



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor životního prostředí

Město Litoměřice

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Vybudování re-use centra ve městě Litoměřice – stavební práce“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

INSKY spol. s r.o.

se sídlem: Nová svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 00671533

DIČ: CZ00671533

zastoupené: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

zapsaná v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C 113

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky

„Vybudování re-use centra ve městě Litoměřice – stavební práce“

(dále jen „**Dodatek č. 4**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2025 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Vybudování re-use centra ve městě Litoměřice – stavební práce“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2025, dodatku č. 2 ze dne 6.3.2026 a dodatku č. 3 ze dne 11.5.2026 (dále jen „**Smlouva**“). Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 4 s velkým písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplývají-li z daného ujednání výslovně jinak.
- 1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ, když tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15% limit původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, stanovený v cit. ust. ZZVZ; veškeré níže uvedené změny reflektují původní potřebu Objednatele, k jejímuž uspokojení Objednatel veřejnou zakázku zadával a kterou se Objednatel snaží uspokojit realizací Díla s ohledem na využití objektu:
 - 1.2.1. **Změna zásypového materiálu jímky – Z 01 (méněpráce a vícepráce)**

Za účelem ochrany stěn akumulární nádrže bude změněn materiál z drceného kameniva frakce 2/4 na tříděný štěrkopísek. Z tohoto důvodu jsou odečteny položky, které nebudou realizovány a započteny nové položky, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr.
 - 1.2.2. **Prodloužení opěrných zídek – Z 02 (vícepráce)**

Z důvodu změny velikosti kontejnerů (nejsou součástí stavby), které budou umístěny mezi opěrnými zdíkami, bude nutné jednotlivá kontejnerová stání rozšířit včetně zámečnických výrobků, a to dle rozměrů dodávaných kontejnerů. Z tohoto důvodu jsou započteny nové položky, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr.
 - 1.2.3. **Oprava krovu – Z 03 (méněpráce a vícepráce)**

Po odkrytí střešního pláště a kontrole stavu dřevěné konstrukce bude provedena výměna dožilých částí konstrukce. Budou doplněny sněhové zábrany a ubourány zbytky komínových těles v podstřešním prostoru. Z tohoto důvodu jsou odečteny položky, které nebudou realizovány a započteny nové položky, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr.
 - 1.2.4. **Kuchyňská linka – Z 04 (vícepráce)**

Dodání kuchyňské linky je doplněno na základě požadavku objednatele, zhotovení kuchyňské linky nebyla součástí dodávky. Z tohoto důvodu jsou započteny nové položky, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr.
 - 1.2.5. **Obruby u svahu – Z 05 (vícepráce)**

Aby v budoucnu nedocházelo ke splavování zeminy a rozjíždění travnatého svahu nákladními vozidly, budou na styku mezi zpevněnou asfaltobetonovou plochou a zemním svahem doplněny silniční obrubníky včetně přechodového a mezi opěrnými zdíkami budou doplněny obruby zahradní. Z tohoto důvodu jsou započteny nové položky, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr.
 - 1.2.6. **Obruby u oplocení – Z 06 (vícepráce)**

Na styku nově provedené asfaltobetonové plochy (+ 12cm) a stávající dlážděnou plochou budou doplněny zahradní obruby, které ohraničí rozdílné výškové úrovně mezi těmito plochami. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr.

1.2.7. Oplechování zídek – Z 07 (méněpráce a vícepráce)

Vystouplé části fasády objektu budou ukončeny oplechováním namísto osazení tašek z betonové krytiny. Z tohoto důvodu jsou odečteny položky, které nebudou realizovány a započteny nové položky, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr.

1.2.8. Mřížky do fasády – Z 08 (vícepráce)

Budou obnoveny větrací otvory vždy u zhlaví plné vazby krovu tak, aby bylo zajištěno odvětrání těchto prostor. Tyto větrací otvory byly v minulosti necitlivě zazděny Jsou oceněny položky, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr.

1.2.9. Výkopy patek oplocení, svahování – Z 09 (vícepráce)

V místě budování patek pro nové oplocení se vyskytují staré betonové základy (nejspíše původního oplocení areálu). Pro vybudování patek pro osazení nových sloupů bude nutné provést jejich strojové odbourání. Z tohoto důvodu jsou oceněny položky, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr.

1.2.10. Nátěry stávajících kovových konstrukcí – Z 10 (vícepráce)

Veškeré původní kovové konstrukce uvnitř i vně budovy budou opatřeny antikoročním nátěrem. Jsou oceněny položky, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr.

- 1.3. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve Smlouvě (odst. 6.4.), tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle ÚRS).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla a Cena dle Smlouvy mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 3/2026 a ve Změnovém rozpočtu s výkazem výměr pro ZL č. 3/2026, které tvoří přílohy tohoto Dodatku č.4.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem č. 4 nově Cena Díla dle odst. 6.1 Smlouvy činí:

cena celkem bez DPH	17 326 068,40 Kč
méněpráce bez DPH	- 45 026,80 Kč
<u>vícepráce bez DPH</u>	<u>587 667,12 Kč</u>
cena celkem bez DPH	17 868 708,72 Kč
DPH ve výši 21 %	3 752 428,83 Kč
cena v Kč včetně DPH	21 621 137,55 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 3/2026
 - příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr pro ZL č. 3/2026
- 3.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Tento Dodatek č. 4 je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.

Zhotovitel

V Ústí nad Labem

Objednatel

V Litoměřicích

**Ing.
Jaroslav
Štráchal**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav
Štráchal
Datum: 2026.05.12
13:25:09 +02'00'

.....
INSKY spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

**Mgr. Petr
Panaš**

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Panaš
Datum:
2026.05.13
12:54:11 +02'00'

.....
Město Litoměřice
Mgr. Petr Panaš, místostarosta

ZMĚNOVÝ LIST				Číslo 3/2026	
Zhotovitel	INSKY spol. s r. o. Nový svět 100 400 07 Ústí nad Labem IČO: 00671533				
Komu:	Město Litoměřice, se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice IČO: 00263958			Datum: 24. 4. 2026	
Název akce: Vybudování re-use centra ve městě Litoměřice – stavební práce v rámci projektu „Předcházení vzniku odpadů ve městě Litoměřice“ Registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/XX/24_068/0004761					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem ano	Faxem	osobně	
Odkazy:	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: oceněný soupis prací ZL ze dne 17. 4. 2026				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Z 01 - Změna zásypového materiálu jímkou (méněpráce a vícepráce)					
Z 02 - Prodloužení opěrných zídek (vícepráce)					
Z 03 - Oprava krovu 2 (méněpráce a vícepráce)					
Z 04 – Kuchyňská linka (vícepráce)					
Z 05 – Obruby u svahu (vícepráce)					
Z 06 – Obruby u oplocení (vícepráce)					
Z 07 – Oplechování zídek (méněpráce a vícepráce)					
Z 08 – Mřížky do fasády (vícepráce)					
Z 09 – Výkopy patek oplocení, svahování (vícepráce)					
Z 10 - Nátěry stávajících kovových konstrukcí (vícepráce)					
Veškeré výše uvedené změny reflektují (původní) potřeby Objednatele, které se Objednatel snaží uspokojit realizací Díla, a to konkrétně realizací re-use centra s ohledem na jeho zamýšlené využití.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Ocenění změny:					
542 640,32 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
17 868 708,72 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 542 640,32 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 568 667,12 Kč bez DPH, tj. 3,51 % nabídkové ceny Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 45 026,80 Kč bez DPH, tj. 0,3 % nabídkové ceny					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 17 stran

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlásuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Jaroslav Štráchal

Podpis Datum 30. 04. 2026

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....

Podpis Datum 30. 04. 2026

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....

Podpis Datum 30. 04. 2026

Podpis Datum 30. 04. 2026

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí/zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující/nevypovídající k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací (víceprací a méněprací), které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RE-USE2
Stavba: RE-USE2 - změny ke ZL č. 3



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.04.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			542 640,32
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	542 640,32	113 954,47
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	656 594,79
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RE-USE2

Stavba: RE-USE2 - změny ke ZL č. 3

Místo:

Datum:

17.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

542 640,32

656 594,79

01	Změna zásypového materiálu jímky (VCP + MNP)	7 520,00	9 099,20
02	Prodloužení opěrných zídek (VCP)	228 247,67	276 179,68
03	Oprava krovu 2 (VP)	6 776,81	8 199,94
04	Kuchyňská linka	64 669,98	78 250,68
05	Obruby u svahu	48 092,72	58 192,19
06	Obruby u oplocení	34 962,40	42 304,50
07	Oplechování zídek	11 390,20	13 782,14
08	Mřížky do fasády	10 217,00	12 362,57
09	Výkopy patek oplocení, svahování	128 561,76	155 559,73
10	Nátěry stávajících kovových konstrukcí	2 201,78	2 664,15

Souhrn méněprací a víceprací

	Celkem	Vícepráce	Méněpráce
Náklady z rozpočtů	542 640,32	587 667,12	-45 026,80
01 Změna zásypového materiálu jímky (VCP + MNP)	7 520,00	12 928,00	-5 408,00
02 Prodloužení opěrných zídek (VCP)	228 247,67	228 247,67	0
03 Oprava krovu 2 (VP)	6 776,81	38 626,81	-31 850,00
04 Kuchyňská linka	64 669,98	64 669,98	0
05 Obruby u svahu	48 092,72	48 092,72	0
06 Obruby u oplocení	34 962,40	34 962,40	0
07 Oplechování zídek	11 390,20	19 159,00	-7 768,80
08 Mřížky do fasády	10 217,00	10 217,00	0
09 Výkopy patek oplocení, svahování	128 561,76	128 561,76	0
10 Nátěry stávajících kovových konstrukcí	2 201,78	2 201,78	0

SOUPIS PRACÍ



Stavba: RE-USE2 - změny ke ZL č. 3

Objekt: **01 - Změna zásypového materiálu jímky (VCP + MNP)**

Místo:

Datum: 17.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 520,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 520,00

D 1 Zemní práce 7 520,00

1	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	-16,000	338,00	-5 408,00
---	---	----------	-----------------------	---	---------	--------	-----------

PP štěrkopísek netříděný

2	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	16,000	808,00	12 928,00
---	---	----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------

PP kamenivo drcené drobné frakce 2/4

VV Obsyp akumulární šachty

VV (10-2)*2

16,000

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

RE-USE2 - změny ke ZL č. 3

Objekt:

02 - Prodloužení opěrných zídek (VCP)

Místo:

Datum: 17.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

228 247,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 592,43
D	1		Zemní práce				3 219,98
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,680	558,00	937,44
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		výkop pro základ opěrné stěny				
	VV		2*0,60*0,80		0,960		
	VV		1,5*0,60*0,80		0,720		
	VV		Součet		1,680		
2	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,704	1 075,00	756,80
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		pro opěrnou stěnu				
	VV		0,80*0,55*0,80*(1+1)		0,704		
	VV		Součet		0,704		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,384	185,00	441,04
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		na skládku				
	VV		1,68+0,704		2,384		
	VV		Součet		2,384		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,291	105,00	450,56
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		dle odvozu				
	VV		2,384*1,80		4,291		
	VV		Součet		4,291		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,384	15,00	35,76
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		dle odvozu				
	VV		2,384		2,384		
	VV		Součet		2,384		
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,384	251,00	598,38
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
	VV		za opěrnými stěnami				
	VV		výkop				
	VV		2,384		2,384		
	VV		Součet		2,384		
D	2		Zakládání				15 632,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	279113143	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	6,500	1 565,00	10 172,50
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm				
	VV		opěrná stěna				
	VV		ZO / 2				
	VV		(2)*6*0,25		3,000		
	VV		ZO / 1				
	VV		(1,5)*6*0,25		2,250		
	VV		pilíře				
	VV		0,50*5*0,25*(1+1)		1,250		
	VV		Součet		6,500		
8	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,130	42 000,00	5 460,00
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 do opěrných stěn				
	VV		6,5*0,25*0,08		0,130		
	VV		Součet		0,130		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				463,40
10	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1,400	331,00	463,40
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm				
	VV		pod opěrnou stěnu				
	VV		2*0,40		0,800		
	VV		1,5*0,40		0,600		
	VV		Součet		1,400		
	D	998	Přesun hmot				1 276,55
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,605	110,00	1 276,55
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				207 655,24
	D	767	Konstrukce zámečnické				207 655,24
12	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm do 20 kg	m	3,500	35,00	122,50
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg				
	VV		osazení zábradlí na opěrné stěny				
	VV		ZO / 1 prodloužení o 1,5m				
	VV		1,5		1,500		
	VV		ZO / 02 prodloužení o 2m				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		3,500		
13	M	553zábradlí	zábradlí na opěrné stěny - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava - kompletním provedení	kg	20,978	350,00	7 342,30
	PP		zábradlí na opěrné stěny - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava - kompletním provedení				
	VV		osazení zábradlí na opěrné stěny				
	VV		ZO / 1 prodloužení o 1,5m				
	VV		(1,5+1,5+1,065)*1,998		8,122		
	VV		ZO / 02 prodloužení o 2m				
	VV		(2+2+1,065)*1,998		10,120		
	VV		ztratiné				
	VV		((4,065+5,065)*0,15)*1,998		2,736		
	VV		Součet		20,978		
14	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	5,775	25,00	144,38
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním				
	VV		pochůzí plocha opěrných zídek				
	VV		ZO / 1 - prodloužení o 1,5m				
	VV		1,5*1,5		2,250		
	VV		ZO / 2 - prodloužení o 2m				
	VV		1,5*2		3,000		
	VV		prořez				
	VV		(2,25+3)*0,10		0,525		
	VV		Součet		5,775		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	55347051	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1500x1000mm - kompletním provedení	kus	4,000	3 000,00	12 000,00
	PP		rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1500x1000mm - kompletním provedení				
	VV		Prodloužení 1,5+2m				
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
16	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	339,122	350,00	118 692,70
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg				
	VV		rám pro pochůzí plochy zidek				
	VV		ZO / 1 prodloužení o 1,5m				
	VV		(1,506*2+1,5+1,5)*1,6		9,619		
	VV		ZO / 2 prodloužení o 2 m				
	VV		(1,506*2+2+2)*1,6		11,219		
	VV		prořez				
	VV		(9,619+11,219)*0,15		3,126		
	VV		L100/100/8 - komplet nebylo v původním rozpočtu 12,18kg/m				
	VV		15% prořez				
	VV		(10+12,5)*12,18*1,15		315,158		
	VV		Součet		339,122		
17	M	553rám	rám pochůzích ploch - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava - kompletním provedení	kg	339,122	200,00	67 824,40
	PP		rám pochůzích ploch - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava - kompletním provedení				
	VV		dle osazení rámu				
	VV		23,964		23,964		
	VV		L100/100/8				
	VV		315,158		315,158		
	VV		Součet		339,122		
18	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 066,157	0,74	1 528,96
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

RE-USE2 - změny ke ZL č. 3

Objekt:

03 - Oprava krovu 2 (VCP + MNP)

Místo:

Datum: 17.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 776,81

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 197,88
D	997		Přesun sutě				1 197,88
1	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,659	850,00	560,15
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
	VV		"dřevo + cihly"0,394+0,265		0,659		
	VV		Součet		0,659		
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,659	50,00	32,95
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m				
	VV		0,394+0,265		0,659		
	VV		Součet		0,659		
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,659	172,00	113,35
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,590	10,00	65,90
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		(0,394+0,265)*10 "Přepočtené koeficientem množství		6,590		
	VV		Součet		6,590		
5	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01	t	0,394	850,00	334,90
	PP		poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01				
	VV		0,394		0,394		
	VV		Součet		0,394		
6	K	997013863	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,265	342,00	90,63
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 578,93
D	762		Konstrukce tesařské				-1 553,48
7	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	32,000	246,00	7 872,00
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m				
	VV		"3ks hranol 80x160x4" 4*3		12,000		
	VV		"2ks hranol 80x160x5" 5*2		10,000		
	VV		"1ks hranol 120x140x5m" 5		5,000		
	VV		"1ks hranol 120x160x5m" 5		5,000		
	VV		Součet		32,000		
8	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	32,000	637,00	20 384,00
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
9	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	-50,000	637,00	-31 850,00
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	VV		Odečet neprovedených prodloužení				
	VV		-25*2		-50,000		
	VV		Součet		-50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	316,851	6,44	2 040,52
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	765	Krytina skládaná				6 940,00
11	K	765125402	Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro betonovou krytinu	kus	8,000	305,00	2 440,00
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, kulatiny)				
12	M	59660033	komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 3000mm, 2x spojka mříže)	sada	2,000	2 250,00	4 500,00
	PP		komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 3000mm, 2x spojka mříže)				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				192,41
13	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1,118	6,10	6,82
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení				
	VV		"3ks hranol 80x160x4" 4*3*0,16*0,08		0,154		
	VV		"2ks hranol 80x160x5" 5*2*0,16*0,08		0,128		
	VV		"1ks hranol 120x140x5m" 5*0,12+0,14		0,740		
	VV		"1ks hranol 120x160x5m" 5*0,12*0,16		0,096		
	VV		Součet		1,118		
14	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	1,118	166,00	185,59
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický				
	VV		"3ks hranol 80x160x4" 4*3*0,16*0,08		0,154		
	VV		"2ks hranol 80x160x5" 5*2*0,16*0,08		0,128		
	VV		"1ks hranol 120x140x5m" 5*0,12+0,14		0,740		
	VV		"1ks hranol 120x160x5m" 5*0,12*0,16		0,096		
	VV		Součet		1,118		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: RE-USE2 - změny ke ZL č. 3

Objekt: **04 - Kuchyňská linka (VCP)**

Místo:

Datum: 17.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 669,98

D	PSV		Práce a dodávky PSV				64 669,98
D	766		Konstrukce truhlářské				64 669,98
1	K	76681111R	Montáž kuchyňské linky	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm				
2	M	5544100R	Kuchyňská linka dub 260cm	kpl	1,000	42 499,98	42 499,98
	PP		skříňka s jednou zásuvkou pod umyvadlo keramické pravouhlé š 500mm				
3	M	60722275	Pracovní deska dřevotřísková laminovaná dekor kámen tl 38mm	m	2,700	1 500,00	4 050,00
	PP		deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 38mm				
	VV		1,66666666666667*1,62 *Přepočtené koeficientem množství		2,700		
4	M	60722283	Zástěna deska dřevotřísková laminovaná tl 18mm	m2	5,100	1 200,00	6 120,00
	PP		deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm				
	VV		"Zadní stěna" 2,7		2,700		
	VV		"Boční stěny " 0,6+0,6		1,200		
	VV		"Doplnění horních skříněk do délky 2,7" (0,05+0,05)*2		0,200		
	VV		"Doplnění dolních skříněk do délky 2,7" 1		1,000		
	VV		Součet		5,100		

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

RE-USE2 - změny ke ZL č. 3

Objekt:

05 - Obruby u svahu (VCP)

Místo:

Datum: 17.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 092,72

D HSV Práce a dodávky HSV 48 092,72

D 1 Zemní práce 7 415,01

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,830	558,00	4 369,14
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV pro obrubníky u svahu

VV 0,5*0,3*(1,5+2,1+1,6+18+1+1+13+14)

7,830

VV

Součet

7,830

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,830	185,00	1 448,55
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV pro obrubníky u svahu

VV 0,5*0,3*(1,5+2,1+1,6+18+1+1+13+14)

7,830

VV

Součet

7,830

3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,094	105,00	1 479,87
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV dle odvozu

VV 7,83*1,80

14,094

VV

Součet

14,094

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,830	15,00	117,45
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV dle odvozu

VV

7,83

7,830

VV

Součet

7,830

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 935,20

5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000	389,00	18 283,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV brubníky u svahu

VV 18+1+1+13+14

47,000

VV

Součet

47,000

6	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	45,000	249,00	11 205,00
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------

PP obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

VV

45

45,000

VV

Součet

45,000

7	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	548,00	1 096,00
---	---	----------	--	---	-------	--------	----------

PP obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm

8	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	5,200	226,00	1 175,20
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PP Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

VV 1,5+2,1+1,6

5,200

VV

Součet

5,200

9	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	5,200	120,00	624,00
---	---	----------	--	---	-------	--------	--------

PP obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,560	4 200,00	6 552,00
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		oobrubník				
	VV		52,00*0,15*0,20		1,560		
	VV		Součet		1,560		
	D	998	Přesun hmot				1 742,51
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,841	110,00	1 742,51
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

RE-USE2 - změny ke ZL č. 3

Objekt:

06 - Obruby u oplocení (VCP)

Místo:

Datum: 17.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 962,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 962,40
D	1		Zemní práce				7 812,75
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,250	558,00	4 603,50
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		pro obrubníky u oplocení				
	VV		0,5*0,3*(19+6+30)		8,250		
	VV		Součet		8,250		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,250	185,00	1 526,25
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		pro obrubníky u oplocení				
	VV		0,5*0,3*(19+6+30)		8,250		
	VV		Součet		8,250		
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,850	105,00	1 559,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		dle odvozu				
	VV		8,25*1,80		14,850		
	VV		Součet		14,850		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,250	15,00	123,75
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		dle odvozu				
	VV		8,25		8,250		
	VV		Součet		8,250		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 960,00
5	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	55,000	226,00	12 430,00
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
	VV		19+6+30		55,000		
	VV		Součet		55,000		
6	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	55,000	120,00	6 600,00
	PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm				
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,650	4 200,00	6 930,00
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		obrubník				
	VV		55,00*0,15*0,20		1,650		
	VV		Součet		1,650		
D	998		Přesun hmot				1 189,65
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10,815	110,00	1 189,65
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

SOUPIS PRACÍ



Stavba: RE-USE2 - změny ke ZL č. 3

Objekt: **07 - Oplechování zídek (VCP)**

Místo:

Datum: 17.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 390,20

D PSV Práce a dodávky PSV 11 390,20

D 764 Konstrukce klempířské 19 159,00

1	K	764248325	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	23,000	833,00	19 159,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm fasáda ?

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

D 765 Krytina skládaná -7 768,80

2	K	765223012	Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na sucho na požárních zdech š do 20 cm	m	-23,400	332,00	-7 768,80
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP Krytina betonová drážková na požárních zdech, římsách, atikách na sucho na požárních zdech šířky do 20 cm s povrchovou úpravou

SOUPIS PRACÍ



Stavba: RE-USE2 - změny ke ZL č. 3

Objekt: **08 - Mřížky do fasády (VCP)**

Místo:

Datum: 17.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 217,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 217,00

D 751 Vzduchotechnika 10 217,00

1	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	17,000	317,00	5 389,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2

2	M	42972301	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x100mm	kus	17,000	284,00	4 828,00
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------

PP mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x100mm

SOUPIS PRACÍ



Stavba: RE-USE2 - změny ke ZL č. 3

Objekt: **09 - Výkopy patek oplocení, svahování VCP)**

Místo: Datum: 17.04.2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 128 561,76

D HSV Práce a dodávky HSV 128 561,76

D 1 Zemní práce 95 517,00

1	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	6,200	5 160,00	31 992,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
VV pro sloupky neprůhledného oplocení 0,5*0,5*0,80*31
VV Součet 6,200

2	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	385,000	165,00	63 525,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV Mezi zpevněnou plochou a oplocením u silnice Na Bídnici 5*(45+24)+2*20
VV Součet 385,000

D 2 Zakládání 12 480,60

3	K	270002112	Vložení trub průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 do otvorů vytvořených v základech tl přes 0,5 do 1 m	kus	31,000	105,00	3 255,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

PP Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m
VV Bednění základových patek 31
VV Součet 31,000

4	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	24,800	372,00	9 225,60
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------

PP trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4
VV 31*0,8 *Přepočtené koeficientem množství 24,800

D 997 Přesun sutě 20 564,16

5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	14,880	850,00	12 648,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
VV "Vybouraný beton v místě patel" 6,2*2,4 14,880
VV Součet 14,880

6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	29,760	50,00	1 488,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m
VV 14,88*2 *Přepočtené koeficientem množství 29,760
VV Součet 29,760

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,880	172,00	2 559,36
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	148,800	10,00	1 488,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
VV 14,88*10 *Přepočtené koeficientem množství 148,800
VV Součet 148,800

9	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01	t	14,880	160,00	2 380,80
---	---	----------	---	---	--------	--------	----------

PP poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01 14,88
VV 14,88
VV Součet 14,880

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

RE-USE2 - změny ke ZL č. 3

Objekt:

10 - Nátěry stávajících kovových konstrukcí VCP)

Místo:

Datum: 17.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 201,78

D PSV Práce a dodávky PSV 2 201,78

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 201,78

1	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	9,924	117,00	1 161,11
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením				
	VV		"Stávající ocelové sloupy" 4*2*3,14*0,055*2,7		3,730		
	VV		"Ocelové profily v nevytápěné části - sloupy 2xU140" 4*3,625*(0,14+0,1+0,14)		5,510		
	VV		"Ocelové profily v nevytápěné části - šikmé" 2*0,9*(0,14+0,1+0,14)		0,684		
	VV		Součet		9,924		
2	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,730	101,00	376,73
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		"Stávající ocelové sloupy" 4*2*3,14*0,055*2,7		3,730		
	VV		Součet		3,730		
3	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,730	88,00	328,24
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		"Stávající ocelové sloupy" 4*2*3,14*0,055*2,7		3,730		
	VV		Součet		3,730		
4	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,730	90,00	335,70
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				