

# Dodatek č. 1

číslo smlouvy Objednatele: 2026/000708/1  
číslo objednávky Objednatele:  
definice prvku projektu

## Článek I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel:

**statutární město Plzeň**

se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
zastoupen: **ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY**  
**Magistrátu města Plzně**  
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň  
zastoupen: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
- b) technických:

(dále také jako „Objednatel“)

### 2. Zhotovitel:

**SPORT Construction a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze v oddílu B, vložka 22904  
Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1  
IČO: 27752771  
DIČ: CZ699002976  
zastoupen: Petrem Klárem, předsedou správní rady

(dále také jako „Zhotovitel“)

**d o d a t e k   č . 1**

Čl. I.

1. Dne 11. 2. 2026 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Výměna tartanové plochy atletického stadionu v Plzni na Skvrňanech, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnové listy č. 1 až 9. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Změnové listy č. 1 - 9 pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 471 694,27 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 1 414 540,83 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 942 846,56 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
  - 5.1. Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **19 840 463,83 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná (dále také jako „Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o DPH“).
7. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu dodatečného plnění, které nebylo možné předpokládat při uzavření smlouvy o dílo. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3. DOBA PLNĚNÍ odst. 3.3. písm. a) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:
  - 3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat sjednaný předmět plnění v následujících termínech:
    - a) dokončení Díla – provedení veškerých stavebních prací, včetně předání všech nezbytných dokladů ve smyslu čl. 17.1. bod (iii) této Smlouvy nejpozději do 8. 6. 2026.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (Rekapitulace, ZL č. 1 - 9)

V Plzni dne 17.5.2026

V PLZNI dne 17.5.2026

statutární město Plzeň  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Vítová, MBA  
vedoucí odboru

SPORT Construction a.s.  
Petr Klár  
předseda správní rady

# Zpráva technického dozoru stavebníka

**Akce:** **Výměna tartanové plochy atletického stadionu v Plzni na Skvrňanech**

**Objednatel:** **Statutární město Plzeň**  
náměstí Republiky 1, 301 00, Plzeň  
IČ: 00075370

**Zastoupen:** **Odborem správy infrastruktury**  
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

**Zastoupený:** Ing. Veronika Vítová, MBA

**Zhotovitel:** **SPORT Construction a.s.**  
Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1

**Zastoupený:** Petr Klár, předseda správní rady

**TDS:** Ing.

**Zastoupený** Ing.

**Projektant:** **BESTPROJEKT s.r.o.**

**Zastoupený**

---

**Odůvodnění nezbytnosti změny díla:**

## **1. ZL. č. 1 Výměna skříněk pro skok o tyči**

Při realizaci díla v rámci provádění odstraňování stávajícího sportovního povrchu bylo zjištěno nevyhovující výškové osazení stávajících zemních zásuvných skříněk (kastlíků) pro skok o tyči vzhledem k uvažované skladbě a tloušťce nového sportovního povrchu.

Změna č. 1 proto zahrnuje kompletní výměnu 4 ks zemních skříněk pro skok o tyči, a to včetně jejich nového výškového osazení odpovídajícího navrženému řešení sportovního povrchu. Jedná se o konstrukce zakryté stávajícím sportovním povrchem, přičemž jejich

skutečný technický stav a výškové osazení nebylo možné při zpracování projektové dokumentace zjistit.

**Tato změna představuje úpravu:**

vícepráce celkem	141 567,66	Kč bez DPH
méněpráce celkem	0,00	Kč bez DPH
<b>Celková změna ZL. č. 1</b>	<b>141 567,66</b>	<b>Kč bez DPH</b>

---

## **2. ZL. č. 2 Výměna obručí pro vrh koulí a hod diskem**

V rámci provádění odstraňování stávajícího sportovního povrchu bylo při realizaci díla zjištěno nevyhovující výškové osazení stávajících vrhacích kruhů pro vrh koulí a hod diskem vzhledem k uvažované skladbě a tloušťce nového sportovního povrchu.

Změna proto zahrnuje kompletní výměnu 3 ks vrhacích kruhů, a to včetně jejich nového výškového osazení odpovídajícího navrženému řešení sportovního povrchu. Jedná se o konstrukce zakryté stávajícím sportovním povrchem, přičemž jejich skutečný technický stav a výškové osazení nebylo možné při zpracování projektové dokumentace zjistit bez destruktivních zásahů do stávajících konstrukcí. Potřeba výměny tak vyplynula až v průběhu realizace díla po odkrytí dotčených konstrukcí.

**Tato změna představuje úpravu:**

vícepráce celkem	260 378,27	Kč bez DPH
méněpráce celkem	0,00	Kč bez DPH
<b>Celková změna ZL. č. 2</b>	<b>260 378,27</b>	<b>Kč bez DPH</b>

---

## **3. ZL. č. 3 Vyrovnavky stávajícího asfaltového povrchu**

Při odstraňování stávajícího sportovního povrchu bylo zjištěno, že vyrovnaní podkladních vrstev bylo v minulosti provedeno v nadměrném rozsahu a v technicky nevyhovující kvalitě. Po odkrytí podkladu byly identifikovány rozsáhlé lokální nerovnosti, výrazné výškové rozdíly a nesoudržné vyrovnávací vrstvy, které neodpovídají požadavkům na podklad pro realizaci nového sportovního povrchu.

Z důvodu zajištění požadované rovinnosti, soudržnosti podkladních vrstev a odpovídající adheze finálních vrstev sportovního povrchu je nezbytné stávající nesoudržné vyrovnávací vrstvy technologicky odstranit a provést novou reprofilaci podkladu směsí PUR a křemičitého písku.

Skutečný rozsah a technický stav původních vyrovnávacích vrstev nebylo možné při zpracování projektové dokumentace zjistit, jelikož se jednalo o konstrukce zakryté stávajícím sportovním povrchem. Potřeba provedení těchto dodatečných prací tak vyplynula až po odkrytí dotčených konstrukcí v průběhu realizace díla.

**Tato změna představuje úpravu:**

vícepráce celkem	227 958,50	Kč bez DPH
méněpráce celkem	0,00	Kč bez DPH
<b>Celková změna ZL. č. 3</b>	<b>227 958,50</b>	<b>Kč bez DPH</b>

---

**4. ZL. č. 4 Oprava odvodňovacích žlabů, výplň spáry u žlabů a obrub**

Při odstraňování stávajícího sportovního povrchu byla po odkrytí konstrukčních vrstev zjištěna netěsnost konstrukční spáry podél odvodňovacích žlabů a obrub. V důsledku této netěsnosti by mohlo docházet k pronikání a vzlínání vlhkosti do nově realizovaného sportovního povrchu, což by mohlo negativně ovlivnit jeho funkčnost, životnost a adhezi jednotlivých vrstev systému.

Z tohoto důvodu je nezbytné provést sanaci konstrukční spáry jejím vyplněním směsí PUR a křemičitého písku, která zajistí odpovídající utěsnění a stabilizaci dotčených míst.

Současně bylo při odkrytí zjištěno lokální poškození 4 ks odvodňovacích žlabů a nevyhovující technický stav sběrných kalových košů. Změna proto dále zahrnuje lokální opravu poškozených žlabů a výměnu sběrných kalových košů za nové.

Skutečný technický stav konstrukční spáry, odvodňovacích žlabů a sběrných prvků nebylo možné při zpracování projektové dokumentace zjistit, jelikož se jednalo o konstrukce zakryté stávajícím sportovním povrchem. Potřeba provedení těchto prací tak vyplynula až po odkrytí dotčených konstrukcí v průběhu realizace díla.

**Tato změna představuje úpravu:**

vícepráce celkem	67 475,00	Kč bez DPH
méněpráce celkem	0,00	Kč bez DPH
<b>Celková změna ZL. č. 4</b>	<b>67 475,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>

---

**5. ZL. č. 5 Vyrovnání odfrézovaných ploch**

Při odstraňování stávajícího sportovního povrchu bylo na úrovni podkladních vrstev zjištěno, že v minulosti bylo v prostoru před rozběhy ve vrhačském sektoru a v sektoru vrhacích disciplín (vrh koulí, skok o tyči) provedeno lokální zdvojení tloušťky sportovního povrchu. Tyto úpravy byly realizovány nerovnoměrně a následně překryty dalšími vrstvami. V důsledku odfrézování stávajícího povrchu vznikla místa s rozdílnou výškovou úrovní a nestejnou tloušťkou podkladních a zbytkových vrstev, což by negativně ovlivnilo rovnoměrnost a funkčnost nové finální sportovní vrstvy.

Z tohoto důvodu je nezbytné provést doplnění a sjednocení dotčených ploch tak, aby byla zajištěna jednotná výšková úroveň a stejnoměrná tloušťka podkladu pro navazující vrstvy nového sportovního povrchu.

Skutečnosti nebylo možné při zpracování projektové dokumentace zjistit, jelikož se jednalo o konstrukční vrstvy skryté pod stávajícím sportovním povrchem. Potřeba úprav tak vyplynula až po jejich odkrytí v průběhu realizace díla.

**Tato změna představuje úpravu:**

vícepráce celkem	239 850,00	Kč bez DPH
méněpráce celkem	0,00	Kč bez DPH
<b>Celková změna ZL. č. 5</b>	<b>239 850,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>

---

## **6. ZL. č. 6 Obnova 3ks kanalizačních šachet**

Při odstraňování stávajícího sportovního povrchu bylo zjištěno osazení 3 ks původních kanalizačních šachet, které byly v minulosti překryty stávající vrstvou tartanového povrchu. V rámci přípravy podkladu pro pokládku nového sportovního povrchu je nezbytné provést jejich opravu a osazení nových poklopů, které umožní plnohodnotnou kontrolu a čištění kanalizačního systému. Nové poklopy budou současně konstrukčně přizpůsobeny finální skladbě sportovního povrchu a opatřeny vyplněním z PUR materiálu tak, aby byla zajištěna jejich integrace do povrchu, bezpečnost provozu a eliminace výškových či provozních nerovností.

Skutečné umístění a technický stav těchto kanalizačních šachet nebylo možné při zpracování projektové dokumentace zjistit, jelikož byly skryty pod stávajícím sportovním povrchem. Potřeba jejich úpravy tak vyplynula až po odkrytí konstrukčních vrstev v průběhu realizace díla.

**Tato změna představuje úpravu:**

vícepráce celkem	41 311,40	Kč bez DPH
méněpráce celkem	0,00	Kč bez DPH
<b>Celková změna ZL. č. 6</b>	<b>41 311,40</b>	<b>Kč bez DPH</b>

---

## **7. ZL. č. 7 Nové žlabové atletické kryty**

Před zahájením stavebních prací bylo nutné stávající atletické žlabové kryty odstranit a uskladnit mimo atletický ovál. Při podrobné kontrole krytů a manipulaci s jednotlivými kryty byla zjištěna jejich rozsáhlá degradace materiálu a popraskání krytů, které zásadně ovlivňují jejich další použitelnost. Změna zahrnuje kompletní výměnu 400ks krytů.

**Tato změna představuje úpravu:**

vícepráce celkem	436 000,00	Kč bez DPH
méněpráce celkem	0,00	Kč bez DPH
<b>Celková změna ZL. č. 7</b>	<b>436 000,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>

---

## **8. ZL. č. 8 Skládkovné**

Položkový rozpočet uvažoval s odvozem 116 tun odstraněného tartanu na skládku, V rámci skutečného provedení prací bylo odstraněno a odvezeno 81 tun materiálu. Rozdíl mezi předpokládaným a skutečným množstvím představuje méněpráce.

**Tato změna představuje úpravu:**

vícepráce celkem	0,00	Kč bez DPH
méněpráce celkem	-133 594,27	Kč bez DPH
<b>Celková změna ZL. č. 8</b>	<b>-133 594,27</b>	<b>Kč bez DPH</b>

---

## **9. ZL. č. 9 Lokální úpravy podkladu**

Vzhledem k neznámému stavu podkladu pod novou tartanovou vrstvu v době zpracování nabídky Zhotovitelem stavby byl rozsah plochy oprav podkladu určen v zadávacím řízení na dodavatele díla empirickým odhadem jako 50% plochy oválu v množství 2.300 m<sup>2</sup> (lokální opravy prasklin, zamazání děr včetně likvidace odpadu). Po demontáži stávající tartanové plochy a podrobném zmapování stávajícího stavu podkladu pod nový tartanový povrch byl na základě prohlídky určen skutečný rozsah nutných oprav podkladu v množství 1.610 m<sup>2</sup>, tj. o 690 m<sup>2</sup> méně, než předpokládal původní nabídkový rozpočet díla. O toto množství se poníží rozsah provedených prací v oddíle „Lokální úpravy podkladu“. Skutečnosti nebylo možné při zpracování projektové dokumentace přesně zjistit, jelikož se jednalo o konstrukční vrstvy skryté pod stávajícím sportovním povrchem. Skutečný stav nutných oprav podkladu bylo možno zmapovat až po stržení stávajícího tartanového povrchu.

**Tato změna představuje úpravu:**

vícepráce celkem	0,00	Kč bez DPH
méněpráce celkem	-338 100,00	Kč bez DPH
<b>Celková změna ZL. č. 9</b>	<b>-338 100,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>

---

## **REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ NA AKCI:**

Celková úprava ceny ZL 1 - ZL 9 na investiční akci:

**Výměna tartanové plochy atletického stadionu v Plzni na Skvrňanech**

**942 846,56 Kč bez DPH**

Z toho celkem vícepráce: 1 414 540,83 Kč bez DPH

Z toho celkem méněpráce: -471 694,27 Kč bez DPH

**S ohledem na rozsah a změny stavebních prací, které nebylo možno v rámci přípravy předpokládat (skryté vady původního podkladu pod povrchem stávajícího tartanu), jsou tyto vyžádané objednatelem a nutné pro splnění mezinárodní certifikace World Athletics. Z tohoto důvodu se také termín dokončení díla prodlužuje do 8.6.2026.**

V Plzni dne: 6.5.2026

Za objednatele TDS  
Ing.

## REKAPITULACE VÍCENÁKLADŮ/MÉNĚNÁKLADŮ STAVBY

Stavba: **20250163** **Výměna tartanové plochy atletického stadionu v Plzni na Skvrňanech**

Objekt: **02** **Vícenáklady/méněnáklady**

Objednatel: **Statutární město Plzeň** IČO: **00075370**  
DIČ: **CZ00075370**

Zhotovitel: **SPORT Construction a.s.** IČO: **27752771**  
DIČ: **CZ699002976**

Datum: **05.05.2026** Vystavil: **Kašková Kateřina**

REKAPITULACE vícenákladů/méněnákladů stavby:

Celkem bez DPH:

VCP01 - Výměna skříňek pro skok o tyči	141 567,66
VCP02 - Výměna obručí pro vrh koulí a hod diskem	260 378,27
VCP03 - Vyrovnávky stávajícího asfaltového podkladu	227 958,50
VCP04 - Oprava odvodňovacích žlabů, výplň spáry u žlabů a obrub	67 475,00
VCP05 - Vyrovnání odfrézovaných ploch	239 850,00
VCP06 - Obnova 3ks kanalizačních šachet	41 311,40
VCP07 - Nové žlabové kryty	436 000,00
MPC01 - Skládkovné	-133 594,27
MPC02 - Lokální opravy podkladu	-338 100,00

CELKEM bez DPH: **942 846,56 CZK**

Samostatně DPH: **197 997,78 CZK**

**Cena celkem s DPH** **1 140 844,34 CZK**

v Plzeň dne 06.05.2026

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele  
Kašková Kateřina, manager stavby

\_\_\_\_\_  
Za objednatele  
*TDC akce*



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20250163** **PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň**

Objekt: **02** **Vícenáklady**

Rozpočet: **01** **VCP01 - Výměna skříněk pro skok o tyči**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	141 567,66
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>141 567,66</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>12 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>141 567,66 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>29 729,21 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **171 296,87 CZK**

v PLZEŇ dne 06-05-2026

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

*TDS akce*

Popis stavby: 20250163 - PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň  
Popis objektu: 02 - Vícenáklady  
Popis rozpočtu: 01 - VCP01 - Výměna skříněk pro skok o tyči

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 444,80	6,0
913	Sportovní vybavení	HSV			93 704,00	66,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 708,00	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 984,00	8,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			25 726,86	18,2
Cena celkem					141 567,66	100,0

## Položkový rozpočet

S:	20250163	PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň
O:	02	Vícenáklady
R:	01	VCP01 - Výměna skříněk pro skok o tyči

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>8 444,80</b>
1	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	2,24000		
<b>Díl: 913 Sportovní vybavení</b>						<b>93 704,00</b>
2	001	Dodávka nové odrazové skříňky pro sko o tyči	ks	4,00000		
3	SC 002	Dodávka nového krytu skříňky pro skok o tyči	ks	4,00000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>1 708,00</b>
4	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	2,00000		0
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>11 984,00</b>
5	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,24000		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>25 726,86</b>
6	979095312R00	Naložení a složení suti	t	4,70000		
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,70000		
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,80000		
				<b>4,7*14</b>	<b>65,80000</b>	
9	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,70000		
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20250163 PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň**

Objekt: **02 Vícenáklady/měněpráce**

Rozpočet: **02 VCP02 - Výměna obručí pro vrh koulí a hod diskem**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	260 378,27
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>260 378,27</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	260 378,27 CZK
Základní DPH	21 %	54 679,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 315 057,71 CZK**

dne 06-05-2026

Za zhotovitele

Za objednatele

*J. Š. akce*

Popis stavby: 20250163 - PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň  
Popis objektu: 02 - Vícenáklady/měněpráce  
Popis rozpočtu: 02 - VCP02 - Výměna obručí pro vrh koulí a hod diskem

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			33 176,00	12,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 983,45	3,1
913	Sportovní vybavení	HSV			68 421,00	26,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 562,00	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 080,00	18,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			101 155,82	38,8
Cena celkem					260 378,27	100,0

## Položkový rozpočet

S:	20250163	PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň
O:	02	Vícenáklady/méněpráce
R:	02	VCP02 - Výměna obručí pro vrh koulí a hod diskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>33 176,00</b>
1	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	8,80000		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>7 983,45</b>
2	631416211RT3	Mazanina betonová PROFÍ, tloušťka 50 - 80 mm PROFÍ Estrich, pevnost v tlaku 30 MPa	m3	0,56500		
		11,3*0,05		0,56500		
<b>Díl: 913 Sportovní vybavení</b>						<b>68 421,00</b>
3	SC 003	Dodávka nové obruče pro vrh koulí	ks	2,00000		
4	SC 004	Dodávka nové obruče pro hod diskem	ks	1,00000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>2 562,00</b>
5	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	3,00000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>47 080,00</b>
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého (3x vrh koulí + 2x hod diskem)	m3	8,80000		
		22*0,4		8,80000		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>101 155,82</b>
7	979095312R00	Naložení a složení suti	t	18,48000		
		8,8*2,1		18,48000		
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,48000		
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	258,72000		
		18,48*14		258,72000		
10	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	18,48000		
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20250163 PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň**

Objekt: **02 Vícenáklady**

Rozpočet: **03 VCP03 - Vyrovnávky stávajícího asfaltového podkladu**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	227 958,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>227 958,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	227 958,50 CZK
Základní DPH	21 %	47 871,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **275 829,79 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06 -05- 2026**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

*TDS akce*

Popis stavby: 20250163 - PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň

Popis objektu: 02 - Vícenáklady

Popis rozpočtu: 03 - VCP03 - Vyrovnávky stávajícího asfaltového podkladu

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			227 958,50	100,0
Cena celkem					227 958,50	100,0

### Položkový rozpočet

S:	20250163	PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň
O:	02	Vícenáklady
R:	03	VCP03 - Vyrovnávky stávajícího asfaltového podkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>227 958,50</b>
1	632411110T01	PUR opravná stěrka, tl. do 10 mm	m2	350,00000		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20250163	PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň
Objekt:	02	Vícenáklady
Rozpočet:	04	VCP04 - Oprava odvodňovacích žlabů, výplň spáry u žlabů a obrub

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	67 475,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>67 475,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 475,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 169,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>81 644,75 CZK</b>
--------------------------	----------------------

06 -05- 2026

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

Za zhotovitele
Za objednatele *TDSakce*

Popis stavby: 20250163 - PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň

Popis objektu: 02 - Vícenáklady

Popis rozpočtu: 04 - VCP04 - Oprava odvodňovacích žlabů, výplň spáry u žlabů a obrub

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			59 415,00	88,1
872	Liniové odvodňovací žlaby	HSV			8 060,00	11,9
Cena celkem					67 475,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	20250163	PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň
O:	02	Vícenáklady
R:	04	VCP04 - Oprava odvodňovacích žlabů, výplň spáry u žlabů a obrub

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>59 415,00</b>
1	634611141U00	Výplň spára -4cm písek + pur	m	850,00000		
<b>Díl: 872</b>		<b>Liniové odvodňovací žlaby</b>				<b>8 060,00</b>
2	SC004	Lokální oprava odvodňovacích žlabů slepením betonovou mazaninou	ks	4,00000		
3	28661100R	Koš kalový ACO Drain RD150/200V PP	kus	10,00000		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20250163 PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň**

Objekt: **02 Vicenáklady**

Rozpočet: **05 VCP05 - Vyrovnání odfrézovaných ploch**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny Celkem

HSV			239 850,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>239 850,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		239 850,00 CZK
Základní DPH	21 %		50 368,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 290 218,50 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06 -05- 2026**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele *TD Sokol*

Popis stavby: 20250163 - PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň  
Popis objektu: 02 - Vícenáklady  
Popis rozpočtu: 05 - VCP05 - Vyrovnání odfrézovaných ploch

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
589	Sportovní povrchy	HSV			239 850,00	100,0
Cena celkem					239 850,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	20250163	PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň
O:	02	Vícenáklady
R:	05	VCP05 - Vyrovnání odfrézovaných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 589</b>		<b>Sportovní povrchy</b>				<b>239 850,00</b>
1	SC006	Pokládka SBR dorovnávací podložky 8-13mm + uzavírací PUR stěrka		180,00000		
2	24696906.AR	Nátěr penetrační CONICA pro savý podklad	kg	180,00000		0

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 20250163 PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň  
**Objekt:** 02 Vícenáklady  
**Rozpočet:** 06 VCP06 - Obnova 3ks kanalizačních šachet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 311,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>41 311,40</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 311,40 CZK
Základní DPH	21 %	8 675,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **49 986,79 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne 06 -05- 2026

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 20250163 - PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň  
Popis objektu: 02 - Vícenáklady  
Popis rozpočtu: 06 - VCP06 - Obnova 3ks kanalizačních šachet

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 885,00	4,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 760,00	79,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 140,00	5,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 526,40	11,0
Cena celkem					41 311,40	100,0

## Položkový rozpočet

S:	20250163	PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň
O:	02	Vícenáklady
R:	06	VCP06 - Obnova 3ks kanalizačních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>1 885,00</b>
1	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,50000		
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>32 760,00</b>
2	55241713R	Poklop šachtový vyplněný PUR povrchem	kus	3,00000		
3	59224262R	Konus TBR-Q.2 800-600/300/70	kus	3,00000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>2 140,00</b>
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého (vybourání šachtových poklopů vč. obetonování)	m3	0,40000		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>4 526,40</b>
5	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,80000		
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80000		
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,00000		
8	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,80000		

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20250163 PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň**

Objekt: **02 Vícenáklady/měněpráce**

Rozpočet: **08 VCP07 - Nové žlabové kryty**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	436 000,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>436 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	436 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	91 560,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **527 560,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06-05-2026**

Za zhotovitele

Za objednatele

*TDS akce*

Popis stavby: 20250163 - PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň

Popis objektu: 02 - Vícenáklady/měněpráce

Popis rozpočtu: 08 - VCP07 - Nové žlabové kryty

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
913	Sportovní vybavení	HSV			436 000,00	100,0
Cena celkem					436 000,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	20250163	PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň
O:	02	Vícenáklady/méněpráce
R:	08	VCP07 - Nové žlabové kryty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 913</b>		<b>Sportovní vybavení</b>				<b>436 000,00</b>
1	SC011	D+M PVC kryt pro štěrbínový žlab, 100cm, přímý, barva bílá	m	400,00000		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 20250163 PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň  
**Objekt:** 02 Vícenáklady/méněpráce  
**Rozpočet:** 07 MCP01 - Skládkovné

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-133 594,27
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-133 594,27</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-133 594,27 CZK
Základní DPH	21 %	-28 054,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -161 649,07 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne 06 -05- 2026

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele *TDS obca*

Popis stavby: 20250163 - PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň  
Popis objektu: 02 - Vícenáklady/měněpráce  
Popis rozpočtu: 07 - MCP01 - Skládkovné

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-133 594,27	100,0
Cena celkem					-133 594,27	100,0

### Položkový rozpočet

S:	20250163	PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň
O:	02	Vícenáklady/méněpráce
R:	07	MCP01 - Skládkovné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-133 594,27</b>
1	2	Naložení a vyložení materiálu z plochy při demontáži /cena za naložení výkopku/	t	-35,34240		
2	3	Skládkovné odpadu včetně dopravy na skládku	t	-35,34240		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20250163 PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň**

Objekt: **02 Vícenáklady/méněpráce**

Rozpočet: **09 MCP02 - Lokální opravy podkladu**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-338 100,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-338 100,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-338 100,00 CZK
Základní DPH	21 %	-71 001,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -409 101,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ ě 06-05-2026

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele *DS akce*

Popis stavby: 20250163 - PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň  
Popis objektu: 02 - Vicenáklady/méněpráce  
Popis rozpočtu: 09 - MCP02 - Lokální opravy podkladu

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-338 100,00	100,0
Cena celkem					-338 100,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	20250163	PLZEŇ - Výměna tartanu AK Plzeň
O:	02	Vícenáklady/méněpráce
R:	09	MCP02 - Lokální opravy podkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-338 100,00</b>
1	5	Lokální oprava stávajícího asfaltového podkladu speciální uzavírací stěrkou vodopropustnosti	m2	-690,00000		

/kompletní cena za provedení případných lokálních oprav stávajícího podkladu - např. prasklin, zamazání děr, včetně likvidace odpadu; předpokládaný rozsah určen empirickým odhadem - cca 50% plochy oválu/