

## ZEMNÍ PRÁCE - ZEDNICTVÍ

Radek Šotola

Staroměstské náměstí 65, 784 01 Litovel

OPRAVA ZDIVA OSADNÍHO DOMKU MČ CHUDOBÍN , č.p. 20

---

### ŠTÍTOVÁ STRANA

- 1, Osekání zvětralé omítky cca 25m<sup>2</sup> á 120kč/m<sup>2</sup> = 3 000,-
  - 2, Zčištění zdiva + instalace rabicového pletiva cca 25m<sup>2</sup> á 180kč/m<sup>2</sup> = 4 500,-
  - 3, Špryc + sanační hrubá omítka cca 25m<sup>2</sup> á 400kč/m<sup>2</sup> = 10 000,-
  - 4, Natažení perlíčky do sanačního dvouvrstvého lepidla cca 25m<sup>2</sup> á 220kč/m<sup>2</sup> = 5 500,-
  - 5, Sanační štuk dvouvrstvý , zafilcování , cca 25m<sup>2</sup> á 250kč/m<sup>2</sup> = 6 250,-
  - 6, Pomocné podavačské manuální zednické práce = 7 000,-
- 

### VÝCHODNÍ STRANA S OKNEM

- 1, Osekání zvětralé omítky cca 13m<sup>2</sup> á 120kč/m<sup>2</sup> = 1 560,-
  - 2, Zčištění zdiva + instalace rabicového pletiva cca 13m<sup>2</sup> á 180kč/m<sup>2</sup> = 2 340,-
  - 3, Špryc + sanační hrubá omítka cca 13m<sup>2</sup> á 400kč/m<sup>2</sup> = 5 200,-
  - 4, Natažení perlíčky do sanačního dvouvrstvého lepidla cca 13m<sup>2</sup> á 220kč/m<sup>2</sup> = 2 860,-
  - 5, Sanační štuk dvouvrstvý , zafilcování , cca 13m<sup>2</sup> á 250kč/m<sup>2</sup> = 3 250,-
  - 6, Pomocné podavačské manuální zednické práce = 3 500,-
- 

### PORTÁL DO ZAHRADY

- 1, Osekání zvětralé omítky cca 2,5m<sup>2</sup> á 120kč/m<sup>2</sup> = 300,-
  - 2, Zazdění dveřního prostoru cca 0,5m<sup>3</sup> = 2 000,-
  - 3, Zazdění 1ks dveřní zárubeň = 1 500,-
  - 4, Zčištění zdiva + instalace rabicového pletiva cca 6,5m<sup>2</sup> á 120kč/m<sup>2</sup> = 780,-
  - 5, Zpravení dveřních špalet včetně rohů s perlíčkou = 1 000,-
  - 6, Špryc + sanační hrubá omítka cca 6,5m<sup>2</sup> á 400kč/m<sup>2</sup> = 2 600,-
  - 7, Natažení perlíčky do sanačního dvouvrstvého lepidla cca 6,5m<sup>2</sup> á 220kč/m<sup>2</sup> = 1 430,-
  - 8, Sanační štuk dvouvrstvý , zafilcování , cca 6,5m<sup>2</sup> á 250kč/m<sup>2</sup> = 1 625,-
  - 7, Pomocné podavačské manuální zednické práce = 2 000,-
- 

CENA MANUÁLNÍCH PRACÍ BEZ MATERIÁLU : 29 250 + 15 210 + 11 235 = 68 195,-

IČ 75027895 DIČ CZ7401125303

Firma zapsána na obecním úřadě v Litovli .

Č.j.živ./17720/06/Ha/ŽF Ev.č.380504-8449960



## ZEMNÍ PRÁCE - ZEDNICTVÍ

Radek Šotola

Staroměstské náměstí 65, 784 01 Litovel

### MATERIÁL + LEŠENÍ + VCHODOVÉ DVEŘE + DOPRAVA :

---

- 1, MONTÁŽ – DEMONTÁŽ LEŠENÍ VČETNĚ DOPRAVY = 7 000,-
  - 2, RABICOVO PLETIVO CCA 44,5M2 = 2 100,-
  - 3, SANAČNÍ HRUBÁ OMÍTKA CCA 1,5M3 = 29 000,-
  - 4, SANAČNÍ ŠTUK (DVOUVRSTVÝ) 44,5M2 = 7 200,-
  - 5, SANAČNÍ LEPIDLO 44,5M2 = 7 200,-
  - 6, PERLINKA + ROHOVÉ LIŠTY S PERLINKOU 44,5M2 = 1 300,-
  - 7, DOPRAVA MATERIÁLU = 3 000,-
  - 8, MANUÁLNÍ PŘESUN HMOT cca 3t = 1 300,-
  - 9, NAKLÁDKA + LIKVIDACE VYBOURANÉHO MATERIÁLU = 4 000,-
  - 10, VCHODOVÉ ŽELEZNÉ DVEŘE 80L VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DOPRAVY = 17 000,-
  - 11, ZDÍČÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL = 2 400,-
- 

CENA MATERIÁLU , DOPRAVY , LEŠENÍ : 81 500,-

---

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

DATUM REALIZACE DLE POŽADAVKU INVESTORA

REALIZACE TÉTO STAVBY 12 PRACOVNÍCH DNÍ V ZÁVISLOSTI NA POČASÍ .

-----  
ZADAVATEL

-----  
ZHOTOVITEL

IČ 75027895 DIČ CZ7401125303

Firma zapsána na obecním úřadě v Litovli .

Č.j.živ./17720/06/Ha/ŽF Ev.č.380504-8449960

