

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Pyramida, inv.č. 149196

KSO:

Místo: k.ú. Stálky, parc.č. 329/1

CC-CZ:

Datum: 24.4.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

René Bauer, Stálky 59

IČ:

449701196

DIČ:

CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>69 908,40</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	69 908,40	21,00%		14 680,77
snížená	0,00	12,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>84 589,17</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**Bauer René**  
Stálky 59, 671 06  
IČ: 449 70 196

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Pyramida, inv.č. 149196

Místo: k.ú. Stálky, parc.č. 329/1

Datum: 24.4.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: René Bauer, Stálky 59

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**69 908,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

**69 908,40**

---

1 - Zemní práce

16 686,00

---

5 - Komunikace pozemní

47 040,00

---

998 - Přesun hmot

6 182,40

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Pyramida, inv.č. 149196

Místo: k.ú. Stálky, parc.č. 329/1

Datum: 24.4.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: René Bauer, Stálky 59

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**69 908,40**

D HSV Práce a dodávky HSV **69 908,40**

D 1 Zemní práce **16 686,00**

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	336,000	33,00	11 088,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV (20+40+35+15+30)\*2\*1,2 336,000

2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	11,400	108,00	1 231,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV (40\*0,3\*0,2)+(60\*1\*0,15) 11,400

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	11,400	87,00	991,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV (40\*0,3\*0,2)+(60\*1\*0,15) 11,400

4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	225,000	15,00	3 375,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV (20+40+30)\*2,5 225,000

D 5 Komunikace pozemní **47 040,00**

5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	336,000	140,00	47 040,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV (20+40+35+15+30)\*2\*1,2 336,000

VV "celková hmotnost 77,28 t"

D 998 Přesun hmot **6 182,40**

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	77,280	80,00	6 182,40
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV 77,280 77,280