

ÚP Svitavy, T. G. Masaryka – rekonstrukce VSS – PD

Požadavky na obsah projektové dokumentace a technické podmínky

Popis objektu:

Objekt má celkem 4 podlaží, z toho 1 PP a 3 NP. Objekt slouží k administrativní činnosti.

Požadovaný obsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace musí být vypracována v rozsahu pro vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele prací.

1) Technická zpráva

- způsob technického řešení a provedení pro následnou montáž
- parametry jednotlivých komponentů VSS
- způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím
- stanovení hlavního okruhu technických norem, které byly v projektu použity a podle kterých je nutné provádět montáž
- další související důležité parametry a informace

2) Výkresová část

- v půdorysu zakreslené jednotlivé komponenty, prvky, kabeláže a jejich propojení tak, aby byly přehledné
- legenda, která bude vyobrazovat provedení nových slaboproudých rozvodů VSS
- další související důležité parametry

3) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- soupis prací a materiálu pro následnou realizaci montáže

Zpracování projektové dokumentace bude provedeno v souladu s aktuálními požadavky ČSN EN, vyhlášky a zákony ve znění pozdějších předpisů.

Rekonstrukce dohledového videosystému (dále jen „VSS“) bude probíhat za plného provozu stávajících systémů technické ochrany v objektu ÚP, a to až do doby, kdy bude nezbytně nutné provést výměnu a zprovoznění nově navrženého VSS.

V rámci projekčních prací bude nezbytná prohlídka daného objektu pro upřesnění požadavků a návrhu řešení.

Všechny technické prostředky, které budou použité musí být certifikovány akreditovanou společností, která splňuje podmínky vyplývající z technických norem ČSN EN ISO/IEC 17025 a ČSN EN ISO/IEC 17065.

Dohledový videosystém

- a) musí splňovat podmínky podle ČSN EN 62676-1-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně, stupeň zabezpečení 2 – nízké až střední
- b) musí splňovat podmínky podle ČSN EN 62676-4 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 4: Pokyny pro aplikace
- c) minimální rozsah monitorování:
 - zajistit pokrytí VSS všechny vstupy/výstupy u objektu včetně úplného perimetru objektu
 - zajištění parkovacích míst služebních vozidel a garáží

- konkrétní seznam vybraných vnitřních/venkovních prostorů bude sdělen vybranému uchazeči po uzavření objednávky a její akceptace
- d) IP kamery, které umožňují detekci a upozornění na pohyb osob do střeženého prostoru
- e) Délka záznamu min. 7 dní, zálohové napájení celého systému v případě výpadku el. energie bude min. 3 hodiny.

Požadovaný rozsah autorského dozoru:

Dodavatel projektové dokumentace je povinen v průběhu realizace díla vykonávat pravidelný autorský dozor 1x týdně a dále operativně spolupracovat s investorem stavby při řešení problémů vzniklých po celou dobu realizace. Hodiny budou čerpány průběžně dle pokynů investora. Činnost bude zahájena po předání staveniště.

V případě překročení či nevyčerpání limitu 10 hodin za výkon autorského dozoru, budou proplaceny vykonané hodiny dle skutečnosti ve výši sjednané jednotkové ceny, která je stanovená v Krycím listě po podání nabídky v rámci průzkumu trhu.


Termín dodání:

- Zhotovitel nejpozději do **40 kalendářních dní ode dne akceptace objednávky předloží projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole a připomínkám.** Projektová dokumentace bude objednateli předložena v elektronické formě ve formátu *doc, *dwg, *pdf, *xls včetně oceněného položkového rozpočtu *pdf, *xls. Doba, která bude nezbytná ke kontrole projektu ze strany objednatele, se nebude započítávat do vypracování projektové dokumentace.
- Zhotovitel nejpozději do **10 následujících kalendářních dní ode dne předání případných připomínek od objednatele zapracuje tyto připomínky** do projektové dokumentace, a odešle zpět objednateli k odsouhlasení.
- Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace objednateli v tištěné a elektronické formě je do **15 následujících kalendářních dní ode dne odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem.**

Forma a způsob dodání:

- Kompletní autorizovaná dokumentace bude zkompletována a předána objednateli v počtu 3 vyhotoveních v tištěné podobě. Součástí každého vyhotovení projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet + 1x nosič CD.

Zaslání na adresu:

Česká republika – Generální finanční ředitelství
pracoviště Strakonice
Na Ohradě 1067
386 01 Strakonice
k rukám 

- Elektronická podoba projektové dokumentace: dokumentace ve formátu *doc, *dwg, *pdf, *xls včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (položkového rozpočtu) a 1x neoceněného editovatelného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve formátu *xls.

Zaslání na e-mailovou adresu:



Ostatní podmínky objednávky:

- V případě prodlení zhotovitele s provedením objednávky má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny za objednávku bez DPH, a to za každý, byť i započatý den prodlení
- Úhrada a vystavení faktury za vyhotovení projektové dokumentace: po předání a převzetí projektu dle pokynů objednatele
- Úhrada a vystavení faktury za autorský dozor: po předání a převzetí díla dle pokynů objednatele