



DODATEK Č.3

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 0125000369

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Evidenční č. Dodatku č.3 smlouvy objednatele: 0126000319

Evidenční č. Dodatku č.3 smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

sídlo: Branišovská 1645/31 a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA, kvestor, [redacted]

ve věcech technických: [redacted], investiční technik, email: [redacted] tel: [redacted]

Zdravotně sociální fakulta (ZSF JU) - [redacted] [redacted]
[redacted] vedoucí provozně technického oddělení, tel: [redacted]

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.,**
pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3,
370 21 České Budějovice, č. ú.: **104725778/0300**

IČO: **60076658**

DIČ: **CZ60076658**

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **VinBau s.r.o.**

se sídlem: Radniční 133/1, České Budějovice 37001

IČO: 17858330

DIČ: CZ17858330

zastoupený: Martin Vinš, jednatel

bankovní spojení: Moneta money bank

číslo účtu: 256426216/0600

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Českých Budějovicích**, oddíl C,
vložka 32785

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Preambule

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**Zpřístupnění a adaptace vysokoškolského prostředí pro studenty se specifickými potřebami opakování**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak uzavřeli smlouvu o dílo spočívajících v úpravách dispozic pro bezbariérové využití objektu pro akci „Zpřístupnění a adaptace vysokoškolského prostředí pro studenty se specifickými potřebami opakování, evidovanou u objednatele pod č. 0125000369 (dále jen „Smlouva“). Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy uzavřené dne 30. 6. 2025 společně dohodli na následujících úpravách znění Smlouvy.

Objednatel a Zhotovitel se společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „Dodatek“). V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající elektroinstalace a systém osvětlení s čidly, které měly být dle projektové dokumentace zachovány beze změn, jsou z technického a bezpečnostního hlediska nevyhovující. Projektová dokumentace úpravy elektroinstalace původně neřešila a předpokládala ponechání stávajícího stavu. Na základě



skutečného stavu zjištěného při realizaci bylo nutné nad rámec projektu provést úpravy elektroinstalace a osvětlení tak, aby bylo možné vydat kladnou revizní zprávu bez závad. Jedná se o dodatečně vyvolanou potřebu vzniklou až v průběhu realizace stavby, kterou nebylo možné před zahájením prací objektivně předvídat.

Dále bylo zjištěno, že návrh vstupních dveří s elektronickým samozavíračem by byl dle projektu velmi složitě realizovatelný se zásahy do požární ochrany objektu a zvýšenými finančními výdaji. Proto bylo domluveno osazení samozavírače, jaký byl i v původním stavu. Na tyto práce byly vyčísleny více a méně náklady. Dále nebylo v původním projektu počítáno se začištěním konstrukcí po bouracích pracích. Například bylo nutné doplnit podlahy po vybouraných otvorech.

Těmito změnami došlo ze strany Objednatele k rozšíření předmětu plnění.

Zhotovitel je povinen při zařizování záležitostí, jež jsou předmětem Dodatku, postupovat iniciativně, s odbornou péčí, v souladu se zájmy Objednatele a zajistit, aby nedošlo k porušení předpisů souvisejících s plněním dodatku, technických nebo jiných norem nebo požadavků plynoucích z Dodatku.

Tento Dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, když příčiny změny díla jsou nezbytné pro dokončení díla, a zároveň příčiny změny díla a termínu jeho dokončení tkví v překážkách vyvolaných realizací stavby, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran a které by eventuálně působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele).

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je sjednání posunu termínu dokončení díla a navýšení ceny díla zahrnující veškeré náklady spojené nezbytné k zhotovení předmětu plnění.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla uvedeného v původní Smlouvě odst. 4.3.1.3. Jírovцова 1347/24, 370 01 České Budějovice 3, Česko, ZSF, a to dokončení a předání díla do 31.1. 2026.
2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla, a to konkrétně stavby podle odst. 2.1.3 Smlouvy o částku ve výši 122 616,27 Kč bez DPH. Dosavadní znění čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy se proto nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena díla je stanovena ve výši:

Cena díla celkem v Kč bez DPH za stavbu uvedenou v 2.1.1.:	4 250 110,35 Kč
Cena díla celkem v Kč bez DPH za stavbu uvedenou v 2.1.2.:	284 381,49 Kč
Cena díla celkem v Kč bez DPH za stavbu uvedenou v 2.1.3.:	3 097 202,97 Kč

Cena díla celkem v Kč bez DPH: 7 631 694,81 Kč

3. Ujednání Smlouvy, která nejsou předmětem tohoto dodatku zůstávají nedotčená.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce. Pokud je uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž zhotovitel si ponechá jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy. Pokud je Dodatek uzavírán v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma stranami.
2. Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí Smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že při jakémkoli zpracování osobních údajů v souvislosti s Dodatkem, resp. Smlouvou budou důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).



4. Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K uveřejnění Dodatku v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv se zavazuje objednatel.
5. Dodatek nabude platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany potvrzují, že jsou s obsahem Dodatku seznámeny a že jej uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a. za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne:



Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA
kvestor

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne:



Martin Vinš
Jednatel firmy VinBau s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JS25-112_R04
Stavba: Úpravy WC - Jírovcova 1347/24

KSO:
Místo: Jírovcova 1347/24

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2026

Zadavatel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658

Zhotovitel:
VinBau s.r.o.

IČ: 17858330
DIČ: CZ17858330

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Stolička

IČ: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			98 423,39
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	98 423,39	20 668,91
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	119 092,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JS25-112 R04

Stavba: Úpravy WC - Jírovcova 1347/24

Místo: Jírovcova 1347/24

Datum: 5. 2. 2026

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel: VinBau s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Stolička

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		98 423,39	119 092,30
04	Doplnění	98 423,39	119 092,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy WC - Jírovcova 1347/24

Objekt:

04 - Doplnění

KSO:

Místo:

Jírovcova 1347/24

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2026

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

Zhotovitel:

VinBau s.r.o.

IČ:

17858330

DIČ:

CZ17858330

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Stolička

IČ:

08660361

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			98 423,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 423,39	21,00%	20 668,91
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	119 092,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy WC - Jírovцова 1347/24

Objekt:

04 - Doplnění

Místo:

Jírovцова 1347/24

Datum:

5. 2. 2026

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Stolička

Zhotovitel:

VinBau s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 423,39

HSV - Práce a dodávky HSV

2 232,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 755,60
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 755,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	408,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	408,00
998 - Přesun hmot	69,02

PSV - Práce a dodávky PSV

91 190,77

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	4 010,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 390,33
766 - Konstrukce truhlářské	20 253,29
767 - Konstrukce zámečnické	7 208,68
771 - Podlahy z dlaždic	14 725,08
776 - Podlahy povlakové	32 549,69
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 053,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy WC - Jírovcova 1347/24

Objekt:

04 - Doplnění

Místo:

Jírovcova 1347/24

Datum:

5. 2. 2026

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel:

VinBau s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Stolička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 423,39
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 232,62
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 755,60
D	61		Úprava povrchů vnitřních				1 755,60
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka ryh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,120	1 230,00	147,60
	vv		1,0*0,03		0,030		
	vv		3,0*0,03		0,090		
	vv		Součet		0,120		
2	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	8,000	201,00	1 608,00
	vv		3,0		3,000		
	vv		5,0		5,000		
	vv		Součet		8,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				408,00
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				408,00
3	K	974031121	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	4,000	102,00	408,00
	vv		1,0		1,000		
	vv		3,0		3,000		
	vv		Součet		4,000		
D	998		Přesun hmot				69,02
4	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,029	2 380,00	69,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				91 190,77
D	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				4 010,26
5	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	2,000	184,00	368,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
6	M	55281795	tlačítko pro ovládání WC shora/zpředu plast dvě množství vody 213x142mm	kus	2,000	1 820,00	3 640,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
7	K	998726132	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	2 260,00	2,26
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				11 390,33
8	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	4,000	57,20	228,80
	vv		1,0		1,000		
	vv		3,0		3,000		
	vv		Součet		4,000		
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	4,000	16,00	64,00
	vv		1,0		1,000		
	vv		3,0		3,000		
	vv		Součet		4,000		
10	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	107,00	214,00
	vv		1		1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		2,000		
11	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	2,000	15,10	30,20
	vv		1		1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		2,000		
12	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	164,00	164,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	M	34535000	spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	1,000	66,10	66,10
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	60,551	0,78	47,23
15	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,000	661,00	10 576,00
	P		<i>Poznámka k položce. □ Oprava nefunkční elektroinstalace ve 4. NP</i>				
	D	766	Konstrukce truhlářské				20 253,29
16	K	766682122	Montáž zárubní obložkových	kus	1,000	2 210,00	2 210,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	M	61182256	zárubeň dubová masivní rozměru 1600/3100mm	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,013	3 330,00	43,29
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 208,68
19	K	767649191	Montáž dveřního hydraulického samozavírače	kus	1,000	800,00	800,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	6 400,00	6 400,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	4 340,00	8,68
	D	771	Podlahy z dlaždic				14 725,08
22	K	771111011	Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby	m2	5,750	18,30	105,23
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
23	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,750	67,70	389,28
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
24	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	5,750	343,00	1 972,25
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
25	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	5,750	830,00	4 772,50
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
26	M	59761159	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	5,750	574,00	3 300,50
	VV		5,0*1,15		5,750		
	VV		Součet		5,750		
27	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	5,000	103,00	515,00
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
28	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	4,000	155,00	620,00
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
29	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	4,600	513,00	2 359,80
	VV		4,0*1,15		4,600		
	VV		Součet		4,600		
30	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	4,000	55,50	222,00
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
31	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	5,280	31,20	164,74
	VV		5,0		5,000		
	VV		4,0*0,07		0,280		
	VV		Součet		5,280		
32	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,166	1 830,00	303,78
	D	776	Podlahy povlakové				32 549,69
33	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	19,000	34,20	649,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		19,0		19,000		
	VV		Součet		19,000		
34	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	19,000	18,30	347,70
	VV		19,0		19,000		
	VV		Součet		19,000		
35	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	17,000	301,00	5 117,00
	VV		17,0		17,000		
	VV		Součet		17,000		
36	K	776121321	Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	19,000	94,20	1 789,80
	VV		19,0		19,000		
	VV		Součet		19,000		
37	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	19,000	203,00	3 857,00
	VV		19,0		19,000		
	VV		Součet		19,000		
38	M	28411121	podlahovina vinylová heterogenni protiskuzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,85mm tl 2mm	m2	20,900	742,00	15 507,80
	VV		19,0*1,1		20,900		
	VV		Součet		20,900		
39	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	12,000	139,00	1 668,00
	VV		12,0		12,000		
	VV		Součet		12,000		
40	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	13,800	90,90	1 254,42
	VV		12,0*1,15		13,800		
	VV		Součet		13,800		
41	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	2,000	195,00	390,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
42	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	2,300	297,00	683,10
	VV		2,0*1,15		2,300		
	VV		Součet		2,300		
43	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	19,000	52,50	997,50
	VV		19,0		19,000		
	VV		Součet		19,000		
44	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,193	1 490,00	287,57
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 053,44
45	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000	6,88	55,04
	VV		3,0		3,000		
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		8,000		
46	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000	21,80	174,40
	VV		3,0		3,000		
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		8,000		
47	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000	103,00	824,00
	VV		3,0		3,000		
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		8,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
48	K	081002000	Doprava	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JS25-112b
Stavba: Přepojení kanalizace a vodovodu - Jírovcova 1347/24

KSO:
Místo: Jírovcova 1347/24

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2025

Zadavatel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658

Zhotovitel:
VínBau s.r.o.

IČ: 17858330
DIČ: CZ17858330

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Stolička

IČ: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 221,60
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	46 221,60	9 706,54
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			55 928,14

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JS25-112b

Stavba: Přepojení kanalizace a vodovodu - Jírovcova 1347/24

Místo: Jírovcova 1347/24

Datum:

15. 9. 2025

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel: VinBau s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Stolička

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		46 221,60	55 928,14
01	Přepojení kanalizace a vodovodu	46 221,60	55 928,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přepojení kanalizace a vodovodu - Jírovcova 1347/24

Objekt:

01 - Přepojení kanalizace a vodovodu

KSO:

Místo: Jírovcova 1347/24

CC-CZ:

Datum: 15. 9. 2025

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ: 60076658

DIČ: CZ60076658

Zhotovitel:

VinBau s.r.o.

IČ: 17858330

DIČ: CZ17858330

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Stolička

IČ: 08660361

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				46 221,60
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	46 221,60	21,00%		9 706,54
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		55 928,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přepojení kanalizace a vodovodu - Jírovцова 1347/24

Objekt: **01 - Přepojení kanalizace a vodovodu**

Místo: Jírovцова 1347/24

Datum: 15. 9. 2025

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel: VinBau s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Stolička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	46 221,60
PSV - Práce a dodávky PSV	46 221,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	24 741,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	21 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přepojení kanalizace a vodovodu - Jírovcova 1347/24

Objekt:

01 - Přepojení kanalizace a vodovodu

Místo: Jírovcova 1347/24

Datum: 15. 9. 2025

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel: VinBau s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Stolička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 221,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				46 221,60
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				24 741,60
1	K	721000001R	Přepojení kanalizace ze stávajícího potrubí na nové potrubí a zpět včetně nových drážek	kpl	1,000	21 600,00	21 600,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
2	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	28,050	112,00	3 141,60
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				21 480,00
3	K	722000001R	Přepojení vodovodu ze stávajícího potrubí na nové potrubí a zpět včetně nových drážek	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
4	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	33,000	160,00	5 280,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JS25-148_ZL
Stavba: Jírovcova 1347/24, ČB - Vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2025
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			61 307,93
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	61 307,93	12 874,67
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			74 182,60
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JS25-148_ZL

Stavba: Jírovcova 1347/24, ČB - Vícepráce

Místo: Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		61 307,93	74 182,60
01	Elektroinstalace schodiště	61 307,93	74 182,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jírovcova 1347/24, ČB - Vícepráce

Objekt:

01 - Elektroinstalace schodiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 11. 2025

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 307,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 307,93	21,00%	12 874,67
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 182,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jírovcova 1347/24, ČB - Vícepráce

Objekt:

01 - Elektroinstalace schodiště

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 307,93

HSV - Práce a dodávky HSV	8 512,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 980,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 402,50
94 - Lešení a stavební výtahy	2 292,50
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 110,00
998 - Přesun hmot	130,02
PSV - Práce a dodávky PSV	37 795,41
741 - Elektroinstalace - silnoproud	37 795,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jírovcova 1347/24, ČB - Vícepráce

Objekt:

01 - Elektroinstalace schodiště

Místo:

Datum: 7. 11. 2025

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 307,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 512,52
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 980,00
D	61		Úprava povrchů vnitřních				1 980,00
1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,500	1 320,00	1 980,00
	VV		30,0*0,05		1,500		
	VV		Součet		1,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 402,50
D	94		Lešení a stavební výtahy				2 292,50
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	91,70	2 292,50
	VV		25,0		25,000		
	VV		Součet		25,000		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				4 110,00
3	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	30,000	137,00	4 110,00
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		30,000		
D	998		Přesun hmot				130,02
4	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,066	1 970,00	130,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 795,41
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				37 795,41
5	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY)	m	190,000	58,60	11 134,00
	VV		120,0 "CYKY 3x1,5"		120,000		
	VV		50,0 "CYKY-O 3x1,5"		50,000		
	VV		20,0 "CYKY 3x2,5"		20,000		
	VV		Součet		190,000		
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	170,000	16,50	2 805,00
	VV		120,0 "CYKY 3x1,5"		120,000		
	VV		50,0 "CYKY-O 3x1,5"		50,000		
	VV		Součet		170,000		
7	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	20,000	26,30	526,00
	P		Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
	VV		20,0 "CYKY 3x2,5"		20,000		
	VV		Součet		20,000		
8	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	24,000	47,30	1 135,20
	VV		24,0		24,000		
	VV		Součet		24,000		
9	M	34571391	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >110mm	m	24,000	35,60	854,40
	VV		24,0		24,000		
	VV		Součet		24,000		
10	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	10,000	205,00	2 050,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
11	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	10,000	1 010,00	10 100,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	10,000	90,60	906,00
	v		10		10,000		
	v		Součet		10,000		
13	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	154,00	154,00
	v		1		1,000		
	v		Součet		1,000		
14	M	34539057	kryt zaslepovací, s upevňovacím třmenem	kus	3,000	42,50	127,50
	v		1		1,000		
	v		Součet		1,000		
15	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	7 720,00	7 720,00
	v		1		1,000		
	v		Součet		1,000		
16	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,041	6 910,00	283,31
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00
17	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00
	v		1		1,000		
	v		Součet		1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JS25-147_ZL

Stavba: Zpřístupnění a adaptace vš prostředků pro studenty se spec. potřebami - ZSF, Jírovcova 1347/24, ČB - Méněpráce

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 28. 1. 2026
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			-83 336,65
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-83 336,65	-17 500,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-100 837,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JS25-147_ZL

Stavba: Zpřístupnění a adaptace vš prostředí pro studenty se spec. potřebami - ZSF, Jírovцова 1347/24, ČB -
Měněpráce

Místo: Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-83 336,65	-100 837,35
D.1.1a	Architektonicko-stavební řešení	-70 504,65	-85 310,63
D.1.1b	Bourací práce	-3 287,50	-3 977,88
D.1.4.2	Ústřední topení	-9 544,50	-11 548,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění a adaptace vš prostředí pro studenty se spec. potřebami - ZSF, Jírovcova
1347/24, ČB - Méněpráce

Objekt:

D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-70 504,65	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-70 504,65	21,00%	-14 805,98	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	-85 310,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění a adaptace vš prostředí pro studenty se spec. potřebami - ZSF, Jírovcova
1347/24, ČB - Méněpráce

Objekt:

D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-70 504,65
31 - Zdi podpěrné a volné	-3 000,00
64 - Výplně otvorů	-20 000,00
764 - Konstrukce klempířské	-46 246,00
765 - Krytiny tvrdé	-1 258,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění a adaptace vř prostředí pro studenty se spec. potřebami - ZSF, Jírovcova 1347/24, ČB - Méněpráce

Objekt:

D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-70 504,65

D		31	Zdi podpěrné a volné					-3 000,00
12	K	317100013RAA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 240 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu, Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 2 840 mm; šířka = 140 mm; výška = 140 mm	kus	-2,000	1 500,00	-3 000,00	
P		Poznámka k položce: □ vysekání rýh, svislý a vodorovný přesun suti, odvoz na skládku, montáž a dodávka překladu.						
D		64	Výplně otvorů					-20 000,00
36	K	64R001	D/01 D+M vnitřní dveře jednokřídlé, 900x1970 mm, PO - podrobný popis viz PD	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00	
37	K	64R002	D/02 D+M dveře vchodové dvoukřídlé (replika), 900/500x3000 mm - podrobný popis viz PD	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
D		764	Konstrukce klempířské					-46 246,00
52	K	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	-0,600	850,00	-510,00	
53	K	764811201RT1	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy do 10 m2, dodávka a montáž	m2	-5,740	1 580,00	-9 069,20	
P		Poznámka k položce: □ s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						
54	K	764816127RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 270 mm, dodávka a montáž	m	-1,000	850,00	-850,00	
P		Poznámka k položce: □ včetně rohů						
55	K	764352207R01	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 610 mm	m	-1,900	1 520,00	-2 888,00	
56	K	764421210RTS	Oplechování říms z Pz plechu, okapnička rš 115 mm	m	-1,800	1 520,00	-2 736,00	
57	K	764812160R01	Oplechování fasády atyp.lak.Pz,rš 1000mm	m	-2,500	2 800,00	-7 000,00	
58	K	764812670RTS	Oplechování paty stěny z lakovaného Pz plechu, rš 150-400+80 mm	m	-4,600	3 200,00	-14 720,00	
59	K	764813340R01	Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 430 mm	m	-7,000	1 200,00	-8 400,00	
60	K	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,091	800,00	-72,80	
P		Poznámka k položce: □ 50 m vodorovně						
D		765	Krytiny tvrdé					-1 258,65
61	K	765901185R00	Fólie podstřešní vodotěsné plechových střech na bednění, s integrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem	m2	-7,840	160,00	-1 254,40	
62	K	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	-0,005	850,00	-4,25	
P		Poznámka k položce: □ 50 m vodorovně						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění a adaptace vš prostředí pro studenty se spec. potřebami - ZSF, Jírovcova
1347/24, ČB - Méněpráce

Objekt:

D.1.1b - Bourací práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 1. 2026

IČ: 60076658

DIČ: CZ60076658

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-3 287,50
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-3 287,50	21,00%		-690,38
DPH snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-3 977,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpřístupnění a adaptace vš prostředí pro studenty se spec. potřebami - ZSF, Jírovцова
1347/24, ČB - Méněpráce

Objekt: **D.1.1b - Bourací práce**

Místo:
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zhotovitel:

Datum: 28. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-3 287,50
764 - Konstrukce klempířské	-3 287,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpřístupnění a adaptace vř prostředí pro studenty se spec. potřebami - ZSF, Jírovčova
1347/24, ČB - Méněpráce

Objekt: **D.1.1b - Bourací práce**

Místo: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 287,50

D 764

Konstrukce klempířské

-3 287,50

29	K	764361810R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu do 30°	kus	-1,000	600,00	-600,00
30	K	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	-6,250	350,00	-2 187,50
31	K	764R001	Demontáž podokapního žlabu a oplechování zdi včetně odvozu a likvidace suti	kus	-1,000	500,00	-500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění a adaptace vš prostředí pro studenty se spec. potřebami - ZSF, Jírovцова
1347/24, ČB - Méněpráce

Objekt:

D.1.4.2 - Ústřední topení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 1. 2026

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-9 544,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 544,50	21,00%	-2 004,35
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-11 548,85
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpřístupnění a adaptace vš prostředí pro studenty se spec. potřebami - ZSF, Jírovцова
1347/24, ČB - Méněpráce

Objekt: **D.1.4.2 - Ústřední topení**

Místo: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 1. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-9 544,50
735 - Otopná tělesa	-1 500,00
723 - Vnitřní plynovod	-8 044,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění a adaptace vř prostředí pro studenty se spec. potřebami - ZSF, Jírovцова
1347/24, ČB - Méněpráce

Objekt:

D.1.4.2 - Ústřední topení

Místo:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-9 544,50

D		735	Otopná tělesa					-1 500,00
10	K	735159340R00	Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky materiálu	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
15	K	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	-1,000	500,00	-500,00	

D		723	Vnitřní plynovod					-8 044,50
22	K	723110205R00	Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 32	m	-6,000	440,00	-2 640,00	
23	K	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50	m	-6,000	130,00	-780,00	
24	K	723260816R00	Demontáž plynoměrů PS 50, PS 60	kus	-1,000	500,00	-500,00	
25	K	723261916R00	Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-60	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00	
26	K	733190306R01	Tlaková zkouška potrubí	m	-6,000	80,00	-480,00	
27	K	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	-0,170	850,00	-144,50	

P

Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m