

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. ORI/25/20213**

na zhotovení díla

„Průmyslová střední škola Letohrad – výstavba tělocvičny“

Smluvní strany

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 107-1752200237/0100

a

Město Letohrad

sídlo: Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
zastoupen: Petr Fiala, starosta
IČO: 00279129
DIČ: CZ00279129
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1323896379/0800

Zhotovitel: **STYLBAU, s.r.o.**
sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
zastoupen: Ing. Pavel Pohl
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
zápis v OR: Vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vločka 17538
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú. 210 894 380/0300

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2025 smlouvu o dílo č. ORI/25/20213 na zhotovení díla „Průmyslová střední škola Letohrad – výstavba tělocvičny“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Původní text článku 2. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

- „1. Za řádně provedené dílo se objednatelé zavazují za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **93 815 262,92** Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **19 701 205,22** Kč.
Celková cena, kterou objednatelé za dílo uhradí, tak činí **113 516 468,14** Kč.
2. Z výše uvedené ceny připadá na části díla hrazené Pardubickým krajem (SO 01 Tělocvična, IO 01 Vodovodní přípojka a objekt 01 ostatní a vedlejší náklady):
88 210 047,61 Kč bez DPH,
DPH při sazbě 21 % činí **18 524 110,00** Kč,
Cena včetně DPH činí **106 734 157,61** Kč;
a na části díla hrazené městem Letohrad (SO 02 Účelová komunikace s parkovištěm a chodníky, SO 03 Sadové úpravy, IO 02 Veřejné osvětlení):
5 605 215,31 Kč bez DPH,
DPH při sazbě 21 % činí **1 177 095,21** Kč,
Cena včetně DPH činí **6 782 310,52** Kč.
3. Objednatelé prohlašují, že v souvislosti s plněním nevystupují jako plátcí DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek smlouvy je uzavírán ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

STYLBAU, s.r.o.
Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti

Schváleno usnesením Rady Pardubického kraje R/948/26 ze dne _13. 4. 2026

Město Letohrad
Petr Fiala
starosta města Letohrad

*schváleno usnesením rady města
1799/2026 ze dne 7.4. 2026*

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 1 - Změna provedení hydroizolace v místě pilot

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

22 Piloty (76,033.25)

1	R	13611228R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 10,00 mm	t	-1.96778	38,639.10	(76,033.25)	SOD
---	---	-----------	--	---	----------	-----------	-------------	-----

99 Staveništní přesun hmot (196.58)

2	R	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	-1.96778	99.90	(196.58)	SOD
---	---	--------------	---	---	----------	-------	----------	-----

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

767 Konstrukce zámečnické (105,161.43)

3	R	767Z93	pevná + volná příruba - prostupy výztuže PVC-P folií dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	-49.00000	2,097.90	(102,797.10)	SOD
---	---	--------	--	----	-----------	----------	--------------	-----

4	R	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-1,027.97100	2.30	(2,364.33)	SOD
---	---	--------------	--	---	--------------	------	------------	-----

50 m vodorovně

PSV Práce a dodávky PSV 49,051.16

711 Izolace proti vodě 49,051.16

5	711	711768088	Izolace proti vodě kotevních prostupů folie dotmelením	kus	392.00000	125.00	49,000.00	R-položka
			"R16" 336		336.00000			
			"R20" 56		56.00000			
			Součet		392.00000			

6	R	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0.03528	1,450.00	51.16	SOD
---	---	--------------	---	---	---------	----------	-------	-----

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Celkem (132,340.10)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 2 - Odpočet ochranné OSB desky na soklu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

711

Izolace proti vodě

(153,900.85)

1	R	762431225R00	Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm	m2	-243.79000	99.00	(24,135.21)	SOD
2	R	60725017R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	-268.16900	462.87	(124,127.39)	SOD
3	R	9987111102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	-3.88845	1,450.00	(5,638.25)	SOD

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Celkem

(153,900.85)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový lis tč. 3 - Odpočet chodníku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
1			Zemní práce				(13,046.71)	
1	R	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	-1.55000	897.99	(1,391.88)	SOD
			<i>příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,</i>					
			"Začátek provozního součtu"					
			"ZP 4 Mlatová cesta :"-31*0,1		-3.10000			
			Mezisoučet		-3.10000			
			"Konec provozního součtu"					
			"50% :"-3,1/2		-1.55000			
			Součet		-4.65000			
2	R	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	-6.20000	133.20	(825.84)	SOD
			<i>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením</i>					
			<i>mezidobou na s.č. 250 (do 100 m)</i>					
			"Začátek provozního součtu"					
			"ZP4 :"-31		-31.00000			
			Mezisoučet		-31.00000			
			-31,0*0,2		-6.20000			
3	R	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	-3.10000	290.82	(901.54)	SOD
			<i>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</i>					
			"ZP 4 Mlatová cesta :"-31*0,1		-3.10000			
			Součet		-3.10000			
4	R	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	-3.10000	27.75	(86.03)	SOD
			<i>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</i>					
5	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-3.10000	266.40	(825.84)	SOD
			<i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>					
6	R	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-15.50000	8.88	(137.64)	SOD
			<i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>					
			-3,1*5		-15.50000			
			Součet		-15.50000			
7	R	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-3.10000	22.20	(68.82)	SOD
8	R	181101105T01	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD včetně všech zkoušek	m2	-31.00000	69.38	(2,150.78)	SOD
			"ZP 4 Mlatová cesta :"-31		-31.00000			
			Součet		-31.00000			
9	R	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-5.89000	277.50	(1,634.48)	SOD
			"Začátek provozního součtu"					
			"ZP 4 Mlatová cesta :"-31*0,1		-3.10000			
			Mezisoučet		-3.10000			
			-3,1*1,9		-5.89000			
			Součet		-8.99000			
10	R	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	-31.00000	162.06	(5,023.86)	SOD
			"ZP 4 Mlatová cesta "-31		-31.00000			
			Součet		-31.00000			
431			Schodiště venkovní				(49,039.80)	
11	R	435121111R00	Montáž schodišťových ramen s podestou do 3 t	kus	-1.00000	3,885.00	(3,885.00)	SOD
12	R	593723150T	schodišťové rameno 7 stp. 180/300/1500	kus	-1.00000	43,489.80	(43,489.80)	SOD
			<i>specifikace a provedení dle PD</i>					
13	R	593723151T	otisk matrice, pásek na stupních 80 mm, na podestě pásek 400mm – slepecký pásek (kolečka)	m2	-1.50000	1,110.00	(1,665.00)	SOD
			<i>specifikace a provedení dle PD</i>					

5 Komunikace (12,535.78)

14	R	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	-31.00000	95.46	(2,959.26)	SOD
15	R	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-31.00000	259.19	(8,034.89)	SOD
16	R	564922104RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 mm, <i>s rozprostřením a zhutněním</i>	m2	-31.00000	49.73	(1,541.63)	SOD

91 Doplnující práce na komunikaci (12,305.09)

17	R	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého <i>se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm</i> "SO-02 1-3 zahradní betonový obrubník 250/50 " - (16,0+9,6*2) <i>Součet</i>	m	-35.20000	228.11	(8,029.47)	SOD
					-35.20000			
					-35.20000			

18	R	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá <i>"Technická specifikace dle PD"</i>	kus	-35.50000	120.44	(4,275.62)	SOD
----	---	-----------	---	-----	-----------	--------	------------	-----

99 Staveništní přesun hmot (1,489.06)

19	R	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu <i>vodorovně do 200 m</i>	t	-4.54744	327.45	(1,489.06)	SOD
----	---	--------------	--	---	----------	--------	------------	-----

Celkem (88,416.44)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 4 - Oprava stávajícího kameninového potrubí

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
1			Zemní práce				2,929.88	
1	R	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>	m3	1.00000	471.75	471.75	SOD
2	R	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	1.00000	66.60	66.60	SOD
3	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	1.00000	266.40	266.40	SOD
4	R	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	5.00000	8.88	44.40	SOD
			1,0*5		5.00000			
			Součet		5.00000			
5	R	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1.00000	35.00	35.00	SOD
6	R	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <i>v místě stavby</i>	m3	2.00000	22.20	44.40	SOD
7	R	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm <i>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,</i>	m3	1.00000	774.78	774.78	SOD
8	R	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>1,0*1,9</i>	t	1.90000	277.50	527.25	SOD
			Součet		1.90000			
9	R	58344169R	šterkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	1.80000	388.50	699.30	SOD
HSV			Práce a dodávky HSV				385.50	
997			Doprava sutí a vybouraných hmot				385.50	
10	013	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0.15000	2,570.00	385.50	ÚRS 2025/II
HZS			Hodinové zúčtovací sazby				7,619.00	
11	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník "Vyřízení sondy na potrubí" 2*2 "vyřízení potrubí, vyjmutí kořenů z potrubí, oprava potrubí" 3*5	hod	19.00000	401.00	7,619.00	ÚRS 2025/II
			Součet		19.00000			
Celkem							10,934.38	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 5 - SDK předstěna u oken

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

99 Staveništní přesun hmot 64.81

1	R	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	0.81013	80.00	64.81	SOD
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-------	-----

PSV Práce a dodávky PSV 60,730.57

763 Konstrukce suché výstavby 54,273.70

2	763	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	22.70000	686.00	15,572.20	ÚRS 2025/II
3	763	763121456	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB	m2	32.70000	1,120.00	36,624.00	ÚRS 2025/II
4	763	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	55.40000	37.50	2,077.50	ÚRS 2025/II

784 Malby 6,456.87

5	R	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace, impregnace; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; barva: bezbarvá	m2	55.40000	16.65	922.41	SOD
6	R	784124122R00	Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné, Hmota nátěrová latexová; typ: malířská; funkce: dekorační, omyvatelná; barva: bílá	m2	55.40000	99.90	5,534.46	SOD

viz D.1.1.18 technické standardy

Celkem 60,795.38

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 6 - Vodovodní přípojka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 12. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
38			Kompletní konstrukce				(44,320.00)	
1	R	601022191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhezivní nátěr, dispersní s granulátem, , , <i>po jednotlivých vrstvách</i>	m2	-6.00000	80.00	(480.00)	SOD
2	R	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem, Penetrace akrylátová; funkce: adhezivní můstek; ředidlo: bez nutnosti ředit <i>po jednotlivých vrstvách</i>	m2	-18.00000	80.00	(1,440.00)	SOD
3	R	632477124R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 15 mm <i>rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky</i>	m2	-6.00000	1,300.00	(7,800.00)	SOD
4	R	632479511R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm <i>rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky</i>	m2	-2.40000	1,250.00	(3,000.00)	SOD
5	R	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezivní můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	-24.00000	280.00	(6,720.00)	SOD
6	R	622474120R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 20 mm	m2	-2.40000	1,200.00	(2,880.00)	SOD
7	R	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm <i>rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky</i>	m2	-24.00000	650.00	(15,600.00)	SOD
8	R	712378106T00	Těsnící manžeta <i>Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění závlivkovou hmotou. Parametry dle PD</i>	kus	-4.00000	1,600.00	(6,400.00)	SOD
711			Izolace proti vodě				(48,152.46)	
9	R	711212015RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě	m2	-24.00000	2,000.00	(48,000.00)	SOD
10	R	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m <i>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>	t	-0.11112	1,372.00	(152.46)	SOD
38			Kompletní konstrukce				(4,963.20)	
11	R	967042702R00	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 20 mm <i>z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>	m2	-2.40000	528.00	(1,267.20)	SOD
12	R	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	-6.00000	70.00	(420.00)	SOD
13	R	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně <i>před započítáním oprav</i>	m2	-18.00000	182.00	(3,276.00)	SOD
Celkem							(97,435.66)	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 7 - Sportovní vybavení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 2. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

957e

Sportovní vybavení spojené se stavbou

240,826.20

1	R	957A1R	Přílpatěk za změnu provedení výsledkové tabule	soubor	1.00000	22,800.00	22,800.00
2	R	957A10	Basket. konstr. přídatná pro regulaci výšky desky s košem 2,60 až 3,05 m	ks	2.00000	12,820.50	25,641.00
3	R	957A11	Pouzdro pro volejbalové (tenisové) sloupky prům.102 mm	ks	6.00000	4,551.00	27,306.00
4	R	957A12	Ochranná síť za branku na kratší straně tělocvičny (ochranná síť - polyamid, oko 40x40, tl. 2mm, barva - bílá + kotevní materiál + spodní zátěž + montáž na připravené nosné profily), 15,0x7,0m	ks	2.00000	59,829.00	119,658.00
5	R	957A13	Odpočet 24 sec.pro basketbal + externí tlačítka + nosná ocelová konstrukce + montáž	ks	2.00000	22,710.60	45,421.20

Celkem

240,826.20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 8 - Předstěny pod okny 2.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 2. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
956e			Mobiliář interiérový-vybavení spojené se stavbou				33,082.88
1	R	957V1b	Parapet vnitřní š.200mm dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	m	43.83000	754.80	33,082.88
<i>Veškeré položky jsou uvedeny včetně montáže, montážních prvků a dopravy na stavbu</i>							
99			Staveništní přesun hmot				127.36
2	R	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	1.59198	80.00	127.36
PSV			Práce a dodávky PSV				129,155.66
763			Konstrukce suché výstavby				120,318.15
3	763	763121456	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB	m2	82.40040	1,120.00	92,288.45
					43,83*(1,73+0,15)	82.40040	
					Součet	82.40040	
4	763	763121711	SDK stěna předsazená dilatace	m	3.46000	248.00	858.08
					1,73*2	3.46000	
					Součet	3.46000	
5	763	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	82.40040	37.50	3,090.02
6	763	763164639	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDFRIH2 12,5	m	13.84000	1,740.00	24,081.60
					1,73*8	13.84000	
					Součet	13.84000	
784			Malby				8,837.51
7	R	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace, impregnace; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; barva: bezbarvá	m2	75.82590	16.65	1,262.50
					43,83*1,73	75.82590	
					Součet	75.82590	
8	R	784124122R00	Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné, Hmota nátěrová latexová; typ: malířská; funkce: dekorační, omyvatelná; barva: bílá	m2	75.82590	99.90	7,575.01
<i>viz D.1.1.18 technické standardy</i>							
Celkem							162,365.90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 9 - Odpočet parotěsné zábrany

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 3. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

713

Izolace tepelné

(152,110.96)

1	R	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	-740.74000	205.35	(152,110.96)
---	---	--------------	--	----	------------	--------	--------------

"Technická specifikace dle PD

Celkem

(152,110.96)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 10 - Odpočet koutové lišty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 3. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

781

Obklady keramické

(36,732.95)

1	781	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	214.80000	63.20	13,575.36
2	R	781497913R00	Lišty k obkladům profil rohový profil z plastické hmoty s dutým položlábkem pro vnitřní kouty, stak podlah/stěna, výška pro podlahu 11 mm, výška pro stěnu 11 mm, šířka profilu R = 18 mm	m	-214.80000	234.21	(50,308.31)

Celkem

(36,732.95)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 11 - Sanace podloží pod komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Zemní práce				222,796.98
1	R	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 <i>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</i> 945,0*0,2 Součet	m3	189.00000	290.82	54,964.98
2	R	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny <i>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</i>	m3	189.00000	27.75	5,244.75
3	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	189.00000	266.40	50,349.60
4	R	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i> 189,0*5 Součet	m3	945.00000	8.88	8,391.60
5	R	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	189.00000	22.20	4,195.80
6	R	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 189,0*1,9 Součet	t	359.10000	277.50	99,650.25
5			Komunikace				260,820.00
7	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	945.00000	276.00	260,820.00
Celkem							483,616.98

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 12 - Doplnění ocelové konstrukce pro dělicí síť hrací plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 3. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 259,555.60

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 259,555.60

1	003	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	2.00000	3,330.00	6,660.00
2	012	953946122	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	2.27056	29,000.00	65,846.24

"C profil 170x90" 27,459*12*6,1/1000 2.01000

"JEKL 70/50/4" 6,514*40,0/1000 0.26056

Součet 2.27056

3	154	15431520R	profil ocelový C ohýbaný symetrický S235JR 170x90mm	t	2.31150	75,594.00	174,735.53
---	-----	-----------	---	---	---------	-----------	------------

"C profil 170x90" 27,459*12*6,1*1,15/1000 2.31150

Součet 2.31150

4	145	14550418R	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 70x50x4mm vč. PÚ	t	0.29964	41,095.41	12,313.83
---	-----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

"JEKL 70/50/4" 6,514*40,0*1,15/1000 0.29964

Součet 0.29964

M43 Montáže ocelových konstrukcí 33,522.00

5	R	430R7	kotevní prvky, včetně geodetického zaměření jejich osazení	komp l	0.05000	230,880.00	11,544.00
6	R	430R9	Výrobní / dílenská dokumentace včetně kladecího plán sendvičových panelů	komp l	0.10000	219,780.00	21,978.00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 8,576.00

7	HZS	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	16.00000	536.00	8,576.00
---	-----	---------	-----------------------------------	-----	----------	--------	----------

"Úprava stávající konstrukce"

"2 lidi 1den"

2*8 16.00000

Součet 16.00000

Celkem 301,653.60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průmyslová střední škola Letohrad-výstavba tělocvičny

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 13 - Odpružený obklad stěn - doplnění výměry

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 3. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

779

Sportovní podlahy

400,438.69

1	R	58965P4	dodávka a montáž odpruženého bezpečnostního obkladového systému " Technické parametry dle PD"	m2	83.60500	4,789.65	400,438.69
---	---	---------	---	----	----------	----------	------------

Celkem

400,438.69