

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **A236-2026 MŠ U Jeslí 4/894**

Objekt: **SO 01 Oprava venkovní terasy**

Rozpočet: **01 Architektonicko-stavební řešení**

Objednatel: **statutární město Havířov**

IČO: 00297488

DIČ:

Zhotovitel:

BARO Invest, s.r.o.

Jarošova 1229/29c, 736 01 Havířov

IČO: 7060131

DIČ: CZ07060131

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			532 183,77
PSV			151 819,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 700,08
Ostatní náklady			0,00
Celkem			693 703,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	693 703,00 CZK
Základní DPH	21 %	145 677,63 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

839 380,63 CZK

v

xxxxx, v. r.
investiční
referent OŠK

Za zhotovitele

dne

Ing. Bartková, v.r. jednatel společnosti

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			55 903,74	8,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 408,00	3,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 000,80	0,1
5	Komunikace	HSV			20 240,00	2,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			13 278,00	1,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			159 356,68	23,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			109 591,64	15,8
8	Trubní vedení	HSV			24 816,00	3,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 840,00	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 595,00	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 914,78	4,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 914,47	2,7
711	Izolace proti vodě	PSV			26 895,11	3,9
712	Povlakové krytiny	PSV			8 342,83	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			13 577,57	2,0
730	Ústřední vytápění	PSV			4 000,00	0,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			16 178,26	2,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			10 770,00	1,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			2 280,00	0,3

767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 232,00	4,6
773	Podlahy teracové	PSV			1 133,00	0,2
783	Nátěry	PSV			31 715,38	4,6
784	Malby	PSV			4 695,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			40 324,66	5,8
VN	Vedlejší náklady	VN			9 700,08	1,4
Cena celkem					693 703,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	A236-2026	PD-MŠ U Jeslí 4/894
O:	SO 01	Oprava venkovní terasy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						55 903,74
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic, na sucho	m2	11,50000	80,00	920,00
		okapový chodník : 23*0,5		11,50000		
2	113107513R00	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo drcené tl. 130 mm	m2	11,50000	99,00	1 138,50
		okapový chodník : 23*0,5		11,50000		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,87200	1 890,00	3 538,08
		pro kanalizační přípojku před terasou : 1,2*1,3*0,6*2		1,87200		
4	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hornina 3	m3	2,16000	2 160,00	4 665,60
		pro kanalizační přípojku pod terasou : 1,8*1*0,6*2		2,16000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,98000	72,00	142,56
		2,16-0,972		1,18800		
		1,872-1,08		0,79200		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19,80000	45,00	891,00
		1,98*10		19,80000		
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	1,98000	135,00	267,30
		2,16-0,972		1,18800		
		1,872-1,08		0,79200		
8	162201204R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kbelíkem	m3	1,18800	225,00	267,30
		2,16-0,972		1,18800		
9	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	1,98000	495,00	980,10
		2,16-0,972		1,18800		
		1,872-1,08		0,79200		
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,05200	198,00	406,30
		zpětný zásyp kanalizace výkopkem : 1,8*0,6*0,45*2		0,97200		
		1,2*0,6*0,75*2		1,08000		
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku	m3	1,62000	3 150,00	5 103,00
		3*0,6*0,45*2		1,62000		
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, v rovině nebo na svahu do 1:5, nerovnosti do 100 mm	m2	23,00000	1 350,00	31 050,00
		zpětná úprava terénu : 23*1		23,00000		
13	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k dalšímu využití, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,98000	675,00	1 336,50
14	180400020RA0	Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva	m2	23,10000	225,00	5 197,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						24 408,00
15	338261112RT1	Pilíř plotový z betonových tvárnic 300 x 300 mm tvárnice hladké přírodní	m	8,75000	1 800,00	15 750,00
		V položce jsou zakalkulovány náklady na výplň betonem C 20/25 a na vložení a dodávku betonářské oceli.				
		1,25*7		8,75000		
16	3-001.RXX	Příplatek za seřiznutí betonové tvárnice pilíře na projektem předepsanou velikost	kus	7,00000	900,00	6 300,00
17	339924121R0X	Hlavice sloupová z betonových tvarovek 500x500x75 mm	kus	4,00000	405,00	1 620,00

Položkový rozpočet

S:	A236-2026	PD-MŠ U Jeslí 4/894
O:	SO 01	Oprava venkovní terasy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	339924121RXX	Hlavice sloupová z betonových tvarovek 1100x500x75 mm	kus	1,00000	738,00	738,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 000,80
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,36000	2 780,00	1 000,80
3*0,6*0,1*2				0,36000		
Díl: 5 Komunikace						20 240,00
20	564831111R00	Podklad ze štěrku tl. 100 mm po zhutnění	m2	11,50000	280,00	3 220,00
okapový chodník : 23*0,5				11,50000		
21	596811111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z dlažby betonové, lože z kameniva těženého do tl. 30 mm	m2	11,50000	1 480,00	17 020,00
vč. vyspádování						
okapový chodník : 23*0,5				11,50000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						13 278,00
22	602011112RT5	Omítka stěn, jádrová, vápenocementová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	12,24000	270,00	3 304,80
(11,5-1,3)*1,2				12,24000		
23	602011141RT3	Omítka stěn, štuková, vápenná, vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	12,24000	450,00	5 508,00
(11,5-1,3)*1,2				12,24000		
24	602011198R00	Penetrační nátěr stěn	m2	12,24000	50,00	612,00
(11,5-1,3)*1,2				12,24000		
25	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů vč. parapetů	m2	15,00000	110,00	1 650,00
26	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2	12,24000	180,00	2 203,20
(11,5-1,3)*1,2				12,24000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						159 356,68
27	602011114RT5	Omítka stěn, jádrová, cementová, soklová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	10,53150	360,00	3 791,34
fasáda : 10,325*1,02				10,53150		
Mezisoučet				10,53150		
28	602014187RT5	Omítka stěn, tenkovrstvá, silikonová	m2	77,21317	850,00	65 631,19
vč. ostění						
fasáda : 6,006*(1,02+1,755)*2				33,33330		
(10,325+1,8+1,8)*1,755				24,43838		
10,325*1,02				10,53150		
Mezisoučet				68,30318		
sloupy : 0,3*4*1,15*4+0,3*0,3*4				5,88000		
(0,3+0,9)*2*1,15+0,9*0,3				3,03000		
Mezisoučet				8,91000		
29	602014193R00	Kontaktní nátěr stěn, pod ušlechtilé omítky	m2	77,21317	50,00	3 860,66
vč. ostění						
fasáda : 6,006*(1,02+1,755)*2				33,33330		
(10,325+1,8+1,8)*1,755				24,43838		
10,325*1,02				10,53150		
Mezisoučet				68,30318		
sloupy : 0,3*4*1,15*4+0,3*0,3*4				5,88000		
(0,3+0,9)*2*1,15+0,9*0,3				3,03000		
Mezisoučet				8,91000		
30	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2	90,61537	80,00	7 249,23

Položkový rozpočet

S:	A236-2026	PD-MŠ U Jeslí 4/894
O:	SO 01	Oprava venkovní terasy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vč. ostění				
		fasáda : $6,006 \cdot (1,02 + 1,755) \cdot 2$		33,33330		
		fasáda : $(10,325 + 1,8 + 1,8) \cdot 1,755$		24,43838		
		řimsa : $(10,325 + 6,006 + 6,006) \cdot 0,6$		13,40220		
		fasáda : $10,325 \cdot 1,02$		10,53150		
		Mezisoučet		81,70538		
		sloupy : $0,3 \cdot 4 \cdot 1,15 \cdot 4 + 0,3 \cdot 0,3 \cdot 4$		5,88000		
		$(0,3 + 0,9) \cdot 2 \cdot 1,15 + 0,9 \cdot 0,3$		3,03000		
		Mezisoučet		8,91000		
31	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů a parapetů z lešení	m2	30,00000	90,00	2 700,00
		30		30,00000		
32	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	101,14687	50,00	5 057,34
		fasáda : $6,006 \cdot (1,02 + 1,755) \cdot 2$		33,33330		
		fasáda : $(10,325 + 1,8 + 1,8) \cdot 1,755$		24,43838		
		řimsa : $(10,325 + 6,006 + 6,006) \cdot 0,6$		13,40220		
		fasáda : $10,325 \cdot 1,02 \cdot 2$		21,06300		
		Mezisoučet		92,23688		
		sloupy : $0,3 \cdot 4 \cdot 1,15 \cdot 4 + 0,3 \cdot 0,3 \cdot 4$		5,88000		
		$(0,3 + 0,9) \cdot 2 \cdot 1,15 + 0,9 \cdot 0,3$		3,03000		
		Mezisoučet		8,91000		
33	622412213RT1	Nátěr stěn vnějších, silikonový barevný viz stávající	m2	77,21317	500,00	38 606,59
		vč. ostění				
		včetně penetrace podkladu				
		fasáda : $6,006 \cdot (1,02 + 1,755) \cdot 2$		33,33330		
		$(10,325 + 1,8 + 1,8) \cdot 1,755$		24,43838		
		$10,325 \cdot 1,02$		10,53150		
		Mezisoučet		68,30318		
		sloupy : $0,3 \cdot 4 \cdot 1,15 \cdot 4 + 0,3 \cdot 0,3 \cdot 4$		5,88000		
		$(0,3 + 0,9) \cdot 2 \cdot 1,15 + 0,9 \cdot 0,3$		3,03000		
		Mezisoučet		8,91000		
34	622432112R00	Omítka vnější stěn, marmolit, střednězrná	m2	13,40220	870,00	11 659,91
		řimsa : $(10,325 + 6,006 + 6,006) \cdot 0,6$		13,40220		
35	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny	m2	45,09594	270,00	12 175,90
		včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu				
		soklová část fasády : $6,006 \cdot 1,02 \cdot 2$		12,25224		
		$10,325 \cdot 1,02$		10,53150		
		Mezisoučet		22,78374		
		sloupy : $0,3 \cdot 4 \cdot 1,15 \cdot 4 + 0,3 \cdot 0,3 \cdot 4$		5,88000		
		$(0,3 + 0,9) \cdot 2 \cdot 1,15 + 0,9 \cdot 0,3$		3,03000		
		Mezisoučet		8,91000		
		řimsa : $(10,325 + 6,006 + 6,006) \cdot 0,6$		13,40220		
36	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád, složitost 1 - 2	m2	71,17387	72,00	5 124,52
		vč. ostění				
		fasáda : $6,006 \cdot (1,02 + 1,755) \cdot 2$		33,33330		
		fasáda : $(10,325 + 1,8 + 1,8) \cdot 1,755$		24,43838		
		řimsa : $(10,325 + 6,006 + 6,006) \cdot 0,6$		13,40220		

Položkový rozpočet

S:	A236-2026	PD-MŠ U Jeslí 4/894
O:	SO 01	Oprava venkovní terasy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	62-001.RXX	Příplatek za zhotovení barevné pruhy na fasádě v š. 5 cm (barva červená)	m	10,00000	350,00	3 500,00
		10		10,00000		

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 109 591,64

38	624472101RT3	Antikoroziční nátěr výztuže včetně dodávky	m2	19,06600	250,00	4 766,50
		sanace terasy 100% : (10,325*1,8+1,3*0,37)		19,06600		
39	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 80 mm	m3	0,04329	9 500,00	411,26
		varianta 2 : 1,3*0,37*0,09		0,04329		
40	632477127R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm + penetrace	m2	19,06600	4 000,00	76 264,00
		sanace terasy 100% : (10,325*1,8+1,3*0,37)		19,06600		
41	632922951RT3	Kladení dlaždic 300 x 300 mm na stavitelné plastové terče výškově stavitelné podstavce 35-110 mm	m2	19,06600	850,00	16 206,10
		vč. dodávky terčů				
		terasa : 10,325*1,8+1,3*0,37		19,06600		
42	771230211R00	Kladení podlah z dlaždic teracových, do tmele, 300 x 300 mm	m2	0,48100	850,00	408,85
		varianta 2 : 1,3*0,37		0,48100		
43	592472401R	Dlaždice teracová 300 x 300 x 20 mm	m2	20,97260	550,00	11 534,93

Keramická dlažba terasová formátu 300x300x20 mm (mrazuvzdorná a protiskluzná) je jednoduchá tradiční plošná dlažba. Dlažba má vysokou odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám.

19,066*1,1

20,97260

Díl: 8 Trubní vedení 24 816,00

44	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	6,00000	200,00	1 200,00
		2*3		6,00000		
45	8-001.RXX	Příplatek za D+M napojení kanalizační přípojky na hlavní řád DN 200 (kamenina) a čistící kus vč. dodávky tvarovek	soub	2,00000	9 000,00	18 000,00
46	8-002.RXX	Příplatek za D+M tvarovek PVC potrubí DN 160	m	6,00000	220,00	1 320,00
47	8-003.RXX	Pročištění hlavního řádu kanalizace DN 200 - kamenina	m	20,00000	150,00	3 000,00
48	286111034R	Trubka kanalizační PVC,KG 160 x 4,7 mm, SN 8	m	7,20000	180,00	1 296,00
		6*1,2		7,20000		

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 840,00

49	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	36,00000	85,00	3 060,00
		Včetně kotvení lešení.				
		6*3*2		36,00000		
50	941941191R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	36,00000	25,00	900,00
51	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	36,00000	80,00	2 880,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách 23 595,00

52	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	45,00000	151,00	6 795,00
		15*3		45,00000		
53	953981107RXX	Chemické kotvy do betonu, hl. 500 mm, M 10, vrt jádrový pr. 50 mm, roxor 10 mm	kus	28,00000	600,00	16 800,00

Položkový rozpočet

S:	A236-2026	PD-MŠ U Jeslí 4/894
O:	SO 01	Oprava venkovní terasy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Vzhledem k výšce sloupků bude provedeno prokotvení s nosnou konstrukcí terasy roxorou tl. 1 cm na celou výšku sloupku a 500 mm hluboko (vrt jádrový průměr 50 mm, chemické kotvení).

betonové sloupky : 7*4

28,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	33 914,78
----------------	---------------------------	------------------

54	216904113R00	Očištění vodním paprskem o tlaku 200-250 MPa	m2	19,06600	210,00	4 003,86
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

sanace terasy : 10,325*1,8+1,3*0,37

19,06600

55	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,48510	1 800,00	873,18
----	--------------	--------------------------	----	---------	----------	--------

0,3*0,3*0,77*4

0,27720

0,9*0,3*0,77

0,20790

56	965042141RT1	Bourání betonových mazanin, plochy nad 4 m2, do tl. 100 mm ručně, mazanina tl. 50 - 80 mm	m3	2,48154	3 600,00	8 933,54
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

nesoudržné části : (10,325*1,8+1,3*0,37)*0,05

0,95330

spádová vrstva : (1,8*10,325+1,4*0,37)*0,08

1,52824

57	965048150R00	Dočištění povrchu - odstranění stávající nesoudržné vrstvy	m2	19,06600	180,00	3 431,88
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

sanace terasy : 10,325*1,8+1,3*0,37

19,06600

58	965081923R00	Bourání dlažeb betonových do 40 mm, pl.nad 1 m2	m2	19,10300	80,00	1 528,24
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

1,8*10,325+1,4*0,37

19,10300

59	965081802R00	Bourání soklíků z dlažeb betonových	m	13,36500	100,00	1 336,50
----	--------------	-------------------------------------	---	----------	--------	----------

(1,8+10,325+1,8+0,37+0,37-1,3)

13,36500

60	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200 (kamenina)	m	6,00000	150,00	900,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

2*3

6,00000

61	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	12,24000	120,00	1 468,80
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.

(11,5-1,3)*1,2

12,24000

62	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	10,53150	120,00	1 263,78
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.

10,325*1,02

10,53150

63	979054441R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár kamenem těžným	m2	11,50000	450,00	5 175,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

vč. uložení pro zpětné použití

okapový chodník : 23*0,5

11,50000

64	913 R00	Hzs - Stavební dělník - vyklizení prostoru pod terasou vč. naložení na dopravní prostředek	h	20,00000	250,00	5 000,00
----	---------	--	---	----------	--------	----------

- přístup z venkovních okýnek

- výška prostoru pod terasou cca 1 m

- předpoklad odpadu cca 5 t

- ztížené podmínky

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	18 914,47
----------------	--------------------------------	------------------

65	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	17,19497	1 100,00	18 914,47
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	26 895,11
-----------------	---------------------------	------------------

66	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, penetračním nátěrem 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	20,96850	150,00	3 145,28
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

terasa : 10,325*1,8+1,3*0,37

19,06600

sokl terasy : (10,325+1,8+1,8)*0,1

1,39250

sloupky : (3,6+1,5)*0,1

0,51000

Položkový rozpočet

S:	A236-2026	PD-MŠ U Jeslí 4/894
O:	SO 01	Oprava venkovní terasy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky SBS pásu tl. 4 mm	m2	20,96850	145,00	3 040,43
Hydroizolační asfaltový pás je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. terasa : 10,325*1,8+1,3*0,37 19,06600 sokl terasy : (10,325+1,8+1,8)*0,1 1,39250 sloupky : (3,6+1,5)*0,1 0,51000						
68	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	20,43950	140,00	2 861,53
1,8*10,325+1,4*0,37 19,10300 (1,8+10,325+1,8+0,37+0,37-1,3)*0,1 1,33650						
69	711171559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, fólií volně fólie ve specifikaci	m2	30,96850	50,00	1 548,43
terasa : 10,325*1,8+1,3*0,37 19,06600 sokl terasy : (10,325+1,8+1,8)*0,1 1,39250 sloupky : (3,6+1,5)*0,1 0,51000 Mezisoučet 20,96850 přířezy : 10 10,00000						
70	711-001.RXX	D+M zapravení (utěsnění) prostupů dešťových svodů ŽB deskou terasy - proti zatečení	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
71	283220013R	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,8 mm	m2	34,99440	400,00	13 997,76
30,9685*1,13 34,99441						
72	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	t	0,20112	1 500,00	301,68
Díl: 712 Povlakové krytiny						8 342,83
73	712378007R00	Rohová lišta vnitřní poplastovaný plech rš 100 mm vč. koutových rohů	m	19,02500	80,00	1 522,00
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. terasa : (10,325+1,8+1,8) 13,92500 3,6+1,5 5,10000						
74	712378012R00	Krycí a stěnová lišta z poplastovaného plechu , rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně	m	19,02500	350,00	6 658,75
včetně vyhnuté stěnové lišty terasa : (10,325+1,8+1,8) 13,92500 3,6+1,5 5,10000						
75	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 6 m	t	0,04052	4 000,00	162,08
Díl: 713 Izolace tepelné						13 577,57
76	713141714R00	Montáž spádových klínů plochých střeš, na pruhy lepidla, 1 vrstva	m2	19,06600	220,00	4 194,52
terasa : 10,325*1,8+1,3*0,37 19,06600						
77	28375972R	Deska spádová EPS 150	m3	1,16684	8 000,00	9 334,72
tl. 20-100 mm : 19,066*0,06*1,02 1,16684						
78	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m	t	0,03222	1 500,00	48,33
Díl: 730 Ústřední vytápění						4 000,00
79	730-001.RXX	Demontáž otopných těles vč. zpětné montáže a úschovy	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00

Položkový rozpočet

S:	A236-2026	PD-MŠ U Jeslí 4/894
O:	SO 01	Oprava venkovní terasy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- vypuštění a napuštění otopného systému
- napojení
- kontrola těsností spojů
- revize a zkoušky

Díl: 762	Konstrukce tesařské	16 178,26
-----------------	----------------------------	------------------

80	762526811R00	Demontáž podlah z OSB	m2	45,00000	40,00	1 800,00
----	--------------	-----------------------	----	----------	-------	----------

provizorní zakrytí podlah : 45 45,00000

81	763614111R00	Montáž podlahy z desek do tl. 18 mm	m2	45,00000	70,00	3 150,00
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	-------	----------

provizorní zakrytí podlahy : 45 45,00000

82	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB, tl. 15 mm	m2	45,00000	230,00	10 350,00
----	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	-----------

provizorní zakrytí podlah : 45 45,00000

83	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	0,41040	2 140,00	878,26
----	--------------	--	---	---------	----------	--------

Díl: 764	Konstrukce klempířské	10 770,00
-----------------	------------------------------	------------------

84	764812680R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 550 mm	m	10,40000	800,00	8 320,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

K/1 : 10,4 10,40000

85	764-001.RXX	Rozpojení stávajících svodů vč. zpětná montáž a napojení	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

86	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	4,50000	100,00	450,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	2 280,00
-----------------	--	-----------------

87	766-001.RXX	Demontáž, úschova a zpětná montáž dřevěných krytů radiátorů	kus	4,00000	200,00	800,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

88	766-002.RXX	Demontáž, úschova a zpětná montáž dřevěného obložení stěn	kus	2,00000	500,00	1 000,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------

2 2,00000

89	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	4,00000	120,00	480,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	32 232,00
-----------------	------------------------------	------------------

90	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	28,80000	65,00	1 872,00
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

mříže : 1,2*0,6*20*2 28,80000

91	767-001.RXX	Repase a úprava plotových prvků	kus	6,00000	850,00	5 100,00
----	-------------	---------------------------------	-----	---------	--------	----------

Práce zahrnují:

- demontáž plotových prvků
- očištění - otrýskání
- nový nátěr (1xzáklad + 2x email)
- zpětná montáž (nové kotvící trubky viz zámečnické prvky)

92	767-002.RXX	D+M trubky pr. 28 mm vč. nátěru (2x základ + 2x email) a kotvení dl. 1500 mm	kus	12,00000	550,00	6 600,00
----	-------------	--	-----	----------	--------	----------

vč. kotvení pomocí chemických kotek nebo zazdění do sloupků

Z/2 doplnění zábradlí : 12 12,00000

93	767-003.RXX	D+M úprava stávající zábradlí - nové kotvící trubky pr. 28 mm, délka 150 mm vč. nátěru (2x základ + 2x email)	kus	24,00000	550,00	13 200,00
----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------

vč. kotvení pomocí chemických kotek nebo zazdění do sloupků

Z/1 : 24 24,00000

94	767-004.RXX	D+M mříže 1200x600 mm, pozink, kotvení	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.

Položkový rozpočet

S:	A236-2026	PD-MŠ U Jeslí 4/894
O:	SO 01	Oprava venkovní terasy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- rám Jakl 50x30x3 mm
 - uchycení nerez vruty - odnímatelné
 - výplň mříží z tahokovu 10x8 mm (Q/10)

Z/2 : 2

2,00000

95	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	3,50000	360,00	1 260,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Díl: 773	Podlahy teracové	1 133,00
-----------------	-------------------------	-----------------

96	773241211R00	Oprava římsy teracem	m2	2,00000	500,00	1 000,00
97	998773101R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, v objektech výšky do 6 m	t	0,13300	1 000,00	133,00

Díl: 783	Nátěry	31 715,38
-----------------	---------------	------------------

98	783942602R00	Nátěr ochranný antigraffiti 2x	m2	90,61537	350,00	31 715,38
----	--------------	--------------------------------	----	----------	--------	-----------

včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.

77,21317+13,4022

90,61537

Díl: 784	Malby	4 695,00
-----------------	--------------	-----------------

99	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	45,00000	20,00	900,00
		15*3		45,00000		

100	784450010RAB	Malba z malif. směsí jednobarevná bílá dvojnásobná vč. penetrace	m2	34,50000	110,00	3 795,00
		11,5*3		34,50000		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	40 324,66
-----------------	--	------------------

101	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	20,13213	48,00	966,34
102	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	20,13213	120,00	2 415,86
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,13213	300,00	6 039,64
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	382,51047	15,00	5 737,66
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,13213	100,00	2 013,21
106	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs, skupina odpadu 170904	t	20,13213	1 150,00	23 151,95

Díl: VN	Vedlejší náklady	9 700,08
----------------	-------------------------	-----------------

107	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
-----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

108	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
-----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Zabezpečení stavby proti vniknutí cizích osob, průběžné čištění, uvedení ploch do původního stavu, provizorní.

- mobilní oplocení
 - zázemí stavby
 - sklad materiálu

109	005124010R	Koordinační činnost a kompletační činnost	Soubor	1,00000	4 200,08	4 200,08
-----	------------	---	--------	---------	----------	----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Kompletační činnost (fotodokumentace, vzorkování, revize, zkušky, dodržování BOZP, dokumentace skutečného provedení aj...)

Celkem	693 703,00
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	A236-2026	PD-MŠ U Jeslí 4/894
O:	SO 01	Oprava venkovní terasy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--