

**Technická zpráva a cenová nabídka na úpravu umístění kotle včetně nového připojení včetně opravy stěny za kotlem v nebytovém prostoru v domě Eliášova 7 Praha 6**

Popis : Demontáž kotle , celková oprava stěny za kotlem, následně nové připojení teplé a studené vody, nové připojení topení, odvod kondenzátu do sklepa. Následně zednické začištění a zabetonování drážek po rozvodech topení. Výměna části rozvodu plynu.

**Materiál :**

Trubka Cu DN 22 celkem 6 m (plyn) á [redacted] Kč/m + lisovací tvarovky ..... [redacted] Kč  
Trubky Hostalen + tvarovky ..... [redacted] Kč  
Trubka HT + tvarovky + sifon kondenzátu ..... [redacted] Kč  
Uzávěry ..... [redacted] Kč  
Spotřební materiál (držáky, plyn ,kyslík, svářecí drát) [redacted] Kč  
Zednický materiál (ytong, beton, štuk) ..... [redacted] Kč

**Práce :**

Topenářské a instalatérské práce 3 dny 2 pracovníci celkem 2 x 24 hod á [redacted] Kč/hod ..... [redacted] Kč  
Práce zedník 4 x 8 hod á [redacted] Kč/hod..... [redacted] Kč

**Doprava :** Celkem ..... [redacted] Kč

**Celková cena bez DPH .....63.562 Kč**

Vypracoval: [redacted] [redacted]

Dne : 29.3. 2026 [redacted]