

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Demolice stavby bez č.p. na par.č.st. 3438, k.ú. Čáslav - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Investor: Město Čáslav

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Demolice stavby bez č.p. na par.č.st. 3438, k.ú. Čáslav - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB						21 816,00
<i>Demolice stavby bez č.p. na par.č.st. 3438, k.ú. Čáslav - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB</i>						<i>0,00</i>
001: Zemní práce						-
1	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-	105,00	0,00
2	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-	51,00	0,00
3	10364100	zemina pro terénní úpravy - nákup zeminy	t	-	40,00	0,00
4	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-	95,00	0,00
5	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-	80,00	0,00
6	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-	58,00	0,00
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-	30,00	0,00
8	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se ztuhnutím	m3	-	150,00	0,00
009: Ostatní konstrukce a práce						0,00
1	009100100	Odpojení inženýrských sítí od objektu - vodovod, kanalizace, plynovod, elektroinstalace	soubor	-	100,00	0,00
2	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	-	55,00	0,00
3	981013315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % těžkou mechanizací	m3	-	55,00	0,00
4	981011715	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	-	1000,00	0,00
5	981013715	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 25 do 30 % těžkou mechanizací	m3	-	250,00	0,00
6	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou - potřebné čištění po celou dobu realizace stavby	m2	-	5,00	0,00
7	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného - potřebné čištění po celou dobu realizace stavby	m2	-	8,00	0,00
099: Přesun hmot HSV						0,00
1	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-	85,00	0,00
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-	80,00	0,00
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-	2,00	0,00
4	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez ztuhnutí	t	-	5,00	0,00
5	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-	50,00	0,00
6	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-	250,00	0,00
7	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-	5,00	0,00
8	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-	250,00	0,00
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00
1	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce na výrobní dokumentaci bouracích prací	soubor	-	50,00	0,00
V03: Zařízení staveniště						0,00
1	030001000	Zařízení staveniště	soubor	-	8000,00	0,00
V04: Inženýrská činnost						0,00
1	045002000	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	soubor	-	1000,00	0,00
2	040001000	Inženýrská činnost	soubor	-	1000,00	0,00
ZL č.1 - Potřebné úpravy přilehlého chodníku na p.č. 2238, kat.ú.z.Čáslav						21816,00
1	578111001RA0	Kryt komunikace pro pěší z litého asfaltu tl. 40 mm - řezání spáry, vybourání stávajícího chodníku, odvoz a likvidace odpadu, příprava a uhotvení podkladu, zalití asfaltem a zalití styčné spáry	m2	9,000	1238,00	11142,00
2	917862111RT5	D+M chodníkového obrubníku betonového, s boční opěrkou, lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku 80x250 mm	m	18,000	593,00	10674,00