digitálně podepsal:
Škodová Parmová Dagmar doc.
27.04.2026 12:51
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 6E F1 A1

Financováno Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2026000841
číslo smlouvy zhotovitele: 102/26 010/220
číslo veřejné zakázky: CBU/25/0042

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z fondu EU: ☒ dotační program: Operační program životní prostředí 2021 - 2027

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
   - název: statutární město České Budějovice
   - sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
   - zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
   - ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
   - IČO: 002 44 732
   - DIČ: CZ 002 44 732
   - bankovní spojení: [redacted]
   - číslo účtu:
   - kontaktní údaje:
   - ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
   - název: EDIKT a.s.
   - sídlo: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
   - zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
   - zastoupený: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva
     Mgr. Radim Suchopár, člen představenstva
   - ve věcech technických: Ing. Michal Klivanda
   - IČO: 25172328
   - DIČ: CZ25172328
   - bankovní spojení: [redacted]
   - číslo účtu:

kontaktní údaje: [redacted]

ID: p8ncd8g

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice".
2. Předmětem plnění je snížení energetické náročnosti Mateřské školy Nerudova, Nerudova 2247/53, 370 04 České Budějovice 3, IČO 70877637 (; dále též jen „MŠ").
3. Objekty areálu MŠ v Nerudově ulici 53, České Budějovice jsou zděné budovy pocházející z šedesátých let dvacátého století budované v rámci akce Z. Jedná se o tři nezávislé budovy zasazené v zahradě areálu spojené komunikačním skeletem chodníků.
4. Stavba je členěna na následující stavební objety:
   SO.01 - Pavilon I.
   SO.02 - Hospodářský pavilon
   SO.03 - Pavilon II.
   SO.04 - Krytý chodník
   SO.05 - Venkovní altán
   SO.06 - Terénní úpravy
   SO.07 - Areálová kanalizace
   SO.08 - Fotovoltaická elektrárna
   Rekonstrukce areálového vodovodu – součást samostatné projektové dokumentace.
5. Objekty SO-01 – Pavilon I a SO.03 – Pavilon II jsou dvoupatrové zastřešené sedlovou střechou. Objekt SO-02 – Hospodářský pavilon je jednopodlažní objekt zastřešený sedlovou střechou.
6. Všechny objekty spojuje objekt SO.04 - Krytý chodník
7. Projekt řeší vnitřní úpravy stávajících objektů. Dojde k odstranění nenosných stěn v objektech, čímž dojde k vytvoření nových dispozic.
8. Součástí vnitřních stavebních úprav bude:
   - kompletní výměna elektroinstalace, vodovodu, kanalizace, vytápění
   - nové rozvody VZT s osazením nových jednotek
   - kompletní výměna nášlapných vrstev podlah
   - odstranění všech omítek a keramických obkladů
   - výměna vnitřních dveří vč. zárubní
   - výměna otvorových výplní
   - v půdním prostoru bude zateplena stropní konstrukce a půdní prostor bude zpřístupněn novým vlezem ve štítě jednotlivých objektů
   - budou osazena nová zábradlí na schodištích a terasách
   - v pobytových místnostech dětí budou na stropě osazeny pohledové protihlukové kazety
   - bude provedeno zakrytí VZT potrubí
   - budou provedeny podhledy z SDK s vloženou akustickou izolací z minerální vaty
   - před vstupy do objektů budou osazeny nové stříšky
9. V exteriéru dojde k zateplení obvodových stěn minerální vatou tl. 180 mm, soklové části extrudovaným polystyrenem tl. 140 mm. Vrchní omítka bude pastovitá s progresivním samočistícím efektem, odolná vůči mikroorganismům. Na fasádu jednotlivých objektů bude osazen nový výlezový žebřík.

10. Samostatný stavební objekt SO.05 tvoří dřevěný venkovní altán.
11. Dojde k částečnému vybudování areálové kanalizace (SO.07) a kompletní realizaci vodovodu včetně přidružených prací.
12. V areálu budou řešeny zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy i herní prvky.
13. Zeleň bude komplexně řešena v rozsahu návrhu dendrologického posudku. Stromy budou při stavbě chráněné dle ČSN 83 6091 Ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních prací.
14. Dojde ke kompletnímu zřízení fotovoltaické elektrárny (SO.08) na střeše objektu Pavilonu I. (SO.01).
15. **Realizace díla bude provedena ve třech etapách**, které jsou definovány samostatnou projektovou dokumentací etapizace.
16. Zhotovitel musí zajistit technickou a technologickou provozuschopnost celého areálu MŠ v mezidobí po dokončení prací na etapě 1 a před zahájením prací na etapě 2. Dále po dokončení prací na etapě 2 a před zahájením prací na etapě 3.
17. Zhotovitel musí rovněž zajistit v průběhu prací na jednotlivých etapách v mimoprázdninových měsících zásobování zbytku areálu MŠ elektrickou energií, teplem a teplou a studenou vodou.
18. V době provádění 1. etapy bude zajištěn provoz SO.03 - Pavilon II, včetně přístupových cest a přidružené zahrady. V etapizaci označeno jako 2. a 3. etapa. V době provádění 2. a 3. etapy bude zajištěn provoz SO.01 a SO.02 - Pavilon I a Hospodářský pavilon, včetně přístupových cest a přidružené zahrady.
19. Příslušné dotčené objekty budou v období rekonstrukce vždy plně odstaveny z provozu.
20. Veškeré práce budou prováděny podle harmonogramu vypracovaného zhotovitelem a schváleného zadavatelem a provozovatelem mateřské školy.
21. Zhotovitel je povinen detailně konzultovat průběh prací s objednatelem a s provozovatelem MŠ, resp. ředitelem (ředitelkou) MŠ a respektovat jejich požadavky na provádění prací.
22. Vše bude provedeno na základě projektové dokumentace specifikované níže a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
23. Záměrem objednatele je financovat realizaci předmětu plnění této smlouvy částečně z dotace v rámci Operačního programu Životní prostření 2021 – 2027, 57. výzva OPŽP – Snížení energetické náročnosti veřejných budov. V návaznosti na shora uvedené musí být předmět plnění smlouvy realizován v souladu s podmínkami výzvy a cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (tzv. „DNSH podmínky“) v oblasti životního prostředí.
    Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES), vzniklého na staveništi opětovně použít, recyklovat a jinak materiálově využít, včetně zásypů, při nichž budou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění této povinnosti je povinen objednateli prokázat a písemně doložit způsobem dohodnutým s objednatelem a technickým dozorem stavebníka.
24. Součástí předmětu smlouvy je rovněž naplnění plánu nakládání s odpady, který je součástí prováděcí projektové dokumentace, a likvidace veškerých odpadů, vč. obalů, vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. Součástí předmětu plnění je také evidence odpadů pro případnou kontrolu.
25. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v rámci provedení díla dle této smlouvy protokol, ve kterém popíše naplňování principů DNSH a způsob nakládání s odpady, dále vyplní tabulku č. 1, jejíž vzor je součástí zadávací dokumentace a porovná konečný stav nakládání s odpady s plánem přípravy a zdůvodní vzniklé odchylky. Přílohou protokolu budou doklady, které potvrdí výši

konečného hmotnostního procenta odpadů, předaných k opětovnému využití vč. výpočtů. (Relevantním dokladem může být např. smlouva o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle §15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nebo doklad o převzetí odpadu od provozovatele zařízení dle §17 odst. 1 písm. c) zákona 541/2020 Sb., o odpadech.)

26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v rámci provedení díla dle této smlouvy vyplněnou tabulku č. 2, jejíž vzor je součástí zadávací dokumentace, ve které uvede všechna zařízení k využívání vody, nainstalovaná v rámci plnění předmětu smlouvy.
27. Stavební úřad uložil povinnost provést zkušební provoz v souladu s podmínkami stanovenými ve stanovisku Krajské hygienické stanice. Smluvní strany se dohodly, že zkušební provoz bude realizován postupně po jednotlivých etapách díla. Ukončení zkušebního provozu pro celé dílo, a tím i splnění podmínek pro vydání kolaudačního rozhodnutí, nastane až po dokončení třetí etapy.
28. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré podklady, doklady, prohlášení, technické listy, revizní zprávy a další dokumentaci nezbytnou pro zahájení, průběh a ukončení zkušebního provozu, jakož i pro následné vydání kolaudačního rozhodnutí. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli a technickému dozoru stavebníka veškerou potřebnou součinnost, a to v termínech, rozsahu a způsobem nezbytným pro splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, závaznými stanovisky dotčených orgánů a touto smlouvou.
29. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost při provádění a také po dokončení díla, zejména v souvislosti s požadavky poskytovatele dotace, pokud bude potřeba řešit změnu oproti projektu, poskytnout podklady pro žádost o platbu, závěrečné vyhodnocení akce a další.
30. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebné informace, dokumentaci a nezbytnou součinnost též v případě, kdy bude objednatel podroben kontrole v souvislosti s realizací a financováním díla.
31. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je také výroba a umístění, včetně veškerých souvisejících činností, dočasného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 metru na propagaci Evropské unie, resp. subjektu spolufinancujícího realizaci zateplení mateřské školy. Billboard musí být zhotovitelem umístěn do jednoho (1) měsíce od zahájení prací na místě dobře viditelném pro veřejnost. Splnění termínu umístění billboardu zhotovitel fotograficky zdokumentuje. Grafický podklad bude zhotoviteli dodán objednatelem. Billboard musí být vyvěšen po celou dobu realizace stavby, tj. do doby provedení celého díla. Výrobu, umístění i odstranění billboardu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem. Po odstranění billboardu bude tento předán objednateli k archivaci a zhotovitel bere na vědomí, že je součástí předání předmětu plnění této smlouvy.
32. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je také výroba a instalace, včetně veškerých souvisejících činností, stálé pamětní desky o velikosti 300 x 400 mm, a to do 3 měsíců od ukončení prací na plnění veřejné zakázky. Splnění termínu instalace pamětní desky zhotovitel fotograficky zdokumentuje. Pamětní deska bude zhotovitelem umístěna na dobře viditelné, veřejně přístupné místo po dohodě s objednatelem. Grafický podklad zhotoviteli dodá objednatel. Deska bude v závislosti na umístění v interiéru či exteriéru vyrobena z materiálu dle doporučení dotačního titulu. Materiál a umístění pamětní desky je zhotovitel povinen předložit ke schválení objednateli.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐

Název projektové dokumentace:	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice
Projektant:	INVENTE s.r.o., IČO 251 71 232
Vyhotovení projektové dokumentace:	06/2024
Název projektové dokumentace:	Projektová dokumentace etapizace
Projektant:	INVENTE s.r.o., IČO 251 71 232
Vyhotovení projektové dokumentace:	08/2025
Název projektové dokumentace:	Rekonstrukce areálového vodovodu
Projektant:	INVENTE s.r.o., IČO 251 71 232
Vyhotovení projektové dokumentace:	09/2025

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐

vodohospodářské dílo: ☐

školské zařízení: ☒

Místo plnění:

areál Mateřské školy, Nerudova 2247/53, 370 04 České Budějovice.
v k.ú. České Budějovice 3, číslo parcely 2622/1, 2622/2, 2622/3, 2622/4

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě pokynu objednatele, předpoklad 07/2026.
2. I. etapa
   a. Zhotovitel je povinen zahájit práce na I. etapě: dnem předání staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
   b. Zhotovitel je povinen provést práce na I. etapě a předat objednateli dokladovou část pro zkušební provoz I. etapy: nejpozději **do 230 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na I. etapě**.
   c. Zhotovitel je povinen provést I. etapu: do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení prací na I. etapě.
   d. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v rámci I. etapy: do 6 kalendářních dnů ode dne provedení I. etapy, či od ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.
3. II. etapa
   a. Zhotovitel je povinen zahájit práce na II. etapě: na základě pokynu objednatele, předpoklad 03/2027, nejdříve však po zahájení zkušebního provozu I. etapy.
   b. Zhotovitel je povinen provést práce na II. etapě a předat objednateli dokladovou část pro zkušební provoz II. etapy: nejpozději **do 140 kalendářních dnů ode**

dne zahájení prací na II. etapě.

c. Zhotovitel je povinen provést II. etapu: do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení prací na II. Etapě.

d. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v rámci II. etapy: do 6 kalendářních dnů ode dne provedení II. etapy, či od ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

4. III. etapa
   a. Zhotovitel je povinen zahájit práce na III. etapě: na základě pokynu objednatele, předpoklad 08/2027, nejdříve však po zahájení zkušebního provozu II. Etapy.
   b. Zhotovitel je povinen provést práce na III. etapě a předat objednateli dokladovou část pro zkušební provoz a kolaudaci celého díla: nejpozději do **40 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na III. etapě**.
   c. Zhotovitel je povinen provést III. etapu: do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení prací na III. Etapě.
   d. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v rámci III. etapy: do 6 kalendářních dnů ode dne provedení III. etapy, či od ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že zkušební provoz bude realizován postupně po jednotlivých etapách díla. Ukončení zkušebního provozu pro celé dílo, a tím i splnění podmínek pro vydání kolaudačního rozhodnutí, nastane až po dokončení třetí etapy.
6. Dojde-li v průběhu provádění díla k problémům se zajištěním materiálu pro realizaci díla, tzn., že objektivně nebude možné zajistit dodání materiálů pro provádění díla, a budou-li takové problémy způsobeny objektivní situací na stavebním trhu, nikoli jakýmkoli pochybením či opomenutím zhotovitele, jsou smluvní strany oprávněny přistoupit ke změně předmětu díla (co do jednotlivých položek položkového rozpočtu).
7. Právo požadovat změnu předmětu díla z důvodu problémů se zajištěním materiálu pro realizaci díla musí být u objednatele uplatněno písemně bez zbytečného odkladu poté, co se zhotovitel uplatňující nárok na změnu o okolnostech zapříčiňujících změnu dozví. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat problémy se zajištěním materiálu pro realizaci díla.
8. Předmět díla (co do konkrétních položek) může být upraven tak, že nedostupná položka bude nahrazena položkou jinou, srovnatelné nebo lepší kvality, přičemž takováto záměna nesmí mít vliv na celkovou kvalitu a cenu díla.
9. Ke změně předmětu díla (co do konkrétních položek) dojde na základě dodatku uzavřeného mezi smluvními stranami k této smlouvě, který podléhá schválení ze strany příslušného orgánu objednatele ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
10. Ustanovení odst. 4, 5, 6 a 7 tohoto článku je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
11. V souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel dále vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, a to za následujících podmínek.

12. K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě pokynu objednatele nebo na základě návrhu zhotovitele. Návrh změny je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu dle VOP, a v případě, že se jedná o návrh změny ze strany zhotovitele, je povinen jej nejprve projednat s TDS, přičemž kladné stanovisko TDS je podstatnou náležitostí návrhu změny ze strany zhotovitele. Návrh změny je zhotovitel povinen předložit k vyjádření objednateli.
13. Ke změně doby plnění může dojít pouze z následujících důvodů:
    a. z důvodů vyšší moci,
    b. z důvodu změny díla dle s dopadem do doby plnění,
    c. z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických podmínek, přičemž nevhodnými klimatickými podmínkami se pro účely tohoto odstavce rozumí takové klimatické podmínky, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn. vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem,
    d. z důvodu průtahů a zdržení ze strany orgánů veřejné moci včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení, avšak za předpokladu, že nevznikly z důvodů na straně Zhotovitele,
    e. z důvodu průtahů a zdržení ze strany třetích osob, jejichž součinnost je k zhotovení díla třeba a zároveň za jejichž plnění není zhotovitel odpovědný, avšak za předpokladu, že nevznikly z důvodů na straně zhotovitele,
    f. z důvodu prodlení na straně objednatele,
    g. z důvodu změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
    h. v případě nutnosti provést archeologický průzkum dle příslušných právních předpisů v důsledku jehož rozsahu a provedení, respektive bez jehož závěrů není možné pokračovat v provádění díla,
    i. dojde-li při provádění zemních prací ke zjištění inženýrských sítí nebo jiných podzemních objektů, dojde-li při provádění stavebních prací ke zjištění stavebních konstrukcí, které nebyly uvedeny, popřípadě byly chybně vyznačeny, v archivních podkladech a projektové dokumentaci předané zhotoviteli v rámci zadávacího řízení, a které významně brání v pokračování prací podle schváleného časového harmonogramu, aniž by bylo možné jejich přeložku či odstranění provést v rámci stávajících termínů.
14. Prodloužení termínu bude vždy předmětem jednání smluvních stran a může být přiznáno pouze v rozsahu prokazatelného faktického zdržení způsobeného překážkou.

IV. Nabídková cena díla

1. **Nabídková cena díla činí 72 920 000,- Kč bez DPH, z čehož:**
    a. cena za I. etapu činí: 38 132 723,45 Kč bez DPH,
    b. cena za II. etapu činí: 28 123 150,59 Kč bez DPH.
    c. cena za III. etapu činí: 6 664 125,96 Kč bez DPH.
2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
   ano ☒ ne ☐

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
   ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
   ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
   ano ☒ ne ☐
   Dle podmínek závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
   ano ☒ ne ☐
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
   ano ☐ ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
   ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
   ano ☒ ne ☐
   výše pojištění: minimálně 100.000.000,- Kč
   výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 1 mil. Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
    ano ☒ ne ☐
    výše pojištění: výše pojištění: minimální pojistná částka stavebně montážního pojištění musí činit nejméně 100 % ceny díla dle této smlouvy o dílo (nabídkové ceny).
11. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy provede u svých poddodavatelů a výrobců závazné zajištění, případně objednání, klíčového materiálu s dlouhými objednacími a dodacími lhůtami, nutného pro realizaci I. etapy díla s dodáním na stavbu tak, aby nedošlo k překročení závěrečných termínů plnění I. etapy.
12. Zhotovitel je povinen obdobným způsobem, jako pro I. etapu dle odst. 12 tohoto článku, provést dostatečně včas zajištění, případně objednání, klíčového materiálu pro realizaci II. etapy i III. etapy.
13. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutnými opatřeními plynoucími z vyřazení MŠ z provozu v důsledku nedodržení termínů dle čl. III zaviněním zhotovitele.
14. Smluvní strany se dohodly, že opožděné dodání materiálu či zařízení nutného pro realizaci díla, v jehož důsledku dojde k nedodržení termínů realizace díla dle této smlouvy, je vždy zaviněným prodlením na straně zhotovitele.
15. Zhotovitel je povinen, v souběhu s dokončováním prací každé etapy v termínech dle čl. III umožnit provozovateli provedení úklidu a přípravných prací na uvedení MŠ do provozu následující den po dokončení prací příslušné etapy.
16. Zhotovitel uvede v každé faktuře registrační číslo projektu, ke kterému se faktura vztahuje. Neuvedení registračního čísla projektu je důvodem pro vrácení faktury.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. XIII podčl. C odst. 9 VOP se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
   „Záruční doba se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne provedení každé z etap díla."
2. Znění čl. XXV odst. 2 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2035."

3. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění a nově zní:
   „Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výkonem kontroly týkající se předmětu smlouvy a minimálně do konce roku 2035 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla pověřeným orgánům. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit orgánům pověřeným kontrolou podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou součinnost."
4. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
   „V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení."
5. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
   „V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení."
6. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9, 9a a 9b vkládá nový odst. 9c, který zní:
   „V případě, kdy zhotovitel nedodrží povinnosti dané mu čl. II odst. 23 SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k náhradě škody, když škodou se rozumí i to, když objednatel v důsledku nesplnění povinností zhotovitele neobdrží dotaci ve výši předpokládané ke dni podpisu této smlouvy na realizaci díla dle SOD."

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

Zhotovitel se zavazuje nakládat se stavebním a demoličním odpadem, vč. použitých obalů, podle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje provádět preventivní nebo nápravná opatření v souladu se zákonem 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. 32 zadávací dokumentace, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
   a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;
   b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
   stavbyvedoucí
   jméno a příjmení: Pavel Petrlík
   zástupce stavbyvedoucího
   jméno a přímení: Shpendi Myftari
   
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP"), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 30.3.2026, č. 363/2026.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Tomáš Votava

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Votava
Datum: 2026.04.29 07:50:03 +02'00'

Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**92_1**	**Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa**

Objednatel:	**Statutární město České Budějovice**		IČO: **00244732**
	nám. Přemysla Otakara II. 1/1		DIČ: **CZ00244732**
	37001	**České Budějovice - České Budějovice 1**	
Zhotovitel:	**EDIKT a. s.**		IČO: **25172328**
	Rudolfovská 461/95		DIČ: **CZ25172328**
	370 01	**České Budějovice**	
Vypracoval:			

Rozpis ceny			Celkem
HSV			24,476,881.82
PSV			12,808,389.40
MON			275,862.23
Vedlejší náklady			423,862.97
Ostatní náklady			147,727.03
Celkem			**38,132,723.45**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0.00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0.00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**38,132,723.45** CZK
Základní DPH	**21** %	**8,007,871.92** CZK
Zaokrouhlení		**0.00** CZK

Cena celkem s DPH **46,140,595.37 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	**Pavilon I.**	**0.00**	**18,300,476.82**	**3,843,100.13**	**22,143,576.95**	**48**
01	Bourací práce	0.00	1,638,452.06	344,074.93	1,982,526.99	4
02	Stavební práce	0.00	12,147,854.76	2,551,049.50	14,698,904.26	32
03	Vzduchotechnika pro SO 01 a SO 05	0.00	1,110,908.00	233,290.68	1,344,198.68	3
04	Silnoproudá elektroinstalace pro SO 01 a SO 05	0.00	1,782,625.00	374,351.25	2,156,976.25	5
05	Slaboproudá elektroinstalace SO 01 a SO 05	0.00	255,854.00	53,729.34	309,583.34	1
06	Vytápění SO 01 a SO 05	0.00	513,743.00	107,886.03	621,629.03	1
07	ZTI - zdravotechnika SO 01 a SO 05	0.00	851,040.00	178,718.40	1,029,758.40	2
SO 02	**Hospodářský pavilon**	**0.00**	**13,023,311.31**	**2,734,895.38**	**15,758,206.69**	**34**
01	Bourací práce	0.00	1,812,333.68	380,590.07	2,192,923.75	5
02	Stavební práce	0.00	5,991,129.63	1,258,137.22	7,249,266.85	16
03	Vzduchotechnika	0.00	1,225,770.00	257,411.70	1,483,181.70	3
04	Silnoproudá elektroinstalace	0.00	2,025,104.00	425,271.84	2,450,375.84	5
05	Slaboproudá elektroinstalace	0.00	601,572.00	126,330.12	727,902.12	2
06	Vytápění	0.00	358,172.00	75,216.12	433,388.12	1
07	ZTI - zdravotechnika	0.00	1,009,230.00	211,938.30	1,221,168.30	3
SO 04	**Krytý chodník**	**0.00**	**397,140.29**	**83,399.46**	**480,539.75**	**1**
01	Oprava zastřešující konstukce	0.00	280,304.29	58,863.90	339,168.19	1
02	Silnoproudá elektroinstalace	0.00	116,836.00	24,535.56	141,371.56	0
SO 05	**Venkovní altán**	**0.00**	**1,100,510.41**	**231,107.19**	**1,331,617.60**	**3**
01	Výstavba altánu	0.00	1,100,510.41	231,107.19	1,331,617.60	3
SO 06	**Terénní úpravy**	**0.00**	**2,433,384.62**	**511,010.77**	**2,944,395.39**	**6**
01	Bourání zpevněných ploch	0.00	252,634.14	53,053.17	305,687.31	1
02	Novostavba zpevněných ploch	0.00	1,052,035.53	220,927.46	1,272,962.99	3
03	Terénní úpravy	0.00	905,817.95	190,221.77	1,096,039.72	2
04	Herní prvky	0.00	222,897.00	46,808.37	269,705.37	1
SO 07	**Areálová dešťová kanalizace**	**0.00**	**1,612,617.00**	**338,649.57**	**1,951,266.57**	**4**
01	Rekonstrukce areálové kanalizace	0.00	1,612,617.00	338,649.57	1,951,266.57	4

SO 08	**Fotovoltaická elektrárna**	**0.00**	**693,693.00**	**145,675.53**	**839,368.53**	**2**
01	Rozpočet FVE	0.00	693,693.00	145,675.53	839,368.53	2
VRN	**Ostatní a vedlejší náklady**	**0.00**	**571,590.00**	**120,033.90**	**691,623.90**	**1**
01	VRN	0.00	571,590.00	120,033.90	691,623.90	1
Celkem za stavbu		0.00	38,132,723.45	8,007,871.92	46,140,595.37	100

Popis stavby: 92_1 - Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
Popis objektu: SO 01 - Pavilon I.
Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 02 - Stavební práce
Popis rozpočtu: 03 - Vzduchotechnika pro SO 01 a SO 05
Popis rozpočtu: 04 - Silnoproudá elektroinstalace pro SO 01 a SO 05
Popis rozpočtu: 05 - Slaboproudá elektroinstalace SO 01 a SO 05
Popis rozpočtu: 06 - Vytápění SO 01 a SO 05
Popis rozpočtu: 07 - ZTI - zdravotechnika SO 01 a SO 05
Popis objektu: SO 02 - Hospodářský pavilon
Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 02 - Stavební práce
Popis rozpočtu: 03 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 04 - Silnoproudá elektroinstalace
Popis rozpočtu: 05 - Slaboproudá elektroinstalace
Popis rozpočtu: 06 - Vytápění
Popis rozpočtu: 07 - ZTI - zdravotechnika
Popis objektu: SO 04 - Krytý chodník
Popis rozpočtu: 01 - Oprava zastřešující konstukce
Popis rozpočtu: 02 - Silnoproudá elektroinstalace
Popis objektu: SO 05 - Venkovní altán
Popis rozpočtu: 01 - Výstavba altánu
Popis objektu: SO 06 - Terénní úpravy
Popis rozpočtu: 01 - Bourání zpevněných ploch
Popis rozpočtu: 02 - Novostavba zpevněných ploch
Popis rozpočtu: 03 - Terénní úpravy
Popis rozpočtu: 04 - Herní prvky
Popis objektu: SO 07 - Areálová dešťová kanalizace
Popis rozpočtu: 01 - Rekonstrukce areálové kanalizace
Popis objektu: SO 08 - Fotovoltaická elektrárna
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet FVE
Popis objektu: VRN - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 01 - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1. Elektroinstalace	HSV			1,606,764.10	4.2
_1	1. Přístupový systém	HSV			154,068.76	0.4
_1	FVE	HSV			693,693.00	1.8
_2	2. Datové rozvody	HSV			70,423.72	0.2
_2	2. Datové rozvody, telefonní ústředna	HSV			287,732.98	0.8
_2	2. Rozvaděče	HSV			1,051,693.58	2.8
_2	2. Svítidla	HSV			20,360.27	0.1
_3	3. Kamerový systém IP	HSV			86,898.46	0.2
_3	3. Ostatní náklady	HSV			1,031.81	0.0
_3	3. Ukončení vodičů	HSV			8,832.30	0.0
_4	4. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS	HSV			103,755.67	0.3
_4	4. Hromosvod, uzemnění	HSV			49,355.43	0.1
_4	4. HZS	HSV			39,659.10	0.1
_4	4. Ostatní náklady	HSV			9,782.11	0.0
_5	5. HZS	HSV			56,721.56	0.1
_5	5. Ostatní náklady	HSV			4,436.02	0.0
_5	5. Svítidla	HSV			489,845.66	1.3
_6	6. HZS	HSV			83,606.72	0.2
_6	6. Zemní práce	HSV			33,664.42	0.1

_7	7. Ostatní náklady	HSV			30,040.26	0.1
_8	8. HZS	HSV			593,318.07	1.6
1	Zemní práce	HSV			2,574,347.31	6.8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			763,836.54	2.0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			586,259.37	1.5
4	Spojovací, těsnící a závěsový materiál	HSV			260,237.46	0.7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			390,951.14	1.0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			346,498.28	0.9
5	Komunikace	HSV			500,132.62	1.3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1,321,820.75	3.5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2,940,206.03	7.7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			803,370.22	2.1
64	Výplně otvorů	HSV			3,057,919.01	8.0
8	Trubní vedení	HSV			942,366.18	2.5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			217,798.73	0.6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3,083.90	0.0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			699,089.68	1.8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			621,199.29	1.6
96	Bourání konstrukcí	HSV			1,290,590.42	3.4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			362,351.73	1.0
997	Přesun sutě	HSV			48,997.99	0.1

998	Přesun hmot	HSV			19,188.01	0.1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			160,433.00	0.4
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			60,319.05	0.2
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			11,363.64	0.0
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			59,925.86	0.2
VRN9	Ostatní náklady	HSV			123,242.13	0.3
711	Izolace proti vodě	PSV			498,470.95	1.3
712	Povlakové krytiny	PSV			208,896.61	0.5
713	Izolace tepelné	PSV			733,018.25	1.9
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			622,707.90	1.6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18,884.56	0.0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			305,940.64	0.8
722	Vnitřní vodovod	PSV			4,431.08	0.0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			550,753.71	1.4
725	Zařizovací předměty	PSV			1,191,845.46	3.1
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			39,172.73	0.1
726	Předstěnové systémy	PSV			194,063.76	0.5
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			14.90	0.0
728	Vzduchotechnika	PSV			2,079,017.87	5.5
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			261,923.61	0.7
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			95,327.75	0.2

735	Otopná tělesa	PSV			16,485.40	0.0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			269,329.25	0.7
762	Konstrukce tesařské	PSV			414,475.49	1.1
763	Dřevostavby	PSV			4,799.48	0.0
764	Konstrukce klempířské	PSV			1,142,287.29	3.0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1,316,827.69	3.5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			337,321.83	0.9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			654,374.96	1.7
776	Podlahy povlakové	PSV			735,793.55	1.9
781	Obklady keramické	PSV			308,303.54	0.8
783	Nátěry	PSV			161,160.52	0.4
784	Malby	PSV			238,969.77	0.6
786	Zastiňující technika	PSV			403,790.85	1.1
M21	Elektromontáže	MON			256,020.88	0.7
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			19,841.35	0.1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			835,669.48	2.2
VN	Vedlejší náklady	VN			423,862.97	1.1
ON	Ostatní náklady	ON			147,727.03	0.4
Cena celkem					38,132,723.45	100.0

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	113152112	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	4.37100			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kolektor :						
		(2,065+1,376+16,789+1,625)*0,200		4.37100				
2	132101401	Hloubený výkop pod základy v hor.2	m3	0.17750			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,355*0,500*1,000		0.17750				
3	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	4.54850			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,17750		0.17750				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,37100		4.37100				
4	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy, hor. 1-4, hl. do 2 m	m3	0.17750			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,17750		0.17750				
5	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	17.83900			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		zemina :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,54850		4.54850				
		štěrk :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,37100		4.37100				
		Koeficient dovezení zpět na zásyp: 1		8.91950				
6	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	17.83900			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,83900		17.83900				
7	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	89.19500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,83900		17.83900				
		Koeficient : 4		71.35600				
8	167101201	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 - ručně	m3	17.83900			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,83900		17.83900				
9	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4.54850			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,54850		4.54850				
10	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8.91950			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,54850		4.54850				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,37100		4.37100				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**						
11	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m3	5.46375			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kolektor :						
		(2,065+1,376+16,789+1,625)*0,250		5.46375				
12	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	16.92250			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(3,985*2+0,600*2)*0,350		3.20950				
		(2,040*4+4,415*2)*0,350		5.94650				
		(1,370*2+4,960*2+4,765*2)*0,350		7.76650				
13	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	16.92250			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 16,92250		16.92250				
14	273361821	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0.40409			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kolektor :						
		8/100 :						
		(2,065+1,376+16,789)*7,99/1000*1,25		0.20205				
		Koeficient 2x: 1		0.20205				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
15	44412500 1Rp	D+M desek betonových kolektorů vč. nového maltového lože	m2	40.51000			Vlastní	Indiv
		(1,146+1,510+6,133)		8.78900				
		(3,655+4,977+16,357+1,625+2,710+2,397)		31.72100				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**						
16	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	6.07400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zapínění.						
		kolektor :						
		(1,146+1,510+6,133)*0,100		0.87890				
		(3,655+4,977+16,357+1,625+2,710+2,397)*0,100		3.17210				
		(2,065+1,376+16,789)*0,100		2.02300				
17	631319175	Příplatek za strž.povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	6.07400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,07400		6.07400				
18	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0.33711			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kolektor :						
		(1,146+1,510+6,133)*4,44/1000*1,25		0.04878				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(3,655+4,977+16,357+1,625+2,710+2,397)* 4,44/1000*1,25		0.17605				
		(2,065+1,376+16,789)*4,44/1000*1,25		0.11228				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**						
19	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	633.60000			RTS 25/ I	RTS 25/ II
		633,6		633.60000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
20	95000000Rpol	Odstranění nástěnného venkovního světla	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
21	95000001Rpol	Ostranění kovové rohožky	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
22	95000002Rpol	Demontáž has. přístroje	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
23	95000003Rpol	Odtranění předstřešních vstupů z ocel. kce s makralonem	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
24	95000004Rpol	Odstranění kolostavů kotvených do fasády	ks	5.00000			Vlastní	Indiv
25	95000005Rpol	Odstranění kolostavů usazených před objetem	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
26	95000006Rpol	Odstranění teploměru	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
27	95000007Rpol	Odstranění interkomu u vstupních dveří	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
28	95000008Rpol	Odstranění informativních cedulí	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
29	95000009Rpol	Odstranění monitorovacích kamer	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
30	95000010Rpol	Odstranění výlezového žebříku	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
31	95000011Rpol	Odstranění antény na výlezovém žebříku vč. přívodu elektro	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
32	95000012Rpol	Odstranění zábradlí terasy	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
33	95000013Rpol	Odstranění kryty radiátorů	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
34	95000014Rpol	Odstranění věšáčky	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		112 : 1		1.00000				
		209 : 1		1.00000				
35	95000015Rpol	Odstranění poličky	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		112 : 1		1.00000				
36	95000016Rpol	Demontáž zábradlí z obou stran schodišťových ramen	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
37	95000017Rpol	Odstranění informačních cedulí	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		103 : 1		1.00000				
		113 : 1		1.00000				
38	95000018Rpol	Odstranění kovového krytu kanalizace	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		107 : 1		1.00000				
39	95000019Rpol	Odstranění otěrové desky	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		112 : 1		1.00000				
		209 : 1		1.00000				
40	95000020Rpol	Odstranění markýzy	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
41	95000021Rpol	Odstranění kovového zábradlí 10.6. pohled JV a SZ	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
42	95000022Rpol	Odstraněná elektroinstalační krabička na fasádě	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
43	95000023Rpol	Odstraněný držák vlajek	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
44	95000024Rpol	Demontáž a uskladnění dřevěné dělicí stěny v 1NP a 2NP	soubor	2.00000			Vlastní	Indiv
45	95000025Rpol	Demontáž a uskladnění žebříku pro výtah	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**						
46	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	8.57750			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek zabudovaných v bouraných konstrukcích.						
		odstraněná část šachty (půd. pozn. 3) : 0,100*(3,500+1,700)		0.52000				
		kolektor :						
		(2,065+1,376+16,789)*0,250		5.05750				
		lože :						
		12,000*0,250		3.00000				
47	962031124	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	7.61380			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		110 : 0,460*2,910		1.33860				
		207 : (1,075+0,645-0,600)*2,960		3.31520				
		209 : 1,000*2,960		2.96000				
48	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	6.18336			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1NP : 2,980*5,730*0,210		3.58583				
		-0,900*2,020*0,210		-0.38178				
		2,980*(0,765*2+1,935*2+0,865*2)*0,100		2.12474				
		-0,700*2,020*2*0,100		-0.28280				
		-0,600*0,600*0,100		-0.03600				
		2,980*0,460*0,100		0.13708				
		2NP : 2,970*1,000*0,110		0.32670				
		2,970*1,210*0,130		0.46718				
		-0,900*2,020*0,130		-0.23634				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,970*(0,945+1,075)*0,100		0.59994				
		-0,600*2,020*0,100		-0.12120				
49	962084121	Bourání příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva tl. 5 cm	m2	20.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		zákryt kanalizace :						
		105 : 10		10.00000				
		107 : 10		10.00000				
50	963011511	Bourání stropů z tvárnic tl.12 cm, nosníky ocelové	m2	7.68000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		luxfery : 4,800*1,6000		7.68000				
51	964011221	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	0.07011			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1np : 0,071*1,000*0,100*3		0.02130				
		0,071*1,250*0,240		0.02130				
		2np : 0,071*1,000*0,100*1		0.00710				
		0,071*1,250*0,230*1		0.02041				
52	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	6.67400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kolektor :						
		(1,146+1,510+6,133)*0,100		0.87890				
		(3,655+4,977+16,357+1,625+2,710+2,397)* 0,100		3.17210				
		(2,065+1,376+15,789)*0,100		2.02300				
		lavček :						
		0,050*12,000		0.60000				
53	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	6.67400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,67400		6.67400				
54	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	219.85000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 154,63000		154.63000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 65,22000		65.22000				
55	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	572.13000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 28,36		28.36000				
		102 : 25,33		25.33000				
		103 : 14,52		14.52000				
		107 : 6,87		6.87000				
		110 : 8,67		8.67000				
		111 : 40,39		40.39000				
		113 : 21,53		21.53000				
		114 : 61,71		61.71000				
		118 : 1,93		1.93000				
		201 : 2,90		2.90000				
		204 : 6,86		6.86000				
		207 : 8,37		8.37000				
		208 : 40,36		40.36000				
		210 : 21,35		21.35000				
		211 : 61,24		61.24000				
		214 : 1,89		1.89000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 219,85000		219.85000				
56	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	154.63000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		104 : 4,34		4.34000				
		105 : 0,53		0.53000				
		106 : 1,95		1.95000				
		108 : 1,12		1.12000				
		109 : 1,3		1.30000				
		112 : 20,54		20.54000				
		115 : 8,05		8.05000				
		116 : 1,61		1.61000				
		121 : 6,05		6.05000				
		122 : 13,18		13.18000				
		123 : 5,62		5.62000				
		124 : 13,66		13.66000				
		125 : 5,56		5.56000				
		207 : 8,37		8.37000				
		209 : 20,89		20.89000				
		212 : 9,41		9.41000				
		215 : 32,45		32.45000				
57	965081813	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	65.22000			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		119 : 32,77		32.77000				
		215 : 32,45		32.45000				
58	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	186.95000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 20,8		20.80000				
		102 : 16,6		16.60000				
		103 : 38,8		38.80000				
		104 : 10		10.00000				
		107 : 7,62		7.62000				
		109 : 8,08		8.08000				
		112 : 2,9		2.90000				
		115 : 7,5		7.50000				
		119 : 13,22		13.22000				
		121 : 5,5		5.50000				
		122 : 14,4		14.40000				
		123 : 3,6		3.60000				
		124 : 14,7		14.70000				
		125 : 6,7		6.70000				
		209 : 2,9		2.90000				
		215 : 13,63		13.63000				
59	967031132	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	16.86980			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		zvětšení otvorů (ubourání parapetu) :						
		1NP : 0,440*(0,070*3*2+1,490+1,470+1,480+0,170*3*2+1,490*2+1,470)		4.54520				
		0,310*(4,4700-0,180*2+0,230+0,820*2)*2		4.15400				
		2NP : 0,440*(0,150*3*2+1,490*2+1,480+0,130*3*2+1,480*3)		4.65520				
		0,310*(0,150*2+4,470*2+0,230*2+0,820*2)		3.51540				
60	968061113	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	33.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 1		1.00000				
		102 : 1		1.00000				
		103 : 1		1.00000				
		110 : 1		1.00000				
		111 : 3		3.00000				
		111 : 1		1.00000				
		111 : 1		1.00000				
		113 : 3		3.00000				
		114 : 1		1.00000				
		114 : 2		2.00000				
		114 : 3		3.00000				
		207 : 1		1.00000				
		208 : 3		3.00000				
		208 : 1		1.00000				
		208 : 1		1.00000				
		208 : 1		1.00000				
		110 : 3		3.00000				
		211 : 3		3.00000				
		211 : 3		3.00000				
61	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	28.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 3		3.00000				
		105 : 1		1.00000				
		107 : 2		2.00000				
		108 : 1		1.00000				
		109 : 1		1.00000				
		110 : 1		1.00000				
		112 : 3		3.00000				
		114 : 1		1.00000				
		114 : 1		1.00000				
		115 : 1		1.00000				
		201 : 1		1.00000				
		201 : 2		2.00000				
		202 : 1		1.00000				
		204 : 1		1.00000				
		204 : 1		1.00000				
		208 : 1		1.00000				
		209 : 2		2.00000				
		211 : 1		1.00000				
		211 : 2		2.00000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		212 : 1		1.00000				
62	968061126	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	3.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		klas. dřev. okna :						
		121 : 1		1.00000				
		123 : 1		1.00000				
		125 : 1		1.00000				
63	968061126	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	10.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		plast dveře :						
		101 : 1		1.00000				
		102 : 1		1.00000				
		119 : 1		1.00000				
		119 : 1		1.00000				
		119 : 1		1.00000				
		125 : 1		1.00000				
		209 : 1		1.00000				
		215 : 2		2.00000				
		215 : 1		1.00000				
64	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	40.40000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 5,454		5.45400				
		105 : 1,414		1.41400				
		108 : 1,414		1.41400				
		109 : 1,414		1.41400				
		110 : 1,818		1.81800				
		112 : 5,454		5.45400				
		114 : 1,414		1.41400				
		115 : 1,818		1.81800				
		201 : 1,414		1.41400				
		201 : 3,636		3.63600				
		202 : 1,414		1.41400				
		204 : 1,414		1.41400				
		204 : 1,818		1.81800				
		208 : 1,818		1.81800				
		209 : 3,636		3.63600				
		211 : 1,414		1.41400				
		211 : 3,636		3.63600				
65	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	21.81600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 5,454		5.45400				
		112 : 5,454		5.45400				
		201 : 3,636		3.63600				
		209 : 3,636		3.63600				
		211 : 3,636		3.63600				
66	968083003	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	184.78135			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 10,0182		10.01820				
		102 : 12,5552		12.55520				
		103 : 3,84925		3.84925				
		110 : 3,0694		3.06940				
		111 : 27,888		27.88800				
		111 : 3,108		3.10800				
		111 : 3,087		3.08700				
		113 : 5,1597		5.15970				
		114 : 3,0135		3.01350				
		114 : 6,109		6.10900				
		114 : 27,4905		27.49050				
		207 : 3,0694		3.06940				
		208 : 27,6246		27.62460				
		208 : 3,3448		3.34480				
		208 : 3,3222		3.32220				
		110 : 5,133		5.13300				
		211 : 9,315		9.31500				
		211 : 27,6246		27.62460				
67	968083022	Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2	m2	68.69745			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 5,632		5.63200				
		102 : 5,632		5.63200				
		119 : 3,52065		3.52065				
		119 : 3,5133		3.51330				
		119 : 12,934		12.93400				
		125 : 5,0008		5.00080				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		209 : 12,6501		12.65010				
		215 : 7,1928		7.19280				
		215 : 12,6218		12.62180				
68	968096002	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	88.27500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 88,27500		88.27500				
69	970031130	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	1.76000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,440*4		1.76000				
70	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	173.83200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,060*2+3,725*2+1,645*2+0,900*2+0,700*2		18.06000				
		2,385*2+0,900*2+3,100*2		12.77000				
		1,910*2+=0,600*2		5.02000				
		5,5310*2+0,900*2+6,990*2+0,900*2+7,975*2+0,960*2+8,215*2+0,600*2		64.14200				
		4,645*2+0,600*2		10.49000				
		3,985*2+0,600*2		9.17000				
		2,040*4+4,415*2		16.99000				
		1,370*2+4,960*2+4,765*2		22.19000				
		15,000		15.00000				
71	970251250	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	68.84000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		4,645*2+0,600*2		10.49000				
		3,985*2+0,600*2		9.17000				
		2,040*4+4,415*2		16.99000				
		1,370*2+4,960*2+4,765*2		22.19000				
		10,000		10.00000				
72	970251300	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm	m	10.07500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		lrček : 1,785*2+6,505		10.07500				
73	971033651	Vybourání otv. zed cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	2.16637			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro z kg/m2).						
		zvětšení otvorů (ubourání parapetu) :						
		1NP : 0,440*(0,070*(1,490+1,470+1,480)+0,170*(1,490*2+1,470))		0.46961				
		0,310*(4,470*0,180*2+0,230*0,820*2)		0.61576				
		2NP : 0,440*(0,150*(1,490*2+1,480)+0,130*(1,480*3))		0.54833				
		0,310*(0,150*(4,470*2)+0,230*0,820*2)		0.53264				
74	975011221	Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 45 cm do 1m	m	0.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně:						
		- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpě podpírání na každé straně samostatně,						
		- vysekání kapes pro vzpěry.						
75	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	675.73000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 28,36		28.36000				
		102 : 25,33		25.33000				
		103 : 7,45		7.45000				
		104 : 4,34		4.34000				
		105 : 1,95		1.95000				
		106 : 6,87		6.87000				
		107 : 1,12		1.12000				
		108 : 1,3		1.30000				
		109 : 8,67		8.67000				
		110 : 40,39		40.39000				
		111 : 20,54		20.54000				
		112 : 21,53		21.53000				
		113 : 61,71		61.71000				
		114 : 8,05		8.05000				
		115 : 1,61		1.61000				
		116 : 1,93		1.93000				
		117 : 32,77		32.77000				
		118 : 6,05		6.05000				
		120 : 5,62		5.62000				
		121 : 13,66		13.66000				
		122 : 5,56		5.56000				
		123 : 9,32		9.32000				
		124 : 2,08		2.08000				
		125 : 6,86		6.86000				
		126 : 1,29		1.29000				
		127 : 1,3		1.30000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		128 : 8,37		8.37000				
		129 : 40,36		40.36000				
		130 : 20,89		20.89000				
		131 : 21,35		21.35000				
		132 : 61,24		61.24000				
		133 : 9,41		9.41000				
		134 : 1,89		1.89000				
		201 : 10,10		10.10000				
		202 : 0,47		0.47000				
		203 : 2,08		2.08000				
		204 : 6,09		6.09000				
		205 : 1,29		1.29000				
		206 : 1,30		1.30000				
		207 : 8,52		8.52000				
		208 : 40,81		40.81000				
		209 : 20,95		20.95000				
		210 : 21,35		21.35000				
		211 : 61,77		61.77000				
		212 : 9,41		9.41000				
		213 : 0,53		0.53000				
		214 : 1,89		1.89000				
76	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	985.23000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 72,82		72.82000				
		102 : 48,67		48.67000				
		103 : 33,29		33.29000				
		104 : 30,83		30.83000				
		105 : 17,23		17.23000				
		107 : 15,5		15.50000				
		108 : 11,18		11.18000				
		109 : 2,89		2.89000				
		110 : 28,67		28.67000				
		111 : 40,05		40.05000				
		112 : 56,93		56.93000				
		113 : 47,31		47.31000				
		114 : 74,43		74.43000				
		115 : 32,42		32.42000				
		116 : 9,14		9.14000				
		118 : 5,6		5.60000				
		121 : 14,71		14.71000				
		122 : 21,02		21.02000				
		123 : 10,94		10.94000				
		124 : 21,96		21.96000				
		125 : 15,89		15.89000				
		201 : 12,94		12.94000				
		203 : 16,29		16.29000				
		204 : 24,44		24.44000				
		205 : 12,25		12.25000				
		206 : 14,42		14.42000				
		207 : 34,7		34.70000				
		208 : 35,65		35.65000				
		209 : 61,15		61.15000				
		210 : 40,27		40.27000				
		211 : 70,64		70.64000				
		212 : 35,25		35.25000				
		214 : 15,75		15.75000				
77	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	67.31000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		119 : 34,54+32,77		67.31000				
78	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	132.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		105 : 7,88		7.88000				
		109 : 8,08		8.08000				
		112 : 12,63		12.63000				
		111 : 17,60		17.60000				
		115 : 18,34		18.34000				
		202 : 11,51		11.51000				
		206 : 8,14		8.14000				
		207 : 8,22		8.22000				
		209 : 17,16		17.16000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		212 : 22.94		22.94000				
79	962086121Rp	Bourání vnějších výplní – systém ocelových profilů I č8 zasklených drátosklem, výplň je předsazena	m2	52.88215			Vlastní	Indiv
		121 : 8,600*1,750		15.05000				
		122 : 6,16*1,77		10.90320				
		124 : 6,385*1,77		11.30145				
		124 : 8,93*1,75		15.62750				
80	9760112*0Rp	Demontáž betonových desek kolektorů	m2	40.51000			Vlastní	Indiv
		(1,146+1,510+6,133)		8.78900				
		(3,655+4,977+16,357+1,625+2,710+2,397)		31.72100				
81	97801541 5Rp	Odstranění rahových lišt	m2	82.50000			Vlastní	Indiv
		101 : 3*1,5		4.50000				
		113 : 8*1,5		12.00000				
		114 : 18*1,5		27.00000				
		210 : 8*1,5		12.00000				
		211 : 18*1,5		27.00000				
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**						
82	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	40.18473			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**						
83	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	60.74000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 60,74000		60.74000				
84	711130101	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva	m2	60.74000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kolektor :						
		(1,146+1,510+6,133)		8.78900				
		(3,655+4,977+16,357+1,625+2,710+2,397)		31.72100				
		(2,065+1,376+16,789)		20.23000				
85	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	60.74000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kolektor :						
		(1,146+1,510+6,133)		8.78900				
		(3,655+4,977+16,357+1,625+2,710+2,397)		31.72100				
		(2,065+1,376+16,789)		20.23000				
86	11163111	Lak asfaltový izolační	kg	26.72560			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 60,74000*0,44		26.72560				
87	62852265	Pás asfaltový modifikovaný SBS, nosná vložka ze skleněné tkaniny 200 g/m2	m2	75.92500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tk jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, 25 °C, tloušťka 4 mm,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 60,74000		60.74000				
		Koeficient + napojení na stávající: 0,25		15.18500				
88	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0.39329			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl:	**712**	**Povlakové krytiny**						
89	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 2 vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	237.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 225,80000		225.80000				
		krček : 12,000		12.00000				
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**						
90	721210814	Demontáž vpustí z kameniny, DN 125 mm	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		105 : 1		1.00000				
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**						
91	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	10.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
92	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
93	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
94	725310823	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
95	725820802	Demontáž baterie stojánkové	soubor	16.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
96	725840851	Demontáž baterie sprchové	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
97	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	16.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
98	725860812	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
99	725991811	Demontáž konzol jednoduchých	kus	32.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
100	725320822Rp	Demontáž spotřebičů a příslušenství	soubor	2.00000			Vlastní	Indiv
		115 : 1		1.00000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		212 : 1		1.00000				
Díl:	**728**	**Vzduchotechnika**						
101	728415812	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	8.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		110 : 1		1.00000				
		112 : 2		2.00000				
		108 : 1		1.00000				
		205 : 1		1.00000				
		207 : 1		1.00000				
		209 : 2		2.00000				
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**						
102	735161812	Demontáž otopných těles trubk.Al-lamel.2660 mm	kus	12.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 6		6.00000				
		102 : 6		6.00000				
103	735211814	Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m	kus	23.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		107 : 1		1.00000				
		110 : 1		1.00000				
		111 : 2		2.00000				
		112 : 2		2.00000				
		113 : 2		2.00000				
		114 : 2		2.00000				
		115 : 1		1.00000				
		204 : 1		1.00000				
		207 : 1		1.00000				
		208 : 2		2.00000				
		209 : 2		2.00000				
		210 : 2		2.00000				
		211 : 4		4.00000				
104	735291800	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	35.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 12,00000		12.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 23,00000		23.00000				
105	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	119.74800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,500*2,666*12		47.98800				
		2,00*1,560*23		71.76000				
106	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0.00683			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**						
107	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	137.95650			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		SO 01 : 65,50+20,15+20,15		105.80000				
		bednění přesahu : 32,1565		32.15650				
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**						
108	764312822	Demontáž krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°	m2	225.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		SO 01 : 65,50+20,15+20,15+120		225.80000				
109	764352811	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	30.06500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
110	764352821	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45°	m	38.24000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
111	764391820	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	48.90000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
112	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	88.27500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 3,54		3.54000				
		102 : 5,32		5.32000				
		103 : 0,865		0.86500				
		110 : 1,49		1.49000				
		111 : 13,44		13.44000				
		111 : 1,48		1.48000				
		111 : 1,47		1.47000				
		113 : 3,51		3.51000				
		114 : 1,47		1.47000				
		114 : 2,98		2.98000				
		114 : 13,41		13.41000				
		207 : 1,49		1.49000				
		208 : 13,41		13.41000				
		208 : 1,48		1.48000				
		208 : 1,47		1.47000				
		110 : 3,54		3.54000				
		211 : 4,5		4.50000				
		211 : 13,41		13.41000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	764454803	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	34.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**						
114	766411821	Demontáž obložení stěn	m2	14.30325			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		obložení výdejního okna :						
		114 : 0,150*(1,205*2+0,900*2)		0.63150				
		211 : 0,150*(1,205*2+0,895*2)		0.63000				
		dřevěné obložení 1.3 pohled : 0,180*9,7		1.74600				
		3,100		3.10000				
		0,665*6,550		4.35575				
		zpřístupnění půdního prostoru : 1,200*1,600*2		3.84000				
115	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	14.80175			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		dřevěné obložení 1.3 pohled : 0,180*9,7		1.74600				
		3,100		3.10000				
		0,665*6,550		4.35575				
		zpřístupnění půdního prostoru : 1,200*2+1,600*2		5.60000				
116	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	31.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		klas. dřev. dveře : 31		31.00000				
117	766662812	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	10.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		plast. dveře :						
		101 : 1		1.00000				
		102 : 1		1.00000				
		119 : 1		1.00000				
		119 : 1		1.00000				
		119 : 1		1.00000				
		125 : 1		1.00000				
		209 : 1		1.00000				
		215 : 2		2.00000				
		215 : 1		1.00000				
118	766812840	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	2.00000			RTS 26/ I	Indiv
119	766411821Rp	Demontáž krytů radiátorů	ks	18.00000			Vlastní	Indiv
		18		18.00000				
120	766411822Rp	Demontáž střešní lávky	m	18.61000			Vlastní	Indiv
Díl: 776		**Podlahy povlakové**						
121	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	234.28000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 26,455-1,760-0,700-0,900*3-1,580		19.71500				
		102 : 21,040-1,580-1,760-1,225		16.47500				
		110 : 13,075-0,900		12.17500				
		111 : 26,450-1,470-0,900*2		23.18000				
		113 : 20,430-0,900*2-1,580		17.05000				
		114 : 39,220-1,470-0,900-0,7000-1,580		34.57000				
		118 : 6,051-0,700		5.35100				
		204 : 13,693-0,900*3-1,500		9.49300				
		207 : 14,970-0,900-0,600		13.47000				
		208 : 26,430-0,900*1-1,480		24.05000				
		210 : 19,990-0,900*2-1,610		16.58000				
		211 : 42,440-1,580-0,900-1,610-0,910-0,700		36.74000				
		214 : 6,131-0,700		5.43100				
122	776511820	Odstranění PVC a kobercú lepených s podložkou	m2	438.64000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1NP :						
		ŠATNA DĚTÍ (UČEBNA 1.NP) : 28,36		28.36000				
		ŠATNA DĚTÍ (UČEBNA 2.NP) : 25,33		25.33000				
		SCHODIŠTĚ : 14,52		14.52000				
		CHODBA : 6,87*2		13.74000				
		SKLAD : 1,12		1.12000				
		ŠATNA ZAMĚSTNANCI : 8,67		8.67000				
		MÍSTNOST NA SPANÍ : 40,39		40.39000				
		JÍDELNA : 21,53		21.53000				
		HERNA : 61,71+19,31		81.02000				
		SKLAD HRAČEK : 1,93		1.93000				
		2NP :						
		CHODBA : 2,90*2+6,86*2		19.52000				
		ŠATNA ZAMĚSTNANCI : 8,37		8.37000				
		MÍSTNOST NA SPANÍ : 40,36		40.36000				
		JÍDELNA : 21,35		21.35000				
		HERNA : 61,24+49,30		110.54000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SKLAD HRAČEK : 1,89		1.89000				
Díl:	**784**	**Malby**						
123	784402801	Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8 m	m2	47.08000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		103 : 12,82		12.82000				
		106 : 9,14		9.14000				
		107 : 9,14		9.14000				
		201 : 4,6		4.60000				
		203 : 1,6		1.60000				
		204 : 9,78		9.78000				
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**						
124	742Z23OA0	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	2.000.00000			RTS 26/ I	EXP 25
Díl:	**M65**	**Elektroinstalace a veřejné osvětlení**						
125	650801123	Demontáž svítidla stropního bodového přisazeného	kus	40.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 2		2.00000				
		102 : 2		2.00000				
		107 : 1		1.00000				
		110 : 1		1.00000				
		111 : 4		4.00000				
		112 : 2		2.00000				
		113 : 2		2.00000				
		114 : 7		7.00000				
		119 : 2		2.00000				
		207 : 1		1.00000				
		208 : 4		4.00000				
		209 : 2		2.00000				
		210 : 2		2.00000				
		211 : 7		7.00000				
		212 : 1		1.00000				
126	650801153	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	18.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 1		1.00000				
		103 : 1		1.00000				
		104 : 1		1.00000				
		106 : 1		1.00000				
		107 : 1		1.00000				
		108 : 1		1.00000				
		109 : 1		1.00000				
		116 : 1		1.00000				
		118 : 1		1.00000				
		203 : 1		1.00000				
		205 : 1		1.00000				
		206 : 1		1.00000				
		207 : 1		1.00000				
		214 : 1		1.00000				
		215 : 2		2.00000				
		venek : 2		2.00000				
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**						
127	979951111	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	7.06794			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 3,07040		3.07040				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 1,37441		1.37441				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,24720		0.24720				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 2,34968		2.34968				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,02625		0.02625				
128	979951161	Výkup kovů - zinek, plechy	t	2.30104			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 1,69576		1.69576				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,10102		0.10102				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 0,17017		0.17017				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,09389		0.09389				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,11917		0.11917				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 0,12104		0.12104				
129	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	216.97984	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		FASÁDNÍ LEŠENÍ, NA KTERÉM BUDE SHOZ UPEVNĚN, JE NAPOČÍTÁNO VE STAVEBNÍCH PRACÍCH!!!						
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 216,97984		216.97984				
130	979011321	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Počítáno 2ks na lešení z různých stran						
131	979011331	Pronájem shozu (za metr)	den	42.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
132	979011332	Pronájem násypky (za kus)	den	42.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
133	979011335	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	42.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
134	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	216.97984			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 2,00000		2.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 2,44785		2.44785				
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 4,33769		4.33769				
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 9,94680		9.94680				
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 1,55398		1.55398				
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 1,25334		1.25334				
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 50,00686		50.00686				
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 100,49063		100.49063				
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 18,69530		18.69530				
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 16,87841		16.87841				
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 7,06794		7.06794				
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 2,30104		2.30104				
135	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,518.85890			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 216,97984*7		1,518.85890				
136	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	216.97984			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 216,97984		216.97984				
137	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	867.91937			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 216,97984*4		867.91937				
138	979990110	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 2,00000		2.00000				
139	979990121	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	2.44785			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,06985		0.06985				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 2,37800		2.37800				
140	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	4.33769			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 1,16480		1.16480				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 2,06935		2.06935				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 0,15705		0.15705				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 115 : 0,11841		0.11841				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 116 : 0,05580		0.05580				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 117 : 0,02230		0.02230				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 120 : 0,20434		0.20434				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 119 : 0,19764		0.19764				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 0,34800		0.34800				
141	979990163	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	9.94680			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 7,39125		7.39125				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 2,55555		2.55555				
142	979990181	Poplatek za uložení suti - PVC, koberec	t	1.55398			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 121 : 0,01874		0.01874				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 122 : 1,53524		1.53524				
143	979990191	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	1.25334			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 1,22084		1.22084				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,01650		0.01650				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,01600		0.01600				
144	979999978	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	50.00686			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 24,44588		24.44588				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,16827		0.16827				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 14,68280		14.68280				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,38474		0.38474				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 7,20884		7.20884				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,07996		0.07996				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,03167		0.03167				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,04285		0.04285				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,00463		0.00463				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 2,95723		2.95723				
145	979999983	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	100.49063			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 1,37048		1.37048				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 11,13004		11.13004				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,92784		0.92784				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,04206		0.04206				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 3,89946		3.89946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 33,78650		33.78650				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 45,32058		45.32058				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 3,97129		3.97129				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 123 : 0,04237		0.04237				
146	979999984	Poplatek za recyklaci - tašky, keramika, do 1600 cm2 (skup.170103)	t	18.69530			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 3,09260		3.09260				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 5,67414		5.67414				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,07478		0.07478				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 9,01000		9.01000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,19330		0.19330				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,31136		0.31136				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,01840		0.01840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,09800		0.09800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,01376		0.01376				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,03048		0.03048				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,01360		0.01360				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,00488		0.00488				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,16000		0.16000				
147	979990162Rp	Poplatek za uložení suti - ocel+sklo	t	16.87841			Vlastní	Indiv
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 15,86465		15.86465				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 1,01376		1.01376				

Celkem		**1,638,452.06**

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**						
1	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	8.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 8,00000		8.00000				
		zdivo, pilíře 12.1 :						
2	262011112	Vrtání otvorů injektáže dutin v obezdívce ze ŽB	kus	64.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Vrty světlosti do 44 mm pro injektování dutin za rubem obezdívky						
		Včetně:						
		- nasazení a opotřebení injekčních trubek,						
		- vyjmutí těchto trubek po zainjektování,						
		- úprava líce obezdívky v místech vrtů.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 64,00000		64.00000				
3	285947111	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m	kus	64.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2*11*2		44.00000				
		5*2*2		20.00000				
4	285947311	Napnutí trnu z bet. oceli únosnosti do 0,20 MN	kus	64.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 64,00000		64.00000				
5	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	26.67700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		ochrana XPS a k nopovce :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 26,67700		26.67700				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**						
6	311237603	Zdivo z cihel 2in1 broušených P10, tl. 300 mm, celoplošně lepené	m2	48.98065			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		122 : 1,130*2,150		2.42950				
		1,385*(19,930-1,800)		25.11005				
		1,490*(19,980-1,880-1,650-1,860)		21.44110				
7	317168111	Překlad plochý 115 x 71 x 1000 mm	kus	3.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně dodávky překladů.						
8	317168122	Překlad plochý 145 x 71 x 1250 mm	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně dodávky překladů.						
9	317168135	Překlad KP 7 vysoký 70 x 238 x 2250 mm pro orientované uložení	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
10	342248141	Příčky 11,5 Profi, tl. 115 mm	m2	19.60200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,960*(1,935*2+0,750*2+0,885*2)		21.01600				
		-0,700*2,020		-1.41400				
11	342248144	Příčky 14 Profi, tl. 140 mm	m2	15.02820			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,940*5,730-0,900*2,020		15.02820				
12	342254611	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	16.84065			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		125 : 1,250*2,385		2.98125				
		123 : 1,215*2,100		2.55150				
		112 : 0,900*2,960		2.66400				
		209 : 3,021*0,900		2.71890				
		206 : 3,021*0,880		2.65848				
		203 : 0,700*2,020		1.41400				
		204 : 1,215*3,021		3.67052				
		-0,900*2,020		-1.81800				
13	346244311	Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 50 mm	m2	9.39000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		205 : 1,200*0,795		0.95400				
		209 : 1,200*(2,810+0,150*2)		3.73200				
		112 : 1,200*(2,870+0,150*2)		3.80400				
		108 : 0,750*1,200		0.90000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
14	411321414	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	2.56831			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		místo luxfer : 5,450*1,885*0,250		2.56831				
15	411322424	Stropy trámové ze železobetonu C 25/30	m3	1.37614			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		vlny : 0,215		0.21500				
		nadbetonávka : 1,785*6,505*0,080*1,25		1.16114				
16	411351101	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 36 cm	m2	10.27325			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		místo luxfer : 5,450*1,885		10.27325				
17	411351102	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	10.27325			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,27325		10.27325				
18	411351903	Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,48 m2	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
19	411354173	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - zřízení	m2	11.61143			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 11,61143		11.61143				
20	411354174	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - odstranění	m2	11.61143	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,61143		11.61143				
21	411354256	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 40 mm tl. 1,0 mm	m2	11.61143			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,785*6,505		11.61143				
22	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0.43611			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		místo luxfer : 436,11/1000		0.43611				
23	411361921	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0.07649			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,785*6,505*5,27/1000*1,25		0.07649				
24	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	0.73613			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		3x HEA 180 : 3*6,505*35,500/1000		0.69278				
		7x IPE 140 : 7*0,480*12,9/1000		0.04334				
25	13383425	Tyč ocelová IPE 140, S235JR	t	0.04681			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		7x IPE 140 : 7*0,480*12,9/1000		0.04334				
		Koeficient : 0,08		0.00347				
26	13486310	Tyč ocelová HEA 180, S235JR	t	0.74821			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		3x HEA 180 : 3*6,505*35,500/1000		0.69278				
		Koeficient : 0,08		0.05542				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**						
27	342264513	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm	kus	15.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
28	416021122	Podhledy SDK, kovová.kce CD, 1x deska RF 12,5 mm	m2	97.66218			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		101 : 3,000*1,160		3.48000				
		1,200*3,100		3.72000				
		0,310*(4,270*2)		2.64740				
		102 : 1,200*4,425		5.31000				
		0,310*4,425*2		2.74350				
		106 : 1,95		1.95000				
		107 : 6,72		6.72000				
		111 : 6,950*0,540+1,980*0,260+0,310*(6,950+0,260)		6.50290				
		113 : 5,730*1,525+0,310*5,730		10.51455				
		114 : 2,610*2,030+3,275*0,510+0,310*(3,275+2,610*2)		9.60200				
		118 : 1,93		1.93000				
		121 : 6,505*1,785		11.61143				
		203 : 2,08		2.08000				
		201 : 1,215*2,850		3.46275				
		204 : 6,09		6.09000				
		208 : 6,950*0,540+0,280*1,980+0,360*(6,950+0,260)		6.86340				
		210 : 5,730*0,450+0,360*5,730		4.64130				
		211 : 0,510*3,275+0,450*2,610+(2,610*2+3,275)*0,360		5.90295				
		214 : 1,89		1.89000				
29	416021124	Podhledy SDK, kovová.kce CD, 1x deska RFI 12,5 mm	m2	43.02658	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		108 : 1,10		1.10000				
		109 : 1,28		1.28000				
		112 : 0,630*1,860+5,730*1,755+0,310*(1,860+5,730)		13.58085				
		115 : 2,930*1,875+0,310*(1,875*2)		6.65625				
		205 : 1,29		1.29000				
		206 : 1,30		1.30000				
		209 : 1,915*0,645+5,730*1,780+0,360*(5,730+1,915)		14.18678				
		212 : 0,300*1,685+0,300*(1,870+1,030)+0,360*(1,685*2+1,870+1,030)		3.63270				
30	416091081	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	10.74000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		106 : 1,95		1.95000				
		118 : 1,93		1.93000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		214 : 1,89		1.89000				
		108 : 1,10		1.10000				
		109 : 1,28		1.28000				
		205 : 1,29		1.29000				
		206 : 1,30		1.30000				
31	416091082	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	13.81675	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		203 : 2,08		2.08000				
		201 : 1,215*2,850		3.46275				
		210 : 5,730*0,450+0,360*5,730		4.64130				
		212 : 0,300*1,685+0,300*(1,870+1,030)+0,360*(1,685*2+1,870+1,030)		3.63270				
32	416091083	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	56.39100			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		102 : 1,200*4,425		5.31000				
		0,310*4,425*2		2.74350				
		107 : 6,72		6.72000				
		111 : 6,950*0,540+1,980*0,260+0,310*(6,950+0,260)		6.50290				
		114 : 2,610*2,030+3,275*0,510+0,310*(3,275+2,610*2)		9.60200				
		204 : 6,09		6.09000				
		208 : 6,950*0,540+0,260*1,980+0,360*(6,950+0,260)		6.86340				
		211 : 0,510*3,275+0,450*2,610+(2,610*2+3,275)*0,360		5.90295				
		115 : 2,930*1,875+0,310*(1,875*2)		6.65625				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**						
33	602011199	Penetrace na stěnách	m2	1,092.30970			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 95,99970		95.99970				
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 996,31000		996.31000				
34	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	282.22900			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		okna :						
		3,308		3.30800				
		6,705		6.70500				
		10,102		10.10200				
		5,150		5.15000				
		10,102		10.10200				
		3,345		3.34500				
		3,322		3.32200				
		3,343		3.34300				
		3,827		3.82700				
		12,650		12.65000				
		8,390		8.39000				
		8,600		8.60000				
		1,705		1.70500				
		3,696		3.69600				
		3,831		3.83100				
		5,358		5.35800				
		2,880		2.88000				
		1,290		1.29000				
		2NP : 9,857		9.85700				
		10,326		10.32600				
		2,534		2.53400				
		2,637		2.63700				
		10,326		10.32600				
		3,419		3.41900				
		6,884		6.88400				
		1,697		1.69700				
		6,844		6.84400				
		dveře :						
		7,027		7.02700				
		11,264		11.26400				
		4,948		4.94800				
		4,921		4.92100				
		5,001		5.00100				
		4,446		4.44600				
		2NP : 6,838		6.83800				
		vnitř. dveře :						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,200*2,020*2		4.84800				
		0,900*2,020*(4+6+4)*2		50.90400				
		0,700*2,020*8*2		22.62400				
		0,910*2,000*2*2		7.28000				
35	611474921	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, stroj na beton	m2	470.23000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení						
		101 : 28,36		28.36000				
		102 : 25,33		25.33000				
		103 : 7,45		7.45000				
		104 : 4,34		4.34000				
		106 : 1,95		1.95000				
		107 : 6,87		6.87000				
		108 : 1,12		1.12000				
		109 : 1,3		1.30000				
		110 : 8,72		8.72000				
		111 : 40,7		40.70000				
		112 : 20,56		20.56000				
		113 : 21,53		21.53000				
		114 : 61,02		61.02000				
		115 : 8,05		8.05000				
		116 : 1,61		1.61000				
		118 : 1,93		1.93000				
		121 : 6,16		6.16000				
		122 : 13,06		13.06000				
		123 : 5,97		5.97000				
		124 : 13,53		13.53000				
		125 : 5,56		5.56000				
		201 : 10,1		10.10000				
		203 : 2,08		2.08000				
		204 : 6,09		6.09000				
		205 : 1,29		1.29000				
		206 : 1,3		1.30000				
		207 : 8,52		8.52000				
		208 : 40,36		40.36000				
		209 : 20,95		20.95000				
		210 : 21,35		21.35000				
		211 : 61,77		61.77000				
		212 : 9,41		9.41000				
		214 : 1,89		1.89000				
36	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	95.99970	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		okna :						
		1np : 1,910		1.91000				
		3,834		3.83400				
		1,528		1.52800				
		1,235		1.23500				
		1,573		1.57300				
		1,800		1.80000				
		1,797		1.79700				
		1,800		1.80000				
		2,928		2.92800				
		2,873		2.87300				
		2,567		2.56700				
		4,932		4.93200				
		0,984		0.98400				
		1,766		1.76600				
		1,820		1.82000				
		2,431		2.43100				
		1,440		1.44000				
		0,804		0.80400				
		2np :						
		5,506		5.50600				
		1,609		1.60900				
		0,615		0.61500				
		0,621		0.62100				
		1,591		1.59100				
		1,861		1.86100				
		3,727		3.72700				
		1,018		1.01800				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,080		4.08000				
		dveře 1np :						
		1,000		1.00000				
		1,306		1.30600				
		1,723		1.72300				
		0,000						
		1,944		1.94400				
		0,000						
		2np :						
		9,760		9.76000				
		ostatní : 0,300*(2,385*2+1,250)		1.80600				
		0,410*(1,215+2,100*2)		2.22015				
		0,310*(1,215+2,100*2)		1.67865				
		0,350*(1,200+2,020*2)		1.83400				
		0,240*(1,080+2,690*2)		1.55040				
		0,100*(0,685+0,965*2)*2		0.52300				
		0,250*(0,900*3+2,020*3*2)*2		7.41000				
		0,300*(1,580+2,140*2+1,610+2,085*2)		3.49200				
		122 : 0,250*(1,130*2+2,150)		1.10250				
37	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	250.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
38	612474450	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk na pórobeton	m2	43.07129			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 43,07129		43.07129				
39	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - staré zdivo	m2	996.31000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 72,82		72.82000				
		102 : 48,67		48.67000				
		103 : 33,29		33.29000				
		104 : 30,83		30.83000				
		105 : 7,88		7.88000				
		106 : 17,23		17.23000				
		107 : 15,5		15.50000				
		108 : 11,18		11.18000				
		109 : 2,89		2.89000				
		110 : 28,67		28.67000				
		111 : 43,25		43.25000				
		112 : 56,93		56.93000				
		113 : 47,31		47.31000				
		114 : 74,43		74.43000				
		115 : 32,42		32.42000				
		116 : 9,14		9.14000				
		118 : 5,6		5.60000				
		121 : 14,71		14.71000				
		122 : 21,02		21.02000				
		123 : 10,94		10.94000				
		124 : 21,96		21.96000				
		125 : 15,89		15.89000				
		201 : 12,94		12.94000				
		203 : 16,29		16.29000				
		204 : 24,44		24.44000				
		205 : 12,25		12.25000				
		206 : 14,42		14.42000				
		207 : 34,7		34.70000				
		208 : 35,65		35.65000				
		209 : 61,15		61.15000				
		210 : 40,27		40.27000				
		211 : 70,64		70.64000				
		212 : 35,25		35.25000				
		214 : 15,75		15.75000				
40	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	113.12025			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		122 : 1,130*2,150		2.42950				
		1,385*(19,930-1,800)		25.11005				
		1,490*(19,980-1,880-1,650-1,860)		21.44110				
		zdivo tl. 115 : 2,960*(1,935*2+0,750*2+0,865)*2		36.91120				
		-0,700*2,020*2		-2.82800				
		tl. 140 : 2,940*5,730*2-0,900*2,020*2		30.05640				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	43.07129			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 16,84065*2		33.68129				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 9,39000		9.39000				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**						
42	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	196.57300			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		okna 1NP : 3,308		3.30800				
		6,705		6.70500				
		10,102		10.10200				
		5,150		5.15000				
		10,102		10.10200				
		3,345		3.34500				
		3,322		3.32200				
		3,343		3.34300				
		3,827		3.82700				
		12,650		12.65000				
		8,390		8.39000				
		8,600		8.60000				
		1,705		1.70500				
		3,696		3.69600				
		3,831		3.83100				
		5,358		5.35800				
		2,880		2.88000				
		1,290		1.29000				
		2NP :						
		9,857		9.85700				
		10,326		10.32600				
		2,534		2.53400				
		2,637		2.63700				
		10,326		10.32600				
		3,419		3.41900				
		6,884		6.88400				
		1,697		1.69700				
		6,844		6.84400				
		dveře : 6,838		6.83800				
		7,027		7.02700				
		11,264		11.26400				
		4,948		4.94800				
		4,921		4.92100				
		5,001		5.00100				
		4,446		4.44600				
43	622311514	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez povrchové úpravy	m2	26.67700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(13,375+6,180+10,060+6,910+3,200+13,600+18,970+5,915*2+11,150)*0,280		26.67700				
44	622311524	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 140 mm s omítkou	m2	15.70590			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.						
		(13,375+6,180+10,060+6,910+3,200+13,600+18,970+5,915*2+11,150)*0,160		17.14950				
		-(1,560+1,760*2+1,470*2)*0,160		-1.44360				
45	622311732	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky KV, tl. 100 mm s omítkou silikonsilikátovou	m2	65.91480			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.						
		krček : 46,603		46.60300				
		46,265		46.26500				
		-1,380*(1,850+1,880+1,800+1,860)		-10.19820				
		-(8,930+4,300)*0,600-2,150*0,600		-9.22800				
		-6,385*0,600-6,160*0,600		-7.52700				
46	622311736	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky KV, tl. 180 mm s omítkou silikonsilikátovou	m2	582.26900			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.						
		JV : 169,970		169.97000				
		33,235		33.23500				
		SV : 108,785		108.78500				
		43,535		43.53500				
		SZ : 140,125		140.12500				
		JZ : 5,600*(0,820+0,850+0,820+0,810)		18.48000				
		0,500*5,600*4		11.20000				
		5,600*(4,880+5,090+5,310)		85.56800				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,600*5,920*2		66.30400				
		podhledy : 0,500*(4,880+5,310)*3		15.28500				
		5,920*5,090		30.13280				
		- okna :						
		-3,308		-3.30800				
		-6,705		-6.70500				
		-10,102		-10.10200				
		-5,150		-5.15000				
		-10,102		-10.10200				
		-3,345		-3.34500				
		-3,322		-3.32200				
		-3,343		-3.34300				
		-3,827		-3.82700				
		-12,650		-12.65000				
		-8,390		-8.39000				
		-8,600		-8.60000				
		- okna 2Np :						
		-9,857		-9.85700				
		-10,326		-10.32600				
		-2,534		-2.53400				
		-2,637		-2.63700				
		-10,326		-10.32600				
		-3,419		-3.41900				
		-6,884		-6.88400				
		-1,697		-1.69700				
		-6,844		-6.84400				
		- dvere : -6,838		-6.83800				
		-(3,200-0,180)*1,760*2		-10.63040				
		-(2,390-0,180)*1,470*2		-6.49740				
		podhled krčku :						
		19,980*(0,400+0,450)		16.98300				
47	622311753	Zateplovací systém, ostění, minerální desky KV, tl. 30 mm s omítkou silikonsilikátovou	m2	96.41780	[redacted]		RTS 25/ I	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.						
		2np :						
		4,174		4.17400				
		2,136		2.13600				
		1,257		1.25700				
		1,269		1.26900				
		2,136		2.13600				
		1,434		1.43400				
		2,872		2.87200				
		0,956		0.95600				
		3,835		3.83500				
		6,710		6.71000				
		1np :						
		1,403		1.40300				
		2,815		2.81500				
		2,113		2.11300				
		2,524		2.52400				
		2,113		2.11300				
		1,410		1.41000				
		1,408		1.40800				
		1,410		1.41000				
		2,294		2.29400				
		2,369		2.36900				
		1,946		1.94600				
		4,829		4.82900				
		0,964		0.96400				
		1,730		1.73000				
		1,365		1.36500				
		1,823		1.82300				
		1,080		1.08000				
		0,787		0.78700				
		1,250		1.25000				
		1,044		1.04400				
		0,718		0.71800				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,717		0.71700				
		0,720		0.72000				
		0,674		0.67400				
		podhled :						
		5,920*5,090		30.13280				
48	622311564	Zateplovací systém, parapet, XPS, tl. 40 mm ve spádu	m2	20.45400	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK						
		2NP : 1,043		1.04300				
		1,050		1.05000				
		0,289		0.28900				
		0,301		0.30100				
		1,050		1.05000				
		0,348		0.34800				
		0,700		0.70000				
		0,275		0.27500				
		1,109		1.10900				
		1NP :						
		0,345		0.34500				
		0,700		0.70000				
		1,050		1.05000				
		0,588		0.58800				
		1,050		1.05000				
		0,348		0.34800				
		0,345		0.34500				
		0,348		0.34800				
		0,202		0.20200				
		1,260		1.26000				
		0,832		0.83200				
		1,375		1.37500				
		0,273		0.27300				
		1,448		1.44800				
		1,149		1.14900				
		1,607		1.60700				
		0,864		0.86400				
		0,505		0.50500				
49	622391122	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2	m2	786.98450			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 26,67700		26.67700				
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 15,70590		15.70590				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 65,91480		65.91480				
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 582,26900		582.26900				
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 96,41780		96.41780				
50	622311035	Zakládací sada ETICS, profil soklový + okapní profil, PVC, pro tl. izolantu 180-240 mm	m	95.27500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 95,27500		95.27500				
51	622311113	Dilatační rohový V profil, zateplovací systém	m	221.01000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		7,250*18		130.50000				
		18,970*3		56.91000				
		5,600*6		33.60000				
52	622300155	Montáž lišty pro ukončení omítky	m	95.27500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 95,27500		95.27500				
53	622401937	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek	m	187.99000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		19,930+19,900		39.83000				
		5,600*6+(4,880+5,090+5,310)*2		64.16000				
		3,500*4		14.00000				
		12,50*4		50.00000				
		10,000*2		20.00000				
54	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	830.25600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1NP :						
		okna : 14,880		14.88000				
		29,920		29.92000				
		26,920		26.92000				
		26,480		26.48000				
		26,920		26.92000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		14,960		14.96000				
		14,920		14.92000				
		14,956		14.95600				
		21,240		21.24000				
		30,880		30.88000				
		23,640		23.64000				
		52,800		52.80000				
		10,520		10.52000				
		27,040		27.04000				
		27,940		27.94000				
		38,120		38.12000				
		21,600		21.60000				
		11,000		11.00000				
		dveře :						
		30,880		30.88000				
		39,680		39.68000				
		18,080		18.08000				
		18,040		18.04000				
		18,160		18.16000				
		17,080		17.08000				
		2NP :						
		okna :						
		44,400		44.40000				
		27,120		27.12000				
		13,160		13.16000				
		13,360		13.36000				
		27,120		27.12000				
		15,160		15.16000				
		30,400		30.40000				
		10,480		10.48000				
		42,080		42.08000				
		dveře : 30,320		30.32000				
55	622481291	Montáž výztužné lišty nadpražní	m	108.56400	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		okna :						
		1,470		1.47000				
		2,980		2.98000				
		4,470		4.47000				
		2,500		2.50000				
		4,470		4.47000				
		1,480		1.48000				
		1,470		1.47000				
		1,479		1.47900				
		0,860		0.86000				
		5,360		5.36000				
		3,540		3.54000				
		5,850		5.85000				
		1,160		1.16000				
		6,160		6.16000				
		6,385		6.38500				
		8,930		8.93000				
		4,800		4.80000				
		2,150		2.15000				
		dveře :						
		2,940		2.94000				
		3,520		3.52000				
		1,860		1.86000				
		1,850		1.85000				
		1,880		1.88000				
		1,800		1.80000				
		2NP :						
		4,440		4.44000				
		4,470		4.47000				
		1,230		1.23000				
		1,280		1.28000				
		4,470		4.47000				
		1,480		1.48000				
		2,980		2.98000				
		1,170		1.17000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,720		4.72000				
		dveře : 2,960		2.96000				
56	622481292	Montáž lišty podparapetní	m	108.56400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 108,56400		108.56400				
57	627451641	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 %	m2	8.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Pohledy, č. 12.1 : 1,4*2*2+0,600*2*2		8.00000				
58	629451112	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	108.56400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 108,56400		108.56400				
59	28350125	Lišta omítková napojovací podparapetní, s tkaninou	m	119.42040			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 108,56400*1,1		119.42040				
60	283502001	Lišta omítková nadpražní PVC HPI AFD protipožární, tkanina 150 x 100 mm	m	119.42040			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 108,56400*1,1		119.42040				
61	283502143	Lišta omítková ukončovací 10 mm s tkaninou	m	119.42040			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 108,56400*1,1		119.42040				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**						
62	632411115	Potěr, ruční zpracování, tl. 15 mm	m2	121.03000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		dlažba 14mm :						
		"		4.34000				
		104" : 4,340						
		"		0.53000				
		105" : 0,530						
		"		1.95000				
		106" : 1,950						
		"		1.10000				
		108" : 1,100						
		"		1.28000				
		109" : 1,280						
		"		20.56000				
		112" : 20,560						
		"		8.05000				
		115" : 8,050						
		"		1.61000				
		116" : 1,610						
		"		6.16000				
		121" : 6,160						
		"		13.06000				
		122" : 13,060						
		"		5.97000				
		123" : 5,970						
		"		13.53000				
		124" : 13,530						
		"		5.56000				
		125" : 5,560						
		"		2.30000				
		126" : 2,300						
		"		2.08000				
		203" : 2,080						
		205 : 1,290		1.29000				
		"		1.30000				
		206" : 1,300						
		"		20.95000				
		209" : 20,950						
		"		9.41000				
		212" : 9,410						
63	632411125	Potěr, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	56.14000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		potěr pod koberec 23 mm :						
		"		6.72000				
		107" : 6,720						
		"		8.72000				
		110" : 8,720						
		"		40.70000				
		111" : 40,700						
64	632411130	Potěr, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	297.42000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		potěr 27mm, vinyl :						
		"		28.36000				
		101" : 28,360						
		"		25.33000				
		102" : 25,330						
		"		7.45000				
		103" : 7,450						
		"		21.80000				
		113" : 21,800						
		"		62.02000				
		114" : 62,020						
		"		1.93000				
		118" : 1,930						
		koberec + PVC 2NP 27mm :						
		"		10.10000				
		201" : 10,100						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		* 204* : 6,090		6.09000				
		* 207* : 8,520		8.52000				
		* 208* : 40,810		40.81000				
		* 210* : 21,350		21.35000				
		* 211* : 61,770		61.77000				
		* 214* : 1,890		1.89000				
65	632411906	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	474.59000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 121,03000		121.03000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 56,14000		56.14000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 297,42000		297.42000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**						
66	641000001Rp(	D+M Dveře D01	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - ŠATNY - trojkřídlé - dvě křídla otevíravé, symetrické - horní světlík - fixní - hliníkový rám, dolní hliníková výplň, horní běžná skleněná výplň - paniková klika - koule - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 1 760 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
67	641000002Rp(	D+M Dveře D02	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - SPOJOVACÍ KRČEK - trojkřídlé - dvě křídla otevíravé, asymetrické - horní světlík - fixní - plastový rám, dolní plastová výplň, horní běžná skleněná výplň - paniková klika - koule - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 1 880 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
68	641000003Rp(	D+M Dveře D03	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - SPOJOVACÍ KRČEK - trojkřídlé - dvě křídla otevíravé, asymetrické - horní světlík - fixní - plastový rám, dolní plastová výplň, horní běžná skleněná výplň - paniková klika - koule - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 1 800 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rozměry na stavbě						
69	641000004Rp(	D+M Dveře D04	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - HERNA/LOŽNICE - 1.NP						
		- dvojkřídlé						
		- dvě křídla otevíravé, symetrické						
		- plastový rám, dolní bezpečnostní						
		skleněná výplň, horní běžná skleněná výplň						
		- paniková klika - koule						
		- vložkový zámek						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UD = 1,20 W/m2K						
		- skládaný zakládací profil pro přerušení						
		tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm),						
		v. 100 mm, d. 1 470 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
70	641000005Rp(	D+M Dveře D05	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - KOUPELNA - 1.NP						
		- trojkřídlé						
		- dvě křídla otevíravé, asymetrické						
		- horní světlík - fixní						
		- plastový rám, dolní bezpečnostní						
		skleněná výplň, horní běžná skleněná výplň						
		- paniková klika - koule						
		- vložkový zámek						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UD = 1,20 W/m2K						
		- horní rozšiřovací profil v. 50 mm						
		- boční spojovací profil v. 2 100 mm						
		- skládaný zakládací profil pro přerušení						
		tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm),						
		v. 100 mm, d. 1 960 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
71	641000006Rp(	D+M Dveře D08	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - HERNA/LOŽNICE - 2.NP						
		- dvojkřídlé						
		- dvě křídla otevíravé, symetrické						
		- plastový rám, dolní bezpečnostní						
		skleněná výplň, horní běžná skleněná výplň						
		- paniková klika - koule						
		- vložkový zámek						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UD = 1,20 W/m2K						
		- skládaný zakládací profil pro přerušení						
		tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm),						
		v. 100 mm, d. 1 480 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
72	641000007Rp(	D+M Dveře D07	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - KOUPELNA - 2.NP						
		- trojkřídlé						
		- dvě křídla otevíravé, asymetrické						
		- horní světlík - fixní						
		- plastový rám, dolní bezpečnostní						
		skleněná výplň, horní běžná skleněná výplň						
		- paniková klika - koule						
		- vložkový zámek						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UD = 1,20 W/m2K						
		- horní rozšiřovací profil v. 90 mm						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- boční spojovací profil v. 2 190 mm - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 1 060 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
73	641000008Rp(	D+M Dveře D08 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	[redacted]		11,314.85	Vlastní	Indiv
74	641000009Rp(	D+M Dveře D09 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - vložkový zámek - požadavek na neprůzvučnost RW ? 27 dB - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks			47,325.36	Vlastní	Indiv
75	641000010Rp(	D+M Dveře D10 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks			62,724.66	Vlastní	Indiv
76	641000011Rp(	D+M Dveře D12 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks			83,632.96	Vlastní	Indiv
77	641000012Rp(	D+M Dveře D13 VNITŘNÍ DVEŘE - dvoukřídlé, posuvné - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. kolejnice - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - madlo - madlo - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks			39,584.76	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	641000013Rp0	D+M Dveře D14	ks	4.00000	[redacted]		Vlastní	Inciv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - 500x100 mm - nerezová - vložkový zámek - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
79	641000014Rp0	D+M Okno O01	ks	1.00000			Vlastní	Inciv
		- šestikřídlé - tři křídla otevíravé - jedno křídlo sklopné - tři křídla fixní - plastový rám, sklo čiré - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - vzduch. neprůzvučnost min. RW = 30 dB - bez požadavků na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
80	641000015Rp0	D+M Okno O02	ks	12.00000			Vlastní	Inciv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé - plastový rám, sklo čiré - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - vzduch. neprůzvučnost min. RW = 30 dB - bez požadavků na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 200 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
81	641000016Rp0	D+M Okno O03	ks	2.00000			Vlastní	Inciv
		- čtyřkřídlé - čtyři křídla fixní - plastový rám, sklo mléčné - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - bez požadavků na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 200 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
82	641000017Rp0	D+M Okno O04	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Inciv
		- čtyři křídla fixní - plastový rám, sklo mléčné						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 200 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
83	641000018Rp	D+M Okno O05	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- čtyřkřídlé						
		- čtyři křídla fixní						
		- plastový rám, sklo mléčné						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 200 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
84	641000019Rp	D+M Okno O06	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		- dvoukřídlé						
		- dvě křídla fixní						
		- plastový rám, sklo mléčné						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 200 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
85	641000020Rp	D+M Okno O07	ks	9.00000			Vlastní	Indiv
		- dvoukřídlé						
		- jedno křídlo otevíravé						
		- jedno křídlo sklopné						
		- plastový rám, sklo čiré						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- vzduch. neprůzvučnost min. RW = 30 dB						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- horní rozšiřovací profil v. 50 mm						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 250 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
86	641000021Rp	D+M Okno O08	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- šestikřídlé						
		- tři křídla otevíravé						
		- tři křídla sklopné						
		- plastový rám, sklo čiré						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- vzduch, neprůzvučnost min. RW = 30 dB						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- horní rozšiřovací profil v. 50 mm						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 250 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
87	641000022Rp0	D+M Okno O09	ks	4.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- dvoukřídlé						
		- jedno křídla otevíravé						
		- jedno křídlo sklopné						
		- plastový rám, sklo čiré						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- vzduch, neprůzvučnost min. RW = 30 dB						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- horní rozšiřovací profil v. 50 mm						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 200 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
88	641000023Rp0	D+M Okno O10	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		- trojkřídlé						
		- tři křídla sklopné						
		- dvě křídla fixní						
		- plastový rám, sklo čiré						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 400 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
89	641000024Rp0	D+M Okno O11	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		- desetikřídlé						
		- pět křídel otevíravé						
		- tři křídla sklopné						
		- pět křídel fixní						
		- plastový rám, sklo čiré						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 250 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
90	641000025Rp0	D+M Okno O12	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		- šestikřídlé						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- tři křídla otevíravé						
		- tři křídla sklopné						
		- plastový rám, sklo čiré						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- vzduch. neprůzvučnost min. RW = 30 dB						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- horní rozšiřovací profil v. 280 mm						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 250 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
91	641000026Rp	D+M Okno O13	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
		- dvoukřídlé						
		- jedno křídla otevíravé						
		- jedno křídlo sklopné						
		- plastový rám, sklo čiré						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- vzduch. neprůzvučnost min. RW = 30 dB						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- horní rozšiřovací profil v. 280 mm						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 250 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
92	641000027Rp	D+M Okno O14	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé						
		- jedno křídlo fixní						
		- plastový rám, sklo mléčné						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 200 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
Díl: 8		**Trubní vedení**						
93	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
94	55340057Rpol	Poklop šachtový ocel 600 x 800	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**						
95	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	908.57020			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Včetně kotvení lešení.						
		hlavní budova : (18,660+2*0,500+12,975+0,500*2)*(9,470+0,150+0,040)		324.91410				
		(10,970+13,500+0,500*2)*(7,370+0,040+1,500)		227.82870				
		"přístavek" : (9,700+3,200+7,125*2+0,500*6)*(5,106+1,500)		199.17090				
		krček : (20,095*2+0,500)*(2,830+0,020+1,000)		156.65650				
96	941941111	Pronájem lešení za den	m2	80,952.75300			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Nutno projednat reálnou položku zapůjčení s investorem a dle toho položku čerpat.						
		2,5 měsíce :						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 908,57020*75		68,142.76500				
		demolice + 1měsíc :						
		hlavní budova :						
		((10,970+13,600+0,500*2)*(7,370+0,040+1,500))*30		6,834.86100				
		"přístavek" : ((9,700+3,200+7,125*2+0,500*6)*(5,106+1,500))*30		5,975.12700				
97	941941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté	m2	908.57020	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 908,57020		908.57020				
98	941954141	Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m	m2	29.97000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		vysuté nad krčkem : (4,500)*(6,470+0,150+0,040)		29.97000				
99	941954192	Připl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2	m2	29.97000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 29,97000		29.97000				
100	941954841	Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m	m2	29.97000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 29,97000		29.97000				
101	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	633.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 633,60000		633.60000				
102	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	938.54020			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 908,57020		908.57020				
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 29,97000		29.97000				
103	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	3,711.89030			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 938,54020		938.54020				
		Koeficient : 2,5		2,346.35050				
		demolice + 1měsíc :						
		hlavní budova :						
		((10,970+13,600+0,500*2)*(7,370+0,040+1,500))		227.82870				
		"přístavek" : ((9,700+3,200+7,125*2+0,500*6)*(5,106+1,500))		199.17090				
104	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	938.54020			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 938,54020		938.54020				
105	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	120.80500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		20,095+18,660*2+14,870*2+7,125*2+9,700*2		120.80500				
106	944945192	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	357.73250			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 120,80500*2,5		302.01250				
		demolice + 1měsíc :						
		hlavní budova :						
		((10,970+13,600+0,500*2))		25.57000				
		"přístavek" : ((9,700+3,200+7,125*2+0,500*6))		30.15000				
107	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	120.80500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 120,80500		120.80500				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
108	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	633.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		633,6		633.60000				
109	953946111	Osazení ventilačních mřížek	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
110	953941312	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
111	953941391	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
112	953941395	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
113	950000010Rp	Skleněné stříšky nad dveře Z7	kpl	2.00000			Vlastní	Indiv
		VCHODOVÝ PŘÍSTŘEŠEK						
		- materiál: hliníkový rám, výplň polykarbonát						
		- barva: šedá RAL 7035						
		- rozměr: 2 000x1 000x220 mm						
		- bude se jednat o typový prvek						
114	950000011Rp	Venkovní teploměr Z8	kpl	2.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ TEPLOMĚR						
		- materiál: plast						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- barva: bílá RAL 9010						
		- rozměr: 400x150x10 mm						
		- rozsah teplot: -40°C do +50°C						
		- bude se jednat o typový prvek						
115	950000012Rpc	Revizní vstup do podstřešního prostoru Z9	kpl	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		REVIZNÍ VSTUP DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU						
		- jednokřídlý						
		- jedno křídla otevíravé						
		- plastový rám, plastová výplň						
		- barva dekor světlý dub (exterier)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- rozměry otvoru 700x800 mm						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- dodávka bude doplněna o nosnou, podpůrnou						
		a kotevní konstrukci						
116	95000007Rpol	Zpětná montáž interkomu u vstupních dveří	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
117	95000008Rpol	Zpětná montáž informativních cedulí	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
118	95000009Rpol	Zpětná montáž monitorovacích kamer	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
119	95000014Rpol	Osazení skříněk a věšáčky	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		112 : 1		1.00000				
		209 : 1		1.00000				
120	95000024Rpol	Montáž dřevěné dělicí stěny v 1NP a 2NP	soubor	2.00000			Vlastní	Indiv
121	95000025Rpol	Zpětná montáž a uskladnění žebříku pro výtah	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
122	952855113Rpc	Kontrola kolektorů TV kamerou	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
123	28651078	Mřížka větrací PVC bílá d = 63 mm	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
124	44984114	Přístroj hasicí práškový 21A, 183B, C	kus	5.00000			RTS 24/ II	RTS 24/ I
125	73534001RPol	Tabulka bezpečnostní - hasicí přístroj fotoluminiscenční	kus	5.00000			Vlastní	Indiv
126	73534101Rpol	Šipka k požárnímu zařízení fotoluminiscenční	kus	5.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
127	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	160.63400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 711		**Izolace proti vodě**						
128	711112006	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem penetrační emulzí	m2	70.30450			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(13,375+6,180+10,060+6,910+3,200+13,600+18,970+5,915*2+11,150)*(0,280+0,500)		74.31450				
		-(1,560+1,760*2+1,470*2)*0,500		-4.01000				
129	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	70.30450			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 70,30450		70.30450				
130	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	124.13740			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		108 : 1,1		1.10000				
		109 : 1,3		1.30000				
		112 : 20,56		20.56000				
		115 : 8,05		8.05000				
		205 : 1,29		1.29000				
		206 : 1,3		1.30000				
		209 : 20,95		20.95000				
		212 : 9,41		9.41000				
		vytažení na stěnu :						
		108 : 0,200*(4,44-0,700)		0.74800				
		109 : 0,200*(4,68-0,700)		0.79600				
		112 : 0,200*(28,426-0,900*3-1,960)		4.75320				
		115 : 0,200*(12,57-0,900-0,910)		2.15200				
		205 : 0,200*(4,71-0,700)		0.80200				
		206 : 0,200*(12,05-0,700)		2.27000				
		209 : 0,200*(19,99-0,900*3-1,960)		3.06600				
		212 : 0,200*(6,131-0,910-0,970)		0.85020				
		pisoár : 1,500*1,000*2		3.00000				
		sprcha : 0,900*2,000*3*2		10.80000				
		215 : 30,94		30.94000				
131	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky Hl hmoty	m2	124.13740			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 124,13740		124.13740				
132	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	209.62500			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		104 : 10,71		10.71000				
		105 : 2,98		2.98000				
		106 : 6,359		6.35900				
		108 : 4,44		4.44000				
		109 : 4,68		4.68000				
		112 : 28,426		28.42600				
		115 : 12,57		12.57000				
		116 : 5,185		5.18500				
		121 : 10,27		10.27000				
		"		17.07700				
		122" : 17,077						
		"		9.78000				
		123" : 9,78						
		"		16.12200				
		124" : 16,122						
		"		8.73900				
		125" : 8,739						
		203 : 12,476		12.47600				
		205 : 4,71		4.71000				
		206 : 12,05		12.05000				
		209 : 19,99		19.99000				
		212 : 6,131		6.13100				
		215 : 5,920*2+5,090		16.93000				
133	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	56.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,000*(8+6)*2		56.00000				
134	711791183	Provedení detailů dilatačních spár, na ploše vodorovné, impregnovanými provazci	m	265.62500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 56,00000		56.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 209,62500		209.62500				
135	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	26.67700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 26,67700		26.67700				
136	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	95.27500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(13,375+6,180+10,060+8,910+3,200+13,600+18,970+5,915*2+11,150)		95.27500				
137	11163111	Lak asfaltový izolační	kg	28.12180			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Spotřeba: 0,40 kg/m2						
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 70,30450*0,4		28.12180				
138	28377887	Provazec těsnicí PE d = 40 mm, l = 30 m	m	292.18750			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 265,62500*1,1		292.18750				
139	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral, natavovací, kotvící	m2	84.36540			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 70,30450*1,2		84.36540				
140	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1.05368			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 712		**Povlakové krytiny**						
141	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - nátěr ve specifikaci	m2	14.51428			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		krček : 1,785*6,505*1,25		14.51428				
142	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	14.51428			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 14,51428		14.51428				
143	712351111	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepícími asfaltovými pásy 1 vrstva - pás ve specifikaci	m2	14.51428			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 14,51428		14.51428				
144	712391171	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	14.51428			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 14,51428		14.51428				
145	712452111	Provedení povlakové krytiny střech do 30°, samolepícími asfaltovými pásy	m2	234.40000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		střecha SO 01 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 234,40000		234.40000				
146	11163161	Lak asfaltový izolační, bal. 9 kg	kg	4.78971			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 14,51427*0,33		4.78971				
147	62843022	Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí tl. 3,0	m2	16.69142			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 16,69142		16.69142				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
148	628550193	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací, kotvicí tl. 5,3	m2	16.69142			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 14,51428*1,15		16.69142				
149	62857066	Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí tl. 4,0	m2	269.56000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		střecha SO 01 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 234,40000*1,15		269.56000				
150	69366195	Textilie sklovláknitá 120 g/m2	m2	15.96571			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 14,51428*1,1		15.96571				
151	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1.52650			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
152	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	140.68875			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		podhledy, zakrytí vzt :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 97,66218		97.66218				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 43,02658		43.02658				
153	713111130	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve/nosníky	m2	11.61143			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,785*6,505		11.61143				
154	713111221	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů	m2	140.68875			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		podhledy, zakrytí vzt :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 97,66218		97.66218				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 43,02658		43.02658				
155	713141120	Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	14.51428			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,785*6,505*1,25		14.51428				
156	713181113	Izolace foukaná, minerální, do střešních konstrukcí	m3	107.62125			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.						
		301 : 235,55*0,300		70.66500				
		302 : 51,44*0,300		15.43200				
		Koeficient : 0,25		21.52425				
157	713571111	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 50 mm	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.						
158	713571115	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.						
159	713571124	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 315 mm	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.						
160	713582113Rp	Revizní dvířka do stěn, 200 x 200 mm	kus	10.00000			Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.						
161	28375855	Deska izolační EPS, tl. 80 mm	m2	15.96571			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 14,51428*1,1		15.96571				
162	6315085941	Pás izolační, tl. 140 mm	m2	2.50443			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,350*6,505*1,10		2.50443				
163	631508595	Pás izolační, tl. 180 mm	m2	10.49582			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 11,61143*1,1		12.77257				
		-0,350*6,505		-2.27675				
164	631509214	Deska akustická tl. 50 mm	m2	154.75763			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 140,68875*1,1		154.75763				
165	67352296	Fólie parotěsná tl. 0,25 mm	m2	154.75763			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 140,68875*1,1		154.75763				
166	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3.45260			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 714		**Izolace akustické a protiotřesové**						
167	71421111	Montáž akustického podhledu z minerálních panelů, lepením včetně dodávky panelů	m2	248.57000			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Akustický celoplošný lepený stropní systém bez rastrů. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 ?w=1,00, ?p 125Hz =0,25. Panely jsou tlusté 40mm, mají zkosenou boční hranu a rozměr panelu 600x600mm. Hmotnost panelu je 3,9 kg/ m2.

Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N popřípadě v barvě dle NCS vzorníku. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO2 při výrobě panelu 6,98 kg CO2 equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské emisní třídy označen M1. Životnost 50 let						
		"		40.70000				
		111" : 40,70						
		"		21.80000				
		113" : 21,80						
		"		62.02000				
		114" : 62,02						
		"		40.70000				
		208" : 40,70						
		"		21.35000				
		210" : 21,35						
		"		62.00000				
		211" : 62,000						
168	998714102	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	1.61073			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**						
169	721176101	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
170	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	12.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
171	721223422	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 304	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
172	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0.00368			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**						
173	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	14.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 725		**Zařizovací předměty**						
174	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	10.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
175	725129201	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
176	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	10.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
177	725292035	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR - PERSONÁL						
		- design - oblý						
		- materiál - chrom						
		- bude se jednat o typový prvek						
178	725292041	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	12.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
179	725319101	Montáž dřezu jednoduchých	soubor	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
180	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
181	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	18.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
182	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
183	725849200	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
184	725859101	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	14.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
185	725869101	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	12.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
186	725869203	Montáž uzávěrek zápachových dřezových jednoduchých, D 32 mm	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
187	725869213	Montáž uzávěrek zápachových dřezových dvojitých, D 32 mm	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
188	725292036Rp	Držák na toaletní papír dětský	soubor	6.00000			Vlastní	Indiv
		DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR - DĚTSKÝ						
		- design - oblý						
		- materiál - chrom (modrá, spice)						
		- bude se jednat o typový prvek						
189	787911111Rp	Zrcadlo na stěnu, na lepidlo, 600x800	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
		ZRCADLO						
		- obdélníkové zrcadlo s fazetou						
		- vsazené do obkladu						
		- bude se jednat o typový prvek						
190	787911112Rp	Zrcadlo na stěnu, na lepidlo, 1200x600	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		ZRCADLO						
		- obdélníkové zrcadlo s fazetou						
		- vsazené do obkladu						
		- bude se jednat o typový prvek						
191	787911113aR	Věšák na ručníky	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
		VĚŠÁK NA RUČNÍKY						
		- korpus věšáků laminované dřevotřísky						
		(LTD) tl.18 mm						
		- dělítka laminované dřevotřísky						
		(LTD) tl. 8mm						
		- hrany desek opracovány plastovou						
		hranou ABS 2 mm						
		- v horní polici otvory na kelímky O 65 mm						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- háčky na ručníky ukotveny do spodní plochy dolní poličky - barva: 2x červená, 2x zelená						
192	7879*1113Rp(	Věšák na ručníky	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VĚŠÁK NA RUČNÍKY - korpus věšáku laminované dřevotřísky (LTD) tl.18 mm - dělítka laminované dřevotřísky (LTD) tl. 8mm - hrany desek opracovány plastovou hranou ABS 2 mm - v horní polici otvory na kolínky O 65 mm - háčky na ručníky ukotveny do spodní plochy dolní poličky - barva: 2x modrá						
193	7879*1114Rp(	D+M Sprchový kout	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		SPRCHOVÝ KOUT PRO PERSONÁL - Sprchovací prostor tvořený zástěnami - Vstup přes sprchovou zástěnu - Vstupní zástěna - chromový rám, výplň z bezpečnostního skla - Boční zástěna - zděná konstrukce - Baterie - nástěnná sprchová, termostatická hlavice ovládání, chromová - Podlahová vpusť - plastový - celková dodávka včetně veškerého příslušenství						
194	725100027	Pisoár s automat. splach., se zazděnou nádržkou	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro pisoár a pisoá						
195	28696752	Tlačítko ovládací	kus	10.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
196	551450002	Baterie termostatická dřezová T5011, stojánková	kus	16.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
197	55145011	Baterie dřezová směšovací nástěnná s kulatým ústím	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
198	55145015	Baterie dřezová směšovací stojánková s otáčivým ústím	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
199	55160112	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-900C - 1.1/4"	kus	14.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
200	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015B DN 40 z PH	kus	18.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
201	55161311	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015CB DN 40	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
202	551674509	Sedátko klozetové	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
203	551674509Rp(	Sedátko pro dětské WC	kus	4.00000			Vlastní	Indiv
204	64214361Rpol	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 465 mm	kus	6.00000			Vlastní	Indiv
		UMYVADLO - umyvadlo - keramické - stojánková baterie, ovládání pákové s přednastavenou teplotou vody – chromová - sifon - plastový - zařizovací předměty v kvalitě standard						
205	64214362Rpol	Umyvadlo děti 900x390	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
		UMYVADLO - DĚTI - umyvadlo - keramické - 2x stojánková baterie, senzorické s přednastavenou teplotou vody - sifon - plastový - zařizovací předměty v kvalitě standard						
206	64214363Rpol	Umyvadlo děti 1400x390	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
		UMYVADLO - DĚTI - umyvadlo - keramické - 3x stojánková baterie, senzorické s přednastavenou teplotou vody - sifon - plastový - zařizovací předměty v kvalitě standard						
207	64238815	Mísa klozetová závěsná, výška sedátka 420 mm	kus	2.00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		WC ZĂVĚSNÝ - BĚŽNÝ - WC - keramické - sedátko - plastové - ovládací tlačítko - plastové - WC modul, vč. zvukověizolační vložky - zařizovací předměty v kvalitě standard						
208	64238816Rpl	Mísa klozetová závěsná děti, výška sedátka 280 mm	kus	2.00000	[redacted]	2	Vlastní	Indiv
		WC ZĂVĚSNÝ - - WC - keramické - sedátko - plastové - ovládací tlačítko - plastové - WC modul, vč. zvukověizolační vložky - zařizovací předměty v kvalitě standard						
209	64238817Rpl	Mísa klozetová závěsná děti, výška sedátka 300 mm	kus	2.00000		2	Vlastní	Indiv
		WC ZĂVĚSNÝ - - WC - keramické - sedátko - plastové - ovládací tlačítko - plastové - WC modul, vč. zvukověizolační vložky - zařizovací předměty v kvalitě standard						
210	64238818Rpl	Mísa klozetová závěsná, výška sedátka 350 a 380 mm	kus	4.00000		5	Vlastní	Indiv
		WC ZĂVĚSNÝ - BĚŽNÝ - WC - keramické - sedátko - plastové - ovládací tlačítko - plastové - WC modul, vč. zvukověizolační vložky - zařizovací předměty v kvalitě standard						
211	64251330	Pisoár keramick s automatickým splachovačem	kus	2.00000		1	RTS 26/ I	RTS 25/ II
		PISOÁR - Pisoár - keramické - závěsný - Pisoárový modul, vč. zvukověizolační vložky - celková dodávka včetně veškerého příslušenství - zařizovací předměty v kvalitě standard						
212	64271105	Výlevka keramická závěsná s chromovou mřížkou	kus	2.00000		2	RTS 26/ I	RTS 25/ II
		VÝLEVKA - výlevka - keramické - nástěnná baterie, ovládání pákové - chromová - sifon - plastový - zařizovací předměty v kvalitě vyšší standard						
213	642812120Rp	Dřez nerezový 410 x 610 mm	kus	2.00000		0	Vlastní	Indiv
		PRAKTICKÝ DŘEZ - umyvadlo - polypropylen - stojánková baterie, ovládání pákové s přednastavenou teplotou vody - chromová - sifon - plastový - zařizovací předměty v kvalitě standard						
214	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0.55478		5	RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				8		
215	726211121	Modul pro WC, UP320, h. 1080 mm	soubor	6.00000		6	RTS 26/ I	RTS 25/ II
216	726211344	Modul pro pisoár, AP, h. 1120 - 1300 mm	soubor	2.00000		6	RTS 26/ I	RTS 25/ II
217	726211367	Modul pro výlevku, h. 1300 mm	soubor	2.00000		0	RTS 26/ I	RTS 25/ II
218	726211121Rp	Modul pro dětské WC	soubor	4.00000		8	Vlastní	Indiv
219	998726122	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0.14200		3	RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				8		

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
220	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	114.40000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		23,75*2+66,90		114.40000				
221	762341620	Montáž bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	32.15650			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(0,350+0,250)*13,825*2*1,35		22.39650				
		(0,120+0,280)*(7,100*2+10,200)		9.76000				
222	762952212Rp(	Pochozí lávka	m	18.61000			Vlastní	Indiv
		Nová pochozí lávka na půdě SO 01, šířky 1,200m z OSB desek tl. 2x25 mm						
		18,610		18.61000				
223	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	13.74971			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 763		**Dřevostavby**						
224	763613232	Montáž základu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov.	m2	5.20400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		krček : 6,505*(0,350+0,450)		5.20400				
225	60726123	Deska dřevoštěpková OSB 3 PD tl. 25 mm	m2	5.72440			RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 5,20400*1,1		5.72440				
226	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0.08628			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**						
227	764901101	Lak PZ tašková tabule.na dřevo,do 30° tl.0.6 mm	m2	234.40000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		včetně spodního těsnění a spojovacích prostředků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 114,40000		114.40000				
		120		120.00000				
228	764817128	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 280 mm	m	54.55000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		K26 : 1*12,000		12.00000				
		K27 : 1*4,310		4.31000				
		K28 : 2*19,120		38.24000				
229	764819213	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	34.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		K16 : 2*8,200		16.40000				
		K17 : 2*3,600		7.20000				
		K18 : 2*5,200		10.40000				
230	764815212	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	30.06500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně háku, čela a spojky.						
		K12 : 1*10,200		10.20000				
		K14 : 1*19,865		19.86500				
231	764815215	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 400 mm	m	38.24000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		K13 : 2*19,120		38.24000				
232	764814525	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	48.90000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		K20 : 1*7,200		7.20000				
		K21 : 1*3,300		3.30000				
		K22 : 1*6,400		6.40000				
		K23 : 4*8,000		32.00000				
233	764816131	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm	m	64.56500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně krytek a spojovacích prostředků.						
		K1 : 1*3,540		3.54000				
		K2 : 12*1,170		14.04000				
		K7 : 12*1,490		17.88000				
		K8 : 4*4,470		17.88000				
		K9 : 4*1,250		5.00000				
		K10 : 1*0,865		0.86500				
		K11 : 1*5,360		5.36000				
234	764816150	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 500 mm	m	12.54500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		K3 : 1*6,160		6.16000				
		K4 : 1*6,385		6.38500				
235	764816160	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 600 mm	m	17.53000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		K5 : 1*8,930		8.93000				
		K6 : 1*8,600		8.60000				
236	765799313	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace	m2	234.40000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 234,40000		234.40000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
237	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2.59799	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**						
238	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	19.76000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		krček : 6,505*2+0,450*15		19.76000				
239	766711097	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm	m	18.79000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		1,880+1,850+1,860+1,800+1,480*2+1,760*2 +1,480*2+1,960		18.79000				
240	766810010Rpc	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 1NP	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
241	766810012Rpc	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 2NP	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
242	766820010Rpc	D+M obložení výdejního okna (1,20x0,90 m) včetně rozšířeného pultu	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
243	76682OA10Rp	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T10	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 2x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
244	76682OA1Rpc	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T1	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 5x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 5x dřevěný hranol (60 mm) + 5x mezera (50 mm) - tvar "L", 1x boční stěna (pravá) - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
245	76682OA2Rpc	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T2	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 1x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar, 1x boční stěna (levá) - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
246	76682OA3Rpc	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T3	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- 1x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar, 1x boční stěna (pravá) - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
247	76682OA4Rpc	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátoru T4	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 2x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 5x dřevěný hranol (60 mm) + 5x mezera (40 mm) - přímý tvar - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
248	76682OA5Rpc	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T5	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 2x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 5x dřevěný hranol (60 mm) + 5x mezera (40 mm) - přímý tvar, 1x boční stěna (pravá) - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
249	76682OA6Rpc	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T6	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 1x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 5x dřevěný hranol (60 mm) + 5x mezera (40 mm) - přímý tvar, 2x boční stěna (pravá/levá) - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
250	76682OA7Rpc	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T7	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 2x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
251	76682OA8Rpc	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T8	ks	1.00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 2x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar, 1x boční stěna (levá) - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
252	76682OA9Rpc	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T9	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 2x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
253	60510062	Lať impregnovaná SM jakost I-II 40 x 60 mm	m	21.73600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 238: 19,76000*1,1		21.73600				
254	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0.52849			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**						
255	767200001Rpc	Zábradlí - 2NP K32	m	5.09000			Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ - 2. NP - pozinková ocel - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - délka: 5 090 mm - výška: 1 050 mm - horní rám: O50 mm - sloupky: O50 mm - spodní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - Pozn. 1 - do stěny kotevno do stěny pomocí speciálního prvku přerušující tepelný most - kotevno do podlahy terasy - skutečné rozměry NUTNO OVĚŘIT na stavbě podle skutečných otvorů						
256	767200002Rpc	Vnitřní schodišťové madlo K33	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
		MADLO VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ - ŠIKMÉ - dřevěné dubové madlo vč. nátěru - průměr madla: O40 mm - délka madla 2 500 mm - nerezové držáky madla - nerezové šrouby M5x12 - na jednu sestavu použito: 1x madlo 4x držáky madla						
257	767200003Rpc	Vnitřní schodišťové madlo K34	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
		MADLO VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ - ŠIKMÉ - dřevěné dubové madlo vč. nátěru - průměr madla: O40 mm - délka madla 4 000 mm - nerezové držáky madla - nerezové šrouby M5x12						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- na jednu sestavu použito:						
		1x madlo						
		5x držáky madla						
258	767200004Rp(	Vnitřní schodišťové madlo K35	ks	4.00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv
		MADLO VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ - ROVNÉ						
		- dřevěné dubové madlo vč. nátěru						
		- průměr madla: O40 mm						
		- délka madla 1 200 mm						
		- nerezové držáky madla						
		- nerezové šrouby M5x12						
		- na jednu sestavu použito:						
		1x madlo						
		2x držáky madla						
259	76757OA0Rpo	Venkovní vylézací žebřík K29	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ VYLÉZACÍ ŽEBŘÍK						
		- pozinková ocel						
		- barva: světle šedá RAL 7035						
		- výška vč. ochranného koše: 10 550 mm						
		- výška žebříku: 9 450 mm						
		- šířka: 400 mm						
		- výška stupně: 280 mm						
		- počet stupňů: 34						
		- hloubka: 740 mm						
		- suchovod DN75 ukončen půlspojkou a víčkem						
		- uzamykatelný poklop						
		- kotveno přes distanční prvky zajišťující						
		přerušení tepelného mostu						
		- stěžín: 50x50x4 mm						
		- Příčle: 20x20x3 mm						
		- Svislé prvky ochr. koše: plochá ocel 50x5 mm						
		- Vodorovné prvky ochr. koše: plochá ocel 50x8 mm						
		Návrh DLE ČSN 74 3282 Pevné kovové						
		žebříky pro stavby						
260	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**						
261	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	149.69000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		104 : 4,34		4.34000				
		105 : 0,53		0.53000				
		106 : 1,95		1.95000				
		108 : 1,1		1.10000				
		109 : 1,3		1.30000				
		112 : 20,56		20.56000				
		115 : 8,05		8.05000				
		116 : 1,61		1.61000				
		121 : 6,16		6.16000				
		122* : 13,06	*	13.06000				
		123* : 5,97	*	5.97000				
		124* : 13,53	*	13.53000				
		125* : 5,56	*	5.56000				
		203 : 2,08		2.08000				
		205 : 1,29		1.29000				
		206 : 1,3		1.30000				
		209 : 20,95		20.95000				
		212 : 9,41		9.41000				
		215 : 30,94		30.94000				
262	771111121	Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba	m	15.52000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 15,52000		15.52000				
263	771111131	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	265.62500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 209,62500		209.62500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 56,00000		56.00000				
264	771315191	Dilatační a separační páska na stěru š. 25 mm	m	265.62500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 209,62500		209.62500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 56,00000		56.00000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
265	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	93.10800	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		" 104" : 10,710-0,900		9.81000				
		" 105" : 2,980-0,700		2.28000				
		" 106" : 6,359-0,700		5.65900				
		" 112" : 28,426-1,960-0,900*3-2,000-0,900*3-1,305		17.76100				
		" 122" : 17,077-1,200		15.87700				
		" 123" : 9,780-1,850-1,800-1,215		4.91500				
		" 124" : 16,122-1,215		14.90700				
		" 125" : 8,739-1,880		6.85900				
		" 203" : 6,450-0,700		5.75000				
		" 209" : 19,990-1,960-0,900*3-2,000-0,900*3-1,340		9.29000				
266	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoll.	m2	15.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		104 : 4,34		4.34000				
		105 : 0,53		0.53000				
		106 : 1,95		1.95000				
		108 : 1,1		1.10000				
		109 : 1,3		1.30000				
		116 : 1,61		1.61000				
		203 : 2,08		2.08000				
		205 : 1,29		1.29000				
		206 : 1,3		1.30000				
267	771575118	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	149.69000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 149,69000		149.69000				
268	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 8 mm	m	15.52000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,600*3*2		3.60000				
		0,800*5*2		8.00000				
		1,960*2		3.92000				
269	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	265.62500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 265,62500		265.62500				
270	28342441	Profil dilatační PVC h=9 mm,dl.2,5 m	m	17.07200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 15,52000*1,1		17.07200				
271	59761005RpoI	Dlaždice 600 x 600 mm	m2	156.17250			Vlastní	Indiv
		vysoké ztratné, kvůli velikosti dlažby :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 149,69000*1,25		187.11250				
		215 : -30,94		-30.94000				
272	597642412	Dlažba sokl 600 x 95 x 10 mm	kus	171.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		93,108/0,600*1,1		170.69800				
		Konec provozního součtu						
		171		171.00000				
273	63232632	Dlaždice PROTISKLUZOVÁ do exteriéru	m2	34.03400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		215 : 30,94		30.94000				
		Koeficient : 0,10		3.09400				
274	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	7.55646			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 776		**Podlahy povlakové**						
275	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	558.59400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 257,52000		257.52000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 161,01000		161.01000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 140,06400		140.06400				
276	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	275.26312			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		PVC :						
		" 101" : 26,455-1,760-1,580-0,900*2-0,700		20.61500				
		" 102" : 21,040-1,580-1,760-1,225		16.47500				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		* 103" : 14,778-1,225*2+(8*0,1562*2+12*0,16833*2)		18.86712				
		* 113" : 20,230-0,900*2-1,580		16.85000				
		* 114" : 39,664-1,470-0,900-1,580-0,910-0,700		34.10400				
		* 118" : 4,222-0,700		3.52200				
		* 201" : 19,397-0,900*2-0,7700		16.82700				
		* 210" : 43,183-0,900*2-1,610		39.77300				
		* 211" : 14,641-1,610-0,900-1,480-0,600-0,910		9.14100				
		* 214" : 5,887-0,700		5.18700				
		koberec :						
		* 107" : 6,895-0,900*2-0,700*2		3.69500				
		* 110" : 12,155-0,900		11.25500				
		* 111" : 26,894-0,90-1,470		24.52400				
		* 204" : 4,870-0,900*2-0,700		2.37000				
		* 207" : 27,058-0,900		26.15800				
		* 208" : 28,280-0,900-1,480		25.90000				
277	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců marmolea	m2	257.52000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 28,36		28.36000				
		102 : 25,33		25.33000				
		103 : 14,52		14.52000				
		110 : 8,72		8.72000				
		113 : 21,53		21.53000				
		114 : 62,02		62.02000				
		118 : 1,93		1.93000				
		201 : 10,1		10.10000				
		210 : 21,35		21.35000				
		211 : 61,77		61.77000				
		214 : 1,89		1.89000				
278	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	161.01000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		107 : 6,87		6.87000				
		110 : 8,72		8.72000				
		111 : 40,7		40.70000				
		204 : 6,09		6.09000				
		207 : 8,52		8.52000				
		208 : 40,81		40.81000				
		211 : 49,3		49.30000				
279	776975125Rp	Vnitřní čisticí zóna Z1	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA - hliníkové profily šířky 27 mm, hloubky 10 mm - vzájemně spojené nerezovým lankem a oddělené pryžovými mezikroužky - v hliníkových profilech osazeny textilní pásky, odstín šedý - osazené v hliníkovém rámu 13x30x3 mm - bude se jednat o typový prvek						
280	776975126Rp	Vnitřní čisticí zóna Z2	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA - hliníkové profily šířky 27 mm, hloubky 10 mm - vzájemně spojené nerezovým lankem a oddělené pryžovými mezikroužky - v hliníkových profilech osazeny textilní pásky, odstín šedý - osazené v hliníkovém rámu 13x30x3 mm - bude se jednat o typový prvek						
281	284101191Rp	Marmoleum tl. 2,5 mm	m2	283.27200			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 257,52000*1,1		283.27200				
282	697411131Rp	Koberec zátěžový, tl. 6mm	m2	177.11100			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 161,01000*1,1		177.11100				
283	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1.35990			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 781		**Obklady keramické**						
284	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	140.06400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		108 : 6,84		6.84000				
		109 : 8,08		8.08000				
		110 : 2,7		2.70000				
		112 : 12,63*2		25.26000				
		115 : 18,34		18.34000				
		116 : 18,34		18.34000				
		121 : 6,624		6.62400				
		205 : 3,48		3.48000				
		206 : 8,14		8.14000				
		207 : 2,16		2.16000				
		209 : 17,16		17.16000				
		212 : 22,94		22.94000				
285	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, vč. kamenických rohů, do tmele, 30 x 60 cm	m2	140.06400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 140,06400		140.06400				
286	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	62.75000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		108* : 4,440		4.44000				
		109* : 4,680		4.68000				
		110* : 1,500		1.50000				
		112* : 2,000+0,900*3+1,305		6.00500				
		115* : 4,260+1,875+1,470*2+1,160*2		11.39500				
		116* : 1,965+0,300+1,415		3.68000				
		205 : 4,710		4.71000				
		206* : 12,050		12.05000				
		207* : 1,200		1.20000				
		209* : 2,00+0,900*3+1,340		6.04000				
		212* : 2,790+4,260		7.05000				
287	781675116	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	2.34000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,170*2		2.34000				
288	5976 1031Rpol	Dlaždice 300 x 600 mm	m2	163.99860			Vlastní	Inciv
		Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 140,06400*1,15		161.07360				
		Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 2,34000*1,25		2.92500				
289	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	11.83263			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 783		**Nátěry**						
290	783101811	Odstranění nátěrů z ocel konstrukcí "A" oškrábáním	m2	8.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		očištění a pak nové natírání oplechování zdiva v pohledech, pozn. 12.1 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,00000		8.00000				
291	783522110	Nátěr syntetický klempířských konstr. Z+ 2x email	m2	8.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		očištění a pak nové natírání oplechování zdiva v pohledech, pozn. 12.1 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,00000		8.00000				
292	783726200	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	32.15650			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		okapové palubky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 32,15650		32.15650				
Díl: 784		**Malby**						
293	784111701	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	140.68875			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 97,66218		97.66218				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 43,02658		43.02658				
294	784161401	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	1,560.72729			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		201* : 55,47542		55.47542				
		203* : 35,68136		35.68136				
		204* : 13,9282		13.92820				
		205 : 13,5177		13.51770				
		206* : 34,5835		34.58350				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		" 207" : 77,65646		77.65646				
		" 208" : 80,8808		80.88080				
		" 209" : 56,5717		56.57170				
		" 210" : 123,07155		123.07155				
		" 211" : 42,01967		42.01967				
		" 212" : 17,41204		17.41204				
		" 214" : 16,71908		16.71908				
		" 101" : 80,4232		80.42320				
		" 102" : 70,9048		70.90480				
		" 103" : 91,18026		91.18026				
		" 104" : 23,562		23.56200				
		" 105" : 9,1188		9.11880				
		" 106" : 19,45854		19.45854				
		" 107" : 19,78865		19.78865				
		" 108" : 12,7428		12.74280				
		" 109" : 13,4316		13.43160				
		" 110" : 34,88485		34.88485				
		" 111" : 77,18578		77.18578				
		" 112" : 81,58262		81.58262				
		" 113" : 58,8693		58.86930				
		" 114" : 113,83568		113.83568				
		" 115" : 36,5787		36.57870				
		" 116" : 15,08835		15.08835				
		" 118" : 12,28602		12.28602				
		" 121" : 27,16415		27.16415				
		" 122" : 45,168665		45.16867				
		" 123" : 25,917		25.91700				
		" 124" : 42,64269		42.64269				
		" 125" : 23,114655		23.11466				
		- obklady :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 140,06400*-1		-140.06400				
		okna :						
		-3,308		-3.30800				
		-6,705		-6.70500				
		-10,102		-10.10200				
		-5,150		-5.15000				
		-10,102		-10.10200				
		-3,345		-3.34500				
		-3,322		-3.32200				
		-3,343		-3.34300				
		-3,827		-3.82700				
		-12,650		-12.65000				
		-8,390		-8.39000				
		-8,600		-8.60000				
		-1,705		-1.70500				
		-3,696		-3.69600				
		-3,831		-3.83100				
		-5,358		-5.35800				
		-2,880		-2.88000				
		-1,290		-1.29000				
		2NP : -9,857		-9.85700				
		-10,326		-10.32600				
		-2,534		-2.53400				
		-2,637		-2.63700				
		-10,326		-10.32600				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-3,419		-3.41900				
		-6,884		-6.88400				
		-1,697		-1.69700				
		-6,844		-6.84400				
		dveře :						
		-7,027		-7.02700				
		-11,264		-11.26400				
		-4,948		-4.94800				
		-4,921		-4.92100				
		-5,001		-5.00100				
		-4,446		-4.44600				
		2NP : -6,838		-6.83800				
		vnitř. dveře :						
		-1,200*2,020*2*2		-9.69600				
		-0,900*2,020*(4+6+4)*2*2		-101.80800				
		-0,700*2,020*8*2*2		-45.24800				
		-0,910*2,000*2*2*2		-14.56000				
		+ ostění :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 95,99970		95.99970				
		+ stropy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 470,23000		470.23000				
295	784115712	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	140.68875	[redacted]		RTS 25/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 140,68875		140.68875				
296	784165432	Malba tek. omyvatelná, bílá, bez penet.,2x	m2	32.90600			RTS 25/ I	RTS 25/ II
		" 201" : 2,00*(19,397-1,190*2)-0,900*2,020*2-0,700*2,020		28.98400				
		" 204" : 2,00*(7,275-3,085)-0,900*2,020*2-0,700*2,020*2		1.91600				
		107 : 2,00*(7,255-3,020)-0,900*2,020*2-0,700*2,020*2		2.00600				
297	784195412	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1,560.72729			RTS 25/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 1560,72729		1,560.72729				
Díl: 786		**Zastiňující technika**						
298	786622201Rpr	Elektrické venkovní žaluzie Z3	ks	9.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ ŽALUZIE						
		- elektrické ovládání						
		- kastlík - pohledový krycí plech: 250x120x1 490 mm						
		- rozměr okna: 1 490x2 260 mm						
		- lamely: hliník - tvaru Z90						
		- sestava včetně vodících lišt a dalšího veškerého příslušenství						
		- vč. zateplení z fenolické desky na výšku kastlíku tl. 20 mm						
		- barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)						
		- bude se jednat o typový prvek						
		- realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry						
299	786622202Rpr	Elektrické venkovní žaluzie Z4	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ ŽALUZIE						
		- elektrické ovládání						
		- kastlík - pohledový krycí plech: 250x120x4 470 mm						
		- rozměr okna: 4 470x2 260 mm						
		- rozměr žaluzií: 3x1 490x2 260 mm						
		- lamely: hliník - tvaru Z90						
		- sestava včetně 2x krajní vodících lišt, 2x středová a dalšího veškerého příslušenství						
		- vč. zateplení z fenolické desky na výšku tl. 20 mm						
		- barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)						
		- bude se jednat o typový prvek						
		- realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry						
300	786622203Rpr	Elektrické venkovní žaluzie Z5	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ ŽALUZIE						
		- elektrické ovládání						
		- kastlík - pohledový krycí plech: 250x120x1 490 mm						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	02	Stavební práce

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- rozměr okna: 1 490x2 310 mm - lamely: hliník - tvaru Z90 - sestava včetně vodicích lišt a dalšího veškerého příslušenství - vč. zateplení z fenolické desky na výšku kastlíku tl. 20 mm - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry						
301	786622204Rp	Elektrické venkovní žaluzie Z6 VENKOVNÍ ŽALUZIE - elektrické ovládání - kastlík - pohledový krycí plech: 250x120x4 470 mm - rozměr okna: 4 470x2 310 mm - rozměr žaluzií: 3x1 490x2 310 mm - lamely: hliník - tvaru Z90 - sestava včetně 2x krajní vodicích lišt, 2x středová a dalšího veškerého příslušenství - vč. zateplení z fenolické desky na výšku tl. 20 mm - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Inciv
302	786622205Rp	Manuální vnitřní žaluzie VNITŘNÍ ŽALUZIE - manuální ovládání - rozměr okna: 1 480x2 430 mm - lamely: hliník - sestava včetně veškerého příslušenství - barva: bílá RAL 9010 - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Inciv
303	786622206Rp	Manuální vnitřní žaluzie VNITŘNÍ ŽALUZIE - manuální ovládání - rozměr okna: 1 470x2 395 mm - lamely: hliník - sestava včetně veškerého příslušenství - barva: bílá RAL 9010 - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Inciv
304	998786102	Přesun hmot pro zastíň. techniku, výšky do 12 m	t	0.07640	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II

Celkem	**12,147,854.76**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	03	Vzduchotechnika pro SO 01 a SO 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728		**Vzduchotechnika**						
1	1.1.1	VZT jednotka ve svislém interiérovém provedení, pro přívod a odvod 3300 m3/h při ext. tlaku 600 Pa, výbava: přívodní, odvodní ventilátor, pružné manžety na každém hrdle, 2x uzavírací klapky, filtr	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
		tř. F7/G4, rekuperační výměník s účinností 93%, bypass. klapka, propojení se zónovými regulátory, podstavné nohy, switch, route výparník 1 okr., chl. R32, Qt=1,8kW, Qch=5,5kW, vč.montážního						
2	1.1.2	Sestava přívodního a odvodního zónového regulátoru průměru 315, průtok 1250-1300 m3/h, včetně prostorového čidla CO2, regulace	kpl	2.00000			Vlastní	Indiv
3	1.1.3	Sestava přívodního a odvodního zónového regulátoru průměru 250, průtok 700-800 m3/h, včetně prostorového čidla CO2 a rel. vlhkosti, regulace	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
4	1.1.4	Zprovoznění a zaregulování bytových jednotek 3x a zaregulování jednotky 1x	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
5	1.1.5	Kondenzační jednotka - zdroj tepla a chladu pro VZT jednotku, Qch 6 kW, Qtop 4,6 kW (-15°C), LwA 65 dBA, 230V	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
6	1.1.6	Řídicí modul a modul k omezení výkonu	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
7	1.1.7	Cu chladivové propojení 6/12, včetně prokabelování	m	9.00000			Vlastní	Indiv
8	1.1.8	Doplnění chladiva R32, revize, uvedení do provozu	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
9	1.4.1	Regulační klapka kruhová průměr 160 mm, pozink	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
10	1.4.2	Regulační klapka kruhová průměr 200 mm, pozink	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
11	1.4.3	Regulační klapka kruhová průměr 250 mm, pozink	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
12	1.5.1	Tlumicí kulisa š. 150 mm, v. 400 mm, délky 1500mm	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
13	1.5.2	Tlumicí kulisa š. 150 mm, v. 400 mm, délky 2000mm	ks	9.00000			Vlastní	Indiv
14	1.5.3	Tlumič kruhový průměr 315 mm, tl. 50 mm, délky 900 mm	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
15	1.5.4	Tlumič kruhový průměr 315 mm, tl. 50 mm, délky 600 mm	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
16	1.5.5	Tlumič kruhový průměr 250 mm, tl. 50 mm, délky 600 mm	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
17	1.5.6	Tlumič telefonní vložný průměr 125 mm, dl. 300 mm	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
18	1.7.1	Talířový ventil odvodní průměr 100 mm	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
19	1.7.2	Talířový ventil odvodní průměr 125 mm	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
20	1.7.3	Talířový ventil odvodní průměr 160 mm	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
21	1.7.4	Talířový ventil přívodní průměr 125 mm	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
22	1.7.5	Textilní vyústka průměr 200 mm, délky 5 m, přívod 300 m3/h	kpl	2.00000			Vlastní	Indiv
23	1.7.6	Textilní vyústka průměr 250 mm, délky 5 m, přívod 700 m3/h	kpl	2.00000			Vlastní	Indiv
24	1.7.7	Vyústka čtyřhranná 300x100 mm, jednořadá, regulace, hliníková	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
25	1.7.8	Vyústka čtyřhranná 300x150 mm, jednořadá, regulace, hliníková	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
26	1.7.9	Vyústka čtyřhranná 400x200 mm, jednořadá, regulace, hliníková	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
27	1.7.10	Vyústka čtyřhranná 600x200 mm, dvouřadá, regulace, hliníková	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
28	1.9.1	Čtyřhranné vzt. potrubí pozink, vč. tvarovek	m2	130.00000			Vlastní	Indiv
29	1.9.2	Potrubí kruhové spiro průměr 100mm, třída těsnosti min. C, vč. 20% tvarovek	m	7.00000			Vlastní	Indiv
30	1.9.3	Potrubí kruhové spiro průměr 125mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	15.00000			Vlastní	Indiv
31	1.9.4	Potrubí kruhové spiro průměr 160mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	48.00000			Vlastní	Indiv
32	1.9.5	Potrubí kruhové spiro průměr 200mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	30.00000			Vlastní	Indiv
33	1.9.6	Potrubí kruhové spiro průměr 250mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	29.00000			Vlastní	Indiv
34	1.9.8	Potrubí kruhové spiro průměr 315mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	55.00000			Vlastní	Indiv
35	1.10.1	Tepelná izolace tl. 80 mm, minerální vata s oplechováním	m2	26.00000			Vlastní	Indiv
36	1.10.2	Tepelná izolace tl. 80 mm, minerální vata s AL polepem	m2	23.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 4		**Spojovací, těsnící a závěsový materiál**						
37	4.1	Doprava materiálu	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
38	4.2	Závěsy vzduchotechnického potrubí s tlumením vibrací	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
39	4.3	Zaregulování a zprovoznění	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
40	4.5	Uzemnění potrubí	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
41	4.6	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**1,110,908.00**

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	03	Vzduchotechnika pro SO 01 a SO 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
JKSO:								
	801.3	Budovy pro výuku a výchovu						
	m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	04	Silnoproudá elektroinstalace pro SO 01 a SO 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		**1. Elektroinstalace**						
1	Pol__0001	Vodič CY4 žl.zel.	m	480.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Vodič CY6 žl.zel.	m	2.050.00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Vodič CY10 žl.zel.	m	25.00000			Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Vodič CY16 žl.zel.	m	8.00000			Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	2.940.00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0005a	Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	30.00000			Vlastní	Indiv
7	Pol__0006	Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	110.00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0007	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	2.450.00000			Vlastní	Indiv
9	Pol__0008	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	120.00000			Vlastní	Indiv
10	Pol__0009	Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1-d1,a1	m	30.00000			Vlastní	Indiv
11	Pol__0010	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1-d1,a1	m	40.00000			Vlastní	Indiv
12	Pol__0011	Kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1-d1,a1	m	6.00000			Vlastní	Indiv
13	Pol__0012	Trubka tuhá PVC ø20 včetně příchytek, bezhalogenová	m	30.00000			Vlastní	Indiv
14	Pol__0013	Trubka tuhá PVC ø25 včetně příchytek, bezhalogenová	m	50.00000			Vlastní	Indiv
15	Pol__0014	Trubka tuhá PVC ø40 včetně příchytek, bezhalogenová	m	10.00000			Vlastní	Indiv
16	Pol__0015	Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	20.00000			Vlastní	Indiv
17	Pol__0016	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	20.00000			Vlastní	Indiv
18	Pol__0017	Trubka ohebná PVC ø40, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	20.00000			Vlastní	Indiv
19	Pol__0018	Trubka KOPOFLEX ø75	m	10.00000			Vlastní	Indiv
20	Pol__0019	Krabice přístrojová KP68	ks	128.00000			Vlastní	Indiv
21	Pol__0020	Krabice rozvodná KR 68	ks	80.00000			Vlastní	Indiv
22	Pol__0021	Krabice rozvodná KR 97	ks	10.00000			Vlastní	Indiv
23	Pol__0022	Krabice do vlhka ACIDUR	ks	5.00000			Vlastní	Indiv
24	Pol__0023	Krabice KO 68	ks	80.00000			Vlastní	Indiv
25	Pol__0024	spínač č.1, bílý, IP20	ks	17.00000			Vlastní	Indiv
26	Pol__0025	spínač č.5, bílý, IP20	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
27	Pol__0026	spínač č.6, bílý, IP20	ks	18.00000			Vlastní	Indiv
28	Pol__0027	spínač č.6, bílý, IP44	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
29	Pol__0028	spínač č.7, IP44	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
30	Pol__0029	žaluziový spínač bílý, IP20	ks	22.00000			Vlastní	Indiv
31	Pol__0030	tlačítko bílé, IP44	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
32	Pol__0031	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	61.00000			Vlastní	Indiv
33	Pol__0032	zásuvka dvojnásobná 230V/16A bílá, IP44	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
34	Pol__0033	Zásuvková skříň 3x16A/230V, 1x16+1x32A/400V, plastové provedení IP65	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
35	Pol__0034	Infrapasivní čidlo stropní IP20	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
36	Pol__0035	Infrapasivní čidlo stropní IP44	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
37	Pol__0036	Přepěťová ochrana B+C do 25A, 400V včetně krabice	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
38	Pol__0037	Přepěťová ochrana B+C do 25A, 230V včetně krabice	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
39	Pol__0037a	Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x NC + 1x NO - TOTAL STOP	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
40	Pol__0038	Zásuvka 400V/16A 5. pól.	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
41	Pol__0039	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	25.00000			Vlastní	Indiv
42	Pol__0040	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	1.00000			Vlastní	Indiv
43	Pol__0041	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _2		**2. Rozvaděče**						
44	Pol__0042	Rozvaděč RH -SO01 dle schéma	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
45	Pol__0043	Rozvaděč R1 -SO01 dle schéma	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
46	Pol__0044	Svorkovnice hl. propojování	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
47	Pol__0045	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _3		**3. Ukončení vodičů**						
48	Pol__0046	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	54.00000			Vlastní	Indiv
49	Pol__0047	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
50	Pol__0048	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
51	Pol__0049	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _4		**4. Hromosvod, uzemnění**						
52	Pol__0051	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	2.00000			Vlastní	Indiv
53	Pol__0052	Pásek FeZn 30/4	m	24.00000			Vlastní	Indiv
54	Pol__0053	Vodič AlMgSi ø8 včetně podpěr	m	93.00000			Vlastní	Indiv
55	Pol__0054	Drátový Jímač vč.svorek	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
56	Pol__0055	Označovací štítek	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
57	Pol__0056	Ochranný úhelník OÚ vč. držáku	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
58	Pol__0057	Svorka SS	ks	27.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	04	Silnoproudá elektroinstalace pro SO 01 a SO 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	Pol__0058	SP1	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
60	Pol__0059	SO	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
61	Pol__0060	SO s příchytkou (okap)	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
62	Pol__0061	SZ	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
63	Pol__0062	SR 02	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
64	Pol__0063	SR 03	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
65	Pol__0064	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _5		**5. Svítidla**						
66	Pol__0065	1 - SVÍTIDLO LED NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 3W, 1HOD NOUZOVÝ INVERTER, IP20, NÁSTĚNNÉ	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
67	Pol__0066	2 - SVÍTIDLO LED NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 3W, 1HOD NOUZOVÝ INVERTER, IP20, STROPNÍ	ks	13.00000			Vlastní	Indiv
68	Pol__0067	3 - svitidlo led Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (2737 lm; 21.0 W)	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
69	Pol__0068	4 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3898 lm; 31.0 W)	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
70	Pol__0069	5 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (5390 lm; 43.0 W)	ks	16.00000			Vlastní	Indiv
71	Pol__0070	6 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (1410 lm; 12.0 W)	ks	11.00000			Vlastní	Indiv
72	Pol__0071	7 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (1824 lm; 15.0 W)	ks	7.00000			Vlastní	Indiv
73	Pol__0072	8 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (2131 lm; 17.0 W)	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
74	Pol__0073	9 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3143 lm; 25.0 W)	ks	18.00000			Vlastní	Indiv
75	Pol__0074	10 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3898 lm; 33.0 W)	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
76	Pol__0075	11 - Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (1808 lm; 15.0 W)	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
77	Pol__0076	12 - Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (3349 lm; 29.0 W)	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
78	Pol__0077	13 - Svítidlo LED nástěnné 10W, IP44, EVG vstupy fasáda	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
79	Pol__0078	NO - Svítidlo LED 6W, IP20, nouzový inverter 1hod, piktogram	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
80	Pol__0079	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _6		**6. Zemní práce**						
81	Pol__0080	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	6.00000			Vlastní	Indiv
82	Pol__0081	Folie výstražná PVC š = 33	m	6.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _7		**7. Ostatní náklady**						
83	Pol__0083	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	%	2.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _8		**8. HZS**						
84	Pol__0085	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
85	Pol__0086	Demontáž stávajícího hromosvodu ve vyznačeném rozsahu	hod	8.00000			Vlastní	Indiv
86	Pol__0087	Demontáž stávající el.instalace	hod	80.00000			Vlastní	Indiv
87	Pol__0088	Napojení na stávající hromosvod a uzemnění	hod	6.00000			Vlastní	Indiv
88	Pol__0089	Certifikované měření osvětlení – všech prostor	hod	50.00000			Vlastní	Indiv
89	Pol__0090	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	%	6.00000			Vlastní	Indiv
90	Pol__0091	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1.00000			Vlastní	Indiv
91	Pol__0092	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
92	Pol__0093	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1.00000			Vlastní	Indiv
93	Pol__0094	Značení systémů – štítky, popisky	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
94	Pol__0095	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby. tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	80.00000			Vlastní	Indiv
95	Pol__0096	Koordinace se správcem stávajícího výtahu, napojení rozvaděče výtahu	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
96	Pol__0097	Koordinace se správcem dálkového bezpečnostního systému, odpojení a připojení stávajícího systému. koordinací se správcem	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
97	Pol__0098	Zakreslení skutečného provedení el instalace	hod	40.00000			Vlastní	Indiv
98	Pol__0099	Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb.	hod	20.00000			Vlastní	Indiv
99	Pol__0100	Revize uzemnění	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
100	Pol__0101	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	40.00000			Vlastní	Indiv
101	Pol__0102	Koordinace s investorem	hod	8.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	04	Silnoproudá elektroinstalace pro SO 01 a SO 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
102	Pol__0103	Doprava	celek	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
103	Pol__0104	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	15.00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem	**1,782,625.00**

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace SO 01 a SO 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		**1. Přístupový systém**						
1	Pol__0001	Řídící modul na DIN	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Napájecí zdroj 24V/230V	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Kabel STP drát CAT6a, LSZH	m	72.00000			Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Kabel SHKFH-R 1 x 2 x 0,8 B2ca -s1,d0,a1	m	20.00000			Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Trubka ohebná PVC FX 25	m	40.00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	Rozvodnice nástěnná, 400x400x140, plechová, uzamykatelná	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	Krabice KP 68	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Elektrický zámek s protipanickou funkcí	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	IP domácí telefon, displej, barevný	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Licence	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Nastavení a oživení systému	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _2		**2. Datové rozvody**						
14	Pol__0014	Vodič AY 2,5 protahovací	m	160.00000			Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	Kabel STP drát CAT6a, LSZH	m	240.00000			Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	Trubka ohebná PVC FX 25	m	160.00000			Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Krabice přístrojová KU 68	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Zásuvka 1x RJ45	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	Zásuvka 2x RJ45	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	Ukončení kabelu	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	Měření připojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	Switch, PoE, 16 port full gigabit s SFP opt	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
26	Pol__0026	Samořezný keystone CAT6a STP, černý	ks	12.00000			Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	Patch kabel 1m STP, CAT6a, šedý	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
28	Pol__0028	RACK 19" 800x800, 32U včetně patch panelů a příslušenství, včetně držáku, zásvěsu, police	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _3		**3. Kamerový systém IP**						
30	Pol__0030	Venkovní IP kamera 4MPx turret, IR přísvit, AcuSense, záruka min 48 měsíců, DOM a BULLET provedení	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	Box pro kameru	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	Patch kabel 1m STP, CAT6a, šedý	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	Kabel STP drát CAT6a, LSZH	m	160.00000			Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	Licence kamera	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
35	Pol__0035	Ukončení kabelu	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
36	Pol__0036	Měření připojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
37	Pol__0037	Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení	hod	2.00000			Vlastní	Indiv
38	Pol__0038	Doklad o funkční zkoušce IP CCTV	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
39	Pol__0039	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _4		**4. Ostatní náklady**						
40	Pol__0040	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _5		**5. HZS**						
41	Pol__0042	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
42	Pol__0043	Nastavení a oživení systému kamerového syslému	hod	5.00000			Vlastní	Indiv
43	Pol__0044	Nastavení a oživení EKV	hod	5.00000			Vlastní	Indiv
44	Pol__0045	Atypické utěsnění požárních prostupů	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
45	Pol__0046	Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod.	hod	15.00000			Vlastní	Indiv
46	Pol__0047	Stavební připomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy, hrubé zahození šliců)	%	6.00000			Vlastní	Indiv
47	Pol__0048	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
48	Pol__0049	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	10.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace SO 01 a SO 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	[redacted]	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	Pol__0050	Značení systémů – štítky, popisky	hod	5.00000		Vlastní	Indiv
50	Pol__0051	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	20.00000		Vlastní	Indiv
51	Pol__0052	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	20.00000		Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem	**255,854.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	06	Vytápění SO 01 a SO 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
1	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí	m	175.00000			URS	URS 25 02
		jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm						
2	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	100.00000			URS	URS 25 02
3	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	20.00000			URS	URS 25 02
4	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	15.00000			URS	URS 25 02
5	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	25.00000			URS	URS 25 02
6	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm	m	15.00000			URS	URS 25 02
7	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.02200			URS	URS 25 02
Díl: 733		**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**						
8	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	337.00000			URS	URS 25 02
9	733191R01	Napojení na stávající rozvody	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
10	733222202	Potrubí z trubek měděných poletvrdých spojovaných tvrdým pájením O 15/1	m	240.00000			URS	URS 25 02
11	733222203	Potrubí z trubek měděných poletvrdých spojovaných tvrdým pájením O 18/1	m	42.00000			URS	URS 25 02
12	733222204	Potrubí z trubek měděných poletvrdých spojovaných tvrdým pájením O 22/1	m	15.00000			URS	URS 25 02
13	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 28/1,5	m	25.00000			URS	URS 25 02
14	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 35/1,5	m	15.00000			URS	URS 25 02
15	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	337.00000			URS	URS 25 02
16	998733111	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.22600			URS	URS 25 02
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**						
17	734221545	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	36.00000			URS	URS 25 02
18	734221681	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem	kus	36.00000			URS	URS 25 02
19	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	36.00000			URS	URS 25 02
20	998734111	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.02400			URS	URS 25 02
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**						
21	735151237	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 708 W	kus	9.00000			URS	URS 25 02
22	735151273	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W	kus	2.00000			URS	URS 25 02
23	735151275	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W	kus	19.00000			URS	URS 25 02
24	735151475	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	2.00000			URS	URS 25 02
25	735151477	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W	kus	2.00000			URS	URS 25 02
26	735151483	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2576 W	kus	1.00000			URS	URS 25 02
27	73515148R	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2300 mm / 2800 W	kus	1.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	06	Vytápění SO 01 a SO 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	998735111	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.76900	[redacted]		URS	URS 25 02
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**						
29	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80.00000			URS	URS 25 02
Díl: VRN1		**Průzkumné, geodetické a projektové práce**						
30	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
Díl: VRN4		**Inženýrská činnost**						
31	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl: VRN9		**Ostatní náklady**						
32	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**513,743.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	93_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	07	ZTI - zdravotechnika SO 01 a SO 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	41.00000			URS	URS 25 02
		20+21 :						
		41		41.00000				
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81.00000			URS	URS 25 02
		f10+f1+f3+f5 :						
		81		81.00000				
3	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	729.00000			URS	URS 25 02
		f20 :						
		81*9 'Přepočtené koeficientem množství :						
		729		729.00000				
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	30.00000			URS	URS 25 02
		přes 9 000 do 10 000 m						
		odvoz na skládku :						
		f10-f5 :						
		30		30.00000				
5	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30.00000			URS	URS 25 02
		zemina odvezená na skládku :						
		f9 :						
		30		30.00000				
6	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	60.00000			URS	URS 25 02
		f9 :						
		30*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		60		60.00000				
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	30.00000			URS	URS 25 02
		f9 :						
		30		30.00000				
8	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	11.00000			URS	URS 25 02
		7+4 :						
		11		11.00000				
9	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku	m3	22.00000			URS	URS 25 02
		výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
		10+12 :						
		22		22.00000				
10	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	44.00000			URS	URS 25 02
		f3 :						
		22*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		44		44.00000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
11	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	7.00000			URS	URS 25 02
		3+4 :						
		7		7.00000				
Díl: 8		**Trubní vedení**						
12	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	31.00000			URS	URS 25 02
13	28613R81	HDPE 100RC SDR11 20x2.3mm	m	24.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	93_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	07	ZTI - zdravotechnika SO 01 a SO 05

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	28613R62	HDPE 100RC SDR11 25x2.3mm	m	3.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
15	28613R10	HDPE 100RC SDR11 32x2,9mm	m	4.00000			Vlastní	Indiv
16	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	20.00000			URS	URS 25 02
17	28613R11	HDPE 100RC SDR11 40x3,6mm	m	20.00000			Vlastní	Indiv
18	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	12.00000			URS	URS 25 02
19	28613R15	potrubí vodovodní PE d90	m	12.00000			Vlastní	Indiv
20	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	63.00000			URS	URS 25 02
Díl:713		**Izolace tepelné**						
21	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí	m	146.00000			URS	URS 25 02
		jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm						
22	28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm	m	49.00000			URS	URS 25 02
23	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	52.00000			URS	URS 25 02
24	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	20.00000			URS	URS 25 02
25	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	16.00000			URS	URS 25 02
26	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	6.00000			URS	URS 25 02
27	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm	m	5.00000			URS	URS 25 02
28	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou	m	75.00000			URS	URS 25 02
		potrubí jednovrstvá D do 50 mm						
29	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	41.00000			URS	URS 25 02
30	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	24.00000			URS	URS 25 02
31	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	10.00000			URS	URS 25 02
32	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.05300			URS	URS 25 02
Díl:721		**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**						
33	721171R08	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 125	m	129.00000			Vlastní	Indiv
34	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	22.00000			URS	URS 25 02
35	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	21.00000			URS	URS 25 02
36	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	18.00000			URS	URS 25 02
37	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	13.00000			URS	URS 25 02
38	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	15.00000			URS	URS 25 02
39	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	12.00000			URS	URS 25 02
40	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	17.00000			URS	URS 25 02
41	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	3.00000			URS	URS 25 02
42	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	8.00000			URS	URS 25 02
43	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	21.00000			URS	URS 25 02
44	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	11.00000			URS	URS 25 02
45	721226R01	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
46	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2.00000			URS	URS 25 02
47	721274R90	Přechod DN110 PP-HT/PVC-KG s napojením na hydroizolaci	kus	14.00000			Vlastní	Indiv
48	721274R91	Hydroizolační těsnění prostupů svislou konstrukcí instalačního kanálu	kus	3.00000			Vlastní	Indiv
49	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	129.00000			URS	URS 25 02

Položkový rozpočet

S:	93_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	07	ZTI - zdravotechnika SO 01 a SO 05

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.15300			URS	URS 25 02
Díl:722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**						
51	722131944	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 32 / G 1	kus	3.00000			URS	URS 25 02
52	722170R04	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 mm	m	317.00000			Vlastní	Indiv
53	722173914	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm	kus	1.00000			URS	URS 25 02
54	722175001	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 16/2,2	m	49.00000			URS	URS 25 02
55	722175002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	109.00000			URS	URS 25 02
56	722175003	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 25/3,5	m	64.00000			URS	URS 25 02
57	722175004	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 32/4,4	m	32.00000			URS	URS 25 02
58	722175R01	Přechod PE/závit (20/15) mosaznou spojkou	kus	3.00000			Vlastní	Indiv
59	722175R02	Přechod PE/závit (25/20) mosaznou spojkou	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
60	722175R03	Přechod PE/závit (32/25) mosaznou spojkou	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
61	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	51.00000			URS	URS 25 02
62	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
63	722221R01	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" s připojením na hadici, nezámrzný	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
64	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	1.00000			URS	URS 25 02
65	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	5.00000			URS	URS 25 02
66	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	2.00000			URS	URS 25 02
67	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	2.00000			URS	URS 25 02
68	722232R01	Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1/2"	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
69	722232R04	Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1 1/4"	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
70	722234R05	Trojcestný směšovací ventil DN 15	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
71	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2.00000			URS	URS 25 02
72	722262R13	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 2,5	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
73	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	317.00000			URS	URS 25 02
74	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	305.00000			URS	URS 25 02
75	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	12.00000			URS	URS 25 02
76	998722111	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.28100			URS	URS 25 02
Díl:725		**Zdravotechnika - zařizovací předměty**						
77	725532R01	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
78	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	29.00000			URS	URS 25 02
79	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	kus	29.00000			URS	URS 25 02
80	725813R01	Rohový ventil 1/2"-3/4" se zpětnou klapkou	kus	2.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	93_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 01	Pavilon I.
R:	07	ZTI - zdravotechnika SO 01 a SO 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	725813R02	Rohový ventil 1/2"-3/8" se zpětnou klapkou	kus	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
82	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	13.00000			URS	URS 25 02
83	725869203	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 40	kus	2.00000			URS	URS 25 02
84	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	2.00000			URS	URS 25 02
85	998725111	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1.50000			URS	URS 25 02
Díl:726		**Zdravotechnika - předstěnové instalace**						
86	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	11.00000			URS	URS 25 02
87	998726121	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.50000			URS	URS 25 02
Díl:HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**						
88	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120.00000			URS	URS 25 02
Díl:VRN1		**Průzkumné, geodetické a projektové práce**						
89	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
Díl:VRN9		**Ostatní náklady**						
90	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**851,040.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	113152112	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	12.10460			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		kolektor :						
		(41,445+2,815+0,167+3,786+7,962+2,366+1,007+0,425+0,550)*0,200		12.10460				
2	132101401	Hloubený výkop pod základy v hor.2	m3	0.17750			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		0,355*0,500*1,000		0.17750				
3	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	12.28210			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,17750		0.17750				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,10460		12.10460				
4	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy, hor. 1-4, hl. do 2 m	m3	0.17750			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,17750		0.17750				
5	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	48.77340			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		zemina :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,28210		12.28210				
		štěrk :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,10460		12.10460				
		Koeficient dovezení zpět na zásyp: 1		24.38670				
6	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	48.77340			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 48,77340		48.77340				
7	162201210	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	243.86700			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 48,77340		48.77340				
		Koeficient : 4		195.09360				
8	167101201	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	48.77340			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 48,77340		48.77340				
9	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12.28210			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,28210		12.28210				
10	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	24.38670			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,28210		12.28210				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,10460		12.10460				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**						
11	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m3	15.13075			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		kolektor :						
		kolektor :						
		(41,445+2,815+0,167+3,786+7,962+2,366+1,007+0,425+0,550)*0,250		15.13075				
12	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	37.14200			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		0,350*(4,625*2+7,600*2+7,285*2+0,500*2+0,700*2+3,555*2+0,400*2)		17.32850				
		0,350*(4,240*2+0,250*2+0,500*2+0,450*2)		3.80800				
		0,350*(0,500*2+0,335*2)		0.58450				
		0,350*(1,175*2+1,185*2+0,300*2+0,850*2+1,100*2+0,500*4)		3.92700				
		0,350*(1,595*2+3,060*2+0,500*2)		3.60850				
		0,350*(6,085*2+0,710*2+1,220*2)		5.61050				
		0,350*(2,150*2+1,100*2)		2.27500				
13	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	37.14200			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 37,14200		37.14200				
14	273361821	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1.20895			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		kolektor :						
		8/100 :						
		(41,445+2,815+0,167+3,786+7,962+2,366+1,007+0,425+0,550)*7,99/1000*1,25		0.60447				
		Koeficient 2x: 1		0.60447				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
15	444125001Rpc	D+M desek betonových kolektorů vč. nového maltového lože	m2	51.94200			Vlastní	Indiv
		2,041+7,397+0,48+2,580+2,517+1,216+13,406+2,144+0,40+6,00+0,900+5,760+5,992+0,385+0,724		51.94200				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**						
16	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	10.72570			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zalití.						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,041+7,397+0,48+2,580+2,517+1,216+1,216+13,406+2,144+0,876+5,760+5,992+0,385+0,724)*0,100		4.67340				
		(41,445+2,815+0,167+3,786+7,962+2,366+1,007+0,425+0,550)*0,100		6.05230				
17	631319175	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	10.72570			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,72570		10.72570				
18	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0.59528			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(2,041+7,397+0,48+2,580+2,517+1,216+1,216+13,406+2,144+0,876+5,760+5,992+0,385+0,724)*4,44/1000*1,25		0.25937				
		(41,445+2,815+0,167+3,786+7,962+2,366+1,007+0,425+0,550)*4,44/1000*1,25		0.33590				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**						
19	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	277.85000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		277,85		277.85000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
20	95000008Rpol	Odstranění informativních cedulí	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
21	95000010Rpol	Odstranění výlezového žebříku	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
22	95000026Rpol	Demontáž a uskladnění venkovní klimatizační jednotky	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
23	95000027Rpol	Demontáž kovové zarážky dveří	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
24	95000028Rpol	Odstraněná následná cedule	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**						
25	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	15.13075			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek zabudovaných v bouraných konstrukcích. kolektor :						
		(41,445+2,815+0,167+3,786+7,962+2,366+1,007+0,425+0,550)*0,250		15.13075				
26	962031124	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	9.20200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		115 : 2,800*3,570		9.99600				
		-0,900*2,020		-1.81800				
		2,030*1,200		2.43600				
		-0,900*2,020		-1.81800				
		0,200*2,030		0.40600				
27	964011221	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	0.26250			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,070*1,250*3		0.26250				
28	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	10.72570			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kolektor :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,72570		10.72570				
29	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	10.72570			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 10,72570		10.72570				
30	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	213.84000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 213,84000		213.84000				
31	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	277.85000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		277,85		277.85000				
32	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	213.84000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 1,52		1.52000				
		102 : 7,62		7.62000				
		103 : 4,08		4.08000				
		104 : 12,56		12.56000				
		105 : 25,89		25.89000				
		106 : 10,04		10.04000				
		107 : 26,53		26.53000				
		108 : 7,47		7.47000				
		110 : 4,86		4.86000				
		112 : 6,95		6.95000				
		113 : 53,15		53.15000				
		114 : 6,66		6.66000				
		115 : 11,79		11.79000				
		116 : 3,35		3.35000				
		117 : 2,18		2.18000				
		118 : 23,62		23.62000				
		124 : 2,96		2.96000				
		125 : 2,61		2.61000				
33	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	125.34000			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		101 : 2,82		2.82000				
		102 : 9,84		9.84000				
		103 : 7,53		7.53000				
		104 : 13,87		13.87000				
		105 : 20,28		20.28000				
		106 : 14,8		14.80000				
		107 : 8,97		8.97000				
		108 : 6,7		6.70000				
		110 : 7,9		7.90000				
		112 : 12,3		12.30000				
		115 : 13,7		13.70000				
		118 : 6,63		6.63000				
34	967031132	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2.61000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		115 : (2,800*2)*0,100		0.56000				
		2*1,200*0,100		0.24000				
		2*2,030*0,100		0.40600				
		0,780*0,300*6		1.40400				
35	968061112	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		118 : 1		1.00000				
		119 : 1		1.00000				
		121 : 1		1.00000				
		122 : 1		1.00000				
		122 : 1		1.00000				
		123 : 1		1.00000				
36	968061113	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	13.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		104 : 1		1.00000				
		105 : 1		1.00000				
		105 : 1		1.00000				
		107 : 1		1.00000				
		108 : 1		1.00000				
		111 : 1		1.00000				
		112 : 1		1.00000				
		113 : 1		1.00000				
		113 : 1		1.00000				
		113 : 1		1.00000				
		114 : 1		1.00000				
		126 : 1		1.00000				
		126 : 1		1.00000				
37	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	24.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		800 : 19		19.00000				
		900 : 2		2.00000				
		600 : 3		3.00000				
38	968061126	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	24.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		KLAS. DŘEV. DVEŘE : 19+2+3		24.00000				
39	968061126	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		PLAST : 6		6.00000				
40	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	42.82400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,900*2,020*19		34.54200				
		1,000*2,020*2		4.04000				
		0,700*2,020*3		4.24200				
41	968083003	Vybourání plastových oken	m2	45.90340			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		104 : 2,0532		2.05320				
		105 : 2,0532		2.05320				
		105 : 4,2126		4.21260				
		107 : 2,0184		2.01840				
		108 : 2,0532		2.05320				
		111 : 2,0178		2.01780				
		112 : 2,0532		2.05320				
		113 : 4,1772		4.17720				
		113 : 4,2126		4.21260				
		113 : 4,2126		4.21260				
		114 : 2,0416		2.04160				
		118 : 1,4964		1.49640				
		119 : 0,9804		0.98040				
		121 : 0,9775		0.97750				
		122 : 0,989		0.98900				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		122 : 0,989		0.98900				
		123 : 1,0005		1.00050				
		126 : 4,165		4.16500				
		126 : 4,2		4.20000				
42	968083022	Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2	m2	18.43850			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 3,0303		3.03030				
		108 : 3,105		3.10500				
		110 : 3,0962		3.09620				
		112 : 3,051		3.05100				
		118 : 3,078		3.07800				
		120 : 3,078		3.07800				
43	968096002	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	26.52000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 26.52000		26.52000				
44	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	121.12000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(4,625*2+7,600*2+7,285*2+0,500*2+0,700*2+3,555*2+0,490*2)		49.51000				
		(4,240*2+0,250*2+0,500*2+0,450*2)		10.88000				
		(0,500*2+0,335*2)		1.67000				
		(1,175*2+1,185*2+0,300*2+0,850*2+1,100*2+0,500*4)		11.22000				
		(1,595*2+3,060*2+0,500*2)		10.31000				
		(6,085*2+0,710*2+1,220*2)		16.03000				
		(2,150*2+1,100*2)		6.50000				
		15,000		15.00000				
45	970251250	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	121.12000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 121,12000		121.12000				
46	971033641	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0.51948			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro za kg/m2).						
		0,740*0,760*0,300*3		0.51948				
47	975011221	Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 45 cm do 1m	m	0.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně:						
		- jednostranného podpěrného dřevení, při oboustranném podpěr podpírání na každé straně samostatně,						
		- vysekání kapes pro vzpěry.						
48	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	277.85000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 1,52		1.52000				
		102 : 7,62		7.62000				
		103 : 4,08		4.08000				
		104 : 12,56		12.56000				
		105 : 25,89		25.89000				
		106 : 10,04		10.04000				
		107 : 26,53		26.53000				
		108 : 7,47		7.47000				
		109 : 5,36		5.36000				
		110 : 4,86		4.86000				
		111 : 10,34		10.34000				
		112 : 6,95		6.95000				
		113 : 53,15		53.15000				
		114 : 6,66		6.66000				
		115 : 11,79		11.79000				
		116 : 3,35		3.35000				
		117 : 2,18		2.18000				
		118 : 23,62		23.62000				
		119 : 1,63		1.63000				
		120 : 1,88		1.88000				
		121 : 5,48		5.48000				
		122 : 9,15		9.15000				
		123 : 7,13		7.13000				
		124 : 2,96		2.96000				
		125 : 2,61		2.61000				
		126 : 23,04		23.04000				
49	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,043.10000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 12,49		12.49000				
		102 : 40,37		40.37000				
		103 : 29,45		29.45000				
		104 : 46,95		46.95000				
		105 : 69,06		69.06000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		106 : 61,72		61.72000				
		107 : 62,24		62.24000				
		108 : 31,86		31.86000				
		109 : 31,77		31.77000				
		110 : 26,18		26.18000				
		111 : 41,52		41.52000				
		112 : 30,33		30.33000				
		113 : 91,33		91.33000				
		114 : 35,91		35.91000				
		115 : 45,5		45.50000				
		116 : 24,95		24.95000				
		117 : 23,96		23.96000				
		118 : 89,63		89.63000				
		119 : 15,57		15.57000				
		120 : 17,29		17.29000				
		121 : 31,82		31.82000				
		122 : 36,98		36.98000				
		123 : 38,14		38.14000				
		124 : 24,17		24.17000				
		125 : 23,68		23.68000				
		126 : 60,23		60.23000				
50	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	67.31000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		119 : 34,54+32,77		67.31000				
51	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	167.47000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		103 : 9,79		9.79000				
		104 : 14,24		14.24000				
		107 : 20,6		20.60000				
		113 : 49,93		49.93000				
		114 : 15,15		15.15000				
		115 : 11,79*2		23.58000				
		120 : 8,28		8.28000				
		124 : 13,93		13.93000				
		125 : 11,97		11.97000				
52	976011210Rp	Demontáž betonových desek kolektorů	m2	51.94200			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 51,94200		51.94200				
53	978015415Rp	Odstranění rohových lišt	m2	6.00000			Vlastní	Indiv
		1,5*4		6.00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
54	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	77.08088			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 711		**Izolace proti vodě**						
55	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	107.25700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 107,25700		107.25700				
56	711130101	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva	m2	107.25700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 107,25700		107.25700				
57	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	107.25700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(2,041+7,397+0,48+2,580+2,517+1,216+1,216+13,406+2,144+0,876+5,760+5,992+0,385+0,724)		46.73400				
		(41,445-2,815+0,167+3,786+7,962+2,366-1,007+0,425+0,550)		60.52300				
58	11163111	Lak asfaltový izolační	kg	47.19308			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 107,25700*0,44		47.19308				
59	62852265	Pás asfaltový modifikovaný SBS, nosná vložka ze skleněné tkaniny 200 g/m2	m2	134.07125			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tka jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, o 25 °C, tloušťka 4 mm.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 107,25700		107.25700				
		Koeficient + napojení na stávající: 0,25		26.81425				
60	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0.69449			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 712		**Povlakové krytiny**						
61	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 2 vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	37.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 37,20000		37.20000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
63	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
64	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
65	725310823	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	8.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
66	725330840	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubor	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
67	725820802	Demontáž baterie stojánkové	soubor	15.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
68	725840851	Demontáž baterie sprchové	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
69	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	12.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
70	725860812	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
71	725991811	Demontáž konzol jednoduchých	kus	12.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
72	725320822Rp	Demontáž spotřebičů a příslušenství	soubor	10.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 728		**Vzduchotechnika**						
73	728415815	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	13.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		101 : 1		1.00000				
		108 : 1		1.00000				
		113 : 1		1.00000				
		114 : 1		1.00000				
		115 : 2		2.00000				
		venky : 3+1+3		7.00000				
Díl: 735		**Otopná tělesa**						
74	735151812	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 2820 mm	kus	25.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		25		25.00000				
75	735291800	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	25.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 25,00000		25.00000				
76	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	75.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		25*1,500*2,000		75.00000				
77	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0.00150			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**						
78	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	53.59250			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		střecha : 18,60*2		37.20000				
		přesah : (0,325+0,090)*(7,120*2+25,260)		16.39250				
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**						
79	764312822	Demontáž krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°	m2	37.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		18,60*2		37.20000				
80	764352821	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45°	m	50.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
81	764391820	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	28.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
82	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	26.52000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		6*1,170		7.02000				
		6*0,870		5.22000				
		6*2,380		14.28000				
83	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	9.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		markýza : 5,9+3,3		9.20000				
84	764454803	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	22.40000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
85	767392802	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	13.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		markýza : (5,9+3,300)*0,750*2		13.80000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**						
86	766411821	Demontáž obložení stěn	m2	3.84000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		zpřístupnění půdního prostoru 1.6 : 1,200*1,600*2		3.84000				
87	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	5.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		zpřístupnění půdního prostoru : 1,200*2+1,600*2		5.60000				
88	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	24.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		klas. dřev. dveře : 24		24.00000				
89	766812840	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1.00000			RTS 26/ I	Indiv
90	766411821Rp	Demontáž krytů radiátorů	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
91	766411822Rp	Demontáž střešní lávky	m	24.40000			Vlastní	Indiv
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**						
92	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	121.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		mříže na oknech : 15*1,000*1,400*4		84.00000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,250*2,000*15		37.50000				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**						
93	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	74.56000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		111 : 11,99		11.99000				
		116 : 6,63		6.63000				
		117 : 6,63		6.63000				
		121 : 8,92		8.92000				
		122 : 11,13		11.13000				
		123 : 10,11		10.11000				
		126 : 19,15		19.15000				
94	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	64.18000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		111 : 10,34		10.34000				
		116 : 3,35		3.35000				
		117 : 2,18		2.18000				
		119 : 1,63		1.63000				
		120 : 1,88		1.88000				
		121 : 5,48		5.48000				
		122 : 9,15		9.15000				
		123 : 7,13		7.13000				
		126 : 23,04		23.04000				
Díl: 784		**Malby**						
95	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	69.39000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		103 : 9,79		9.79000				
		104 : 14,24		14.24000				
		108 : 11,66		11.66000				
		110 : 8,71		8.71000				
		115 : 18,45		18.45000				
		119 : 6,54		6.54000				
Díl: M21		**Elektromontáže**						
96	742Z23OA0	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	1,000.00000			RTS 26/ I	EXP 25
Díl: M65		**Elektroinstalace a veřejné osvětlení**						
97	650801123	Demontáž svítidla stropního bodového přisazeného	kus	25.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		25		25.00000				
98	650801153	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	14.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 1		1.00000				
		102 : 1		1.00000				
		103 : 1		1.00000				
		106 : 2		2.00000				
		110 : 1		1.00000				
		114 : 1		1.00000				
		115 : 1		1.00000				
		117 : 1		1.00000				
		119 : 1		1.00000				
		123 : 1		1.00000				
		124 : 1		1.00000				
		125 : 2		2.00000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**						
99	979951111	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	4.09413			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 3,25462		3.25462				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,58150		0.58150				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,01875		0.01875				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,12150		0.12150				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,09660		0.09660				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,02116		0.02116				
100	979951161	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0.67474			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,27937		0.27937				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,22606		0.22606				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,05376		0.05376				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,03580		0.03580				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,07974		0.07974				
101	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	186.62961	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 0,49535		0.49535				
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 2,39632		2.39632				
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,52205		2.52205				
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 0,23059		0.23059				
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 0,47587		0.47587				
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 75,12750		75.12750				
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 68,64382		68.64382				
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 16,10459		16.10459				
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 15,86465		15.86465				
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 4,09413		4.09413				
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 0,67474		0.67474				
102	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,306.40727			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 186,62961*7		1,306.40727				
103	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	186.62961			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 186,62961		186.62961				
104	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	746.51844			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 186,62961*4		746.51844				
105	979990121	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0.49535			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,12335		0.12335				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,37200		0.37200				
106	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	2.39632			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,99840		0.99840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,80389		0.80389				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,04216		0.04216				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,04480		0.04480				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,04320		0.04320				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,02196		0.02196				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,26791		0.26791				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,17400		0.17400				
107	979990163	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	2.52205			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 1,83614		1.83614				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,68591		0.68591				
108	979990181	Poplatek za uložení suti - PVC, koberec	t	0.23059			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,00596		0.00596				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,22463		0.22463				
109	979990191	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0.47587			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,36677		0.36677				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00120		0.00120				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,10790		0.10790				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
110	979999978	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	75.12750	[redacted]		RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 43,12264		43.12264				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,63000		0.63000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 23,59654		23.59654				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,37422		0.37422				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 3,50091		3.50091				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,05572		0.05572				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,05572		0.05572				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 3,79177		3.79177				
111	979999983	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	68.64382			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,65636		1.65636				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,14355		0.14355				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,93506		0.93506				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 13,89250		13.89250				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 47,98260		47.98260				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 3,97129		3.97129				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,06245		0.06245				
112	979999984	Poplatek za recyklaci - tašky, keramika, do 1600 cm2 (skup.170103)	t	16.10459			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 4,27680		4.27680				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,05014		0.05014				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 11,38796		11.38796				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,05799		0.05799				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,11676		0.11676				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,07360		0.07360				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,02450		0.02450				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,01290		0.01290				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,00762		0.00762				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,01020		0.01020				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,00732		0.00732				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,06000		0.06000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,01880		0.01880				
113	979990162Rx	Poplatek za uložení suti - ocel+sklo	t	15.86465			Vlastní	Indiv
		kategorie 17 09 04 smíšená stavební a demoliční odpady						

Celkem	**1,812,333.68**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	132101110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2.01600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		základ na VZT jednotku : 1,4000*0,600*0,800*3		2.01600				
2	132101210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6.35040			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,800*11,025*1,440		12.70080				
		Koeficient dokop ručně okolo patek a u budovy: -1/2		-6.35040				
3	132101401	Hloubený výkop pod základy v hor.2	m3	0.61600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,700*0,500*0,440*4		0.61600				
4	133101101	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3	m3	0.44000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,300*0,300*0,800*4		0.28800				
		0,950*0,200*0,800		0.15200				
5	133210012	Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4, průměr 200 mm, hloubka 500 mm	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
6	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	6.56740			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,800*11,025*1,440		12.70080				
		Koeficient dokop ručně okolo patek a u budovy: -1/2		-6.35040				
		sloupky na plot : 0,2170		0.21700				
7	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	7.18340			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,56740		6.56740				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,61600		0.61600				
8	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy, hor. 1-4, hl. do 2 m	m3	0.61600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,61600		0.61600				
9	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	13.97380			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,35040		6.35040				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,56740		6.56740				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,44000		0.44000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,61600		0.61600				
10	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	7.18340			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,56740		6.56740				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,61600		0.61600				
11	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	13.97380			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 13,97380		13.97380				
12	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	13.97380			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 13,97380		13.97380				
13	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9.46500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,800*11,025		8.82000				
		0,300*0,300*4+0,950*0,300		0.64500				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**						
14	262011112	Vrtání otvorů injektáže dutin v obezdívce ze ŽB	kus	16.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Vrty světlosti do 44 mm pro injektování dutin za rubem obezdívky						
		Včetně:						
		- nasazení a opotřebení injekčních trubek,						
		- vyjmutí těchto trubek po zainjektování,						
		- úprava líce obezdívky v místech vrtů.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 16,00000		16.00000				
15	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	6.45000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		VZT jednotka : 10,000*4,300*0,150		6.45000				
16	274272120	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	1.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		základ na VZT jednotku :						
		0,500*1,000*3		1.50000				
17	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2.01600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		základ na VZT jednotku : 1,4000*0,600*0,800*3		2.01600				
18	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	15.62880			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		akustické stěny : 14,800*0,8*1,32		15.62880				
19	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	42.37800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		pas aku : 14,800*1,320*2+0,800*1,320		40.12800				
		0,900*(0,950*2+0,300*2)		2.25000				
20	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	11.04000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		základ na VZT jednotku : 1,4000*0,800*3*2*1,15		7.72800				
		0,600*0,800*3*2*1,15		3.31200				
21	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	11.04000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 11,04000		11.04000				
22	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	42.37800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 42,37800		42.37800				
23	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0.93773			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,62883*0,06		0.93773				
24	274361022	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm	m2	1.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
25	275321321	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0.28800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,300*0,300*0,800*4		0.28800				
26	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	7.31200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,900*0,300*4*4		4.32000				
		0,440*(0,500*2*4+0,700*4)		2.99200				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	7.31200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 7,31200		7.31200				
28	275353131	Bednění kotev.otvorů patek do 0,10 m2, hl. 1,0 m	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
29	275361821	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0.01728			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,28800*0,06		0.01728				
30	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva betonem C 20/25	m3	0.61600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,700*0,500*0,440*4		0.61600				
31	285947111	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m	kus	16.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		4*4		16.00000				
32	285947311	Napnutí trnu z bet. oceli únosnosti do 0,20 MN	kus	16.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 16,00000		16.00000				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**						
33	317168112	Překlad plochý 115 x 71 x 1250 mm	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně dodávky překladů.						
34	317168113	Překlad plochý 115 x 71 x 1500 mm	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně dodávky překladů.						
35	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0.04723			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,164*1,800*0,160		0.04723				
36	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0.08532			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		IPE 160 : 3*1,800*15,8/1000		0.08532				
37	318110011	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 295x30x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.30cm	soubor	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
38	338171122	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
39	342248141	Příčky 11,5 Profi, tl. 115 mm	m2	6.10200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		3,600*2,200		7.92000				
		-0,900*2,020		-1.81800				
40	346244311	Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 50 mm	m2	4.18200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		125,124 : 1,200*(0,900+1,255+0,150*2)		2.94600				
		119 : 1,030*1,200		1.23600				
41	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0.57600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,160*1,800*2		0.57600				
42	3171319228R	D+M Tvárnice Akustická na akustickou stěnu	m2	52.09600			Vlastní	Indiv
		Stěna navržena ze zvuk-pohltivých tvárnic. Tvárnice rozměrů 200x400x198 s drážkou 200 mm a vloženou izolací z MW tl. 50 mm. Tento systém vykazuje váženou laboratorní neprůzvučnost RW (C; Ctr) = 37 (-2; -6) dB.						
		14,800*3,200*1,10		52.09600				
43	13383430	Tyč ocelová IPE 160, S235JR	t	0.09215			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,08532*1,08		0.09215				
44	55342344	Sloupek plotový kraj a roh 2500 x 48 x 1,5 mm	kus	5.00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
45	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	0.74000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,250*14,800*0,200		0.74000				
46	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	4.44000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,150*14,800*2		4.44000				
47	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	4.44000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 4,44000		4.44000				
48	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0.04440			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 0,74000*0,06		0.04440				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**						
49	342264513	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm	kus	15.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
50	416021122	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RF 12,5 mm	m2	54.73800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přetmelení a tmelení spár,						
		"		9.14800				
		103* : 9,148						
		"		9.76300				
		110* : 9,763						
		"		12.89000				
		111* : 12,89						
		"		11.04300				
		112* : 11,043						
		"		11.89400				
		115* : 11,894						
51	416021124	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RFI 12,5 mm	m2	93.35357	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přetmelení a tmelení spár,						
		"		14.36300				
		114* : 14,363						
		"		5.25300				
		119* : 5,253						
		lokální zákryt :						
		"		2.51220				
		102* : 1,060*1,580+0,530*1,580						
		"		3.39600				
		104* : 0,670*2,830+0,530*2,830						
		"		17.80100				
		105* : 0,500*3,500+2,850*4,200+0,530*(3,500+4,200)						
		"		7.25393				
		106* : 3,775*1,685+0,530*1,685						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"		26.88864				
		107" : 0,470*4,222+0,900*4,490+3,320*4,220+0,530*(4,220*2+4,490)						
		"		1.81795				
		109" : 0,500*1,765+0,530*1,765						
		"		14.06785				
		118" : 2,300*2,660+0,500*3,125+3,810*0,300+0,530*(0,300+3,810+3,125+2,660)						
52	416091081	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	1.81795	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		109" : 0,500*1,765+0,530*1,765		1.81795				
53	416091082	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	5.90820			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		" :						
		102" : 1,060*1,580+0,530*1,580		2.51220				
		" :						
		104" : 0,670*2,830+0,530*2,830		3.39600				
54	416091083	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	26.16493			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		103" : 9,148		9.14800				
		110" : 9,763		9.76300				
		" :						
		106" : 3,775*1,685+0,530*1,685		7.25393				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**						
55	602011199	Penetrace na stěnách	m2	1,081.48400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 38,38400		38.38400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1043,10000		1,043.10000				
56	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	100.56200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		okna :						
		2,053		2.05300				
		12,424		12.42400				
		2,053		2.05300				
		2,053		2.05300				
		4,141		4.14100				
		4,200		4.20000				
		1,653		1.65300				
		3,268		3.26800				
		0,978		0.97800				
		1,961		1.96100				
		2,059		2.05900				
		8,235		8.23500				
		4,083		4.08300				
		2,013		2.01300				
		2,018		2.01800				
		dveře :						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,192		6.19200				
		3,402		3.40200				
		3,030		3.03000				
		6,264		6.26400				
		vnitř. : 0,900*2,020*12		21.81600				
		0,700*2,020*3		4.24200				
		1,200*2,020		2.42400				
57	611474921	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, stroj na beton	m2	277.81000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení						
		101 : 1,52		1.52000				
		102 : 7,62		7.62000				
		103 : 4,08		4.08000				
		104 : 12,56		12.56000				
		105 : 25,89		25.89000				
		106 : 10,04		10.04000				
		107 : 26,53		26.53000				
		108 : 7,47		7.47000				
		109 : 5,36		5.36000				
		110 : 4,86		4.86000				
		111 : 10,34		10.34000				
		112 : 6,95		6.95000				
		113 : 53,15		53.15000				
		114 : 10,02		10.02000				
		115 : 8,39		8.39000				
		116 : 3,35		3.35000				
		117 : 2,18		2.18000				
		118 : 23,62		23.62000				
		119 : 1,63		1.63000				
		120 : 1,88		1.88000				
		121 : 5,48		5.48000				
		122 : 9,15		9.15000				
		123 : 7,13		7.13000				
		124 : 2,96		2.96000				
		125 : 2,61		2.61000				
		126 : 23,04		23.04000				
58	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	38.38400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		okna : 1,340		1.34000				
		5,010		5.01000				
		1,340		1.34000				
		0,682		0.68200				
		1,670		1.67000				
		1,682		1.68200				
		0,771		0.77100				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,538		1.53800				
		0,520		0.52000				
		1,664		1.66400				
		1,243		1.24300				
		3,095		3.09500				
		1,542		1.54200				
		1,232		1.23200				
		1,030		1.03000				
		dveře :						
		2,908		2.90800				
		1,465		1.46500				
		1,314		1.31400				
		4,198		4.19800				
		ostatní : 0,100*(1,000+2,020*20)		4.14000				
59	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	150.00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
60	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - staré zdivo	m2	1,043.10000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 12,49		12.49000				
		102 : 40,37		40.37000				
		103 : 29,45		29.45000				
		104 : 46,95		46.95000				
		105 : 69,06		69.06000				
		106 : 61,72		61.72000				
		107 : 62,24		62.24000				
		108 : 31,86		31.86000				
		109 : 31,77		31.77000				
		110 : 26,18		26.18000				
		111 : 41,52		41.52000				
		112 : 30,33		30.33000				
		113 : 91,33		91.33000				
		114 : 35,91		35.91000				
		115 : 45,5		45.50000				
		116 : 24,95		24.95000				
		117 : 23,96		23.96000				
		118 : 89,63		89.63000				
		119 : 15,57		15.57000				
		120 : 17,29		17.29000				
		121 : 31,82		31.82000				
		122 : 36,98		36.98000				
		123 : 38,14		38.14000				
		124 : 24,17		24.17000				
		125 : 23,68		23.68000				
		126 : 60,23		60.23000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	12.20400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 6,10200*2		12.20400				
62	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	4.18200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 4,18200		4.18200				
63	615481111	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC	m2	1.02600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 0,57600		0.57600				
		0,250*1,800		0.45000				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**						
64	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	72.08000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		okna :						
		2,053		2.05300				
		12,424		12.42400				
		2,053		2.05300				
		2,053		2.05300				
		4,141		4.14100				
		4,200		4.20000				
		1,653		1.65300				
		3,268		3.26800				
		0,978		0.97800				
		1,961		1.96100				
		2,059		2.05900				
		8,235		8.23500				
		4,083		4.08300				
		2,013		2.01300				
		2,018		2.01800				
		dveře :						
		6,192		6.19200				
		3,402		3.40200				
		3,030		3.03000				
		6,264		6.26400				
65	622311514	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez povrchové úpravy	m2	46.10400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(25,260*2+13,160*2)*0,600		46.10400				
66	622311524	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 140 mm s omítkou	m2	17.47250			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK						
		(25,260*2+13,160*2)*0,250		19.21000				
		-(1,260+1,130+1,130+1,160+1,160+1,110)*0,250		-1.73750				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	622311736	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky KV, tl. 180 mm s omítkou silikonsilikátovou	m2	316.68530	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.						
		73,720*2		147.44000				
		4,740*25,260*2		239.46480				
		- okna :						
		-2,053		-2.05300				
		-12,424		-12.42400				
		-2,053		-2.05300				
		-2,053		-2.05300				
		-4,141		-4.14100				
		-4,200		-4.20000				
		-1,653		-1.65300				
		-3,268		-3.26800				
		-0,978		-0.97800				
		-1,961		-1.96100				
		-2,059		-2.05900				
		-8,235		-8.23500				
		-4,083		-4.08300				
		-2,013		-2.01300				
		-2,018		-2.01800				
		- dveře :						
		-(1,260+1,130+1,130+1,160+1,160+1,160+1,110)*(2,700-0,250)		-17.02750				
68	622311753	Zateplovací systém, ostění, minerální desky KV, tl. 30 mm s omítkou silikonsilikátovou	m2	44.70600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.						
		okna : 1,105		1.10500				
		4,131		4.13100				
		1,105		1.10500				
		1,105		1.10500				
		1,377		1.37700				
		1,387		1.38700				
		1,097		1.09700				
		2,190		2.19000				
		0,740		0.74000				
		1,476		1.47600				
		1,102		1.10200				
		2,745		2.74500				
		1,368		1.36800				
		1,093		1.09300				
		0,842		0.84200				
		dveře :						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,380		2.38000				
		1,199		1.19900				
		2,102		2.10200				
		2,362		2.36200				
		opláštění markýzy :						
		(5,900+3,300)*0,750*2		13.80000				
69	622311564	Zateplovací systém, parapet, XPS, tl. 40 mm ve spádu	m2	7.25600	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK						
		0,273		0.27300				
		1,678		1.67800				
		0,273		0.27300				
		0,273		0.27300				
		0,559		0.55900				
		0,564		0.56400				
		0,204		0.20400				
		0,404		0.40400				
		0,200		0.20000				
		0,404		0.40400				
		0,275		0.27500				
		1,119		1.11900				
		0,555		0.55500				
		0,270		0.27000				
		0,205		0.20500				
70	622391122	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2	m2	424.96780			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 46,10400		46.10400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 17,47250		17.47250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 316,68530		316.68530				
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 44,70600		44.70600				
71	622311035	Zakládací sada ETICS, profil soklový + okapní profil, PVC, pro tl. izolantu 180-240 mm	m	76.84000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 76,84000		76.84000				
72	622311113	Dilatační rohový V profil, zateplovací systém	m	41.10000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		4,925*4		19.70000				
		0,750*4+3,300*2+5,900*2		21.40000				
73	622300155	Montáž lišty pro ukončení omítky	m	76.84000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 76,84000		76.84000				
74	622401937	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek	m	72.82000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,670*2+0,650*4+12,020*2*2+4,000*2*2+1,200*2*2		72.82000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	352.08000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		okna : 11,720		11.72000				
		49,440		49.44000				
		11,720		11.72000				
		11,720		11.72000				
		16,480		16.48000				
		16,600		16.60000				
		11,080		11.08000				
		22,080		22.08000				
		8,000		8.00000				
		16,000		16.00000				
		11,720		11.72000				
		32,880		32.88000				
		16,360		16.36000				
		11,600		11.60000				
		11,640		11.64000				
		dveře : 30,960		30.96000				
		15,840		15.84000				
		15,360		15.36000				
		30,880		30.88000				
76	622481291	Montáž výztužné lišty nadpražní	m	38.09000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,160		1.16000				
		7,140		7.14000				
		1,160		1.16000				
		1,160		1.16000				
		2,380		2.38000				
		2,400		2.40000				
		0,870		0.87000				
		1,720		1.72000				
		0,850		0.85000				
		1,720		1.72000				
		1,170		1.17000				
		4,760		4.76000				
		2,360		2.36000				
		1,150		1.15000				
		1,140		1.14000				
		2,260		2.26000				
		1,260		1.26000				
		1,110		1.11000				
		2,320		2.32000				
77	622481292	Montáž lišty podparapetní	m	38.09000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 38.09000		38.09000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	627451641	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 %	m2	19.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,500*4*6		12.00000				
		0,900*4*2		7.20000				
79	629451112	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	38.09000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 38,09000		38.09000				
80	28350125	Lišta omítková napojovací podparapetní, s tkaninou	m	41.89900			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 38,09000*1,1		41.89900				
81	283502001	Lišta omítková nadpražní PVC HPI AFD protipožární, tkanina 150 x 100 mm	m	41.89900			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 38,09000*1,1		41.89900				
82	283502143	Lišta omítková ukončovací 10 mm s tkaninou	m	41.89900			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 38,09000*1,1		41.89900				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**						
83	632411115	Potěr, ruční zpracování, tl. 15 mm	m2	206.75000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		dlažba 14mm :						
		102 : 7,62		7.62000				
		103 : 4,08		4.08000				
		104 : 12,56		12.56000				
		105 : 25,89		25.89000				
		106 : 10,04		10.04000				
		107 : 26,53		26.53000				
		108 : 7,47		7.47000				
		110 : 4,86		4.86000				
		112 : 6,95		6.95000				
		113 : 53,15		53.15000				
		114 : 10,02		10.02000				
		115 : 8,39		8.39000				
		118 : 23,62		23.62000				
		124 : 2,96		2.96000				
		125 : 2,61		2.61000				
84	632411125	Potěr, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	6.88000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		potěr pod koberec 23 mm :						
		101 : 1,52		1.52000				
		109 : 5,36		5.36000				
85	632411130	Potěr, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	64.18000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		potěr 27mm, marmoleum :						
		111 : 10,34		10.34000				
		116 : 3,35		3.35000				
		117 : 2,18		2.18000				
		119 : 1,63		1.63000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		120 : 1,88		1.88000				
		121 : 5,48		5.48000				
		122 : 9,15		9.15000				
		123 : 7,13		7.13000				
		126 : 23,04		23.04000				
86	632411906	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	277.81000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 206,75000		206.75000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,88000		6.88000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 64,18000		64.18000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**						
87	641000001Rp	D+M Dveře D15	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - jedno křídla otevíravé - horní světlík - fixní - hliníkový rám, dolní hliníková výplň, horní plastová výplň - paniková klika - klika - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 1 110 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
88	641000002Rp	D+M Dveře D16	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - jedno křídla otevíravé - horní světlík - fixní - hliníkový rám, dolní hliníková výplň, horní plastová výplň - paniková klika - klika - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 1 110 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
89	641000003Rp0	D+M Dveře D17	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - jedno křídla otevíravé - horní světlík - fixní - hliníkový rám, dolní hliníková výplň, horní plastová výplň - paniková klika - klika - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 1 110 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
90	641000004Rp0	D+M Dveře D18	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - 500x100 mm - nerezová - vložkový zámek - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě 2 760 2 100 660 80 950 80 1 110						
91	641000005Rp0	D+M Dveře D19	ks	11,00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
92	641000006Rp	D+M Dveře D20	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - vložkový zámek - požadavek na neprůzvučnost RW ? 27 dB - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
93	641000007Rp	D+M Dveře D21	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - vložkový zámek/WC oliva - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
94	641000008Rp	D+M Dveře D22	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
95	641000009Rp	D+M Dveře D23	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - 500x100 mm - nerezová - klika - klika - vložkový zámek/WC oliva - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
96	641000010Rp	D+M Dveře D24	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - 500x100 mm - nerezová - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
97	641000011Rp	D+M Dveře D42	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - 500x100 mm - nerezová						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- vložkový zámek - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
98	641000014Rp(	D+M Okno O15	ks	5.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- dvoukřídlé - jedno křídla otevíravé - jedno křídlo sklopné - plastový rám, sklo čiré - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - bez požadavků na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
99	641000015Rp(	D+M Okno O16	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
		- čtyřkřídlé - dvě křídla otevíravé - dvě křídlo sklopné - plastový rám, sklo čiré - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - bez požadavků na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
100	641000016Rp(	D+M Okno O17	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé - plastový rám, sklo čiré						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - vzduch. neprůzvučnost min. RW = 30 dB - bez požadavků na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 200 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
101	641000017Rp	D+M Okno O18	ks	3.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- dvoukřídlé - jedno křídla otevíravé - jedno křídlo sklopné - plastový rám, sklo čiré - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - bez požadavků na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
102	641000018Rp	D+M Okno O19	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		- dvoukřídlé - jedno křídla otevíravé - jedno křídlo sklopné - plastový rám, sklo mléčné - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - bez požadavků na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 250 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
Díl: 8		**Trubní vedení**						
103	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
104	55340057Rpol	Poklop šachtový ocel 700 x 800	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
105	55340058Rpol	Poklop šachtový ocel 900 x 800	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**						
106	931992112	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů d.30 mm	m2	1.44000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,440*1,000		1.44000				
107	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	6.48000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		očištění zdiva na injektáž : 1,350*(0,500+0,700)*4		6.48000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**						
108	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	560.62540			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně kotvení lešení.						
		(25,260+0,500*2)*(6,785+0,150)*2		364.22620				
		(13,160+0,500*2)*(6,785+0,150)*2		196.39920				
109	941941111	Pronájem lešení za den	m2	25,228.14300			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Nutno projednat reálnou položku zapůjčení s investorem a dle toho položku čerpat.						
		1,5 měsíce :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 560,62540*45		25,228.14300				
110	941941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté	m2	560.62540			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 560,62540		560.62540				
111	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	277.85000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 277,85000		277.85000				
112	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	560.62540			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 560,62540		560.62540				
113	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1,401.56350			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 560,62540		560.62540				
		Koeficient : 1,5		840.93810				
114	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	560.62540			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 560,62540		560.62540				
115	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	75.12000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		24,400*2+13,160*2		75.12000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
116	944945192	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	112.68000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 75,12000*1,5		112.68000				
117	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	75.12000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 75,12000		75.12000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
118	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	277.85000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		277,85		277.85000				
119	953946111	Osazení ventilačních mřížek	kus	3.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
120	953941312	Osazení požárního hasícího přístroje na stěnu	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
121	953941391	Revize požárního hasícího přístroje do 5 ks	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
122	953941395	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
123	950000012Rpo	Revizní vstup do podstřešního prostoru Z15	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
		REVIZNÍ VSTUP DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU - jednokřídlý - jedno křídla otevíravé - plastový rám, plastová výplň - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - rozměry otvoru 900x800 mm - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - dodávka bude doplněna o nosnou, podpůrnou a kotevní konstrukci							
124	95000008Rpol	Zpětná montáž informativních cedulí	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
125	95000026Rpol	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
126	95000027Rpol	Montáž kovové zarážky dveří	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
127	95000028Rpol	Nástěnná cedule	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
128	952855113Rp	Kontrola kolektorů TV kamerou	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
129	952855114Rp	Bezpečnostní mříž okenní, K45	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
		BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ - OKENNÍ - rozměr otvoru 1 160x1 770 mm - rozměr mříží 1 250x1 800 mm - kotevní prvky kotveny do ostění, bez možnosti demontovat - rám: Jackl 35x35x2 mm - výplň: tyčovina O12 mm - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - skutečné rozměry NUTNO OVĚŘIT							

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		na stavbě podle skutečných otvorů						
130	952855115Rpc	Bezpečnostní mříž okenní, K46	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
		BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ - OKENNÍ						
		- rozměr otvoru 850x1 150 mm						
		- rozměr mříží 1 000x1 400 mm						
		- kotevní prvky kotveny do ostění,						
		bez možnosti demontovat						
		- rám: Jackl 35x35x2 mm						
		- výplň: tyčovina O12 mm						
		- barva: bronze (před realizací						
		investor vybere přesný dekor dle vzorníku)						
		- skutečné rozměry NUTNO OVĚŘIT						
		na stavbě podle skutečných otvorů						
131	952855116Rpc	Osazení lišt na prádelní šňůry	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
132	44984114	Přístroj hasicí práškový 21A, 183B, C	kus	4.00000			RTS 24/ II	RTS 24/ I
133	73534001RPol	Tabulka bezpečnostní - hasicí přístroj fotoluminiscenční	kus	4.00000			Vlastní	Indiv
134	73534101Rpol	Šipka k požárnímu zařízení fotoluminiscenční	kus	4.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**						
135	975011321	Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 60 cm do 1m	m	2.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně:						
		- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně.						
		- vysekání kapes pro vzpěry.						
		0,700*4		2.80000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
136	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	153.98948			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 711		**Izolace proti vodě**						
137	711112006	Provedením izolace proti vlhkosti na ploše svisle, 1x nátěrem penetrační emulzí	m2	56.46020			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(25,260*2+13,160*2)*(0,280+0,500)		59.93520				
		-(1,260+1,130*2+1,160*2+1,110)*0,500		-3.47500				
138	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	56.46020			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 56,46020		56.46020				
139	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	119.99340			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		119 : 1,63		1.63000				
		114 : 10,02		10.02000				
		113 : 53,15		53.15000				
		107 : 26,53		26.53000				
		101 : 1,52		1.52000				
		125 : 2,61		2.61000				
		124 : 2,96		2.96000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vytažení :						
		"		0.98800				
		101* : 4,94*0,200						
		"		4.31700				
		107* : 21,585*0,200						
		"		7.39040				
		113* : 36,952*0,200						
		"		2.87260				
		114* : 14,363*0,200						
		"		1.05060				
		119* : 5,253*0,200						
		"		1.45600				
		124* : 7,28*0,200						
		"		1.44080				
		125* : 7,204*0,200						
		0,200*(-1,000-1,110-1,100*2-0,900*2-0,900*2-0,600*3)		-1.94200				
		sprcha : 2,000*1,000*2		4.00000				
140	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	119.99340	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 119,99340		119.99340				
141	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	238.42500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		"		13.32200				
		102* : 13,322						
		"		9.14800				
		103* : 9,148						
		"		14.68000				
		104* : 14,68						
		"		22.36000				
		105* : 22,36						
		"		16.67500				
		106* : 16,675						
		"		21.58500				
		107* : 21,585						
		"		11.36000				
		108* : 11,36						
		"		9.76300				
		110* : 9,763						
		"		11.04300				
		112* : 11,043						
		"		36.95200				
		113* : 36,952						
		"		14.36300				
		114* : 14,363						
		"		11.89400				
		115* : 11,894						
		"		30.79600				
		118* : 30,796						
		"		7.28000				
		124* : 7,28						
		"		7.20400				
		125* : 7,204						
142	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	24.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,000*(12)		24.00000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
143	711791183	Provedení detailů dilatačních spár, na ploše vodorovné, impregnovanými provazci	m	262.42500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 24,00000		24.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 238,42500		238.42500				
144	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	46.10400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 46,10400		46.10400				
145	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	76.84000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		25,260*2+13,160*2		76.84000				
146	11163111	Lak asfaltový izolační	kg	22.58408			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Spotřeba: 0,40 kg/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 56,46020*0,4		22.58408				
147	28377867	Provazec těsnicí PE d = 40 mm, l = 30 m	m	288.66750			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 262,42500*1,1		288.66750				
148	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral, natavovací, kotvicí	m2	67.75224			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 56,46020*1,2		67.75224				
149	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0.96388			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 712		**Povlakové krytiny**						
150	712452111	Provedení povlakové krytiny střech do 30°, samolepicími asfaltovými pásy	m2	42.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 42,20000		42.20000				
151	62857066	Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí tl. 4,0	m2	48.53000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		střecha SO 01 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 42,20000*1,15		48.53000				
152	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0.24265			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
153	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	148.09157			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		podhledy, zakrytí vzt :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 54,73800		54.73800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 93,35357		93.35357				
154	713181113	Izolace foukaná, minerální, do střešních konstrukcí	m3	107.99250			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.						
		287,98*0,300		86.39400				
		Koeficient : 0,25		21.59850				
155	713571115	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.						
156	713562113Rx	Revizní dvířka do stěn, 200 x 200 mm	kus	6.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.						
157	631509214	Deska akustická tl. 50 mm	m2	162.90072			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 148,09156*1,1		162.90072				
158	67352296	Fólie parotěsná tl. 0,25 mm	m2	148.09157			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 54,73800		54.73800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 93,35357		93.35357				
159	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3.36091			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**						
160	721176101	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
161	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	7.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
162	721223422	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 304	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
163	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0.00368			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**						
164	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	7.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 725		**Zařizovací předměty**						
165	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
166	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
167	725292035	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR - PERSONÁL - design - oblý - materiál - chrom - bude se jednat o typový prvek						
168	725292041	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	3.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		DÁVKOVAČ MÝDLA - design - oblý - materiál - nerez - min. objem - 500 ml - bude se jednat o typový prvek						
169	725319101	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
170	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
171	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	7.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
172	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
173	725849200	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
174	725859101	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	7.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
175	725869101	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
176	725869203	Montáž uzávěrek zápachových dřezových jednoduchých, D 32 mm	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
177	725869213	Montáž uzávěrek zápachových dřezových dvojitých, D 32 mm	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
178	787911111Rpc	Zrcadlo na stěnu, na lepidlo, 600x800	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		ZRCADLO - obdélníkové zrcadlo s fazetou - vsazené do obkladu - bude se jednat o typový prvek						
179	787911114Rpc	D+M Sprchový kout	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		SPRCHOVÝ KOUT - Sprchovací prostor tvořený zástěnami - Vstup přes sprchovou zástěnu - Vstupní zástěna - chromový rám, výplň z bezpečnostního skla - Boční zástěna - zděná konstrukce - Baterie - nástěnná sprchová, termostatická hlavice ovládání, chromová - Podlahová vpusť - plastový - celková dodávka včetně veškerého příslušenství						
180	28696752	Tlačítko ovládací	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
181	551450002	Baterie termostatická dřezová, stojánková	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
182	551450092	Baterie termostatická sprchová, nástěnná	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
183	55145015	Baterie dřezová směšovací stojánková s otáčivým ústím	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
184	55160112	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-900C - 1 1/4"	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
185	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015B DN 40 z PH	kus	7.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
186	55161311	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015CB DN 40	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
187	551674509	Sedátko klozetové	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
188	64214361Rpc	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 465 mm	kus	5.00000			Vlastní	Indiv
		UMYVADLO - umyvadlo - keramické - stojánková baterie, ovládání pákové s přednastavenou teplotou vody - chromová - sifon - plastový - zařizovací předměty v kvalitě standard						
189	64238815	Mísa klozetová závěsná, výška sedátka 420 mm	kus	2.00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		WC ZÁVĚSNÝ - BĚŽNÝ						
		- WC - keramické						
		- sedátko - plastové						
		- ovládací tlačítko - plastové						
		- WC modul, vč. zvukověizolační vložky						
		- zařizovací předměty v kvalitě standard						
190	64271105	Výlevka keramická závěsná s chromovou mřížkou	kus	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		VÝLEVKA						
		- výlevka - keramické						
		- nástěnná baterie, ovládání pákové - chromová						
		- sifon - plastový						
		- zařizovací předměty v kvalitě vyšší standard						
191	642812120Rp	Dřez nerezový kuchyňský	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
		KUCHYŇSKÝ DŘEZ						
		- dřez - nerezový						
		- nástěnná baterie, ovládání pákové - chromová						
		- sifon - plastový						
		- zařizovací předměty v kvalitě vyšší standard						
192	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0.26528			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 726		**Předstěnové systémy**						
193	726211121	Modul pro WC, UP320, h. 1080 mm	soubor	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
194	726211367	Modul pro výlevku, h. 1300 mm	soubor	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
195	998726122	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0.04200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**						
196	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	42.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		21,10*2		42.20000				
197	762341620	Montáž bednění okapových žlabů z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	15.32700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(0,145+0,050)*7,020*2*2		5.47560				
		(0,145+0,050)*25,260*2		9.85140				
198	762952212Rp	Pochozí lávka	m	24.40000			Vlastní	Indiv
		Nová pochozí lávka na půdě SO 01, šířky 1,200m z OSB desek						
		24,400		24.40000				
199	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	16.17315			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
200	764901101	Lak PZ tašková tabule,na dřevo,do 30° tl.0,6 mm	m2	42.20000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		včetně spodního těsnění a spojovacích prostředků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 42.20000		42.20000				
201	764816420	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	50.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		K42 : 2*25,400		50.80000				
202	764817138	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 380 mm	m	11.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		K44 : 1*11,000		11.00000				
203	764819213	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	22.40000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpom						
		K40 : 4*5,600		22.40000				
204	764815215	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 400 mm	m	50.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		K39 : 2*25,400		50.80000				
205	764814525	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	28.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		K41 : 4*7,000		28.00000				
206	764816131	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm	m	26.52000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně krytek a spojovacích prostředků.						
		K36 : 6*1,170		7.02000				
		K37 : 6*0,870		5.22000				
		K38 : 6*2,380		14.28000				
207	765799313	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace	m2	42.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích pr						
		Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 42.20000		42.20000				
208	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0.99685			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**						
209	766711097	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm	m	6.95000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a s						
		2,260		2.26000				
		1,260		1.26000				
		1,110		1.11000				
		2,320		2.32000				
210	766810010Rp	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
211	76682OA10Rp	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátoru T11	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU						
		- hloubka od stěny u radiátoru 300 mm						
		- dřevo - dub světlý						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- hranol 40x80 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 2x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
212	76682OA1Rpd	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátoru T12 ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 2x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
213	766810010Rpd	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 180 cm	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
214	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0.23070			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**						
215	767911120	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	14.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
216	767920210	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
217	76757OA0Rpd	Venkovní vylézací žebřík K43 VENKOVNÍ VYLÉZACÍ ŽEBŘÍK - pozinková ocel - barva: světle šedá RAL 7035 - výška vč. ochranného koše: 5 820 mm - výška žebříku: 4 900 mm - šířka: 400 mm - výška stupně: 280 mm - počet stupňů: 17 - hloubka: 740 mm	ks	1.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- suchovod DN75 ukončen půlspojkou a víčkem						
		- uzamykatelný poklop						
		- kotveno přes distanční prvky zajišťující						
		přerušení tepelného mostu						
		- štěrin: 50x50x4 mm						
		- Příčle: 20x20x3 mm						
		- Svislé prvky ochr. koše: plochá ocel 50x5 mm						
		- Vodorovné prvky ochr. koše: plochá ocel 50x8 mm						
		Návrh DLE ČSN 74 3282 Pevné kovové						
		žeoříky pro stavby						
218	31327523	Pletivo 4-hranné 55/2,5 Zn+PVC, h = 1600 mm	m	14.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
219	31478152	Drát napínací PVC, průměr drátu 2,4 mm	m	44.10000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
220	31479012	Strojek napínací - PVC	kus	0.42000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
221	55342605	Branka h = 2000 mm, š = 1000 mm, 2 sloupky	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
222	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**						
223	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	211.78400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 1,52		1.52000				
		102 : 7,62		7.62000				
		103 : 4,08		4.08000				
		104 : 12,56		12.56000				
		105 : 25,89		25.89000				
		106 : 10,04		10.04000				
		107 : 26,53		26.53000				
		108 : 7,47		7.47000				
		110 : 4,86		4.86000				
		112 : 6,95		6.95000				
		113 : 53,15		53.15000				
		114 : 10,02		10.02000				
		115 : 8,39		8.39000				
		118 : 23,62		23.62000				
		119 : 1,632		1.63200				
		120 : 1,882		1.88200				
		124 : 2,96		2.96000				
		125 : 2,61		2.61000				
224	771111121	Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba	m	22.10000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 22.10000		22.10000				
225	771111131	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	262.42500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 238.42500		238.42500				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 24,00000		24.00000				
226	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu š. 25 mm	m	262.42500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 238,42500		238.42500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 24,00000		24.00000				
227	771475014	Obklad soklíku keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	126.91100			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 4,94-1,110-1,000		2.83000				
		"		9.92200				
		102* : 13,322-1,000-0,900*2-0,600						
		"		7.54800				
		103* : 9,148-0,800*2						
		"		13.88000				
		104* : 14,68-0,800						
		"		21.56000				
		105* : 22,36-0,800						
		"		15.07500				
		106* : 16,675-0,800*2						
		"		9.16000				
		108* : 11,36-1,100*2						
		"		6.96300				
		110* : 9,763-0,900*2-1,000						
		"		8.24300				
		112* : 11,043-0,900*2-1,000						
		"		10.09400				
		115* : 11,894-0,900*2						
		"		21.63600				
		118* : 30,796-0,800*8-0,900-1,160-0,700						
228	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	14.51000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		103 : 4,08		4.08000				
		110 : 4,86		4.86000				
		124 : 2,96		2.96000				
		125 : 2,61		2.61000				
229	771575118	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	211.78400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 211,78400		211.78400				
230	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 8 mm	m	22.10000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,000		1.00000				
		16*0,80		12.80000				
		3*0,600		1.80000				
		1,100		1.10000				
		0,900*6		5.40000				
231	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	262.42500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 262,42500		262.42500				
232	28342441	Profil dilatační PVC h=9 mm,dl.2,5 m	m	24.31000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 22,10000*1,1		24.31000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
233	59761005Rpol	Dlaždice 600 x 600 mm	m2	264.73000			Vlastní	Indiv
		vysoké ztratné, kvůli velikosti dlažby :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 211,78400*1,25		264.73000				
234	597642412	Dlažba sokl 600 x 95 x 10 mm	kus	233.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		126,911/0,600*1,1		232.67017				
		Konec provozního součtu						
		233		233.00000				
235	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	8.10680			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 776		**Podlahy povlakové**						
236	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	202.69600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 64,18000		64.18000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 10,88000		10.88000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 127,63600		127.63600				
237	776421100	Lepení podlahových soklíků z marmolea včetně dodávky soklíku	m	82.24700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		"		8.85800				
		109* : 9,758-0,900						
		"		11.99000				
		111* : 12,89-0,900						
		"		6.86000				
		116* : 7,76-0,900						
		"		5.64200				
		117* : 6,442-0,800						
		"		8.42000				
		121* : 10,02-0,800*2						
		"		10.83200				
		122* : 12,432-0,800*2						
		"		10.40500				
		123* : 11,205-0,800						
		"		19.24000				
		126* : 20,04-0,800						
238	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců marmolea	m2	64.18000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		111 : 10,34		10.34000				
		116 : 3,35		3.35000				
		117 : 2,18		2.18000				
		119 : 1,63		1.63000				
		120 : 1,88		1.88000				
		121 : 5,48		5.48000				
		122 : 9,15		9.15000				
		123 : 7,13		7.13000				
		126 : 23,04		23.04000				
239	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	10.88000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		101 : 1,52		1.52000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		102 : 4		4.00000				
		109 : 5,36		5.36000				
240	776975125Rp	Vnitřní čistící zóna Z13	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA						
		- hliníkové profily šířky 27 mm, hloubky 10 mm						
		- vzájemně spojené nerezovým lankem a oddělené pryžovými mezikroužky						
		- v hliníkových profilech osazeny textilní pásky, odstín šedý						
		- osazené v hliníkovém rámu 13x30x3 mm						
		- bude se jednat o typový prvek						
241	284101191Rp	Marmoleum tl. 2,5 mm	m2	70.59800			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 64,18000*1,1		70.59800				
242	697411131Rp	Koberec zátěžový, tl. 6mm	m2	11.96800			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 10,88000*1,1		11.96800				
243	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0.27772			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 781		**Obklady keramické**						
244	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	127.63600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		107 : 20,6		20.60000				
		113 : 49,93		49.93000				
		114 : 15,15		15.15000				
		119 : 7,776		7.77600				
		120 : 8,28		8.28000				
		124 : 13,93		13.93000				
		125 : 11,97		11.97000				
245	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, vč. kamenických rohů, do tmele, 30 x 60 cm	m2	127.63600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 127,63600		127.63600				
246	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	105.94400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		" 107" : 21,585		21.58500				
		" 111" : 12,89		12.89000				
		" 113" : 36,952		36.95200				
		" 114" : 14,363		14.36300				
		" 120" : 5,67		5.67000				
		" 124" : 7,28		7.28000				
		" 125" : 7,204		7.20400				
247	781675116	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	9.48000			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,380*3		7.14000				
		1,170*2		2.34000				
248	59761031Rpol	Dlaždice 300 x 600 mm	m2	158.63140			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 127,63600*1,15		146.78140				
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 9,48000*1,25		11.85000				
249	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	11.43167			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 784		**Malby**						
250	784111701	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	148.09157			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 54,73800		54.73800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 93,35357		93.35357				
251	784161401	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	1.243.86200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 277,81000		277.81000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 38,38400		38.38400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1043,10000		1.043.10000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 12,20400		12.20400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 127,63600*-1		-127.63600				
252	784115712	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	148.09157			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 148,09157		148.09157				
253	784165432	Malba tek. omyvatelná, bílá, bez penet ,2x	m2	193.43250			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		103, 2m : 15,096		15.09600				
		104 2m : 27,76		27.76000				
		106 1,7m : 25,6275		25.62750				
		108 1,5m : 15,84		15.84000				
		110 1,5m : 13,1295		13.12950				
		115 2m : 23,788		23.78800				
		116 2m : 15,52		15.52000				
		118 2m : 48,792		48.79200				
		119 2m : 7,8795		7.87950				
254	784195412	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1.050.42950			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 1243,86200		1.243.86200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 193,43250*-1		-193.43250				
Díl: 786		**Zastiňující technika**						
255	786622201Rpo	Elektrické venkovní žaluzie Z10	ks	5.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ ŽALUZIE						
		- elektrické ovládání						
		- kastlík - pohledový krycí plech: 250x120x2 380 mm						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- rozměr okna: 2 380x1 740 mm - rozměr žaluzie: 2x1 190x1 740 mm - lamely: hliník - tvaru Z90 - sestava včetně 2x krajní vodicích lišt, 2x středová a dalšího veškerého příslušenství - vč. zateplení z fenolické desky na výšku tl. 20 mm - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry						
256	786622202Rx	Manuální vnitřní žaluzie Z11 VNITŘNÍ ŽALUZIE - manuální ovládání - rozměr okna: 850x1 900 mm - lamely: hliník - sestava včetně veškerého příslušenství - barva: bílá RAL 9010 - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry	ks	3.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
257	786622203Rx	Manuální vnitřní žaluzie Z12 VNITŘNÍ ŽALUZIE - manuální ovládání - rozměr okna: 850x1 770 mm - lamely: hliník - sestava včetně veškerého příslušenství - barva: bílá RAL 9010 - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
258	786622204Rx	Elektrické venkovní žaluzie Z14 VENKOVNÍ ŽALUZIE - elektrické ovládání - kastlík - pohledový krycí plech: 250x120x1 160 mm - rozměr okna: 1 160x1 770 mm - lamely: hliník - tvaru Z90 - sestava včetně vodicích lišt a dalšího veškerého příslušenství - vč. zateplení z fenolické desky na výšku kastlíku tl. 20 mm - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)	ks	3.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry						
259	998786102	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m	t	0.04584	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II

Celkem		**5,991,129.63**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	03	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728		**Vzduchotechnika**						
1	2.1.1	VZT jednotka ve svislém exteriérovém provedení, pro přívod a odvod 8890 m3/h při ext. tlaku 400 Pa, výbava: přívodní, odvodní ventilátor, pružné manžety na každém hrdle, 2x uzavírací klapky, filtr	kpl	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		tř. F7/G4, rekuperační výměník s účinností 92%, bypass. klapka, přímý výparník 1 okr., chl. R32, Qt=6,0kW, Qch=9,2kW, vč.monta						
2	2.1.2	Zprovoznění/zaregulování jednotky	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
3	2.1.3	Kondenzační jednotka - zdroj tepla a chladu pro VZT jednotku, Qch 9 kW, Qtop 8,6 kW (-15°C), LwA 69 dBA, 230V	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
4	2.1.4	Řídící modul a modul k omezení výkonu	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
5	2.1.5	Cu chladivové propojení 10/16, včetně prokabelování	m	7.00000			Vlastní	Indiv
6	2.1.6	Doplnění chladiva R32, revize, uvedení do provozu	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
7	2.4.1	Regulační klapka kruhová s těsněním průměr 200 mm, pozink	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
8	2.4.2	Regulační klapka kruhová s těsněním průměr 250 mm, pozink	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
9	2.4.3	Regulační klapka kruhová s těsněním průměr 315 mm, pozink	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
10	2.4.4	Regulační klapka kruhová s těsněním průměr 355 mm, pozink	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
11	2.5.1	Tlumící kulisa š. 150 mm, v. 710 mm, délky 1000mm, pro gastro provoz	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
12	2.5.2	Tlumící kulisa š. 150 mm, v. 710 mm, délky 1500mm, pro gastro provoz	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
13	2.5.3	Tlumící kulisa š. 150 mm, v. 710 mm, délky 2000mm, pro gastro provoz	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
14	2.5.4	Tlumící kulisa š. 150 mm, v. 710 mm, délky 2500mm, pro gastro provoz	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
15	2.7.1	Talířový ventil odvodní průměr 100 mm	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
16	2.7.2	Talířový ventil odvodní průměr 125 mm	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
17	2.7.3	Talířový ventil odvodní průměr 160 mm	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
18	2.7.4	Talířový ventil přívodní průměr 100 mm	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
19	2.7.5	Talířový ventil přívodní průměr 125 mm	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
20	2.7.6	Velká digestoř kuchyňská nerez, 1400x1000 mm, vč, tukového filtru, průtok 1050 m3/h	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
21	2.7.7	Velká digestoř kuchyňská nerez, 1600x900 mm, vč, tukového filtru, průtok 1050 m3/h	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
22	2.7.8	Velká digestoř kuchyňská nerez, 1800x1200 mm, vč, tukového filtru, průtok 1600 m3/h	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
23	2.7.9	Velká digestoř kuchyňská nerez, 2200x1200 mm, vč, tukového filtru, průtok 1950 m3/h	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
24	2.7.10	Velká digestoř kuchyňská nerez, 2400x1100 mm, vč, tukového filtru, průtok 1950 m3/h	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
25	2.7.11	Velká digestoř kuchyňská nerez, 1000x800 mm, průtok 600 m3/h	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
26	2.7.12	Krycí plech mezi zákryty 1 a 2, nerez	m2	1.50000			Vlastní	Indiv
27	2.7.13	Výústka čtyřhranná 1000x400 mm, dvouřadá, regulace, hliníková	ks	10.00000			Vlastní	Indiv
28	2.9.1	Čtyřhranné vzt. potrubí pozink, vč. tvarovek	m2	150.00000			Vlastní	Indiv
29	2.9.2	Potrubí kruhové spiro průměr 100mm, třída těsnosti min. C, vč. 20% tvarovek	m	17.00000			Vlastní	Indiv
30	2.9.3	Potrubí kruhové spiro průměr 125mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	15.00000			Vlastní	Indiv
31	2.9.4	Potrubí kruhové spiro průměr 160mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	14.00000			Vlastní	Indiv
32	2.9.5	Potrubí kruhové spiro průměr 200mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	26.00000			Vlastní	Indiv
33	2.9.6	Potrubí kruhové spiro průměr 250mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	23.00000			Vlastní	Indiv
34	2.9.7	Potrubí kruhové spiro průměr 315mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	10.00000			Vlastní	Indiv
35	2.9.8	Potrubí kruhové spiro průměr 355mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	9.00000			Vlastní	Indiv
36	2.10.1	Tepelná izolace tl. 80 mm, minerální vata s oplechováním	m2	40.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 4		**Spojovací, těsnící a závěsový materiál**						
37	4.1	Doprava materiálu	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
38	4.2	Závěsy vzduchotechnického potrubí s tlumením vibrací	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
39	4.3	Zaregulování a zprovoznění	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
40	4.5	Uzemnění potrubí	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
41	4.6	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**1,225,770.00**

JKSO:

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	03	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	801.3	Budovy pro výuku a výchovu						
	m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	04	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		**1. Elektroinstalace**						
1	Pol__0001	Vodič CY4 žl.zel.	m	110.00000			Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Vodič CY6 žl.zel.	m	890.00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Vodič CY10 žl.zel.	m	110.00000			Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Vodič CY16 žl.zel.	m	50.00000			Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	90.00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	Kabel CYKY 5Jx16	m	150.00000			Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	1,280.00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	50.00000			Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	2,220.00000			Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	250.00000			Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Kabel CXKH-R-J 3x4 B2ca-s1-d1,a1	m	20.00000			Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1-d1,a1	m	60.00000			Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1-d1,a1	m	60.00000			Vlastní	Indiv
14	Pol__0014	Kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1-d1,a1	m	50.00000			Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	Kabel H07RN-F 3x2,5	m	100.00000			Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	Kabel H07RN-F 5x2,5	m	80.00000			Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Kabel H07RN-F 5x4	m	30.00000			Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Kabel H07RN-F 5x6	m	30.00000			Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	Kabel H07RN-F 5x10	m	30.00000			Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	30.00000			Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	Kabel CYKY 4x150	m	100.00000			Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	Drátěný kabelový žlab 100/50 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	40.00000			Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	40.00000			Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	Trubka tuhá PVC ø20 včetně příchytek, bezhalogenová	m	450.00000			Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	Trubka tuhá PVC ø25 včetně příchytek, bezhalogenová	m	380.00000			Vlastní	Indiv
26	Pol__0026	Trubka tuhá PVC ø40 včetně příchytek, bezhalogenová	m	110.00000			Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	80.00000			Vlastní	Indiv
28	Pol__0028	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	120.00000			Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	Trubka ohebná PVC ø40, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	50.00000			Vlastní	Indiv
30	Pol__0030	Lišta LV 100x60 bezhalogenová pro napojení provizorní stáv rozvaděče SO03	m	10.00000			Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	Trubka KOPOFLEX ø110	m	90.00000			Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	Krabice přístrojová KP68	ks	134.00000			Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	Krabice rozvodná KR 68	ks	110.00000			Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	Krabice rozvodná KR 97	ks	40.00000			Vlastní	Indiv
35	Pol__0035	Krabice do vlhka ACIDUR	ks	80.00000			Vlastní	Indiv
36	Pol__0036	Krabice KO 68	ks	110.00000			Vlastní	Indiv
37	Pol__0037	spínač č.1, bílý, IP20	ks	13.00000			Vlastní	Indiv
38	Pol__0038	spínač č.5, bílý, IP20	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
39	Pol__0039	spínač č.5, bílý, IP44	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
40	Pol__0040	spínač č.6, bílý, IP20	ks	16.00000			Vlastní	Indiv
41	Pol__0041	spínač č.7, IP20	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
42	Pol__0042	žaluziový spínač bílý, IP20	ks	12.00000			Vlastní	Indiv
43	Pol__0043	tlačítko bílé, IP44	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
44	Pol__0044	Vypínač 3f 10A IP65	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
45	Pol__0045	Vypínač 3f 25A IP65	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
46	Pol__0046	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	68.00000			Vlastní	Indiv
47	Pol__0047	zásuvka dvojnásobná 230V/16A bílá, IP20	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
48	Pol__0048	zásuvka dvojnásobná 230V/16A bílá, IP44	ks	16.00000			Vlastní	Indiv
49	Pol__0049	Přepěťová ochrana B+C do 25A, 400V včetně krabice	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
50	Pol__0050	Přepěťová ochrana B+C do 25A, 230V včetně krabice	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
51	Pol__0051	Infrapasivní čidlo stropní IP20	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
52	Pol__0052	Zásuvka 400V/16A 5. pól.	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
53	Pol__0053	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	40.00000			Vlastní	Indiv
54	Pol__0054	Tlačítko total stop	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
55	Pol__0055	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s ocelnosti dle PBŘS	m2	2.00000			Vlastní	Indiv
56	Pol__0056	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _2		**2. Rozvaděče**						
57	Pol__0057	Rozvaděč RH-SO02 dle schéma	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
58	Pol__0058	Kabelová skříň SS102 do výklenku vč.pojistek	ks	1.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	04	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	Pol__0059	Rozvaděč RE převod měření 3/200A+HDO, vč.pilíře NR212/NKD7D	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
60	Pol__0060	Svorkovnice hl. paspojování	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
61	Pol__0061	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _3		**3. Ukončení vodičů**						
62	Pol__0062	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	90.00000			Vlastní	Indiv
63	Pol__0063	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	12.00000			Vlastní	Indiv
64	Pol__0064	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
65	Pol__0065	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x10	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
66	Pol__0066	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
67	Pol__0067	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x150	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _4		**4. Hromosvod, uzemnění**						
68	Pol__0069	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	4.00000			Vlastní	Indiv
69	Pol__0070	Vodič AlMgSi ø8 včetně podpěr	m	80.00000			Vlastní	Indiv
70	Pol__0071	Drátový jímač vč.svorek	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
71	Pol__0072	Označovací štítek	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
72	Pol__0073	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
73	Pol__0074	Svorka SS	ks	16.00000			Vlastní	Indiv
74	Pol__0075	SP1	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
75	Pol__0076	SO	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
76	Pol__0077	SO s příchytkou (okap)	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
77	Pol__0078	SZ	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
78	Pol__0079	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
79	Pol__0080	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _5		**5. Svítidla**						
80	Pol__0081	SV1 - SVÍTIDLO LED NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 3W, 1HOD NOUZOVÝ INVERTER, IP20, NÁSTĚNNÉ	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
81	Pol__0082	SV2 - SVÍTIDLO LED NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 3W, 1HOD NOUZOVÝ INVERTER, IP20, STROPNÍ	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
82	Pol__0083	SV3 - svitidlo led Přisazené LED svítidlo, difuzor nikroprismatický (2737 lm; 21.0 W)	ks	5.00000			Vlastní	Indiv
83	Pol__0084	SV4 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3898 lm; 31.0 W)	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
84	Pol__0085	SV5 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (5390 lm; 43.0 W)	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
85	Pol__0086	SV6 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (1410 lm; 12.0 W)	ks	5.00000			Vlastní	Indiv
86	Pol__0087	SV7 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (1824 lm; 15.0 W)	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
87	Pol__0088	SV8 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (2131 lm; 17.0 W)	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
88	Pol__0089	SV9 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3143 lm; 25.0 W)	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
89	Pol__0090	SV10 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3898 lm; 33.0 W)	ks	11.00000			Vlastní	Indiv
90	Pol__0091	SV11 - Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (1808 lm; 15.0 W)	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
91	Pol__0092	SV 13 - Svitidlo LED nástěnné 10W, IP44, EVG vstupy fasáda	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
92	Pol__0093	NO - Svitidlo LED 6W, IP20, nouzový inverter 1hod, piktogram	ks	10.00000			Vlastní	Indiv
93	Pol__0094	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _6		**6. Zemní práce**						
94	Pol__0095	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	80.00000			Vlastní	Indiv
95	Pol__0096	Folie výstražná PVC š = 33	m	80.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _7		**7. Ostatní náklady**						
96	Pol__0098	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	%	2.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _8		**8. HZS**						
97	Pol__0100	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	20.00000			Vlastní	Indiv
98	Pol__0101	Demontáž stávajícího hromosvodu ve vyznačeném rozsahu	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
99	Pol__0102	Provizorní napojení rozvaděče objektu SO03	hod	6.00000			Vlastní	Indiv
100	Pol__0103	Demontáž stávající el.instalace	hod	50.00000			Vlastní	Indiv
101	Pol__0104	Napojení na stávající hromosvod a uzemnění	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
102	Pol__0105	Certifikované měření osvětlení – všech prostor	hod	50.00000			Vlastní	Indiv
103	Pol__0106	Stavební připomoce (vrtání, sekání, drážkování,prostupy)	%	6.00000			Vlastní	Indiv
104	Pol__0107	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1.00000			Vlastní	Indiv
105	Pol__0108	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru	hod	20.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	04	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
106	Pol__0109	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
107	Pol__0110	Značení systémů – štítky, popisky	hod	20.00000			Vlastní	Indiv
108	Pol__0111	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	50.00000			Vlastní	Indiv
109	Pol__0112	Koordinace se správcem stávajícího výtahu, napojení rozvaděče výtahu	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
110	Pol__0113	Koordinace se stavbou	hod	20.00000			Vlastní	Indiv
111	Pol__0114	Koordinace s investorem	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
112	Pol__0115	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	20.00000			Vlastní	Indiv
113	Pol__0116	Revize uzemnění	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
114	Pol__0117	Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb.	hod	20.00000			Vlastní	Indiv
115	Pol__0118	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	20.00000			Vlastní	Indiv
116	Pol__0119	Doprava	celek	1.00000			Vlastní	Indiv
117	Pol__0120	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	20.00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem	**2,025,104.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		**1. Přístupový systém**						
1	Pol__0001	Řídící modul na DIN	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Napájecí zdroj 24V/230V	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Kabel STP drát CAT6a, LSZH	m	90.00000			Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Kabel SHKFH-R 1 x 2 x 0,8 B2ca -s1,d0,a1	m	10.00000			Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Trubka ohebná PVC FX 25	m	90.00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	Rozvodnice nástěnná, 400x400x140, plechová, uzamykatelná	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	Krabice KP 68	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Elektrický zámek s protipanickou funkcí	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	Zvonek akustická signalizace	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	IP domácí telefon, displej, barevný	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Licence	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	Nastavení a oživení systému	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
14	Pol__0014	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _2		**2. Datové rozvody, telefonní ústředna**						
15	Pol__0015	Vodič AY 2,5 protahovací	m	200.00000			Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	Kabel STP drát CAT6a, LSZH	m	740.00000			Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Kabel FTP drát CAT6a, LSZH	m	20.00000			Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Optická kabel 8vl SM včetně microTR - ukončeno volně	m	1.230.00000			Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	Trubka KOPOFLEX ø40	m	40.00000			Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	Trubka ohebná PVC FX 25	m	600.00000			Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	Krabice přístrojová KU 68	ks	10.00000			Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	Lišta LV 20x40 včetně víka bezhalogenová	m	20.00000			Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	Zásuvka 1x RJ45	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	Zásuvka 2x RJ45	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	Ukončení kabelů	ks	18.00000			Vlastní	Indiv
26	Pol__0026	Měření připojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	18.00000			Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	Měření optického kabelu	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
28	Pol__0028	Pobočková IP ústředna, V ústředně je možné použít jak SIP/IAX trunky pro připojení k VoIP operátorům , tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů, až 4 porty, až 20 uživatelů až 10 souběžných hovorů, Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly, Automatické nahrávání hovorů v ceně, licence a sw	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	IP telefon, stolní	ks	10.00000			Vlastní	Indiv
30	Pol__0030	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	Switch, PoE, 48 port full gigabit s SFP	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	Převodník OPT/UTP	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
35	Pol__0035	Optická vana 8vl včetně ukončení kabelů	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
36	Pol__0036	Samořezný keystone CAT6a STP, černý	ks	36.00000			Vlastní	Indiv
37	Pol__0037	Patch kabel 1m STP, CAT6a, šedý	ks	18.00000			Vlastní	Indiv
38	Pol__0038	RACK 19" 800x800, 42U včetně patch panelů a příslušenství	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
39	Pol__0039	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _3		**3. Kamerový systém IP**						
40	Pol__0040	Venkovní IP kamera 4MPx turret, IR přísvit, AcuSense, záruka min 48 měsíců, DOM a BULLET provedení	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
41	Pol__0041	Box pro kameru	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
42	Pol__0042	NVR pro 12 IP kamer/enkodérů, HDMI, bez HDD, záznamová rychlost přibližně 240 sn./s při 4 MPix. Celkový datový tok 80 Mbit/s. Formát komprese MPEG4, M-JPEG, H.264, MxPEG. Možnost osadit dvěma SAT HDD, 2 x USB2.0 pro připojení myši, klávesnice, flash disku, UPS. Ethernet 1 x 10/100/1000 Mb/s, licence připojení přes Web prohlížeč, Client, CMS nebo mobile software. Myš, klávesnice	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
43	Pol__0043	HDD k rekordéru, 8TB	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
44	Pol__0044	Patch kabel 1m STP, CAT6a, šedý	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
45	Pol__0045	Kabel STP drát CAT6a, LSZH	m	12.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	Pol__0046	Monitor 24 palců, HDMI, včetně kabelu HDMI a napájecího kabelu	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
47	Pol__0047	Licence kamera	ks	9.00000			Vlastní	Indiv
48	Pol__0048	Ukončení kabelu	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
49	Pol__0049	Měření připojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
50	Pol__0050	SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele.	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
51	Pol__0051	Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele objektu.	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
52	Pol__0052	Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení	hod	20.00000			Vlastní	Indiv
53	Pol__0053	Doklad o funkční zkoušce IP CCTV	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
54	Pol__0054	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _4		**4. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS**						
55	Pol__0055	Ústředna EZS	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
56	Pol__0056	GSM MOGUL včetně antény	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
57	Pol__0057	Koncentrátor	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
58	Pol__0058	Přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
59	Pol__0059	Detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček. Čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete nebo hlídání vertikální zónou.	ks	16.00000			Vlastní	Indiv
60	Pol__0060	Čidelo detekce plynu	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
61	Pol__0061	Expandér	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
62	Pol__0062	Venkovní siréna zálohovaná včetně AKU	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
63	Pol__0063	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
64	Pol__0064	Kabel SYKFY 3x2x0,5 - čidla	m	210.00000			Vlastní	Indiv
65	Pol__0065	Kabel SYKFY 5x2x0,5 - komunikační linka, klavesnice	m	80.00000			Vlastní	Indiv
66	Pol__0066	Kabel JYTY 4x1 - siréna	m	5.00000			Vlastní	Indiv
67	Pol__0067	Trubka ohebná PVC FX 20	m	198.00000			Vlastní	Indiv
68	Pol__0068	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _5		**5. Ostatní náklady**						
69	Pol__0069	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _6		**6. HZS**						
70	Pol__0071	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
71	Pol__0072	Nastavení a oživení systému datových rozvodů	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
72	Pol__0073	Nastavení a oživení systému kamerového systému	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
73	Pol__0074	Nastavení a oživení telefonů	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
74	Pol__0075	Nastavení a oživení elektrické zabezpečovací signalizace	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
75	Pol__0076	Napojení objektu SO03 na datové rozvody přes převodník do stávajícího switche	hod	4.00000			Vlastní	Indiv
76	Pol__0077	Nastavení a oživení EKV	hod	5.00000			Vlastní	Indiv
77	Pol__0078	Atypické utěsnění požárních prostupů	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
78	Pol__0079	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	%	6.00000			Vlastní	Indiv
79	Pol__0080	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
80	Pol__0081	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
81	Pol__0082	Značení systémů – štítky, popisky	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
82	Pol__0083	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	20.00000			Vlastní	Indiv
83	Pol__0084	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	20.00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Celkem					**601,572.00**		

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
1	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí	m	165.00000			URS	URS 25 02
		jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm						
2	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	70.00000			URS	URS 25 02
3	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	30.00000			URS	URS 25 02
4	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	35.00000			URS	URS 25 02
5	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	30.00000			URS	URS 25 02
6	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.02100			URS	URS 25 02
Díl: 733		**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**						
7	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	190.00000			URS	URS 25 02
8	733191R01	Napojení na stávající rozvody	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
9	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 15/1	m	95.00000			URS	URS 25 02
10	733222203	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 18/1	m	30.00000			URS	URS 25 02
11	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 22/1	m	35.00000			URS	URS 25 02
12	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 28/1,5	m	30.00000			URS	URS 25 02
13	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	190.00000			URS	URS 25 02
14	998733111	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.13900			URS	URS 25 02
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**						
15	734221545	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	22.00000			URS	URS 25 02
16	734221681	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem	kus	22.00000			URS	URS 25 02
17	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	22.00000			URS	URS 25 02
18	998734111	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.01500			URS	URS 25 02
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**						
19	735151271	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W	kus	2.00000			URS	URS 25 02
20	735151273	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W	kus	5.00000			URS	URS 25 02
21	735151275	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W	kus	7.00000			URS	URS 25 02
22	735151279	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W	kus	7.00000			URS	URS 25 02
23	735151281	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1603 W	kus	1.00000			URS	URS 25 02
24	998735111	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.44600			URS	URS 25 02
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**						
25	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoc a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	60.00000			URS	URS 25 02
Díl: VRN1		**Průzkumné, geodetické a projektové práce**						
26	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000			URS	URS 25 02

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VRN4		**Inženýrská činnost**						
27	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl: VRN9		**Ostatní náklady**						
28	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

	Celkem	**358,172.00**

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	07	ZTI - zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	88.00000			URS	URS 25 02
		25+63 :						
		88		88.00000				
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	176.00000			URS	URS 25 02
		f10+f1+f3+f5 :						
		176		176.00000				
3	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	1,584.00000			URS	URS 25 02
		f20 :						
		176*9 'Přepočtené koeficientem množství :						
		1584		1,584.00000				
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	41.00000			URS	URS 25 02
		přes 9 000 do 10 000 m						
		odvoz na skládku :						
		f10-f8 :						
		41		41.00000				
5	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	41.00000			URS	URS 25 02
		zemina odvezená na skládku :						
		f9 :						
		41		41.00000				
6	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	82.00000			URS	URS 25 02
		f9 :						
		41*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		82		82.00000				
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	41.00000			URS	URS 25 02
		f9 :						
		41		41.00000				
8	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	47.00000			URS	URS 25 02
		42+5 :						
		47		47.00000				
9	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku	m3	32.00000			URS	URS 25 02
		výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
		15+17 :						
		32		32.00000				
10	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	64.00000			URS	URS 25 02
		f3 :						
		32*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		64		64.00000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
11	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	9.00000			URS	URS 25 02
		5+4 :						
		9		9.00000				
Díl: 8		**Trubní vedení**						
12	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	42.00000			URS	URS 25 02
13	28613R61	HDPE 100RC SDR11 20x2,3mm	m	12.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	07	ZTI - zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	28613R62	HDPE 100RC SDR11 25x2,3mm	m	12.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
15	28613R10	HDPE 100RC SDR11 32x2,9mm	m	16.00000			Vlastní	Indiv
16	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	2.00000			URS	URS 25 02
17	28613R11	HDPE 100RC SDR11 40x3,6mm	m	2.00000			Vlastní	Indiv
18	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	7.00000			URS	URS 25 02
19	28613R15	potrubí vodovodní PE d90	m	7.00000			Vlastní	Indiv
20	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	49.00000			URS	URS 25 02
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
21	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí	m	79.00000			URS	URS 25 02
		jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm						
22	28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm	m	5.00000			URS	URS 25 02
23	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	25.00000			URS	URS 25 02
24	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	17.00000			URS	URS 25 02
25	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	13.00000			URS	URS 25 02
26	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	9.00000			URS	URS 25 02
27	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou	m	57.00000			URS	URS 25 02
		potrubí jednovrstvá D do 50 mm						
28	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	16.00000			URS	URS 25 02
29	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	24.00000			URS	URS 25 02
30	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	13.00000			URS	URS 25 02
31	63154603	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m	4.00000			URS	URS 25 02
32	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.04300			URS	URS 25 02
Díl: 721		**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**						
33	721171R08	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 125	m	156.00000			Vlastní	Indiv
34	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	15.00000			URS	URS 25 02
35	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	11.00000			URS	URS 25 02
36	721173R02	Potrubí z trub PP-KG2000 SN 8 svodné (ležaté) DN 125	m	37.00000			Vlastní	Indiv
37	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	25.00000			URS	URS 25 02
38	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	20.00000			URS	URS 25 02
39	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	31.00000			URS	URS 25 02
40	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	3.00000			URS	URS 25 02
41	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	10.00000			URS	URS 25 02
42	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	4.00000			URS	URS 25 02
43	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7.00000			URS	URS 25 02
44	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2.00000			URS	URS 25 02
45	721194R01	Příprava pro napojení gastro	kus	7.00000			Vlastní	Indiv
46	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	1.00000			URS	URS 25 02
47	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1.00000			URS	URS 25 02
48	721274R50	Gastrovust nerezová 150x150mm s mříží a zápachovou uzávěrkou	kus	3.00000			Vlastní	Indiv
49	721274R51	Gastrožlab nerezový 400x600mm s mříží a zápachovou uzávěrkou	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
50	721274R90	Přechod DN110 PP-HT/PVC-KG s napojením na hydroizolaci	kus	17.00000			Vlastní	Indiv
51	721274R91	Hydroizolační těsnění prostupů svislou kontrukcí instalačního kanálu	kus	6.00000			Vlastní	Indiv
52	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	156.00000			URS	URS 25 02

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	07	ZTI - zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.21500			URS	ÚRS 25 02
Díl: 722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**						
54	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	4.00000			URS	ÚRS 25 02
55	722131944	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 32 / G 1	kus	2.00000			URS	ÚRS 25 02
56	722170R04	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 mm	m	190.00000			Vlastní	Indiv
57	722173914	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02
58	722175001	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 16/2,2	m	5.00000			URS	ÚRS 25 02
59	722175002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	54.00000			URS	ÚRS 25 02
60	722175003	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 25/3,5	m	47.00000			URS	ÚRS 25 02
61	722175004	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 32/4,4	m	13.00000			URS	ÚRS 25 02
62	722175005	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 40/5,5	m	4.00000			URS	ÚRS 25 02
63	722175R01	Přechod PE/závit (20/15) mosaznou spojkou	kus	3.00000			Vlastní	Indiv
64	722175R02	Přechod PE/závit (25/20) mosaznou spojkou	kus	3.00000			Vlastní	Indiv
65	722175R03	Přechod PE/závit (32/25) mosaznou spojkou	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
66	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	17.00000			URS	ÚRS 25 02
67	722190R01	Příprava pro napojení gastro	kus	12.00000			Vlastní	Indiv
68	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	3.00000			URS	ÚRS 25 02
69	722232R04	Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1 1/4"	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
70	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1.00000			URS	ÚRS 25 02
71	722262R13	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 2,5	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
72	722262R20	Cirkulační čerpadlo, např. Wilo Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 PN6/10	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
73	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	4.00000			URS	ÚRS 25 02
74	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	190.00000			URS	ÚRS 25 02
75	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	178.00000			URS	ÚRS 25 02
76	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	8.00000			URS	ÚRS 25 02
77	998722111	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.17200			URS	ÚRS 25 02
Díl: 725		**Zdravotechnika - zařizovací předměty**						
78	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	26.00000			URS	ÚRS 25 02
79	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	kus	26.00000			URS	ÚRS 25 02
80	725813R01	Rohový ventil 1/2"-3/4" se zpětnou klapkou	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
81	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4.00000			URS	ÚRS 25 02
82	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 02	Hospodářský pavilon
R:	07	ZTI - zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	998725111	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.50000	[redacted]	[redacted]	URS	URS 25 02
Díl: 726		**Zdravotechnika - předstěnové instalace**						
84	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	2.00000			URS	URS 25 02
85	998726121	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.05000			URS	URS 25 02
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**						
86	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV děník zednických výpomocí	hod	80.00000			URS	URS 25 02
Díl: VRN1		**Průzkumné, geodetické a projektové práce**						
87	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
Díl: VRN9		**Ostatní náklady**						
88	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**1,009,230.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 04	Krytý chodník
R:	01	Oprava zastřešující konstukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**						
1	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	224.55800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
2	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1.42370			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 711		**Izolace proti vodě**						
3	711140102	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	2.40000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,40000		2.40000				
Díl: 712		**Povlakové krytiny**						
4	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 2 vrstvy	m2	2.40000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,1+1,1+0,2		2.40000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**						
5	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	2.40000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,40000		2.40000				
6	762341921	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2	m2	0.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
7	762341922	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 2 m2	m2	2.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
8	762343931	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 1 m2	m2	0.89000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,7		0.70000				
		0,19		0.19000				
9	762343934	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 8 m2	m2	4.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
10	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0.08065			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**						
11	764813120	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	16.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně krycí lišty						
		přepočítávání :						
		K69 : 1*2,700		2.70000				
		K70 : 1*13,700		13.70000				
		K71 : 1*0,200		0.20000				
12	764819213	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	3.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpom						
		K68 : 1*3,800		3.80000				
13	764815215	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 400 mm	m	46.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		K66 : 1*44,600		44.60000				
		K67 : 1*2,000		2.00000				
14	764352810	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	46.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
15	764454803	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	3.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
16	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0.45790			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 783		**Nátěry**						
17	783101811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m2	59.77784			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		průměr trubek přepočítán na obvod :						
		stojny : 22*(3,210+4,850)*2*0,1602		56.81333				
		22*2,500*0,140		7.70000				
		kce střechy : 3*(0,050+0,030)*2*(44,910+4,525)		23.72880				
		3*0,110*(44,910+4,525)		16.31355				
		ostatní : 15,000		15.00000				
		Koeficient : -0,5		-59.77784				
18	783103811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	59.77784			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 59,77784		59.77784				
19	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	119.55568			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 59,77784		59.77784				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 59,77784		59.77784				
20	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	119.55568			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 59,77784		59.77784				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 59,77784		59.77784				
21	783601818	Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním	m2	124.55800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 124,55800		124.55800				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 04	Krytý chodník
R:	01	Oprava zastřešující konstukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	783726200	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	124.55800	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		44,910*2,550+4,975*2,500		126.95800				
		-1,1*2-0,2		-2.40000				
23	783903812	Odmaštění saponáty	m2	119.55568			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 119,55568		119.55568				
24	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	119.55568			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 119,55568		119.55568				
25	783904899Rx	Příplatek za náročnost prací na přístřešku	m2	119.55568			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 119,55568		119.55568				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**						
26	979951161	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0.17010			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,01353		0.01353				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,15658		0.15658				
27	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.28516			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 0,06768		0.06768				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 0,04738		0.04738				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,17010		0.17010				
28	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1.71096			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,28516*6		1.71096				
29	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0.28516			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,28516		0.28516				
30	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1.42580			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,28516*5		1.42580				
31	979990121	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0.04738			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,02338		0.02338				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,02400		0.02400				
32	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0.06768			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,02904		0.02904				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,00264		0.00264				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,03600		0.03600				

Celkem	**280,304.29**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 04	Krytý chodník
R:	02	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		**1. Elektroinstalace**						
1	Pol__0001	Vodič CY6 žl.zel.	m	40.00000			Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	180.00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Drátěný kabelový žlab 100/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	48.00000			Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Trubka tuhá PVC ø20 včetně příchytek	m	140.00000			Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost	m	20.00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	spínač č.6, bílý, IP44	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	spínač č.7, IP44	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _2		**2. Svítidla**						
9	Pol__0009	Svítidlo průmyslové - LED 20-25W, IP44, stropní, kotvené na konstrukci ocel	ks	10.00000			Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _3		**3. Ostatní náklady**						
11	Pol__0011	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	%	2.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _4		**4. HZS**						
12	Pol__0013	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
13	Pol__0014	Demontáž stávající el.instalace	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
14	Pol__0015	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	4.00000			Vlastní	Indiv
15	Pol__0016	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1.00000			Vlastní	Indiv
16	Pol__0017	Značení systémů – štítky, popisky	hod	5.00000			Vlastní	Indiv
17	Pol__0018	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	5.00000			Vlastní	Indiv
18	Pol__0019	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	8.00000			Vlastní	Indiv
19	Pol__0020	Revize uzemnění	hod	4.00000			Vlastní	Indiv
20	Pol__0021	Koordinace s investorem	hod	2.00000			Vlastní	Indiv
21	Pol__0022	Doprava	celek	1.00000			Vlastní	Indiv
22	Pol__0023	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	4.00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem	**116,836.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 05	Venkovní altán
R:	01	Výstavba altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	10.31250			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		5,500*7,500*0,250		10.31250				
2	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2.45490			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,600*0,490*(2,70*2+0,900*2+1,150)		2.45490				
3	132201119	Příplz.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1.22745			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,45490*0,5		1.22745				
4	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0.88200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,600*0,600*0,490*5		0.88200				
5	133201102	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3	m3	0.44100			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,88200*0,5		0.44100				
6	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	13.64940			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		odvoz zeminy, v případě, že vytěžená zemina nepůjde využít :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,31250		10.31250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,45490		2.45490				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,88200		0.88200				
7	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	13.64940			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 13,64940		13.64940				
8	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	10.31250			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,250*5,500*7,500		10.31250				
9	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	13.64940			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 13,64940		13.64940				
10	181201102	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	41.25000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		5,500*7,500		41.25000				
11	190000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3.33690			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,88200		0.88200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,45490		2.45490				
12	5832053Rpol	Zemina vhodná na zásypy k základům	m3	10.31250			Vlastní	Indiv
		nová dovezená, v případě, že se nude moci použít vytěžená z výkopů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,31250		10.31250				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**						
13	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0.54000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,250*1,200*1,800		0.54000				
14	273321321	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0.43200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,100*2,400*1,800		0.43200				
15	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1.44000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,150*(2,700*2+2,100*2)		1.44000				
16	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1.44000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,44000		1.44000				
17	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0.02110			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,400*1,800*4,44/1000*1,1		0.02110				
18	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	2.10000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,250*(2,400*2+1,800*2)		2.10000				
19	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	2.80680			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,490*(2,700*2+0,900*2)*0,600		2.11680				
		1,150*1,000*0,600		0.69000				
20	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	7.92000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,550*(2,700*2+2,100*2+0,900*2+1,500*2)		7.92000				
21	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	7.92000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,92000		7.92000				
22	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0.16841			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		60kg/m3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,80683*0,06		0.16841				
23	274361032	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 12 mm (např. zdiva suterénu)	m2	2.10000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,10000		2.10000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 05	Venkovní altán
R:	01	Výstavba altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	275321321	Železobeton základových patek C 20/25	m3	1.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,000*0,600*0,600*5		1.80000				
25	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	13.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,100*0,600*5*4		13.20000				
26	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	13.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 13,20000		13.20000				
27	275353131	Bednění kotev.otvorů patek do 0.10 m2, hl. 1,0 m	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
28	275361821	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0.10800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		60kg/m3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,80000*0,06		0.10800				
29	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	6.44400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		pod deskou : 1,800*1,200		2.16000				
		u nopovky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 4,28400		4.28400				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**						
30	311237601	Zdivo z cihel 2in1 broušených P10, tl. 300 mm	m2	23.60500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		3,020*(2,400*2+1,800*2)		25.36800				
		-0,860*2,050		-1.76300				
31	311238910	1. řada z tvárnic tl. 240 mm	m	8.40000			RTS 24/ II	RTS 24/ I
		(2,400+1,800)*2		8.40000				
32	317168131	Překlad KP 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
33	342248144	Příčky keramické broušené, tl. 140 mm	m2	4.42000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,300*3,400		4.42000				
34	346244311	Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 50 mm	m2	2.02500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,500*(1,200+0,150)		2.02500				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
35	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	0.21600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,100*0,300*(2,400*2+1,200*2)		0.21600				
36	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	2.16000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,150*(2,400*2+1,200*2)*2		2.16000				
37	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2.16000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,16000		2.16000				
38	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0.01944			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,21600*0,09		0.01944				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**						
39	416111122	Podhledy SDVK, kovová.kce CD. 2 x deska tl.12,5 mm bez izolace	m2	41.41883			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Požární odolnost EI 30 DP1.						
		půdorys : 6,700*5,150-1,800*2,400		30.18500				
		základ boční : 1,090*4,610		5.02490				
		0,520*4,610		2.39720				
		(1,090*0,520)/2*6,725*2		3.81173				
40	416111122	Podhledy SDVK, kovová.kce CD. 2 x deska tl.12,5 mm s miner.izolací tl.40 mm, objem. hmotnost 35 kg/m3	m2	2.30000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Požární odolnost EI 60 DP1.						
Díl: 5		**Komunikace**						
41	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl. 10 mm	m2	36.73500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 36,73500		36.73500				
42	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 8-16	m2	36.73500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		5,500*7,500		41.25000				
		-2,400*1,800		-4.32000				
		-0,150*1,300		-0.19500				
43	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	36.73500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		V položce je kalkulováno 30mm lože + 10 mm připlatek položka: Podklad pod dlažbu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 36,73500		36.73500				
44	597101111	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15 včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN	m	7.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
45	553962030	Stěna čelní plastová	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 05	Venkovní altán
R:	01	Výstavba altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	553962035	Stěna čelní plastová , s nátrubkem DN 100	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
47	553962038	Sada odtoková	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
48	553962905	Aretacepro mřížkové rošty	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
49	553963002	Rošt mřížkový, A15, pozink, délka 1000 mm	kus	8.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
50	592278000	Žlab polymerbetonový s pozinkovaným můstkovým roštem, 1000 x 130 x 110 mm, A 15	kus	7.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
51	592453320	Dlaždice betonová 300 x 300 x 40 mm hladká standard šedá	m2	40.40850			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 36,73500*1,1		40.40850				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**						
52	602011199	Penetrace na stěnách	m2	17.62500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 0,24800		0.24800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 17,37700		17.37700				
53	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	1.76300			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,860*2,050		1.76300				
54	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	0.24800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,050*(2,050*2+0,860)		0.24800				
55	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	4.96000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,050*2+0,860		4.96000				
56	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	17.37700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		3,190*(1,800*2+1,200*2)		19.14000				
		-0,860*2,050		-1.76300				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**						
57	620991005	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	4.96000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,860+2,050*2		4.96000				
58	620991011	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
59	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1.76300			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,76300		1.76300				
60	621412313	Nátěr podhledů vnějších silikonový	m2	43.71883			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně penetrace podkladu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 43,71883		43.71883				
61	621472152	Omítka podhl. vnější z MS silikon. složitost II ručně	m2	43.71883			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,30000		2.30000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 41,41883		41.41883				
62	621481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	43.71883			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 43,71883		43.71883				
63	622311514	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez povrchové úpravy	m2	4.28400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(0,580-0,070)*(1,800*2+2,400*2)		4.28400				
64	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikonová	m2	34.09200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 34,09200		34.09200				
65	622472162	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně	m2	34.09200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		3,210*(2,400*2+1,800*2)-0,860*2,050		25.20100				
		0,050*(0,860+0,2050*2)		0.06350				
		3,210*(1,300*2+0,150)		8.82750				
66	622473186	Příplatek za rohovník pro vnější omítky	m	12.84000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		3,210*4		12.84000				
67	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	9.92000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,96000		4.96000				
		Koeficient : 1		4.96000				
68	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	34.09200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 34,09200		34.09200				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**						
69	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0.13800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zapínění.						
		2,300*0,060		0.13800				
70	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	0.13800			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 05	Venkovní altán
R:	01	Výstavba altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 0,13800		0.13800				
71	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0.13800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 0,13800		0.13800				
72	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát ø 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0.00767			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		opůdorys místností : 2,30*3,0301/1000*1,1		0.00767				
73	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm - vyrovnávací	m2	2.30000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,300		2.30000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**						
74	641000011Rp	D+M Dveře D11	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - SO 05						
		- dvojkřídlé						
		- jedno křídlo otevíravé						
		- horní světlík - fixní						
		- plastový rám, dolní plastová výplň,						
		horní běžná skleněná výplň						
		- klika - klika						
		- vložkový zámek						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UD = 1,20 W/m2K						
		- skládaný zakládací profil pro přerušení						
		tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm),						
		v. 160 mm, d. 860 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**						
75	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	27.51375			RTS 26/ I	RTS 25/ II
76	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	27.76125			RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**						
77	931961115	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	1.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,600*1,00*3		1.80000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**						
78	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	44.51600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		(2,40+0,500*2)*(3,440+0,150)*2		24.41200				
		(1,80+0,500*2)*(3,440+0,150)*2		20.10400				
79	941941111	Pronájem lešení za den	m2	445.16000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 44,51600*10		445.16000				
80	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	44.51600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 44,51600		44.51600				
81	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2.30000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,3		2.30000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
82	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2.30000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,30000		2.30000				
83	953941312	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
84	953941391	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
85	953941395	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
86	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	25.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
87	44984114	Přístroj hasicí práškový 21A, 183B, C	kus	1.00000			RTS 24/ II	RTS 24/ I
88	73534001RPol	Tabulka bezpečnostní - hasicí přístroj fotoluminiscenční	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
89	73534101RPol	Šipka k požárnímu zařízení fotoluminiscenční	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
90	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	67.64897			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 711		**Izolace proti vodě**						
91	711111006	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem penetrační emulzí	m2	5.10000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,400*1,800		4.32000				

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 05	Venkovní altán
R:	01	Výstavba altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,3000*0,600		0.78000				
92	711112006	Provedením izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem penetrační emulzí	m2	7.68000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		0,600*(2,700*2+2,100*2)		5.76000				
		0,600*(1,300*2++0,600)		1.92000				
93	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	5.10000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 5,10000		5.10000				
94	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	7.68000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 7,68000		7.68000				
95	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	3.50000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		2,3		2.30000				
		0,200*(1,800*2+1,200*2)		1.20000				
96	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	3.50000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 3,50000		3.50000				
97	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	6.00000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		1,800*2+1,200*2		6.00000				
98	711791183	Provedení detailů dilatačních spár, na ploše vodorovné, impregnovanými provazci	m	6.00000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 6,00000		6.00000				
99	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	4.28400			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 4,28400		4.28400				
100	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	8.40000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		1,800*2+2,400*2		8.40000				
101	11163111	Lak asfaltový izolační	kg	2.24400			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 5,10000*0,44		2.24400				
102	28377867	Provazec těsnicí PE d = 40 mm, l = 30 m	m	6.60000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 6,00000*1,1		6.60000				
103	62852251	Pás asfaltový modifikovaný SBS, nosná vložka z polyesterové rohože 200 g/m2	m2	9.21600			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, tloušťka 4 mm						
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 7,68000*1,2		9.21600				
104	62852265	Pás asfaltový modifikovaný SBS, nosná vložka ze skleněné tkaniny 200 g/m2	m2	6.12000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, tloušťka 4 mm,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 5,10000		5.10000				
		Koeficient : 0,2		1.02000				
105	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0.10009			RTS 26/ I	RTS 26/ II
Díl: 712		**Povlakové krytiny**						
106	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	32.01525			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 32,01525		32.01525				
107	712348101	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asfaltového pásu napojení trubky DN 75 mm	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.						
108	712351111	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepícími asfaltovými pásy	m2	32.01525			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		(6,725+0,250)*4,590		32.01525				
109	712378006	Rohová lišta vnější	m	4.59000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 4,59000		4.59000				
110	712378007	Rohová lišta vnitřní	m	4.59000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
111	628522501	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací	m2	36.81754			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 32,01525*1,15		36.81754				
112	62855265	Pás asfaltový modifikovaný, samolepící	m2	36.81754			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 32,01525*1,15		36.81754				
113	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0.29011			RTS 26/ I	RTS 26/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 05	Venkovní altán
R:	01	Výstavba altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		**Izolace tepelné**						
114	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	2.30000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
115	713121111	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	2.30000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
116	713121118	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,80*2+1,200*2		6.00000				
117	28375871	Deska izolační EPS 100 tl. 100 mm	m2	2.34600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
118	28376082	Páska okrajová PE standard 120/8 mm, dl. 50 m	m	6.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
119	631508607	Pás izolační, tl. 200 mm	m2	2.30000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
120	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0.01327			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**						
121	721152216	Čistící kus, pro odpadní svislé, D 75 mm	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
122	721176101	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	0.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
123	721176114	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	4.07000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
124	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
125	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
126	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0.08042			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**						
127	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 725		**Zařizovací předměty**						
128	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
129	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
130	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
131	725859101	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
132	725869101	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
133	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
134	55145038	Baterie dřezová směšovací nástěnná s kulatým ústím TM01B	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
135	55160112	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-900C - 1 1/4"	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
136	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015B DN 40 z PH	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
137	551674509	Sedátko klozetové	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
138	64214361Rpol	Umývátko keramické s otvorem pro baterii	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
		UMÝVÁTKO						
		- umyvadlo - keramické						
		- stojánková baterie, ovládání						
		páková - chromová						
		- sifon - plastový						
		- zařizovací předměty v kvalitě						
		standard						
139	64238815	Mísa klozetová závěsná	kus	1.00000			RTS 25/ I	RTS 25/ II
		WC ZÁVĚSNÝ - BĚŽNÝ						
		- WC - keramické						
		- sedátko - plastové						
		- ovládací tlačítko - plastové						
		- WC modul, vč. zvukověizolační vložky						
		- zařizovací předměty v kvalitě						
		standard						
140	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0.03585			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 726		**Předstěnové systémy**						
141	726211121	Modul pro WC pro zazdění, UP320, h. 1080 mm	soubor	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
142	998726121	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0.00900			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**						
143	762083120	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	90.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
144	762311103	Montáž kotevních železa, přložek, patek, táhel	kus	10.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
145	762313111	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	15.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
146	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	12.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		pásky : 1,000*5		5.00000				
		1,500*5		7.50000				
147	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	47.07500			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 05	Venkovní altán
R:	01	Výstavba altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		krokev 100x160 : 6,725*7		47.07500				
148	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	36.95000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		sloupky 160x160 : 3,510*5		17.55000				
		dolní vaznice 160x160 : 2*5,700		13.40000				
		atikový sloupek 160x160 : 20*0,300		6.00000				
149	762332140	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	21.94000			RTS 26/ I	RTS 26/ II
		vaznice 240x160 : 4,590*1		4.59000				
		6,300*2		12.60000				
		4,750*1		4.75000				
150	762341230	Montáž bednění stěch rovných, palubky pero-drážka	m2	35.79250			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		půdorys : 6,700*5,150		34.50500				
		5,150*0,250		1.28750				
151	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3.53765			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 1,58062		1.58062				
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 1,86903		1.86903				
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 0,08800		0.08800				
152	762441112	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	7.79100			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,420*(5,150+6,700*2)		7.79100				
153	762911121	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	3.53765			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 3,53765		3.53765				
154	311755218	Úhelník BV/U bez vlisu 65 x 90 x 90 mm	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
155	55399994	Kotvy, úhelníky a atypické výrobky	kg	28.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
156	60512111	Hranol SM/JD/BO tl. 80 - 140 mm, š. 80 - 160 mm	m3	0.08800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		pásky : (1,000*5+1,500*5)*0,080*0,080		0.08000				
		Koeficient : 0,1		0.00800				
157	60515249	Hranol stavební SM do 160 x 160 mm	m3	1.86903			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		sloupky : 3,510*5*0,160*0,160		0.44928				
		krokev : (6,725*7)*0,100*0,160		0.75320				
		vaznice : 6,700*2*0,160*0,160		0.34304				
		atikový sloupek : 20*0,300*0,160*0,160		0.15360				
		Koeficient : 0,10		0.16991				
158	60515285.A	Hranol stavební SM nad 200 x 200 mm, 6 - 10 m	m3	1.58062			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		vaznice : 0,240*0,160*(6,300*3+4,590*3+4,750*1)		1.43693				
		Koeficient : 0,1		0.14369				
159	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená 4PD tl. 12 mm	m2	39.37175			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 35,79250*1,1		39.37175				
160	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2.68562			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**						
161	764901101	Lak PZ tašková tabule,na dřevo,do 30° tl.0,6 mm	m2	32.01525			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		včetně spodního těsnění a spojovacích prostředků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 32,01525		32.01525				
162	764812340	Oplechování okapů,lak.Pz,rš 400 mm	m	4.59000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		4,590		4.59000				
163	764816420	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	4.59000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
164	764817175	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm	m	18.55000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		K24 : 5,150		5.15000				
		K25 : 6,700*2		13.40000				
165	764813125	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	10.85000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně krycí lišty						
		2,400*2+1,800*2+1,150*2+0,150		10.85000				
166	764813830	Lemování z lak.Pz, komínů na hl. krytině, v ploše	m2	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
167	764819212	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	4.10000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpo						
		K19 : 4,100		4.10000				
168	764815212	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	4.31000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně háku, čela a spojky.						
		K15 : 4,31		4.31000				
169	764814650	Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm	m	17.99000			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 05	Venkovní altán
R:	01	Výstavba altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,590+6,700*2		17.99000				
170	764816140	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm	m	0.86000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		práh : 0,860		0.86000				
171	765799313	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace	m2	32.01525			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích pr						
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 32,01525		32.01525				
172	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0.46263			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**						
173	766412123	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 10 cm	m2	29.94600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně našroubování soklu.						
		2,800*((6,300-2,100)*2+0,765*3)		29.94600				
174	766417111	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	54.99000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,800*12		33.60000				
		((6,300-2,100)*2+0,765*3)*2		21.39000				
175	766695213	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
176	60510061	Lať impregnovaná SM jakost I-II 30 x 50 mm	m	60.48900			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 54,99000*1,1		60.48900				
177	611871035	Práh dubový š. 150 mm	m	0.86000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
178	611916879	Palubka obkladová MD jakost A/B, tl. 19 mm, šířka 121 mm	m2	32.94060			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,800*((6,300-2,100)*2+0,765*3)		29.94600				
		Koeficient : 0,1		2.99460				
179	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0.39364			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**						
180	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	2.30000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,3		2.30000				
181	771111121	Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba	m	0.76000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 0,76000		0.76000				
182	771111131	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 6,00000		6.00000				
183	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu š. 25 mm	m	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 6,00000		6.00000				
184	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	5.14000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1,800*2+1,200*2-0,860		5.14000				
185	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2.30000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2,3		2.30000				
186	771575118	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	2.30000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 2,30000		2.30000				
187	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 8 mm	m	0.76000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,760		0.76000				
188	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 6,00000		6.00000				
189	28342441	Profil dilatační PVC h=9 mm,dl.2,5 m	m	0.83600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 0,76000*1,1		0.83600				
190	59761005Rpol	Dlaždice 600 x 600 mm	m2	2.87500			Vlastní	Indiv
		vysoké ztratné, kvůli velikosti dlažby :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 2,30000*1,25		2.87500				
191	597642412	Dlažba sokl 600 x 95 x 10 mm	kus	10.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		5,14/0,600*1,1		9.42333				
		Konec provozního součtu						
		10		10.00000				
192	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0.09862			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 783		**Nátěry**						
193	783726300	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	114.45277			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 05	Venkovní altán
R:	01	Výstavba altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 39,37175*1,15		45.27751				
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 32,94060*2,1		69.17526				
Díl: 784		**Malby**						
194	784161401	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	17.62500	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 17.62500		17.62500				
		stropy :						
195	784165432	Malba tek. omyvatelná, bílá, bez penet.,2x	m2	17.62500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 17,62500		17.62500				

Celkem	**1,100,510.41**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	01	Bourání zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		**Zemní práce**						
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	110.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		110		110.00000				
2	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	388.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		388		388.00000				
3	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	618.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		110+377+120+11		618.00000				
4	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	297.24500			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		297,245		297.24500				
5	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	30.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
6	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	49.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		přemístění kameniva na deponii : (110+388)*0,100		49.80000				
7	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství nad 100 m3	m3	49.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		přemístění kameniva na deponii :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 49,80000		49.80000				
Díl D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**						
8	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	182.73615			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 182,73615		182.73615				
9	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1,096.41690			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Bude fakturováno dle skutečné vzdálenosti !						
		skládka je vzdálená 7km :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 182,73615*6		1,096.41690				
		Koeficient :						
10	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	182.73615			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 182,73615		182.73615				
11	979999982	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	182.73615			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 87,30000		87.30000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 15,18000		15.18000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 80,25615		80.25615				

Celkem	**252,634.14**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	02	Novostavba zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	49.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		přemístění kanieniva zpět : (110+388)*0,100		49.80000				
2	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství nad 100 m3	m3	49.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 49.80000		49.80000				
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49.80000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti d						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 49.80000		49.80000				
4	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	556.46000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		1537,46-981		556.46000				
Díl: 5		**Komunikace**						
5	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl. 10 mm	m2	110.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		V pokládání dlaždic 400x400 je lože 3cm, toto je příplatek aby id						
6	591241111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	0.72000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
7	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	388.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
8	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	194.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
9	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	110.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
10	58380120.A	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	0.72720			RTS 26/ I	RTS 25/ II
11	59245020	Dlažba zámková 200 x 165 x 60 mm přírodní	m2	391.88000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
12	59245340	Dlaždice betonová 400 x 400 x 40 mm hladká standard šedá	m2	108.91000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**						
13	639571115	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl. 150 mm	m2	33.94950			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		okap. ch. : 67,899*0,500		33.94950				
14	639571210	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	33.94950			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 33,94950		33.94950				
15	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	33.94950			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 33,94950		33.94950				
Díl: 8		**Trubní vedení**						
16	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
17	894410010	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 0.85 m	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
18	894411020	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem DN 200, mříž litina 500x500, hl.1,64 m	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
19	55340061Rpol	Poklop šachtový ocel 1100 x 1350	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
20	55340065Rpol	Poklop šachtový ocel 2150 x 1600	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
21	55340066Rpol	Poklop šachtový ocel 220 x 1900	kus	1.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	02	Novostavba zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**						
22	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	365.14400			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		dlažby : 297,245		297.24500				
		okap. ch. : 67,899		67.89900				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
23	9500001Rpol	Úprava pletiva pro osazení nového rozvaděče -> demontáž, úprava, zpětná montáž jednoho pole pletiva vč. tabulek (sundání a opětovné osazení)	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
24	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	218.26947			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: M21		**Elektromontáže**						
25	210100251	Ukončení kabelů do 4x10 mm2	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
26	210101133	Koncovka epoxsin 1kV,klasic.kabely do 4x95/3x120/	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
27	210202115	Svítidlo veřejného osvětlení parkové	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
28	210204002	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
29	210204202	Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
30	210810015	Kabel CYKY 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	20.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
31	743Z1199Pol	Demontáž a likvidace lampy veřejného osvětlení včetně stožáru a kabeláže	kus	5.00000			Vlastní	Indiv
32	31673311.A	Stožár ocelový zinkovaný bezpaticový venkovního osvětlení 4 m	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
33	31677151	Výložník 0,5 m	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
34	31678610.A	Rozvodnice stožárová	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
35	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	20.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
36	348360222	Svítidlo LED 25W 2700K IP65	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
37	35436462.A	Koncovka kabelová do 1kV EPKT 0047, 70 - 150 mm2	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
38	180456170400	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
39	Pol__0001	Podružný materiál, PPV	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
Celkem						**1,052,035.53**		

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	02	Novostavba zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	03	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	300.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		dovoz zeminy, v případě, že vytěžená zemina nepůjde využít :						
		300		300.00000				
2	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	300.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 300,00000		300.00000				
3	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	300.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 300,00000		300.00000				
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	300.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 300,00000		300.00000				
5	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1,370.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
6	181101132	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 40 m	m3	300.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		300		300.00000				
7	181201102	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1,370.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
8	181301117	Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2	m2	1,100.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
9	183101113	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	18.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
10	183101115	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
11	183403231	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, svah 1:2	m2	1,370.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
12	184102211	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	18.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
13	184201111	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
14	184202111	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
15	184401111	Příprava dřevin k přesazení bal do 80 cm, v rovině	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
16	184501111	Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině	m2	8.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2*4		8.00000				
17	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 80 cm, rovina	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
18	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
19	184802211	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	2,740.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
20	184901111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	4.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
21	185802123	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2	t	0.13700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
22	185851111	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0.37000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
23	182001101Rpo	Přesazení stromů	soubor	4.00000			Vlastní	Indiv
24	00572410	Směs travní parková II.	kg	41.10000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
25	02656020Rpol	Hortenzie – hydrangea – 18 ks – v. 15-20 cm – kontajner K1,4l	kus	11.00000			Vlastní	Indiv
26	02662136	Thuje smaragdová – thuja occidentalis smaragd – 7 ks – v. 180-200 cm – kontejner C25l	kus	7.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
27	25191155	Hnojivo, bal. 10 kg	t	0.13700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
28	25234009.A	Postřik herbicid totální, bal. 5 l	l	137.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
29	5832056Rpol	Zemina podkladní - ornice	m3	330.00000			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 300,00000*1,1		330.00000				
30	60850010	Kůl vyvazovací impregnovaný 2000 x 60 mm	kus	12.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
31	60850030	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 500 x 80 mm	kus	12.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
32	67511011	Motouz jutový d=4,25 mm á 500 g	kus	0.04000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
33	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	231.45168			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Celkem	**905,817.95**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	03	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	04	Herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
1	950000013Rp	Stojan na kola M1	kpl	2.00000			Vlastní	Indiv
		STOJAN NA KOLA - 6 stání na kola - konstrukce kolostavu je vyrobena ze dřeva (třívrstvý borový impregnovaný lepený hranol 120 x 120mm) - spojovací materiál je nerezový nebo zinkovaný - kolostav se betonuje na patkách do země						
2	950000014Rp	Lavice do zahrady M2	kpl	2.00000			Vlastní	Indiv
		LAVICE DO ZAHRADY - materiál lavice: masivní teakové dřevo - barva lavice: světlá - rozměry vxšxh: 850x1500x850 mm						
3	950000015Rp	Lavice ke stromu M3	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
		LAVIČKY KE STROMU - materiál: FSC eukalyptové tropické tvrdé dřevo - rozměry: 1900 x 700 mm (O x v) - hloubka pro sezení: 440 mm - výška sedáku od země: 420 mm						
4	950000016Rp	Odpadkový koš M4	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
		ODPADKOVÝ KOŠ - dřevěný odpadkový koš kulatý se stříškou - povrchová úprava vypalovaná barva - dřevo ošetřené 3x lazurou, odstín dle výběru - koš vybaven vyjímatelnou pozinkovanou vložkou - vysoká odolnost proti vandalizmu - výška 1000 mm - průměr 390 mm - objem 60 l - hmotnost 26 kg						
5	950000017Rp	Venkovní pítko M5	kpl	2.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ PÍTKO - šířka: 300 mm - výška: 1 010 mm - hmotnost: 40 kg - materiál: tělo - ocel, opláštění a rošt - litina - povrchová barva: lakováno práškovou barvou - barva: šedá						
6	950002Rpol	Č. 2 Kolotoč, stávající prvek -> pouze demontáž a uskladnění	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
7	950010Rpol	Č. 10 Kolotoč, stávající prvek -> odstranění, vyřazení, zlikvidování	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
8	950011Rpol	Č. 11 Dřevěné auto, stávající prvek -> odstranění, vyřazení, zlikvidování	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
9	950014Rpol	Č. 14 Trojhrazda, stávající prvek -> přesunutí	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
10	950017Rpol	Č. 17 Mobilní plastový domek, stávající prvek -> nová poloha	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
11	950018Rpol	Č. 18 Pískoviště, stávající prvek -> výškový přesun	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
12	950019Rpol	Č. 19 Pískoviště, nový prvek -> D+M	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
13	950020Rpol	Č. 20 Lezecká sestava, stávající prvek -> demontáž, uložení	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
14	950021aRpol	Č. 21 Lanová pyramida, stávající prvek -> nová poloha	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
15	950022Rpol	Č. 22 Volná herní plocha, řešená sadovými úpravami, SO 06, list 03	ks	0.00000			Vlastní	Indiv
16	950023Rpol	Č. 23 Volná herní plocha, řešená sadovými úpravami, SO 06, list 03	ks	0.00000			Vlastní	Indiv
17	950024Rpol	Č. 24 Houpadlo PES, stávající prvek -> odstranění, vyřazení, zlikvidování	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
18	950025Rpol	Č. 25 Dřevěné schody, stávající prvek -> odstranění, vyřazení, zlikvidování	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
19	950026Rpol	Č. 26 Skluzavka, stávající prvek -> odstranění, vyřazení, zlikvidování	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
20	950027Rpol	Č. 27 Dřevěná lávka, stávající prvek -> demontáž, uložení	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
21	950028Rpol	Č. 28 Plastová prolézačka brouček, stávající prvek -> zůstává beze změn	ks	0.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**222,897.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	04	Herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 07	Areálová dešťová kanalizace
R:	01	Rekonstrukce areálové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	30.42000			URS	ÚRS 25 02
		"Výkop stavební jámy pro nádrž na dešťové vody hloubky do 2,75m" 30,42 :						
		30,42		30.42000				
2	132254102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32.94000			URS	ÚRS 25 02
		"Výkop pro potrubí o š. 0,8m a hloubce do 1,2m" 32,94 :						
		32,94		32.94000				
3	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	297.19000			URS	ÚRS 25 02
		"Výkop pro potrubí o š. 1,2m a hloubce do 2,50m" 297,19 :						
		297,19		297.19000				
4	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	470.68000			URS	ÚRS 25 02
		470,68 :						
		470,68		470.68000				
5	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	84.86000			URS	ÚRS 25 02
		84,86 :						
		84,86		84.86000				
6	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	470.68000			URS	ÚRS 25 02
		f100 :						
		470,68		470.68000				
7	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	84.86000			URS	ÚRS 25 02
		f101 :						
		84,86		84.86000				
8	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	454.82000			URS	ÚRS 25 02
		přes 50 do 500 m						
		zemina ponechaná na zásyp :						
		f8 :						
		zemina zpět na zásyp :						
		f8 :						
		454,82		454.82000				
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	133.14000			URS	ÚRS 25 02
		přes 9 000 do 10 000 m						
		odvoz na skládku :						
		f10+f11+f12-f8 :						
		133,14		133.14000				
10	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	360.55000			URS	ÚRS 25 02
		zemina zpět na zásyp :						
		f8 :						
		zemina odvezená na skládku :						
		f9 :						
		360,55		360.55000				
11	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	266.28000			URS	ÚRS 25 02
		f9 :						
		133,14*2 'Přepočtené koeficientem množství						

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 07	Areálová dešťová kanalizace
R:	01	Rekonstrukce areálové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		266,28		266.28000				
12	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	133.14000			URS	ÚRS 25 02
		f9 :						
		133,14		133.14000				
13	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	227.41000			URS	ÚRS 25 02
		227,41 :						
		227,41		227.41000				
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	90.08000			URS	ÚRS 25 02
		výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
		90,08 :						
		90,08		90.08000				
15	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	180.16000			URS	ÚRS 25 02
		f2 :						
		90,08*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		180,16		180.16000				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**						
16	382411R01	Plastová nádrž na dešťové vody o objemu 3,5m3, s osazeným filtračním košem, včetně vstupního komínu DN600, poklopu DN600 s větracími otvory B125, těsnění prostupů	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
17	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	45.06000			URS	ÚRS 25 02
		42,06*3 :						
		45,06		45.06000				
18	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	1.00000			URS	ÚRS 25 02
		"Obetonování vpustí a žlabů C20/25" 1 :						
		1		1.00000				
Díl: 8		**Trubní vedení**						
19	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	158.00000			URS	ÚRS 25 02
20	871154201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 25 x 2,3 mm	m	35.00000			URS	ÚRS 25 02
21	28613420	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 25x2,3mm	m	35.00000			URS	ÚRS 25 02
22	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	10.00000			URS	ÚRS 25 02
23	28614205	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10	m	10.00000			URS	ÚRS 25 02
24	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m	49.00000			URS	ÚRS 25 02
25	28614206	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x1000mm SN10	m	49.00000			URS	ÚRS 25 02
26	871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125	m	15.00000			URS	ÚRS 25 02
27	28611126	trubka kanalizační třívrstvá PVC DN 125x1000mm SN4	m	15.45000			URS	ÚRS 25 02
		15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		15,45		15.45000				
28	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	40.00000			URS	ÚRS 25 02
29	28614207	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	40.00000			URS	ÚRS 25 02
30	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200	m	79.00000			URS	ÚRS 25 02
31	28614208	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	79.00000			URS	ÚRS 25 02
32	877165301	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouku nebo redukci d 25 - 32	kus	2.00000			URS	ÚRS 25 02
33	28614R93	přechodová mechanická spojka na PE potrubí d25/ 3/4" - vnitřní závit	kus	2.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 07	Areálová dešťová kanalizace
R:	01	Rekonstrukce areálové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	877165313	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů d 25 - 32	kus	1.00000	[redacted]		URS	ÚRS 25 02
35	28615172	T-kus SDR11 PE 100 d 32mm	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02
36	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02
37	28611874	koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°, plnostěnné	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02
38	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 100	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02
39	28615651	čistící kus kanalizační PP DN 110	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02
40	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	18.00000			URS	ÚRS 25 02
41	28611884	koleno kanalizační PP KG SN10 125x45°, plnostěnné	kus	10.00000			URS	ÚRS 25 02
42	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	8.00000			URS	ÚRS 25 02
43	877270320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 125	kus	2.00000			URS	ÚRS 25 02
44	28617R01	kanalizační odbočka PP SN10 125/110, 45°, plnostěnná	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
45	28611389	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02
46	877270330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02
47	28615652	čistící kus kanalizační PP DN 125	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02
48	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	4.00000			URS	ÚRS 25 02
49	28611894	koleno kanalizační PP KG SN10 160x45°, plnostěnné	kus	4.00000			URS	ÚRS 25 02
50	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	4.00000			URS	ÚRS 25 02
51	28617R04	kanalizační odbočka PP SN10 160/125, 87°, plnostěnná	kus	3.00000			Vlastní	Indiv
52	28617R05	kanalizační odbočka PP SN10 160/160, 87°, plnostěnná	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
53	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	12.00000			URS	ÚRS 25 02
54	28617R43	redukční kanalizační tvarovka PP SN10 160/110, plnostěnná	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
55	28617R44	redukční kanalizační tvarovka PP SN10 160/125, plnostěnná	kus	11.00000			Vlastní	Indiv
56	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	2.00000			URS	ÚRS 25 02
57	28654482	koleno kanalizační PP KG SN10 200x30°, plnostěnné	kus	2.00000			URS	ÚRS 25 02
58	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02
59	28617R07	kanalizační odbočka PP SN10 200/160, 45°, plnostěnná	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
60	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	kus	4.00000			URS	ÚRS 25 02
61	28617R45	redukční kanalizační tvarovka PP SN10 200/160, plnostěnná	kus	4.00000			Vlastní	Indiv
62	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	4.00000			URS	ÚRS 25 02
63	721263102	Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 125	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02
64	890111R01	Demontáž uliční vpusti	soubor	2.00000			Vlastní	Indiv
65	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	2.00000			URS	ÚRS 25 02
66	899R00001	Uliční vpust se zápachovou uzávěrkou, mříží 500x500mm B125, s pantem a kalovým košem	soubor	2.00000			Vlastní	Indiv
67	899R00002	Liniový žlab z polymerbetonu DN100, o šířce 130mm o délce 7,5m, včetně designové mříže o únosnosti B125	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
68	899R00003	Stavební úprava stávajícího šachetního dna, včetně těsnění a případného vyspravení speciální maltovou směsí	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
69	899R00005	Obložení kanalizačních poklopů žulovými kostkami do betonové mazaniny ve vzdálenosti 200mm od hrany	m2	3.43000			Vlastní	Indiv
70	899R00010	Utěsnění prostupů stávajících kontrolních šachet	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 07	Areálová dešťová kanalizace
R:	01	Rekonstrukce areálové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	899R00011	Napojení na stávající jednotnou přípojku	soubor	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
72	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	2.00000			URS	ÚRS 25 02
73	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T	kus	4.00000			URS	ÚRS 25 02
74	894812315	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné	kus	1.00000			URS	ÚRS 25 02
75	894812317	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T	kus	3.00000			URS	ÚRS 25 02
76	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	10.00000			URS	ÚRS 25 02
77	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	10.00000			URS	ÚRS 25 02
78	894812356	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	10.00000			URS	ÚRS 25 02
Díl: 997		**Přesun sutě**						
79	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	60.09000			URS	ÚRS 25 02
80	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	600.90000			URS	ÚRS 25 02
		60,09*10 'Přepočtené koeficientem množství						
		600,9		600.90000				
81	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	60.09000			URS	ÚRS 25 02
Díl: 998		**Přesun hmot**						
82	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	8.54300			URS	ÚRS 25 02
83	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	8.54300			URS	ÚRS 25 02
Díl: VRN1		**Průzkumné, geodetické a projektové práce**						
84	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1.00000			URS	ÚRS 25 02
85	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1.00000			URS	ÚRS 25 02
86	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000			URS	ÚRS 25 02
Díl: VRN3		**Zařízení staveniště**						
87	032103000	Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů	soubor	1.00000			URS	ÚRS 25 02
88	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	soubor	1.00000			URS	ÚRS 25 02
Díl: VRN4		**Inženýrská činnost**						
89	043114R02	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**1,612,617.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	SO 08	Fotovoltaická elektrárna
R:	01	Rozpočet FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		**FVE**						
1	Po__0001	Solární panel	ks	42.00000			Vlastní	Indiv
2	Po__0002	Optimalizační jednotka	ks	42.00000			Vlastní	Indiv
3	Po__0003	Třífázový asymetrický hybridní měnič	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
4	Po__0004	Nosná konstrukce - šikmá střecha	ks	42.00000			Vlastní	Indiv
5	Po__0005	Vodič CY16 ž.zel.	m	65.00000			Vlastní	Indiv
6	Po__0006	Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 modrý	m	150.00000			Vlastní	Indiv
7	Po__0007	Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 červený	m	150.00000			Vlastní	Indiv
8	Po__0008	Kabel CYKY 5Jx10	m	5.00000			Vlastní	Indiv
9	Po__0009	TRUBKA TUHÁ 320 N HF	m	80.00000			Vlastní	Indiv
10	Po__0010	PÁSEK STAHOVACÍ	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
11	Po__0011	PÁSEK STAH.S POPIS.ŠTÍT.	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
12	Po__0012	DC pojistkový odpojovač + pojistky dle schéma	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
13	Po__0013	Kabel UTP cat 5e	m	60.00000			Vlastní	Indiv
14	Po__0014	Svorkovnice HOP	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
15	Po__0015	Rozvaděč R-FVE-AC dle schéma	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
16	Po__0016	Tlačítko STOP FVE pod sklem	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
17	Po__0017	Kabel CXKE-V 3x1,5	m	40.00000			Vlastní	Indiv
18	Po__0018	Stavební přípomoce	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
19	Po__0019	Kabelové štítky plastové s popisem kabelu vč. upevnění na kabel	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
20	Po__0020	Podružný materiál nezbytný pro výrobu rozvaděče (dutinky, lanka, perforované žlaby apod.)	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
21	Po__0021	Ukončení vodiče izolovaného do průřezu 16mm2	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
22	Po__0022	Instalace FVE	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
23	Po__0023	Zprovoznění a nastavení FVE	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
24	Po__0024	Revize	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
25	Po__0025	Doprava a manipulace	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
26	Po__0026	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
27	Po__0027	Ukončení vodiče izolovaného do průřezu 16mm2	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
28	Po__0028	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**693,693.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_1	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 1. etapa
O:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN		**Vedlejší náklady**						
1	00411 R	Připravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Díl ON		**Ostatní náklady**			[redacted]			
8	004111020R	Vypracování dílčí domunetace	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						

Celkem	**571,590.00**

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**92_2**	**Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa**

Objednatel:	**Statutární město České Budějovice**	IČO: **00244732**
	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	DIČ: **CZ00244732**
	37001 České Budějovice - České Budějovice 1	
Zhotovitel:	**EDIKT a. s.**	IČO: **25172328**
	Rudolfovská 461/95	DIČ: **CZ25172328**
	370 01 České Budějovice	
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14,487,874.23
PSV			13,047,677.46
MON			81,917.90
Vedlejší náklady			357,953.97
Ostatní náklady			147,727.03
Celkem			**28,123,150.59**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0.00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0.00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**28,123,150.59** CZK
Základní DPH	**21** %	**5,905,861.62** CZK
Zaokrouhlení		**0.00** CZK

Cena celkem s DPH **34,029,012.21 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 03	**Pavilon II.**	**0.00**	**27,617,469.59**	**5,799,668.61**	**33,417,138.20**	**98**
01	Bourací práce	0.00	3,321,701.62	697,557.34	4,019,258.96	12
02	Stavební práce	0.00	18,575,927.97	3,900,944.87	22,476,872.84	66
03	Vzduchotechnika	0.00	1,311,310.00	275,375.10	1,586,685.10	5
04	Silnoproudá elektroinstalace	0.00	2,016,993.00	423,568.53	2,440,561.53	7
05	Slaboproudá elektroinstalace	0.00	398,972.00	83,784.12	482,756.12	1
06	Vytápění	0.00	816,785.00	171,524.85	988,309.85	3
07	ZTI - zdravotechnika	0.00	1,175,780.00	246,913.80	1,422,693.80	4
VRN	**Ostatní a vedlejší náklady**	**0.00**	**505,681.00**	**106,193.01**	**611,874.01**	**2**
01	VRN	0.00	505,681.00	106,193.01	611,874.01	2
Celkem za stavbu		0.00	28,123,150.59	5,905,861.62	34,029,012.21	100

Popis stavby: 92_2 - Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
Popis objektu: SO 03 - Pavilon II.
Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 02 - Stavební práce
Popis rozpočtu: 03 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 04 - Silnoproudá elektroinstalace
Popis rozpočtu: 05 - Slaboproudá elektroinstalace
Popis rozpočtu: 06 - Vytápění
Popis rozpočtu: 07 - ZTI - zdravotechnika
Popis objektu: VRN - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 01 - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1. Elektroinstalace	HSV			778,113.96	2.8
_1	1. Přístupový systém	HSV			164,136.99	0.6
_2	2. Datové rozvody	HSV			130,362.45	0.5
_2	2. Rozvaděče	HSV			363,192.74	1.3
_3	3. Kamerový systém IP	HSV			31,939.55	0.1
_3	3. Ukončení vodičů	HSV			3,212.16	0.0
_4	4. Hromosvod, uzemnění	HSV			20,658.61	0.1
_4	4. Ostatní náklady	HSV			10,557.92	0.0
_5	5. HZS	HSV			61,975.09	0.2
_5	5. Svítidla	HSV			497,506.81	1.8
_6	6. Zemní práce	HSV			3,835.50	0.0
_7	7. Ostatní náklady	HSV			10,763.75	0.0
_8	8. HZS	HSV			339,709.47	1.2
1	Zemní práce	HSV			467,867.15	1.7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			206,335.05	0.7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			225,147.06	0.8
4	Spojovací, těsnící a závěsový materiál	HSV			193,311.97	0.7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			246,319.26	0.9

416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			272,867.95	1.0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1,446,777.61	5.1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1,929,262.63	6.9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1,090,984.48	3.9
64	Výplně otvorů	HSV			2,707,211.62	9.6
8	Trubní vedení	HSV			85,901.89	0.3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			339,247.72	1.2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			226,643.94	0.8
96	Bourání konstrukcí	HSV			1,407,659.28	5.0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			227,778.95	0.8
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			111,684.00	0.4
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			10,304.37	0.0
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			20,626.00	0.1
VRN9	Ostatní náklady	HSV			59,961.98	0.2
711	Izolace proti vodě	PSV			491,486.34	1.7
712	Povlakové krytiny	PSV			16,981.29	0.1
713	Izolace tepelné	PSV			727,212.64	2.6
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			983,918.77	3.5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5,233.68	0.0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			190,025.33	0.7

722	Vnitřní vodovod	PSV			6,194.54	0.0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			477,727.86	1.7
725	Zařizovací předměty	PSV			1,948,322.82	6.9
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			39,605.58	0.1
726	Předstěnové systémy	PSV			280,521.24	1.0
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			21.68	0.0
728	Vzduchotechnika	PSV			1,117,998.03	4.0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			243,196.97	0.9
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			114,353.75	0.4
735	Otopná tělesa	PSV			17,701.58	0.1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			280,346.59	1.0
762	Konstrukce tesařské	PSV			115,737.09	0.4
764	Konstrukce klempířské	PSV			385,820.74	1.4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1,411,947.84	5.0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			550,435.69	2.0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			593,622.69	2.1
776	Podlahy povlakové	PSV			932,725.79	3.3
781	Obklady keramické	PSV			386,347.60	1.4
784	Malby	PSV			255,896.35	0.9
786	Zastiňující technika	PSV			1,474,294.98	5.2

M21	Elektromontáže	MON			53,690.00	0.2
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			28,227.90	0.1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			796,016.32	2.8
VN	Vedlejší náklady	VN			357,953.97	1.3
ON	Ostatní náklady	ON			147,727.03	0.5
Cena celkem					28,123,150.59	100.0

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	113152112	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	12.97850			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kolektor :						
		(5,645+3,023+3,116+0,828+1,650+4,756+1,127)*0,250		5.03625				
		(2,468+0,133+6,006+1,128+1,673+0,843+2,999)*0,250		3.81250				
		(3,208+5,911+1,253+0,950+1,253+3,944)*0,250		4.12975				
2	132101401	Hloubený výkop pod základy v hor.2	m3	1.62500			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		0,325*0,500*1,000*10		1.62500				
3	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	14.60350			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,62500		1.62500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,97850		12.97850				
4	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy, hor. 1-4, hl. do 2 m	m3	1.62500			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,62500		1.62500				
5	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	55.16400			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		zemina :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,60350		14.60350				
		štěrk :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,97850		12.97850				
		Koeficient dovezení zpět na zásyp: 1		27.58200				
6	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	55.16400			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,16400		55.16400				
7	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	275.82000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,16400		55.16400				
		Koeficient : 4		220.65600				
8	167101201	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	55.16400			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,16400		55.16400				
9	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	14.60350			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,60350		14.60350				
10	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	27.58200			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,60350		14.60350				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,97850		12.97850				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**						
11	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m3	12.97850			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kolektor :						
		kolektor :						
		(5,645+3,023+3,116+0,828+1,650+4,756+1,127)*0,250		5.03625				
		(2,468+0,133+6,006+1,128+1,673+0,843+2,999)*0,250		3.81250				
		(3,208+5,911+1,253+0,950+1,253+3,944)*0,250		4.12975				
12	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	52.59800			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		(33,000*2+3,000*2+4,00*2+2,00*2+2,8200*4+2,000*10+35,00)*0,350		52.59800				
13	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	52.59800			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 52,59800		52.59800				
14	273361821	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1.03698			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kolektor :						
		8/100 :						
		(5,645+3,023+3,116+0,828+1,650+4,756+1,127)*7,99/1000*1,25		0.20120				
		(2,468+0,133+6,006+1,128+1,673+0,843+2,999)*7,99/1000*1,25		0.15231				
		(3,208+5,911+1,253+0,950+1,253+3,944)*7,99/1000*1,25		0.16498				
		Koeficient 2x: 1		0.51849				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
15	44412500 1Rp	D+M desek betonových kolektorů vč. nového maltového lože	m2	66.10260			Vlastní	Indiv
		(0,738+0,498+10,015+0,468+23,748+2,515+1,180+0,700)		39.86200				
		(1,455+2,256*2+1,500+0,740+1,030+2,575+11,222)		23.03400				
		(0,913+1,3776+0,415+0,501)		3.20660				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**						
16	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	11.80166			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		kolektor :						
		(5,645+3,023+3,116+0,828+1,650+4,756+1,127)*0,100		2.01450				
		(2,468+0,133+6,006+1,128+1,673+0,843+2,999)*0,100		1.52500				
		(3,208+5,911+1,253+0,950+1,253+3,944)*0,100		1.65190				
		(0,738+0,498+10,015+0,468+23,748+2,515+1,180+0,700)*0,100		3.98620				
		(1,455+2,256*2+1,500+0,740+1,030+2,575+11,222)*0,100		2.30340				
		(0,913+1,3776+0,415+0,501)*0,100		0.32066				
17	631319175	Příplatek za strž. povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	11.80166			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 11,80166		11.80166				
18	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0.65499			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kolektor :						
		(5,645+3,023+3,116+0,828+1,650+4,756+1,127)*4,44/1000*1,25		0.11180				
		(2,468+0,133+6,006+1,128+1,673+0,843+2,999)*4,44/1000*1,25		0.08464				
		(3,208+5,911+1,253+0,950+1,253+3,944)*4,44/1000*1,25		0.09168				
		(0,738+0,498+10,015+0,468+23,748+2,515+1,180+0,700)*4,44/1000*1,25		0.22123				
		(1,455+2,256*2+1,500+0,740+1,030+2,575+11,222)*4,44/1000*1,25		0.12784				
		(0,913+1,3776+0,415+0,501)*4,44/1000*1,25		0.01780				
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**						
19	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	436.22000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		436,22		436.22000				
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
20	95000000Rpol	Odstranění nástěnného venkovního světla	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
21	95000010Rpol	Odstranění výlezového žebříku	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
22	95000011Rpol	Odstranění antény na výlezovém žebříku vč. přívodu elektro	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
23	95000012Rpol	Odstranění zábradlí	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
24	95000013Rpol	Odstranění zábradlí schodišťového	soubor	4.00000			Vlastní	Indiv
25	95000014Rpol	Odstranění stěny s věšáčky	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
26	95000017Rpol	Odstranění informačních cedulí	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**						
27	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	12.97850			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek zabudovaných v bouraných konstrukcích.						
		kolektor :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 12,97850		12.97850				
28	962031124	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	61.72315			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		114-116 : 3,100*(3,150+0,780*3+0,915+1,885)		25.69900				
		-0,700*2,020*4		-5.65600				
		127-128 : 3,100*(1,615+0,500+0,250)-0,800*1,970		5.75550				
		108-107 : 3,100*1,340-0,700*2,020		2.74000				
		3,100*(3,150+0,8200*3+0,890)		20.15000				
		-0,700*2,020*3-0,680*2,020-0,580*2,100		-6.83360				
		216,202 : 3,050*(0,950+1,450+0,370)*2-0,600*2,020*2		14.47300				
		212-210 : 3,050*(1,615+0,500+0,250)-0,900*2,020		5.39525				
29	962031125	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	33.18000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1np : 3,100*(4,670)*2		28.95400				
		-0,700*2,020*2		-2.82800				
		2no : 3,050*(1,180+0,440)*2		9.88200				
		-0,700*2,020*2		-2.82800				
30	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	124.46975			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		luxfery :						
		2,350*2,780		6.53300				
		2,350*2,810		6.60350				
		2,350*2,780		6.53300				
		2,360*2,790		6.58440				
		2,350*2,790		6.55650				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,350*2,770*2		13.01900				
		2,340*2,800*2		13.10400				
		2,350*2,800*4		26.32000				
		2,330*2,780		6.47740				
		2,335*2,770		6.46795				
		2,360*2,78*3		19.68240				
		2,370*2,780		6.58860				
31	964011221	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	0.14733			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1np : 0,071*1,000*0,100*11		0.07810				
		0,071*1,250*0,100*2		0.01775				
		2np : 0,071*1,000*0,100*6		0.04260				
		0,071*1,250*0,100*1		0.00888				
32	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	11.80166			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kolektor :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 11,80166		11.80166				
33	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	11.80166			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 11,80166		11.80166				
34	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	245.83000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 245,83000		245.83000				
35	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	855.94000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		421,90-0,55-0,60		420.75000				
		436,32-0,6-0,53		435.19000				
36	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	245.83000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		101 : 56,62		56.62000				
		102 : 9,98		9.98000				
		112 : 9,98		9.98000				
		113 : 2,95		2.95000				
		115 : 0,61		0.61000				
		121 : 0,59		0.59000				
		122 : 2,04		2.04000				
		124 : 3,29		3.29000				
		131 : 2,09		2.09000				
		133 : 2,67		2.67000				
		134 : 0,51		0.51000				
		140 : 2,76		2.76000				
		201 : 76,43		76.43000				
		202 : 2,94		2.94000				
		203 : 0,97		0.97000				
		204 : 0,67		0.67000				
		205 : 3,83		3.83000				
		206 : 11,50		11.50000				
		207 : 5,11		5.11000				
		215 : 3,61		3.61000				
		216 : 2,59		2.59000				
		217 : 0,66		0.66000				
		218 : 1,09		1.09000				
		219 : 5,22		5.22000				
		220 : 11,79		11.79000				
		222 : 2,72		2.72000				
		225 : 2,11		2.11000				
		226 : 7,26		7.26000				
		229 : 7,71		7.71000				
		230 : 2,28		2.28000				
		232 : 0,64		0.64000				
		233 : 2,61		2.61000				
37	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	277.82000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		101 : 98,9		98.90000				
		102 : 14,4		14.40000				
		108 : 7,94		7.94000				
		112 : 14,4		14.40000				
		113 : 6,34		6.34000				
		115 : 2,26		2.26000				
		122 : 4,62		4.62000				
		131 : 3,82		3.82000				
		139 : 6,96		6.96000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		201 : 98,9		98.90000				
		202 : 5,5		5.50000				
		216 : 6,96		6.96000				
		217 : 2,42		2.42000				
		225 : 4,40		4.40000				
38	967031132	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	10.15500			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		3,100*0,100*13		4.03000				
		3,100*0,125*4		1.55000				
		3,050*0,100*10		3.05000				
		3,050*0,125*4		1.52500				
39	968061113	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	153.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
40	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	74.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		600 : 22+13		35.00000				
		780 : 2		2.00000				
		800 : 17+20		37.00000				
41	968061126	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	13.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		13		13.00000				
42	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	119.98800			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		600 : (22+13)*0,700*2,020		49.49000				
		780 : 2*0,800*2,020		3.23200				
		800 : (17+20)*0,900*2,020		67.26600				
43	968083003	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	215.84300			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		6,503		6.50300				
		6,510		6.51000				
		6,510		6.51000				
		13,169		13.16900				
		6,557		6.55700				
		6,529		6.52900				
		6,557		6.55700				
		6,557		6.55700				
		6,584		6.58400				
		6,604		6.60400				
		6,533		6.53300				
		2,915		2.91500				
		2,967		2.96700				
		4,563		4.56300				
		4,583		4.58300				
		4,497		4.49700				
		13,536		13.53600				
		4,483		4.48300				
		4,555		4.55500				
		4,493		4.49300				
		4,574		4.57400				
		4,531		4.53100				
		20,468		20.46800				
		5,053		5.05300				
		15,287		15.28700				
		10,406		10.40600				
		5,074		5.07400				
		5,031		5.03100				
		10,086		10.08600				
		10,128		10.12800				
44	968083022	Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2	m2	32.52700			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1,572		1.57200				
		2,242		2.24200				
		4,408		4.40800				
		2,262		2.26200				
		5,452		5.45200				
		3,422		3.42200				
		7,618		7.61800				
		5,551		5.55100				
45	968096002	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	187.25000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 187,25000		187.25000				
46	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	300.56000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		(33,000*2+3,000*2+4,00*2+2,00*2+2,8200*4+2,000*10+35,00)		150.28000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient : 1		150.28000				
47	970251250	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	300.56000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 300,56000		300.56000				
48	971033651	Vybourání otv. zed cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	3.72904			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		ubourání parapetu : 0,100*(4,780+2,380*7+2,370*5+1,160+1,190+2,360*4+2,400+2,390*2+2,350*1+2,420*2+2,340+2,400*2)*0,560		3.72904				
49	975011221	Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 45 cm do 1m	m	5.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně:						
		- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně,						
		- vysekání kapes pro vzpěry.						
50	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	897.58000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		101 : 56,62		56.62000				
		102 : 9,96		9.96000				
		103 : 1,3		1.30000				
		104 : 5,99		5.99000				
		105a : 51,83		51.83000				
		105b : 45,71		45.71000				
		106 : 3,12		3.12000				
		107 : 3,06		3.06000				
		108 : 5,13		5.13000				
		109a : 53,19		53.19000				
		109b : 44,61		44.61000				
		110 : 6,35		6.35000				
		111 : 1,34		1.34000				
		112 : 9,98		9.98000				
		113 : 2,94		2.94000				
		114 : 0,95		0.95000				
		115 : 0,61		0.61000				
		116 : 3,53		3.53000				
		117 : 11,55		11.55000				
		118 : 5,74		5.74000				
		119 : 13,61		13.61000				
		120 : 2,69		2.69000				
		121 : 0,59		0.59000				
		122 : 2,04		2.04000				
		123 :						
		124 : 3,29		3.29000				
		125 : 7,5		7.50000				
		126 : 11,35		11.35000				
		127 : 2,34		2.34000				
		128 : 2,27		2.27000				
		129 : 11,36		11.36000				
		130 : 7,69		7.69000				
		131 : 2,09		2.09000				
		132 :						
		133 : 2,67		2.67000				
		134 : 0,51		0.51000				
		135 : 3,23		3.23000				
		136 : 13,68		13.68000				
		137 : 11,56		11.56000				
		138 : 5,24		5.24000				
		139 : 3,68		3.68000				
		140 : 2,76		2.76000				
		141 : 0,56		0.56000				
		142 : 0,94		0.94000				
		135 : 3,23		3.23000				
		136 : 13,68		13.68000				
		137 : 11,56		11.56000				
		138 : 5,24		5.24000				
		139 : 3,68		3.68000				
		140 : 2,76		2.76000				
		141 : 0,56		0.56000				
		142 : 0,94		0.94000				
		201 : 76,43		76.43000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		202 : 2,94		2.94000				
		203 : 0,97		0.97000				
		204 : 0,67		0.67000				
		205 : 3,83		3.83000				
		206 : 11,5		11.50000				
		207 : 5,11		5.11000				
		208a : 52,76		52.76000				
		208b : 44,76		44.76000				
		209 : 3,35		3.35000				
		210 : 2,24		2.24000				
		211 : 11,96		11.96000				
		212 : 2,18		2.18000				
		213a : 52,04		52.04000				
		213b : 45,58		45.58000				
		214 : 3,39		3.39000				
		215 : 3,61		3.61000				
		216 : 2,59		2.59000				
		217 : 0,66		0.66000				
		218 : 1,09		1.09000				
		219 : 5,22		5.22000				
		220 : 11,79		11.79000				
		221 : 13,84		13.84000				
		222 : 2,72		2.72000				
		223 : 0,58		0.58000				
		224 : 0						
		225 : 2,11		2.11000				
		226 : 7,26		7.26000				
		227 : 11,38		11.38000				
		228 : 11,43		11.43000				
		229 : 7,71		7.71000				
		230 : 2,28		2.28000				
		231 : 0						
		232 : 0,64		0.64000				
		233 : 2,61		2.61000				
		234 : 13,52		13.52000				
51	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,229.77000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		101 : 140,58		140.58000				
		102 : 56,95		56.95000				
		103 : 10,24		10.24000				
		104 : 22,22		22.22000				
		105a : 59,02		59.02000				
		105b : 53,95		53.95000				
		106 : 18,81		18.81000				
		107 : 18,81		18.81000				
		108 : 26,54		26.54000				
		109a : 53,32		53.32000				
		109b : 53,23		53.23000				
		110 : 22,22		22.22000				
		111 : 10,24		10.24000				
		112 : 55,32		55.32000				
		113 : 30,3		30.30000				
		114 : 10,04		10.04000				
		115 : 7,4		7.40000				
		116 : 24,25		24.25000				
		117 : 48,26		48.26000				
		118 : 26,21		26.21000				
		119 : 36,78		36.78000				
		120 : 15,23		15.23000				
		121 : 7,46		7.46000				
		122 : 13,67		13.67000				
		123 :						
		124 : 21,1		21.10000				
		125 : 32,91		32.91000				
		126 : 37,45		37.45000				
		127 : 13,12		13.12000				
		128 : 13,24		13.24000				
		129 : 33,7		33.70000				
		130 : 35,1		35.10000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		131 : 11,88		11.88000				
		132 :						
		133 : 14,74		14.74000				
		134 : 7,4		7.40000				
		135 : 21,32		21.32000				
		136 : 37,22		37.22000				
		137 : 47,46		47.46000				
		138 : 26,02		26.02000				
		139 : 24,48		24.48000				
		140 : 17,65		17.65000				
		141 : 7,51		7.51000				
		142 : 10,34		10.34000				
		201 : 128,19		128.19000				
		202 : 13,66		13.66000				
		203 : 10,1		10.10000				
		204 : 7,87		7.87000				
		205 : 26,57		26.57000				
		206 : 46,42		46.42000				
		207 : 24,77		24.77000				
		208a : 53,75		53.75000				
		208b : 55,1		55.10000				
		209 : 21,73		21.73000				
		210 : 10,95		10.95000				
		211 : 38,09		38.09000				
		212 : 12,43		12.43000				
		213a : 44,47		44.47000				
		213b : 59,37		59.37000				
		214 : 21,43		21.43000				
		215 : 25,79		25.79000				
		216 : 17,48		17.48000				
		217 : 8,13		8.13000				
		218 : 11,07		11.07000				
		219 : 25,02		25.02000				
		220 : 46,82		46.82000				
		221 : 37,67		37.67000				
		222 : 15,04		15.04000				
		223 : 7,49		7.49000				
		224 : 0						
		225 : 13,24		13.24000				
		226 : 32,72		32.72000				
		227 : 37,08		37.08000				
		228 : 37,12		37.12000				
		229 : 33,22		33.22000				
		230 : 13,81		13.81000				
		231 : 0						
		232 : 7,97		7.97000				
		233 : 14,53		14.53000				
		234 : 36,98		36.98000				
52	978036191	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	266.03000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		(0,500*2*13+0,850*2+0,661*2+0,665*2+0,675*2+0,680*2+0,670*2+0,664*2+0,660*5+0,670*2+0,990*2)*(6,300+0,500)		199.58000				
		podhled : 66,450		66.45000				
53	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	421.96000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		106 : 8,97		8.97000				
		107 : 8,97		8.97000				
		114 : 6,14		6.14000				
		116 : 14,92		14.92000				
		117 : 17,6		17.60000				
		124 : 22		22.00000				
		129 : 11,07		11.07000				
		136 : 29,84		29.84000				
		137 : 16,58		16.58000				
		138 : 16,38		16.38000				
		140 : 3,5		3.50000				
		141 : 5,03		5.03000				
		201 : 56,45		56.45000				
		202 : 2,94		2.94000				
		203 : 6,6		6.60000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		204 : 4,8		4.80000				
		205 : 16,72		16.72000				
		206 : 29,52		29.52000				
		207 : 17,46		17.46000				
		210 : 2,37		2.37000				
		212 : 0,78		0.78000				
		215 : 16,4		16.40000				
		216 : 6,96		6.96000				
		217 : 2,42		2.42000				
		218 : 6,84		6.84000				
		219 : 17,58		17.58000				
		220 : 17,85		17.85000				
		225 : 4,4		4.40000				
		226 : 23,48		23.48000				
		229 : 22,15		22.15000				
		230 : 5,24		5.24000				
54	97601121 0Rp	Demontáž betonových desek kolektorů	m2	66.10260	[redacted]		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 66,10260		66.10260				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
55	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	78.29114			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		**Izolace proti vodě**						
56	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	118.01660			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 118,01660		118.01660				
57	711130101	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva	m2	118.01660			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kolektor :						
		(5,645+3,023+3,116+0,828+1,650+4,756+1,127)		20.14500				
		(2,468+0,133+6,006+1,128+1,673+0,843+2,999)		15.25000				
		(3,208+5,911+1,253+0,950+1,253+3,944)		16.51900				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 66,10260		66.10260				
58	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	118.01660			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 118,01660		118.01660				
59	11163111	Lak asfaltový izolační	kg	51.92730			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 118,01659*0,44		51.92730				
60	62852265	Pás asfaltový modifikovaný SBS, nosná vložka ze skleněné tkaniny 200 g/m2	m2	147.52075			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, tloušťka 4 mm.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 118,01660		118.01660				
		Koeficient + napojení na stávající: 0,25		29.50415				
61	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0.76416			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 712		**Povlakové krytiny**						
62	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 2 vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	36.40000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 36,40000		36.40000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**						
63	722254110	Demontáž hydrantových skříní	soubor	3.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 725		**Zařizovací předměty**						
64	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	29.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
65	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	29.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
66	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	3.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
67	725310823	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	4.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
68	725330840	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubor	2.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
69	725820802	Demontáž baterie stojánkové	soubor	33.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
70	725840851	Demontáž baterie sprchové	kus	3.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
71	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	29.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
72	725860812	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých	kus	4.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
73	725991811	Demontáž konzol jednoduchých	kus	58.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
74	725320822Rp	Demontáž spotřebičů a příslušenství	soubor	2.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 735		**Otopná tělesa**						
75	735161812	Demontáž otopných těles trubk.Al-lamel.2660 mm	kus	1.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1.00000				
76	735211814	Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m	kus	63.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
77	735291800	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	64.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000		1.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 63,00000		63.00000				
78	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	200.55900			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1,500*2,666*1		3.99900				
		2,00*1,560*63		196.56000				
79	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0.01584			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**						
80	76234181 1	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	42.21840			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		bednění přesahu : (0,200+0,080)*(35,870*2+7,020*2)		24.01840				
		střecha : 18,200		18.20000				
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**						
81	764312822	Demontáž krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°	m2	36.40000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		18,200*2		36.40000				
82	764352821	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45°	m	75.40000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
83	764391820	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	28.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		4*7		28.00000				
84	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	187.25000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		13*1,170		15.21000				
		28*2,360		66.08000				
		4*24,780		99.12000				
		12*0,570		6.84000				
85	764454803	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	32.80000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**						
86	766411821	Demontáž obložení stěn	m2	3.84000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		zpřístupnění půdního prostoru : 1,200*1,600*2		3.84000				
87	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	5.60000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		zpřístupnění půdního prostoru : 1,200*2+1,600*2		5.60000				
88	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	74.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		klas. dřev. dveře : 74		74.00000				
89	766812840	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	4.00000			RTS 25/ II	Indiv
90	766411821Rp	Demontáž krytů radiátorů	ks	28.00000			Vlastní	Indiv
91	766411823Rp	Demontáž zákrytových desek	ks	19.86600			Vlastní	Indiv
		2,355*2,100		4.94550				
		2,410*2,100		5.06100				
		2,285*2,100		4.79850				
		2,410*2,100		5.06100				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**						
92	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	45.45000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		zákryt dveří : 0,900*2,020*25		45.45000				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**						
93	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	453.15000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		105a : 21,3		21.30000				
		105b : 19,32		19.32000				
		109a : 25,56		25.56000				
		109b : 22,56		22.56000				
		119 : 13,61		13.61000				
		120 : 2,73		2.73000				
		121 : 1,98		1.98000				
		124 : 6,43		6.43000				
		126 : 13,53		13.53000				
		127 : 4,36		4.36000				
		128 : 4,36		4.36000				
		129 : 14		14.00000				
		130 : 6,47		6.47000				
		136 : 14,23		14.23000				
		208a : 28,34		28.34000				
		208b : 19,32		19.32000				
		209 : 6,58		6.58000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		210 : 0,84		0.84000				
		211 : 13,53		13.53000				
		212 : 2,4		2.40000				
		213a : 23,1		23.10000				
		213b : 19,66		19.66000				
		214 : 6,76		6.76000				
		215 : 13,53		13.53000				
		216 : 6,96		6.96000				
		217 : 2,42		2.42000				
		218 : 2,42		2.42000				
		219 : 14,1		14.10000				
		220 : 14,1		14.10000				
		221 : 14,1		14.10000				
		222 : 4,5		4.50000				
		223 : 2,18		2.18000				
		225 : 5,24		5.24000				
		226 : 14,0		14.00000				
		227 : 13,53		13.53000				
		228 : 14,0		14.00000				
		229 : 14,0		14.00000				
		230 : 5,24		5.24000				
		232 : 2,18		2.18000				
		233 : 4,92		4.92000				
		234 : 14,76		14.76000				
94	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	636.41000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		105a : 51,83		51.83000				
		105b : 44,71		44.71000				
		109a : 53,19		53.19000				
		109b : 44,61		44.61000				
		119 : 13,61		13.61000				
		120 : 2,69		2.69000				
		121 : 0,59		0.59000				
		126 : 11,35		11.35000				
		127 : 2,67		2.67000				
		128 : 2,27		2.27000				
		129 : 11,36		11.36000				
		133 : 2,67		2.67000				
		135 : 3,23		3.23000				
		136 : 13,68		13.68000				
		208a : 52,76		52.76000				
		208b : 44,76		44.76000				
		209 : 3,35		3.35000				
		211 : 11,96		11.96000				
		212 : 2,18		2.18000				
		213a : 52,04		52.04000				
		213b : 45,58		45.58000				
		214 : 3,39		3.39000				
		221 : 13,84		13.84000				
		222 : 2,72		2.72000				
		223 : 0,58		0.58000				
		228 : 11,43		11.43000				
		233 : 2,61		2.61000				
		234 : 13,52		13.52000				
		208a : 50,86		50.86000				
		211 : 11,59		11.59000				
		213a : 52,04		52.04000				
		222 : 2,74		2.74000				
Díl:	**784**	**Malby**						
95	784402801	Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8 m	m2	47.08000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		103 : 12,82		12.82000				
		105 : 9,14		9.14000				
		107 : 9,14		9.14000				
		201 : 4,6		4.60000				
		203 : 1,6		1.60000				
		204 : 9,78		9.78000				
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**						
96	742Z23OA0	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	3,500.00000			RTS 25/ II	EXP 25

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	**M65**	**Elektroinstalace a veřejné osvětlení**						
97	650801123	Demontáž svítidla stropního bodového přisazeného	kus	100.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		51+49		100.00000				
98	650801153	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	38.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		22+16		38.00000				
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**						
99	979951111	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	15.66922			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkov záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 9,11909		9.11909				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,02060		0.02060				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 6,43608		6.43608				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,04800		0.04800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,04545		0.04545				
100	979951161	Výkup kovů - zinek, plechy	t	1.03221			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkov záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,27336		0.27336				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,33553		0.33553				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,05376		0.05376				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,25279		0.25279				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,11677		0.11677				
101	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	344.78944			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		FASÁDNÍ LEŠENÍ, NA KTEREM BUDE SHOZ UPEVNĚN, JE N STAVEBNÍCH PRACÍCH!!!						
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 344,78944		344.78944				
102	979011321	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Počítáno 2ks na lešení z různých stran						
103	979011331	Pronájem shozu (za metr)	den	42.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
104	979011332	Pronájem násypky (za kus)	den	42.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
105	979011335	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	42.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
106	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	344.78944			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 6,84584		6.84584				
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 0,49972		0.49972				
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 5,15341		5.15341				
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 9,84372		9.84372				
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 2,26369		2.26369				
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 2,58967		2.58967				
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 79,62301		79.62301				
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 172,64048		172.64048				
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 35,32699		35.32699				
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 15,66922		15.66922				
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,03221		1.03221				
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 13,30150		13.30150				
107	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,413.52609			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 344,78944*7		2,413.52609				
108	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	344.78944			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 344,78944		344.78944				
109	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,379.15777			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 344,78944*4		1,379.15777				
110	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	13.30150			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 13,30150		13.30150				
111	979990121	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0.49972			RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,13572		0.13572				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,36400		0.36400				
112	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	5.15341	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 3,07840		3.07840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,63328		0.63328				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,04216		0.04216				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,04480		0.04480				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,13320		0.13320				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,30744		0.30744				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,69600		0.69600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,21813		0.21813				
113	979990163	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	9.84372			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kategorie 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 8,63372		8.63372				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 1,21000		1.21000				
114	979990168	Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020	t	6.84584			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 02						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 6,84584		6.84584				
115	979990181	Poplatek za uložení suti - PVC, koberec	t	2.26369			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,03625		0.03625				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 2,22744		2.22744				
116	979990191	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	2.58967			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 2,58967		2.58967				
117	979999978	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	79.62301			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 36,98873		36.98873				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,35358		0.35358				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 25,96365		25.96365				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,43020		0.43020				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 10,78484		10.78484				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,13826		0.13826				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,13826		0.13826				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 4,82549		4.82549				
118	979999983	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	172.64048			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 11,11017		11.11017				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,55853		0.55853				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 6,71227		6.71227				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 44,87900		44.87900				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 102,56942		102.56942				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,04237		0.04237				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 6,76872		6.76872				
119	979999984	Poplatek za recyklaci - tašky, keramika, do 1600 cm2 (skup.170103)	t	35.32699			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 4,91660		4.91660				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,11113		0.11113				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 28,69328		28.69328				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,56057		0.56057				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,56434		0.56434				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,03680		0.03680				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,07350		0.07350				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,02838		0.02838				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,02286		0.02286				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,02465		0.02465				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,00488		0.00488				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,29000		0.29000				

Celkem		**3,321,701.62**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	132101110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2.92480			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		0,400*1,420*0,800*2		0.90880				
		základ na VZT jednotku : 1,4000*0,600*0,800*3		2.01600				
2	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	2.92480			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,92480		2.92480				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**						
3	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	5.92000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		schody : 0,500*2,000*1,420		1.42000				
		VZT jednotka : 10,000*3,000*0,150		4.50000				
4	274272120	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	1.50000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		základ na VZT jednotku :						
		0,500*1,000*3		1.50000				
5	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2.01600			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		základ na VZT jednotku : 1,4000*0,600*0,800*3		2.01600				
6	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	0.90880			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		0,400*1,420*0,800*2		0.90880				
7	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	11.04000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		základ na VZT jednotku : 1,4000*0,800*3*2*1,15		7.72800				
		0,600*0,800*3*2*1,15		3.31200				
8	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	11.04000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,04000		11.04000				
9	274361022	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm	m2	1.50000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
10	274361022	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm	m2	1.70400			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,70400		1.70400				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**						
11	311112320	Stěna z tvárnic ztraceného bednění pohledové, tl. 200 mm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	1.70400			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		0,6000*1,420*2		1.70400				
12	311237601	Zdivo z cihel pálených, tl. 300 mm	m2	3.58860			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		dozdívky, zazdívky otvorů nad okny a dveřmi :						
		0,300*(11,200+0,381*2)		3.58860				
13	317168111	Překlad plochý 115 x 71 x 1000 mm	kus	1.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně dodávky překladů.						
14	317168112	Překlad plochý 115 x 71 x 1250 mm	kus	4.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně dodávky překladů.						
15	317168115	Překlad plochý 115 x 71 x 2000 mm	kus	1.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně dodávky překladů.						
16	317168130	Překlad vysoký 70 x 238 x 1000 mm pro orientované uložení	kus	8.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
17	317168132	Překlad vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení	kus	16.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
18	317168136	Překlad vysoký 70 x 238 x 2500 mm pro orientované uložení	kus	12.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
19	317168138	Překlad vysoký 70 x 238 x 3000 mm pro orientované uložení	kus	4.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
20	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0.10365			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		0,082*(4,000+3,900)*0,160		0.10365				
21	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0.24964			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Ipe 160 : 2*3,900*15,8/1000		0.12324				
		2*4,000*15,8/1000		0.12640				
22	342248141	Příčky 11,5 Profi, tl. 115 mm	m2	51.28250			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		3,100*(2,160*2+0,920*6+3,050+1,895+2,850)		54.66850				
		-0,700*2,020*6		-7.07000				
		2np : 3,050*1,200*2		7.32000				
		-0,900*2,020*2		-3.63600				
23	342254611	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	25.28680			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1np : 2,410*2,100		5.06100				
		0,840*1,130*2		1.89840				
		2,355*2,100		4.94550				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,700*2,020		1.41400				
		2np : 2,410*2,100+0,840*1,130*2+2,385*2,100		11.96790				
24	346244311	Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 50 mm	m2	38.54400			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1np : 1,200*(0,765+0,920+0,200*6+2,850*2+3,050*2+0,805+0,710)		19.44000				
		2np : 1,200*(0,860+0,700+2,750*2+3,050*2+0,830+0,730+0,200*6)		19.10400				
25	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	2.52800			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		0,160*(3,900+4,00)*2		2.52800				
26	13383430	Tyč ocelová IPE 160, S235JR	t	0.26961			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na min. položky pořadí 21 : 0,24964*1,08		0.26961				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
27	430320040	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 20/25 bednění, výztuž 120 kg/m3	m3	2.40000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		betonová schodišťová deska : 0,250*2,400*2,000*2		2.40000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**						
28	342264513	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm	kus	25.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
29	416021122	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RF 12,5 mm	m2	138.32150			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení						
		116 : 7,92		7.92000				
		120 : 2,69		2.69000				
		133 : 2,67		2.67000				
		139 : 8,08		8.08000				
		205 : 8,25		8.25000				
		215 : 8,03		8.03000				
		229 : 7,71		7.71000				
		230 : 2,28		2.28000				
		105 : 0,490*5,750*2+0,650*(5,750+0,490)*2		13.74700				
		(0,250*0,500+0,650*(0,500+0,250*2))*2		1.55000				
		(0,900*1,000+0,650*(0,900+1,000))*2		4.27000				
		(0,250*4,670+0,650*2,870)*2		6.06600				
		(2,225*2,775+0,385*1,350+0,650*(1,350+2,775))*2		18.75075				
		208 : 0,490*5,750*2+0,650*(5,750+0,490)*2		13.74700				
		(0,250*0,500+0,650*(0,500+0,250*2))*2		1.55000				
		(0,900*1,000+0,650*(0,900+1,000)) +(2,460*1,000+0,650*2,460)		6.19400				
		(0,250*4,670+0,650*2,870)*2		6.06600				
		(2,225*2,775+0,385*1,350+0,650*(1,350+2,775))*2		18.75075				
30	416021124	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RFI 12,5 mm	m2	127.38500			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení						
		101 : 51,80+1,535		53.33500				
		114 : 0,94		0.94000				
		115 : 0,61		0.61000				
		117 : 10,25		10.25000				
		118 : 5,74		5.74000				
		137 : 10,04		10.04000				
		138 : 5,27		5.27000				
		141 : 0,54		0.54000				
		142 : 0,93		0.93000				
		203 : 0,97		0.97000				
		204 : 0,67		0.67000				
		206 : 11,5		11.50000				
		207 : 5,11		5.11000				
		217 : 0,66		0.66000				
		218 : 1,09		1.09000				
		219 : 5,22		5.22000				
		220 : 11,79		11.79000				
		222 : 2,72		2.72000				
31	416091081	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	6.41000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		114 : 0,94		0.94000				
		115 : 0,61		0.61000				
		141 : 0,54		0.54000				
		142 : 0,93		0.93000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		203 : 0,97		0.97000				
		204 : 0,67		0.67000				
		217 : 0,66		0.66000				
		218 : 1,09		1.09000				
32	416091082	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	10.36000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		120 : 2,69		2.69000				
		133 : 2,67		2.67000				
		230 : 2,28		2.28000				
		222 : 2,72		2.72000				
33	416091083	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	61.33000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		116 : 7,92		7.92000				
		139 : 8,08		8.08000				
		205 : 8,25		8.25000				
		215 : 8,03		8.03000				
		229 : 7,71		7.71000				
		118 : 5,74		5.74000				
		138 : 5,27		5.27000				
		207 : 5,11		5.11000				
		219 : 5,22		5.22000				
Díl:	**61**	**Úpravy povrchů vnitřní**						
34	602011199	Penetrace na stěnách	m2	2.330.97600			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 144,77600		144.77600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2186,20000		2,186.20000				
35	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	344.77000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		2np :						
		4,563		4.56300				
		4,583		4.58300				
		4,497		4.49700				
		13,536		13.53600				
		4,483		4.48300				
		4,555		4.55500				
		4,493		4.49300				
		4,574		4.57400				
		4,531		4.53100				
		20,468		20.46800				
		5,053		5.05300				
		15,287		15.28700				
		10,406		10.40600				
		5,074		5.07400				
		5,031		5.03100				
		10,086		10.08600				
		10,128		10.12800				
		1np :						
		2,007		2.00700				
		1,990		1.99000				
		4,095		4.09500				
		2,018		2.01800				
		3,661		3.66100				
		3,713		3.71300				
		2,001		2.00100				
		4,257		4.25700				
		2,088		2.08800				
		0,000						
		1,778		1.77800				
		4,855		4.85500				
		4,906		4.90600				
		4,879		4.87900				
		4,835		4.83500				
		2,366		2.36600				
		2,428		2.42800				
		14,514		14.51400				
		4,879		4.87900				
		9,751		9.75100				
		9,984		9.98400				
		dveře : 1,572		1.57200				
		2,242		2.24200				
		4,408		4.40800				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,262		2.26200				
		5,452		5.45200				
		3,422		3.42200				
		7,618		7.61800				
		5,551		5.55100				
		dveře vnitř. : 0,900*2,020*(6+6+6+7)		45.45000				
		0,900*2,020*12		21.81600				
		0,700*2,020*16		22.62400				
38	611474921	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, stroj na beton	m2	848.22000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení						
		101 : 56,62		56.62000				
		102 : 9,98		9.98000				
		103 : 1,3		1.30000				
		104 : 5,99		5.99000				
		105a : 51,83		51.83000				
		105b : 45,71		45.71000				
		106 : 3,12		3.12000				
		107 : 3,06		3.06000				
		108 : 5,13		5.13000				
		109a : 53,19		53.19000				
		109b : 44,61		44.61000				
		110 : 6,35		6.35000				
		111 : 1,34		1.34000				
		112 : 9,98		9.98000				
		113 : 2,94		2.94000				
		114 : 0,95		0.95000				
		115 : 0,61		0.61000				
		116 : 3,53		3.53000				
		117 : 11,55		11.55000				
		118 : 5,74		5.74000				
		119 : 13,61		13.61000				
		120 : 2,69		2.69000				
		121 : 0,59		0.59000				
		122 : 2,04		2.04000				
		124 : 3,29		3.29000				
		125 : 7,5		7.50000				
		126 : 11,35		11.35000				
		127 : 2,34		2.34000				
		128 : 2,27		2.27000				
		129 : 11,36		11.36000				
		130 : 7,69		7.69000				
		131 : 2,09		2.09000				
		133 : 2,67		2.67000				
		134 : 0,51		0.51000				
		135 : 3,23		3.23000				
		136 : 13,68		13.68000				
		137 : 11,56		11.56000				
		138 : 5,24		5.24000				
		139 : 3,68		3.68000				
		140 : 2,76		2.76000				
		141 : 0,56		0.56000				
		142 : 0,94		0.94000				
		201 : 76,43		76.43000				
		203 : 0,97		0.97000				
		204 : 0,67		0.67000				
		205 : 3,83		3.83000				
		206 : 11,5		11.50000				
		207 : 5,11		5.11000				
		208a : 52,76		52.76000				
		208b : 44,76		44.76000				
		209 : 3,35		3.35000				
		210 : 2,24		2.24000				
		211 : 11,96		11.96000				
		213a : 52,04		52.04000				
		213b : 45,58		45.58000				
		214 : 3,39		3.39000				
		215 : 3,61		3.61000				
		217 : 0,66		0.66000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		218 : 1,09		1.09000				
		219 : 5,22		5.22000				
		220 : 11,79		11.79000				
		221 : 13,84		13.84000				
		222 : 2,72		2.72000				
		223 : 0,58		0.58000				
		225 : 2,11		2.11000				
		226 : 7,26		7.26000				
		227 : 11,38		11.38000				
		228 : 11,43		11.43000				
		229 : 7,71		7.71000				
		230 : 2,28		2.28000				
		232 : 0,64		0.64000				
		233 : 2,61		2.61000				
		234 : 13,52		13.52000				
37	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	144.77600	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		0,400*(3,100*17)		21.08000				
		1NP : 2.530		2.53000				
		2,525		2.52500				
		1,341		1.34100				
		1,826		1.82600				
		1,388		1.38800				
		2,376		2.37600				
		2,379		2.37900				
		2,385		2.38500				
		2,379		2.37900				
		2,263		2.26300				
		2,471		2.47100				
		1,898		1.89800				
		1,493		1.49300				
		1,514		1.51400				
		0,000						
		0,531		0.53100				
		1,106		1.10600				
		1,399		1.39900				
		1,014		1.01400				
		0,743		0.74300				
		0,749		0.74900				
		0,745		0.74500				
		0,742		0.74200				
		0,603		0.60300				
		0,606		0.60600				
		2,229		2.22900				
		0,745		0.74500				
		1,019		1.01900				
		1,509		1.50900				
		dveře : 0,577		0.57700				
		0,799		0.79900				
		1,574		1.57400				
		0,790		0.79000				
		1,618		1.61800				
		3,684		3.68400				
		4,140		4.14000				
		4,350		4.35000				
		0,000						
		2np :						
		2,122		2.12200				
		2,125		2.12500				
		2,105		2.10500				
		6,314		6.31400				
		2,100		2.10000				
		2,115		2.11500				
		2,101		2.10100				
		2,118		2.11800				
		2,108		2.10800				
		11,356		11.35600				
		2,826		2.82600				
		8,504		8.50400				
		5,712		5.71200				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,831		2.83100				
		2,822		2.82200				
		3,195		3.19500				
		3,202		3.20200				
38	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	400.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
39	612474450	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk na pórobeton	m2	139.69120			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 89,11760		89.11760				
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 25,28680*2		50.57360				
40	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - staré zdivo	m2	2,186.20000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		101 : 140,58		140.58000				
		102 : 56,95		56.95000				
		103 : 10,24		10.24000				
		104 : 22,22		22.22000				
		105a : 59,02		59.02000				
		105b : 53,95		53.95000				
		106 : 18,81		18.81000				
		107 : 18,81		18.81000				
		108 : 26,54		26.54000				
		109a : 53,32		53.32000				
		109b : 53,23		53.23000				
		110 : 22,22		22.22000				
		111 : 10,24		10.24000				
		112 : 55,32		55.32000				
		113 : 30,3		30.30000				
		114 : 10,04		10.04000				
		115 : 7,4		7.40000				
		116 : 24,25		24.25000				
		117 : 48,26		48.26000				
		118 : 26,21		26.21000				
		119 : 36,78		36.78000				
		120 : 15,23		15.23000				
		121 : 7,46		7.46000				
		122 : 13,67		13.67000				
		124 : 21,1		21.10000				
		125 : 32,91		32.91000				
		126 : 37,45		37.45000				
		127 : 13,12		13.12000				
		128 : 13,24		13.24000				
		129 : 33,7		33.70000				
		130 : 35,1		35.10000				
		131 : 11,88		11.88000				
		133 : 14,74		14.74000				
		134 : 7,4		7.40000				
		135 : 21,32		21.32000				
		136 : 37,22		37.22000				
		137 : 47,46		47.46000				
		138 : 26,02		26.02000				
		139 : 24,48		24.48000				
		140 : 17,65		17.65000				
		141 : 7,51		7.51000				
		142 : 10,34		10.34000				
		201 : 128,19		128.19000				
		203 : 10,1		10.10000				
		204 : 7,87		7.87000				
		205 : 26,57		26.57000				
		206 : 46,42		46.42000				
		207 : 24,77		24.77000				
		208a : 53,75		53.75000				
		208b : 55,1		55.10000				
		209 : 21,73		21.73000				
		210 : 10,95		10.95000				
		211 : 38,09		38.09000				
		213a : 44,47		44.47000				
		213b : 59,37		59.37000				
		214 : 21,43		21.43000				
		215 : 25,79		25.79000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		217 : 8,13		8.13000				
		218 : 11,07		11.07000				
		219 : 25,02		25.02000				
		220 : 46,82		46.82000				
		221 : 37,67		37.67000				
		222 : 15,04		15.04000				
		223 : 7,49		7.49000				
		225 : 13,24		13.24000				
		226 : 32,72		32.72000				
		227 : 37,08		37.08000				
		228 : 37,12		37.12000				
		229 : 33,22		33.22000				
		230 : 13,81		13.81000				
		232 : 7,97		7.97000				
		233 : 14,53		14.53000				
		234 : 36,98		36.98000				
41	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	102.56500	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 51,28250*2		102.56500				
42	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	89.11760			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 25,28680*2		50.57360				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 38,54400		38.54400				
43	615481111	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC	m2	3.95000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		0,160*(3,900+4,00)*2		2.52800				
		(3,900+4,00)*0,180		1.42200				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**						
44	601015185	Omítka stropů silikonsilikát	m2	66.45000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení.						
		podhled : 66,450		66.45000				
45	601019191	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	66.45000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 66,45000		66.45000				
46	601019193	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	66.45000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 66,45000		66.45000				
47	602019191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	199.58000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 199,58000		199.58000				
48	602019193	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	199.58000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 199,58000		199.58000				
49	602015285	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonsilikátová	m2	199.58000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		(0,500*2*13+0,850*2+0,661*2+0,665*2+0,675*2+0,680*2+0,670*2+0,664*2+0,660*5+0,670*2+0,990*2)*(6,300+0,500)		199.58000				
50	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	254.88000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		2np :						
		4,563		4.56300				
		4,583		4.58300				
		4,497		4.49700				
		13,536		13.53600				
		4,483		4.48300				
		4,555		4.55500				
		4,493		4.49300				
		4,574		4.57400				
		4,531		4.53100				
		20,468		20.46800				
		5,053		5.05300				
		15,287		15.28700				
		10,406		10.40600				
		5,074		5.07400				
		5,031		5.03100				
		10,086		10.08600				
		10,128		10.12800				
		1np :						
		2,007		2.00700				
		1,990		1.99000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,095		4.09500				
		2,018		2.01800				
		3,661		3.66100				
		3,713		3.71300				
		2,001		2.00100				
		4,257		4.25700				
		2,088		2.08800				
		0,000						
		1,778		1.77800				
		4,855		4.85500				
		4,906		4.90600				
		4,879		4.87900				
		4,835		4.83500				
		2,366		2.36600				
		2,428		2.42800				
		14,514		14.51400				
		4,679		4.67900				
		9,751		9.75100				
		9,984		9.98400				
		dveře : 1,572		1.57200				
		2,242		2.24200				
		4,408		4.40800				
		2,262		2.26200				
		5,452		5.45200				
		3,422		3.42200				
		7,618		7.61800				
		5,551		5.55100				
51	621481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - pochledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	66.45000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 66,45000		66.45000				
52	622311514	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez povrchové úpravy	m2	61.42565			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		(37,535*2+13,230*2)*0,605		61.42565				
53	622311524	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 140 mm s omítkou	m2	22.51675			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK						
		(37,535*2+13,230*2)*0,250		25.38250				
		- (0,78+0,760+1,520+0,780+1,880+1,240+2,7 630+1,740)*0,250		-2.86575				
54	622311736	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky KV, tl. 160 mm s omítkou silikonsilikátovou	m2	561.48435			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK						
		130,298*2		260.59600				
		276,236*2		552.47200				
		- okna : -222,353		-222.35300				
		- dveře : - (0,78+0,760+1,520+0,780+1,880+1,240+2,7 630+1,740)*(2,700-0,150)		-29.23065				
55	622311753	Zateplovací systém, ostění, minerální desky KV, tl. 30 mm s omítkou silikonsilikátovou	m2	78.46000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK						
		1,086		1.08600				
		1,083		1.08300				
		1,370		1.37000				
		1,090		1.09000				
		1,311		1.31100				
		1,318		1.31800				
		1,088		1.08800				
		1,402		1.40200				
		1,119		1.11900				
		0,000						
		1,739		1.73900				
		1,163		1.16300				
		1,172		1.17200				
		1,166		1.16600				
		1,161		1.16100				
		0,943		0.94300				
		0,949		0.94900				
		3,488		3.48800				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,166		1.16600				
		1,595		1.59500				
		2,362		2.36200				
		dveře : 0,866		0.86600				
		1,199		1.19900				
		2,362		2.36200				
		1,184		1.18400				
		2,426		2.42600				
		2,210		2.21000				
		2,484		2.48400				
		2,610		2.61000				
		2np :						
		1,123		1.12300				
		1,125		1.12500				
		1,114		1.11400				
		3,343		3.34300				
		1,112		1.11200				
		1,120		1.12000				
		1,112		1.11200				
		1,121		1.12100				
		1,116		1.11600				
		6,279		6.27900				
		1,563		1.56300				
		4,702		4.70200				
		3,158		3.15800				
		1,565		1.56500				
		1,560		1.56000				
		2,115		2.11500				
		2,120		2.12000				
56	622311564	Zateplovací systém, parapet, XPS, tl. 40 mm ve spádu	m2	23.24700	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK						
		0,273		0.27300				
		0,270		0.27000				
		0,555		0.55500				
		0,273		0.27300				
		0,496		0.49600				
		0,503		0.50300				
		0,270		0.27000				
		0,556		0.55600				
		0,273		0.27300				
		0,000						
		0,616		0.61600				
		0,428		0.42800				
		0,427		0.42700				
		0,428		0.42800				
		0,427		0.42700				
		0,209		0.20900				
		0,214		0.21400				
		1,274		1.27400				
		0,428		0.42800				
		0,860		0.86000				
		0,864		0.86400				
		2np :						
		0,421		0.42100				
		0,423		0.42300				
		0,419		0.41900				
		1,269		1.26900				
		0,420		0.42000				
		0,425		0.42500				
		0,421		0.42100				
		0,427		0.42700				
		0,425		0.42500				
		2,237		2.23700				
		0,552		0.55200				
		1,671		1.67100				
		1,137		1.13700				
		0,555		0.55500				
		0,550		0.55000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,123		1.12300				
		1,128		1.12800				
57	622391122	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2	m2	723.88675			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 61,42565		61.42565				
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 22,51675		22.51675				
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 561,48435		561.48435				
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 78,46000		78.46000				
58	622311035	Zakládací sada ETICS, profil soklový + okapní profil, PVC, pro tl. izolantu 160-240 mm	m	101.53000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 101,53000		101.53000				
59	622311113	Dilatační rohový V profil, zateplovací systém	m	81.20000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		7,800*4		31.20000				
		50		50.00000				
60	622300155	Montáž lišty pro ukončení omítky	m	101.53000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 101,53000		101.53000				
61	622401937	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek	m	203.14000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		37,535*2*2+13,250*2*2		203.14000				
62	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	1.032.48000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		11,560		11.56000				
		11,520		11.52000				
		16,380		16.38000				
		11,600		11.60000				
		15,380		15.38000				
		15,500		15.50000				
		11,560		11.56000				
		16,660		16.66000				
		11,840		11.84000				
		26,160		26.16000				
		17,680		17.68000				
		17,760		17.76000				
		17,720		17.72000				
		17,640		17.64000				
		12,800		12.80000				
		12,920		12.92000				
		52,920		52.92000				
		17,720		17.72000				
		27,280		27.28000				
		35,840		35.84000				
		11,180		11.18000				
		14,840		14.84000				
		29,280		29.28000				
		14,720		14.72000				
		30,720		30.72000				
		27,040		27.04000				
		33,120		33.12000				
		32,480		32.48000				
		2np :						
		17,160		17.16000				
		17,200		17.20000				
		17,040		17.04000				
		51,240		51.24000				
		17,020		17.02000				
		17,160		17.16000				
		17,040		17.04000				
		17,200		17.20000				
		17,120		17.12000				
		72,480		72.48000				
		18,000		18.00000				
		54,240		54.24000				
		36,560		36.56000				
		18,040		18.04000				
		17,960		17.96000				
		27,560		27.56000				
		27,640		27.64000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	199.58000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 199,58000		199.58000				
64	622481291	Montáž výztužné lišty nadpražní	m	124.46000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1,160		1.16000				
		1,150		1.15000				
		2,360		2.36000				
		1,160		1.16000				
		2,110		2.11000				
		2,140		2.14000				
		1,150		1.15000				
		2,365		2.36500				
		1,160		1.16000				
		0,000						
		3,420		3.42000				
		2,380		2.38000				
		2,370		2.37000				
		2,380		2.38000				
		2,370		2.37000				
		1,160		1.16000				
		1,190		1.19000				
		7,080		7.08000				
		2,380		2.38000				
		4,780		4.78000				
		4,800		4.80000				
		0,780		0.78000				
		0,760		0.76000				
		1,520		1.52000				
		0,780		0.78000				
		1,880		1.88000				
		1,240		1.24000				
		2,760		2.76000				
		1,740		1.74000				
		2np :						
		2,340		2.34000				
		2,350		2.35000				
		2,330		2.33000				
		7,050		7.05000				
		2,335		2.33500				
		2,360		2.36000				
		2,340		2.34000				
		2,370		2.37000				
		2,360		2.36000				
		9,520		9.52000				
		2,350		2.35000				
		7,110		7.11000				
		4,840		4.84000				
		2,360		2.36000				
		2,340		2.34000				
		4,780		4.78000				
		4,800		4.80000				
65	622481292	Montáž lišty podparapetní	m	124.46000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 124,46000		124.46000				
66	629451112	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	124.46000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,46000		124.46000				
67	28350125	Lišta omítková napojovací podparapetní, s tkaninou	m	136.90600			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,46000*1,1		136.90600				
68	283502001	Lišta omítková nadpražní PVC HPI AFD protipožární, tkanina 150 x 100 mm	m	136.90600			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,46000*1,1		136.90600				
69	283502143	Lišta omítková ukončovací 10 mm s tkaninou	m	136.90600			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,46000*1,1		136.90600				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**						
70	632411115	Potěr, ruční zpracování, tl. 15 mm	m2	304.91000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		101 : 51,80		51.80000				
		102 : 9,98		9.98000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		106 : 3,12		3.12000				
		107 : 8,26		8.26000				
		112 : 9,98		9.98000				
		114 : 0,94		0.94000				
		115 : 0,61		0.61000				
		116 : 7,92		7.92000				
		117 : 10,25		10.25000				
		118 : 5,74		5.74000				
		121 : 0,59		0.59000				
		122 : 2,04		2.04000				
		124 : 3,29		3.29000				
		125 : 7,50		7.50000				
		130 : 7,69		7.69000				
		131 : 2,09		2.09000				
		133 : 2,67		2.67000				
		134 : 0,51		0.51000				
		137 : 10,04		10.04000				
		138 : 5,27		5.27000				
		139 : 8,08		8.08000				
		141 : 0,54		0.54000				
		142 : 0,93		0.93000				
		201 : 66,45		66.45000				
		203 : 0,97		0.97000				
		204 : 0,67		0.67000				
		205 : 8,25		8.25000				
		206 : 11,5		11.50000				
		207 : 5,11		5.11000				
		215 : 8,03		8.03000				
		217 : 0,66		0.66000				
		218 : 1,09		1.09000				
		219 : 5,22		5.22000				
		220 : 11,79		11.79000				
		222 : 2,72		2.72000				
		225 : 2,11		2.11000				
		226 : 7,26		7.26000				
		229 : 7,71		7.71000				
		230 : 2,28		2.28000				
		232 : 0,64		0.64000				
		233 : 2,61		2.61000				
71	632411125	Potěr, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	269.99000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		potěr pod koberec 23 mm :						
		105a : 51,83		51.83000				
		109a : 53,19		53.19000				
		120 : 2,69		2.69000				
		126 : 11,35		11.35000				
		129 : 11,36		11.36000				
		208a : 52,76		52.76000				
		211 : 11,96		11.96000				
		213a : 52,04		52.04000				
		227 : 11,38		11.38000				
		228 : 11,43		11.43000				
72	632411130	Potěr, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	467.84000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		potěr 27mm, vinyl :						
		105a : 51,83		51.83000				
		105b : 45,71		45.71000				
		109a : 53,19		53.19000				
		109b : 44,61		44.61000				
		119 : 13,61		13.61000				
		120 : 2,69		2.69000				
		127 : 4,89		4.89000				
		135 : 3,23		3.23000				
		136 : 13,68		13.68000				
		208a : 52,76		52.76000				
		208b : 44,76		44.76000				
		209 : 3,35		3.35000				
		210 : 4,58		4.58000				
		213a : 52,04		52.04000				
		213b : 45,58		45.58000				
		214 : 3,39		3.39000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		221 : 13,84		13.84000				
		223 : 0,58		0.58000				
		234 : 13,52		13.52000				
73	632411906	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	1,042.74000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 304,91000		304.91000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 269,99000		269.99000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 467,84000		467.84000				
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**						
74	641000001Rpo	D+M Dveře D25	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - jedno křídla otevíravé - horní světlík - fixní - hliníký rám, hliníková výplň, skleněná výplň - panikpvá klika - koule - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 960 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
75	641000002Rpo	D+M Dveře D26	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - jedno křídla otevíravé - horní světlík - výklopný - plastový rám, dolní plastová výplň, horní běžná skleněná výplň - klika - koule - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 870 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
76	641000003Rpo	D+M Dveře D27	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - jedno křídla otevíravé - horní světlík - fixní - plastový rám, dolní plastová výplň, horní běžná skleněná výplň - klika - koule - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 780 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
77	641000004Rpo	D+M Dveře D28	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - čtyřkřídlé - dvě křídla otevíravé - dva horní světlíky - fixní						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- plastový rám, dolní plastová výplň, horní běžná skleněná výplň - klika - koule - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 1 540 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
78	641000005Rpo	D+M Dveře D29	ks	21.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát, MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
79	641000006Rpo	D+M Dveře D30	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát, MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - 500x100 mm - nerezová - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
80	641000007Rpo	D+M Dveře D31	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát, MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
81	641000008Rpo	D+M Dveře D32	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát, MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - 500x100 mm - nerezová - klika - klika - vložkový zámek - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
82	641000009Rpo	D+M Dveře D33	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ DVEŘE						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku.) - klika - klika - vložkový zámek/WC oliva - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
83	641000010Rpo	D+M Dveře D34	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - jedno křídla otevíravé - horní světlík - fixní - hliníkový rám, hliníková výplň, skleněná výplň - paniková klika - koule - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 825 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
84	641000011Rpo	D+M Dveře D35	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - jedno křídla otevíravé - horní světlík - fixní - hliníkový rám, hliníková výplň skleněná výplň - paniková klika - koule - vložkový zámek - barva dekor světlý dub(exteriér) - barva dekor světlý dub(interiér) - součinitel prostupu tepla min.UD =1,20W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm(25/30/15 mm) v. 100 mm, d. 960 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
85	641000012Rpo	D+M Dveře D36	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - jednokřídlé - jedno křídla otevíravé - plastový rám, plastová výplň - klika - klika - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 780 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
86	641000013Rpo	D+M Dveře D37	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		VSTUPNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - jedno křídla otevíravé						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- horní světlík - fixní - hliníkový rám, hliníková výplň, skleněná výplň - paniková klika - koule - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 760 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
87	641000014aRp	D+M Dveře D39 VSTUPNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - jedno křídla otevíravé - horní světlík - fixní - hliníkový rám, hliníková výplň, skleněná výplň - paniková klika - klika - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 960 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
88	641000014bRp	D+M Dveře D40 VSTUPNÍ DVEŘE - dvojkřídlé - jedno křídla otevíravé - horní světlík - fixní - hliníkový rám, hliníková výplň, skleněná výplň - paniková klika - klika - vložkový zámek - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UD = 1,20 W/m2K - skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 100 mm, d. 960 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
89	641000014cRp	D+M Dveře D41 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní - dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - klika - koule - vložkový zámek - elektrický zámek - bez požadavku na neprůzvučnost - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
90	641000014Rpo	D+M Dveře D38 VNITŘNÍ DVEŘE - jednokřídlé, otvíravé - CPL laminát. MDF desky - dodávka vč. obložkových zárubní	ks	4.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- dekor světlý dub (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku.) - klika - klika - vložkový zámek - požadavek na neprůzvučnost RW ? 27 dB - bez požadavku na požární odolnost - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
91	641000015Rpo	D+M Okno O20	ks	4.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- dvojkřídlé - dvě křídla otevíravé - jedno křídlo výklopné - plastový rám, sklo čiré - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - bez požadavků na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
92	641000016Rpo	D+M Okno O21	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé - plastový rám, sklo čiré - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - vzduch. neprůzvučnost min. RW = 30 dB - bez požadavků na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
93	641000017Rpo	D+M Okno O22	ks	18.00000			Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé - plastový rám, sklo čiré - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - vzduch. neprůzvučnost min. RW = 30 dB - bez požadavku na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
94	641000018Rpo	D+M Okno O23	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé - plastový rám, sklo čiré - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - vzduch. neprůzvučnost min. RW = 30 dB - bez požadavků na požární odolnost						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 250 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
95	641000019Rpo	D+M Okno O24	ks	6.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé						
		- jedno křídlo otevíravé						
		- plastový rám, sklo mléčné						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- vzduch. neprůzvučnost min. RW = 30 dB						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 250 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
96	641000020Rpo	D+M Okno O25	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé						
		- jedno křídlo otevíravé						
		- plastový rám, sklo čiré						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- vzduch. neprůzvučnost min. RW = 30 dB						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- středový rozšiřovací profil š. 100 mm						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 250 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
97	641000021Rpo	D+M Okno O26	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé						
		- jedno křídlo otevíravé						
		- plastový rám, sklo mléčné						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- vzduch. neprůzvučnost min. RW = 30 dB						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						
		Vnitřní parapet						
		- plastové vč. krajních plastových krytek						
		- barva dekor světlý dub						
		- hloubka: 250 mm						
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
98	641000022Rpo	D+M Okno O27	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé						
		- jedno křídlo otevíravé						
		- plastový rám, sklo mléčné						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- bez požadavků na požární odolnost						
		- okenní sestava včetně vnitřních parapetů						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
99	641000023Rpo	D+M Okno O28	ks	4.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		- dvojkřídlé - dvě křídla otevíravé - jedno křídlo výklopné - plastový rám, sklo čiré - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - bez požadavků na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
100	641000024Rpo	D+M Okno O29	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé - plastový rám, sklo mléčné - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - bez požadavků na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
101	641000025Rpo	D+M Okno O30	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé - plastový rám, sklo čiré - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - bez požadavku na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 250 mm - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě						
102	641000026Rpo	D+M Okno O31	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		- jednokřídlé - jedno křídlo otevíravé - plastový rám, sklo čiré - barva dekor světlý dub (exteriér) - barva dekor světlý dub (interiér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,85 W/m2K - bez požadavku na požární odolnost - okenní sestava včetně vnitřních parapetů Vnitřní parapet - plastové vč. krajních plastových krytek - barva dekor světlý dub - hloubka: 250 mm						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné						
		rozměry na stavbě						
Díl:	**8**	**Trubní vedení**						
103	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	3.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
104	55340057Rpol	Poklop šachtový ocel 650 x 800	kus	3.00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**						
105	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	520.79055			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně kotvení lešení.						
		(13,230+2*0,500)*(9,720+0,150)		140.45010				
		(37,535+2*0,500)*(9,720+0,150)		380.34045				
106	941941111	Pronájem lešení za den	m2	54.683.00775			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Nutno projednat reálnou položku zapůjčení s investorem a dle toho položku čerpat.						
		3.5 měsíce :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 520,79055*105		54.683.00775				
107	941941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté	m2	520.79055			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 520,79055		520.79055				
108	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	847.49000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 847,49000		847.49000				
109	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	520.79055			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 520,79055		520.79055				
110	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2,343.55748			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 520,79055		520.79055				
		Koeficient : 3,5		1,822.76693				
111	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	520.79055			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 520,79055		520.79055				
112	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	101.53000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		37,535*2+13,230*2		101.53000				
113	944945192	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	355.35500			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 101,53000*3.5		355.35500				
114	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	101.53000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 101,53000		101.53000				
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
115	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	847.49000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		432,10+415,39		847.49000				
116	953941312	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	6.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
117	953941392	Revize požárního hasicího přístroje do 10 ks	kus	6.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
118	953941395	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	6.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
119	950000010Rpo	Skleněné stříšky nad dveře Z23	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
		VCHODOVÝ PŘÍSTŘEŠEK						
		- materiál: hliníkový rám, výplň polykarbonát						
		- barva: šedá RAL 7035						
		- rozměr: 2 000x1 000x220 mm						
		- bude se jednat o typový prvek						
120	950000012Rpo	Revizní vstup do podstřešního prostoru Z26	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
		REVIZNÍ VSTUP DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU						
		- jednokřídlý						
		- jedno křídla otevíravé						
		- plastový rám, plastová výplň						
		- barva dekor světlý dub (exteriér)						
		- barva dekor světlý dub (interiér)						
		- rozměry otvoru 700x800 mm						
		- součinitel prostupu tepla						
		min. UW = 0,85 W/m2K						
		- dodávka bude doplněna o nosnou, podpůrnou						
		a kotevní konstrukci						
121	95000008Rpol	Zpětná montáž informativních cedulí	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
122	95000014Rpol	Osazení skříněk s věšáčky	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
123	952855113Rpo	Kontrola kolektorů TV kamerou	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
124	44984114	Přístroj hasicí práškový 21A, 183B, C	kus	6.00000			RTS 24/ II	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
125	73534001RPol	Tabulka bezpečnostní - hasicí přístroj fotoluminiscenční	kus	6.00000			Vlastní	Indiv
126	73534101Rpol	Šipka k požárnímu zařízení fotoluminiscenční	kus	6.00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**						
127	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	237.17052			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**						
128	711112006	Provedením izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem penetrační emulzí	m2	73.46190			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		(37,535*2+13,230*2)*(0,280+0,500)		79.19340				
		-(0,78+0,760+1,520+0,780+1,880+1,240+2,7630+1,740)*0,500		-5.73150				
129	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	73.46190			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 73.46190		73.46190				
130	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	429.63760			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		101 : 51,80		51.80000				
		102 : 9,98		9.98000				
		106 : 3,12		3.12000				
		107 : 8,26		8.26000				
		112 : 9,98		9.98000				
		114 : 0,94		0.94000				
		115 : 0,61		0.61000				
		116 : 7,92		7.92000				
		117 : 10,25		10.25000				
		118 : 5,74		5.74000				
		121 : 0,59		0.59000				
		122 : 2,04		2.04000				
		124 : 3,29		3.29000				
		125 : 7,50		7.50000				
		130 : 7,69		7.69000				
		131 : 2,09		2.09000				
		133 : 2,67		2.67000				
		134 : 0,51		0.51000				
		137 : 10,04		10.04000				
		138 : 5,27		5.27000				
		139 : 8,08		8.08000				
		141 : 0,54		0.54000				
		142 : 0,93		0.93000				
		201 : 66,45		66.45000				
		203 : 0,97		0.97000				
		204 : 0,67		0.67000				
		205 : 8,25		8.25000				
		206 : 11,5		11.50000				
		207 : 5,11		5.11000				
		215 : 8,03		8.03000				
		217 : 0,66		0.66000				
		218 : 1,09		1.09000				
		219 : 5,22		5.22000				
		220 : 11,79		11.79000				
		222 : 2,72		2.72000				
		225 : 2,11		2.11000				
		226 : 7,26		7.26000				
		229 : 7,71		7.71000				
		230 : 2,28		2.28000				
		232 : 0,64		0.64000				
		233 : 2,61		2.61000				
		sprchač : 4*1,000*2,000*2		16.00000				
		vytažení :						
		101 : 18,508		18.50800				
		102 : 2,6498		2.64980				
		106 : 1,604		1.60400				
		107 : 2,9158		2.91580				
		112 : 2,6522		2.65220				
		114 : 0,806		0.80600				
		115 : 0,6362		0.63620				
		116 : 3,016		3.01600				
		117 : 3,166		3.16600				
		118 : 1,97		1.97000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		121 : 0,626		0.62600				
		122 : 1,2484		1.24840				
		124 : 1,525		1.52500				
		125 : 2,5702		2.57020				
		130 : 2,5878		2.58780				
		131 : 1,272		1.27200				
		133 : 1,3916		1.39160				
		134 : 0,572		0.57200				
		137 : 3,0536		3.05360				
		138 : 1,895		1.89500				
		139 : 3,0382		3.03820				
		141 : 0,5918		0.59180				
		142 : 0,782		0.78200				
		201 : 19,2716		19.27160				
		203 : 0,8124		0.81240				
		204 : 0,664		0.66400				
		205 : 3,042		3.04200				
		206 : 3,126		3.12600				
		207 : 1,9042		1.90420				
		215 : 3,0784		3.07840				
		217 : 0,664		0.66400				
		218 : 0,8636		0.86360				
		219 : 1,9196		1.91960				
		220 : 3,1142		3.11420				
		222 : 1,372		1.37200				
		225 : 1,27		1.27000				
		226 : 2,551		2.55100				
		229 : 2,622		2.62200				
		230 : 1,338		1.33800				
		232 : 0,66		0.66000				
		233 : 1,377		1.37700				
131	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	429.63760	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 429,63760		429.63760				
132	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	543.63800			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		201 : 96,358		96.35800				
		203 : 4,062		4.06200				
		204 : 3,320		3.32000				
		205 : 15,210		15.21000				
		206 : 15,630		15.63000				
		207 : 9,521		9.52100				
		215 : 15,392		15.39200				
		217 : 3,320		3.32000				
		218 : 4,318		4.31800				
		219 : 9,598		9.59800				
		220 : 15,571		15.57100				
		222 : 6,860		6.86000				
		225 : 6,350		6.35000				
		226 : 12,755		12.75500				
		229 : 13,110		13.11000				
		230 : 6,69		6.69000				
		232 : 3,300		3.30000				
		233 : 6,885		6.88500				
		101 : 92,540		92.54000				
		102 : 13,249		13.24900				
		106 : 8,020		8.02000				
		107 : 14,579		14.57900				
		112 : 13,261		13.26100				
		114 : 4,030		4.03000				
		115 : 3,181		3.18100				
		116 : 15,080		15.08000				
		117 : 15,830		15.83000				
		118 : 9,850		9.85000				
		121 : 3,130		3.13000				
		122 : 6,242		6.24200				
		124 : 7,625		7.62500				
		125 : 12,851		12.85100				
		130 : 12,939		12.93900				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		131 : 6,360		6.36000				
		133 : 6,958		6.95800				
		134 : 2,860		2.86000				
		137 : 15,268		15.26800				
		138 : 9,475		9.47500				
		139 : 15,191		15.19100				
		141 : 2,959		2.95900				
		142 : 3,910		3.91000				
133	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	224.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		2,000*(15+13)*4		224.00000				
134	711791183	Provedení detailů dilatačních spár, na ploše vodorovné, impregnovanými provazci	m	767.63800			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 224,00000		224.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 543,63800		543.63800				
135	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	61.42565			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 61,42565		61.42565				
136	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	101.53000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		37,535*2+13,230*2		101.53000				
137	11163111	Lak asfaltový izolační	kg	29.38476			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Spotřeba: 0,40 kg/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 73,46190*0,4		29.38476				
138	28377867	Provazec těsnicí PE d = 40 mm, l = 30 m	m	844.40180			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 767,63800*1,1		844.40180				
139	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral, natavovací, kotvicí	m2	88.15428			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 73,46190*1,2		88.15428				
140	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	2.22338			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**712**	**Povlakové krytiny**						
141	712452111	Provedení povlakové krytiny střech do 30°, samolepícími asfaltovými pásy	m2	41.20000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		20,600*2		41.20000				
142	62857066	Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí tl. 4,0	m2	47.38000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		střecha SO 01 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 41,20000*1,15		47.38000				
143	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0.23690			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**						
144	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	265.70650			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podhledy, zakrytí vzt :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 138,32150		138.32150				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 127,38500		127.38500				
145	713111221	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů	m2	265.70650			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		podhledy, zakrytí vzt :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 138,32150		138.32150				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 127,38500		127.38500				
146	713181113	Izolace foukaná, minerální, do střešních konstrukcí	m3	165.72000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.						
		301 : 441,92*0,300		132.57600				
		Koeficient : 0,25		33.14400				
147	713571111	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 50 mm	kus	12.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.						
148	713571113	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 75 mm	kus	4.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.						
149	713571115	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm	kus	20.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.						
150	713571124	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 315 mm	kus	4.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
151	713582113Rpo	Revizní dvířka do stěn, 200 x 200 mm	kus	9.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.						
152	63152205	Deska akustická tl. 80 mm	m2	292.27715	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 265,70650*1,1		292.27715				
153	67352296	Fólie parotěsná tl. 0,25 mm	m2	292.27715	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 265,70650*1,1		292.27715				
154	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	5.35418	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**714**	**Izolace akustické a protiotřesové**						
155	714211111	Montáž akustického podhledu z minerálních panelů, lepením včetně dodávky panelů	m2	390.48000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Akustický celoplošný lepený stropní systém bez rastrů. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 ?w=1,00, ?p 125Hz =0,25. Panely jsou tlusté 40mm, mají zkosenou boční hranu a rozměr panelu 600x600mm. Hmotnost panelu je 3,9 kg/ m2.						
		Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N popřípadě v barvě dle NCS vzorníku. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou skloviákennou tkaninou. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.						
		Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO2 při výrobě panelu 6,98 kg CO2 equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské emisní třídy označen M1. Životnost 50 let						
		208a : 52,76		52.76000				
		208b : 44,76		44.76000				
		213a : 52,04		52.04000				
		213b : 45,58		45.58000				
		105a : 51,83		51.83000				
		105b : 45,71		45.71000				
		109a : 53,19		53.19000				
		109b : 44,61		44.61000				
156	998714102	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	2.53031	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**						
157	721176101	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	12.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
158	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	24.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
159	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0.00408	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**						
160	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	28.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**						
161	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	20.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
162	725129201	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
163	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	17.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
164	725292035	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	4.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR - PERSONÁL						
		- design - oblý						
		- materiál - chrom						
		- bude se jednat o typový prvek						
165	725292041	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	25.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
166	725319101	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	4.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
167	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	4.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
168	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	33.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
169	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	4.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
170	725849200	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	4.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
171	725859101	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	28.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
172	725869101	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	13.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
173	725869203	Montáž uzávěrek zápachových dřezových jednoduchých, D 32 mm	kus	4.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
174	725869213	Montáž uzávěrek zápachových dřezových dvojitých, D 32 mm	kus	4.00000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
175	725292036Rpo	Držák na toaletní papír dětský	soubor	13.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR - DĚTSKÝ						
		- design - oblý						
		- materiál - chrom (modrá, spice)						
		- bude se jednat o typový prvek						
176	787911111Rpo	Zrcadlo na stěnu, na lepidlo, 600x800	ks	9.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZRCADLO						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- obdélníkové zrcadlo s fazetou - vsazené do obkladu - bude se jednat o typový prvek						
177	787911112Rpo	Zrcadlo na stěnu, na lepidlo, 1200x600	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
		ZRCADLO - obdélníkové zrcadlo s fazetou - vsazené do obkladu - bude se jednat o typový prvek						
178	787911113aRp	Věšák na ručníky	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
		VĚŠÁK NA RUČNÍKY - korpus věšáků laminované dřevotřísky (LTD) tl.18 mm - dělítka laminované dřevotřísky (LTD) tl. 8mm - hrany desek opracovány plastovou hranou ABS 2 mm - v horní polici otvory na kelímky O 65 mm - háčky na ručníky ukotveny do spodní plochy dolní poličky - barva: 2x červená, 2x zelená						
179	787911113Rpo	Věšák na ručníky	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
		VĚŠÁK NA RUČNÍKY - korpus věšáků laminované dřevotřísky (LTD) tl.18 mm - dělítka laminované dřevotřísky (LTD) tl. 8mm - hrany desek opracovány plastovou hranou ABS 2 mm - v horní polici otvory na kelímky O 65 mm - háčky na ručníky ukotveny do spodní plochy dolní poličky - barva: 4x modrá						
180	787911114Rpo	D+M Sprchový kout	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
		SPRCHOVÝ KOUT - Sprchovací prostor tvořený zástěnami - Vstup přes sprchovou zástěnu - Vstupní zástěna - chromový rám, výplň z bezpečnostního skla - Boční zástěna - zděná konstrukce - Baterie - nástěnná sprchová, termostatická hlavice ovládání, chromová - Podlahová vpusť - plastový - celková dodávka včetně veškerého příslušenství						
181	28696752	Tlačítko ovládací	kus	20.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
182	551450092	Baterie termostatická sprchová, nástěnná	kus	4.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
183	55145015	Baterie dřezová směšovací stojánková	kus	8.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
184	55145015	Baterie dřezová směšovací stojánková	kus	29.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
185	55160112	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-900C - 1 1/4"	kus	29.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
186	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015B DN 40 z PH	kus	29.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
187	55161311	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015CB DN 40	kus	4.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
188	551674509	Sedátko klozetové	kus	12.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
189	551674509Rpo	Sedátko pro dětské WC	kus	8.00000			Vlastní	Indiv
190	64214361aRpo	Umyvadlo děti keramické s otvorem pro baterii 410 x 500 mm	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
		UMYVADLO - DĚTI - umyvadlo - keramické - stojánková baterie, ovládání pákové - chromová - sifon - plastový - zařizovací předměty v kvalitě standard						
191	64214361Rpol	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 465 mm	kus	8.00000			Vlastní	Indiv
		UMYVADLO - umyvadlo - keramické - stojánková baterie, ovládání pákové s přednastavenou						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		teplotou vody - chromová - sifon - plastový - zařizovací předměty v kvalitě standard						
192	64214362Rpol	Umyvadlo děti 900x390 UMYVADLO - DĚTI - umyvadlo - keramické - 2x stojánková baterie, senzorické s přednastavenou teplotou vody - sifon - plastový - zařizovací předměty v kvalitě standard	kus	4.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
193	64214363Rpol	Umyvadlo děti 1400x390 UMYVADLO - DĚTI - umyvadlo - keramické - 3x stojánková baterie, senzorické s přednastavenou teplotou vody - sifon - plastový - zařizovací předměty v kvalitě standard	kus	4.00000			Vlastní	Indiv
194	64238815	Mísa klozetová závěsná, výška sedátka 420 mm WC ZÁVĚSNÝ - BĚŽNÝ - WC - keramické - sedátko - plastové - ovládací tlačítko - plastové - WC modul, vč. zvukověizolační vložky - zařizovací předměty v kvalitě standard	kus	4.00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
195	64238816Rpol	Mísa klozetová závěsná děti, výška sedátka 280 mm WC ZÁVĚSNÝ - - WC - keramické - sedátko - plastové - ovládací tlačítko - plastové - WC modul, vč. zvukověizolační vložky - zařizovací předměty v kvalitě standard	kus	4.00000			Vlastní	Indiv
196	64238817Rpol	Mísa klozetová závěsná děti, výška sedátka 300 mm WC ZÁVĚSNÝ - - WC - keramické - sedátko - plastové - ovládací tlačítko - plastové - WC modul, vč. zvukověizolační vložky - zařizovací předměty v kvalitě standard	kus	4.00000			Vlastní	Indiv
197	64238818Rpol	Mísa klozetová závěsná, výška sedátka 350 a 380 mm WC ZÁVĚSNÝ - BĚŽNÝ - WC - keramické - sedátko - plastové - ovládací tlačítko - plastové - WC modul, vč. zvukověizolační vložky - zařizovací předměty v kvalitě standard	kus	8.00000			Vlastní	Indiv
198	64251330	Pisoár keramick s automatickým splachovačem PISOÁR - Pisoár - keramické - závěsný - Pisoárový modul, vč. zvukověizolační vložky - celková dodávka včetně veškerého příslušenství - zařizovací předměty v kvalitě standard	kus	4.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
199	64271105	Výlevka keramická závěsná s chromovou mřížkou VÝLEVKA - výlevka - keramické - nástěnná baterie, ovládání	kus	4.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pákové - chromová - sifon - plastový - zařizovací předměty v kvalitě vyšší standard						
200	642812120Rpo	Dřez nerezový 410 x 610 mm	kus	4.00000			Vlastní	Indiv
		PRAKTICKÝ DŘEZ - umyvadlo - polypropylen - stojánková baterie, ovládání pákové s přednastavenou teplotou vody - chromová - sifon - plastový - zařizovací předměty v kvalitě standard						
201	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1.04538			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**726**	**Předstěnové systémy**						
202	726211121	Modul pro WC, UP320, h. 1080 mm	soubor	12.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
203	726211344	Modul pro pisoár, AP, h. 1120 - 1300 mm	soubor	4.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
204	726211367	Modul pro výlevku, h. 1300 mm	soubor	4.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
205	726211121Rpo	Modul pro dětské WC	soubor	8.00000			Vlastní	Indiv
206	998726122	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0.28400			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**						
207	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	41.20000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		20,60*2		41.20000				
208	762341620	Montáž bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	11.87375			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		(0,025+0,090)*37,585*2		8.64455				
		(0,025+0,090)*7,020*2*2		3.22920				
209	762952212Rpo	Pochozí lávka	m	36.69000			Vlastní	Indiv
		Nová pochozí lávka na půdě SO 01, šířky 1.200m z OSB desek tl. 2x25 mm						
		36,690		36.69000				
210	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	23.87578			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**						
211	764901101	Lak PZ tašková tabule,na dřevo,do 30° tl.0,6 mm	m2	41.20000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		včetně spodního těsnění a spojovacích prostředků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 41,20000		41.20000				
212	764817128	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 280 mm	m	75.40000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		K54 : 2*37,700		75.40000				
213	764819213	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	32.80000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpom						
		K52 : 4*8,200		32.80000				
214	764815215	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 400 mm	m	75.40000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		K51 : 2*37,700		75.40000				
215	764814525	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	28.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		K53 : 4*7,000		28.00000				
216	764816131	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm	m	107.25000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		včetně krytek a spojovacích prostředků.						
		K47 : 13*1,170		15.21000				
		K48 : 28*2,360		66.08000				
		K49 : 4*4,780		19.12000				
		K50 : 12*0,570		6.84000				
217	765799313	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace	m2	41.20000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 41,20000		41.20000				
218	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1.45580			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**						
219	766711097	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm	m	18.79000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		0,960*4+2*0,870+2*0,780+2*1,540-2*0,825 +4*0,960+2*0,780+2*0,760		18.79000				
220	766810010Rpo	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 1NP	kus	2.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
221	76681001 2Rpo	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 2NP	kus	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
222	76682OA10Rp	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T22	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 1x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar, 1x boční stěna (pravá) - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
223	76682OA11Rp	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T23	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 3x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 5x dřevěný hranol (60 mm) + 5x mezera (50 mm) - tvar "L" - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
224	76682OA12Rp	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T24	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 1x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 5x dřevěný hranol (60 mm) + 5x mezera (50 mm) - přímý tvar - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
225	76682OA13Rp	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T25	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 3x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 5x dřevěný hranol (60 mm) + 5x mezera (50 mm) - tvar "L" - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
226	76682OA1Rpol	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T13	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 3x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 5x dřevěný hranol (60 mm) + 5x mezera (50 mm) - tvar "L", 1x boční stěna (levá) - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
227	76682OA2Rpol	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T14 ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 1x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 5x dřevěný hranol (60 mm) + 5x mezera (50 mm) - přímý tvar, 1x boční stěna (pravá) - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek	ks	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
228	76682OA3Rpol	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T15 ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 3x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 5x dřevěný hranol (60 mm) + 5x mezera (50 mm) - přímý tvar - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
229	76682OA4Rpol	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T16 ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 1x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 5x dřevěný hranol (60 mm) + 5x mezera (50 mm) - přímý tvar, 1x boční stěna (levá) - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
230	76682OA5Rpol	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T17 ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 3x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 5x dřevěný hranol (60 mm) + 5x mezera (50 mm) - tvar "L", 1x boční stěna (pravá)	ks	1.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek						
231	76682OA6Rpol	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T18 ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 1x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar, 1x boční stěna (levá) - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
232	76682OA7Rpol	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T19 ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 1x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
233	76682OA8Rpol	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T20 ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 1x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
234	76682OA9Rpol	Konstrukce truhlářské -> Zákryt radiátorů T21 ZÁKRYT RADIÁTORU - hloubka od stěny u radiátoru 300 mm - dřevo - dub světlý - hranol 40x60 mm - lepená deska tl. 40 mm - ocelová konstrukce 60x40 mm - zinkovaný + béžový nátěr RAL 1001 - 1x větrací mřížka 200x500 mm - krycí deska (40 mm) + 6x dřevěný hranol (60 mm) + 6x mezera (50 mm) - přímý tvar - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě - bude se jednat o zakázkový výrobek	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
235	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0.86227			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**						
236	767200001aRp	Zábradlí K58 ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ - LEVÉ	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- kontrukce pozinkovaná ocel - dřevěné dubové madlo vč. nátěru - průměr madla: O40 mm - délka madla 3 700 mm - výška zábradlí: 1 000 mm - celková délka madla 8 750 mm - rozměry sloupků: O42,5 mm - rozměr vodorovných pásků O20 mm - výplň: tyčovina O10 mm - sklon: 27° - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný čekor dle vzorníku.) MADLO SPOJENÉ SE SCHODIŠTĚM - u zábradlí držák navařen na nové zábardlí - nerezové držáky madla do zdi - nerezové šrouby M5x12 - na jednu sestavu použito: 1x madlo 4x držáky madla - dodávka vč. všech otevních prvků a doplňkového materiálu - před prováděním vnitřního zábradlí schodiště NUTNO OVĚŘIT přesnou polohu na stavbě						
237	767200001bRp	Zábradlí K60	m	12.50000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ I. - pozinková ocel - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný čekor dle vzorníku.) - délka: 12 500 mm (10x přímé pole) - výška: 1 050 mm - horní rám: O50 mm - sloupky: O50 mm - spodní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - včetně spojovacího rohového prvku - kotevní do betonové patky/betonového základupomocí patního plechu, závitové tyče a chemické kotvy - skutečné rozměry NUTNO OVĚŘIT na stavbě podle skutečných otvorů						
238	767200001cRp	Zábradlí K61	m	3.20000			Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ II. - pozinková ocel - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný čekor dle vzorníku.) - délka: 3 200 mm (3x přímé pole) - výška: 1 050 mm - horní rám: O50 mm - sloupky: O50 mm - spodní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do betonové patky/betonového základupomocí patního plechu, závitové tyče a chemické kotvy - skutečné rozměry NUTNO OVĚŘIT na stavbě podle skutečných otvorů						
239	767200001dRp	Zábradlí K62	m	11.40000			Vlastní	Indiv
		ZÁBRADLÍ III. - pozinková ocel - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný čekor dle vzorníku.) - délka: 5 700 mm (5x přímé pole) - výška: 1 050 mm - horní rám: O50 mm - sloupky: O50 mm - spodní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - kotevní do betonové patky/betonového základupomocí patního plechu, závitové tyče						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		a chemické kotvy - skutečné rozměry NUTNO OVĚŘIT na stavbě podle skutečných otvorů						
240	767200001eRp	Zábradlí K63 ZÁBRADLÍ - SCHODIŠTĚ - LEVÉ - pozinková ocel - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - délka: 1 800 mm (1x šikmé pole) - výška: 1 050 mm - horní rám: O50 mm - sloupky: O50 mm - spodní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - středové madlo ve výšce 500 mm od země - kotevní do betonové patky/betonového základupomocí patního plechu, závitové tyče a chemické kotvy - skutečné rozměry NUTNO OVĚŘIT na stavbě podle skutečných otvorů	m	1.80000	[redacted]		Vlastní	Indiv
241	767200001fRp	Zábradlí K64 ZÁBRADLÍ - SCHODIŠTĚ - PRAVÉ - pozinková ocel - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - délka: 1 800 mm (1x šikmé pole) - výška: 1 050 mm - horní rám: O50 mm - sloupky: O50 mm - spodní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - středové madlo ve výšce 500 mm od země - kotevní do betonové patky/betonového základupomocí patního plechu, závitové tyče a chemické kotvy - skutečné rozměry NUTNO OVĚŘIT na stavbě podle skutečných otvorů	m	1.80000			Vlastní	Indiv
242	767200001gRp	Zábradlí K65 ZÁBRADLÍ IV. - pozinková ocel - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - délka: 12 500 mm (10x přímé pole) - výška: 1 050 mm - horní rám: O50 mm - sloupky: O50 mm - spodní rám: O30 mm - výplň: tyčovina O20 mm - včetně spojovacího rohového prvku - kotevní do betonové patky/betonového základupomocí patního plechu, závitové tyče a chemické kotvy - skutečné rozměry NUTNO OVĚŘIT na stavbě podle skutečných otvorů	m	12.50000			Vlastní	Indiv
243	767200001Rpo	Zábradlí K57 ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ - PRAVÉ - konstrukce pozinkovaná ocel - dřevěné dubové madlo vč. nátěru - průměr madla: O40 mm - délka madla 3 700 mm - výška zábradlí: 1 000 mm - celková délka madla 8 750 mm - rozměry sloupků: O42,5 mm - rozměr vodorovných pásků O20 mm - výplň: tyčovina O10 mm - sklon: 27° - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) MADLO SPOJENÉ SE SCHODIŠTĚM	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- u zábradlí držák navařen na nové zábradlí						
		- nerozové držáky madla do zdi						
		- nerezové šrouby M5x12						
		- na jednu sestavu použito:						
		1x madlo						
		4x držáky madla						
		- dodávka vč. všech otevních prvků a doplňkového						
		materiálu						
		- před prováděním vnitřního zábradlí schodiště						
		NUTNO OVĚŘIT přesnou polohu na stavbě						
244	76720002Rpo	Vnitřní schodišťové madlo K56	ks	8.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		MADLO SCHODIŠTĚ						
		- dřevěné dubové madlo vč. nátěru						
		- průměr madla: O40 mm						
		- délka madla 2 500 mm						
		- nerozové držáky madla						
		- nerezové šrouby M5x12						
		- na jednu sestavu použito:						
		1x madlo						
		4x držáky madla						
245	76757OA0Rpol	Venkovní vylézací žebřík K55	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ VYLÉZACÍ ŽEBŘÍK						
		- pozinková ocel						
		- barva: světle šedá RAL 7035						
		- výška vč. ochranného koše: 5 820 mm						
		- výška žebříku: 9 710 mm						
		- šířka: 400 mm						
		- výška stupně: 280 mm						
		- počet stupňů: 17						
		- hloubka: 740 mm						
		- suchovod DN75 ukončen půlspojkou a víčkem						
		- uzamykatelný poklop						
		- kotveno přes distanční prvky zajišťující						
		přerušení tepelného mostu						
		- štěřín: 50x50x4 mm						
		- Příčle: 20x20x3 mm						
		- Svislé prvky ochr. koše: plochá ocel 50x5 mm						
		- Vodorovné prvky ochr. koše: plochá ocel 50x8 mm						
		Návrh DLE ČSN 74 3282 Pevné kovové						
		žebříky pro stavby						
246	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1.00000			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**						
247	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	304.91000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 304.91000		304.91000				
248	771111121	Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba	m	44.50000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 44.50000		44.50000				
249	771111131	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	767.63800			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 543.63800		543.63800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 224.00000		224.00000				
250	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu š. 25 mm	m	767.63800			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 543.63800		543.63800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 224.00000		224.00000				
251	771475014	Obklad soklíků keram rovných, tmel,výška 10 cm	m	260.70000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		101 : 98,9		98.90000				
		102 : 14,4		14.40000				
		108 : 7,94		7.94000				
		112 : 14,4		14.40000				
		114 : 2,26		2.26000				
		122 : 4,62		4.62000				
		201 : 98,9		98.90000				
		203 : 5,5		5.50000				
		217 : 2,42		2.42000				
		218 : 6,96		6.96000				
		225 : 4,4		4.40000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
252	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	36.30000	[redacted]	[redacted]	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		106 : 3,12		3.12000				
		114 : 0,94		0.94000				
		115 : 0,61		0.61000				
		121 : 0,59		0.59000				
		122 : 2,04		2.04000				
		124 : 3,29		3.29000				
		131 : 2,09		2.09000				
		133 : 2,67		2.67000				
		134 : 0,51		0.51000				
		141 : 0,54		0.54000				
		142 : 0,93		0.93000				
		203 : 0,97		0.97000				
		204 : 0,67		0.67000				
		217 : 0,66		0.66000				
		218 : 1,09		1.09000				
		219 : 5,22		5.22000				
		222 : 2,72		2.72000				
		225 : 2,11		2.11000				
		230 : 2,28		2.28000				
		232 : 0,64		0.64000				
		233 : 2,61		2.61000				
253	771575118	Montáž podlah keram.,hladké, tmel. 60x60 cm	m2	304.91000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 304,91000		304.91000				
254	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 8 mm	m	44.50000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		dveře vnitř. : 0,900*(6+6+6+7)		22.50000				
		0,900*12		10.80000				
		0,700*16		11.20000				
255	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	767.63800			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 767,63800		767.63800				
256	28342441	Profil dilatační PVC h=9 mm,dl.2,5 m	m	48.95000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 44,50000*1,1		48.95000				
257	59761005Rpol	Dlaždice 600 x 600 mm	m2	262.68750			Vlastní	Indiv
		vysoké ztratné, kvůli velikosti dlažby :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 304,91000*1,25		381.13750				
		-66,45-51,80		-118.25000				
258	597642412	Dlažba sold 600 x 95 x 10 mm	kus	478.00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		280,7/0,600*1,1		477.95000				
		Konec provozního součtu						
		478		478.00000				
259	63232632	Dlaždice PROTISKLUZOVÁ do exteriéru	m2	130.07500			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		215 : 66,45+51,80		118.25000				
		Koeficient : 0,10		11.82500				
260	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	18.82431			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**						
261	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	1,084.49600			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 269,99000		269.99000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 467,84000		467.84000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 346,66600		346.66600				
262	776421100	Lepení podlahových soklíků z marmolea včetně dodávky soklíku	m	289.13000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		208a : 28,34		28.34000				
		208b : 19,32		19.32000				
		209 : 6,58		6.58000				
		210 : 0,84		0.84000				
		211 : 13,53		13.53000				
		213a : 23,1		23.10000				
		213b : 19,66		19.66000				
		214 : 6,76		6.76000				
		221 : 14,1		14.10000				
		222 : 4,5		4.50000				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		223 : 2,18		2.18000				
		227 : 13,53		13.53000				
		228 : 14,0		14.00000				
		230 : 5,24		5.24000				
		232 : 2,18		2.18000				
		233 : 4,92		4.92000				
		234 : 14,76		14.76000				
		109a : 25,56		25.56000				
		109b : 22,56		22.56000				
		119 : 13,61		13.61000				
		120 : 2,73		2.73000				
		121 : 1,98		1.98000				
		124 : 6,43		6.43000				
		127 : 4,36		4.36000				
		129 : 14		14.00000				
		133 : 4,36		4.36000				
263	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců marmolea	m2	269.99000	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 269,99000		269.99000				
264	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	467.84000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 467,84000		467.84000				
265	776975125Rpo	Vnitřní čistící zóna Z24	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA - hliníkové profily šířky 27 mm, hloubky 10 mm - vzájemně spojené nerezovým lankem a oddělené pryžovými mezikroužky - v hliníkových profilech osazeny textilní pásky, odstín šedý - osazené v hliníkovém rámu 13x30x3 mm - bude se jednat o typový prvek						
266	284101191Rpo	Marmolcum tl. 2,5 mm	m2	296.98900			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 269,99000*1,1		296.98900				
267	697411131Rpo	Koberec zátěžový, tl. 6mm	m2	514.62400			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 467,84000*1,1		514.62400				
268	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	2.13325			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 781		**Obklady keramické**						
269	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	346.66600			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		203 : 6,6		6.60000				
		204 : 4,8		4.80000				
		205 : 16,72		16.72000				
		206 : 29,52		29.52000				
		207 : 17,46		17.46000				
		215 : 16,4		16.40000				
		217 : 1,800*(0,700*2+0,860*2-0,700)		4.35600				
		218 : 6,84		6.84000				
		219 : 17,58		17.58000				
		220 : 17,85		17.85000				
		226 : 23,48		23.48000				
		229 : 22,15		22.15000				
		106 – Letní umývárna : 8,97		8.97000				
		114 – WC zaměstnanci : 6,14		6.14000				
		115 : 2,000*(0,765*2+0,770*2-0,700)		4.74000				
		116 – Chodby - šatna zaměstnanci : 6,14		6.14000				
		117 – Umýváma děti : 14,92		14.92000				
		118 – WC děti : 17,6		17.60000				
		125 – Přípravna : 22		22.00000				
		130 – Přípravna : 11,07		11.07000				
		137 – Umýváma děti : 29,84		29.84000				
		138 – WC děti : 16,58		16.58000				
		139 – Chodba - šatna zaměstnanci : 16,38		16.38000				
		141 – Úklidová místnost : 3,5		3.50000				
		142 – WC zaměstnanci : 5,03		5.03000				
270	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, vč. keramických rohů, do tmele, 30 x 60 cm	m2	346.66600	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 346,66600		346.66600				

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
271	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	259.90300	[redacted]		RTS 25/ II	RTS 25/ II
		106 : 8,020		8.02000				
		114 : 4,030		4.03000				
		115 : 3,181		3.18100				
		116 : 15,080		15.08000				
		117 : 15,830		15.83000				
		118 : 9,850		9.85000				
		125 : 12,851		12.85100				
		130 : 12,939		12.93900				
		137 : 15,268		15.26800				
		138 : 9,475		9.47500				
		139 : 15,191		15.19100				
		141 : 2,959		2.95900				
		142 : 3,910		3.91000				
		203 : 4,062		4.06200				
		204 : 3,320		3.32000				
		205 : 15,210		15.21000				
		206 : 15,630		15.63000				
		207 : 9,521		9.52100				
		210 : 9,512		9.51200				
		215 : 15,392		15.39200				
		217 : 3,320		3.32000				
		218 : 4,318		4.31800				
		219 : 9,598		9.59800				
		220 : 15,571		15.57100				
		226 : 12,755		12.75500				
		229 : 13,110		13.11000				
272	59761031Rpol	Dlaždice 300 x 600 mm	m2	398.66590			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 346,66600*1,15		398.66590				
273	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	28.83494			RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl:	**784**	**Malby**						
274	784111701	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	265.70650			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 138,32150		138.32150				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 127,38500		127.38500				
275	784161401	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	3.074.78620			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 848,22000		848.22000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 144,77600		144.77600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 139,69120		139.69120				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2186,20000		2.186.20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 102,56500		102.56500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 346,66600*-1		-346.66600				
276	784115712	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	265.70650			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 265,70650		265.70650				
277	784165432	Malba tek. omyvatelná, bílá, bez penet.,2x	m2	124.89600			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		119 : 31,44		31.44000				
		120 : 12,664		12.66400				
		122 : 12,27		12.27000				
		131 : 12,89		12.89000				
		133 : 12,8		12.80000				
		136 : 31,34		31.34000				
		139 : 28,292		28.29200				
		-0,700*12*2		-16.80000				
278	784195412	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2.949.89020			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 3074,78620		3.074.78620				
		Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 124,89600*-1		-124.89600				
Díl:	**786**	**Zastiňující technika**						
279	786622201Rpo	Elektrické venkovní žaluzie Z16	ks	18.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ ŽALUZIE						
		- elektrické ovládání						
		- kastlík - pohledový krycí plech: 250x120x2 380 mm						
		- rozměr okna: 2 380x2 150 mm						
		- lamely: hliník - tvaru Z90						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- sestava včetně vodicích lišt a dalšího veškerého příslušenství - vč. zateplení z fenolické desky na výšku kastlíku tl. 20 mm - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací provčřit všechny rozměry						
280	786622202Rpo	Elektrické venkovní žaluzie Z17	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ ŽALUZIE - elektrické ovládání - kastlík - pohledový krycí plech: 250x120x2 320 mm - rozměr okna: 2 380x2 800 mm - lamely: hliník - tvaru Z90 - sestava včetně vodicích lišt a dalšího veškerého příslušenství - vč. zateplení z fenolické desky na výšku kastlíku tl. 20 mm - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací provčřit všechny rozměry						
281	786622203Rpo	Venkovní lamely Z18	ks	19.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ LAMELY - pevné - rozměr otvoru: 2 350x1 960 mm - lamely: hliník - tvaru obloukové - sestava včetně pevného rámu a dalšího veškerého příslušenství - úhel natočení dle požadavku uživatele - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry						
282	786622204Rpo	Elektrické venkovní žaluzie Z19	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ ŽALUZIE - elektrické ovládání - kastlík - pohledový krycí plech: 250x120x1 160 mm - rozměr okna: 1 160x2 150 mm - lamely: hliník - tvaru Z90 - sestava včetně vodicích lišt a dalšího veškerého příslušenství - vč. zateplení z fenolické desky na výšku kastlíku tl. 20 mm - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry						
283	786622205Rpo	Elektrické venkovní žaluzie Z20	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ ŽALUZIE - elektrické ovládání - kastlík - pohledový krycí plech: 250x120x2 420 mm - rozměr okna: 2 420x2 150 mm - lamely: hliník - tvaru Z90 - sestava včetně vodicích lišt a dalšího veškerého příslušenství - vč. zateplení z fenolické desky na výšku kastlíku tl. 20 mm - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry						
284	786622206Rpo	Venkovní lamely Z21	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ LAMELY						

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	02	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- pevné - rozměr otvoru: 2 350x1 600 mm - lamely: hliník - tvaru obloukové - sestava včetně pevného rámu a dalšího veškerého příslušenství - úhel natočení dle požadavku uživatele - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry						
285	786622207Rpo	Elektrické venkovní žaluzie Z22 VENKOVNÍ ŽALUZIE - elektrické ovládání - kastlík - pohledový krycí plech: 250x120x870 mm - rozměr okna: 2 800x870 mm - lamely: hliník - tvaru Z90 - sestava včetně vodicích lišt a dalšího veškerého příslušenství - vč. zateplení z fenolické desky na výšku kastlíku tl. 20 mm - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry	ks	2.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
286	786622208Rpo	Elektrické venkovní žaluzie Z25 VENKOVNÍ ŽALUZIE - elektrické ovládání - kastlík - pohledový krycí plech: 250x120x4 780 mm - rozměr okna: 4 780x2 110 mm - rozměr žaluzií: 2x1 190x1 740 mm - lamely: hliník - tvaru Z90 - sestava včetně 2x krajní vodicích lišt, 3x středová a dalšího veškerého příslušenství - vč. zateplení z fenolické desky na výšku tl. 20 mm - barva: bronze (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku) - bude se jednat o typový prvek - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
287	998786102	Přesun hmot pro zastíň. techniku, výšky do 12 m	t	0.19100			RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Celkem				**18,575,927.97**		

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	03	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 728		**Vzduchotechnika**						
1	3.1.1	VZT jednotka ve svislém exteriérovém provedení, pro přívod a odvod 4060/4110 m3/h při ext. tlaku 550 Pa, výbava: přívodní, odvodní ventilátor, pružné manžety na každém hrdle, 2x uzavírací klapky, filtr tř. F7/M4, rekuperační výměník s účinností 92%, bypass. klapka, regulace, podstavné nohy, externí přímý výparník 1 okr., chl. R32, Qt=6,0kW, Qch=9,2kW, vč.montážního materiálu	kpl	1.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
2	3.1.2	Kanálové čidlo kouře	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
3	3.1.3	Sestava přívodního a odvodního zónového regulátoru průměru 315, průtok 920-1020 m3/h, včetně prostorového čidla CO2, regulace	kpl	4.00000			Vlastní	Indiv
4	3.1.4	Zprovoznění a zaregulování bytových boxů 4x a zaregulování jednotky 1x	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
5	3.1.5	Kondenzační jednotka - zdroj tepla a chladu pro VZT jednotku, Qch 7 kW, Qtop 6,3 kW (-15°C), LwA 65 dBA, 230V	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
6	3.1.6	Řídící modul a modul k omezení výkonu	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
7	3.1.7	Cu chladivové propojení 10/16, včetně prokabelování	m	5.00000			Vlastní	Indiv
8	3.1.8	Doplnění chladiva R32, revize, uvedení do provozu	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
9	3.4.1	Regulační klapka kruhová průměr 200 mm, pozink	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
10	3.5.1	Tlumící kulisa š. 150 mm, v. 630 mm, délky 1000mm	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
11	3.5.2	Tlumící kulisa š. 150 mm, v. 630 mm, délky 2000mm	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
12	3.5.3	Tlumící kulisa š. 150 mm, v. 630 mm, délky 3000mm	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
13	3.5.4	Tlumič kruhový průměr 315 mm, tl. 50 mm, délky 600 mm	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
14	3.7.1	Textilní vyústka průměr 200 mm, délky 5 m, přívod 300 m3/h, přívod uprostřed	kpl	4.00000			Vlastní	Indiv
15	3.7.2	Vířivý anemostat čtvercový 500x500 mm, 24 štěrbin, bílý	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
16	3.7.3	Plenum box pro přívod vzduchu, pozink, 500x500 mm	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
17	3.7.4	Talířový ventil odvodní průměr 100 mm	ks	23.00000			Vlastní	Indiv
18	3.7.5	Talířový ventil odvodní průměr 125 mm	ks	28.00000			Vlastní	Indiv
19	3.7.6	Talířový ventil odvodní průměr 160 mm	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
20	3.7.7	Talířový ventil přívodní průměr 100 mm	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
21	3.7.8	Talířový ventil přívodní průměr 125 mm	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
22	3.9.1	Čtyřhranné vzt. potrubí pozink, vč. tvarovek	m2	130.00000			Vlastní	Indiv
23	3.9.2	Potrubí kruhové spiro průměr 100mm, třída těsnosti min. C, vč. 20% tvarovek	m	30.00000			Vlastní	Indiv
24	3.9.3	Potrubí kruhové spiro průměr 125mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	46.00000			Vlastní	Indiv
25	3.9.4	Potrubí kruhové spiro průměr 160mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	38.00000			Vlastní	Indiv
26	3.9.5	Potrubí kruhové spiro průměr 200mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	66.00000			Vlastní	Indiv
27	3.9.6	Potrubí kruhové spiro průměr 250mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	55.00000			Vlastní	Indiv
28	3.9.7	Potrubí kruhové spiro průměr 315mm, třída těsnosti min. C, vč. 30% tvarovek	m	96.00000			Vlastní	Indiv
29	3.10.1	Tepelná izolace tl. 80 mm, minerální vata s oplechováním	m2	35.00000			Vlastní	Indiv
Díl 4		**Spojovací, těsnící a závěsový materiál**						
30	4.1	Doprava materiálu	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
31	4.2	Závěsy vzduchotechnického potrubí s tlumením vibrací	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
32	4.3	Zaregulování a zprovoznění	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
33	4.5	Uzemnění potrubí	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
34	4.6	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**1,311,310.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	03	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	04	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		**1. Elektroinstalace**						
1	Pol__0001	Vodič CY4 žl.zel.	m	480.00000			Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Vodič CY6 žl.zel.	m	2,550.00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Vodič CY10 žl.zel.	m	25.00000			Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Vodič CY16 žl.zel.	m	8.00000			Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	3,650.00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	110.00000			Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	2,950.00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	350.00000			Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1-d1,a1	m	30.00000			Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	Kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1-d1,a1	m	6.00000			Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Trubka tuhá PVC ø20 včetně příchytek, bezhalogenová	m	30.00000			Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Trubka tuhá PVC ø25 včetně příchytek, bezhalogenová	m	50.00000			Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	Trubka tuhá PVC ø40 včetně příchytek, bezhalogenová	m	10.00000			Vlastní	Indiv
14	Pol__0014	Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	30.00000			Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	30.00000			Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	Trubka ohebná PVC ø40, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	30.00000			Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Přepěťová ochrana B+C do 25A, 400V včetně krabice	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Přepěťová ochrana B+C do 25A, 230V včetně krabice	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	Krabice přístrojová KP68	ks	204.00000			Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	Krabice rozvodná KR 68	ks	50.00000			Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	Krabice rozvodná KR 97	ks	40.00000			Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	Krabice do vlhka ACIDUR	ks	40.00000			Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	Krabice KO 68	ks	100.00000			Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	spínač č.1, bílý, IP20	ks	28.00000			Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	spínač č.1, bílý, IP44	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
26	Pol__0026	spínač č.5, bílý, IP20	ks	9.00000			Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	spínač č.6, bílý, IP20	ks	34.00000			Vlastní	Indiv
28	Pol__0028	spínač č.6+6, bílý, IP20	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	žaluziový spínač bílý, IP20	ks	12.00000			Vlastní	Indiv
30	Pol__0030	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	87.00000			Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	zásuvka 230V/16A bílá, IP44	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	zásuvka dvojnásobná 230V/16A bílá, IP20	ks	24.00000			Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	Infrapasivní čidlo stropní IP20	ks	27.00000			Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	Zásuvka 400V/16A 5. pól.	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
35	Pol__0035	Sporáková přípojka 25A/400V	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
36	Pol__0036	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	40.00000			Vlastní	Indiv
37	Pol__0037	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	2.00000			Vlastní	Indiv
38	Pol__0038	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _2		**2. Rozvaděče**						
39	Pol__0039	Rozvaděč RH -SO03 dle schéma	ks	1.00000	1		Vlastní	Indiv
40	Pol__0040	Rozvaděč R1 -SO03 dle schéma	ks	1.00000	1		Vlastní	Indiv
41	Pol__0041	Svorkovnice hl. pospojování	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
42	Pol__0042	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _3		**3. Ukončení vodičů**						
43	Pol__0043	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	54.00000			Vlastní	Indiv
44	Pol__0044	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
45	Pol__0045	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
46	Pol__0046	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	2.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _4		**4. Hromosvod, uzemnění**						
47	Pol__0048	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	6.00000			Vlastní	Indiv
48	Pol__0049	Vodič AlMgSi ø8 včetně podpěr	m	93.00000			Vlastní	Indiv
49	Pol__0050	Drátový jímač vč.svorek	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
50	Pol__0051	Označovací štítek	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
51	Pol__0052	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
52	Pol__0053	Svorka SS	ks	12.00000			Vlastní	Indiv
53	Pol__0054	SP1	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
54	Pol__0055	SO	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
55	Pol__0056	SO s příchytkou (okap)	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
56	Pol__0057	SZ	ks	3.00000			Vlastní	Indiv
57	Pol__0058	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _5		**5. Svítidla**						
58	Pol__0059	1 - SVÍTIDLO LED NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 3W, 1HOD NOUZOVÝ INVERTER, IP20, NÁSTĚNNÉ	ks	8.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	04	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	Pol__0060	2 - SVÍTIDLO LED NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 3W, 1HOD NOUZOVÝ INVERTER, IP20, STROPNÍ	ks	16.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
60	Pol__0061	3 - svítidlo led Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (2737 lm; 21.0 W)	ks	14.00000			Vlastní	Indiv
61	Pol__0062	4 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3898 lm; 31.0 W)	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
62	Pol__0063	5 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (5390 lm; 43.0 W)	ks	30.00000			Vlastní	Indiv
63	Pol__0064	6 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (1410 lm; 12.0 W)	ks	5.00000			Vlastní	Indiv
64	Pol__0065	7 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (1824 lm; 15.0 W)	ks	14.00000			Vlastní	Indiv
65	Pol__0066	8 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (2131 lm; 17.0 W)	ks	11.00000			Vlastní	Indiv
66	Pol__0067	9 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3143 lm; 25.0 W)	ks	12.00000			Vlastní	Indiv
67	Pol__0068	10 - Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3898 lm; 33.0 W)	ks	17.00000			Vlastní	Indiv
68	Pol__0069	11 - Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (1808 lm; 15.0 W)	ks	6.00000			Vlastní	Indiv
69	Pol__0070	12 - Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (3349 lm; 29.0 W)	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
70	Pol__0071	13 - Svítidlo LED 20W, IP44,	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
71	Pol__0072	13 - Svítidlo LED nástěnné 10W, IP44, EVG vstupy fasáda	ks	7.00000			Vlastní	Indiv
72	Pol__0073	SV linka - Svítidlo LED 8W, IP21, nástěnné	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
73	Pol__0074	NO - Svítidlo LED 6W, IP20, nouzový inverter 1hod, piktogram	ks	20.00000			Vlastní	Indiv
74	Pol__0075	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _6		**6. Zemní práce**						
75	Pol__0076	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	10.00000			Vlastní	Indiv
76	Pol__0077	Folie výstražná PVC š = 33	m	10.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _7		**7. Ostatní náklady**						
77	Pol__0079	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	%	2.00000			Vlastní	Indiv
Díl: _8		**8. HZS**						
78	Pol__0081	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
79	Pol__0082	Demontáž stávajícího hromosvodu ve vyznačeném rozsahu	hod	8.00000			Vlastní	Indiv
80	Pol__0083	Demontáž stávající el.instalace	hod	90.00000			Vlastní	Indiv
81	Pol__0084	Napojení na stávající hromosvod a uzemnění	hod	8.00000			Vlastní	Indiv
82	Pol__0085	Certifikované měření osvětlení – všech prostor	hod	60.00000			Vlastní	Indiv
83	Pol__0086	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	%	6.00000			Vlastní	Indiv
84	Pol__0087	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1.00000			Vlastní	Indiv
85	Pol__0088	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	15.00000			Vlastní	Indiv
86	Pol__0089	Nový přívod provizorně napojení z I etapy odpojit, osadit pod omítku a napojt do nového rozvaděče	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
87	Pol__0090	Ekologické likvidace odpadového materiálu	celek	1.00000			Vlastní	Indiv
88	Pol__0091	Značení systémů – štítky, popisky	hod	15.00000			Vlastní	Indiv
89	Pol__0092	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	90.00000			Vlastní	Indiv
90	Pol__0093	Koordinace se správcem stávajícího výtahu, napojení rozvaděče výtahu	hod	15.00000			Vlastní	Indiv
91	Pol__0094	Koordinace se správcem dálkového bezpečnostního systému, odpojení a připojení stávajícího systému, koordinaci se správcem	hod	15.00000			Vlastní	Indiv
92	Pol__0095	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	40.00000			Vlastní	Indiv
93	Pol__0096	Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb.	hod	20.00000			Vlastní	Indiv
94	Pol__0097	Revize uzemnění	hod	10.00000			Vlastní	Indiv
95	Pol__0098	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	40.00000			Vlastní	Indiv
96	Pol__0099	Koordinace s investorem	hod	8.00000			Vlastní	Indiv
97	Pol__0100	Doprava	celek	1.00000			Vlastní	Indiv
98	Pol__0101	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	15.00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	04	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem	**2,016,993.00**

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl_1		**1. Přístupový systém**						
1	Pol__0001	Řídící modul na DIN	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Napájecí zdroj 24V/230V	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Kabel STP drát CAT6a, LSZH	m	60.00000			Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Kabel SHKFH-R 1 x 2 x 0,8 B2ca -s1,d0,a1	m	20.00000			Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Trubka ohebná PVC FX 25	m	40.00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	Rozvodnice nástěnná, 400x400x140, plechová, uzamykatelná	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	Krabice KP 68	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Elektrický zámek s protipanickou funkcí	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	IP domácí telefon, displej, barevný	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Licence	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Nastavení a oživení systému	nod	10.00000			Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl_2		**2. Datové rozvody**						
14	Pol__0014	Vodič AY 2,5 protahovací	m	160.00000			Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	Kabel STP drát CAT6a, LSZH	m	800.00000			Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	Trubka ohebná PVC FX 25	m	600.00000			Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Krabice přístrojová KU 68	ks	12.00000			Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Zásuvka 1x RJ45	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	Zásuvka 2x RJ45	ks	8.00000			Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	Ukončení kabelů	ks	20.00000			Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	Měření připojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	20.00000			Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	Switch, PoE, 24 port full gigabit s SFP opt	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
26	Pol__0026	Samořezný keystone CAT6a STP, černý	ks	40.00000			Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	Patch kabel 1m STP, CAT6a, šedý	ks	20.00000			Vlastní	Indiv
28	Pol__0028	RACK 19" 800x800, 32U včetně patch panelů a příslušenství, včetně držáku, zásvěsu, police	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl_3		**3. Kamerový systém IP**						
30	Pol__0030	Venkovní IP kamera 4MPx turret, IR přísvit, AcuSense, záruka min 48 měsíců, DOM a BULLET provedení	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	Box pro kameru	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	Patch kabel 1m STP, CAT6a, šedý	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	Kabel STP drát CAT6a, LSZH	m	80.00000			Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	Licence kamera	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
35	Pol__0035	Ukončení kabelů	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
36	Pol__0036	Měření připojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
37	Pol__0037	Kamerové zkoušky se stanovením úhlu pohledu a zobrazení	nod	2.00000			Vlastní	Indiv
38	Pol__0038	Doklad o funkční zkoušce IP CCTV	ks	4.00000			Vlastní	Indiv
39	Pol__0039	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl_4		**4. Ostatní náklady**						
40	Pol__0040	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2.00000			Vlastní	Indiv
Díl_5		**5. HZS**						
41	Pol__0042	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	nod	10.00000			Vlastní	Indiv
42	Pol__0043	Nastavení a oživení systému kamerového systému	nod	5.00000			Vlastní	Indiv
43	Pol__0044	Nastavení a oživení EKV	nod	5.00000			Vlastní	Indiv
44	Pol__0045	Atypické utěsnění požárních prostupů	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
45	Pol__0046	Přepojení optiky z I etapy do nového racku	nod	10.00000			Vlastní	Indiv
46	Pol__0047	Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod.	nod	15.00000			Vlastní	Indiv
47	Pol__0048	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy, hrubé zahození šlicí)	%	6.00000			Vlastní	Indiv
48	Pol__0049	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	nod	10.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	Pol__0050	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	10.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
50	Pol__0051	Značení systémů – štítky, popisky	hod	5.00000			Vlastní	Indiv
51	Pol__0052	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	20.00000			Vlastní	Indiv
52	Pol__0053	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	20.00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem	**398,972.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 713		**Izolace tepelné**						
1	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	427.00000			URS	URS 25 02
2	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	290.00000			URS	URS 25 02
3	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	10.00000			URS	URS 25 02
4	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	35.00000			URS	URS 25 02
5	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	62.00000			URS	URS 25 02
6	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm	m	15.00000			URS	URS 25 02
7	28377062	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/20mm	m	15.00000			URS	URS 25 02
8	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.05200			URS	URS 25 02
Díl 733		**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**						
9	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	507.00000			URS	URS 25 02
10	733191R01	Napojení na stávající rozvody	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
11	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 15/1	m	350.00000			URS	URS 25 02
12	733222203	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 18/1	m	20.00000			URS	URS 25 02
13	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 22/1	m	45.00000			URS	URS 25 02
14	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 28/1,5	m	62.00000			URS	URS 25 02
15	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 35/1,5	m	15.00000			URS	URS 25 02
16	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 42/1,5	m	15.00000			URS	URS 25 02
17	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	492.00000			URS	URS 25 02
18	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O přes 35/1,5 do 64/2.0	m	15.00000			URS	URS 25 02
19	998733111	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.37300			URS	URS 25 02
Díl 734		**Ústřední vytápění - armatury**						
20	734221545	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	69.00000			URS	URS 25 02
21	734221681	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem	kus	69.00000			URS	URS 25 02
22	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	69.00000			URS	URS 25 02
23	998734111	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.04700			URS	URS 25 02
Díl 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**						
24	735151271	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W	kus	10.00000			URS	URS 25 02
25	735151273	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W	kus	11.00000			URS	URS 25 02
26	735151274	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W	kus	4.00000			URS	URS 25 02
27	735151275	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W	kus	24.00000			URS	URS 25 02
28	735151277	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W	kus	4.00000			URS	URS 25 02
29	735151475	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1030 W	kus	2.00000			URS	URS 25 02

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	06	Vytápění

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	735151533	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 °C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 730 W	kus	1.00000	[redacted]		URS	URS 25 02
31	735151537	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 °C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1216 W	kus	13.00000			URS	URS 25 02
32	998735111	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1.27100			URS	URS 25 02
Díl	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**						
33	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120.00000			URS	URS 25 02
Díl	**VRN1**	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**						
34	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
Díl	**VRN4**	**Inženýrská činnost**						
35	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl	**VRN9**	**Ostatní náklady**						
36	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**816,785.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	07	ZTI - zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		**Zemní práce**						
1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	58.00000			URS	URS 25 02
		27+31 :						
		58		58.00000				
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	114.00000			URS	URS 25 02
		f10+f1+f3+f5 :						
		114		114.00000				
3	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	1.026.00000			URS	URS 25 02
		f20 :						
		114*9 'Přepočtené koeficientem množství :						
		1026		1.026.00000				
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	11.00000			URS	URS 25 02
		přes 9 000 do 10 000 m						
		odvoz na skládku :						
		f10-f8 :						
		11		11.00000				
5	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11.00000			URS	URS 25 02
		zemina odvezená na skládku :						
		f9 :						
		11		11.00000				
6	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22.00000			URS	URS 25 02
		f9 :						
		11*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		22		22.00000				
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	11.00000			URS	URS 25 02
		f9 :						
		11		11.00000				
8	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	11.00000			URS	URS 25 02
		6+5 :						
		11		11.00000				
9	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku	m3	34.00000			URS	URS 25 02
		výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
		16+18 :						
		34		34.00000				
10	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	68.00000			URS	URS 25 02
		f3 :						
		34*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		68		68.00000				
Díl 4		**Vodorovné konstrukce**						
11	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	11.00000			URS	URS 25 02
		5+6 :						
		11		11.00000				
Díl 8		**Trubní vedení**						
12	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	41.00000			URS	URS 25 02
13	28613R61	HDPE 100RC SDR11 20x2,3mm	m	25.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	07	ZTI - zdravotechnika

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	28613R62	HDPE 100RC SDR11 25x2,3mm	m	6.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
15	28613R10	HDPE 100RC SDR11 32x2,9mm	m	10.00000			Vlastní	Indiv
16	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	36.00000			URS	URS 25 02
17	28613R11	HDPE 100RC SDR11 40x3,6mm	m	36.00000			Vlastní	Indiv
18	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	5.00000			URS	URS 25 02
19	28613R15	potrubí vodovodní IPE d90	m	5.00000			Vlastní	Indiv
20	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	82.00000			URS	URS 25 02
Díl 713		**Izolace tepelné**						
21	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí	m	178.00000			URS	URS 25 02
		jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm						
22	28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm	m	60.00000			URS	URS 25 02
23	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	41.00000			URS	URS 25 02
24	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	9.00000			URS	URS 25 02
25	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	16.00000			URS	URS 25 02
26	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	38.00000			URS	URS 25 02
27	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm	m	14.00000			URS	URS 25 02
28	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou	m	48.00000			URS	URS 25 02
		potrubí jednovrstvá D do 50 mm						
29	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	7.00000			URS	URS 25 02
30	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	35.00000			URS	URS 25 02
31	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	6.00000			URS	URS 25 02
32	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.04600			URS	URS 25 02
Díl 721		**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**						
33	721171R09	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 125	m	183.00000			Vlastní	Indiv
34	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	16.00000			URS	URS 25 02
35	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	51.00000			URS	URS 25 02
36	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	25.00000			URS	URS 25 02
37	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	20.00000			URS	URS 25 02
38	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	31.00000			URS	URS 25 02
39	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	9.00000			URS	URS 25 02
40	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	23.00000			URS	URS 25 02
41	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	8.00000			URS	URS 25 02
42	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	41.00000			URS	URS 25 02
43	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	21.00000			URS	URS 25 02
44	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	3.00000			URS	URS 25 02
45	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2.00000			URS	URS 25 02
46	721274R90	Přechod DN110 PP-HT/PVC-KG s napojením na hydroizolaci	kus	21.00000			Vlastní	Indiv
47	721274R92	Přechod DN125 PP-HT/PVC-KG s napojením na hydroizolaci	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
48	721274R91	Hydroizolační těsnění prostupů svislou konstrukcí instalačního kanálu	kus	10.00000			Vlastní	Indiv
49	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	183.00000			URS	URS 25 02
50	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.23900			URS	URS 25 02

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	07	ZTI - zdravotechnika

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**						
51	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	12.00000			URS	URS 25 02
52	722131944	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dočasného potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 32 / G 1	kus	3.00000			URS	URS 25 02
53	722170R04	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 mm	m	301.00000			Vlastní	Indiv
54	722173914	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm	kus	1.00000			URS	URS 25 02
55	722175001	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 16/2,2	m	60.00000			URS	URS 25 02
56	722175002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	64.00000			URS	URS 25 02
57	722175003	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 25/3,5	m	99.00000			URS	URS 25 02
58	722175004	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 32/4,4	m	61.00000			URS	URS 25 02
59	722175R01	Přechod PE/závit (20/15) mosaznou spojkou	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
60	722175R02	Přechod PE/závit (25/20) mosaznou spojkou	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
61	722175R03	Přechod PE/závit (32/25) mosaznou spojkou	kus	5.00000			Vlastní	Indiv
62	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	99.00000			URS	URS 25 02
63	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
64	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	1.00000			URS	URS 25 02
65	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	8.00000			URS	URS 25 02
66	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	3.00000			URS	URS 25 02
67	722232R01	Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1/2"	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
68	722232R04	Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1 1/4"	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
69	722234R05	Trojcestný směšovací ventil DN 15	kus	4.00000			Vlastní	Indiv
70	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	4.00000			URS	URS 25 02
71	722262R13	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 2,5	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
72	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	12.00000			URS	URS 25 02
73	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	301.00000			URS	URS 25 02
74	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	284.00000			URS	URS 25 02
75	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	5.00000			URS	URS 25 02
76	998722111	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.42600			URS	URS 25 02
Díl 725		**Zdravotechnika - zařizovací předměty**						
77	725532R01	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
78	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	54.00000			URS	URS 25 02
79	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	kus	54.00000			URS	URS 25 02
80	725813R01	Rohový ventil 1/2"-3/4" se zpětnou klapkou	kus	4.00000			Vlastní	Indiv
81	725813R02	Rohový ventil 1/2"-3/8" se zpětnou klapkou	kus	4.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	SO 03	Pavilon II.
R:	07	ZTI - zdravotechnika

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	21.00000	[redacted]		URS	URS 25 02
83	725869203	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 40	kus	8.00000			URS	URS 25 02
84	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	2.00000			URS	URS 25 02
85	998725111	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.50000			URS	URS 25 02
Díl 726		**Zdravotechnika - předstěnové instalace**						
86	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	21.00000			URS	URS 25 02
87	998726121	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.05000			URS	URS 25 02
Díl HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**						
88	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	nod	160.00000			URS	URS 25 02
Díl VRN1		**Průzkumné, geodetické a projektové práce**						
89	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
Díl VRN9		**Ostatní náklady**						
90	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**1,175,780.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_2	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 2. etapa
O:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN		**Vedlejší náklady**						
1	00411 R	Připravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 25/ II	Indiv
		Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1.00000	[redacted]	4	RTS 25/ II	Indiv
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	[redacted]	4	RTS 25/ II	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 25/ II	Indiv
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 25/ II	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 25/ II	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 25/ II	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Díl ON		**Ostatní náklady**						
8	004111020R	Vypracování dílčí domunetace	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 25/ II	Indiv
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 25/ II	Indiv
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 25/ II	Indiv
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 25/ II	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 25/ II	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
13	005211060R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1.00000	[redacted]		RTS 25/ II	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						

Celkem	**505,681.00**

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**92_3**	**Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa**

Objednatel:	**Statutární město České Budějovice**	IČO: **00244732**
	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	DIČ: **CZ00244732**
	37001 České Budějovice - České Budějovice 1	
Zhotovitel:	**EDIKT a. s.**	IČO: **25172328**
	Rudolfovská 461/95	DIČ: **CZ25172328**
	370 01 České Budějovice	
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6,169,722.32
PSV			19,578.94
MON			185,058.78
Vedlejší náklady			142,038.51
Ostatní náklady			147,727.41
Celkem			**6,664,125.96**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0.00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0.00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**6,664,125.96** CZK
Základní DPH	**21** %	**1,399,466.45** CZK
Zaokrouhlení		**0.00** CZK

Cena celkem s DPH **8,063,592.41 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 06	**Terénní úpravy**	**0.00**	**3,729,507.04**	**783,196.48**	**4,512,703.52**	**56**
01	Bourání zpevněných ploch	0.00	1,216,483.09	255,461.45	1,471,944.54	18
02	Novostavba zpevněných ploch	0.00	2,189,867.70	459,872.22	2,649,739.92	33
03	Terénní úpravy	0.00	137,448.25	28,864.13	166,312.38	2
04	Herní prvky	0.00	155,852.00	32,728.92	188,580.92	2
05	Silnoproudá elektroinstalace	0.00	29,856.00	6,269.76	36,125.76	0
SO 07	**Areálová kanalizace**	**0.00**	**1,905,638.00**	**400,183.98**	**2,305,821.98**	**29**
01	Rekonstrukce areálové kanalizace	0.00	1,905,638.00	400,183.98	2,305,821.98	29
SO 08	**Areálový vodovod**	**0.00**	**739,215.00**	**155,235.15**	**894,450.15**	**11**
01	Rekonstrukce areálového vodovodu	0.00	739,215.00	155,235.15	894,450.15	11
VRN	**Ostatní a vedlejší náklady**	**0.00**	**289,765.92**	**60,850.84**	**350,616.76**	**4**
01	VRN	0.00	289,765.92	60,850.84	350,616.76	4
Celkem za stavbu		0.00	6,664,125.96	1,399,466.45	8,063,592.41	100

Popis stavby: 92_3 - Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
Popis objektu: SO 06 - Terénní úpravy
Popis rozpočtu: 01 - Bourání zpevněných ploch
Popis rozpočtu: 02 - Novostavba zpevněných ploch
Popis rozpočtu: 03 - Terénní úpravy
Popis rozpočtu: 04 - Herní prvky
Popis rozpočtu: 05 - Silnoproudá elektroinstalace
Popis objektu: SO 07 - Areálová kanalizace
Popis rozpočtu: 01 - Rekonstrukce areálové kanalizace
Popis objektu: SO 08 - Areálový vodovod
Popis rozpočtu: 01 - Rekonstrukce areálového vodovodu
Popis objektu: VRN - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 01 - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1. Elektroinstalace	HSV			4,499.31	0.1
_2	2. Ukončení vodičů	HSV			51.13	0.0
_3	3. Zemní práce	HSV			12,237.90	0.2
_4	4. HZS	HSV			13,067.66	0.2
1	Zemní práce	HSV			1,592,323.18	23.9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18,733.38	0.3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			50,356.66	0.8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			102,425.60	1.5
5	Komunikace	HSV			1,115,845.72	16.7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			200,672.64	3.0
8	Trubní vedení	HSV			1,107,912.56	16.6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			513,587.63	7.7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1,565.97	0.0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			155,852.00	2.3
96	Bourání konstrukcí	HSV			8,232.91	0.1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			76,500.19	1.1
997	Přesun sutě	HSV			81,896.46	1.2
998	Přesun hmot	HSV			23,491.66	0.4

VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			79,545.34	1.2
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			22,727.24	0.3
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			45,454.47	0.7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19,578.94	0.3
M21	Elektromontáže	MON			185,058.78	2.8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			942,742.71	14.1
VN	Vedlejší náklady	VN			142,038.51	2.1
ON	Ostatní náklady	ON			147,727.41	2.2
Cena celkem					6,664,125.96	100.0

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	01	Bourání zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		**Zemní práce**						
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	290.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		30		30.00000				
		260		260.00000				
2	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	232.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		232		232.00000				
3	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	978.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		232+30+260+82+184		788.00000				
		asf. plocha : 190		190.00000				
4	113108407	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 7 cm	m2	272.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		82		82.00000				
		asf. plocha nad SO 02 : 190		190.00000				
5	113109410	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	184.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
6	113111215	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.15cm	m2	272.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 272,00000		272.00000				
7	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	990.45000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		38*3+40*2+42*2+15*2+25*2+50*2+30*2+7*2+4*4		548.00000				
		20*4+17*2+35*2+18		202.00000				
		45*4+3,000*2+3,14*2		192.28000				
		67,725*2+5,19*2+2,4*2		150.63000				
		25,215*3+4,95*2+3,95*2+7*2+4,93*2		117.30500				
		- první etapa : -297,245		-297.24500				
		asfaltová plocha nad SO 02 : 77,480		77.48000				
8	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	64.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		přemístění kameniva na deponii : (232+30+260+120)*0,100		64.20000				
9	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství nad 100 m3	m3	64.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		přemístění kameniva na deponii :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 64,20000		64.20000				
10	113108315Rp	Odstranění polyuretanového povrchu	m2	120.00000			Vlastní	Kalkul
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**						
11	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	80.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2*40		80.00000				
12	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	98.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		2*4+30*2+1,5*20		98.00000				
Díl 96		**Bourání konstrukcí**						
13	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0.75000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek zabudovaných v bouraných konstrukcích:						
		zatrubnění, vč. obetonávky a beton. odvod. žlabu : 2,000*0,500*0,500		0.50000				
		část podezdívky u plotu : 2,000*0,500*0,250		0.25000				
Díl D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**						
14	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	650.16108			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 41,88800		41.88800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 510,15308		510.15308				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 58,52000		58.52000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 39,60000		39.60000				
15	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	3,900.96648			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Bude fakturováno dle skutečné vzdálenosti!						
		skládka je vzdálená 7km :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 650,16108*6		3,900.96648				
		Koeficient :						
16	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	650.16108			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 39,60000		39.60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 58,52000		58.52000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 510,15308		510.15308				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 41,88800		41.88800				

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	01	Bourání zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	979990107	Poplatek za uložení suti - polyuretan, skupina odpadu 170904	t	39.60000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 39,60000		39.60000				
18	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	58.52000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		odvéze se pouze učitá část : 0,2200*(82+184)		58.52000				
19	979999982	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	510.15308			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 52,20000		52.20000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 40,02000		40.02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 44,16000		44.16000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 104,21408		104.21408				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 267,42150		267.42150				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 2,13750		2.13750				
20	979999998	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	41.88800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 41,88800		41.88800				

Celkem	**1,216,483.09**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	02	Novostavba zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	64.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		přemístění kameniva zpět : (232+30+260+120)*0,100		64.20000				
2	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	0.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		dovoz štěrku na obsyp trouby :						
		0,500*0,500*2,000		0.50000				
3	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství nad 100 m3	m3	64.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 64,20000		64.20000				
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	64.20000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti d						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 64,20000		64.20000				
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,50000		0.50000				
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	981.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 206,00000		206.00000				
		Hodnota z bývalého odkazu : 120		120.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000		2.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 447,00000		447.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 206,00000		206.00000				
7	583321601	Kamenivo těžené 0/16	t	0.85000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,50000*1,7		0.85000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						
8	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0.16800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		0,120*0,700*2,000		0.16800				
Díl: 5		**Komunikace**						
9	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl. 10 mm	m2	206.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		V pokládání dlaždic 400x400 je lože 3cm, toto je příplatek aby k						
10	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	224.75000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		82+184		266.00000				
		-7,500*5,500		-41.25000				
11	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	190.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Asf. komun. nad SO 02 : 190		190.00000				
12	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
13	573111121	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	190.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	02	Novostavba zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	573231123	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	190.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
15	577131111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
16	577132111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	190.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
17	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
18	577152123	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	190.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
19	589651101	Penetrace pro sportovní povrchy	m2	120.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
20	589651111	Kryt sportovních ploch gumový granulát, tl. 20 mm	m2	120.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
21	591241111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	0.72000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
22	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	447.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
23	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	362.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
24	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	206.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
25	58380120.A	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	0.72720			RTS 26/ I	RTS 25/ II
26	59245020	Dlažba zámková 200 x 165 x 60 mm přírodní	m2	451.47000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
27	59245340	Dlaždice betonová 400 x 400 x 40 mm hladká standard šedá	m2	208.06000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**						
28	639571115	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl. 150 mm	m2	229.07050			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		- 1. etapa : 263,020-33,94950		229.07050				
29	639571210	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	229.07050			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 229,07050		229.07050				
30	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	229.07050			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 229,07050		229.07050				
Díl:	**8**	**Trubní vedení**						
31	871353121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
32	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	5.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
33	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 4,0 x 1000 mm	kus	3.00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
34	55340060Rpol	Poklop šachtový ocel 1300 x 2000	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
35	55340061Rpol	Poklop šachtový ocel 1100 x 1350	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
36	55340062Rpol	Poklop šachtový ocel 900 x 1200	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
37	55340063Rpol	Poklop šachtový ocel 500 x 900	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
38	55340064Rpol	Poklop šachtový ocel 1200 x 1200	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**						
39	917862114	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	77.48000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
40	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	842.57100			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	02	Novostavba zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		38*3+40*2+42*2+15*2+25*2+50*2+30*2+7*2+4*4-2,500		545.50000				
		20*4+17*2+35*2+16		202.00000				
		45*4+3,000*2+3,14*2		192.28000				
		67,725*2+5,19*2+2,4*2		150.63000				
		25,215*3+4,95*2+3,95*2+7*2+4,93*2		117.30500				
		- 1. etapa : -365,144		-365.14400				
41	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	85.22800			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 77,48000*1,1		85.22800				
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inženýrských staveb**						
42	935112111	Osazení příkop.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	2.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
43	592275200	Žlab betonový 33-60, tl. 80 mm	kus	6.74000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**						
44	998223011	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	749.17102			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**						
45	210100251	Ukončení kabelů do 4x10 mm2	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
46	210101133	Koncovka eprosin.1kV,klasic.kabely do 4x95/3x120/	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
47	210202115	Svítidlo veřejného osvětlení parkové	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
48	210204002	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
49	210204202	Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
50	210810015	Kabel CYKY 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	24.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
51	743Z1199Pol	Demontáž a likvidace lampy veřejného osvětlení včetně stožáru a kabeláže	kus	6.00000			Vlastní	Indiv
52	31673311.A	Stožár ocelový zinkovaný bezpaticový venkovního osvětlení 4 m	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
53	31677151	Výložník 0,5 m	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
54	31678610.A	Rozvodnice stožárová	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
55	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	24.24000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
56	348360222	Svítidlo LED 25W 2700K IP65	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
57	35436462.A	Koncovka kabelová do 1kV EPKT 0047, 70 - 150 mm2	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
58	180456170400	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	2.00000			RTS 26/ I	Kalkul
59	Pol__0001	Podružný materiál, PPV	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

	Celkem	**2,189,867.70**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	02	Novostavba zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	03	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	132101110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2.01600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		základ na VZT jednotku : 1,4000*0,600*0,800*3		2.01600				
2	133210012	Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4, průměr 200 mm, hloubka 500 mm	kus	5.44000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		sloupky						
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0.24072			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		sloupky						
4	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	22.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		na VZT : 15,000*1,500		22.50000				
5	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	22.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,50000		22.50000				
6	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	2.25672			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,24072		0.24072				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,01600		2.01600				
7	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	20.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		dovoz zeminy, v případě, že vytěžená zemina nepůjde využít :						
		vodovod : 20,6		20.60000				
8	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	20.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,60000		20.60000				
9	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103%, PS	m3	20.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 20,60000		20.60000				
10	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 20,60000		20.60000				
11	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	103.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
12	181101132	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 40 m	m3	20.60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		20,6		20.60000				
13	181201102	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	103.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
14	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	103.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		vodovod : 103		103.00000				
15	183101113	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	7.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
16	183403231	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, svah 1:2	m2	103.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
17	184102211	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	7.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
18	184802211	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	103.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
19	185802123	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2	t	0.01030			RTS 26/ I	RTS 25/ II
20	185851111	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0.02800			RTS 26/ I	RTS 25/ II
21	182001100Rpo	Úprava zeleně dle Dendrologického průzkumu	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
22	00572410	Směs travní parková II.	kg	3.10000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
23	02656020Rpol	Hortenzie – hydrangea – 18 ks – v. 15-20 cm – kopntajner K1,4l	kus	7.00000			Vlastní	Indiv
24	25191155	Hnojivo, bal. 10 kg	t	0.01030			RTS 26/ I	RTS 25/ II
25	25234009.A	Postřik herbicid totální, bal. 5 l	l	10.30000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
26	5832056Rpol	Zemina podkladní - ornice	m3	22.66000			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,60000*1,1		22.66000				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**						
27	274272120	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	1.50000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		základ na VZT jednotku :						
		0,500*1,000*3		1.50000				
28	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2.01600			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		základ na VZT jednotku : 1,4000*0,600*0,800*3		2.01600				
29	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	11.04000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		základ na VZT jednotku : 1,4000*0,800*3*2*1,15		7.72800				
		0,600*0,800*3*2*1,15		3.31200				
30	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	11.04000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 11,04000		11.04000				

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	03	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	274361022	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 12 prutu/m2, průměr 12 mm	m2	1.50000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**						
32	318110011	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 295x30x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.30cm	soubor	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
33	338171122	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
34	55342344	Sloupek plotový kraj a roh 2500 x 48 x 1,5 mm	kus	6.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**						
35	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	23.61623			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**						
36	767911120	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	16.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
37	767920210	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
38	31327523	Pletivo 4-hranné 55/2,5 Zn+PVC, h = 1600 mm	m	16.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
39	31478152	Drát napínací PVC, průměr drátu 2,4 mm	m	50.40000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
40	31479012	Strojek napínací - PVC	kus	0.48000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
41	55342605	Branka FAB EXCLUSIVE h = 2000 mm, š = 1000 mm, kornaxit, 2 sloupky	kus	1.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
42	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	0.05476			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Celkem	**137,448.25**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	04	Herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						
1	950000014Rp	Lavice do zahrady M2	kpl	4.00000			Vlastní	Indiv
		LAVICE DO ZAHRADY - materiál lavice: masivní teakové dřevo - barva lavice: světlá - rozměry vxšxh: 850x1500x650 mm						
2	950000015Rp	Lavice ke stromu M3	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
		LAVIČKY KE STROMU - materiál: FSC eukalyptové tropické tvrdé dřevo - rozměry: 1900 x 700 mm (O x v) - hloubka pro sezení: 440 mm - výška sedáku od země: 420 mm						
3	950000016Rp	Odpadkový koš M4	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
		ODPADKOVÝ KOŠ - dřevěný odpadkový koš kulatý se stříškou - povrchová úprava vypalovaná barva - dřevo ošetřené 3x lazurou, odstín dle výběru - koš vybaven vyjímatelnou pozinkovanou vložkou - vysoká odolnost proti vandalizmu - výška 1000 mm - průměr 390 mm - objem 60 l - hmotnost 26 kg						
4	950000017Rp	Venkovní pítko M5	kpl	1.00000			Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ PÍTKO - šířka: 300 mm - výška: 1 010 mm - hmotnost: 40 kg - materiál: tělo - ocel, opláštění a rošt - litina - povrchová barva: lakováno práškovou barvou - barva: šedá						
5	950001Rpol	Č. 1 Kolotoč, stávající prvek -> nová poloha	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
6	950002Rpol	Č. 2 Kolotoč, stávající prvek -> nová poloha ze zahrady objektu SO.01 -> pouze montáž	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
7	950003Rpol	Č. 3 Zahradní domek, stávající prvek -> upravená pozice	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
8	950004Rpol	Č. 4 Klouzačka s věží, stávající prvek -> nová poloha	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
9	950005Rpol	Č. 5 Lanová pyramida, stávající prvek -> nová poloha	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
10	950006Rpol	Č. 6 Prolézačka PES, stávající prvek -> nová poloha	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
11	950007Rpol	Č. 7 Volná herní plocha, řešená sadovými úpravami, SO 06, list 03	ks	0.00000			Vlastní	Indiv
12	950008Rpol	Č. 8 Lezecká sestava, stávající prvek -> demontáž, uložení	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
13	950009Rpol	Č. 9 Pískoviště, stávající prvek -> výškový přesun	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
14	950010Rpol	Č. 10 Kolotoč, stávající prvek -> odstranění, vyřazení, zlikvidování	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
15	950011Rpol	Č. 11 Dřevěné auto, stávající prvek -> odstranění, vyřazení, zlikvidování	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
16	950012Rpol	Č. 12 Kladina, stávající prvek -> odstranění, vyřazení, zlikvidování	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
17	950013Rpol	Č. 13 Dřevěné auto, stávající prvek -> odstranění, vyřazení, zlikvidování	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
18	950014Rpol	Č. 14 Trojhrazda, stávající prvek -> přesunutí	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
19	950015Rpol	Č. 15 Mobilní prolézačka přírodová, stávající prvek -> odstranění, vyřazení, zlikvidování	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
20	950016Rpol	Č. 16 Mobilní plastový domek, stávající prvek -> odstranění, vyřazení, zlikvidování	ks	1.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**155,852.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	04	Herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 06	Terénní úpravy
R:	05	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl _1		**1. Elektroinstalace**						
1	Pol__0001	Kabel CYKY 3x2,5	m	35.00000	[redacted]		Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Trubka zemní PVC ø40	m2	30.00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Podružný materiál, PPV	%	8.00000			Vlastní	Indiv
Díl _2		**2. Ukončení vodičů**						
4	Pol__0004	Ukončení vodiču v rozvaděči – do 3x2,5	ks	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl _3		**3. Zemní práce**						
5	Pol__0006	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	30.00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0007	Folie výstražná PVC š = 33	m	30.00000			Vlastní	Indiv
Díl _4		**4. HZS**						
7	Pol__0009	Značení systémů – štítky, popisky	nod	1.00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0010	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	nod	10.00000			Vlastní	Indiv
9	Pol__0011	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	nod	10.00000			Vlastní	Indiv

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem	**29,856.00**

JKSO:

801.3	Budovy pro výuku a výchovu
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 07	Areálová kanalizace
R:	01	Rekonstrukce areálové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		**Zemní práce**						
1	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	27.65000			URS	URS 25 02
		"Výkop stavební jámy pro nádrž na dešťové vody hloubky do 2,75m" 27,65 :						
		27,65		27.65000				
2	132254102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	29.84000			URS	URS 25 02
		"Výkop pro vodovodní potrubí (napojení pitek) o š. 0,8m a hloubce do 1,2m" 29,84 :						
		29,84		29.84000				
3	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	386.54000			URS	URS 25 02
		"Výkop pro potrubí o š. 1,2m a hloubce do 2,50m" 386,54 :						
		386,54		386.54000				
4	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	664.48000			URS	URS 25 02
		664,48 :						
		664,48		664.48000				
5	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	74.45000			URS	URS 25 02
		74,45 :						
		74,45		74.45000				
6	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	664.48000			URS	URS 25 02
		f100 :						
		664,48		664.48000				
7	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	74.45000			URS	URS 25 02
		f101 :						
		74,45		74.45000				
8	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	553.46000			URS	URS 25 02
		přes 50 do 500 m						
		zemina ponechaná na zásyp :						
		f8 :						
		zemina zpět na zásyp :						
		f8 :						
		553,46		553.46000				
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	167.30000			URS	URS 25 02
		přes 9 000 do 10 000 m						
		odvoz na skládku :						
		f10+f11+f12-f8 :						
		167,3		167.30000				
10	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	444.03000			URS	URS 25 02
		zemina zpět na zásyp :						
		f8 :						
		zemina odvezená na skládku :						
		f9 :						
		444,03		444.03000				
11	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	334.60000			URS	URS 25 02
		f9 :						
		167,3*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		334,6		334.60000				

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 07	Areálová kanalizace
R:	01	Rekonstrukce areálové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	167.30000	[redacted]		URS	URS 25 02
		f9 :						
		167,3		167.30000				
13	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	276.73000			URS	URS 25 02
		276,73 :						
		276,73		276.73000				
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	112.08000			URS	URS 25 02
		výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
		112,08 :						
		112,08		112.08000				
15	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	224.16000			URS	URS 25 02
		f2 :						
		112,08*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		224,16		224.16000				
16	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	240.00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
Díl 3		**Svislé a kompletní konstrukce**						
17	382411R01	Plastová nádrž na dešťové vody o objemu 3,5m3, s osazeným filtračním košem, včetně vstupního kominu DN600, poklopu DN600 s větracími otvory B125, těsnění prostupů	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl 4		**Vodorovné konstrukce**						
18	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	56.72000			URS	URS 25 02
		53,72+3 :						
		56,72		56.72000				
19	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	1.50000			URS	URS 25 02
		"Obetonování vpustí a žlabů C20/25" 1,5 :						
		1,5		1.50000				
Díl 8		**Trubní vedení**						
20	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	242.00000			URS	URS 25 02
21	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 do dimenze 32 x 3,0 mm	m	31.00000			URS	URS 25 02
22	28613R40	trubka plastová HDPE-100 vodovodní PN10 D 25x2,3mm	m	31.00000			Vlastní	Indiv
23	871263120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110	m	9.00000			URS	URS 25 02
24	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	9.00000			URS	URS 25 02
25	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m	57.00000			URS	URS 25 02
26	28614206	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x1000mm SN10	m	57.00000			URS	URS 25 02
27	871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125	m	17.00000			URS	URS 25 02
28	28611126	trubka kanalizační třívrstvá PVC DN 125x1000mm SN4	m	17.00000			URS	URS 25 02
		16,504854368932*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17		17.00000				
29	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	75.00000			URS	URS 25 02
30	28614207	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	75.00000			URS	URS 25 02
31	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200	m	66.00000			URS	URS 25 02
32	28614208	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	66.00000			URS	URS 25 02
33	877161201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí do dimenze 32	kus	2.00000			URS	URS 25 02
34	28614R93	přechodová mechanická spojka na PE potrubí d25/ 3/4" - vnitřní závit	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
35	28614R94	přechodová mechanická spojka na PE potrubí d25/ 3/4" - vnější závit	kus	1.00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 07	Areálová kanalizace
R:	01	Rekonstrukce areálové kanalizace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40	kus	1.00000			URS	URS 25 02
37	28614R71	elektroredukce PE 100 PN16 D 40-25mm	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
38	877211113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	1.00000			URS	URS 25 02
39	28614R58	elektrotvarovka T-kus 63/40	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
40	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	8.00000			URS	URS 25 02
41	28611884	koleno kanalizační PP KG SN10 125x45°, plnostěnné	kus	5.00000			URS	URS 25 02
42	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	3.00000			URS	URS 25 02
43	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	7.00000			URS	URS 25 02
44	28611894	koleno kanalizační PP KG SN10 160x45°, plnostěnné	kus	7.00000			URS	URS 25 02
45	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	3.00000			URS	URS 25 02
46	28617R04	kanalizační odbočka PP SN10 160/125, 87°, plnostěnná	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
47	28617R05	kanalizační odbočka PP SN10 160/160, 87°, plnostěnná	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
48	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	8.00000			URS	URS 25 02
49	28617R44	redukční kanalizační tvarovka PP SN10 160/125, plnostěnná	kus	8.00000			Vlastní	Indiv
50	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	4.00000			URS	URS 25 02
51	28654482	koleno kanalizační PP KG SN10 200x30°, plnostěnné	kus	2.00000			URS	URS 25 02
52	28614782	zátka kanalizační plastová PP SN12 DN 200	kus	2.00000			URS	URS 25 02
53	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	2.00000			URS	URS 25 02
54	28617R08	kanalizační odbočka PP SN10 200/200, 87°, plnostěnná	kus	2.00000			Vlastní	Indiv
55	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	kus	3.00000			URS	URS 25 02
56	28617R45	redukční kanalizační tvarovka PP SN10 200/160, plnostěnná	kus	3.00000			Vlastní	Indiv
57	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	2.00000			URS	URS 25 02
58	721263103	Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 160	kus	1.00000			URS	URS 25 02
59	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	1.00000			URS	URS 25 02
60	890111R01	Demontáž uliční vpusti	soubor	3.00000			Vlastní	Indiv
61	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	3.00000			URS	URS 25 02
62	899R00001	Uliční vpust se zápachovou uzávěrkou, mřížoi 500x500mm B125, s pantem a kalovým košem	soubor	3.00000			Vlastní	Indiv
63	899R00003	Stavební úprava stávajícího šachetního dna, včetně těsnění a případného vyspravení speciální maltovou směsí	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
64	899R00005	Obložení kanalizačních poklopů žulovými kostkami do betonové mazaniny ve vzdálenosti 200mm od hrany	m2	3.43000			Vlastní	Indiv
65	899R00010	Utěsnění prostupů stávajících kontrolních šachet	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
66	899R00011	Napojení na stávající jednotnou přípojku	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
67	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	1.00000			URS	URS 25 02
68	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T	kus	6.00000			URS	URS 25 02
69	894812317	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T	kus	3.00000			URS	URS 25 02
70	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	2.00000			URS	URS 25 02

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 07	Areálová kanalizace
R:	01	Rekonstrukce areálové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	9.00000			URS	URS 25 02
72	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	11.00000			URS	URS 25 02
73	894812356	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	11.00000			URS	URS 25 02
Díl 997		**Přesun sutě**						
74	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	89.02000			URS	URS 25 02
75	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	890.20000			URS	URS 25 02
		89,02*10 'Přepočtené koeficientem množství 890,2		890.20000				
76	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	89.02000			URS	URS 25 02
Díl 998		**Přesun hmot**						
77	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9.17100			URS	URS 25 02
78	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	9.17100			URS	URS 25 02
Díl VRN1		**Průzkumné, geodetické a projektové práce**						
79	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
80	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
81	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
Díl VRN3		**Zařízení staveniště**						
82	032103000	Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
83	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
Díl VRN4		**Inženýrská činnost**						
84	043114R02	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**1,905,638.00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 08	Areálový vodovod
R:	01	Rekonstrukce areálového vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	248.43000			URS	URS 25 02
		"Výkop pro potrubí o š. 0.9m a hloubce do 1,75m" 248,43 :						
		248,43		248.43000				
2	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	546.45000			URS	URS 25 02
		546,45 :						
		546,45		546.45000				
3	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	546.45000			URS	URS 25 02
		f100 :						
		546,45		546.45000				
4	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	426.62000			URS	URS 25 02
		přes 50 do 500 m						
		zemina ponechaná na zásyp :						
		f8 :						
		zemina zpět na zásyp :						
		f8 :						
		426,62		426.62000				
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	35.12000			URS	URS 25 02
		přes 9 000 do 10 000 m						
		odvoz na skládku :						
		f10-f8 :						
		35,12		35.12000				
6	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	248.43000			URS	URS 25 02
		zemina zpět na zásyp :						
		f8 :						
		zemina odvezená na skládku :						
		f9 :						
		248,43		248.43000				
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	70.24000			URS	URS 25 02
		f9 :						
		35,12*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		70,24		70.24000				
8	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	35.12000			URS	URS 25 02
		f9 :						
		35,12		35.12000				
9	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	213.31000			URS	URS 25 02
		213,31 :						
		213,31		213.31000				
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	63.20000			URS	URS 25 02
		výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
		63,2 :						
		63,2		63.20000				
11	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	126.40000			URS	URS 25 02
		f2 :						
		63,2*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		126,4		126.40000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**						

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 08	Areálový vodovod
R:	01	Rekonstrukce areálového vodovodu

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	28.08000			URS	URS 25 02
		28,08 :						
		28,08		28.08000				
Díl: 8		**Trubní vedení**						
13	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	250.00000			URS	URS 25 02
14	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě do dimenze DN 80	kus	10.00000			URS	URS 25 02
15	55254045	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 50	kus	1.00000			URS	URS 25 02
16	55253216	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/40 DN 50 dl 250mm	kus	1.00000			URS	URS 25 02
17	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu d63	kus	1.00000			URS	URS 25 02
18	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	79.00000			URS	URS 25 02
19	28613R11	HDPE 100RC SDR11 40x3,6mm typ 2 dle PAS1075	m	79.00000			Vlastní	Indiv
20	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	145.00000			URS	URS 25 02
21	28613R13	HDPE 100RC SDR11 63x5,7mm typ 2 dle PAS1075	m	145.00000			Vlastní	Indiv
22	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	3.00000			URS	URS 25 02
23	28614975	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm	kus	1.00000			URS	URS 25 02
24	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	1.00000			URS	URS 25 02
25	28653083	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 63-2"	kus	1.00000			URS	URS 25 02
26	877211110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63	kus	4.00000			URS	URS 25 02
27	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	4.00000			URS	URS 25 02
28	877211113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	4.00000			URS	URS 25 02
29	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	1.00000			URS	URS 25 02
30	28614R58	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 63/40 mm	kus	3.00000			Vlastní	Indiv
31	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1.00000			URS	URS 25 02
32	42221114	šoupátko s přírubami voda DN 50 PN16	kus	1.00000			URS	URS 25 02
33	42291033	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupatka DN 50mm Rd 1,3-1,8m	kus	1.00000			URS	URS 25 02
34	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) do dimenze DN 80	kus	1.00000			URS	URS 25 02
35	42273R01	hydrant podzemní DN 50	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
36	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1.00000			URS	URS 25 02
37	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1.00000			URS	URS 25 02
38	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1.00000			URS	URS 25 02
39	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1.00000			URS	URS 25 02
40	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm, průřez CYY 6 mm2	m	224.00000			URS	URS 25 02
41	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	224.00000			URS	URS 25 02
42	899R00510	Těsnění prostupu z vodoměrné šachty	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
43	899R00511	Napojení na stávající vodovodní přípojku	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
Díl: 997		**Přesun sutě**						
44	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13.00000			URS	URS 25 02
45	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	130.00000			URS	URS 25 02
		13*10 'Přepočtené koeficientem množství :						
		130		130.00000				
46	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13.00000			URS	URS 25 02

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	SO 08	Areálový vodovod
R:	01	Rekonstrukce areálového vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 998		**Přesun hmot**						
47	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0.95300			URS	URS 25 02
48	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0.95300			URS	URS 25 02
Díl: VRN1		**Průzkumné, geodetické a projektové práce**						
49	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
50	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
51	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
Díl: VRN3		**Zařízení staveniště**						
52	032103000	Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
53	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	soubor	1.00000			URS	URS 25 02
Díl: VRN4		**Inženýrská činnost**						
54	043114R01	Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního potrubí	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv

Celkem	**739,215.00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	92_3	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, České Budějovice - 3. etapa
O:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN		**Vedlejší náklady**						
1	00411 R	Připravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Díl ON		**Ostatní náklady**				[redacted]		
8	004111020R	Vypracování dílčí domunetace	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
13	005211060R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1.00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						

Celkem	**289,765.92**

Poznámky uchazeče k zadání