
ZAKÁZKA

Číslo: HB_342
Zakázka: Městské divadlo Kladno letní scéna
Komentář: Odečet konstrukce oplocení a prací(méněpráce) - záměr potvrzen
písemnou formou Měským divadlem na Kladně + odečet přebytečných
prací, které nebyly provedeny

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 117 805 Kč
DPH:	- 24 739 Kč
Celkem včetně DPH:	- 142 544 Kč

Za zhotovitele

Jméno: 
Datum: 20.4.2026
Podpis: 

Za objednatele

Jméno: _____
Datum: _____
Podpis: _____



0760228070582

Změnový list 01

Popis	Cena
S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény	- 117 805
<i>O01: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno</i>	- 117 805
31: Zdi podpěrné a volné	- 6 500
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	- 96 695
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	- 3 900
V07: Provozní vlivy	- 10 709
Celkem (bez DPH)	- 117 805
DPH	- 24 739
DPH 21 % ze základny: -117 805	- 24 739
Celkem (včetně DPH)	- 142 544



Změnový list 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba							- 117 805
Objekt							- 117 805
S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény							- 6 500
O01: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno							
31: Zdl podpěrné a volné							
Oddíl							
23	SUB	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm	kus	- 2,000	3 250,00	- 6 500
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							- 96 695
Oddíl							
180	SUB	767651210R00	Montáž plotové branky , pl.do 6 m2	kus	- 1,000	5 278,50	- 5 279
181	SUB	55342653	Branka 3d dvoucukřídla h = 1230 mm, š = 2150 mm barva antracit	kus	- 1,000	22 181,20	- 22 181
182	SUB	767915140R00	Montáž oplocení průběž. 3d panely	m	- 46,000	805,00	- 37 030
183	SUB	54934022	Panel plotový 3d, výška 1230 mm, délka 2500 mm, drát II.5, antracit	kus	- 19,000	862,50	- 16 388
184	SUB	339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	- 21,000	287,50	- 6 036
185	SUB	553462120	Sloupek plotový 3d d 48 mm, h 1500 mm antracit	kus	- 21,000	485,75	- 9 781
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							- 3 900
Oddíl							
70	SUB	973100040RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 500 x 500 x 450 mm	kus	- 2,000	1 950,00	- 3 900
Oddíl							
V07: Provozní vlivy							- 10 709
199	SUB	070001000	Provozní vlivy	kpl	- 1,000	10 709,25	- 10 709

ZAKÁZKA

Číslo: HB_342

Zakázka: Městské divadlo Kladno letní scéna

Komentář: Komplexní list VCP č.1 (vícepráce) - změny vznikly na základě: nutné zvýšení pevnosti betonu dle PD, přeložení kanalizace s místa základového pasu, posun zemnicího drátu mimo trasu kanalizace, bourání skrytých základových konstrukcí (viz stavební deník)

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	122 786 Kč
DPH:	25 785 Kč
Celkem včetně DPH:	148 571 Kč

Za zhotovitele

Jméno: 

Datum: 20.4.2026

Podpis

Za objednatele

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____



Změnový list 02

Popis	Cena
S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény	122 786
001: <i>Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno</i>	122 786
27: Základy	28 080
721: Vnitřní kanalizace	8 151
96: Bourání konstrukcí	74 230
M21001: Elektroinstalace	1 985
V07: Provozní vlivy	10 340
Celkem (bez DPH)	122 786
DPH	25 785
DPH 21 % ze základny: 122 786	25 785
Celkem (včetně DPH)	148 571



Změnový list 02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba							122 786
Objekt							122 786
S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény							
O01: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno							
27: Základy							28 080
Oddíl							
16	SUB	275313611R00	Beton základových patek prostý - příplatek C 30/37	m3	24,000	1 170,00	28 080
721: Vnitřní kanalizace							8 151
Oddíl							
203	SUB	RD273026	Realizace přeložky dešťové kanalizace mimo základ terasy	kpl	1,000	3 640,00	3 640
208	SUB	RD273030	KG trubka s hrdlem SN 4 DN 200	bm	4,000	286,00	1 144
209	SUB	RD273031	KG trubka s hrdlem SN 4 DN 250 (prostup základovou zdí ze ZB tl. 300 mm) - vč. montáže	ks	2,000	1 079,00	2 158
210	SUB	RD273032	KG koleno DN 200 - 45°	ks	3,000	195,00	585
211	SUB	RD273033	KG koleno DN 200 - 87°	ks	1,000	234,00	234
212	SUB	RD273034	KG koleno DN 200 - 15°	ks	1,000	195,00	195
213	SUB	RD273035	KG koleno DN 200 - 30°	ks	1,000	195,00	195
96: Bourání konstrukcí							74 230
Oddíl							
104	SUB	900 R00	HZS - kopáč nekvalifikovaný (pikování betonových základových konstrukcí)	h	160,000	325,00	52 000
204	SUB	RD273027	Odstranění betonových patek původního oplocení (1000-1200x600-800 mm)	ks	25,000	390,00	9 750
221	SUB	RD273043	Realizace kapes do ŽB pro usazení ocelových nosníků v místě terasy (140x85 mm)	ks	32,000	390,00	12 480
M21001: Elektroinstalace							1 985
Oddíl							
205	SUB	776992111	Montáž zemnicího pásku	m	9,500	39,00	371
206	SUB	RD273028	Zemnicí pásek 30x4 FeZn	balení	1,000	1 560,00	1 560
207	SUB	RD273029	Svorka zemnicí SR 03 S/S	ks	2,000	27,30	55
V07: Provozní vlivy							10 340
199	SUB	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	10 339,60	10 340



ZAKÁZKA

Číslo: HB_342
Zakázka: Městské divadlo Kladno letní scéna
Komentář: Revize svítidel dle předložené knihy svítidel AD (méněpráce) - odečet svítidel dle poskytnuté knihy svítidel a výpočtu umělého osvětlení viz příloha

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): - 191 511 Kč
DPH: - 40 217 Kč
Celkem včetně DPH: - 231 728 Kč

Za zhotovitele

Jméno:

Datum:

Podpis:

Za objednatele

Jméno:

Datum:

Podpis:

Změnový list 03

Popis	Cena
S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény	- 191 511
O01: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno	- 191 511
M65: Elektroinstalace - svítidla	- 174 101
V07: Provozní vlivy	- 17 410
Celkem (bez DPH)	- 191 511
DPH	- 40 217
DPH 21 % ze základny: -191 511	- 40 217
Celkem (včetně DPH)	- 231 728



Změnový list 03

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény				- 191 511
	Objekt		O01: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno				- 191 511
			M65: Elektroinstalace - svítidla				- 174 101
	Oddíl						
93	SUB	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného vč.podkl.plechu	kus	- 24,000	1 437,50	- 34 500
94	SUB	348360178	Svítidlo LED bodové PROLED Tilt Ooutdoor black	kus	- 24,000	5 816,70	- 139 601
	Oddíl		V07: Provozní vlivy				- 17 410
199	SUB	070001000	Provozní vlivy - doprava vč. manipulace	kpl	- 1,000	17 410,08	- 17 410

ZAKÁZKA

Číslo: HB_342
Zakázka: Městské divadlo Kladno letní scéna
Komentář: Revize svítidel dle předložené knihy svítidel AD (vícepráce) - přípočet
chybějících svítidel ve VV viz kniha svítidel a výpočet umělého osvětlení

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	111 196 Kč
DPH:	23 351 Kč
Celkem včetně DPH:	134 547 Kč

Za zhotovitele

Jméno: 

Datum: 20.4.2026

Podpis:

Za objednatele

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____

JA

Lysolaj

16

DIC

Změnový list 04

Popis	Cena
S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény	111 196
O01: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno	111 196
M65: Elektroinstalace - svítidla	101 087
V07: Provozní vlivy	10 109
Celkem (bez DPH)	111 196
DPH	23 351
DPH 21 % ze základny: 111 196	23 351
Celkem (včetně DPH)	134 547



Změnový list 04

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény				111 196
	Objekt		O01: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno				111 196
			M65: Elektroinstalace - svítidla				101 087
	Oddíl						
214	SUB	RD273036	Svítidlo MOON 240 CCT -18W/IP54 WHITE	ks	8,000	2 931,25	23 450
215	SUB	RD273037	Montáž svítidla - sklad	ks	8,000	937,50	7 500
216	SUB	RD273038	Svítidlo TILT OUTDOOR black - 10W/3000K incl. driver	ks	4,000	4 968,75	19 875
217	SUB	RD273039	Montáž svítidla	ks	4,000	937,50	3 750
218	SUB	RD273040	DRUM WALL LIGHT REC EYE DESIGN S black, W-White	ks	4,000	4 406,25	17 625
219	SUB	RD273041	Montáž svítidla přisazeného na ocelové sloupy	ks	4,000	2 312,50	9 250
220	SUB	RD273042	Štmívač pro regulovatelné LED žárovky, řadový (20-300/800 VA) 2CKA006590A0193 vč. montáže	ks	2,000	9 818,50	19 637
	Oddíl		V07: Provozní vlivy				10 109
199	SUB	070001000	Provozní vlivy - doprava vč. manipulace	kpl	1,000	10 108,75	10 109



ZAKÁZKA

Číslo: HB_342
Zakázka: Městské divadlo Kladno letní scéna
Komentář: Doplnění osvětlení, kabeláže a úchytů vč. montáže (vícepráce) - záměr potvrzen písemnou formou provozovatelem

FIRMY

---; ---

REALIZAČNÍ TÝM

---; ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	590 048 Kč
DPH:	123 910 Kč
Celkem včetně DPH:	713 959 Kč

Za zhotovitele

Jméno: 

Datum: 20.4.2026

Podpis:

Za objednatele

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____



Změnový list 05

Popis	Cena
S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény	590 048
<i>O01: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno</i>	<i>590 048</i>
<i>M21: Elektromontáže - audio + video</i>	<i>590 048</i>
Celkem (bez DPH)	590 048
DPH	123 910
DPH 21 % ze základny: 590 048	123 910
Celkem (včetně DPH)	713 959



Změnový list 05

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény				590 048
	Objekt		001: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno				590 048
	Oddíl		M21: Elektromontáže - audio + video				590 048
222	SUB	RD273044	FHR1000:Halogenový reflektor s PC čočkou FHR1000	ks	12,000	7 788,00	93 456
223	SUB	RD273045	Main switch, DMX 3+5pin, Analog in,12x13A wall-mount dimmer s400,DDP1213B-8-WM, WAGO	ks	1,000	74 049,72	74 050
224	SUB	RD273046	Astra Hybrid330IP, Universální kompaktní Spot-Beam reflektor,IP65, 330W	ks	2,000	137 139,60	274 279
225	SUB	RD273047	Samosvorná klema na příhradovou konstrukci viz níže, k dodatečným světlům	ks	16,000	767,00	12 272
226	SUB	RD273048	RSE0630B, bezpečnostní lanko	ks	14,000	177,00	2 478
227	SUB	RD273049	Krabice kovová, 6x Shuko French (s kolíkem) pro montáž do konstrukcí , verze s průchodkou a slotem pro pojistné lanko a šroub	ks	2,000	6 950,20	13 900
228	SUB	RD273050	Kabel YSLY-JZ 14x1,5 (KVALIFIKOVANÝ ODHAD)	m	150,000	81,42	12 213
229	SUB	RD273051	Extension cable H07RN-F 3x 1.5mm2 2.5m French plug	ks	4,000	342,20	1 369
230	SUB	RD273052	Extension cable H07RN-F 3x 1.5mm2 5m French plug	ks	4,000	542,80	2 171
231	SUB	RD273053	Extension cable H07RN-F 3x 1.5mm2 10m French plug	ks	4,000	955,80	3 823
232	SUB	RD273054	Držák projektoru na trussovou konstrukci (30 kg)	ks	1,000	16 256,86	16 257
233	SUB	RD273055	Konektory pro přípojná místa - zvuk, světla - XLR 5 pin F+M, RJ45 Cat6, DMX, powercon 230V	kpl	1,000	30 680,00	30 680
234	SUB	RD273056	Instalace, montáže, pájení, montážní materiál	kpl	1,000	53 100,00	53 100



 Ly

ZAKÁZKA

Číslo: HB_342

Zakázka: Městské divadlo Kladno letní scéna

Komentář: Kotevní konzole pro osvětlení a ozvučení hlediště a jeviště + zápuštné šrouby z důvodu osazení zasklení v daných prostorech (vícepráce)

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	221 506 Kč
DPH:	46 516 Kč
Celkem včetně DPH:	268 022 Kč

Za zhotovitele

Jméno: 

Datum: 20.4.2026

Podpis:

Za objednatele

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____



Změnový list 06

Popis	Cena
S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény	221 506
O01: <i>Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno</i>	221 506
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	190 945
783: Nátěry	10 080
V07: Provozní vlivy	20 481
Celkem (bez DPH)	221 506
DPH	46 516
DPH 21 % ze základny: 221 506	46 516
Celkem (včetně DPH)	268 022



Změnový list 06

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény				221 506
Objekt			001: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno				221 506
Oddíl			767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				190 945
1	SUB	767990010RAF	Atypické ocelové konstrukce (kulatý profil 50x3 mm vč. kotevnic platí)	kg	237,000	144,00	34 128
2	SUB	767951113R00	Pozinkování žárové ocelových výrobků	kg	237,000	36,40	8 627
3	SUB	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný (díleňská výroba)	hod	35,000	559,00	19 565
4	SUB	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný (montáž konzolí na stavbě)	hod	195,000	559,00	109 005
5	SUB	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný (změna kotvení šroubů za zápusťné)	hod	30,000	559,00	16 770
6	SUB	RD273121	Výrobní a montážní dokumentace OK	kpl	1,000	2 450,00	2 450
8	SUB	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,237	1 690,00	401
Oddíl			783: Nátěry				10 080
1	SUB	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antracit (kulatý profil)	m2	24,000	420,00	10 080
Oddíl			V07: Provozní vlivy				20 481
199	SUB	070001000	Provozní vlivy - doprava vč. manipulace	kpl	1,000	20 480,72	20 481



ZAKÁZKA

Číslo: HB_342

Zakázka: Městské divadlo Kladno letní scéna

Komentář: Komplexní list VCP č.2 (vícepráce) - zazdívání otvorů po vetknutí ocelové konstrukce, protipožární ucpávky, doplnění TI do kapes a drážek z důvodu zlepšení tepelných vlastností oslabeného zdiva, jádrové vrty pro vedení kabeláže ze zázemí divadla, oprava a doplnění skladby podbytí střechy v místě vetknutí ocelového zastřešení, doplnění druhé vrstvy záklopu střešní konstrukce (voděvzdorná překližka), štítové lemování objektu divadla, provozní vlivy

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	109 153 Kč
DPH:	22 922 Kč
Celkem včetně DPH:	132 075 Kč

Za zhotovitele

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Za objednatele

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Změnový list 07

Popis	Cena
S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény	109 153
<i>O01: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno</i>	109 153
003: Svislé konstrukce	19 464
009: Ostatní konstrukce a práce	23 853
762: Konstrukce tesařské	41 263
764: Konstrukce klempířské	14 234
V07: Provozní vlivy	10 340
<hr/>	
Celkem (bez DPH)	109 153
DPH	22 922
DPH 21 % ze základny: 109 153	22 922
<hr/>	
Celkem (včetně DPH)	132 075

Změnový list 07

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény				109 153
Objekt			001: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno				109 153
Oddíl			003: Svislé konstrukce				19 464
293	SUB	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,050	7 865,00	8 258
294	SUB	74192-0.../741920301	Protipožární ucpávky svazků kabelů	kus	3,000	2 288,00	6 864
298	SUB	RD273126	Doplnění tepelné izolace do kapes pro kotvení ocelové konstrukce vč. Tl (XPS tl. 80 mm)	ks	7,000	234,00	1 638
299	SUB	RD273127	Doplnění tepelné izolace do drážek obvodového zdiva stávajícího objektu	bm	8,000	338,00	2 704
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				23 853
291	SUB	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,450	8 450,00	12 253
296	SUB	RD273124	Začištění konstrukce podbití v místě vetknutí ocelové konstrukce do rohů stávajícího objektu	ks	2,000	3 900,00	7 800
297	SUB	RD273125	Oprava rohů fasády v místě vetknutí ocelové konstrukce do rohů stávajícího objektu	ks	2,000	1 900,00	3 800
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				41 263
135	SUB	762812510R00	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz	m2	31,670	234,00	7 411
136	SUB	60623361	Překližka vodovzdorná buk multi tl. 18 mm jakost BB/CP	m2	34,720	975,00	33 852
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				14 234
300	SUB	RD273128	Štitové lemování Rš- 333 ze titan zinkového plechu 0,7mm	m	11,000	1 008,00	11 088
301	SUB	RD273129	Podkladový plech Rš- 200 z titan zinkového plechu 0,7mm	bm	11,000	286,00	3 146
Oddíl			V07: Provozní vlivy				10 340
199	SUB	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	10 339,60	10 340

ZAKÁZKA

Číslo: HB_342
Zakázka: Městské divadlo Kladno letní scéna
Komentář: Odečty nepotřebných rozvodů a instalací + odečet výsuvných sloupků za jevištěm

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 70 024 Kč
DPH:	- 14 705 Kč
Celkem včetně DPH:	- 84 729 Kč

Za zhotovitele

Jméno: [REDACTED]

Datum: 28.04.2025

Podpis: [REDACTED]

Za objednatele

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____

JAPSTEN
Ly 35


Změnový list 08

Popis	Cena
S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény	- 70 024
O01: <i>Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno</i>	- 70 024
M21001: Elektroinstalace	- 63 658
V07: Provozní vlivy	- 6 366
Celkem (bez DPH)	- 70 024
DPH	- 14 705
DPH 21 % ze základny: -70 024	- 14 705
Celkem (včetně DPH)	- 84 729



Změnový list 08

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Stavba		S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény						- 70 024
Objekt		001: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno						- 70 024
		M21001: Elektroinstalace						- 63 658
Oddíl								
361	SUB	RD273194	ESLB		-		-	
362	SUB	RD273195	Mikrofonní kabel XLR	ks	- 3,000	1 472,78	- 4 418	
363	SUB	RD273196	ESI		-		-	
364	SUB	RD273197	Vypínač Řaz 1	ks	- 15,000	192,94	- 2 894	
365	SUB	RD273198	Řaz 1 se stmívačem do pultu - montáž	ks	- 15,000	793,00	- 11 895	
366	SUB	RD273199	Vypínač Řaz 1 - montáž	ks	- 19,000	201,30	- 3 825	
367	SUB	RD273200	Stakohome SV-40H - 3 x Zásuvka 230V, 1 x 400V	ks	- 1,000	16 258,08	- 16 258	
368	SUB	RD273201	Stakohome SV-40H - 4 x XLR, 4 X LAN	ks	- 1,000	18 223,47	- 18 223	
369	SUB	RD273202	Kabel CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	- 120,000	51,22	- 6 146	
Oddíl		V07: Provozní vlivy						- 6 366
199	SUB	070001000	Provozní vlivy	kpl	- 1,000	6 365,96	- 6 366	



ZAKÁZKA

Číslo: HB_342

Zakázka: Městské divadlo Kladno letní scéna

Komentář: Doplnění elektroinstalace na základě revize PD elektroinstalace - doplnění datového připojení, doplnění slaboproudé a silnoproudé instalace, rozšíření zemních krabic pro připojení za jevištěm, rozšíření elektroinstalace na základě doplnění osvětlení jeviště a požadavků zvukařů. Potvrzeno provozovatelem.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	1 085 744 Kč
DPH:	228 006 Kč
Celkem včetně DPH:	1 313 750 Kč

Za zhotovitele

Jméno:

Datum:

Podpis:

20.4.2026

Za objednatele

Jméno:

Datum:

Podpis:

JA

Lysolajské údolí 18/35

16500 Praha-Lysolaje

DI

Změnový list 09

Popis	Cena
S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény	1 085 744
O01: <i>Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno</i>	1 085 744
M21001: Elektroinstalace	986 256
V07: Provozní vlivy	99 488
Celkem (bez DPH)	1 085 744
DPH	228 006
DPH 21 % ze základny 1 085 744	228 006
Celkem (včetně DPH)	1 313 750



Změnový list 09

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény				1 085 744
Objekt			001: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno				1 085 744
Oddíl			M21001: Elektroinstalace				986 256
301	SUB	RD273130	ESLB		-		-
302	SUB	RD273131	SKR - pasivní		-		-
303	SUB	RD273132	19" stojanový rozvaděč S-RACK 42U	ks	1,000	25 505,63	25 506
304	SUB	RD273133	19" patchpanel pro max. 24 keystone, neosazený, 1U, RAL 7035	ks	2,000	1 119,45	2 239
305	SUB	RD273134	19" vyvazovací panel 1U 5x oko 130mm oceloplechové	ks	2,000	617,63	1 235
306	SUB	RD273135	19" napájecí panel PDU, 8x ČSN, přep. ochrana, 1U, 2m	ks	3,000	1 956,88	5 871
307	SUB	RD273136	keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.6 (SFA)	ks	32,000	376,37	12 044
308	SUB	RD273137	19" pev. pot. do 40 kg D=550 mm nízký profil černá	ks	3,000	1 083,06	3 249
309	SUB	RD273138	Sada držáků do Racku	ks	8,000	106,45	852
310	SUB	RD273139	Kabely, vodiče		-		-
311	SUB	RD273140	Mikrofonní kabel XLR	ks	8 000	1 472,78	11 782
312	SUB	RD273141	Kabel DMX	ks	9,000	9 978,48	89 806
313	SUB	RD273142	kabel UTP cat6	m	1 135,000	46,97	53 311
314	SUB	RD273143	Optické HDMI	ks	1,000	4 637,22	4 637
315	SUB	RD273144	Audio kabel 2x4	m	345,000	125,27	43 218
316	SUB	RD273145	Instalační materiál		-		-
317	SUB	RD273146	Stahovací pásy černé VPC 5/250 (4,8x250)	ks	650,000	19,76	12 847
318	SUB	RD273147	Ohebná trubka PVC 320N, průměr 32-40mm, světle šedá	m	60,000	92,96	5 578
328	SUB	RD273160	ESI		-		-
329	SUB	RD273161	Rozvaděče		-		-
330	SUB	RD273162	Úprava a doplnění rozvaděče RS	kpl	1,000	30 931,88	30 932
331	SUB	RD273163	Úprava a doplnění rozvaděče RO	kpl	1,000	24 658,64	24 659
332	SUB	RD273164	Úprava a doplnění rozvaděče RZ	kpl	1,000	15 911,24	15 911
333	SUB	RD273165	Koncové prvky		-		-
334	SUB	RD273166	Tango zásuvka bezšroubová, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem IP44, černá včetně krabice na povrch	ks	11,000	499,96	5 500
335	SUB	RD273167	Podlahové krabice s náplní 2x230V, 2x DMX, 2x UTP CAT 6 - kompletní dodávka vč. Přístrojové jednotky, kovové přístrojové jednotky a krytu	ks	1,000	6 381,82	6 382
336	SUB	RD273168	Podlahové krabice s náplní 5x230V, 2x XLR, 2x UTP CAT 6 - kompletní dodávka vč. Přístrojové jednotky, kovové přístrojové jednotky a krytu	ks	1,000	7 169,94	7 170
337	SUB	RD273169	Zásuvková skříň RZ Zvuk- s náplní 3x 230V, 3xCAT 6, 8xDMX	ks	1,000	33 445,08	33 445
338	SUB	RD273170	Průmyslová zásuvka na stěnu, přisazená 3-fázová, IP44, 32A, 400V - přesun	ks	1,000	1 590,88	1 591
339	SUB	RD273171	STAKOHOMESV-106nw zvuk - vybavení 3x 230V CZ/SK, 2xRJ45 Cat,6a, 1xRJ45 Cat.6a, 3x XLR female	ks	1,000	113 267,27	113 267
340	SUB	RD273172	STAKOHOMESV-40K/Hnw zvuk - vybavení 4x XLR female	ks	1,000	44 136,08	44 136
341	SUB	RD273173	STAKOHOMESV-106nw osvětlení - vybavení 3x 230V CZ/SK, 1x400V 5/32A nebo 16A, 2xRJ45 Cat,6a, 1x DMX	ks	1,000	111 241,23	111 241
342	SUB	RD273174	Kabely, vodiče		-		-
343	SUB	RD273175	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevně	m	985,000	64,34	63 375
344	SUB	RD273176	Kabel CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	70,000	155,28	10 869
345	SUB	RD273177	Instalační materiál		-		-
346	SUB	RD273178	Stahovací pásy černé VPC 5/250 (4,8x250)	ks	350,000	19,76	6 917
347	SUB	RD273179	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	25,000	98,64	2 466
348	SUB	RD273180	Ohebná trubka PVC 320N, průměr 32-40mm, světle šedá	m	30,000	92,96	2 789
349	SUB	RD273181	Ohebná trubka PVC 320N, průměr 50-90mm, světle šedá	m	150,000	106,14	15 921
350	SUB	RD273182	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	5 357,02	5 357



Prof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
351	SUB	RD273183	Ostatní		-		-
352	SUB	RD273184	ukončení vodičů do 2,5	ks	20,000	91,74	1 835
370	SUB	RD273203	Rozšíření SSK (datové připojení)		-		-
371	SUB	RD273204	Univerzální optický kabel A/I-DQ(ZN)BH 8x9/125 OS2, B2ca, HSGAIBH089 - 140m	ks	1,000	35 247,50	35 248
372	SUB	RD273205	Instalační kabel Solarix CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 450 MHz - 305m	ks	1,000	22 041,48	22 041
373	SUB	RD273206	19" FO vana kompletní 12xSC 9/125µm OS2 1U PREMIUM - HSELS129CG	ks	2,000	6 494,15	12 988
374	SUB	RD273207	Tepelné spojení vláken, materiál, zařízení	ks	16,000	1 035,00	16 560
375	SUB	RD273208	Patchcord UTP CAT6	ks	25,000	172,50	4 313
376	SUB	RD273209	Patchcord OPT 1m, LC/SC - duplex, SC/SC - simplex	ks	4,000	977,50	3 910
377	SUB	RD273210	Datové zásuvky komplet, HSED02UW2S, HSEAP842WF- 3xL, 3xP, 1xCAM	ks	7,000	500,25	3 502
378	SUB	RD273211	AV Switch Switch Netgear GSM4212UX-100EUS	ks	1,000	47 150,00	47 150
379	SUB	RD273212	MikroTik CRS328-24P-4S+RM, PoE+	ks	1,000	11 672,50	11 673
380	SUB	RD273213	TP-Link MC220L, Konvertor, Gigabit media, Ethernet/Optika, SFP, šedý	ks	1,000	931,50	932
381	SUB	RD273214	NETGEAR Mini GBIC Module 1000BASE-SX Fiber SFP	ks	2,000	5 347,50	10 695
382	SUB	RD273215	MikroTik S-3553LC20D, Optický modul, MiniGBIC, SFP, Gigabit, WDM, single-mode, LC, UPC, 1,25Gbps	ks	1,000	1 748,00	1 748
383	SUB	RD273216	APC Back-UPS 850VA (Cyberfort III.), 230V, USB Type-C and A charging ports, BE850G2-FR	ks	1,000	5 060,00	5 060
384	SUB	RD273217	Elektroinstalační a ostatní materiál	kpl	1,000	25 875,00	25 875
385	SUB	RD273218	Konfigurace aktivních prvků	kpl	1,000	8 625,00	8 625
	Oddíl		V07: Provozní vlivy				99 488
199	SUB	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	99 488,31	99 488

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1					
2	PSV Interiér	55 dny?	17.04.26	02.07.26	
3	Hrubé rozvody TZB	29 dny	17.04.26	27.05.26	
4	Jádrové vrty konstrukcí (příprava pro elektro)	3 dny	17.04.26	21.04.26	
5	Hrubé rozvody SIL + SLA (1. etapa) - trasy z RH/RS do skladu a na horní	6 dny	22.04.26	29.04.26	4
6	Hrubé rozvody SIL + SLA (2. etapa) - trasy kabeláží pod střešní konstrukcí a uvnitř hlediště vč. montáž podružných rozvaděčů, zásuvkových skříní, svítidel a příprav pro jevištní osvětlení a ozvučení	20 dny	30.04.26	27.05.26	5
7	Úprava povrchů vč. suché výstavby	39 dny	11.05.26	02.07.26	
8	Osazení vnitřních a vnějších výplň otvorů	2 dny	01.06.26	02.06.26	
9	Vybourání dvoukřídlých dveří do divadla	2 dny	01.06.26	02.06.26	855
10	Stěrkování vnitřních konstrukcí s armovací tkaninou oko 8/8mm	4 dny	03.06.26	08.06.26	8
11	Stěrkování vnějších konstrukcí s armovací tkaninou oko 8/8mm	4 dny	03.06.26	08.06.26	8
12	Realizace skladby vnitřních omítek	5 dny	09.06.26	15.06.26	10
13	Realizace skladby vnějších omítek	5 dny	19.06.26	25.06.26	12FS-3 dny
14	Rastr SDK stropů	2 dny	18.06.26	19.06.26	12FS+2 dny
15	Záklon SDK stropů včetně tmelení	2 dny	22.06.26	23.06.26	14
16	Výmalba místností 003	2 dny	26.06.26	29.06.26	13
17	Osazení finálních prvků ELEKTRO (místnost 003 + podesty schodišť)	3 dny	30.06.26	02.07.26	16
18	Obložení stěny akustickými PET panely	8 dny	11.05.26	20.05.26	6FS-15 dny
19	Zámečnické konstrukce dilenské + zasklení	45 dny?	17.04.26	18.06.26	
20	D+M konzol pro osazení osvětlení a ozvučení	3 dny	17.04.26	21.04.26	
21	D+M zámečnických konstrukcí - terasa	5 dny	06.05.26	12.05.26	20FS+10 dny
22	D+M atypických vnějších výplň D05(2x) a D06	2 dny	25.05.26	26.05.26	21FS+8 dny
23	D+M zámečnických konstrukcí - hlediště	5 dny	27.05.26	02.06.26	22
24	ZAMĚŘENÍ ZASKLENÍ BOČNÍ ČÁSTI HLEDIŠTĚ	1 den?	23.04.26	23.04.26	36FS-2 dny
25	Realizace lešení pro instalaci treláže	1 den	25.05.26	25.05.26	24FS+21 dny
26	D+M zámečnických konstrukcí boční stěny (L profily pro usazení skla)	3 dny	26.05.26	28.05.26	25
27	D+M zasklení vč. příslušných L profilů a tesnění	2 dny	29.05.26	01.06.26	26
28	D+M zámečnických konstrukcí - treláže	3 dny	16.06.26	18.06.26	27FS+10 dny
29	Podlahové konstrukce (dřevoplast)	23 dny	06.05.26	05.06.26	21SS
30	Realizace podlahové konstrukce vč. obložení schodišť a svislých ploch teras	11 dny	06.05.26	20.05.26	21SS
31	Realizace podlahové konstrukce vč. obložení schodišť a svislých ploch hlediště + koordinace osazení svítidel do stupňů a okopový ukončovací plech	18 dny	13.05.26	05.06.26	21
32	Mobilniář a technologie	10 dny	08.06.26	19.06.26	
33	D+M osvětlení, audio a projekce	10 dny	08.06.26	19.06.26	31
34	Osazení sedaček	6 dny	08.06.26	15.06.26	31
35	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	40 dny	24.04.26	18.06.26	
36	Odstranění bočních lešení	1 den	24.04.26	24.04.26	
37	Výkopy tras dešťové kanalizace + rozvodů elektrů	3 dny	27.04.26	29.04.26	36
38	Realizace dešťové kanalizace vč. osazení revizní šachty dešťové kanalizace před retenční nádrží a rozvodů elektrů	5 dny	30.04.26	06.05.26	37
39	Zpětný zásep výkopu pro trasy dešťové kanalizace a elektrů	2 dny	07.05.26	08.05.26	38
40	HTÚ - příprava pro realizaci skladby zpevněných ploch	7 dny	11.05.26	19.05.26	39
41	Vytyčení rozsahu zpevněných ploch	1 den	20.05.26	20.05.26	40
42	Realizace ploch vč. obrubníků a zámkové dlažby (vč. jeviště)	21 dny	21.05.26	18.06.26	41
43	Realizace plochy jeviště (modřinové desky)	9 dny	08.06.26	18.06.26	31
44	ZPROVOZNĚNÍ, FUNKČNÍ ZKOUŠKY A PŘÍPRAVA DOKLADOVÉ ČÁSTI	9 dny	22.06.26	02.07.26	33
45	PŘEDÁNÍ DÍLA	0 dny	03.07.26	03.07.26	44FS+1 den
46					
47					

