

ID smlouvy:
účinnost:

SMLOUVA O DÍLO **č. SML/091/2026**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Občanský zákoník“)

ČLÁNEK I. **SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

- 1. Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
Tel.: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

- 2. Zhotovitel: HOLÍK stav, s.r.o.**
se sídlem: č.p. 111, 679 05 Březina
jednající: Luděk Holík
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 283 44 804
DIČ: CZ28344804
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 261094404/0300
Tel.: [REDAKCE]
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
sp. zn. 62660
(dále jen „Zhotovitel“)

ČLÁNEK II. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění na provádění staveb, jejich změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo „**MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace a zateplení soklu přístavby II.**“ v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby zhotovenou společností Uchytíl s r.o., IČO: 607 37 078, z 04/2025, a položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato smlouva odkazuje, důkladně seznámil.
3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 15.04.2026 Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace a zateplení soklu přístavby II.“ jako nejvýhodnější.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem této veřejné zakázky je oprava ležatých rozvodů kanalizace v budově MŠ na ulici Vackova 1518/70, Brno včetně zateplení soklu přístavby ve dvoře.

2. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je zajištění funkčnosti objektu pro řádný a bezpečný provoz školy.

Místem plnění je objekt MŠ Vackova 1518/70, Brno, parc. č. 3042, k. ú. Královo Pole.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění je Objednatelem svěřeno do hospodaření Mateřské škole, Brno, Vackova 70, příspěvkové organizaci, kontaktní osoba: Ing. Magdalena Sladkovská, ředitelka.

ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 10 dnů od výzvy Objednatele k zahájení plnění. Zahájení plnění **ve 27. kalendářním týdnu 2026 (předpoklad 01.07.2026)**. Práce pak Zhotovitel zahájí neprodleně po převzetí staveniště.
2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději do **25.08.2026**

ČLÁNEK V.

VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovité věci, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám, popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 24.03.2026, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Celková cena díla bez DPH: **1 128 540,77 Kč**
(slovy: jeden milion jedno sto dvacet osm tisíc pět set čtyřicet korun českých sedmdesát sedm haléřů korun českých)

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
 - veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
 - zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení stavebních prací (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních užívání komunikace, apod.),
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
 - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení bezpečnostních a protipožárních předpisů,
 - dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro realizaci díla,
 - náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při realizaci Stavby,
 - předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - náklady na pojištění,

- náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - zřízení, rozvody, spotřebu a provoz podružného připojení vody a energií během provádění díla,
 - náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
 - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
 - fotodokumentace průběhu stavby a všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,
 - licence k projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
4. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci pro provádění stavby a oceněného soupisu prací.
 5. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím k celkové cenové úrovni nabídky Zhotovitele vyplývající z položkového rozpočtu. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatel.
 6. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě. K vícepracem, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatel, se nepřihlíží.
 7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, cena za provedení díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.
 8. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
 - 1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před jejich provedením.
 - 2) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích daňových dokladů – faktur (dále jen „faktur“), které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací potvrzeným technickým dozorem stavebníka (dále jen technický dozor či TDS). Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění všech vad a nedodělků díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

- 3) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání celého díla nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.
 - 4) Doba splatnosti faktury je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
 - 5) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
 - 6) Platbu použije Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
 - 7) Objednatel prohlašuje, že prováděné dílo bude plněno pro výkon veřejné správy Objednatele. Bude tedy uplatněn běžný daňový režim, tj. **nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti**.
 - 8) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
 - a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
 - b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;
 - c. evidenční číslo daňového dokladu;
 - d. den vystavení daňového dokladu;
 - e. číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název veřejné zakázky „MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace a zateplení soklu přístavby II.“
 - f. den uskutečnění plnění;
 - g. splatnost daňového dokladu;
 - h. základ daně;
 - i. sazbu daně a výši daně v české měně;
 - j. číslo bankovního účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno.
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.
3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odeprít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami

až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v českých technických normách, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití vyžadována podle příslušných právních předpisů.
6. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb;
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - (c) v co nejmenší míře omezovalo provoz školy v rámci školního roku;
 - (d) zejména v průběhu školního roku je nutno zabezpečit přístupové cesty s důrazem na provoz školy, ochranu zdraví a bezpečnost žáků a jiných osob.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky můžou být prováděny za provozu školky za podmínky součinnosti ředitelky dotčené MŠ tak, aby byla zajištěna ochrana jejího provozu po dobu provádění díla.
9. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se

zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
11. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li tak uvedeny, tak cenové úrovni díla dle čl. VI smlouvy.
12. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít Zhotovitel předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.
13. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.
14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.
15. Objednatel je oprávněn:
 - (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
 - (b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
 - (c) Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon dozoru projektanta a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu.
17. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem mateřské školy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

18. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele.

ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad považuje lhůta do 15 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.
3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění povinností, rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl, poddodavatel, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob Zhotovitele pro případ havárie.

ČLÁNEK X. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad není-li dále uvedeno jinak do 5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů od uplatnění vady.
7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.
8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

ČLÁNEK XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem a dále:
 - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;
 - b) je-li se Zhotovitel v prodlení se provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 dnů;
 - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
 - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
 - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenční Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
 - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více než 30 dní;
 - b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.

3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
5. Smluvní strany sepiší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle rozpočtu.

ČLÁNEK XII. SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. IX a X Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
8. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
9. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;

- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
 3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 4. Pokud je tato Smlouva podepisována v tištěné podobě, je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. Pokud je tato Smlouva podepisována v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma Smluvními stranami, resp. prostřednictvím oprávněných zástupců Smluvních stran.
 5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
 6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy dle dohody stran zajišťuje Objednatel.
 7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
 8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi objednatel a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.

V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sduzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího

řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření smlouvy o dílo bylo na straně Objednatele schváleno na 71. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 15.04.2026 usnesením č. 26R71/25

Přílohy:

č. 1 položkový rozpočet

č. 2 harmonogram

V Brně dne


V Březině dne

za Objednatele:



.....
Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele:



.....
Luděk Holík
jednatel společnosti
HOLÍK stav, s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **224999-71 MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace**

Zadavatel: **UMČ Brno - Královo Pole**
Palackého tř. 1365/59
612 93 Brno - Královo Pole

IČO: **44992785**
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **HOLÍK stav, s.r.o.**
Březina 111
679 05 Křtiny

IČO: **28344804**
DIČ: **CZ28344804**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			793 029,25
PSV			248 833,52
MON			25 978,00
Vedlejší náklady			19 250,00
Ostatní náklady			41 450,00
Celkem			1 128 540,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 128 540,77 CZK
Základní DPH	21 %	236 993,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 365 534,33 CZK

v

dne

Luděk Digitálně podepsal Luděk Holík
Holík Datum: 2026.05.11 11:42:53 +02'00'
Za zhotovitele

Ing. Barbara Digitálně podepsal Ing. Barbara Andrlová, Ph.D.
Andrlová, Ph.D. Datum: 2026.04.30 10:58:59 +02'00'
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace	0,00		236 993,56		100
01	Stavební část	0,00		173 239,51		73
02	Zdravotně technické instalace	0,00		35 924,02		15
03	Ostatní a vedlejší náklady	0,00		12 747,00		5
04	Sokl	0,00		15 083,03		6
Celkem za stavbu		0,00		236 993,56		100

Popis stavby: 224999-71 - MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace

Popis objektu: SO01 - MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 03 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 04 - Sokl

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1		HSV				0,1
1	Zemní práce	HSV				17,9
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				5,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				4,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				0,3
5	Komunikace	HSV				0,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				1,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				2,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				6,8
8	Trubní vedení	HSV				3,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV				9,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV				8,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV				8,8
711	Izolace proti vodě	PSV				3,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV				11,4
722	Vnitřní vodovod	PSV				1,3
725	Zařizovací předměty	PSV				1,5

726	Předstěnové systémy	PSV					0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV					1,8
781	Obklady keramické	PSV					1,5
783	Nátěry	PSV					0,1
784	Malby	PSV					0,3
M21D	Montážní materiál dodávky	MON					0,0
M23	Montáže potrubí	MON					0,3
M46	Zemní práce při montážích	MON					2,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU					0,1
VN	Vedlejší náklady	VN					1,7
ON	Ostatní náklady	ON					3,7
Cena celkem							00,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce										
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek <i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000</i>	m2	4,00000			21,00		22-1	RTS 25/ II
2	113107505R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm <i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000</i>	m2	4,00000			21,00		22-1	RTS 25/ II
3	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm <i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 4,00000</i>	m2	4,00000			21,00		22-1	RTS 25/ II
4	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, <i>viz. technická zpráva a výkresová část C</i> <i>- odstranění květinové skalky</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,00000*0,15</i>	m3	1,20000			21,00		00-2	RTS 25/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jínce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní <i>12</i>	h	12,00000			21,00		00-1	RTS 25/ II
6	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jínce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně s příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. <i>15</i>	den	15,00000			21,00		00-1	RTS 25/ II
7	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí přes DN 200 do DN 500	m	5,00000			21,00		00-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, viz. technická zpráva a výkresová část C 5		5,00000						
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením viz. technická zpráva a výkresová část C - odstranění květinové skalky Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,00000*0,2	m3	1,60000			21,00		800-1	RTS 25/ II
				1,60000						
9	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek viz. technická zpráva a výkresová část C 0,6*(3,8*8+1,8*4)	m3	22,56000			21,00		800-1	RTS 25/ II
				22,56000						
10	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek viz. technická zpráva a výkresová část C 0,4*(3,8*8+1,8*4)	m3	15,04000			21,00		800-1	RTS 25/ II
				15,04000						
11	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 6,4*3*0,5+22,5*0,4*0,8+11,3*0,2*0,8+3,9*0,3*0,8+6*0,4*0,8+3,9*0,4*0,8+2,188	m3	24,90000			21,00		800-1	RTS 25/ II
				24,90000						
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. technická zpráva a výkresová část C V položce je započten: - odvoz výkopku horniny 1-4 z mezideponii zhotovitele - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 47,38000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 47,38000	m3	119,66000			21,00		800-1	RTS 25/ II
				24,90000						
				47,38000						
				47,38000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. <i>viz. technická zpráva a výkresová část C</i> V položce je započten: - odvoz výkopku horniny 1-4 z na mezideponii zhotovitele - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 119,66000	m3	119,66000			21,00		00-1	RTS 25/ II
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných <i>viz. technická zpráva a výkresová část C</i> Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 22,56000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,04000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,12000*-1	m3	47,38000			21,00		00-1	RTS 25/ II
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, <i>viz. technická zpráva a výkresová část C</i> Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 47,38000	m3	47,38000			21,00		00-1	RTS 25/ II
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhuštění, <i>viz. technická zpráva a výkresová část C</i> 42*0,8*0,45	m3	15,12000			21,00		00-1	RTS 25/ II
17	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhuštění, <i>včetně dodávky obsypového materiálu</i> Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,12000	m3	15,12000			21,00		00-1	RTS 25/ II
18	180802112R00	Květinová skalka přes 25% do 50% z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplněním štěrkopískem při zakrytí povrchu kameny, <i>viz. technická zpráva a výkresová část C</i>	m2	8,00000			21,00		23-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- obnova květinové skalky - položka obsahuje pouze dodávku a rozprostření prosivky z kameniva - výsadba květin není součástí této položky 8		8,00000						
19	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu viz. technická zpráva a výkresová část C - obnova květinové skalky Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,00000	m2	8,00000			21,00			RTS 25/ II
20	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, viz. technická zpráva a výkresová část C - obnova květinové skalky Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,00000	m2	8,00000			21,00			RTS 25/ II
21	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím viz. technická zpráva a výkresová část C - obnova květinové skalky 1	soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
22	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 viz. technická zpráva a výkresová část C - obnova květinové skalky Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,00000	m2	8,00000			21,00			RTS 25/ II
23	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. viz. technická zpráva a výkresová část C 2,5	m2	2,50000			21,00	2		RTS 25/ II
				2,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. viz. technická zpráva a výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,50000	m2	2,50000			21,00		323-1	RTS 25/ II
25	185804129R00	Ošetření květin příplatek k ceně za ošetření na skalce nebo květinové zídce tj. vypletí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km viz. technická zpráva a výkresová část C - obnova květinové skalky Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,00000	m2	8,00000			21,00		323-1	RTS 25/ II
26	185805212R00	Zrušení květinových výsadeb trvalky s vyčištěním ploch, se složením odpadu na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Včetně uložení květin do truhlíků, pokud je tyto možno dále použít. viz. technická zpráva a výkresová část C - odstranění květinové skalky 1	soubor	1,00000			21,00		323-1	RTS 25/ II
27	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů viz. technická zpráva, výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,12000	m3	15,12000			21,00		300-1	RTS 25/ II
28	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka od 0 do 3 m viz. technická zpráva a výkresová část C - obnova květinové skalky Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,00000	m2	8,00000			21,00		300-2	RTS 25/ II
29	18-01	Odstranění geotextilie viz. technická zpráva a výkresová část C - odstranění květinové skalky Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,00000	m2	8,00000			21,00			Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	58153304R01	Písek technický KP 04 - kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída prané <i>viz. technická zpráva a výkresová část C</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,12000*2</i>	t	30,24000			21,00			Vlastní
					30,24000					
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce										
31	11-03	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavbě <i>viz.technická zpráva a jednotlivá vyjádření správců sítí</i>	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
					1,00000					
32	11-04	Podkladní dřevěnné trámký pro dočasné podepření potrubí ve výkopu <i>viz. technická zpráva a výkresová část C</i>	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
					1,00000					
33	11-07	Revize průtočnosti dešťových vpustí <i>kontrola před započítím prací a po skončení realizace</i> <i>viz. technická zpráva</i>	kus	1,00000			21,00			Vlastní
					1,00000					
34	11-09	Kamerová zkouška kanalizace <i>kontrola před započítím prací a po skončení realizace</i>	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
					1,00000					
35	11-16	Kontrola dotčených armatur, hydranty, šoupata před a po dokončení stavby, vody, kanalizace <i>Včetně vyhotovení protokolu a kontrole. Viz jednotlivá vyjádření</i>	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
					1,00000					
36	11-22	Geodetické zaměření trasy potrubí <i>viz. technická zpráva</i>	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
					1,00000					
37	11-23	Pronájem neprůhledného oplocení výkopu, výšky 2 m, včetně dopravy, montáže a demontáže <i>viz. technická zpráva a výkresová část C</i> <i>6,8+12,4+12,1+3,2</i> <i>Koeficient : 0,5*30</i>	kus/den	552,00000			21,00			Vlastní
					34,50000					
					517,50000					
38	11-24	Provedení zapravení prostupů pro kanalizační potrubí, materiálové náklady nejsou součástí této položky	soubor	1,00000			21,00			Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. technická zpráva a výkresová část D 1		1,00000						
39	11-27	Úklid objektů viz. technická zpráva 1	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
40	11-35	Zajištění stávající opěrné zídky před objektem Viz technická zpráva a výkresová část C 1	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání										
41	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže viz technická zpráva a výkresová část D Obnova skladby podlahové konstrukce místností přilehlých na rostlém terénu. (38*0,8)*0,02	m3	0,60800			21,00		801-1	RTS 25/ II
42	273362021R00	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků viz technická zpráva a výkresová část D Obnova skladby podlahové konstrukce místností přilehlých na rostlém terénu. (38*0,8)*0,008	t	0,24320			21,00		801-1	RTS 25/ II
43	279321312R00	Beton základových zdí železový třídy C 20/25 bez výztuže Zapravení prostupů do napojovaného objektu. Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 4,78500 Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,07500	m3	6,86000			21,00		801-1	RTS 25/ II
44	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), púdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách případných vzpěr, Zapravení prostupů do napojovaného objektu. Viz technická zpráva a výkresová část D	m2	9,00000			21,00		801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*9*0,5		9,00000						
45	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách případných vzpěr. Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Zapravení prostupů do napojovaného objektu. Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 9,00000	m2	9,00000			21,00		801-1	RTS 25/ II
46	2-001	Beton prostý C 8/10 - hrázky okolo výkopů, vč. odstranění Viz technická zpráva a výkresová část C 0,05	m3	0,05000			21,00			Vlastní
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce										
47	310271520R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 0,29250	m3	0,29250			21,00		801-4	RTS 25/ II
48	342941113R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvou uchycenou turbošrouby Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. Viz technická zpráva a výkresová část D 5	m	5,00000			21,00		801-1	RTS 25/ II
Díl: 5 Komunikace										
49	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000	m2	4,00000			21,00		822-1	RTS 25/ II
50	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na kraje lože a výplň spár.	m2	0,40000			21,00		822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 0,40000			0,40000					
51	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na kraje a vyplněním spár. Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 0,40000	m2	0,40000			21,00		822-1	RTS 25/ II
52	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Viz technická zpráva a výkresová část C, D	m2	4,00000			21,00		822-1	RTS 25/ II
53	592451210R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 300 mm; š = 300 mm; tl = 60,0 mm; provedení: přírodní Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000*0,1	m2	0,40000			21,00		SPCM	RTS 25/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
54	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tváricových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Viz technická zpráva a výkresová část D	m2	1,00000			21,00		801-4	RTS 25/ II
55	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm jakékoliv šířky rýhy, Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,50000	m	3,50000			21,00		801-4	RTS 25/ II
56	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Viz technická zpráva a výkresová část D	m2	1,65000			21,00		801-4	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3*0,5+0,15		1,65000						
57	61-02	Začištění, vyspravení a doplnění stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací a prostupů	hod	18,00000			21,00			Vlastní
		Viz technická zpráva a výkresová část D Materiál pro zapravení je obsažen ve specifikaci položek nového rozvodu.								
		18		18,00000						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
58	622390110R00	Montáž zateplovacího systému suterén, polystyren, bez povrchové úpravy	m2	7,00000			21,00		801-1	RTS 25/ II
		Zapravení prostupů do napojovaného objektu. Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 7,00000			7,00000					
59	28376366R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 50 mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa	m2	7,00000			21,00		SPCM	RTS 25/ II
		Zapravení prostupů do napojovaného objektu. Viz technická zpráva a výkresová část D 7*1			7,00000					
60	58591597R	lepící malta vyrovnávací, omítka, armovací; cementová; pro interiér i exteriér; zrnitost do 0,70 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,540 W/mK; μ 20,00; pevnost v tlaku 6,00 MPa	kg	84,00000			21,00		SPCM	RTS 25/ II
		Zapravení prostupů do napojovaného objektu. Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 7,00000*12			84,00000					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
61	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	6,35000			21,00		801-4	RTS 25/ II
		Viz technická zpráva a výkresová část D (20,5+2,6+2,3)*0,25			6,35000					
62	631571003R00	Násyp z kameniva ze šterkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	3,04000			21,00		801-1	RTS 25/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, viz technická zpráva a výkresová část D Obnova skladby podlahové konstrukce místností přilehlých na rostlém terénu. Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 3,04000			3,04000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	632411150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením 38*0,8	m2	30,40000			21,00		801-1	RTS 25/ II
64	632415110RT1	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 10 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 5,85000	m2	5,85000			21,00		801-1	RTS 25/ II
Díl: 8 Trubní vedení										
65	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, Viz technická zpráva a výkresová část C, D 2,5*0,1	m3	0,25000			21,00		801-1	RTS 25/ II
66	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Viz technická zpráva a výkresová část C, D 2,5	m2	2,50000			21,00		822-1	RTS 25/ II
67	894423111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,00000	kus	6,00000			21,00		827-1	RTS 25/ II
68	899104111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového D 650 mm Viz technická zpráva a výkresová část C, D 1	kus	1,00000			21,00		827-1	RTS 25/ II
69	8-02	Pomocný materiál pro montáž šachet	soubor	1,00000			21,00			Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000		1,00000						
70	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	1,00000			21,00		SPCM	RTS 25/ II
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000		1,00000						
71	59224329.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 200,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000			21,00		SPCM	RTS 25/ II
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000		1,00000						
72	592243391R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 100,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	1,00000			21,00		SPCM	RTS 25/ II
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D 1		1,00000						
73	592243395R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1000,0 mm; s = 100,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem	kus	2,00000			21,00		SPCM	RTS 25/ II
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D 2		2,00000						
74	59224368.AR-01	Dno šachtové ŽB, DN1000, tl. stěny 100mm, bezodtokové	kus	1,00000			21,00			Vlastní
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000		1,00000						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
75	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	2,00000			21,00			RTS 25/ II
		2		2,00000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
76	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	2,50000			21,00		00-3	RTS 25/ II
		Položka určena pro provedení všech stavebních prací. 2,5		2,50000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
77	961022311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva smíšeného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Vytvoření vstupů do napojovaného objektu.	m3	2,07500		10	21,00		01-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Viz technická zpráva a výkresová část D 14*0,3*0,5*0,75+1*1*0,5			2,07500					
78	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech Vytvoření vstupů do napojovaného objektu. Viz technická zpráva a výkresová část D 2*0,3*0,5*0,75 (38*0,8)*0,15	m3	4,78500			21,00		01-3	RTS 25/ II
79	962032551R00	Bourání zdíva nadzákladového z pórobetonových tvárníc, nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 19 m kPa (150 kg/m2) Viz technická zpráva a výkresová část D (1,5+0,25+0,2)*0,15	m3	0,29250			21,00		01-3	RTS 25/ II
80	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Viz technická zpráva a výkresová část D - Lokální betonových mazanin na instalačním kanálu (pod podlahou 1.NP). - Odstranění skladby podlahové konstrukce místnosti přilehlých na rostlém terénu. (42*0,8)*0,05	m3	1,68000			21,00		01-3	RTS 25/ II
81	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 5,85000 Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 8,25000	m2	14,10000			21,00		01-3	RTS 25/ II
82	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Viz technická zpráva a výkresová část D 4,5+0,75+0,6	m2	5,85000			21,00		01-3	RTS 25/ II
83	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 viz technická zpráva a výkresová část D	m3	3,04000			21,00		01-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odstranění skladby podlahové konstrukce místností přilehlých na rostlém terénu. (38*0,8)*0,1			3,04000					
84	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení do DN 52 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Viz technická zpráva a výkresová část D 12,65	m	12,65000			21,00		801-3	RTS 25/ II
85	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 100 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Viz technická zpráva a výkresová část D 5*3+1,5	m	16,50000			21,00		801-3	RTS 25/ II
86	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Viz technická zpráva a výkresová část D 12,1+2,4+4+1,7+0,75+4,7+1,8+3,6+2+3,4 4,7+0,75*2+1,4+2,1+2,5+0,5+1,8+3*3+2,4	m	62,35000			21,00		801-3	RTS 25/ II
87	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm Viz technická zpráva a výkresová část D - zhotovení prostupů do ŽB šachty 4*0,1	m	0,40000			21,00		801-3	RTS 25/ II
88	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Viz technická zpráva a výkresová část D 2+0,5*2+0,5	m	3,50000			21,00		801-3	RTS 25/ II
89	974042587R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 250 mm, šířky do 300 mm s betonovým podkladem, Viz technická zpráva a výkresová část D 15,5	m	15,50000			21,00		801-3	RTS 25/ II
90	976085411R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2 Viz technická zpráva a výkresová část D	kus	3,00000			21,00		801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3,00000						
91	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Viz technická zpráva a výkresová část D 3*2+1,5+0,75	m2	8,25000			21,00		01-3	RTS 25/ II
92	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000	m2	4,00000			21,00		22-1	RTS 25/ II
93	979097012R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na sut' 30	den	30,00000			21,00		01-3	RTS 24/ II
94	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Přípomocné práce pro napojení na stávající kanalizační potrubí. 8	h	8,00000			21,00		rav.M	RTS 25/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
95	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	85,47297			21,00		01-4	RTS 25/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
96	979951122R00	Výkup kovů litina, velikost nad 40x40 cm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka p Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,16200	t	0,16200			21,00		01-3	RTS 25/ II
97	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,44000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 1,32000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,56000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 4,25600	t	7,57600			21,00		22-1	RTS 25/ II
98	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	66,58962			21,00		01-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 15,12000*2		30,24000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 0,16200		0,16200							
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 7,57600		7,57600							
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 9,57793		9,57793							
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 0,40018		0,40018							
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 0,00480		0,00480							
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 11,51540		11,51540							
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 6,43531		6,43531							
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 0,67800		0,67800							
99	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	66,58962			21,00		801-3	RTS 25/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 66,58962		66,58962							
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	66,58962			21,00		801-3	RTS 25/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 66,58962		66,58962							
101	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	66,58962			21,00		801-3	RTS 25/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 66,58962		66,58962							
102	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,57793			21,00		801-3	RTS 25/ II	
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 4,71025		4,71025							
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,02468		0,02468							
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,16445		0,16445							
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,61050		0,61050							
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 3,92805		3,92805							
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,14000		0,14000							
103	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,40018			21,00		801-3	RTS 25/ II	
		kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet									
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 0,38473		0,38473							
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 0,01545		0,01545							
104	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,00480			21,00		801-3	RTS 25/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>katégorie 17 02 03 plasty</i>								
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,00480</i>		<i>0,00480</i>						
105	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	11,51540			21,00		801-3	RTS 25/ I
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 11,48400</i>		<i>11,48400</i>						
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,03140</i>		<i>0,03140</i>						
106	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	6,43531			21,00		801-3	RTS 25/ II
		<i>Odkaz na hmot. položky pořadí 53 : 0,05556</i>		<i>0,05556</i>						
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,12625</i>		<i>0,12625</i>						
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 3,69600</i>		<i>3,69600</i>						
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 2,55750</i>		<i>2,55750</i>						
107	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,67800			21,00		801-3	RTS 25/ II
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,11700</i>		<i>0,11700</i>						
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,56100</i>		<i>0,56100</i>						
108	979999985R00	Poplatek za recyklaci, pórobetonu, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,20095			21,00		801-3	RTS 25/ II
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,20095</i>		<i>0,20095</i>						
Díl: 711		Izolace proti vodě								
109	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	39,50000			21,00		800-711	RTS 25/ II
		<i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i>								
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 39,50000</i>		<i>39,50000</i>						
110	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	1,50000			21,00		800-711	RTS 25/ II
		<i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i>								
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,50000</i>		<i>1,50000</i>						
111	711141559RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	39,50000			21,00		800-711	RTS 25/ II
		<i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 39,50000		39,50000						
112	711142559RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, <i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i> Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,50000	m2	1,50000			21,00		800-711	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 39,50000		39,50000						
113	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy <i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i> 5,5+34	m2	39,50000			21,00		800-711	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 39,50000		39,50000						
114	711140202R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy <i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i> 3*0,5	m2	1,50000			21,00		800-711	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 39,50000		39,50000						
115	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky <i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i> Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 39,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,50000	m2	41,00000			21,00		800-711	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 39,50000		39,50000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,50000		1,50000						
116	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna <i>Viz technická zpráva a výkresová část D</i> 3+8,7+1,2	m	12,90000			21,00		800-711	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 39,50000		39,50000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,50000		1,50000						
117	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna <i>Viz technická zpráva a výkresová část D</i> 2*4	kus	8,00000			21,00		800-711	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 39,50000		39,50000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,50000		1,50000						
118	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů <i>Viz technická zpráva a výkresová část D</i> 4*2+1,5+1	m	10,50000			21,00		800-711	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 39,50000		39,50000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,50000		1,50000						
119	711142560RZ2	Napojení na stávající hydroizolaci napojovaného objektu <i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i> 1	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 39,50000		39,50000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,50000		1,50000						
120	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,43394			21,00		800-711	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	998711193R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,43394			21,00		800-711	RTS 25/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady										
122	771101142R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka dvouvrstvá Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 5,85000 vytažení hydroizolace 10cm nad podlahu : 0,1*(3+8,7+1,2)	m2	7,14000			21,00		800-771	RTS 25/ II
123	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 5,85000	m2	5,85000			21,00		800-771	RTS 25/ II
124	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 5,85000	m2	5,85000			21,00		800-771	RTS 25/ II
125	771578011RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. 3+8,7+1,2 2+4*2+2*0,15+0,1	m	23,30000			21,00		800-771	RTS 25/ II
126	771579792R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 5,85000	m2	5,85000			21,00		800-771	RTS 25/ II
127	585822050R	Stěrka hydroizolační cementová Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 7,14000*2,5 Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 8,25000*2,5	kg	38,47500			21,00		SPCM	RTS 25/ II
128	771-02	Dlažba hladká protiskluzová 300x300x10 mm Bude provedeno dle standartu ÚMČ Brno - Královo Pole. Konkrétní výrobky budou vybrány v rámci vzorkování mezi zhotovitelem a investorem stavby. Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 5,85000	m2	5,85000			21,00			Vlastní
129	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,18244			21,00		800-771	RTS 25/ II
130	998771193R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,18244			21,00		800-771	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně								
Díl: 781 Obklady keramické										
131	781101142R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky dvouvrstvé	m2	8,25000			21,00		800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 8,25000		8,25000						
132	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	8,25000			21,00		800-771	RTS 25/ II
		<i>Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.</i>								
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 8,25000		8,25000						
133	781475116RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	8,25000			21,00		800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 8,25000		8,25000						
134	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, 2*2+2*0,8+0,6	m	6,20000			21,00		800-771	RTS 25/ II
				6,20000						
135	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, 1,5+4*2+2*0,15+0,15+0,1	m	10,05000			21,00		800-771	RTS 25/ II
				10,05000						
136	781-01	Obkládačka keramická 400 x 200 x 8 mm	m2	8,25000			21,00			Vlastní
		<i>Bude provedeno dle standartu ÚMČ Brno - Královo Pole.</i>								
		<i>Konkrétní výrobky budou vybrány v rámci vzorkování mezi zhotovitelem a investorem stavby.</i>								
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 8,25000		8,25000						
137	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,16803			21,00		800-771	RTS 25/ II
138	998781193R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,16803			21,00		800-771	RTS 25/ II
Díl: 783 Nátěry										
139	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	1,50000			21,00		800-783	RTS 25/ II
		<i>Opálení nátěrů stávajících ocelových zárubní.</i>								
		1,5		1,50000						
140	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, včetně pomocného lešení.	m2	1,50000			21,00		800-783	RTS 25/ II
		<i>Nový nátěr stávajících ocelových zárubní.</i>								
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,50000		1,50000						
141	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	1,50000			21,00		800-783	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 1,50000		1,50000						
142	783904811R00	Ostatní práce odrezvání kovových konstrukcí	m2	1,50000			21,00		00-783	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 1,50000		1,50000						
Díl: 784		Malby								
143	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	19,96000			21,00		00-784	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000		1,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,65000		1,65000						
		4,5+8,7*1,3+1,5		17,31000						
144	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , <i>Očištění dotčených konstrukcí před penetrací podkladu.</i>	m2	34,06000			21,00		00-784	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 5,85000		5,85000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 8,25000		8,25000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 19,96000		19,96000						
145	784011211R00	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , bez dodávky materiálu	m2	25,00000			21,00		00-784	RTS 25/ II
		25		25,00000						
146	784011221R00	Ostatní práce zakrytí předmětů, , bez dodávky materiálu	m2	5,00000			21,00		00-784	RTS 25/ II
		5		5,00000						
147	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	15,00000			21,00		00-784	RTS 25/ II
		15		15,00000						
Díl: M21D		Montážní materiál dodávky								
148	23170120R	pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l	kus	1,00000			21,00		PCM	RTS 25/ II
		<i>Viz technická zpráva výkresová část D</i>								
		<i>- studnářská pěna pro utěsnění prostupů kanalizačního potrubí do ŽB šachty</i>								
		1		1,00000						
Díl: M23		Montáže potrubí								
149	230193005R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150	m	9,00000			21,00			RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 9,00000		9,00000						
150	230193006R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200	m	5,00000			21,00			RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,00000*5		5,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	9,00000			21,00		SPCM	RTS 25/ II
		Prostupová chránička základem. Viz technická zpráva a výkresová část dokumentace 9		9,00000						
152	28611265.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 5 000 mm; SN 8	kus	1,00000			21,00		SPCM	RTS 25/ II
		Prostupová chránička základem. Viz technická zpráva a výkresová část dokumentace 1		1,00000						
Díl: M46 Zemní práce při montážích										
153	460400052R00	Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky 2-4 m	kus	2,00000			21,00			RTS 25/ II
		viz. technická zpráva, výkresová část C 2		2,00000						
154	460400152R00	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 4 m	kus	2,00000			21,00			RTS 25/ II
		viz. technická zpráva, výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2,00000		2,00000						
155	M46-01	Sondy pro vyhledání stávajících inženýrských sítí - výkop	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
		Před započetím výkopových prací bude hloubka stávajících inženýrských sítí ověřena kopanými sondami. 1		1,00000						
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci										
1	901	R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	2,00000			21,00			RTS 25/ II
		2		2,00000						
2	910	R00-01 Hzs - vizuální kontrola potrubí	h	1,00000			21,00			Vlastní
		1		1,00000						
Díl: 721 Vnitřní kanalizace										
3	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných,	m	62,35000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		62,35		62,35000						
4	721110918R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200 Napojení nového ležatého (svodného) potrubí na stávající kanalizační přípojku.	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1		1,00000						
5	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	16,50000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		16,5		16,50000						
6	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Napojení nového ležatého (svodného) potrubí na stávající odpadního (svislé) potrubí.	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1		1,00000						
7	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Napojení nového ležatého (svodného) potrubí na stávající odpadního (svislé) potrubí.	kus	4,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		4		4,00000						
8	721170967R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Napojení nového ležatého (svodného) potrubí na stávající ležaté (svodné) potrubí.	kus	4,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		4		4,00000						
9	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,75000			21,00		800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5+1+0,25			2,75000					
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,50000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1,5			1,50000					
11	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	14,90000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		4*3+1,5+1,4			14,90000					
12	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	6,60000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		3*2+0,6			6,60000					
13	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	37,05000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		5,3+0,5+8,6+0,75+7,6+3,4+3,3+2*0,75+2,7+3,4			37,05000					
14	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	40,60000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		13,1+15+1,3+3*1,5+3+3,7			40,60000					
15	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1			1,00000					
16	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000						
17	721210831R00	Demontáž vpusti dvorní s obetonávkou,	kus	2,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
	2			2,00000						
18	721211530RT1	Vpusti dvorní průměr 110 mm, vodorovný odtok, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		včetně betonového lože								
	1			1,00000						
19	721242112R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, plast; napojení horizontální, světlost přítoku 110 mm, odtok 110/125 mm, kulový kloub, protizápachová klapka, koš, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
	2			2,00000						
20	721242803R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 100	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
	1			1,00000						
21	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	103,40000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,75000		2,75000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,50000		1,50000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,90000		14,90000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,60000		6,60000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 37,05000		37,05000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 40,60000		40,60000						
22	721300941R00	Pročištění dvorních vpustí DN 300	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
	1			1,00000						
23	721-01	Uchycení kanalizačního potrubí	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
	1			1,00000						
24	721-30	Zpětná armatura se dvěma klapkami z nerezové oceli, ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem, d=160 mm, včetně montáže v ŽB šachtě	kus	1,00000			21,00			Vlastní
		viz technická zpráva a výkresová část dokumentace								
	1			1,00000						
25	721-11	Čistící kus HTRE d 110 mm, kruhový uzávěr	kus	3,00000			21,00			Vlastní
	3			3,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	721-12	Cisticí kus HTRE d 125 mm, kruhový uzávěr	kus	3,00000			21,00			Vlastní
		3		3,00000						
27	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,67994			21,00		7 800-721	RTS 25/ II
28	998721193R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,67994			21,00		2 800-721	RTS 25/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod										
29	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,50000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 7,15000</i>	m	12,65000			21,00		5 800-721	RTS 25/ II
				5,50000						
				7,15000						
30	722172912R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	1,00000			21,00		0 800-721	RTS 25/ II
		1		1,00000						
31	722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	1,00000			21,00		5 800-721	RTS 25/ II
		1		1,00000						
32	722172742R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 20 mm, s 2,3 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 5,50000</i>	m	5,50000			21,00		9 800-721	RTS 25/ II
				5,50000						
33	722172743R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 7,15000</i>	m	7,15000			21,00		2 800-721	RTS 25/ II
				7,15000						
34	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	5,50000			21,00		7 800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 2+2*0,75+1,5+0,5			5,50000					
35	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	7,15000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 2+3+1,5+0,65			7,15000					
36	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	12,65000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 12,65000			12,65000					
37	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	3,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000			1,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000*2			2,00000					
38	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	soubor	2,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,00000*2			2,00000					
39	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek. Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000			1,00000					
40	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závit, G 3/4"	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1			1,00000					
41	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000			1,00000					
42	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	12,65000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 7,15000			7,15000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,50000			5,50000					
43	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,65000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		Včetně dodání desinfekčního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 12,65000			12,65000					
44	722-06	Uzavření a vypuštění stávajících vodovodních rozvodů	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
		1			1,00000					
45	722-07	Kontrolní rozbory pitné vody	soubor	1,00000			21,00			Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000						
46	722-08	Napuštění nového vodovodního potrubí	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
		1		1,00000						
47	722-10	Uchycení potrubí, pomocí U, L profilů atp.	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
		1		1,00000						
48	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,01005			21,00		800-721	RTS 25/ II
49	998722193R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně do 50 m	t	0,01005			21,00		800-721	RTS 25/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty								
50	725114911R00	Opravy klozetových mís odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1		1,00000						
51	725114912R00	Opravy klozetových mís zpětná montáž klozetové mísy a sedátka Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,00000	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1		1,00000						
52	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1		1,00000						
53	725014163R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 490 mm, výška 400 mm Závěsný klozet zkrácený, délka 490 mm, šířka 360 mm, výška 350 mm. Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000	soubor	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1		1,00000						
54	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1		1,00000						
55	725017351R00	Umyvátko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000	soubor	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1		1,00000						
56	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000*2	kus	2,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1		2,00000						
57	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000*2	soubor	2,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1		2,00000						
58	725823813RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, termostatická, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000		1,00000						
59	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000		1,00000						
60	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	1,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000		1,00000						
61	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			21,00		800-721	RTS 25/ II
		2		2,00000						
62	725 05	Osilikonování zařizovacích předmětů	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
		1		1,00000						
63	725539102R00-01	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž elektrických průtokových ohřivačů teplé vody	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
		1		1,00000						
64	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	1,00000			21,00		5 SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000		1,00000						
65	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,04694			21,00		7 800-721	RTS 25/ II
66	998725193R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně do 50 m	t	0,14082			21,00		2 800-721	RTS 25/ II
Díl: 726		Předstěnové systémy								
67	726211121R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000			21,00		7 800-721	RTS 25/ II
		<i>Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.</i>								
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000		1,00000						
68	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00730			21,00		6 800-721	RTS 25/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
69	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,00307			21,00		9 801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,00053		0,00053						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00098		0,00098						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,00156		0,00156						
70	979951122R00	Výkup kovů litina, velikost nad 40x40 cm	t	0,24618			21,00		01-3	RTS 25/ II
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,24618		0,24618						
71	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,96009			21,00		01-3	RTS 25/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 0,00307		0,00307						
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 0,24618		0,24618						
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 0,00730		0,00730						
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,70354		1,70354						
72	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,96009			21,00		01-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,96009		1,96009						
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,96009			21,00		01-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,96009		1,96009						
74	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,96009			21,00		01-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,96009		1,96009						
75	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,00730			21,00		01-3	RTS 25/ II
kategorie 17 02 03 plasty										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,00354		0,00354						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,00291		0,00291						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,00085		0,00085						
76	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm ² , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,70354			21,00		01-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 1,66475		1,66475						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,01933		0,01933						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,01946		0,01946						

Celkem										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	03	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady								
1	VRN-VN-09	Výrobní dokumentace OK, ocelových konstrukcí (Uchycení, atp.)	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
2	VRN-VN-11	Označení štítky - popis zařízení, armatur a strojů	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
3	VRN-VN-12	Označení potrubí podle ČSN 13 0072	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
4	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
7	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
8	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.										
9	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu, které se stavební práce provádí.										
10	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.										
11	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
Koordinační činnost související s prováděním stavebních a technologických dodávek stavby.										
12	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a kontrolami nezbytné.										
Díl: ON		Ostatní náklady								
13	2 10	Zajištění pravidelného úklidu všech řešených prostor včetně navazujících komunikačních a transp., prostor, včetně závěrečného úklidu stavby	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
14	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
Náklady spojené s předáním stavby, s vypracováním oznámení změn a změnových listů, s převzetím staveniště, s kolaudací a s vypracováním závěrečné dokumentace.										
15	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
Náklady na ztížené podmínky bezpečnostních a hygienických opatření z důvodu extrémního místa provádění.										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	03	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadov										
19	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000			21,00			RTS 25/ II
v rozsahu i pro vložení věcných břemen										
20	2 01	Zpracování technologických postupů jednotlivých prací včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
21	2 02	Zpracování plánu BOZP včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
Zpracování rizik, koordinace bezpečnostních opatření										
22	2 03	Zpracování technologických postupů bouracích prací včetně vymezení ohroženého prostoru, podchycení a odsouhlasení navrženého řešení	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
23	2 04	D+M pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob stavby včetně veškerého příslušenství, doplňků,, kotevních a spojovacích prvků	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
24	2 05	D vystěhování a příprava řešeného prostoru k provádění stavebních úprav včetně D+M zakrytí a zabezp., stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním, nebo porušením v průběhu stavebních úprav	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
25	2 07	Vymezení řešeného prostoru stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního materiálu	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
26	2 08	Opatření proti vstupu nepovolaných osob včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, povrchových úprav	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
27	2 11	Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob stavby včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
28	2 12	Zpracování plánu organizace výstavby	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
29	2 14	Fotodokumentace postupu prací - 2 x týdně, elektronicky	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
30	2 15	Předložení použité technologie a vzorků před konečnou montáží	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
31	2 16	Vyřízení ZUK (zábor o užívání komunikace)	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
32	2 17	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
33	2 18	Součinnost se správci jednotlivých inženýrských sítí a jejich dozory	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
34	2 19	Součinnost s integrovaným záchranným systémem (IZS)	soubor	1,00000			21,00			Vlastní
35	2 20	Dokladová část k realizaci	kus	1,00000			21,00			Vlastní
36	2 21	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000			21,00			Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	03	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	04	Sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1										
1	28323110R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; v. nopů = 8 mm; povrchová úprava: PES rohož	m2	10,74000			21,00		PCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 10,74000		10,74000						
Díl: 1 Zemní práce										
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 0,6*(17,9*0,25*0,2)	m3	0,53700			21,00		00-1	RTS 25/ II
				0,53700						
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 0,4*(17,9*0,25*0,2)	m3	0,35800			21,00		00-1	RTS 25/ II
				0,35800						
4	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,89500 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,89500	m3	1,79000			21,00		00-1	RTS 25/ II
				0,89500						
				0,89500						
5	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 17,90000	m2	17,90000			21,00		22-1	RTS 25/ II
				17,90000						
6	113107505R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,90000	m2	17,90000			21,00		22-1	RTS 25/ II
				17,90000						
7	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 17,90000	m2	17,90000			21,00		22-1	RTS 25/ II
				17,90000						
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných viz. technická zpráva a výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,53700	m3	0,89500			21,00		00-1	RTS 25/ II
				0,53700						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	04	Sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,35800		0,35800						
Díl: 5		Komunikace								
9	592451210R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 300 mm; š = 300 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá <i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i> Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 17,90000*0,1	m2	1,79000			21,00		PCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 17,90000*0,1		1,79000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
10	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrky a kamenivo, tř. odpadu 010408 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,96900 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 5,90700	t	7,87600			21,00		22-1	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,96900		1,96900						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 5,90700		5,90700						
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,87600 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,24863	t	8,12463			21,00		01-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,87600		7,87600						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,24863		0,24863						
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,12463	t	8,12463			21,00		01-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,12463		8,12463						
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,12463	t	8,12463			21,00		01-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,12463		8,12463						
14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,12463	t	8,12463			21,00		01-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,12463		8,12463						
15	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,24863	t	0,24863			21,00		01-3	RTS 25/ II
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,24863		0,24863						
Díl: 1		Zemní práce								
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,</i> <i>viz. technická zpráva a výkresová část C</i> Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,89500	m3	0,89500			21,00		00-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,89500		0,89500						

Díl: 5	Komunikace									
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	04	Sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	17,90000			21,00		822-1	RTS 25/ II
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 17,90000		17,90000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot										
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,50039			21,00		01-4	RTS 25/ II
Díl: 5 Komunikace										
19	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a výplň spár. Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,79000	m2	1,79000			21,00		22-1	RTS 25/ II
20	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a výplň spár. Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,79000	m2	1,79000			21,00		22-1	RTS 25/ II
21	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s v přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Viz technická zpráva a výkresová část C, D 17,9*1	m2	17,90000			21,00		22-1	RTS 25/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě										
22	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 10,74000	m2	10,74000			21,00		00-711	RTS 25/ II
23	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,00344			21,00		00-711	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224999-71	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
O:	SO01	MŠ Vackova 70, Brno – oprava ležatých rozvodů kanalizace
R:	04	Sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	998711193R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,00344			1,25	21,00	800-711	RTS 25/ II
Díl: 1 Zemní práce										
25	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,89500 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,89500	m3	1,79000	0,89500 0,89500			21,00	800-1	RTS 25/ II
26	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,79000	m3	1,79000	1,79000			21,00	800-1	RTS 25/ II
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější										
27	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 10,74000	m2	10,74000	10,74000			21,00	801-1	RTS 25/ II
28	622311523RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. 17,9*0,6	m2	10,74000	10,74000			21,00	801-1	RTS 25/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě										
29	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 10,74000	m2	10,74000	10,74000			21,00	800-711	RTS 25/ II
Celkem										

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: MŠ Vackova 70 - oprava ležatých rozvodů kanalizace a zateplení soklu přístavby II.

Předmět prací: Oprava ležatých rozvodů kanalizace vč. opravy soklu přístavby

Zhotovitel: HOLÍK stav, s.r.o.

Doba realizace: 1.7. - 25.8.2026

Č.P.	Popis	Červenec					Srpen			
		27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
1	Zařízení staveniště a příprava stavby									
2	Zemní práce									
3	Trubní vedení									
4	Bourání konstrukcí									
5	Podlahy, obklady									
6	Zařizovací předměty									
7	Komunikace									
8	Přesun sutí a vybouraných hmot									
9	Předání díla									

V Brně dne: 24.3.2026

Za zhotovitele:

Holík Luděk, jednatel společnosti

