



## OBJEDNÁVKA č.: 0176/2026

**ODBĚRATEL:**

Městská část Praha-Suchdol  
Odbor výstavby  
Suchdolské náměstí 734/3  
16500 Praha-Suchdol

E: [posta@praha-suchdol.cz](mailto:posta@praha-suchdol.cz)

IČO: 00231231

DIČ: CZ00231231

**DODAVATEL:**

COMMATEL-Uher, s.r.o.

Staňkova 922/44  
14900 Praha

Tel:

E:

IČO: 27092348

DIČ: CZ27092348

Příjemce dodávky:

Kontaktní osoba:

### PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na základě usnesení RMČ Prahy-Suchdol č. 171.6 ze dne 22.4. 2026, objednááme opravu následujících chodníků v ulici Gagarinova a Osvobození v Praze-Suchdole:

Akce bude provedena ve třech etapách:

- 1) Oprava JZ chodníku v ulici Gagarinova - v úseku mezi ul. Internacionální a Osvobození; termín provádění květen 2026; celková nabídková cena za tuto etapu je 907 081,80 Kč bez DPH.
  - 2) Oprava JV chodníku v ulici Osvobození - v úseku Kamýčká - Stehlíkova včetně provedení vsakovacího objektu na protější straně komunikace; termín provádění červen 2026; celková nabídková cena za tuto etapu je 495 677,80 Kč bez DPH.
  - 3) Oprava JV chodníku v ulici Osvobození - v úseku Stehlíkova - Gagarinova; termín provádění červenec 2026; celková nabídková cena za tuto etapu je 549 246,- Kč bez DPH.
- Celková předpokládaná maximální cena za všechny etapy je 1 952 005,60 Kč bez DPH, tedy 2 361 926,78 Kč s DPH 21%.

Fakturuje se vždy po ukončení a předání etapy, podle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací v jednotkových cenách dle přiložené cenové nabídky zhotovitele, a to s přenesenou DPH a se splatností 14 dní od doručení bezchybné faktury do podatelny odběratele.

Termín plnění: 31. 07. 2026

**Cena sjednaná dohodou včetně DPH: 2 361 926,78 Kč**

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele nebo plněním závažných povinností zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

**Objednatel je plátcem DPH.**

V Praze-Suchdole dne: 23.04.2026

Vystavil:

**Výkaz výměr - oprava JZ chodníku v ul. Gagarinova mezi Internacionální a Osvobození**

	mj	délka	šířka	výměra	výměra (vč. prořezu)	Kč/mj	Kč
odstanění nesourodého sfaltového povrchu vč. likvidace	m2	140,0	1,8		252,0	360,0	90 720,0
odstanění stávajících asfaltových přejezdů	m2	24,0	2,0		48,0	360,0	17 280,0
odstanění stávajících asfaltových přechodů	m2	6,0	2,0		12,0	360,0	4 320,0
odstranění a likvidace betonového chodníku	m2	3,8	1,6		6,1	450,0	2 736,0
odstanění podkladních vrstev	m2				312,0	305,0	95 160,0
vyrovnání pláňe	m2				312,0		0,0
výkop pro přechody (hl 0,3m)	m2	3,0	2,0		6,0	455,0	2 730,0
odstanění sadových obrubníků	mb	140,0			140,0	85,0	11 900,0
likvidace betonových obrubníků	mb	140,0			140,0	100,0	14 000,0
v případě kamenných obrubníků odvoz na skládku objednatele	mb	140,0			140,0	50,0	7 000,0
úprava a vyrovnání pláňe	m2				312,0	30,0	9 360,0
osazení 2 ks chrániček DN 100 do chodníku	mb	140,0			140,0	484,0	67 760,0
osazení sadových obrub vč. dodávky (chodník + přejezdy a přechody)	mb	204,0			204,0	395,0	80 580,0
dodávka sadových obrub 5% prořez	mb	214,2			215,0	95,0	20 425,0
podkladní vrstvy chodníku	m2				312,0	295,0	92 040,0
vydláždění zámkovou dlažbou včetně přehutnění a 3x přemetení křemenným pískem	m2				312,0	410,0	127 920,0
dodávka betonová zámková dlažba pojízdná 200/10/80 barvená 5% prořez	m2	25,2	3,8	95,8	96,0	455,0	43 680,0
dodávka betonová zámková dlažba reliéfní antracit 200/10/80 5% prořez	m2	7,5	0,4	3,0	3,0	755,0	2 265,0
dodávka betonová zámková dlažba 100/100/80 přírodní 5% prořez	m2				224,0	490,0	109 760,0
rektifikace vodovodních šoupat	ks	1,0			1,0	950,0	950,0
srovnání povrchu zatravněné plochy (vytvoření vsakovací proláčky 5 cm)	m2	154,1	2,0		308,2	85,0	26 197,0
osetí travou	m2				308,2	39,0	12 019,8
<b>Úprava chodníku u křižovatky s Internacionální</b>							
řezání asfaltu	mb	12,0			12,0	75,0	900,0
odstranění asfaltu vč. likvidace	m2				21,0	360,0	7 560,0
výkop pro osazení obrubníku a reliéfního pásu hl. 0,3m	m2				5,2	550,0	2 860,0
osazení kamenných obrub z žulových kostek (kočičí hlavy) do betonu	mb	6,0			6,0	455,0	2 730,0
dodávka žulových kostek 150/150/200	mb	6,0			6,0	750,0	4 500,0
vydláždění reflexního pásu zámkovou dlažbou reliéfní včetně přehutnění a 3x přemetení křemenným pískem	m2	3,4			3,4	410,0	1 394,0
dodávka betonová zámková dlažba reliéfní antracit 200/10/80 - 5% prořez	m2				4,0	755,0	3 020,0
úprava podkladu asfaltového chodníku s provedením terénní vlny proti nátoky vody z ul. Interanacionální do Gagarinovy	m2	18,9			19,0	385,0	7 315,0
provedení asfaltového chodníku s provedením terénní vlny proti nátoky vody z ul. Interanacionální do Gagarinovy	m2	18,9			19,0	2 000,0	38 000,0
Zalítí spár asfaltovou záplivkou	mb	12,0			12,0	150,0	0,0
<b>Další práce neuvedené výše</b>							
vybourání kamenných obrub z žulových kostek , očištění	mb					243,0	0,0
Zařezání dlažby	mb					48,0	0,0
Geodetické zaměření chrániček	kpl					3 500,0	0,0
							0,0
							0,0
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>Kč</b>						<b>907 081,8</b>
<b>Cena celkem s DPH 21%</b>	<b>Kč</b>						<b>1 097 569,0</b>

**Výkaz výměr - SZ chodník v ul. Osvobození mezi Stehlíkovou a Gagarinovou**

	mj	délka	šířka	výměra	výměra (vč. prořezu)	Kč/mj	Kč
odstanění nesourodého zpevněného povrchu vč. likvidace předpokl. hl 0,1m (většinou beton a štěrk)	m2	86,0	2,0		172,0	360,0	61 920,0
vykopání stávajících podkladních vrstev chodníku předpokl. hl 0,4m vč. likvidace	m2	86,0	2,0		172,0	305,0	52 460,0
vykopání stávajících podkladních vrstev pod přejezdy předpokl. hl 0,4m vč. likvidace	m2	16,0	1,5		24,0	305,0	7 320,0
výkop pro přechody (hl 0,3m)	m2	3,0	1,5		4,5	455,0	2 047,5
úprava a vyrovnání pláňe	m2				200,5	30,0	6 015,0
osazení 2 ks chrániček DN 100 do chodníku	mb	86,0			86,0	484,0	41 624,0
osazení sadových obrub vč. dodávky (chodník + přejezdy a přechody)	mb	124,0			124,0	395,0	48 980,0
dodávka sadových obrub 5% prořez	mb	124,0		124,0	131,0	95,0	12 445,0
provedení podkladních vrstev chodníku	m2				200,5	295,0	59 147,5
vydláždění zámkovou dlažbou včetně přehutnění a 3x přemetení křemenným pískem	m2				200,5	410,0	82 205,0
dodávka betonová zámková dlažba pojízdná 200/10/80 barvená 5% prořez	m2	16,0	3,5	56,0	59,0	455,0	26 845,0
dodávka betonová zámková dlažba reliéfní antracit 200/10/80 5% prořez	m2	6,0	0,4	2,4	3,0	755,0	2 265,0
dodávka betonová zámková dlažba 100/100/80 přírodní 5% prořez	m2			142,1	150,0	490,0	73 500,0
rektifikace vodovodních šoupat	ks	1,0			1,0	950,0	950,0
odstranění a likvidace nesourodých vrstev navezených na trávník (0,1 m)	m2	31,0	1,5		103,0	360,0	37 080,0
dodávka a rozprostření ornice tl. 0,1 m	m2	31,0	1,5		103,0	250,0	25 750,0
oseť travou	m2				103,0	39,0	4 017,0
začištění trávníku u obrubníku	mb	85,0			85,0	55,0	4 675,0
<b>Další práce neuvedené výše</b>							
odstranění sadových obrubníků	mb					85,0	0,0
likvidace betonových obrubníků	mb					100,0	0,0
zařezání dlažby	mb					48,0	0,0
Geodetické zaměření chrániček	kpl					3 500,0	0,0
							0,0
							0,0
<b>Cena celem bez DPH</b>	Kč						<b>549 246,0</b>
<b>Cena celkem s DPH 21%</b>	Kč						<b>664 587,7</b>

**Výkaz výměr - JZ chodník v ul. Osvobození mezi Kamýčkou a Stehlíkovou**

	mj	délka	šířka	výměra	výměra (vč. prořezu)	Kč/mj	Kč
odstanění nesourodého zpevněného povrchu vč. likvidace předpokl. hl 0,1m (většinou beton a štěrk)	m2	83,0	1,8		149,4	360,0	53 784,0
vykopání stávajících podkladních vrstev chodníku předpokl. hl 0,4m vč. likvidace	m2	83,0	1,8		149,4	305,0	45 567,0
vykopání stávajících podkladních vrstev pod přejezdy předpokl. hl 0,4m vč. likvidace	m2	20,0	1,5		30,0	305,0	9 150,0
výkop pro přechody (hl 0,3m)	m2	3,0	1,5		4,5	455,0	2 047,5
úprava a vyrovnání pláně	m2				183,9	30,0	5 517,0
osazení 2 ks chrániček DN 100 do chodníku	mb	83,0			83,0	484,0	40 172,0
osazení sadových obrub vč. dodávky (chodník + přejezdy a přechody)	mb	129,0			129,0	395,0	50 955,0
dodávka sadových obrub 5% prořez	mb	129,0		129,0	136,0	95,0	12 920,0
provedení podkladních vrstev chodníku	m2				183,9	295,0	54 250,5
vydláždění zámkovou dlažbou včetně přehutnění a 3x přemetení křemenným pískem	m2				183,9	410,0	75 399,0
dodávka betonová zámková dlažba pojízdná 200/10/80 barvená 5% prořez	m2	28,0	3,5	98,0	103,0	455,0	46 865,0
dodávka betonová zámková dlažba reliéfní antracit 200/10/80 5% prořez	m2	6,0	0,4	2,4	3,0	755,0	2 265,0
dodávka betonová zámková dlažba 100/100/80 přírodní 5% prořez	m2			83,5	88,0	490,0	43 120,0
rektifikace šoupat	ks	1,0			1,0	950,0	950,0
Odstranění vrchních vrstev různě zpevnovaných travníků na skládku tl 0,1m	m2	28,5	1,5		42,8	360,0	15 390,0
dodávka a rozprostření ornice tl. 0,1 m	m2				42,8	250,0	10 687,5
osetí travou	m2				42,8	39,0	1 667,3
začištění travníku u obrubníku	mb	75,0			75,0	55,0	4 125,0
<b>Úprava chodníku u křižovatky se Stehlíkovou se vsakovací jámou</b>							
Odstranění stávajících betonových dlaždic s očištěním a úschovou	m2	3,0	1,6		4,8	150,0	720,0
výkop pro vsakovací jámu V 2 m3 (horní úroveň 0,5m pod terémem)	m3				3,0	1 515,0	4 545,0
geotextilie separující štěrk ve vsakovací jámě 150g/m2	m2			11,5	2,0	125,0	250,0
štěrková výplň vsakovací jámy kamenivo 32/63	m3				2,0	1 575,0	3 150,0
zásyp štěrkem 16/32 nad vsakovací jámu se zhutněním	m3	2,0	0,4		0,8	1 575,0	1 260,0
zpětné osazení stávající betonové dlažby do štěrku 0/8	m2				4,8	410,0	1 968,0
vykopání stávajících kamenných žulových kostek s očištěním	mb	5,0			21,0	243,0	5 103,0
výkop pro osazení obrubníku hl. 0,3m	m2	5,0	0,3		1,5	550,0	825,0
osazení kamenných obrub z žulových kostek do betonu - zvýšení obruby	mb	5,0			5,0	455,0	2 275,0
Zalítí spar asfaltovou zálivkou	mb	5,0			5,0	150,0	750,0
<b>Další práce neuvedené výše</b>							
odstranění sadových obrubníků	mb					85,0	0,0
likvidace betonových obrubníků	mb					100,0	0,0
zařezání dlažby	mb					48,0	0,0
Geodetické zaměření chrániček	kpl					3 500,0	0,0
							0,0
							0,0
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>Kč</b>						<b>495 677,8</b>
<b>Cena celkem s DPH 21%</b>	<b>Kč</b>						<b>599 770,1</b>