

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026/02  
Stavba: Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel: IČ:  
MĚSTO ČERNOŠICE DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580  
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Připomínky k rozpočtu :

.....

- zhotovitel nabízí objednatelii a bude případně smluvně realizovat nabízené dílo dle tohoto rozpočtu jako celek, nikoliv jen dílčí části z rozpočtu

V ceně není zahrnuto:

.....

- výměna interiérových dveří prostor zázemí kuchyně a uvnitř bytových jednotek

Náklady z rozpočtů 3 199 100,71  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 3 199 100,71**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	3 199 100,71	383 892,09

**Cena s DPH v CZK 3 582 992,80**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026/02

**Stavba:** Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Místo: Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel: MĚSTO ČERNOŠICE

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>3 199 100,71</b>	<b>3 582 992,80</b>
01	Bourání podkladů podlah a jejich zpětné doplnění (chodby 1.NP, 2.NP, 3.NP)	1 269 497,78	1 421 837,51
02	Výměna interiérových dveří v objektu dle požadavku objednatele	1 154 515,47	1 293 057,33
03	Úpravy stávajících sociálních zařízení v přízemí na bezbariérové WC muži a ženy	599 717,67	671 683,79
04	Výmalba společných prostor	141 369,79	158 334,16
05	Zařízení staveniště pro provádění díla bodů 01-04	34 000,00	38 080,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>3 199 100,71</b>	<b>3 582 992,80</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**01 - Bourání podkladů podlah a jejich zpětné doplnění (chodby 1.NP, 2.NP, 3.NP)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 243 244,79

Ostatní náklady

26 252,99

**Cena bez DPH**

**1 269 497,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 269 497,78	12,00%	152 339,73

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 421 837,51**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**01 - Bourání podkladů podlah a jejich zpětné doplnění (chodby 1.NP, 2.NP, 3.NP)**

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## 1) Náklady ze soupisu prací

**1 243 244,79**

### HSV - Práce a dodávky HSV

624 996,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

377 442,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 997,16

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

160 377,11

998 - Přesun hmot

46 179,14

### PSV - Práce a dodávky PSV

519 436,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 965,75

713 - Izolace tepelné

54 751,36

771 - Podlahy z dlaždic

461 719,81

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

49 927,20

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

48 884,27

VRN7 - Provozní vlivy

33 284,27

VRN8 - Další náklady na pracovníky

15 600,00

## 2) Ostatní náklady

**26 252,99**

Kompletační činnost

26 252,99

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**1 269 497,78**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**01 - Bourání podkladů podlah a jejich zpětné doplnění (chodby 1.NP, 2.NP, 3.NP)**

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 243 244,79**

**D HSV Práce a dodávky HSV 624 996,40**

**D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 377 442,99**

1	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	27,050	73,60	1 990,88
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	----------

VV	(1,85+2,5+1,6*0,15+3,9*1,3)" 1.13 před halou	9,660
VV	(1,85*2,5+1,6*0,15+3,9*1,3)" 2.13 před halou	9,935
VV	(1,85*3,9+1,6*0,15)" 3.13 před halou	7,455
	<b>Součet</b>	<b>27,050</b>

2	K	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí s vlákny tl přes 40 do 50 mm	m2	193,840	1 870,00	362 480,80
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

VV	43,8" 1.48 hala	43,800
VV	2,4*4,35" mezichodba 1.48/1.16	10,440
VV	69,8" 2.52 hala	69,800
VV	69,8" 3.52 hala	69,800
	<b>Součet</b>	<b>193,840</b>

3	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	211,660	46,00	9 736,36
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

VV	16,6+2,4+16,6+2,4	38,000
VV	2,4+4,35+2,4+4,35	13,500
VV	38,24+1,8+38,24+1,8	80,080
VV	38,24+1,8+38,24+1,8	80,080
	<b>Součet</b>	<b>211,660</b>

4	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině/potěru	m	48,500	66,70	3 234,95
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 997,16**

5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,692	4 230,00	40 997,16
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV	43,8*0,05" 1.48 hala	2,190
VV	2,4*4,35*0,05" mezichodba 1.48/1.16	0,522
VV	69,8*0,05" 2.52 hala	3,490
VV	69,8*0,05" 3.52 hala	3,490
	<b>Součet</b>	<b>9,692</b>

**D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 160 377,11**

6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	42,545	1 880,00	79 984,60
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,545	304,34	12 948,15
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 021,080	13,28	13 559,94
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

VV	42,545*24 Přepočtené koeficientem množství	1 021,080
----	--	-----------

9	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,330	3 320,00	1 095,60
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

10	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	2,908	8 320,00	24 194,56
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	21,339	1 340,00	28 594,26
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

**D 998 Přesun hmot 46 179,14**

12	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	19,403	2 380,00	46 179,14
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

**D PSV Práce a dodávky PSV 519 436,92**

**D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 965,75**

13	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	193,840	15,30	2 965,75
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 713			<b>Izolace tepelné</b>				<b>54 751,36</b>
14	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	193,840	43,70	8 470,81
	VV		43,8" 1.48 hala		43,800		
	VV		2,4*4,35" mezichodba 1.48/1.16		10,440		
	VV		69,8" 2.52 hala		69,800		
	VV		69,8" 3.52 hala		69,800		
	VV		<b>Součet</b>		<b>193,840</b>		
15	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	193,840	59,50	11 533,48
	VV		43,8" 1.48 hala		43,800		
	VV		2,4*4,35" mezichodba 1.48/1.16		10,440		
	VV		69,8" 2.52 hala		69,800		
	VV		69,8" 3.52 hala		69,800		
	VV		<b>Součet</b>		<b>193,840</b>		
16	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 30mm	m2	203,532	126,00	25 645,03
	VV		193,84*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		203,532		
17	K	713191232	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí separační fólií z PE	m2	193,840	19,80	3 838,03
18	M	28329234	fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střeš tl 0,2mm	m2	236,679	20,70	4 899,26
	VV		193,84*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		236,679		
19	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,226	1 613,95	364,75
D 771			<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>461 719,81</b>
20	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	193,840	129,64	25 129,42
	VV		43,8" 1.48 hala		43,800		
	VV		2,4*4,35" mezichodba 1.48/1.16		10,440		
	VV		69,8" 2.52 hala		69,800		
	VV		69,8" 3.52 hala		69,800		
	VV		<b>Součet</b>		<b>193,840</b>		
21	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	157,360	34,52	5 432,07
	VV		(16,6+2,4+16,6+2,4+4,35+2,4+4,35+2,4-1,8*1-0,9*8-1,6*4-1,4)		34,700		
	VV		(38,24+1,8+38,24+1,8-0,9*17-1,6-1,4)		61,780		
	VV		(38,24+1,8+38,24+1,8-0,9*18-1,6-1,4)		60,880		
	VV		<b>Součet</b>		<b>157,360</b>		
22	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	193,840	14,48	2 806,80
	VV		43,8" 1.48 hala		43,800		
	VV		2,4*4,35" mezichodba 1.48/1.16		10,440		
	VV		69,8" 2.52 hala		69,800		
	VV		69,8" 3.52 hala		69,800		
	VV		<b>Součet</b>		<b>193,840</b>		
23	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	193,840	51,63	10 007,96
	VV		193,84		193,840		
24	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	157,360	141,43	22 255,42
	VV		(16,6+2,4+16,6+2,4+4,35+2,4+4,35+2,4-1,8*1-0,9*8-1,6*4-1,4)		34,700		
	VV		(38,24+1,8+38,24+1,8-0,9*17-1,6-1,4)		61,780		
	VV		(38,24+1,8+38,24+1,8-0,9*18-1,6-1,4)		60,880		
	VV		<b>Součet</b>		<b>157,360</b>		
25	M	59761187.1	sokl keramický výšky přes 90 do 120mm	m	173,096	150,00	25 964,40
	VV		157,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		173,096		
	VV		<b>Součet</b>		<b>173,096</b>		
26	K	771574514	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	193,840	1 160,00	224 854,40
27	M	59761100.1	dlažba keramická velkoformátová s protiskluzností min. R10	m2	222,916	520,00	115 916,32
	VV		193,84*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		222,916		
	VV		<b>Součet</b>		<b>222,916</b>		
28	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	157,360	65,69	10 336,98
	VV		vnitřní kout sokl				
	VV		157,36		157,360		
	VV		<b>Součet</b>		<b>157,360</b>		
29	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	157,360	49,91	7 853,84
	VV		zakončení horní líc sokl				
	VV		157,36		157,360		
	VV		<b>Součet</b>		<b>157,360</b>		
30	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	96,920	64,08	6 210,63
	VV		uvažujeme 0,50 m/m2				
	VV		193,84*0,50		96,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv				
			Součet		96,920		
31	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,385	775,50	4 951,57
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				49 927,20
32	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	120,000	416,06	49 927,20
			průběžný provozní celodenní a závěrečný úklid při provádění podlah chodeb v jednotlivých podlažích				
			vv				
			vv				
			vv				
			(6+6+3)*8		120,000		
			Součet		120,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				48 884,27
	D	VRN7	Provozní vlivy				33 284,27
33	K	071002000	Provozní vlivy - etapovité provádění hrubých podlahářských prací v jednotlivých podlažích za plného provozu objektu rychlesch. hmotami, s minimalizací omezení bydlících obyvatel	m2	193,840	171,71	33 284,27
	D	VRN8	Další náklady na pracovníky				15 600,00
34	K	081002000	Dopravné kapacit	kpl	1,000	15 600,00	15 600,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**02 - Výměna interiérových dveří v objektu dle požadavku objednatele**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 130 092,79

Ostatní náklady

24 422,68

**Cena bez DPH**

**1 154 515,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 154 515,47	12,00%	138 541,86

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 293 057,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**02 - Výměna interiérových dveří v objektu dle požadavku objednatele**

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 130 092,79</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	34 928,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 928,45
PSV - Práce a dodávky PSV	1 065 593,46
766 - Konstrukce truhlářské	1 065 593,46
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 970,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 600,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	9 600,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>24 422,68</b>
Kompletační činnost	24 422,68
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 154 515,47</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

## 02 - Výměna interiérových dveří v objektu dle požadavku objednatele

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdbořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**1 130 092,79**

**D HSV Práce a dodávky HSV 34 928,45**

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 928,45**

1	K	766661852	Demontáž interiérové zámkové vložky k opětovnému použití	kus	52,000	57,30	2 979,60
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

vv 51-5" celkový počet stáv. 1-kř.dveří s odečtem dveří s doz. zámky 46,000  
 vv 6" dvoukřídlé dveře 6,000  
 vv **Součet 52,000**

2	K	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2	m2	85,301	152,00	12 965,75
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vv 0,6\*1,97\*(2+3) 5,910  
 vv 0,8\*1,97\*2 3,152  
 vv 0,9\*1,97\*1 1,773  
 vv 0,9\*1,97\*42 74,466  
 vv **Součet 85,301**

3	K	766681812	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy přes 2 m2	m2	21,406	184,00	3 938,70
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vv 1,0\*2,1\*1 2,100  
 vv 1,6\*1,97\*1 3,152  
 vv 1,8\*1,97\*1 3,546  
 vv 1,6\*1,97\*4 12,608  
 vv **Součet 21,406**

4	K	766691914	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	63,000	40,50	2 551,50
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

vv 50+1" jednokřídlé dveře 51,000  
 vv 6\*2" dvoukřídlé dveře 12,000  
 vv **Součet 63,000**

5	K	775411830	Demontáž přech. lišt lepených do sutí	m	37,800	30,50	1 152,90
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	----------

vv 42\*0,9 37,800

6	K	97900001R	Vnitrostavební přesuny dveřních křídel a zdemontovaných obložkových zárubní vč. odvozu a likvidace	kus	63,000	180,00	11 340,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

**D PSV Práce a dodávky PSV 1 065 593,46**

**D 766 Konstrukce truhlářské 1 065 593,46**

7	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,000	1 040,00	6 240,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

vv 1.NP  
 vv 2" vstupy WC z chodby m.č.1.16 2,000  
 vv 2" sociálky m.č.1.17,1.18 2,000  
 vv 1" vstup do 1.14 1,000  
 vv 1" kuchyně 1,000  
 vv **Součet 6,000**

8	M	RMAT0010	dveře vnitřní jednokřídlé plné rozm. 800x1970mm, CPL premium kamenná	kus	6,000	4 250,00	25 500,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------

9	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 110,00	1 110,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

vv 1.NP  
 vv 1" kuchyně 1,000  
 vv **Součet 1,000**

10	M	RMAT0011	dveře vnitřní jednokřídlé plné rozm. 900x1970mm, CPL premium kamenná	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

11	K	766660174	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	2,000	1 730,00	3 460,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

vv 1.NP  
 vv 1" dveře hala 1.16 1,000  
 vv 1" dveře do chodby 1.48 1,000  
 vv **Součet 2,000**

12	M	RMAT0012	dveře vnitřní dvoukřídlé plné rozm. 1600x1970mm, CPL premium kamenná	kus	1,000	9 100,00	9 100,00
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

vv 1.NP  
 vv 1" dveře do chodby 1.48 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	RMAT0013	dveře vnitřní dvoukřídle ze 4/5 prosklené rozm. 1800x1970mm, CPL premium kamenná, sklo kalené čiré	kus	1,000	13 400,00	13 400,00
			1.NP				
			1" dveře hala 1.16		1,000		
14	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových s přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	42,000	1 990,00	83 580,00
			byty				
			9" 1.NP		9,000		
			17" 2.NP		17,000		
			16" 3.NP		16,000		
			Součet		42,000		
15	M	RMAT0014	dveře vnitřní jednokřídle protipožární rozm. 900x1970mm, CPL premium kamenná	kus	42,000	6 250,00	262 500,00
16	K	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně	kus	4,000	2 120,00	8 480,00
			1.NP				
			1" chodba k výtahu		1,000		
			1" ke schodišti		1,000		
			2.NP				
			1" ke schodišti		1,000		
			3.NP				
			1" ke schodišti		1,000		
			Součet		4,000		
17	M	RMAT0015	dveře dvoukřídlové plně protipožární rozm. 1600x1970mm, CPL premium kamenná	kus	4,000	13 200,00	52 800,00
18	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo	kus	4,000	284,00	1 136,00
			4" dvoukřídle dveře s PO (na hlavní křídlo)		4,000		
19	M	RMAT0017	samozavírač vnitřních dveří na hlavním křídle	kus	4,000	2 300,00	9 200,00
20	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	55,000	221,00	12 155,00
			6" 1-kř. do 80cm bez PO		6,000		
			1" 1-kř. do 90cm bez PO		1,000		
			2" 2-kř. bez PO		2,000		
			42" 1-kř. s PO		42,000		
			4" 2-kř. s PO		4,000		
			Součet		55,000		
21	M	RMAT0016	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika, nerezové ložiskové UFO-R 3.0 Pullbloc IN	kus	55,000	1 529,00	84 095,00
22	K	766660739	Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka	kus	37,000	406,00	15 022,00
			42-5" byty s odečtem kanceláří		37,000		
23	M	RMAT0018	kukátko dveřní panoramatické, jmenovka	kus	37,000	759,00	28 083,00
24	K	766660752	Montáž zámkové vložky FAB, bez dodávky (využity stávající)	kus	51,000	159,00	8 109,00
			55-4" veškeré dveře bez sociálek 1.NP (dozické zámky)		51,000		
25	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	8,000	1 770,00	14 160,00
			1.NP				
			1" otvor mezi 1.15/1.16		1,000		
			1" vstup do 1.14		1,000		
			2" vstupy z chodby z m.č.1.16		2,000		
			2" sociálky m.č.1.17,1.18		2,000		
			2" kuchyně		2,000		
			Součet		8,000		
26	M	RMAT0001	obložková zárubeň rozm. 1000x2100mm, CPL premium kamenná	kus	1,000	4 050,00	4 050,00
			1.NP				
			1" otvor mezi 1.15/1.16		1,000		
27	M	RMAT0003	obložková zárubeň rozm. 800x1970mm, CPL premium kamenná	kus	6,000	3 150,00	18 900,00
			1.NP				
			1" kuchyně		1,000		
			1" vstup do 1.14		1,000		
			2" vstupy z chodby m.č.1.16		2,000		
			2" sociálky m.č.1.17,1.18		2,000		
			Součet		6,000		
28	M	RMAT0004	obložková zárubeň rozm. 900x1970mm, CPL premium kamenná	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
			1.NP				
			1" kuchyně		1,000		
29	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 980,00	3 960,00
			1.NP				
			1" dveře hala 1.16		1,000		
			1" dveře do chodby 1.48		1,000		
			Součet		2,000		
30	M	RMAT0005	obložková zárubeň rozm. 1800x1970mm, CPL premium kamenná	kus	1,000	4 450,00	4 450,00
			1.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1" dveře hala 1.16		1,000		
31	M	RMAT0006	obložková zárubeň rozm. 1600x1970mm, CPL premium kamenná	kus	1,000	4 450,00	4 450,00
			1.NP				
			1" dveře do chodby 1.48		1,000		
32	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	42,000	2 370,00	99 540,00
			byty				
			9" 1.NP		9,000		
			17" 2.NP		17,000		
			16" 3.NP		16,000		
			Součet		42,000		
33	M	RMAT0008	obložková zárubeň protipožární rozm. 900x1970mm, CPL premium kamenná	kus	42,000	4 750,00	199 500,00
			byty				
			9" 1.NP		9,000		
			17" 2.NP		17,000		
			16" 3.NP		16,000		
			Součet		42,000		
34	K	766682221	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000	2 740,00	10 960,00
			1.NP				
			1" chodba k výtahu		1,000		
			1" ke schodišti		1,000		
			2.NP				
			1" ke schodišti		1,000		
			3.NP				
			1" ke schodišti		1,000		
			Součet		4,000		
35	M	RMAT0007	obložková zárubeň protipožární rozm. 1600x1970mm, CPL premium kamenná	kus	4,000	6 050,00	24 200,00
			1.NP				
			1" chodba k výtahu		1,000		
			1" ke schodišti		1,000		
			2.NP				
			1" ke schodišti		1,000		
			3.NP				
			1" ke schodišti		1,000		
			Součet		4,000		
36	K	76699001R	Doplňky k interiérovým dveřím pro invalidní osoby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
37	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	37,800	134,00	5 065,20
			42*0,9" u bytových jednotek		37,800		
38	M	55343119	profil přechodový Al 40mm	m	39,841	297,00	11 832,78
			42*0,93		39,060		
			39,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		39,841		
39	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 524,380	1,25	13 155,48
D HZS			<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>19 970,88</b>
40	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	48,000	416,06	19 970,88
			průběžný provozní úklid při provádění výměny výplní otvorů				
			6*8		48,000		
			Součet		48,000		
D VRN			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>9 600,00</b>
D VRN8			<b>Další náklady na pracovníky</b>				<b>9 600,00</b>
41	K	081002000	Dopravné kapacit	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**03 - Úpravy stávajících sociálních zařízení v přízemí na bezbariérové WC muži a ženy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

587 667,70

Ostatní náklady

12 049,97

**Cena bez DPH**

**599 717,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	599 717,67	12,00%	71 966,12

**Cena s DPH**

**v CZK**

**671 683,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**03 - Úpravy stávajících sociálních zařízení v přízemí na bezbariérové WC muži a ženy**

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdbořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## 1) Náklady ze soupisu prací 587 667,70

HSV - Práce a dodávky HSV	137 324,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 020,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	55 277,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 424,52
997 - Doprava suť a vybouraných hmot	34 560,64
998 - Přesun hmot	9 041,62
PSV - Práce a dodávky PSV	365 279,10
720 - Zdravotně-technické instalace	171 936,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud	49 312,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 800,00
771 - Podlahy z dlaždic	26 918,07
781 - Dokončovací práce - obklady	110 793,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 519,25
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	55 813,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 250,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	12 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	17 250,00

## 2) Ostatní náklady 12 049,97

Kompletační činnost	12 049,97
---------------------	-----------

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 599 717,67

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**03 - Úpravy stávajících sociálních zařízení v přízemí na bezbariérové WC muži a ženy**

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**587 667,70**

D HSV

Práce a dodávky HSV

137 324,84

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

14 020,23

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky do 120 mm	t	0,011	14 000,00	154,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

VV 1,1\*2\*2,61/1000\*2 0,011

2	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,012	32 000,00	384,00
---	---	----------	---	---	-------	-----------	--------

VV 0,011\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,243	797,00	6 569,67
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV nové příčky 8,243

VV (1,85+0,3+1,85+0,3)\*2,65-0,8\*1,97\*2

4	K	342291111	Vyplnění styku příček a stropu montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	3,700	88,80	328,56
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VV 1,85\*2 3,700

5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,600	155,00	1 643,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV 2,65\*4 10,600

6	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárců tl 150 mm	m2	4,050	1 220,00	4 941,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV obezdívka závěsných modulů 4,050

VV 0,9\*1,5\*3

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 277,83

7	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	13,600	104,00	1 414,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV 7,4+6,2" pod štuk 13,600

8	K	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	13,600	295,00	4 012,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 7,4+6,2 13,600

9	K	611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	13,600	65,80	894,88
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	30,571	80,50	2 460,97
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV 16,486" penetrace na nové příčkové zdivo 16,486

VV (2,65-2,2)\*(1,85+4,2+1,85+4,2)" na stávající zdivo nad novými 5,445

VV obklady (2,65-2,2)\*(1,85+3,45+1,85+3,45)" na stávající zdivo nad 4,770

VV novými obklady (2,65-2,2)\*(1,85\*4+0,3\*4)" na nové příčkové zdivo nad novými 3,870

VV obklady 3,870

VV Součet 30,571

11	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	41,800	109,00	4 556,20
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV stávající stěny sociálek, pod původními obklady 22,400

VV 2,0\*(1,85+4,2+1,85+4,2-0,9) 19,400

VV 2,0\*(1,85+3,45+1,85+3,45-0,9) 19,400

VV Součet 41,800

12	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn tl. do 10mm nanášená ručně	m2	41,800	284,00	11 871,20
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV stávající stěny sociálek, pod původními obklady 22,400

VV 2,0\*(1,85+4,2+1,85+4,2-0,9) 19,400

VV 2,0\*(1,85+3,45+1,85+3,45-0,9) 19,400

VV Součet 41,800

13	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	28,257	201,00	5 679,66
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV 6,72\*2,65-0,9\*2,02\*2" ze strany m.č.1.16 14,172

VV (2,65-2,2)\*(1,85+4,2+1,85+4,2)" na stávající zdivo nad novými 5,445

VV obklady (2,65-2,2)\*(1,85+3,45+1,85+3,45)" na stávající zdivo nad 4,770

VV novými obklady 4,770

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,65-2,2)*(1,85*4+0,3*4)* na nové příčkové zdivo nad novými obklady		3,870		
	VV		<b>Součet</b>		<b>28,257</b>		
14	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	125,400	95,00	11 913,00
	VV		41,8*3" do tl.25mm		125,400		
15	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	2 120,00	2 120,00
	VV		1" kolem nově upravených stavebních otvorů ze strany m.č.1.16		1,000		
16	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	14,755	246,00	3 629,73
	VV		stávající stěny sociálek, nad původními obklady (rozvody instalací apod.)				
	VV		(2,65-2,0)*(1,85+4,2+1,85+4,2)		7,865		
	VV		(2,65-2,0)*(1,85+3,45+1,85+3,45)		6,890		
	VV		<b>Součet</b>		<b>14,755</b>		
17	K	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	14,755	60,30	889,73
18	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	13,440	73,60	989,18
	VV		6,72*2,0" podél stěny m.č.1.16 s bouranými otvory		13,440		
19	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	16,486	294,00	4 846,88
	VV		nové příčky				
	VV		((1,85+0,3+1,85+0,3)*2,65-0,8*1,97*2)*2		16,486		
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>24 424,52</b>
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23,680	69,32	1 641,50
	VV		7,4+6,2" řešené sociálky		13,600		
	VV		6,72*1,5" podél vnější stěny s úpravami 1.16		10,080		
	VV		<b>Součet</b>		<b>23,680</b>		
21	K	962031021	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných broušených tl do 100 mm	m2	15,270	144,76	2 210,49
	VV		vybourání stávajících příček sociálek, z důvodu nové dispozice				
	VV		(1,85+1,6+0,9)*2,65-0,6*1,97*2		9,164		
	VV		(0,9+1,85)*2,65-0,6*1,97		6,106		
	VV		<b>Součet</b>		<b>15,270</b>		
22	K	9710335R	Ubourání části příčkového zdiva pro rozšíření otvorů pro budoucí vstupní dveře do sociálních zařízení, vč. řešení úpravy překladu	kus	2,000	6 960,00	13 920,00
	VV		2" rozšíření 2 vstupů do sociálních zařízení ženy/muži z m.č. 1.16		2,000		
23	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stropů tl do 25 mm v rozsahu přes 10 do 30%	m2	13,600	49,60	674,56
	VV		7,4+6,2		13,600		
24	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stěn tl do 25 mm v rozsahu přes 10 do 30%	m2	14,755	39,70	585,77
	VV		stávající stěny sociálek, nad původními obklady (rozvody instalací apod.)				
	VV		(2,65-2,0)*(1,85+4,2+1,85+4,2)		7,865		
	VV		(2,65-2,0)*(1,85+3,45+1,85+3,45)		6,890		
	VV		<b>Součet</b>		<b>14,755</b>		
25	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stěn tl do 25 mm v rozsahu přes 50 do 100%	m2	41,800	129,00	5 392,20
	VV		stávající stěny sociálek, pod původními obklady (nesoudržné omítky, rozvody instalací apod.)				
	VV		2,0*(1,85+4,2+1,85+4,2-0,9)		22,400		
	VV		2,0*(1,85+3,45+1,85+3,45-0,9)		19,400		
	VV		<b>Součet</b>		<b>41,800</b>		
<b>D 997</b>			<b>Doprava sutí a vybouraných hmot</b>				<b>34 560,64</b>
26	K	997013212	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	8,993	1 880,00	16 906,84
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,993	304,34	2 736,93
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	215,832	13,28	2 866,25
	VV		8,993*24 'Přepočtené koeficientem množství		215,832		
29	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	8,993	1 340,00	12 050,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				9 041,62
30	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,799	2 380,00	9 041,62
D		PSV	Práce a dodávky PSV				365 279,10
D		720	Zdravotně-technické instalace				171 936,25
31	K	Pol1	Demontáž zařizovacích předmětů	kpl	1,000	3 220,00	3 220,00
32	M	Pol2	<i>Materiál hrubých rozvodů voda a kanalizace</i>	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
33	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - montáž hrubých rozvodů cca 5dnů 2xmontér, napojení, úprava, kompletace, přesun hmot	hod	80,000	610,00	48 800,00
VV		5*8*2			80,000		
34	M	Pol4	<i>Umyvadlo 55 Jika Lyra plus</i>	ks	2,000	1 483,50	2 967,00
35	M	Pol5	<i>Sifon chrom + click clack</i>	ks	2,000	2 070,00	4 140,00
36	M	Pol6	<i>Baterie umyvadlová stojánková</i>	ks	2,000	943,00	1 886,00
37	M	Pol7	<i>Pisoar senzorový</i>	ks	1,000	13 800,00	13 800,00
38	M	Pol9	<i>Výlevka Jika Mira závěsná s mřížkou</i>	ks	1,000	4 508,00	4 508,00
39	M	Pol10	<i>Podomítkový modul pro výlevku, s přípravou pro baterii</i>	ks	1,000	6 578,00	6 578,00
40	M	Pol11	<i>Baterie výlevka s prodlouženým ramínkem</i>	ks	1,000	1 286,85	1 286,85
41	M	Pol12	<i>WC invalidní Jika Deep, prkénko duraplast</i>	ks	2,000	6 233,00	12 466,00
42	M	Pol13	<i>Podstěnová nádržka pro inv.WC, s bočnicemi pro madla a oddal.splachování</i>	ks	2,000	10 637,50	21 275,00
43	M	Pol14	<i>Tlačítko + oddálené pneumatické splachování</i>	ks	2,000	2 932,50	5 865,00
44	M	Pol15	<i>Madlo 1x sklopné, 1x pevné nerezové</i>	kpl	2,000	4 427,50	8 855,00
45	M	Pol16	<i>Umyvadlo invalidní Jika Mio</i>	ks	2,000	2 570,25	5 140,50
46	M	Pol17	<i>Oddálený sifon chrom</i>	ks	2,000	1 667,50	3 335,00
47	M	Pol18	<i>Baterie umyvadlová stojánková invalidní</i>	ks	2,000	1 745,70	3 491,40
48	M	Pol19	<i>Roháčky</i>	ks	5,000	264,50	1 322,50
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				49 312,00
49	K	74197001R	Systém invalidní WC se signalizací nad dveřmi v chodbě včetně osazení krabic, nastavení a zprovoznění	kpl	2,000	13 156,00	26 312,00
50	K	74197002R	Kabeláž pro systém invalida, pro pisoár se senzorem	kpl	1,000	9 890,00	9 890,00
51	K	74197003R	Napojení systému ze stávajícího okruhu světel	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
52	K	74197004R	Úprava el. instalace dotčených prostor	kpl	1,000	6 440,00	6 440,00
53	K	74197005R	Revize insrlace + protokol o zkoušce	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
54	K	74197006R	Přesun hmot	kpl	1,000	2 530,00	2 530,00
D		767	Konstrukce zámečnické				4 800,00
55	K	76701R	Demontáž stáv. poštovních schránek a jejich zpětná montáž na jiné objednatelem určené místo	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
D		771	Podlahy z dlaždic				26 918,07
56	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,600	129,64	1 763,10
VV		7,4+6,2			13,600		
57	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	13,600	14,48	196,93
VV		7,4+6,2			13,600		
58	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	13,600	51,63	702,17
59	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	13,600	1 020,00	13 872,00
VV		7,4+6,2			13,600		
60	M	59761100.1	<i>dlažba keramická velkoformátová s protiskluzností min. R10</i>	m2	15,640	520,00	8 132,80
VV		13,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			15,640		
VV		Součet			15,640		
61	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	26,100	65,69	1 714,51
VV		vnitřní kout dlažba/obklad					
VV		1,85+1,8+1,85+1,8-0,8			6,500		
VV		1,85+2,3+1,85+2,3+2*0,3-0,8*2			7,300		
VV		1,85+1,75+1,85+1,75+2*0,3-0,8*2			6,200		
VV		1,85+1,6+1,85+1,6-0,8			6,100		
VV		Součet			26,100		
62	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	6,800	64,08	435,74
VV		uvážujeme 0,50 m/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		13,6*0,50		6,800		
	VV		<b>Součet</b>		<b>6,800</b>		
63	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,130	775,50	100,82
	D	781	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>110 793,53</b>
64	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	58,524	8,31	486,33
	VV		keramické obklady do výšky 2200mm (bude dle skutečnosti)				
	VV		(1,85+1,8+1,85+1,8)*2,2-0,8*1,97		14,484		
	VV		(1,85+2,3+1,85+2,3+0,3*2)*2,2-0,8*1,97*2		16,428		
	VV		(1,85+1,75+1,85+1,75+0,3*2)*2,2-0,8*1,97*2		14,008		
	VV		(1,85+1,6+1,85+1,6)*2,2-0,8*1,97		13,604		
	VV		<b>Součet</b>		<b>58,524</b>		
65	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	58,524	51,63	3 021,59
	VV		keramické obklady do výšky 2200mm (bude dle skutečnosti)				
	VV		(1,85+1,8+1,85+1,8)*2,2-0,8*1,97		14,484		
	VV		(1,85+2,3+1,85+2,3+0,3*2)*2,2-0,8*1,97*2		16,428		
	VV		(1,85+1,75+1,85+1,75+0,3*2)*2,2-0,8*1,97*2		14,008		
	VV		(1,85+1,6+1,85+1,6)*2,2-0,8*1,97		13,604		
	VV		<b>Součet</b>		<b>58,524</b>		
66	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	63,000	158,00	9 954,00
	VV		(1,85+0,9+1,85+0,9-0,6)*2,0		9,800		
	VV		(1,6+0,9+1,6+0,9-0,6)*2,0		8,800		
	VV		(1,85+3,2+1,85+3,2-0,6*3)*2,0		16,600		
	VV		(1,85+2,45+1,85+2,45+0,8*2-0,6*2)*2,0		18,000		
	VV		(1,85+0,9+1,85+0,9-0,6)*2,0		9,800		
	VV		<b>Součet</b>		<b>63,000</b>		
67	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	58,524	875,00	51 208,50
68	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	67,303	490,00	32 978,47
	VV		58,524*1,15 Přepočtené koeficientem množství		67,303		
69	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	16,450	205,00	3 372,25
	VV		2,2*2*2" rohy bočních přízdivek		8,800		
	VV		(1,5+0,9+0,15)*3" kolem závěsných modulů		7,650		
	VV		<b>Součet</b>		<b>16,450</b>		
70	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	17,500	50,70	887,25
	VV		7*2,5" 7 listů		17,500		
71	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	60,900	63,20	3 848,88
	VV		2,2*5+0,9*2		12,800		
	VV		2,2*7+0,9*3		18,100		
	VV		2,2*7+0,9*2		17,200		
	VV		2,2*5+0,9*2		12,800		
	VV		<b>Součet</b>		<b>60,900</b>		
72	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	30,900	59,30	1 832,37
	VV		zakončení horní líc obkladu				
	VV		1,85+1,8+1,85+1,8		7,300		
	VV		1,85+2,3+1,85+2,3+2*0,3		8,900		
	VV		1,85+1,75+1,85+1,75+2*0,3		7,800		
	VV		1,85+1,6+1,85+1,6		6,900		
	VV		<b>Součet</b>		<b>30,900</b>		
73	K	781495184	Řezání pracnější rovne keramických obkladaček	m	29,262	69,00	2 019,08
	VV		uvažujeme 0,50 m/m2				
	VV		58,524*0,50		29,262		
	VV		<b>Součet</b>		<b>29,262</b>		
74	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,528	775,40	1 184,81
	D	784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>1 519,25</b>
75	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	28,927	7,32	211,75
76	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	28,927	45,20	1 307,50
	VV		6,72*2,65-0,9*2,02*2" stěna na chodbě m.č.1.16		14,172		
	VV		stávající stěny sociálek, nad původními obklady (rozvody instalací apod.)				
	VV		(2,65-2,0)*(1,85+4,2+1,85+4,2)		7,865		
	VV		(2,65-2,0)*(1,85+3,45+1,85+3,45)		6,890		
	VV		<b>Součet</b>		<b>28,927</b>		
	D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>55 813,76</b>
77	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	96,000	416,06	39 941,76
	VV		9*8" průběžný provozní úklid při provádění bourání a úprav sociálek		72,000		
	VV		3*8" bourací práce jinde neuvedené (sekání drážek, prostupů apod.)		24,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>96,000</b>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	32,000	496,00	15 872,00
		VV	4*8" ostatní práce jinde neuvedené (začištění po rozvodech instalací, drobné nezměřitelné práce apod.)		32,000		
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>29 250,00</b>
	D	VRN8	<b>Další náklady na pracovníky</b>				<b>12 000,00</b>
79	K	081002000	Dopravné kapacit	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	D	VRN9	<b>Ostatní náklady</b>				<b>17 250,00</b>
80	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - práce malého rozsahu	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**04 - Výmalba společných prostor**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	141 369,79
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>141 369,79</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	141 369,79	12,00%	16 964,37

**Cena s DPH v CZK 158 334,16**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**04 - Výmalba společných prostor**

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**141 369,79**

PSV - Práce a dodávky PSV

141 369,79

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

141 369,79

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**141 369,79**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**04 - Výmalba společných prostor**

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**141 369,79**

D PSV

Práce a dodávky PSV

141 369,79

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

141 369,79

1	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	517,100	6,88	3 557,65
			1NP				
			30,0+8,0+1,7+52,6+7,4+6,2+5,0+5,1+7,6+2,9+2,1+4,7+10,1+3,3+7,7+4,3+32,2+30,6+27,7+4,0+20,5+43,8		317,500		
			2NP				
			30+69,8		99,800		
			3NP				
			30+69,8		99,800		
			Součet		517,100		
2	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	542,955	20,80	11 293,46
			517,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		542,955		
			Součet		542,955		
3	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	65,844	9,17	603,79
			okno 01				
			(1,80*1,80)*3		9,720		
			okno 02				
			(1,8*1,6)*2		5,760		
			okno 03				
			1,2*1,6*2		3,840		
			okno 04				
			(1,80*2,40)*1		4,320		
			okno 05				
			(4,20*2,40)*1		10,080		
			okno 08				
			(1,80*2,25)*5		20,250		
			vchod.dveře				
			1,80*2,25+1,2*2,2+1,08*2,4*2		11,874		
			Součet		65,844		
4	M	28323156	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m	m2	69,136	6,01	415,51
			65,844*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		69,136		
			Součet		69,136		
5	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 655,883	19,18	31 759,84
			1NP				
			stropy				
			30,0+8,0+1,7+52,6+7,4+6,2+5,0+5,1+7,6+2,9+2,1+4,7+10,1+3,3+7,7+4,3+32,2+30,6+27,7+27,5+4,0+20,5+43,8		345,000		
			stěny				
			mč 113				
			23,20*2,65		61,480		
			-1,70*2,10		-3,570		
			mč 114				
			9,90*2,65		26,235		
			-0,70*2,10		-1,470		
			-(0,90*2,10)*2		-3,780		
			-1,20*1,60		-1,920		
			6,00*(2,65-1,80)		5,100		
			mč 115				
			5,95*2,65		15,768		
			-1,10*2,10		-2,310		
			-1,20*2,20		-2,640		
			mč 116				
			34,45*2,65		91,293		
			-(0,70*2,10)*2		-2,940		
			-(0,90*2,10)*2		-3,780		
			-1,00*2,10		-2,100		
			-1,10*2,10		-2,310		
			-1,70*2,10		-3,570		
			-1,90*2,10		-3,990		
			mč117,118 - na nové štuky				
			5,445+4,77+3,87		14,085		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			mč 120				
VV			9,10*2,65		24,115		
VV			-0,70*2,10		-1,470		
VV			-1,20*1,60		-1,920		
VV			mč 121				
VV			12,00*2,65		31,800		
VV			-1,20*1,60		-1,920		
VV			-0,70*2,10		-1,470		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			mč 122				
VV			7,00*2,65		18,550		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			-1,00*2,40		-2,400		
VV			mč 123				
VV			5,50*2,65		14,575		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			-1,00*2,10		-2,100		
VV			-1,00*2,40		-2,400		
VV			mč 124				
VV			9,90*2,65		26,235		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			-(1,00*2,10)*2		-4,200		
VV			mč 125				
VV			13,00*2,65		34,450		
VV			-(0,80*2,10)*2		-3,360		
VV			mč 126				
VV			7,60*2,65		20,140		
VV			-(0,80*2,10)*2		-3,360		
VV			-1,00*2,10		-2,100		
VV			mč 127				
VV			11,10*2,65		29,415		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			mč 128				
VV			8,90*2,65		23,585		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			mč 129				
VV			24,30*2,65		64,395		
VV			-1,00*2,10		-2,100		
VV			-1,80*2,40		-4,320		
VV			-(4,20*2,10)*2		-17,640		
VV			mč 130; mč 1.47				
VV			36,90*2,65		97,785		
VV			-1,80*1,60		-2,880		
VV			-1,80*1,80		-3,240		
VV			-(0,80*2,10)*3		-5,040		
VV			-4,20*2,10		-8,820		
VV			-4,20*2,40		-10,080		
VV			mč 131				
VV			22,00*2,65		58,300		
VV			-1,80*1,80		-3,240		
VV			-1,90*2,10		-3,990		
VV			-4,20*2,10		-8,820		
VV			mč 132				
VV			22,00*2,65		58,300		
VV			-1,00*2,10		-2,100		
VV			-1,80*1,80		-3,240		
VV			mč 146				
VV			8,30*2,65		21,995		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			-1,80*1,60		-2,880		
VV			mč 148				
VV			(38,10+13,50)*2,65		136,740		
VV			-(0,90*2,10)*8		-15,120		
VV			-1,40*2,10		-2,940		
VV			-(1,70*2,10)*4		-14,280		
VV			-1,80*2,25		-4,050		
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>1 031,721</b>		
VV			2.NP				
VV			stropy				
VV			30+69,8		99,800		
VV			stěny				
VV			mč 213				
VV			23,20*2,65		61,480		
VV			-1,80*2,25		-4,050		
VV			-1,70*2,10		-3,570		
VV			mč 252				
VV			80,24*2,65		212,636		
VV			-(0,90*2,10)*17		-32,130		
VV			-1,40*2,10		-2,940		
VV			-1,70*2,10		-3,570		
VV			-(1,80*2,25)*2		-8,100		
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>319,556</b>		
VV			3.NP				
VV			stropy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			30+69,8		99,800		
VV			stěny				
VV			mč 313				
VV			11,90*2,65		31,535		
VV			-0,90*2,10		-1,890		
VV			-1,70*2,10		-3,570		
VV			3,90*0,64		2,496		
VV			6,30*2		12,600		
VV			mč 352				
VV			80,10*2,65		212,265		
VV			-(0,90*2,10)*18		-34,020		
VV			-1,40*2,10		-2,940		
VV			-1,70*2,10		-3,570		
VV			-(1,80*2,25)*2		-8,100		
VV			Mezisoučet		304,606		
VV			Součet		1 655,883		
6	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 655,883	56,61	93 739,54

VV			1NP				
VV			stropy				
VV			30,0+8,0+1,7+52,6+7,4+6,2+5,0+5,1+7,6+2,9+2,1+4,7+10,1+3,3+7,7+4,3+32,2+30,6+27,7+27,5+4,0+20,5+43,8		345,000		
VV			stěny				
VV			mč 113				
VV			23,20*2,65		61,480		
VV			-1,70*2,10		-3,570		
VV			mč 114				
VV			9,90*2,65		26,235		
VV			-0,70*2,10		-1,470		
VV			-(0,90*2,10)*2		-3,780		
VV			-1,20*1,60		-1,920		
VV			6,00*(2,65-1,80)		5,100		
VV			mč 115				
VV			5,95*2,65		15,768		
VV			-1,10*2,10		-2,310		
VV			-1,20*2,20		-2,640		
VV			mč 116				
VV			34,45*2,65		91,293		
VV			-(0,70*2,10)*2		-2,940		
VV			-(0,90*2,10)*2		-3,780		
VV			-1,00*2,10		-2,100		
VV			-1,10*2,10		-2,310		
VV			-1,70*2,10		-3,570		
VV			-1,90*2,10		-3,990		
VV			mč117,118 - na nové štuky				
VV			5,445+4,77+3,87		14,085		
VV			mč 120				
VV			9,10*2,65		24,115		
VV			-0,70*2,10		-1,470		
VV			-1,20*1,60		-1,920		
VV			mč 121				
VV			12,00*2,65		31,800		
VV			-1,20*1,60		-1,920		
VV			-0,70*2,10		-1,470		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			mč 122				
VV			7,00*2,65		18,550		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			-1,00*2,40		-2,400		
VV			mč 123				
VV			5,50*2,65		14,575		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			-1,00*2,10		-2,100		
VV			-1,00*2,40		-2,400		
VV			mč 124				
VV			9,90*2,65		26,235		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			-(1,00*2,10)*2		-4,200		
VV			mč 125				
VV			13,00*2,65		34,450		
VV			-(0,80*2,10)*2		-3,360		
VV			mč 126				
VV			7,60*2,65		20,140		
VV			-(0,80*2,10)*2		-3,360		
VV			-1,00*2,10		-2,100		
VV			mč 127				
VV			11,10*2,65		29,415		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			mč 128				
VV			8,90*2,65		23,585		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			mč 129				
VV			24,30*2,65		64,395		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			-1,00*2,10		-2,100		
VV			-1,80*2,40		-4,320		
VV			-(4,20*2,10)*2		-17,640		
VV			<b>mč 130; mč 1.47</b>				
VV			36,90*2,65		97,785		
VV			-1,80*1,60		-2,880		
VV			-1,80*1,80		-3,240		
VV			-(0,80*2,10)*3		-5,040		
VV			-4,20*2,10		-8,820		
VV			-4,20*2,40		-10,080		
VV			<b>mč 131</b>				
VV			22,00*2,65		58,300		
VV			-1,80*1,80		-3,240		
VV			-1,90*2,10		-3,990		
VV			-4,20*2,10		-8,820		
VV			<b>mč 132</b>				
VV			22,00*2,65		58,300		
VV			-1,00*2,10		-2,100		
VV			-1,80*1,80		-3,240		
VV			<b>mč 146</b>				
VV			8,30*2,65		21,995		
VV			-0,80*2,10		-1,680		
VV			-1,80*1,60		-2,880		
VV			<b>mč 148</b>				
VV			(38,10+13,50)*2,65		136,740		
VV			-(0,90*2,10)*8		-15,120		
VV			-1,40*2,10		-2,940		
VV			-(1,70*2,10)*4		-14,280		
VV			-1,80*2,25		-4,050		
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>1 031,721</b>		
VV			<b>2.NP</b>				
VV			<b>stropy</b>				
VV			30+69,8		99,800		
VV			<b>stěny</b>				
VV			<b>mč 213</b>				
VV			23,20*2,65		61,480		
VV			-1,80*2,25		-4,050		
VV			-1,70*2,10		-3,570		
VV			<b>mč 252</b>				
VV			80,24*2,65		212,636		
VV			-(0,90*2,10)*17		-32,130		
VV			-1,40*2,10		-2,940		
VV			-1,70*2,10		-3,570		
VV			-(1,80*2,25)*2		-8,100		
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>319,556</b>		
VV			<b>3.NP</b>				
VV			<b>stropy</b>				
VV			30+69,8		99,800		
VV			<b>stěny</b>				
VV			<b>mč 313</b>				
VV			11,90*2,65		31,535		
VV			-0,90*2,10		-1,890		
VV			-1,70*2,10		-3,570		
VV			3,90*0,64		2,496		
VV			6,30*2		12,600		
VV			<b>mč 352</b>				
VV			80,10*2,65		212,265		
VV			-(0,90*2,10)*18		-34,020		
VV			-1,40*2,10		-2,940		
VV			-1,70*2,10		-3,570		
VV			-(1,80*2,25)*2		-8,100		
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>304,606</b>		
VV			<b>Součet</b>		<b>1 655,883</b>		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**05 - Zařízení staveniště pro prováděné dílo bodů 01-04**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	34 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>34 000,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	34 000,00	12,00%	4 080,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>38 080,00</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**05 - Zařízení staveniště pro provádění díla bodů 01-04**

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**34 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

34 000,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**34 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p.1805, Černošice

Objekt:

**05 - Zařízení staveniště pro provádění díla bodů 01-04**

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

MĚSTO ČERNOŠICE

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**34 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

34 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

34 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	34 000,00	34 000,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------