

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce ZTI a topení - WC Zadní brána

Název objektu WC - Zadní brána

Název části

Objednatel Zoo a BZ města Plzně p o.

Projektant

Zhotovitel Josef Fanta

JKSO	
EČO	
Místo	Plzeň
ICO	DIC
13893688	122344

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	9 892,85
2	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	42 011,63
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	329 761,65	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	51 904,48
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	5 343,33	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko				
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22				
Datum a podpis				Razítko				
Zhotovitel				24 ## % 0,00 DPH 0,00				
Datum a podpis				Razítko				
				25 m % 387 009,47 DPH 81 272,00				
				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 468 281,46				
				E Přípočty a odpočty				
				27 Dodávky objednatele 0,00				
				28 Klouzavá doložka 0,00				
				29 Zvýhodnění + - 0,00				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ZTI a topení - WC Zadní brána

Objekt: WC - Zadní brána

Část:

JKSO:

Objednatel: Zoo a BZ města Plzně p.o.

Zhotovitel: Josef Fanta

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	48 404,96
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 850,00
469	Stavební práce při elektromontážích	22 220,00
6	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 838,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 496,96
99	Přesun hmot	13 496,96
PSV	Práce a dodávky PSV	281 356,69
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	52 762,06
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	25 351,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	62 476,96
731	Ústřední vytápění - kotelny	89 701,85
733	Ústřední vytápění - potrubí	31 728,40
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	19 336,42
	Celkem	329 761,65

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ZTI a topení - WC Zadní brána

Objekt: WC - Zadní brána

Část:

JKSO:

Objednatel: Zoo a BZ města Plzně p.o.

Zhotovitel: Josef Fanta

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				48 404,96	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				9 850,00	
1	K	011	314235482	Odkouření kotle GC	kus	1,000	9 850,00	9 850,00	21,0
	D		469	Stavební práce při elektromontážích				22 220,00	
2	K	469	974083214	Vysekání rýh ve zdivu hl do 70 mm š do 100 mm	m	55,000	404,00	22 220,00	21,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 838,00	
3	K	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	60,000	47,30	2 838,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 496,96	
	D		99	Přesun hmot				13 496,96	
4	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné	t	0,066	539,00	35,57	21,0
5	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,000	143,00	11 440,00	21,0
6	K	241	979091111	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7000 m	t	0,220	364,00	80,08	21,0
7	K	241	979091121	Vodorovné přemístění vybouraných hmot ZKD 1000 m	t	0,220	17,40	3,83	21,0
8	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,220	3 220,00	708,40	21,0
9	K	003	949111111	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	15,000	67,80	1 017,00	21,0
10	K	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 1. NP	t	0,220	402,00	88,44	21,0
11	K	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,440	281,00	123,64	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				281 356,69	
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				52 762,06	
12	K	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000	2 790,00	2 790,00	21,0
13	K	721	721171907a	Připojení WC	kus	1,000	682,00	682,00	21,0
14	K	721	721173602	Potrubí kanalizační z PE ležaté DN 40	m	9,500	594,00	5 643,00	21,0
15	K	721	721173603	Potrubí kanalizační z PE ležaté DN 50	m	9,500	638,00	6 061,00	21,0
16	K	721	721263101	Redukce a kolena	kus	32,000	227,00	7 264,00	21,0
17	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	19,000	30,40	577,60	21,0
18	K	PK	721R1	Stavební přípočce	kmpl	1,000		29 550,00	21,0
19	K	721	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,210	926,00	194,46	21,0
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				25 351,00	
20	K	721	722225301	Sroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 16xR 1/2 " FRIATHERM starr	kus	8,000	512,00	4 096,00	21,0

21	K	721 722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000 1 650,00	1 650,00	21,0
22	K	PK 722R2	Připojení WC	kmpl	1,000 605,00	605,00	21,0
23	K	PK 722R3	Potrubí nerezové EUROTIS TFG PN 0,5 DN 12	kmpl	8,000 1 450,00	11 600,00	21,0
24	K	PK 722R4	FF06-3/4AA Miniplus	kmpl	4,000 1 850,00	7 400,00	21,0
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			62 476,96	
25	K	721 725114951	Výměna klozetového sedátka pro invalidy	kus	1,000 2 040,00	2 040,00	21,0
26	K	721 725800995R	D + M sifonu	kus	6,000 1 160,00	6 960,00	21,0
27	K	721 725822642	Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody	soubor	6,000 8 910,00	53 460,00	21,0
28	K	721 998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,016 1 060,00	16,96	21,0
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny			89 701,85	
29	K	731 731241811R	Kotel nástěnný kondenzační GC 2300W 22/25 - vč. dopojení a odvodnění kondenzátu	soubor	1,000	89 500,00	21,0
30	K	731 998731102	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,055 3 670,00	201,85 31	21,0
	D	733	Ústřední vytápění - potrubí			728,40	
31	K	731 733221204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením do D 28x1,5 mm	m	30,000 1 030,00	30 900,00	21,0
32	K	731 733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	30,000 25,70	771,00	21,0
33	K	731 998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,028 2 050,00	57,40 19	21,0
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			336,42	
34	K	731 735151471	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/400 mm	kus	1,000 5 830,00	5 830,00	21,0
35	K	731 735151474	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/700 mm	kus	2,000 6 710,00	13 420,00	21,0
36	K	731 998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,058 1 490,00	86,42	21,0
Celkem						<u>329 761,65</u>	