

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**požadované práce - oprava chodníku**

Místo:

#ODKAZ!

Datum:

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                 |    |          |              | <b>Celkem</b>     |
|                               |     |           |                                                                                                 |    |          |              | <b>bez DPH</b>    |
|                               |     |           |                                                                                                 |    |          |              | <b>195 499,89</b> |
|                               |     |           |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| D HSV Práce a dodávky HSV     |     |           |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| D 1 Zemní práce               |     |           |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 1                             | K   | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                                 | m2 |          |              |                   |
|                               | VV  |           | rozebrání části dlažby chodníku pro další využití                                               |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 4,63*2,20                                                                                       |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                          |    |          |              |                   |
| 2                             | K   | 113107312 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2                           | m2 |          |              |                   |
|                               | VV  |           | vytěžení podkladu v plné ploše odstraněných panelů, betonu a zámkové dlažby                     |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | plocha dlažby chodníku                                                                          |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 4,63*2,20                                                                                       |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | plocha opraveného překopu                                                                       |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 3*1                                                                                             |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | plocha dobetonávky komunikace k okapovému chodníku, který bude zachován                         |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 0,50*9,80                                                                                       |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | plochy dobetonávky u vrat                                                                       |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 1,5*9                                                                                           |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 0,60*9                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                          |    |          |              |                   |
| 3                             | K   | 113107331 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2                             | m2 |          |              |                   |
|                               | VV  |           | vybourání betonové plochy opraveného překopu                                                    |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 3*1                                                                                             |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | odstranění dobetonávky komunikace k okapovému chodníku, který bude zachován                     |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 0,50*9,80                                                                                       |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | odstranění dobetonávky u vrat                                                                   |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 1,5*9                                                                                           |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 0,60*9                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                          |    |          |              |                   |
| 4                             | K   | 113151111 | Nopová folie D+M                                                                                | m2 |          |              |                   |
|                               | VV  |           | panelová plocha komunikace ke zrušení                                                           |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 3*1*7                                                                                           |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                          |    |          |              |                   |
| 5                             | K   | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                       | m  |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 4                                                                                               |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                          |    |          |              |                   |
| 6                             | K   | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                          | m  |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 25                                                                                              |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                          |    |          |              |                   |
| 7                             | K   | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                     | m2 |          |              |                   |
|                               | VV  |           | odstranění ornice ze zatravněné plochy                                                          |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 20*3                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                          |    |          |              |                   |
| 8                             | K   | 131151104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 |          |              |                   |
|                               | VV  |           | jámy pro polozapuštěné kontejnery                                                               |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | sestava 3 kontejnerů                                                                            |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 4,95*1,65*(1,65+0,30-0,10)                                                                      |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |           | skosení stěn jámy                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $((0,50+1)/2)*(0,30+1,65+0,30)*(1,65+0,30-0,10)*2$                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $((0,50+1)/2)*(0,30+4,95+0,30)*(1,65+0,30-0,10)*2$                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | mezera mezi kontejnery                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $2,75*1,65*(1,65+0,30+10)$                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | skosení stěn jámy                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $((0,50+1)/2)*(0,30+2,75+0,30)*(1,65+0,30-0,10)*2$                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | sestava 2 kontejnerů                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $3,30*1,65*(1,60+0,30-0,10)$                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | skosení stěn jámy                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $((0,50+1)/2)*(0,30+4,95+0,30)*(1,65+0,30-0,10)*2$                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $((0,50+1)/2)*(0,30+3,30+0,30)*(1,65+0,30-0,10)*2$                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 9   | K   | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 |          |              |                   |
| VV  |     |           | přemístění ornice na meziskládku na stavbě                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | 60*0,10                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 10  | K   | 175151201 | Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně            | m3 |          |              |                   |
| VV  |     |           | obsyp podzemní části kontejnerů                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | objem výkopku - ten bude odvezen na recyklaci                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | 136,299                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | odpočet objemu podzemní částí kontejnerů                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $(-1,65*1,65*1,70)*5$                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 11  | M   | 58331200  | šterkopísek netříděný zásypový                                                                         | t  |          |              |                   |
| VV  |     |           | 113,158                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $113,158*1,7$ *Přepočtené koeficientem množství                                                        |    |          |              |                   |
| 12  | K   | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                            | m2 |          |              |                   |
| VV  |     |           | plochy okolo dlažby a úprava terénu okolo vjezdu do vrat                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $0,60*(0,50+1,65+0,50+3,30+3,37+9)$                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 13  | K   | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                         | m2 |          |              |                   |
| VV  |     |           | 10,992                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 14  | M   | 00572100  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá                                                                  | kg |          |              |                   |
| VV  |     |           | 10,992                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $10,992*0,02$ *Přepočtené koeficientem množství                                                        |    |          |              |                   |
| 15  | K   | 181911102 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně                         | m2 |          |              |                   |
| VV  |     |           | úprava pláně základové spáry jámy                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $(0,50+1,65+0,50)*(0,50+4,95+0,50)$                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $(0,50+1,65+0,50)*(0,50+3,30+0,50)$                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    |          |              |                   |
| D 2 |     |           | Zakládání                                                                                              |    |          |              |                   |
| 16  | K   | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0-32 mm                         | m3 |          |              |                   |
| VV  |     |           | podšyp pod základovou desku                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $(0,50+1,65+0,50)*(0,50+4,95+0,50)*0,15$                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $(0,50+1,65+0,50)*(0,50+3,30+0,50)*0,15$                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 17  | K   | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30                                    | m3 |          |              |                   |
| VV  |     |           | tl. desky 150 mm nastavena podle stavební připravenosti dodavatele kontejnerů                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | základová deska                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $(0,50+1,65+0,50)*(0,50+4,95+0,50)*0,15$                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $(0,50+1,65+0,50)*(0,50+3,30+0,50)*0,15$                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 18  | K   | 273356021 | Bednění základových desek ploch rovinných zřízení                                                      | m2 |          |              |                   |
| VV  |     |           | podšyp pod základovou desku                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $((0,50+1,65+0,50)+(0,50+4,95+0,50))*0,20*2$                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $((0,50+1,65+0,50)+(0,50+3,30+0,50))*0,20*2$                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 19  | K   | 273356022 | Bednění základových desek ploch rovinných odstranění                                                   | m2 |          |              |                   |
| VV  |     |           | 6,22                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 20  | K   | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                                       | t  |          |              |                   |
| VV  |     |           | výztuž KARI 100/100/6 - KH 30 = 4,44 kg/m2                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |           | $(4,44*(0,50+1,65+0,50)*(0,50+4,95+0,50)*1,15)/1000$                                                   |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     |     |           | VV (4,44*(0,50+1,65+0,50)*(0,50+3,30+0,50)*1,15)/1000                                                                  |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 21  | K   | 275261142 | Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru                                                        | kus |          |              |                   |
|     |     |           | VV osazení podzemní části kontejnerů                                                                                   |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV 5                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 22  | M   | 562416866 | podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm- plasty, papír, směsný odpad a sklo | kus |          |              |                   |
|     |     |           | VV tzv. betonová jámka                                                                                                 |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV 4                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 23  | M   | 562416867 | polozapuštěné kontejnery, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1650x1650x2930 mm - rozdělený na dvě části, kov a BIO | kus |          |              |                   |
|     |     |           | VV tzv. betonová jámka                                                                                                 |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV 1                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                              |     |          |              |                   |
| D 5 |     |           | Komunikace pozemní                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 24  | K   | 564801112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm                                                                                      | m2  |          |              |                   |
|     |     |           | VV nová skladba okolo kontejnerů                                                                                       |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV (0,50+1,65+0,50)*(0,50+4,95+2,75+3,30)                                                                              |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV odpočet plochy kontejnerů                                                                                           |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV -1,65*1,65*5                                                                                                        |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV plocha s dlažbou 80 mm                                                                                              |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV komunikace nová skladba                                                                                             |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV ((4,63+0,50+3+1,5)/2)*16,73                                                                                         |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV plocha demontované dlažby k opakovanému použití                                                                     |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV 10,186                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 25  | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                     | m2  |          |              |                   |
|     |     |           | VV nová skladba okolo kontejnerů                                                                                       |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV (0,50+1,65+0,50+0,30)*(0,50+4,95+2,75+3,30+0,30)                                                                    |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV odpočet plochy kontejnerů                                                                                           |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV -1,65*1,65*5                                                                                                        |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 26  | K   | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm                                                                                     | m2  |          |              |                   |
|     |     |           | VV Podklad z KSC sítí                                                                                                  | m2  |          |              |                   |
|     |     |           | VV ((4,63+0,50+3+1,5)/2)*16,73                                                                                         |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV plocha demontované dlažby k opakovanému použití                                                                     |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV 10,186                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 27  | K   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                              | m2  |          |              |                   |
|     |     |           | VV nová skladba okolo kontejnerů                                                                                       |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV (0,50+1,65+0,50)*(0,50+4,95+2,75+3,30)                                                                              |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV odpočet plochy kontejnerů                                                                                           |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV -1,65*1,65*5                                                                                                        |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 28  | M   | 59245015  | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní                                                                           | m2  |          |              |                   |
|     |     |           | VV 16,682                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV 16,682*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                        |     |          |              |                   |
| 29  | K   | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 100 mm skupiny A pl do 50 m2                                             | m2  |          |              |                   |
|     |     |           | VV montáž demontované plochy zámkové dlažby bez dodávky                                                                |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV další využití                                                                                                       |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV 4,63*2,20                                                                                                           |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV plocha s dlažbou 80 mm                                                                                              |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV komunikace nová skladba                                                                                             |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV ((4,63+0,50+3+1,5)/2)*16,73                                                                                         |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 30  | M   | 59245013  | dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní                                                                          | m2  |          |              |                   |
|     |     |           | VV 90,741                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV odpočet opakovaně použité dlažby                                                                                    |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV -10,186                                                                                                             |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV 80,555*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                        |     |          |              |                   |
| D 9 |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                    |     |          |              |                   |
| 31  | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                             | m   |          |              |                   |
|     |     |           | VV 16,73+4,63+4,5                                                                                                      |     |          |              |                   |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                              |     |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 32 | M   | 59217032  | obrubník betonový silniční 1000x150x150mm ABO 2-15N                                                                                       | m   |          |              |                   |
|    | VV  |           | 25,86                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 33 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                              | m   |          |              |                   |
|    | VV  |           | nové obrubníky okolo zámkové dlažby                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 4,63+0,50+1,65+0,50+4,95+2,75+3,30+0,50+1,65+0,50+3,30                                                                                    |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | +2,75+4,95                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 34 | M   | 59217019  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm                                                                                               | m   |          |              |                   |
|    | VV  |           | 31,93                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 35 | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                            | m3  |          |              |                   |
|    | VV  |           | 0,30*(25,86+31,93)*0,15                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 36 | K   | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného                                                           | m2  |          |              |                   |
|    | VV  |           | očištění rozebráné části dlažby chodníku pro další využití                                                                                |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 4,63*2,20                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 37 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                             | t   |          |              |                   |
| 38 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                  | t   |          |              |                   |
|    | VV  |           | 204,61*8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |     |          |              |                   |
| 39 | K   | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                            | t   |          |              |                   |
|    | VV  |           | 8,710+7,455+0,160                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 40 | K   | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t   |          |              |                   |
|    | VV  |           | 11,096+177,189                                                                                                                            |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 41 | K   | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m                                                            | t   |          |              |                   |
|    |     |           | Přesun hmot KSC                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | D   | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 42 | K   | 767211012 | Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů                                                                                 | kus |          |              |                   |
|    | VV  |           | 5                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 43 | M   | 562416868 | nadzemní část kontejneru, betonový + kompozitový výrobek                                                                                  | kus |          |              |                   |
|    | VV  |           | kontejnery na papír, sklo a plasty                                                                                                        |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 44 | M   | 562416869 | nadzemní část kontejneru, betonový + kompozitový výrobek - dělený na 2 části                                                              | kus |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 45 | K   | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                        | t   |          |              |                   |
|    | D   | M         | Práce a dodávky M                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | D   | 46-M      | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 46 | K   | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru                                                                                    | km  |          |              |                   |
|    | VV  |           | 0,10                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |              |                   |