

Stavební rozpočet

Název stavby:	Kmochova L1	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Šumperk
Druh stavby:	Běžná stavební údržba	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	intražilán města Šumperka	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Budovat s.r.o., ič:14322862, Dolnostuděnská 14, Šumperk
JKSO:		Zpracováno dne:	26.3.2026	Zpracoval:	Marek Jonáš

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
1		1	Příprava		12,50				10 825,00			
			Odstrazení vegetace z náb. Zdi, opěr, pochozí vrstvy	h	2,00	750,00			1 500,00			
			Vyčištění spár nábržní zdi	h	2,00	750,00			1 500,00			
			Očištění opěr, vyčištění koryta	h	4,00	750,00			3 000,00			
			Likvidace odpadu do 2650kg	ks	1,00	1 500,00			1 500,00			
			Instalace šalování	h	3,50	950,00			3 325,00			
			Odstrazení nesoudržných částí (pískování, tlak. vodou, mechanicky)	h	4,00	750,00			3 000,00			
			Spárování a oprava nábržní zdi (reprofilace)	h	4,00	750,00			3 000,00			
			Stěrkování říms	h	22,00	1 250,00			27 500,00			
			Nanesení adhezivního mýsiku	h	4,50	1 250,00			5 625,00			
			Hrubá reprofilace	h	8,50	1 250,00			10 625,00			
			Broušení ocelových zábradlí (pískování, tlak. vodou, mechanicky)	h	22,00	950,00			20 900,00			
			Protikoroziní úprava a finální povrchová úprava zábradlí	h	22,00	850,00			18 700,00			
			Protikoroziní úprava a finální povrchová úprava NK	den	16,00	850,00			13 600,00			
			Zámečnické práce zakázkové (doplnění a opravy konstrukci zábradlí)	h	8,00	1 200,00			9 600,00			
			Blokátor tzi	l	3,00	400,00			1 200,00			
			Barva šedá 3v1	l	5,00	900,00			4 500,00			
			Kotvici materiál	kg	1,00	2 000,00			2 000,00			
			Ocelové prvky (hrubí materiál)	kg	35,00	350,00			12 250,00			
			Hrubá reprofilační malta	25kg	5,00	850,00			4 250,00			
			Šjednocující stěrka	20kg	1,00	850,00			850,00			
			Oplocení a ochrana staveniště	den	4,00	650,00			2 600,00			

Poznámka:

Celkem: 151 025,00
DPH 21% 31 715,25
Celkem s DPH 182 740 Kč