

Stavební rozpočet

Název stavby:	Žulové kostky a chodník do Inovačního centra	Doba výstavby:	8dní	Objednatel:	Město Šumperk
Druh stavby:	Stavební a dlaždičské práce	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	intranilán města Šumperka	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Budovat s.r.o., ič:14322862, Dolnostudénská 14, Šumperk
JKSO:		Zpracováno dne:	14.05.2026	Zpracoval:	Marek Jonáš

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		1	Rozměry									
			Příprava			0,80						
4			Odkopání nánosů zeminy z pochozích ploch, vč. odvozu a lik	t	0,30	5 000,00			1 500,00			
8			Výbourání a betonové podesty	t	0,50	4 500,00			2 250,00			
12			Odvoz a likvidace stavebního odpadu	t	0,50	2 100,00			1 050,00			
13			Výtrhání žulových kostek a žulové mozaiky s očištěním	m2	8,00	750,00			6 000,00			
14			Ruční výkop jam pro podloží do hloubky 350mm s krytem kameným a betonovým	m2	10,00	1 500,00			15 000,00			
26			Tvorba šterkového podloží tl. 250mm, ručně, ŠD 0/32 se zhutněním	m2	10,00	850,00			8 500,00			
27			Hutnění pláně	m2	10,00	55,00			550,00			
35			Dvouřádek z žulových kostek kladený do betonu	m	15,00	650,00			9 750,00			
			Kladení mozaiky z žulových kostek	m2	10,00	1 200,00			12 000,00			
			Podkladní šterk 4/8 pod žulovou kostku	t	1,50	2 500,00			3 750,00			
			Betonáž propustku u nástupní hrany do budovy	m3	0,30	6 500,00			1 950,00			
			Montáž a demontáž šalování	m2	1,50	3 500,00			5 250,00			
			Srovnání betonových žlabovek s podložím do betonu	m	15,00	1 500,00			22 500,00			
			Terénní úpravy	m2	25,00	250,00			6 250,00			
			Přesun hmot po pozemní komunikace z kamene	t	6,00	1 200,00			7 200,00			
			Úklid staveniště	kpl	1,00	1 000,00			1 000,00			
			Beton C16/20	m3	1,00	4 500,00			4 500,00			
35			Ruční nakládku žulových kostek na deponii investora	t	3,00	650,00			1 950,00			

Celkem: **110 950,00**
 DPH 21% 23299,5

Celkem s DPH **134 250 Kč**

Poznámka: