

Stavební rozpočet

Název stavby:	Náměstí republiky L1	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Šumperk
Druh stavby:	Běžná stavební údržba	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	intrařičan města Šumperka	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Budovat s.r.o., ič:14322862, Dolnostuděnská 14, Šumperk
JKSO:		Zpracováno dne:	26.3.2026	Zpracoval:	Marek Jonáš

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		1	Příprava		9,00				7 500,00				
1			Odstranění vegetace z náb. Zdi, opěr, pochozí vrstvy	h	2,00	750,00			1 500,00				
2			Vyčištění spár nábržežní zdi	h	2,00	750,00			1 500,00				
4			Očištění opěr, vyčištění koryta	h	4,00	750,00			3 000,00				
8			Likvidace odpadu do 250kg	ks	1,00	1 500,00			1 500,00				
12			Odstranění nesoudržných částí (pískování, tlak. vodou, mechanicky)	h	5,00	750,00			3 750,00				
13			Spárování a oprava nábržežní zdi (reprofilace)	h	4,00	850,00			3 400,00				
15			Stěrkování říms	m2	6,00	1 100,00			6 600,00				
20			Hrubá reprofiliace	m2	6,00	1 450,00			8 700,00				
24			Broušení ocelových zábradlí (pískování, tlak. vodou, mechanicky)	h	22,00	950,00			20 900,00				
25			Protikorozi úprava a finální povrchová úprava zábradlí	h	26,00	850,00			22 100,00				
27			Protikorozi úprava a finální povrchová úprava NK	den	22,00	950,00			20 900,00				
29			Zámečnické práce zakázkové (doplnění a opravy konstrukcí zábradlí)	h	16,00	1 100,00			17 600,00				
33			Blokátor tzi	l	3,00	500,00			1 500,00				
35			Barva šedá 3v1	l	6,00	900,00			5 400,00				
36			Kotvicí materiál	kg	3,00	950,00			2 850,00				
37			Ocelové prvky (hruší materiál)	akce	25,00	350,00			8 750,00				
40			Hrubá reprofilační malta	25kg	4,00	550,00			2 200,00				
41			Sjednocující stěrka	20kg	1,00	650,00			650,00				
			Oplocení a ochrana staveniště	den	5,00	650,00			3 250,00				

Celkem: 136 050,00
DPH 21% 28570,5

Celkem s DPH

164 621 Kč

Poznámka: