

Stavba: MĚSTO DOMAŽLICE KABEL PRO FVE V SOUBĚHU S AKCÍ ČEZ DISTRIBUCE
Investor: MĚSTO DOMAŽLICE
Datum: 05.05.2025

Celkové náklady: 761 956,70 Kč BEZ DPH
921 967,61 Kč 21% DPH

Elektromontáže

| popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH | Celkem s DPH |
|--|-------------|----------|-------|---------------------|-----|--------------|
| ukončení.zem. vodiče FeZn 10mm | 26,00 Kč | 2,00 | ks | 52,00 Kč | 21% | 62,92 Kč |
| ukonč.kab. do 4x35 mm2 | 136,00 Kč | 2,00 | ks | 272,00 Kč | 21% | 329,12 Kč |
| ukonč.kab. 3 x 1,5mm2 | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| Napojení v 4 žil v pojistkové skříní | 255,00 Kč | 2,00 | ks | 510,00 Kč | 21% | 617,10 Kč |
| stožár ocelový bezpaticový 8m nad ÚT např.třístupň K7 (133/89/60) | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| demontáž bet.sloupu | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| výložník jednoramenný např. SV1/60-750 | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| ukonč.kab. do 4x10 mm2 | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| elektrovýzbroj stožáru průběžná 1 okruh | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| trubka plast volně ložená do 50 mm+zatažení kabelu | 53,00 Kč | 930,00 | m | 49 290,00 Kč | 21% | 59 640,90 Kč |
| uzemň.vedení v zemi FeZn prům.10 PASKÁ 30/4 vč.svorek;propoj.aj. | 88,00 Kč | 100,00 | m | 8 800,00 Kč | 21% | 10 648,00 Kč |
| CYKY 3Jx1,5 mm2 ve stožáru | 0,00 Kč | 0,00 | m | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| CYKY 4Jx10 mm2 | 0,00 Kč | 0,00 | m | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| LED svítidlo ALFA MICRO 15-25W | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| Montáž pojistkové skříně na sloupu,vč.trubky a svodu,pojstek a ukončení kabelů | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| Montáž kabelů CYKY4x6mm po sloupu vč.svorek NN AIFE | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| LED svítidlo Opětovná montáž.stáv.UNI Bandimex | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| Demontáž ks svítidla ,včetně uchycení a kabeláže | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| Montáž plast.pilířů SS100/NK | 1 522,00 Kč | 2,00 | ks | 3 044,00 Kč | 21% | 3 683,24 Kč |
| | | | | 61 968,00 Kč | | 74 981,28 Kč |

ZEMNÍ PRÁCE

| popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH | Celkem s DPH |
|---|-------------|----------|-------|---------------------|-----|--------------|
| výkop základu pro pilíř SS100 | 2 295,00 Kč | 0,50 | m3 | 1 147,50 Kč | 21% | 1 388,48 Kč |
| pouzdrový zákl.pro stožár VO 800x800x1500mm vč.mater.(pouzdro písek,beton,průchody) | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| naložení výkopku - odvoz obalovaného kameniva a živice na recyklaci (výkop zákl.pro VO) | 695,00 Kč | 0,50 | m3 | 347,50 Kč | 21% | 420,48 Kč |
| kabel.rýha 15cm/šif. 85cm/hl. zem.tř.3 (výkop /zához pro VO) v trase kabelů ČEZ | 0,00 Kč | 0,00 | m | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| kabel.rýha 50cm/šif. 120cm/hl. zem.tř.3 (výkop /zához pro VO) - mimo výkop CEZ distribuce | 0,00 Kč | 0,00 | m | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| Asfalt vozovka zádlážba | 0,00 Kč | 0,00 | m2 | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| dokop (výkop+zához)k pilířům SS100 mimo souběh s kabely ČEZ 35/85cm | 550,00 Kč | 10,00 | m | 5 500,00 Kč | 21% | 6 655,00 Kč |
| zemní protlak, včetně startovací a koncové jámy | 2 410,00 Kč | 22,00 | m | 53 020,00 Kč | 21% | 64 154,20 Kč |
| | | | | 60 015,00 Kč | | 72 618,15 Kč |

MIMO SOUBĚH

rozšíření výkopu o 15cm
mimo trasy výkopu ČEZ
mimo trasy výkopu ČEZ

Revize a dokumentace

| popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH | celkem s DPH |
|-----------------------------------|--------------|----------|-------|---------------------|-----|--------------|
| Celk.prohl.el.zař.a vyhot.rev.zp. | 6 500,00 Kč | 1,00 | kpl | 6 500,00 Kč | 21% | 7 865,00 Kč |
| Dokumentace skut. Prov. | 15 300,00 Kč | 1,00 | kpl | 15 300,00 Kč | 21% | 18 513,00 Kč |
| | | | | 21 800,00 Kč | | |

Materiály

| popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH | Celkem s DPH |
|---|-----------|----------|-------|--------------|-----|--------------|
| folie z polyetylenu šíře 330mm | 14,80 Kč | 930,00 | m | 13 764,00 Kč | 21% | 16 654,44 Kč |
| trubka PVC ohebná pr.50mm KOPOFLEX | 24,00 Kč | 930,00 | m | 22 320,00 Kč | 21% | 27 007,20 Kč |
| dvouplášťová chránička pr.110, pod protlak | 330,00 Kč | 22,00 | m | 7 260,00 Kč | 21% | 8 784,60 Kč |
| stožár ocelový bezpaticový 8m nad ÚT např.třístupň K7 (133/89/60) | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| stožár ocelový bezpaticový 6,8m nad ÚT např. K6 (133/89/60) | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| výložník jednoramenný např. SV1/60-750 | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| výložník jednoramenný např. SV1/60-500 | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| přichytka SONAP | 45,00 Kč | 4,00 | ks | 180,00 Kč | 21% | 217,80 Kč |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------|----|----------------------|-----|---------------|
| uzemň.vedení v zemi FeZn 30/4 MM vč.svorek;propoj.aj. | 49,40 Kč | 100,00 | m | 4 940,00 Kč | 21% | 5 977,40 Kč |
| CYKY 3Jx1,5 mm2 ve stožáru | 0,00 Kč | 0,00 | m | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| CYKY 4Jx10 mm2 (VU) | 0,00 Kč | 0,00 | m | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| LED svítidlo ALFA MICRO 15-25W | 0,00 Kč | 0,00 | ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| Kabel CYKY-J 5x35mm | 584,89 Kč | 930,00 | m | 543 947,70 Kč | 21% | 658 176,72 Kč |
| Pojistková skříň SS100/NKE1P V PLAST.PILÍŘI | 7 895,00 Kč | 2,00 | ks | 15 790,00 Kč | 21% | 19 105,90 Kč |
| Pojistky nožové | 87,00 Kč | 6,00 | ks | 522,00 Kč | 21% | 631,62 Kč |
| trubka ocel přechod potoka | 1 650,00 Kč | 2,00 | ks | 3 300,00 Kč | 21% | 3 993,00 Kč |
| trubka PVC do 90mm /6m | 1 025,00 Kč | 6,00 | ks | 6 150,00 Kč | 21% | 7 441,50 Kč |
| | | | | 618 173,70 Kč | | 747 990,18 Kč |