

Dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě o dílo č. 1762995004

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

na dodávku stavebních prací na veřejnou zakázku s názvem „VŠCHT Praha - Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A“, spolufinancovanou z programu ISPROFIN v rámci akce: „VŠCHT Praha - Rekonstrukce v budově A v roce 2017“, EDS 133D21G004615

I.

Smluvní strany

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
| Sídlo: | Technická 5, Praha 6, PSČ 166 28 |
| Zastoupený: | |
| IČ: | |
| DIČ: | |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| (dále jen „Objednatel“) | CZ60461373 |
| | |
| 2. Zhotovitel: | |
| Sídlo: | |
| Zastoupený: | |
| IČ: | PROXIMA a.s. |
| DIČ: | Charlese de Gaulla 3/800, Praha 6, PSČ 160 00 |
| Bankovní spojení: | CZ 60916478 |
| Číslo účtu: | |
| (dále jen „Zhotovitel“) | |

Oba společně dále jen „Smluvní strany“

II.

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se na základě článku III. bodu 4 Smlouvy o dílo č. 1762995004 ze dne 4. 8. 2017 dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1/2017.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny za provedení díla.

Cena za dílo se upravuje tak, že se navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 581 253,74 Kč bez DPH stanovené na základě jednotkových cen ze smluvního rozpočtu, z ceníku stavebních prací

a z cen obvyklých, zároveň poníží o hodnotu méněprací ve výši 475 432,27 Kč bez DPH stanovené dle rozpočtu podrobného soupisu prací.

3. V návaznosti na výše uvedenou skutečnost, se bod 1. Článku V. – Cena za dílo a platební podmínky mění takto:

Nabídková cena za dílo činí:

a) cena bez DPH	13 334 444,- Kč
b) 21% DPH	2 800 233,- Kč
c) cena včetně 21% DPH	16 134 677,- Kč

Cena za dílo – méněpráce dle změnového listu č. 8, 9, 12 činí:

a) cena bez DPH	475 432,27 Kč
b) 21% DPH	99 840,78 Kč
c) cena včetně 21% DPH	575 273,05 Kč

Cena za dílo – vícepráce dle změnových listů č. 1-7, 10, 11 činí:

a) cena bez DPH	581 253,74 Kč
b) 21% DPH	122 063,29 Kč
c) cena včetně 21% DPH	703 317,03 Kč

Výsledná celková cena za dílo dle základní smlouvy o dílo a tohoto dodatku činí:

a) cena bez DPH	13 440 265,47 Kč
b) 21% DPH	2 822 455,75 Kč
c) cena včetně 21% DPH	16 262 721,22 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1762995004 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1/2017 může být měněn a doplňován pouze písemnými očíslovanými dodatky k základní Smlouvě o dílo, podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany ve smyslu §564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
3. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen

„zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveřejněn v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek č. 1/2017 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
5. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.

Přílohy:

1. Změnové listy č. 1-12

V Praze dne 24. 9. 2017

Ch. de Gaulle 3, 160 00 Praha 6
IČO: 6091678 DIČ: CZ60916478 (3)

27-09-2017

V Praze dne

Objednatel

VYSOKÁ ŠKOLA
CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
Technická 5, 166 28 Praha 6
961/2

Akce: Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 01/2017							
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 25.9.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
Týká se :	laboratoř AS05 b, c, d									
Odkazy :	na specifikaci :									
	na výkresy :	2-03220-D-A-110101								
	na rozp. podklady :									
	na jinou část smlouvy :									
ZMĚNA : Podezdívání dělicích příček Důvod změny Při bourání stávajících podlah bylo zjištěno, že dělicí cihelné příčky mezi místnostmi 05b a 08, 05c a 05d; 05d a 05a jsou vyzděny na vrchním betonové mazanině a nikoli na nosné podlahové desce. Při vybourání podlahového betonu by tak došlo ke zhroucení dělicích příček. Z tohoto důvodu bylo nezbytné přikročit k postupnému dozdivání dělicích příček po nosnou desku. Zdivo bylo současně izolováno proti vlhkosti. Vliv na dobu realizace Bez vlivu na termín										
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :								
1		0								
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x						
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.										
(za zhotovitele)										
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.9.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cenový rozdíl</td> <td style="text-align: right;">8 201,23 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">1 722,26 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">9 923,49 Kč</td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	8 201,23 Kč	DPH 21%	1 722,26 Kč	Cenový rozdíl vč. DPH	9 923,49 Kč
Cenový rozdíl	8 201,23 Kč									
DPH 21%	1 722,26 Kč									
Cenový rozdíl vč. DPH	9 923,49 Kč									
Počet listů příloh :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :								
1		0 kalendářních dnů								
Předal :		Odsouhlasil :								
 		 								
Datum: 25.9.2017		Datum: 25.9.2017								

Položkový rozpočet

S:	2017-00
O:	02
	ZL - č.1 Podezdívání dělicích příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 922,50	
2	340237212RT2	Zazdívká otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	15,00	261,50	3 922,50	RTS 17/ II
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 508,54	
3	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,37	3 505,00	1 288,09	RTS 17/ II
		0,07*(0,1+0,15+0,1)*15		0,37			
4	965082932RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha do 2 m2	m3	0,68	323,00	220,45	RTS 17/ II
		(0,1+0,15+0,1)*0,13*1,0*15		0,68			
Díl:	997	Přesun sutě				2 770,19	
64	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,77	423	748,71	SOD
65	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,77	210	371,7	SOD
66	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,93	9,12	145,2816	SOD
67	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,77	850	1504,5	SOD
Celkem						8 201,23	

Akce: Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A

ZMĚNOVÝ LIST

Komu : VŠCHT v Praze

Odesláno / Předáno

poštou

poslem

ZL č.

02/2017

Datum : 20.9.2017

email

osobně

x

Týká se :

laboratoř AS05 +07

Odkazy :

na specifikaci :

na výkresy :

na rozp. podklady :

na jinou část smlouvy :

ZMĚNA :

Odstraňování syntetických nátěrů opalováním

Důvod změny

Po zahájení odstraňování stávajících maleb v laboratořích bylo zjištěno, že pod bílou malířskou barvou se nachází omyvatelný voděodolný syntetický nátěr, který je nezbytné odstranit opálením.

Vliv na dobu realizace Bez vlivu na termín

Počet připojených listů specifikací :

Počet výkresů

0

Změnový list je vyvolán :

záměrem
stavebníka

chybou
v dokumentaci

chybou dodavatele

vyšší mocí nebo jinou
okolností

Oznámení vydává : PROXIMA a.s.

(za zhotovitele)

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Odesláno / Předáno

poštou

poslem

Datum :

20.9.2017

email

osobně

x

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Cenový rozdíl 51 658,00 Kč

DPH 21% 10 848,18 Kč

Cenový rozdíl vč. DPH 62 506,18 Kč

Počet listů příloh

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla

0

kalendářních dnů

Předal :

Odsouhlasil :

Datum:

25.9.2017

Datum:

Položkový rozpočet	
S:	2017-00
O:	02
R:	1

ZL č.2 Odstraňování syntetických nátěrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 783 Nátěry						51 658,00	
9	783802821R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, opálením	m2	146,00	191,00	27 886,00	RTS 17/ II
10	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	141,50	168,00	23 772,00	RTS 17/ II
Celkem						51 658,00	

Akce: Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 03/2017	
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.9.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
Týká se :	laboratoř AS05b			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Provedení prostupů pro potřeby laboratoře Důvod změny pro vedení instalací je nezbytné zřídit prostupy nosnými zdmi a příčkami pro přívody instalací k technologickým zařízením instalovaným v laboratoři				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
1		0		
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.				
(za zhotovitele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.9.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl	9 863,43 Kč			
DPH 21%	2 071,32 Kč			
Cenový rozdíl vč. DPH	11 934,75 Kč			
Počet listů příloh :	1			
		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů		
Předal :		Odsouhlasil :		
Datum: 25.9.2017		Datum: 25.9.2017		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Provedení prostupů pro potřeby laboratoře							9 863,43 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 763,27
178	K	949101 111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,600	36,72	279,07
plocha lešení pro provedení otvorů: 7ksx1,9mx2m							
57	K	977151 125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,200	4 311,00	9 484,20
Průměr 150mm: 2*1,1m;							
997 - Přesun sutě							100,16
64	K	997013 151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,064	423,00	27,07
65	K	997013 501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,064	210,00	13,44
66	K	997013 509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,576	9,12	5,25
67	K	997013 831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,064	850,00	54,40

Akce: Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 04/2017							
Komu : VSCHT v Praze			Datum : 20.9.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
Týká se :		laboratoř AS05 +07								
Odkazy :		na specifikaci :								
		na výkresy : 2-03220-D-A-145012								
		na rozp. podklady :								
		na jinou část smlouvy :								
ZMĚNA : Přizdívka pro provedení technologie Důvod změny Vlivem špatné kordinace projektu stavebního a projektu interiéru, bylo navrženo osazení nástěnné úpravny vody a přívodu instalací k ní na zalomené ostění průchodu mezi m.č07 a 07a Ostění je nutné zarovnat. Zarovnání bude provedeno z lehčených prorobetonových přičkovek a vzniklá dutina bude zabetonována. Vliv na dobu realizace Bez vlivu na termín										
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :								
1		0								
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x						
Oznámení vydává : PROXIMA s.r.o.										
(za zhotovitele)										
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.9.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cenový rozdíl</td> <td style="text-align: right;">5 144,95 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">1 080,44 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">6 225,39 Kč</td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	5 144,95 Kč	DPH 21%	1 080,44 Kč	Cenový rozdíl vč. DPH	6 225,39 Kč
Cenový rozdíl	5 144,95 Kč									
DPH 21%	1 080,44 Kč									
Cenový rozdíl vč. DPH	6 225,39 Kč									
Počet listů příloh :		1								
		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů								
Předal :		Odsouhlasil :								
Datum: 25.9.2017		Datum: 25.9.2017								

Položkový rozpočet

S:	2017-00
O:	02
R:	1

ZL č.4 Přizdívka pro osazení technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	---------	-----------	--------	---------------

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 144,95 Kč	
1	311271433R00	Probetonování rohů a ostění zdiva Tresk tl. 25 cm	m	6,40	551,00	3 526,40 Kč	RTS 17/ II
		3,2*2		6,40			
2	346275111R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	2,88	510,00	1 468,80 Kč	RTS 17/ II
		(0,2+0,4)*3,2		1,92			
		(0,1+0,2)*3,2		0,96			
68	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,200	220,00	44,00 Kč	SOD
178	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,880	36,72	105,75 Kč	SOD
Celkem						5 144,95 Kč	

Akce: Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 05/2017							
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.9.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
Týká se :		laboratoř AS07, 07c								
Odkazy :		na specifikaci :								
		na výkresy :								
		na rozp. podklady :								
		na jinou část smlouvy :								
ZMĚNA : Provedení výztužné sítěk stropů Důvod změny Po odstranění maleb a opálení syntetického nátěru bylo v m.č. 07c, 05a, 05d zjištěno, že omítka na sníženém prkenném podhledu je silně popraskaná a méně soudržná. Z tohoto důvodu bude přikročeno k zajištění jejího zpevnění montáží výztužné sítěky vtlačené do stěrky. Vliv na dobu realizace bez vlivu na termín										
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :								
1		0								
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x						
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.										
(za zhotovitele)										
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.9.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cenový rozdíl</td> <td style="text-align: right;">12 154,34 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">2 552,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">14 706,75 Kč</td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	12 154,34 Kč	DPH 21%	2 552,41 Kč	Cenový rozdíl vč. DPH	14 706,75 Kč
Cenový rozdíl	12 154,34 Kč									
DPH 21%	2 552,41 Kč									
Cenový rozdíl vč. DPH	14 706,75 Kč									
Počet listů příloh :		1								
		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů								
Předal :		Odsouhlasil :								
Datum:		Datum:								
25.9.2017		25.9.2017								

Akce: Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 06/2017							
Komu : VSCHT v Praze			Datum : 20.9.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email	osobně						
			x							
Týká se :	laboratoř AS07, 07c									
Odkazy :	na specifikaci :									
	na výkresy :									
	na rozp. podklady :									
	na jinou část smlouvy :									
ZMĚNA : Úpravy na rozvodech UT, přemístění radiátorů Důvod změny Z důvodu zjištění pokročilé koroze na potrubí UT po odstranění omítek bylo přikročeno k výměně přívodního potrubí UT od hlavní trasy v kolektoru. Demontáž a montáž radiátorů je nutná z důvodu navrženého nátěru litinových radiátorů. Demontáž a zpetná montáž nebyla navržena v PD stavby, je to chyba projektu.										
Vliv na dobu realizace bez vlivu na termín										
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :								
1		0								
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností						
				x						
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.										
(za zhotovitele)										
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.9.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email	osobně						
			x							
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cenový rozdíl</td> <td style="text-align: right;">18 530,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">3 891,30 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">22 421,30 Kč</td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	18 530,00 Kč	DPH 21%	3 891,30 Kč	Cenový rozdíl vč. DPH	22 421,30 Kč
Cenový rozdíl	18 530,00 Kč									
DPH 21%	3 891,30 Kč									
Cenový rozdíl vč. DPH	22 421,30 Kč									
Počet listů příloh :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :								
1		0 kalendářních dnů								
Předal :		Odsouhlasil :								
Datum: 25.9.2017		Datum: 25.9.2017								

Položkový rozpočet

S:	2017-00
O:	02
R:	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl: 730	Vytápění					18 530,00	
1	C-99903111-0	Demontáž radiátoru a zpětná montáž	ks	5,00	2 800,00	14 000,00	SOD - Rektor
2	C-720-109	Potrubí ocelové do DN 25	m	10,00	324,00	3240	SOD - Rektor
3	C-720-111	Demontáž potrubí z trub ocelových závitových do DN 25	m	10,00	63,00	630	SOD - Rektor
4	C-720-110	Izolace potrubí tl. 10mm DN 25	m	10,00	66,00	660	SOD - Rektor
Celkem						18 530,00	

Akce: Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 07/2017	
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.9.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
Týká se :	laboratoř AS07, 07c			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Úpravy na stoupacím potrubí ZTI Důvod změny Provedení výměny stoupacích potrubí TZI uvedených v PD stavby a neulezených po odstranění omítek. Výměna potrubí byla provedena i laboratořích nad rekonstruovaným prostorem z důvodu zajištění celistvosti měněného rozvodu. Součástí dodávky jsou zdenické práce a zakrývání stávajících vybavení laboratoře.				
Vliv na dobu realizace Bez vlivu na termín				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
1		0		
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.				
(za zhotovitele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.9.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl	15 764,00 Kč			
DPH 21%	3 310,44 Kč			
Cenový rozdíl vč. DPH	19 074,44 Kč			
Počet listů příloh :	1			
		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů		
Předal :		Odsouhlasil :		
				
Datum: 25.9.2017		Datum: 25.9.2017		

Náklady z rozpočtu**15 764,00****3 - Svislé a kompletní konstrukce****1 451,79**

17	K	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	2,700	537,70	1 451,79
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**4 633,16**

178	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,800	36,72	139,54
179	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,756	70,11	2 857,42
186	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	9,000	181,80	1 636,20

997 - Přesun sutě**37,56**

64	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,024	423,00	10,15
65	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,024	210,00	5,04
66	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,216	9,12	1,97
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,024	850,00	20,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**6 200,49**

79	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	8,250	115,00	948,75
80	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	4,000	315,00	1 260,00
82	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	8,250	324,00	2 673,00
83	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	4,000	198,00	792,00
84	K	7211740K1	Příprava pro napojení technologie hrdlo DN50 PPS se záslepkou	ks	2,000	86,00	172,00
87	K	7213009K2	Obalení svodů DN 50 a DN 50 pěnovým polyethylenem tl.3mm	m	8,250	42,00	346,50
88	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,020	412,00	8,24

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod**3 441,00**

89	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	9,000	33,00	297,00
93	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	9,000	228,00	2 052,00
97	K	722181221	Učnana vodovodního potrubí přitepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	9,000	12,00	108,00
100	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	420,00	840,00
107	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,000	16,00	144,00

Akce: Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 08/2017							
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.9.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
Týká se :	laboratoř AS07, 07c									
Odkazy :	na specifikaci :									
	na výkresy :									
	na rozp. podklady :									
	na jinou část smlouvy :									
ZMĚNA : Změna provedení kontejneru na Chemické látky Důvod změny Z prosotrových důvodů a nálezů jímky v prostoru plánované instalace kontejneru na chemické látky a tlakové láhve byla dodávka rozdělena na dílčí plnění dle požadavku uživatele. Kontejner nebude dodán a náhradou budou instalovány samostatné skříně na jednotlivé chemické látky nutné k provozu laboratoře.										
Vliv na dobu realizace Bez vlivu na termín										
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :								
1		0								
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x						
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.										
(za zhotovitele)										
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.9.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cenový rozdíl</td> <td style="text-align: right;">-600,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-126,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">-726,00 Kč</td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	-600,00 Kč	DPH 21%	-126,00 Kč	Cenový rozdíl vč. DPH	-726,00 Kč
Cenový rozdíl	-600,00 Kč									
DPH 21%	-126,00 Kč									
Cenový rozdíl vč. DPH	-726,00 Kč									
Počet listů příloh :		1								
		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů								
Předal :		Odsouhlasil :								
Datum: 25.9.2017		Datum: 25.9.2017								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							-600,00	cenová úrov
785 - Ostatní							-600,00	
173	K	7851111X4	X4 -venkovní protipožární kontejner	ks	-1,000	350 000,00	-350 000,00	SOD
2			Skříň na tlakové láhve pro exterie - pro	ks	1,000	36 500,00	36 500,00	kalkul
3			Skříň na tlakové láhve pro exterie - pro	ks	2,000	39 500,00	79 000,00	kalkul
4			Skříň na hořlavé látky PO odolností 30	ks	1,000	40 600,00	40 600,00	kalkul
5			Skříň na kyseliny a louhy SL 606 pro	ks	1,000	39 600,00	39 600,00	kalkul
6			Zásobník pro generátorový dusík; max.	ks	1,000	140 070,00	140 070,00	kalkul
6			Doprava	ks	1,000	13 630,00	13 630,00	kalkul

Akce: Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 09/2017

Komu : VSCHT v Praze

Datum : 20.9.2017

Odesláno / Předáno

poštou

poslem

email

osobně

x

Týká se :

laboratoř AS07, 07c

Odkazy :

na specifikaci :

na výkresy :

na rozp. podklady :

na jinou část smlouvy

ZMĚNA :

Změna rozsahu TP

Důvod změny

Změna rozsahu dodávky TP upravená dle prosotrových potřeby laboratoře a požadavku uživatele

Vliv na dobu realizace

Bez vlivu na termín

Počet připojených listů specifikací :

1

Počet výkresů

0

Změnový list je vyvolán

záměrem
stavebníka

chybou
v dokumentaci

chybou dodavatele

vyšší mocí nebo jinou
okolností

x

Oznámení vydává PROXIMA a.s.

(za zhotovitele)

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Datum : 20.9.2017

Odesláno / Předáno

poštou

poslem

email

osobně

x

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Cenový rozdíl -101 692,00 Kč

DPH 21% -21 355,32 Kč

Cenový rozdíl vč. DPH -123 047,32 Kč

Počet listů příloh

1

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla

0

kalendářních dnů

Předal :

Odsouhlasil

Datum:

25.9.2017

Datum:

25.9.2017

Rev.	Name, main dimensions and designation	Rozměrová norma Dimens. standard	Kód. označení Code	Materiál Material	DN	PN	Množství Quantity	ks,m (pc,m)	Dodávka CZK		Montáž CZK		Celkem CZK
									Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1	TRUBKA BEZEŠVÁ, 8x1.5; toler. norma D4T4	DIN 11866-B		AISI 316L			-86,00	m	220	-18 879	88	-7 585	-26 464
15	Membránový ventil; PTFE/PCTFE sedlo (-40 až 70°C); PN 64			AISI 316L			-33	ks	2 590	-85 475	147	-4 851	-90 326
55	Protišlehová pojistka do 10 bar na vodík, šroubení 1/4 NPT						2	ks	4 382	8 763	147	294	9 057
56	Třídílný kulový kohout 1/2", včetně přechodů 12 na G1/2"						2	ks	2 946	5 893	74	148	6 041
									-89 698		-11 994		-101 692

Akce: Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 10/2017

Komu : VŠCHT v Praze

Datum : 20.9.2017

Odesláno / Předáno

poštou

poslem

email

osobně

☒

Týká se :

laboratoř AS07, 07c

Odkazy : na specifikaci :

na výkresy :

na rozp. podklady :

na jinou část smlouvy :

ZMĚNA :

Doplnění směšovacího uzlu pro topnou vodu VZT jednotky

Důvod změny

Doplnění směšovacího uzlu pro zásobování topnou vodou venkovní VZT jednotky.

Dodávky nebyla chybě uvedena v PD stavby. Součástí dodávky jsou i opatření proti škodám způsobeným mrazem na venkovním potrubí UT.

Vliv na dobu realizace Bez vlivu na termín

Počet připojených listů specifikací :

1

Počet výkresů :

0

Změnový list je vyvolán :

záměrem
stavebníka

chybou
v dokumentaci

chybou dodavatele

vyšší mocí nebo jinou
okolností

☒

Oznámení vydává : PROXIMA a.s.

(za zhotovitele)

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Datum : 20.9.2017

Odesláno / Předáno

poštou

poslem

email

osobně

☒

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Cenový rozdíl 54 798,00 Kč

DPH 21% 11 507,58 Kč

Cenový rozdíl vč. DPH 66 305,58 Kč

Počet listů příloh : 1

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :

0

kalendářních dnů

Předal :

Odsouhlasil :

Datum: 25.9.2017

Datum: 25.9.2017

Specifikace materiálu

Stavba : REKONSTRUKCE VYBRANÝCH LABORATORÍ V BUDOVĚ A.

Objekt : ZL 12 Doplnění směšovacího uzlu

Objednavatel : VŠCHT Praha

Datum : 04/2017

P.Č.	KCN	Pozice	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cená úroveň
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ústřední vytápění-zařízení strojoven

1			Cirkulační čerpadlo, DN25, 1x230V	kus	1,000	16 240,00	16 240,00	SOD
2			Trojcestný ventil, DN 50/20 vč.pohonu	kus	1,000	14 214,00	14 214,00	SOD

Ústřední vytápění-zařízení strojoven

Ústřední vytápění - potrubí

3			Trubka ocelová dle ČSN 42 5715,DN50	m	2,000	712,00	1 424,00	SOD
4			Redukce 50/25	kus	2,000	516,00	1 032,00	SOD
5			Redukce 50/20	kus	1,000	692,00	692,00	SOD

Ústřední vytápění - potrubí

Ústřední vytápění - armatury

6			Vypouštěcí kohout,DN15	kus	1,000	182,00	182,00	SOD
7			Odvzdušňovací ventil,DN15	kus	1,000	381,00	381,00	SOD
10			Kulový kohout,DN50	kus	2,000	1 862,00	3 724,00	SOD
12			Filtr ,DN50	kus	1,000	931,00	931,00	SOD

Ústřední vytápění - armatury

Další části potrubní sítě

15			Závěs potrubí,DN50	kus	3,000	620,00	1 860,00	SOD
----	--	--	--------------------	-----	-------	--------	----------	-----

Další části potrubní sítě

Izolace

17			Izolace vody min.vlna+plech,tl.25 mm,DN50	m	2,000	516,00	1 032,00	SOD
18			Izolovaný kryt topné sestavy v exteriéru	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	kalkul
19			Odporový drát pro zajištění vedení UT v exteriéru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	kalkul

Izolace

Nátěry


20			Izolované potrubí 2xS2300, 1 nátěr	m2	1,000	86,00	86,00	SOD
----	--	--	------------------------------------	----	-------	-------	-------	-----

Nátěry

Celkem

54 798,00

Akce: Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 11/2017							
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.9.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
Týká se :	laboratoř AS07, 07c									
Odkazy :	na specifikaci :									
	na výkresy :									
	na rozp. podklady :									
	na jinou část smlouvy :									
ZMĚNA : Konstrukce pro instalaci portálového jeřábu Důvod změny V souladu s PD stavby bylo provedeno statické posouzení stávající stropní konstrukce. Z posouzení plyne nutnost provedení dodatečné podpůrné konstrukce jeřábové dráhy, sestávající ze dvou svařených válcovaných UE nosníků uložených do nosného zdiva, nezávisle na nosných stropních trámech. Vliv na dobu realizace bez vlivu na termín										
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :								
1		0								
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x						
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.										
(za zhotovitele)										
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.9.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cenový rozdíl</td> <td style="text-align: right;">40 641,79 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">8 534,78 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">49 176,57 Kč</td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	40 641,79 Kč	DPH 21%	8 534,78 Kč	Cenový rozdíl vč. DPH	49 176,57 Kč
Cenový rozdíl	40 641,79 Kč									
DPH 21%	8 534,78 Kč									
Cenový rozdíl vč. DPH	49 176,57 Kč									
Počet listů příloh :	1									
		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů								
Předal :		Odsouhlasil :								
										
Datum: 25.9.2017		Datum: 25.9.2017								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
ZL 13 - Ocelová konstrukce pro instalaci jeřábu							40 641,79			
	HSV - Práce a dodávky HSV						40 641,79			
	3 - Svislé a kompletní konstrukce						33 131,85			
11	K	31794112 1	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 (vč.	t	0,821	7 372,00	6 050,94			
12	M	130107400	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=80 mm	t	0,821	20 805,00	17 080,91			
12a			Konzola pro osazení nosníku, vč. chemické kotvy	ks	4,000	2 500,00	10 000,00			
	998 - Přesun hmot						180,62			
68	K	99801100 1	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,821	220,00	180,62			
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 009,32			
178	K	94910111 1	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m	m2	54,720	36,72	2 009,32			
			plocha lešení: 7,2+7,2+2*1,9							
	767 - Konstrukce zámečnické						5 320,00			
149	K	2837648Z 3	Z3 - očištění a nátěr Ocelové konstrukce D+M	ks	2,000	2 660,00	5 320,00			

Akce:Rekonstrukce laboratoří AS05, AS07 pro potřeby ústavu anorganické chemie v budově A

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 12/2017

Komu : VSCHT v Praze

Datum : 20.9.2017

Odesláno / Předáno

poštou

poslem

email

osobně

x

Týká se :

laboratoř AS07, 07c

Odkazy :

na specifikaci

na výkresy :

na rozp. podklady :

na jinou část smlouvy :

ZMĚNA :

Změna rozsahu založení ŽB konstrukce pod VZT jednotku

Důvod změny

Snížení rozsahu ŽB základů pod VZT jednotku

Vliv na dobu realizace bez vlivu na termín

Počet připojených listů specifikací

1

Počet výkresů

0

Změnový list je vyvolán

záměrem
stavebníka

chybou
v dokumentaci

chybou dodavatele

vyšší mocí nebo jinou
okolností

x

Oznámení vydává : PROXIMA a.s.

(za zhotovitele)

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Odesláno / Předáno

poštou

poslem

email

osobně

x

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Cenový rozdíl -8 642,27 Kč

DPH 21% -1 814,88 Kč

Cenový rozdíl vč. DPH -10 457,15 Kč

Počet listů příloh

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla

0

kalendářních dnů

Předal :

Odsouhlasil

Datum:

Datum:

25.9.2017

ZL 11 - Odpočet základu VZT - méněpráce										8 642,27
2 - Zakládání					15 690,27			7 048,00		
					původní stav			nový stav		
4	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině	m2	37,296	14,16	527,92	0,00	14,16	0,00
5	M	693110010	geotextilie tkaná (polypropylen) PP 15 90 g/m2	m2	37,296	16,44	612,96	0,00	16,44	0,00
6	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se	m3	3,350	1 016,50	3 405,28	0,00	1 016,50	0,00
7	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených	m3	0,684	2 432,00	1 663,49	0,684	2 432,00	1 663,49
8	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených	m3	2,680	2 546,00	6 823,28	1,68	2 546,00	4 277,28
9	K	273362021	Výztuž základových desek	t	0,108	24 605,00	2 657,34	0,045	24 605,00	1 107,23