

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu a budovy staré HTS“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje
k podpisu oprávněn:	Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
tel:	+420 564 602 326
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
číslo účtu:	217825353/0300
	123-6403810267/0100

a

Zhotovitel: **„Metrostav CZ-Podzimek, stravovací provoz
Pelhřimov“**

společnost skládající se dle Smlouvy o společnosti uzavřené dne 10. 12. 2025 z:

vedoucí společník:	Metrostav CZ s.r.o.
se sídlem	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupená:	Ing. Jaroslavem Heranem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Karlem Volfem, MBA, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Doubek, oblastní ředitel, na základě pověření
zástupce pro věci technické:	Ing. Martin Doubek, oblastní ředitel, na základě pověření
osoba pověřená vedením stavby (č. autorizace):	Ing. Tomáš Kříž
tel.:	+420 266 019 211
IČO:	25021915
DIČ:	CZ25021915
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	115-2529270237/0100 ¹
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze spisová zn. C 93177

a

druhý společník:	Podzimek a synové s.r.o.
se sídlem	Váňovská 528, 589 01 Třešť
zastoupený:	Ing. Martinem Podzimekem, jednatelem
IČO:	46978194
DIČ:	CZ46978194
zápis v obchodním rejstříku:	vedeným Krajským soudem v Brně spisová zn. C 7883

¹ platby dle smlouvy o společnosti budou realizovány přes účet vedoucího společníka

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu a budovy staré HTS**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- 2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby na akci s názvem „**Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce stravovacího provozu**“ a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci s názvem „**Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS**“.

Projektová dokumentace v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu pdf budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště (případně dříve v termínu dle dohody). Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

- 2.2. Součástí díla je rovněž:

- 2.2.1. Digitální model realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), jeho aktualizace a digitální model skutečného provedení stavby a z něj vytvořená projektová dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“) dle následujících zásad:

- Zhotovení digitálního modelu RDS a DSPS bude probíhat tak, že zhotovitel bude vycházet z informací uvedených v rámci projektových dokumentací dle odst. 2.1. tohoto článku či jiných informačních zdrojů předaných objednatelem (informace od dodavatelů gastrotechnologie), bude průběžně zhotovovat digitální model stavby a předkládat jej objednateli ke kontrole. Předmětem kontrol bude schvalování navržených řešení zhotovitele tzv. dopracování na stupeň RDS, který se po poslední úpravě stává modelem DSPS, ze kterého zhotovitel tiskne DSPS, předává digitální model stavby DSPS pro výkon správy a údržby (stupeň FM). Zhotovitel je povinen zhotovovat digitální model v souladu s požadavky uvedenými v přílohách smlouvy, zejména v přílohách č. 2 - 4.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí)
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i protokol o úspěšné validaci datového souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do provádění díla i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- **průběžná aktualizace informačního modelu stavby v závislosti na průběh výstavby včetně poskytnutí součinnosti při vyhotovení a aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP)** v rozsahu uvedeném v přílohách č. 2. – 4. této smlouvy,
- povinnost v rámci provádění díla nenarušit řádný provoz zdravotnického zařízení a umožnit uživateli provádění běžného servisu a údržby,
- zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítím montáží,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých prostřednictvím oprávněného subjektu včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,
- zajištění ochrany přírody v souladu s požadavky dotčených orgánů,
- zajištění dodržování limitů pro hluchost podle hygienických předpisů.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita díla je dána:

- a) výše uvedenými podklady, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou včetně příloh,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.

- 2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
- 2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku), a to i bez povinnosti k nim nejdříve zhotovit RDS. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.7. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.
- 2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace a informačního modelu stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. Touto kontrolou není nikterak dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace, digitálního modelu stavby.
- 2.10. Prokáže-li se při provádění díla, že položkové rozpočty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

- 2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nespĺňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13. **Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:**
- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
- 2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. **Zhotovitel se rovněž zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění.**
- 2.15. **Zhotovitel předloží Časový plán provádění díla (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 5 dnů po předání staveniště.** Časový plán bude respektovat specifický provoz v areálu nemocnice, bude respektovat etapizaci uvedenou v textové části předané projektové dokumentace „Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce stravovacího provozu“ a bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu. Objednatel požaduje, aby do časového harmonogramu byly zapracovány časové úseky nezbytné pro stavební řízení spojené s předčasným užíváním, případně zkušebním provozem po dokončení jednotlivých etap.
- Časový plán (harmonogram prací) bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. Pokud nebude zhotovitel schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram prací), který zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí, bude toto považováno za závažné porušení této smlouvy. Případné úpravy Časového plánu

(harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné provést formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů povinen doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se zapracovanými změnami.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

areál Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

3.2. Termín plnění

3.2.1. Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel je povinen dílo zrealizovat a předat jej objednateli k zahájení příslušného řízení o užívání **nejpozději do 26 měsíců po převzetí staveniště zhotovitelem.**

3.2.3. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu termínu plnění. Termín plnění může být změněn v následujících případech:

- z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona), a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění;
- z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

3.3. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, energie, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu provádění díla.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:

326 000 000,00 Kč

slovy: tři sta dvacet šest milionů korun českých

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH,

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení prostřednictvím softwaru ecPartner *.ecp.

- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům písemně odsouhlaseného Změnového listu.
- 4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu položek Víceprací nejvýše podle cenové úrovně definované pro období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, a to totožné cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací. V případě, že položky Víceprací v cenové soustavě obsaženy nebudou, bude cena těchto položek stanovena maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých (předložení kalkulačního rozboru podle použité cenové soustavy), případně ve výši cen uvedených v Položkových rozpočtech dle přílohy č. 1 této smlouvy, pokud jsou položky v nich obsaženy. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
- 5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je tato smlouva uzavřená, je **souhrnem dílčích plnění**. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem a objednatelům odsouhlasené (osobou pro věci technické) vždy v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za **běžný měsíc** je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- 5.3. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatel faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění, jejichž součástí budou soupisy prací (zjišťovací protokoly) podepsané minimálně technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatel pro věci technické. Objednatel poskytne zhotoviteli po podpisu smlouvy prvotní soubor s celkovým rozpočtem pro vyplnění soupisu provedených prací za první fakturační období ve formátu *.ecp (tento formát je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner). Tento soubor zhotovitel odevzdá vyplněný po odsouhlasení rozsahu prací technickým dozorem zástupci objednatel pro věci technické. Teprve po odsouhlasení objednatel je zhotovitel oprávněn vystavit faktur na dílčí plnění. Objednatel následně zhotoviteli poskytne na další fakturační období nový soubor ve formátu *.ecp, který bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.
- 5.4. Zhotovitel je povinen fakturu řádně doručit objednateli, a to pouze těmito způsoby:
- a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování,
 - b) osobním podáním na podatelnu krajského úřadu,
 - c) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel.
- 5.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

- 5.6. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:
- 5.6.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
- 5.6.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.
- 5.6.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.
- 5.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat případně další informace požadované objednatelem, zejména název projektu „Úspory energií - Nemocnice Pelhřimov, stravovací provoz“ a reg. č. CZ.05.01.01/01/23_038/0004040 přidělené ze strany poskytovatele dotace pro projekt stravovacího provozu a název projektu „Úspory energií – Nemocnice Pelhřimov, budova HTS“ a reg. č. 5240200102 pro projekt HTS. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky s odloženou splatností (odst. 5.6. této smlouvy).
- 5.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvené ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 5.10. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to elektronicky v rozsahu dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb), a to v elektronickém stavebním deníku poskytnutém objednatelem.
- 6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

- 6.4. **Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.**
- 6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby** (stavbyvedoucí), zástupci objednatele a zhotovitele a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je vyhotoven samostatný zápis v českém jazyce, jež je přílohou stavebního deníku.

7. Předání a převzetí předmětu díla

- 7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli zejména:
- projektovou dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci,
 - veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách či případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad, **plán revizí, kontrol a zkoušek na období min. 60 měsíců,**
 - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
 - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
 - kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

- 7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
- 7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
- 7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.
- 7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace.

8. Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.2. **Výkon Technického dozoru stavebníka** bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.
- 8.3. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

- 8.6. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
- 8.8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.
- 8.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
- 8.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, pokud požadované doklady prokazující požadované parametry nedoloží dodatečně na základě výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

- 8.15. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.16. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- 8.17. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla dle aktuálně platné legislativy České republiky a to realizačním týmem, jehož součástí budou minimálně:
- a) **hlavní stavbyvedoucí**
- autorizace pro obor „Pozemní stavby“ **podle zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů,
 - zkušenosti na pozici hlavního stavbyvedoucího minimálně v rámci 1 dokončené zakázky na stavební práce na realizaci rekonstrukce či výstavbu objektu či budovy pozemního stavitelství v minimální hodnotě **200 mil. Kč bez DPH**;
- b) **BIM koordinátor**
- zkušenosti na pozici BIM Koordinátora (osoba, která koordinovala projekt, který byl zpracován metodou BIM (Building Information Modeling) minimálně v rámci **1 (jedné)** dokončené zakázky na objektu (budově) pozemního stavitelství v minimální hodnotě každé **200 mil. Kč bez DPH**.
- 8.18. Zhotovitel je povinen **nejpozději do 30 dnů** od dokončení jednotlivé ucelené části nebo technologického celku stavby doplňovat digitální model stavby o informaci, že část díla byla již provedena.
- 8.19. Objednatel bude po celou dobu realizace díla zajišťovat plně funkční společné datové prostředí (CDE) ASPE HUB na adrese <https://cde.kr-vysocina.cz>. Zhotovitel zašle **nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy** objednateli seznam požadovaných přístupů do CDE. Objednatel je povinen nejpozději do **10 pracovních dnů od obdržení seznamu** zřídit požadované přístupy do CDE. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace díla aktualizovat požadavky na přístupy do CDE. Zhotovitel je povinen předkládat dokumenty v digitální podobě prostřednictvím CDE objednatele.
- 8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.
- 8.21. S ohledem na předpoklad, že dílo bude spolufinancováno EU a z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy, se Zhotovitel zavazuje umožnit kontrolu osobám určeným objednatelem a spolupůsobit v rámci případných kontrol těchto osob.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené

právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

- 9.2. **Záruční doba** je dohodou smluvních stran sjednána v následující délce:
- a) **pro výkon fotovoltaických modulů (panely) v délce 300 měsíců** s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem;
 - b) **pro fotovoltaické moduly (panely) v délce 144 měsíců;**
 - c) **pro měniče v délce 120 měsíců;**
 - d) pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců;
 - e) na ostatní části díla **v délce 60 měsíců.**
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
- 9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelům reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatel, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.
- 9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
- 9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
- 9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

- 9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
- 9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pojištění zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- 10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději v den předání staveniště a poté kdykoliv v rámci provádění díla při změně pojistné smlouvy.
- 10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
- 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s termínem dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč, a to za každý i započatý týden prodlení tzn. od pondělí následujícího týdne), max. však po dobu prodlení 10 týdnů.
- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i započatý den prodlení smluvní, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.3. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 11.1.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
- 11.1.5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den

prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

- 11.1.6. Při prodlení zhotovitele s plněním informační povinnosti dle čl. 8 odst. 8.18. této smlouvy je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení.
- 11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.15 této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku s odloženou dobou splatnosti se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
 - 12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - 12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - 12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - 12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,
 - 12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší než 3 kalendářní týdny),
 - 12.1.6. prodlení zhotovitele s termínem uvedeným v článku 3 odst. 3.2. z důvodů ležících na jeho straně delší než 10 týdnů,
 - 12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,
 - 12.1.8. realizuje-li zhotovitel dílo poddodavatelem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,
 - 12.1.9. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 12.1.10. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.
- 12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
- 12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.
 - 12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

- 12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
- 12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.
- 12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
- 13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.
- 13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
- 13.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

13.9. **Nedílnou součástí této smlouvy jsou:**

- příloha č. 1 - Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb);
- příloha č. 2 - BIM protokol;
- příloha č. 3 - Požadavky objednatele na informace;
- příloha č. 3.1 – Datový standard pozemní stavby dostupný formou online databáze na odkazu <https://client.dccconsulting.cz/tabulka-souhrn-nemocnice-pelhrimov/>;
- příloha č. 3.2 – Číselník opakovaných činností;
- příloha č. 4 - Požadavky na Plán realizace BIM (BEP).

V Praze

za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Heran

Digitální podpis:

13.05.2026 12:01:10

.....
Ing. Jaroslav Heran
předseda sboru jednatelů
vedoucího společníka

V Jihlavě

za objednatele:

**Ing. Otto
Vopěnka**

Digitálně podepsal
Ing. Otto Vopěnka
Datum: 2026.05.14
16:10:08 +02'00'

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Ing. Karel Volf

Digitální podpis:

14.05.2026 10:08:09

.....
Ing. Karel Volf
jednatel vedoucího společníka

Ing. Martin Podzimek



Digitální podpis:

12.05.2026 09:02:39

.....
Ing. Martin Podzimek
jednatel druhého společníka

Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-046
Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

KSO:
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH			205 842 788,84
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	205 842 788,84	43 226 985,66
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			249 069 774,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-046		
Stavba:	Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu		
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		205 842 788,84	249 069 774,50
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	8 131 666,84	9 839 316,88
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	8 131 666,84	9 839 316,88
SO-00	Přístavba dočasného schodiště	1 996 376,82	2 415 615,95
00-00	Bourání	26 994,07	32 662,82
00-01	Architektonicko - stavební řešení	1 969 382,75	2 382 953,13
SO-12	Stravovací provoz	173 559 346,66	210 006 809,46
00-00	Dočasná nakládací rampa	104 799,79	126 807,75
01-01-00	Bourání - I.etapa	887 353,16	1 073 697,32
01-01-01	Architektonicko - stavební řešení - I.etapa	4 169 780,54	5 045 434,45
01-02-00	Bourání - II.etapa	8 509 803,35	10 296 862,05
01-02-01	Architektonicko - stavební řešení - II.etapa	51 669 219,56	62 519 755,67
01-03-00	Bourání - III.etapa	4 577 423,23	5 538 682,11
01-03-01	Architektonicko - stavební řešení - III.etapa	23 685 401,77	28 659 336,14
01-04-00	Bourání - IV.etapa	2 877 203,80	3 481 416,60
01-04-01	Architektonicko - stavební řešení - IV.etapa	15 031 433,78	18 188 034,87
14-A	Zařízení pro vytápění staveb	6 402 765,21	7 747 345,90
14-B	Zařízení vzduchotechniky	27 276 091,33	33 004 070,51
14-C	Zařízení zdravotnětechnických instalací	8 427 232,28	10 196 951,06
14-D	Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu	11 645 853,72	14 091 483,00
14-E	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	2 193 792,11	2 654 488,45
14-F	Elektrická požární signalizace	1 138 667,30	1 377 787,43
14-G	Měření a regulace	3 352 993,87	4 057 122,58
14-H	Systém HACCP	1 609 531,86	1 947 533,55
SO-13	Výměňíková stanice	10 191 605,55	12 331 842,72
02-00	Bourání	1 134 005,02	1 372 146,07
02-01	Architektonicko - stavební řešení	3 858 867,69	4 669 229,90
24-A	Zařízení pro vytápění staveb	1 612 931,44	1 951 647,04
24-B	Zařízení vzduchotechniky	1 003 389,90	1 214 101,78
24-C	Zařízení zdravotně technickcých instalací	1 851 125,21	2 239 861,50
24-Da	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	610 664,10	738 903,56
24_Db	Bleskosvod	120 622,19	145 952,85
IO-01	Zpevněné plochy	3 256 718,27	3 940 629,11
IO-01	Zpevněné plochy	3 256 718,27	3 940 629,11
IO-02	Sadové úpravy	111 547,45	134 972,41
IO-02	Sadové úpravy	111 547,45	134 972,41
IO-03	Oplocení	2 237 151,28	2 706 953,05
IO-03	Oplocení	2 237 151,28	2 706 953,05
IO-04	Areálová kanalizace a odlučovač tuků	4 280 601,07	5 179 527,29
IO-04	Areálová kanalizace a odlučovač tuků	4 280 601,07	5 179 527,29
IO-05	Areálový vodovod	224 928,68	272 163,70
IO-05	Areálový vodovod	224 928,68	272 163,70
IO-06	Areálové rozvody NN	1 474 355,26	1 783 969,86
IO-06	Areálové rozvodny NN	1 474 355,26	1 783 969,86
IO-07	Přípojka a areálové rozvody SLP	120 687,98	146 032,46
IO-07	Arealové rozvody SLP	120 687,98	146 032,46
IO-08	Areálový teplovod	257 802,98	311 941,61
IO-08	Areálový teplovod	257 802,98	311 941,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ:
DIČ: CZ70890749

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmetnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro všechny etapy výstavby. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 8516, 812 2212, 822 5272, 815 2233, 827 2915, 827 1925, 828 7319, 828 8915, 827 4925

Cena bez DPH			8 131 666,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 131 666,84	21,00%	1 707 650,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			9 839 316,88
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: **VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	250

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 131 666,84
OST - Ostatní	8 131 666,84
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	8 131 666,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 131 666,84

D OST Ostatní 8 131 666,84

D O02 Vedlejší a ostatní náklady 8 131 666,84

1	K	0100	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 086 994,79	1 086 994,79	

PP Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby stavby). Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a odvodnění staveniště. Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu.

2	K	0101	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	kpl	1,000	256 728,77	256 728,77	

PP Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž se zohledněním etapizace výstavby a trvalého provozu objektu. (trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, atd.) Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. Opatření k zajištění bezpečného provozu v celém areálu nemocnice.

3	K	0102	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	

PP Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí. Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. Zároveň budou projednány a odsouhlaseny s PČR, provozovatelem areálu a odborem dopravy dopravní cesty (odvoz stavební sutě, zeminy, odpadu)

4	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	

PP Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji : 1) Logo Kraje Vysočina 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“ 3) Název akce 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“ 5) Generální dodavatel 6) Projektant 7) Stavbyvedoucí 8) Technický dozor 10) Koordinátor BOZP 11) Termín realizace stavby o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby. Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.

5	K	0104	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	191 578,08	191 578,08	

PP Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 6 židlemi s volným připojením na El a internet (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)

6	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

PP Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ...) vč. příslušných administrativních úkonů. O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správcí. Bude provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.					
8	K	0302	Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
PP			Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, kontrolní měření během výstavby vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.					
9	K	0303	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky (CD) v každé etapě výstavby.					
10	K	0305	Geometrický plán	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD					
11	K	0306	Zaměření, zpracování a zajištění zanesení realizovaného záměru do DTM	soubor	1,000	1,00	1,00	
12	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení po dokončení stavby	kpl	1,000	210 000,00	210 000,00	
PP			Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 3x elektronicky na CD					
13	K	0501	Měření radonu	kpl	2,000	20 000,00	40 000,00	
PP			Měření objemové aktivity radonu po vybourání podlahových kcí v SO-12 z důvodu ověření vstupních návrhových parametrů PD. Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací.					
14	K	0502	Měření intenzity umělého osvětlení po jednotlivých etapách (předčasných užívání stavby)	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			Měření intenzity umělého osvětlení provedené oprávněnou certifikovanou osobou (před kolaudací). Včetně terénního měření a výstupního kladného protokolu.					
15	K	0502a	Zaregulování systému UT	kpl	1,000	1,00	1,00	
PP			Náklady spojené se zaregulováním systému UT po dokončení jednotlivých etap výstavby.					
16	K	0502b	Zaregulování systému VZT	kpl	1,000	1,00	1,00	
PP			Náklady spojené se zaregulováním systému VZT po dokončení jednotlivých etap výstavby.					
17	K	0503	Soubor zimních opatření	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			Náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zmrznutí malt a betonů-dosažení zmrazovacích pevností, zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení sněhu, nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí...).					
18	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí, kolaudaci díla a dílčích předčasných užívání jednotlivých objektů a etap výstavby.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči					
19	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění vč. průběžné aktualizace harmonogramu během výstavby.					
20	K	0602	Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie, zeleně a leteckého provozu	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
PP			Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií, zeleně, leteckého provozu a provozu areálu nemocnice. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby. Koordinace pracovních postupů s letovým provozem heliportu a provozem areálu nemocnice.					
21	K	0603	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu	kpl	1,000	1 500 000,00	1 500 000,00	
PP			Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk, vibrace), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy. Koordinace postupu výstavby s nepřetržitým celodenním provozem objektu a areálu.					
22	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			Zkoušky akutní toxicity s nafeděním vodním výluhem odpadu dle platných předpisů					
23	K	0609	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zpracování dílenské dokumentace: - ocelová kce přístavby dočasného schodiště - ocelová kce přístavby schodiště - ocelová kce nástavby 3.NP - pomocné ocelové kce na střeše - prefabrikované stropní kce - monolitické betonové kce - prosklené fasádní kce - výtahy, plošiny					
24	K	0611	Úplný katalogový soupis provedených protipožárních konstrukcí, zařízení, ucpávek, atd..	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
25	K	0701	Dočasná buňka GASTRO provozu - administrativní	měsíc	36,000	7 926,03	285 337,08	
			Dočasná buňka GASTRO provozu - administrativní - sestava 2ks typizovaných kontejnerů (buněk) o půdorysném rozměru 6000x6058mm tvořící dispozičně jednu místnost, - světlá výška = 2800mm, - součástí buňky bude vstupní zádveř, - buňka bude vytápěna elektrickými přímotopy - buňky budou osazeny na rovný pevný podklad, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, přímotopy, osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody El, vody, odpadu		36,000			
26	K	0702	Dočasná buňka GASTRO provozu - sociální zázemí	měsíc	18,000	3 500,00	63 000,00	
			Dočasná buňka GASTRO provozu - sociální zázemí - sestava 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm, - světlá výška = 2800mm, - součástí buňky budou dvě od sebe oddělené místnosti dispozičně propojené, obsahující: - 1. místnost = 2x WC kabina, 2x pisoár, 1x umyvadlo, - 2. místnost = 2x sprcha, bojler, 3x umyvadlo, - buňka bude vytápěna elektrickými přímotopy - buňka bude osazena na rovný pevný podklad, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, přímotopy, osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody El, vody, odpadu					
27	K	0703	Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady suché	měsíc	18,000	4 000,00	72 000,00	
			Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady suché - technický kontejner o sestavě 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm, - světlá výška = 2800mm, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, přímotopy, osvětlení, apod. - buňky budou dodány včetně chlazení, - buňka bude dodána bez prosvětlovacích prvků (oken), - buňka bude osazena na rovný pevný podklad, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, přímotopy, osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody El, vody, odpadu					
28	K	0704	Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady chlazené	měsíc	18,000	4 500,00	81 000,00	
			Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady chlazené - technický kontejner o sestavě 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm, - světlá výška = 2800mm, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, osvětlení, apod. - buňky budou dodány včetně chlazení, - buňka bude dodána bez prosvětlovacích prvků (oken), - buňka bude osazena na rovný pevný podklad, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody El, vody, odpadu					
29	K	0705	Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady mražené	měsíc	18,000	5 500,00	99 000,00	
			Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady mražené - technický kontejner o sestavě 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm, - světlá výška = 2800mm, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – osvětlení, apod. - buňky budou dodány včetně chlazení, - buňka bude dodána bez prosvětlovacích prvků (oken), - buňka bude osazena na rovný pevný podklad, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody El, vody, odpadu					
30	K	0706	Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady chlazené pro odpadové hospodářství	měsíc	18,000	4 500,00	81 000,00	
			Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady chlazené - technický kontejner o sestavě 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm, - světlá výška = 2800mm, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, osvětlení, apod. - buňky budou dodány včetně chlazení, - buňka bude dodána bez prosvětlovacích prvků (oken), - buňka bude osazena na rovný pevný podklad, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody El, vody, odpadu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	0801	Staveništní výtahy	měsíc	36,000	9 166,67	330 000,12	
	PP		Staveništní výtahy - dodávka výtahu včetně montáže a demontáže, - včetně veškerého příslušenství (rozvaděče, prodlužovací kabely, apod.), - nosnost min. 2000kg, vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy					
	VV		2 výtahy po dobu 20 měsíců					
	VV		2*18		36,000			
32	K	0901	Systémové staveništní schodiště	měsíc	36,000	8 000,00	288 000,00	
	PP		Systémové staveništní schodiště - hliníkové schodiště, - čtyř sloupková věž se stejnosměrným nebo protisměrným schodištěm a šířkou 75 cm, - přizpůsobení výšce stavebních otvorů je prováděno nezávisle na výšce podlaží s pomocí konzol nebo kratších schodišťových ramen s délkou 1,50 m a výškou 50 cm nebo 100 cm, vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy					
	VV		2 schodiště po dobu 18 měsíců					
	VV		2*18		36,000			
33	K	0902	Zabezpečení stavby proti škůdcům, hlodavcům, hmyzu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Zabezpečení stavby proti škůdcům, hlodavcům, hmyzu - deratizační krmítka 50 ks (zajištění provozu, údržby) - síť proti hmyzu - a pod.					
34	K	0908	Popisové štítky pro značení trubních tras, zařízení a uzávěrů TZB	kus	300,000	120,00	36 000,00	
35	K	0909	Management značení klíčových míst instalací techniky prostředí staveb (barevné značení)	soubor	1,000	34 000,00	34 000,00	
	PP		Barevné značení servisních a vstupních míst k jednotlivým ovládacím a servisním prvkům profesí např. na kazetovém podhledu, servisních dvířkách apod... Jednotlivé profese budou od sebe barevně odlišeny. Množství značených prvků 400 ks. Zároveň bude vypracován protokol s evidencí těchto míst.					
36	K	1001	Provedení mapování (zjištění přesného průběhu) rozvodů instalací TZB v objektu	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
	PP		PŘEVÁŽNÁ ČÁST VNITŘNÍCH INSTALACÍ V OBJEKTU JE VEDENA VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH. V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLO MOŽNÉ URČIT PŘESNÝ PRŮBĚH TĚCHTO INSTALACÍ V OBJEKTU. ZANESENÉ STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ VEDENÍ JSOU V PROJEKTU POUZE INFORMATIVNÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY REALIZAČNÍ FIRMA ZAJISTÍ PŘESNÉ MAPOVÁNÍ VNITŘNÍCH ROZVODŮ TZB.					
37	K	1102	Posouzení hluku po provedení stavby (před kolaudací) požadavek KHS	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Posouzení hluku po provedení stavby (před kolaudací) oprávněnou certifikovanou osobou: Při kolaudaci bude předloženo měření hluku z provozu nemocničního areálu v noční době, které ověří, že při provozu nebude v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb docházet k překračování hygienických limitů hluku (měřicí místa budou stanovena ve spolupráci s KHS). Včetně terénního měření a výstupního kladného protokolu.					
38	K	1701	Správa a provoz elektronického stavebního deníku	měsíc	24,000	1,00	24,00	
	PP		Správa a provoz elektronického stavebního deníku (Na straně objednatele bude 5 uživatelů elektronického stavebního deníku)					
39	K	20101	Zátopové zkoušky střech	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
40	K	20102	Průzkum vlhkosti a zasolenosti zdiva a aktualizace PD sanací	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Průzkum vlhkosti a zasolenosti suterénního zdiva včetně zpracování aktualizace PD injektáží a sanace					
41	K	20103	Aktualizace SW MaR v areálu nemocnice pro zakomponování nového rozšíření systému v řešených objektech	kpl	1,000	1,00	1,00	
42	K	30101	Digitální model dokumentace stavby a jeho aktualizace (BIM)	kpl	1,000	2 500 000,00	2 500 000,00	
	PP		Digitální model dokumentace stavby, jeho aktualizace včetně BEP (Die specifikace a rozsahu uvedeném v příloze smlouvy o dílo) vč. zapracování dat od dodavatele technologií gastro (související stavba)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-00 - Přístavba dočasného schodiště
Soupis: 00-00 - Bourání

KSO:	8018516	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			26 994,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 994,07	21,00%	5 668,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	32 662,82

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-00 - Přístavba dočasného schodiště
Soupis: 00-00 - Bourání

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	250

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 994,07
HSV - Práce a dodávky HSV	26 994,07
1 - Zemní práce	26 066,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	344,54
997 - Přesun sutě	583,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: SO-00 - Přístavba dočasného schodiště

Soupis: 00-00 - Bourání

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: FROJENI CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

26 994,07

DHSVPráce a dodávky HSV

26 994,07

D1Zemní práce

26 066,17

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	19,000	52,25	992,75	CS ÚRS 2024 02

PPSejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103

VVč.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání

VVpozn.2

VV19

VV19,000

VVSoučet

19,000

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,000	962,44	13 474,16	CS ÚRS 2024 02

PPHloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101

VVč.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání

VVpozn.3

VV7*2*1

VV14,000

VVSoučet

14,000

3	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,000	514,74	7 206,36	CS ÚRS 2024 02

PPPříplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101

4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,000	136,63	1 912,82	CS ÚRS 2024 02

PPZásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	19,000	22,08	419,52	CS ÚRS 2024 02

PPZaložení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,380	94,53	35,92	CS ÚRS 2024 02

PPosivo směs travní parková

VV19*0,02 *Přepočtené koeficientem množství

0,380

7	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	19,000	106,56	2 024,64	CS ÚRS 2024 02

PPRozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351023

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

344,54

8	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	1,980	174,01	344,54	CS ÚRS 2024 02

PPBourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081353

VVč.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání

VVpozn.1

VV6,6*0,3

VV1,980

VVSoučet

1,980

D997Přesun sutě

583,36

9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,376	646,75	243,18	CS ÚRS 2024 02

PPVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111

10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,376	293,89	110,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,536	12,86	174,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			0,376*36		13,536			
VV			Součet		13,536			
12	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,376	147,91	55,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-00 - Přístavba dočasného schodiště
Soupis: 00-01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:	8018516	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			1 969 382,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 969 382,75	21,00%	413 570,38
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 382 953,13

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-00 - Přístavba dočasného schodiště
Soupis: 00-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice PelhřimovDatum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 969 382,75
HSV - Práce a dodávky HSV		402 308,15
1 - Zemní práce		19 561,86
2 - Zakládání		23 362,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce		262 147,52
4 - Vodorovné konstrukce		27 113,13
5 - Komunikace pozemní		9 179,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		50 847,28
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		8 181,51
94 - Lešení a stavební výtahy		42 129,91
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		535,86
998 - Přesun hmot		10 096,35
PSV - Práce a dodávky PSV		1 567 074,60
764 - Konstrukce klempířské		29 210,37
766 - Konstrukce truhlářské		121 037,99
767 - Konstrukce zámečnické		1 416 826,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: SO-00 - Přístavba dočasného schodiště

Soupis: 00-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 969 382,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

402 308,15

D 1

Zemní práce

19 561,86

1	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,124	866,98	4 442,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351100					
VV			patky					
VV			1*1*(4,6-3,75)*3		2,550			
VV			0,7*0,4*(4,6-3,75)		0,238			
VV			F0.01					
VV			(2,92*1,9+2,2*1,5)*0,24*1,1		2,336			
VV			Součet		5,124			
2	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrčných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,530	2 249,28	3 441,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrčných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312131					
VV			patky					
VV			1*0,6*(4,6-3,75)*3		1,530			
VV			Součet		1,530			
3	K	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,124	632,54	3 241,13	CS ÚRS 2024 02
PP			Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,654	369,60	2 459,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
VV			5,124		5,124			
VV			1,53		1,530			
VV			Součet		6,654			
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,654	27,88	185,51	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
PP			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,973	371,71	5 193,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			6,654*2,1		13,973			
7	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	9,733	61,46	598,19	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181913112					
VV			F0.01					
VV			(2,92*1,9+2,2*1,5)*1,1		9,733			
VV			Součet		9,733			
D 2			Zakládání				23 362,02	
8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,683	4 583,04	7 713,26	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711					
		VV	1*0,6*(4,6-3,75)*3*1,1		1,683			
		VV	Součet		1,683			
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	0,660	693,46	457,68	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění základů pasů rovné zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
		VV	(0,6+1+0,6)*0,1*3		0,660			
		VV	Součet		0,660			
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	0,660	102,83	67,87	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění základů pasů rovné odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
11	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,067	4 583,04	14 056,18	CS ÚRS 2024 02
		PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711					
		VV	1*1*(4,6-3,75)*3*1,1		2,805			
		VV	0,7*0,4*(4,6-3,75)*1,1		0,262			
		VV	Součet		3,067			
12	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,340	693,46	929,24	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění základů patek zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
		VV	(1+1)*2*0,1*2		0,800			
		VV	(1+1,7)*2*0,1*1		0,540			
		VV	Součet		1,340			
13	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,340	102,83	137,79	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění základů patek odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				262 147,52	
14	K	342151112	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m včetně spojovacího materiálu	m2	132,174	761,31	100 625,39	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342151112					
		VV	(2,92+6,13+2,92)*(7,6+3,6)		134,064			
		VV	-0,9*2,1		-1,890			
		VV	Součet		132,174			
15	M	55324713A	panel sendvičový stěnový i střešní, IPN jádro, viditelné kotvení, U 0,22W/m2K tl 80mm	m2	145,391	1 110,95	161 522,13	
		VV	132,174*1,1		145,391			
		VV	Součet		145,391			
	D	4	Vodorovné konstrukce				27 113,13	
16	K	444151112	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m včetně spojovacího materiálu	m2	17,900	534,60	9 569,34	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/444151112					
		VV	2,92*6,13		17,900			
		VV	Součet		17,900			
17	M	55324713A	panel sendvičový stěnový i střešní, IPN jádro, viditelné kotvení, U 0,22W/m2K tl 80mm	m2	19,690	891,00	17 543,79	
		VV	17,9*1,1		19,690			
		VV	Součet		19,690			
	D	5	Komunikace pozemní				9 179,99	
18	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,848	254,50	2 251,82	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
		VV	F0.01					
		VV	(2,92*1,9+2,2*1,5)		8,848			
		VV	Součet		8,848			
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,848	476,26	4 213,95	CS ÚRS 2024 02
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
20	M	59245295	dlažba zámková betonová tl 60mm přírodní	m2	9,113	297,84	2 714,22	CS ÚRS 2024 02
		VV	8,848*1,03		9,113			
		VV	Součet		9,113			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 847,28	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				8 181,51	
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	362,21	3 984,31	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5+5,5+0,5			11,000		
VV			Součet			11,000		
22	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	11,220	147,87	1 659,10	CS ÚRS 2024 02
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm			11,220		
VV			11*1,02			11,220		
VV			Součet			11,220		
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,550	4 614,72	2 538,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
VV			11*0,25*0,2			0,550		
VV			Součet			0,550		
D 94			Lešení a stavební výtahy				42 129,91	
24	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	158,355	68,97	10 921,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211112					
VV			(2,92+0,9+6,13+0,9+2,92)*11,5			158,355		
VV			Součet			158,355		
25	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	9 501,300	1,14	10 831,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211212					
VV			158,355*60			9 501,300		
VV			Součet			9 501,300		
26	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	158,355	43,89	6 950,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211812					
27	K	993111111A	Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	158,355	31,35	4 964,43	
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového					
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	68,160	124,15	8 462,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV			2,84*6*4			68,160		
VV			Součet			68,160		
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				535,86	
29	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	2,550	210,14	535,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu přes 10 do 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312122					
VV			1*(4,6-3,75)*3			2,550		
VV			Součet			2,550		
D 998			Přesun hmot				10 096,35	
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	22,030	458,30	10 096,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 567 074,60	
D 764			Konstrukce klempířské				29 210,37	
31	K	764212636	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	11,970	597,70	7 154,47	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212636					
VV			2,92*2+6,13			11,970		
VV			Součet			11,970		
32	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	6,200	389,66	2 415,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212663					
33	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	4,600	578,69	2 661,97	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216643					
VV			1,15*4			4,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	4,600				
34	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	6,200	430,85	2 671,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311615					
35	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,200	646,27	4 006,87	CS ÚRS 2024 02
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602					
36	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	719,14	719,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642					
37	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	12,000	768,77	9 225,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622					
38	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,131	2 713,92	355,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské	121 037,99				
39	K	766622131A	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do ocelové konstrukce	m2	6,600	7 840,80	51 749,28	
VV			1,1*1,5*4	6,600				
VV			Součet	6,600				
40	M	611-W103	okno plast 1100x1500mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W103	kus	4,000	7 707,74	30 830,96	
41	K	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm	m	26,800	1,19	31,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629215					
VV			viz tab.PSV					
VV			ozn.W102-W103					
VV			(0,9+2,1)*2*1	6,000				
VV			(1,1+1,5)*2*4	20,800				
VV			Součet	26,800				
42	K	766660411A	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do ocelové konstrukce	kus	1,000	6 008,90	6 008,90	
43	M	611-W102	dveře plast vstupní 1050x2200mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W102	kus	1,000	31 768,31	31 768,31	
44	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,455	1 425,60	648,65	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102					
D 767			Konstrukce zámečnické	1 416 826,24				
45	K	767-001	M+D dočasného schodiště ocelového vč.kotvení - úprava žárový Pz	kg	8 227,000	142,56	1 172 841,12	
PP			M+D dočasného schodiště ocelového vč.kotvení - úprava žárový Pz					
46	K	767210161	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	m	36,000	356,40	12 830,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767210161					
VV			výpis podlahových a schodišťových stupňů					
VV			1*36	36,000				
VV			Součet	36,000				
47	M	55347036	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm	m2	10,692	5 940,00	63 510,48	CS ÚRS 2024 02
VV			9,72*1,1	10,692				
VV			Součet	10,692				
48	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	17,200	594,00	10 216,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž podest z oceli šroubováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767250111					
VV			výpis podlahových a schodišťových stupňů					
VV			96,03/29,1	3,300				
VV			125,13/29,1	4,300				
VV			279,36/29,1	9,600				
VV			Součet	17,200				
49	M	55347016	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm	m2	18,920	5 346,00	101 146,32	CS ÚRS 2024 02
PP			rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm					
VV			96,03/29,1*1,1	3,630				
VV			125,13/29,1*1,1	4,730				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		279,36/29,1*1,1		10,560			
	VV		Součet		18,920			
50	K	767137502	Montáž obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním včetně výroby	m2	24,388	427,68	10 430,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stěn a příček z plechu obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767137502					
	VV		opláštění x budova		8,960			
	VV		(7,6+3,6)*2*0,4					
	VV		opláštění rohy		8,960			
	VV		(7,6+3,6)*2*0,4					
	VV		dveře		2,040			
	VV		(0,9+2,1*2)*0,4					
	VV		spodní hrana opláštění		4,428			
	VV		(2,92*2+6,13-0,9)*0,4					
	VV		Součet		24,388			
51	M	55344476	plech poplastovaný (PVC-P) tabule	m2	26,772	950,40	25 444,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech poplastovaný (PVC-P) tabule					
	VV		24,338*1,1		26,772			
	VV		Součet		26,772			
52	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,543	2 138,40	20 406,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

SO-12 - Stravovací provoz

Soupis:

00-00 - Dočasná nakládací rampa

KSO: 8018516

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH

104 799,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 799,79	21,00%	22 007,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 807,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 00-00 - Dočasná nakládací rampa

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	104 799,79
HSV - Práce a dodávky HSV	18 771,70
4 - Vodorovné konstrukce	17 020,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	396,00
998 - Přesun hmot	1 354,89
PSV - Práce a dodávky PSV	86 028,09
767 - Konstrukce zámečnické	61 711,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 316,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 00-00 - Dočasná nakládací rampa

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 799,79

D HSV Práce a dodávky HSV 18 771,70

D 4 Vodorovné konstrukce 17 020,81

1	K	411322525	Stropy trámové nebo kazetové či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,876	5 204,10	4 558,79	CS ÚRS 2024 02
PP			Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411322525					
VV			6,735*0,13		0,876			
VV			Součet		0,876			
2	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,125	1 065,90	1 199,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011					
VV			(1+3+1,25+2,25)*0,15		1,125			
VV			Součet		1,125			
3	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,125	438,90	493,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012					
4	K	411354254	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 80 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	6,735	714,78	4 814,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 80 mm, tl. plechu 0,88 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354254					
VV			3,12*3		9,360			
VV			-0,87*0,87/2		-0,378			
VV			-2,12*2,12/2		-2,247			
VV			Součet		6,735			
5	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	6,735	275,88	1 858,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313					
6	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	6,735	137,94	929,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314					
7	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,054	39 600,00	2 138,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Výztuž stropů prostě uložených, veltknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821					
VV			(6,735/0,28)*0,0009*2*1,25		0,054			
VV			Součet		0,054			
8	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,026	39 600,00	1 029,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Výztuž stropů prostě uložených, veltknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021					
VV			6,735*0,0031*1,25		0,026			
VV			Součet		0,026			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					396,00
9	K	953001	M+D dorazu hrany rampy (např. staré pneumatiky)	m	3,000	132,00	396,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP M+D dorazu hrany rampy (např. staré pneumatiky)								
D 998			Přesun hmot	1 354,89				
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,376	570,24	1 354,89	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001								
D PSV			Práce a dodávky PSV	86 028,09				
D 767			Konstrukce zámečnické	61 711,38				
11	K	767-001	M+D patního plechu P10-300x300mm včetně 4x chemická kotva M12	kus	3,000	1 782,00	5 346,00	
12	K	767-002	M+D patního plechu P10-250x250mm včetně 4x chemická kotva M16	kus	2,000	1 425,60	2 851,20	
13	K	767-003	M+D ocelové konstrukce rampy	kg	182,600	142,56	26 031,46	
VV rampa								
VV 179								
VV horní patní plech								
VV 0,15*0,15*8*10*2								
VV Součet								
14	K	767-004	M+D ocelového zábradlí	m	4,500	5 940,00	26 730,00	
VV 1+1,25+2,25								
VV Součet								
15	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,352	2 138,40	752,72	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101								
D 783			Dokončovací práce - nátěry	24 316,71				
16	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	3,000	466,49	1 399,47	CS ÚRS 2024 02
PP Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783009421								
17	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,717	712,80	7 639,08	CS ÚRS 2024 02
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201								
VV zábradlí								
VV 4,5*1								
VV rampa								
VV (2,25+1,24+3+1)*0,485								
VV (0,1+0,1)*2*1,1*3								
VV 3,14*0,06*0,3*6								
VV 0,3*0,3*2*3								
VV 0,25*0,25*2*2								
VV 0,15*0,15*2*3								
VV Součet								
18	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,434	712,80	15 278,16	CS ÚRS 2024 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101								
VV 10,717*2								
VV Součet								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-01-00 - Bourání - I.etapa

KSO: 8018516
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 17. 10. 2025
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			887 353,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	887 353,16	21,00%	186 344,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 073 697,32

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-01-00 - Bourání - I.etapa

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice PelhřimovDatum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	887 353,16
HSV - Práce a dodávky HSV	790 814,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 214,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 308,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	311 004,90
94 - Lešení a stavební výtahy	37 578,43
96 - Bourání konstrukcí	273 426,47
997 - Přesun sutě	456 146,58
998 - Přesun hmot	1 139,66
PSV - Práce a dodávky PSV	96 538,86
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 248,02
713 - Izolace tepelné	9 322,82
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 090,11
762 - Konstrukce tesařské	56 801,08
764 - Konstrukce klempířské	697,46
766 - Konstrukce truhlářské	1 936,48
776 - Podlahy povlakové	7 118,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 733,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 591,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-01-00 - Bourání - I.etapa

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 887 353,16

D HSV Práce a dodávky HSV 790 814,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 214,33

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,959	8 223,75	7 886,58	CS ÚRS 2024 02

PP	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410							
VV	viz výpis válcové oceli							
VV	2,1*(0,2+0,14+0,3*0,1)							
VV	2,1*0,15*0,2							
VV	2,45*0,15*0,2							
VV	1,5*0,15*0,2							
VV	Součet							

2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,156	31 227,79	4 871,54	CS ÚRS 2024 02

PP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944323							
VV	viz výpis válcové oceli							
VV	0,131							
VV	0,024*1,05							
VV	Součet							

3	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	2,500	145,01	362,53	CS ÚRS 2024 02

PP	Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotností jednoho kusu do 1 kg							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389941021							
VV	spojení horních pásnic I-nosníků							
VV	O1.0.01							
VV	0,25*2*5							
VV	Součet							

4	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,003	31 227,79	93,68	CS ÚRS 2024 02

PP	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm							

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 308,83

5	K	619991005	Zakrytí stěny fólií nebo svislých ploch	m2	36,900	30,08	1 109,95	CS ÚRS 2024 02

PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005							
VV	č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání							
VV	0,9*0,9*8							
VV	č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání							
VV	2,4*2,1*2							
VV	1,2*2,1							
VV	1,2*0,6							
VV	2,7*1,8*3							
VV	1,2*2,1							
VV	Součet							

6	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií včetně pozdějšího odstranění	m2	131,443	59,89	7 872,12	CS ÚRS 2024 02

PP	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996145							
VV	viz obložení z desek OSB							
VV	89,953							
VV	č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání							
VV	pozn.5							
VV	1,2*2,2*5							
VV	1pp návrh - pozn.11							
VV	1,4*2,3*2							
VV	1,95*2,3*2							
VV	1np - návrh - pozn.13							
VV	A123 + A124							
VV	1,4*2,3*4							
VV	Součet							

7	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,450	726,13	326,76	CS ÚRS 2024 02

PP	Potěr cementový vyrovňovací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		0,3*0,25*2		0,150			
	VV		0,15*0,25*2*(2+1+1)		0,300			
	VV		Součet		0,450			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				311 004,90	
D	94		Lešení a stavební výtahy				37 578,43	
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	179,860	101,02	18 169,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		17,45+14,63+63,09+18,08+6,24+60,37		179,860			
	VV		Součet		179,860			
9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	192,130	101,02	19 408,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A105-A116					
	VV		17,52+37,77+1,69+1,23+3,96+15,87		78,040			
	VV		21,15+11,09+1,59+0,98+2,09+0,88		37,780			
	VV		A123+124					
	VV		24,87+19,72		44,590			
	VV		A137					
	VV		31,72		31,720			
	VV		Součet		192,130			
D	96		Bourání konstrukcí				273 426,47	
10	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	143,505	85,72	12 301,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A116-A118					
	VV		(2,8+0,8)*3,05		10,980			
	VV		Mezisoučet		10,980			
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A106-A109					
	VV		(5,5+2,2*2+1,45+0,1+1,45+0,1+2,15)*3,95		59,843			
	VV		(0,4+0,15+0,4+0,4+0,9)*3,95		8,888			
	VV		A111-A115					
	VV		(4,68+0,4*2+0,83)*3,95		24,925			
	VV		(0,85+1,1+0,8+0,1+1,9)*3,95		18,763			
	VV		(1,23*3+0,5+0,9)*3,95		20,106			
	VV		Mezisoučet		132,525			
	VV		Součet		143,505			
11	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	106,185	105,05	11 154,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A0114					
	VV		2,95*3,05		8,998			
	VV		A0118					
	VV		1,68*3,05*2		10,248			
	VV		A030					
	VV		1,8*3,05*2		10,980			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		2,39*3,05		7,290			
	VV		Mezisoučet		35,716			
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A105					
	VV		(4,53+0,1+2,73)*3,95		29,072			
	VV		2,03*3,95		8,019			
	VV		A106-110					
	VV		5,15*3,95		20,343			
	VV		A123					
	VV		3,3*3,95		13,035			
	VV		Mezisoučet		70,469			
	VV		Součet		106,185			
12	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,396	1 172,98	464,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230					
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A105 - pozn.2					
	VV		1,2*0,3*1		0,360			
	VV		A115 - pozn.10					
	VV		1,2*0,3*0,1		0,036			
	VV		Součet		0,396			
13	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,500	3 267,59	11 436,57	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042131					
	VV		skladba F0.14 - podkladní beton					
	VV		35*0,1		3,500			
	VV		Součet		3,500			
14	K	965045131A	Bourání tmelu z kamenouhelné smoly	m2	8,840	223,64	1 976,98	
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm průmyslových včetně vsypu, plochy do 1 m2					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A014					
	VV		8,84		8,840			
	VV		Součet		8,840			
15	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,904	2 101,05	18 707,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A014					
	VV		8,84*0,09		0,796			
	VV		Mezisoučet		0,796			
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A105-A116					
	VV		(17,52+37,77+1,69+1,23+3,96+15,87)*0,07		5,463			
	VV		(21,15+11,09+1,59+0,98+2,09+0,88)*0,07		2,645			
	VV		Mezisoučet		8,108			
	VV		Součet		8,904			
16	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	30,130	129,54	3 903,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111					
	VV		Skladba podlahy F0.12 - A014					
	VV		38,97		38,970			
	VV		Skladba podlahy B2.5a					
	VV		-8,84		-8,840			
	VV		Součet		30,130			
17	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	361,560	59,23	21 415,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046119					
	VV		30,13*12		361,560			
	VV		Součet		361,560			
18	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	3,500	1 450,11	5 075,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111					
19	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	35,000	105,70	3 699,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113					
	VV		skladba F0.14					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
20	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	8,840	1 211,65	10 710,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	101,683	59,55	6 055,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A014					
	VV		8,84		8,840			
	VV		Mezisoučet		8,840			
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		B.21					
	VV		A105-A110					
	VV		17,52+37,77+1,69+1,23+3,96+15,87		78,040			
	VV		A113-116					
	VV		1,59+0,98+2,09+0,88		5,540			
	VV		A106					
	VV		-(7,43*3,55-0,8*0,4*2)		-25,737			
	VV		Mezisoučet		57,843			
	VV		skladba F0.14					
	VV		35		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		101,683			
22	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	10,500	329,98	3 464,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění násypů pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082941					
	VV		skladba F0.14					
	VV		35*0,3		10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,500			
23	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm	m2	1,200	49,88	59,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966080101					
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		pozn.2					
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		Součet		1,200			
24	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC po hrubém vybourání otvorů	m2	7,215	127,61	920,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031132					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A014					
	VV		(0,3+0,3)*2,2		1,320			
	VV		A018					
	VV		(0,15+0,15)*2,15*2		1,290			
	VV		Mezisoučet		2,610			
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A124					
	VV		(0,15+0,15)*2,15		0,645			
	VV		vybourání oken					
	VV		(2,4+2,1*2)*0,15*2		1,980			
	VV		(1,2+2,1*2)*0,15*2		1,620			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,15*1		0,360			
	VV		Mezisoučet		4,605			
	VV		Součet		7,215			
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní s křídly pl do 2 m2	m2	1,800	281,64	506,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A030 - pozn.7					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
26	K	968072875	Vybourání mříží pl do 2 m2	m2	1,800	111,50	200,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072875					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		pozn.4					
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		Součet		1,800			
27	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	0,720	450,50	324,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082015					
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		Součet		0,720			
28	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	5,040	195,28	984,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082017					
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		1,2*2,1*2		5,040			
	VV		Součet		5,040			
29	K	968082018	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	10,080	153,39	1 546,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082018					
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		2,4*2,1*2		10,080			
	VV		Součet		10,080			
30	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	5,698	128,90	734,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033631					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A018					
	VV		1,6*2,15		3,440			
	VV		Mezisoučet		3,440			
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A123					
	VV		1,05*2,15		2,258			
	VV		Mezisoučet		2,258			
	VV		Součet		5,698			
31	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,056	960,30	1 014,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033641					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A014					
	VV		1,6*2,2*0,3		1,056			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,056			
32	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	7,800	214,62	1 674,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031664					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		O1.0.01					
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		O1.0.02					
	VV		2,1*1		2,100			
	VV		O1.1.02					
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		Součet		7,800			
33	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	2,450	279,07	683,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031666					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		O1.1.01					
	VV		2,45*1		2,450			
	VV		Součet		2,450			
34	K	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	3,000	1 881,92	5 645,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971042461					
	VV		základy					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
35	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek, ventilací pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	2,000	35,12	70,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976072221					
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		pozn.8					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	5,780	203,66	1 177,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312112					
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A104+A110+A115 - pozn.9					
	VV		1,5+2,03+2,25		5,780			
	VV		Součet		5,780			
37	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	373,990	30,03	11 230,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011141					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		B.02					
	VV		A013+A018					
	VV		17,45+14,63		32,080			
	VV		A029-A032					
	VV		63,09+18,08+6,24+62,37		149,780			
	VV		Mezisoučet		181,860			
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A105-A116					
	VV		17,52+37,77+1,69+1,23+3,96+15,87		78,040			
	VV		21,15+11,09+1,59+0,98+2,09+0,88		37,780			
	VV		A123+A124					
	VV		24,87+19,72		44,590			
	VV		A137					
	VV		31,72		31,720			
	VV		Mezisoučet		192,130			
	VV		Součet		373,990			
38	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	714,371	77,98	55 706,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		B.01					
	VV		A013					
	VV		(6,1+3,3+0,5+0,2*2)*2*(2,95-2,1)		17,510			
	VV		A018					
	VV		(1,5+1,6+2,13+2,8)*2*2,95		47,377			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,6*2,15*2		-6,880			
	VV		A029					
	VV		(4,42+1,68+4,23+6,11+0,4*2+0,9+0,4)*2*2,95		109,386			
	VV		-1,45*2		-2,900			
	VV		-0,9*0,9*3+(0,9+0,9*2)*0,3*3		0,000			
	VV		-1,68*2,95*2		-9,912			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		A030						
VV		(5,77+1,8+2,39)*2*2,95			58,764			
VV		-(2,39+1,8)*2,95			-12,361			
VV		-0,9*2*2			-3,600			
VV		A031						
VV		(2,61+2,39+2,61)*2,95			22,450			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,3			0,000			
VV		A032						
VV		(10,9+5,85+0,2*2)*2*2,95			101,185			
VV		-1,8*2,95			-5,310			
VV		-0,9*2*2			-3,600			
VV		-1,45*2			-2,900			
VV		-0,9*0,9*3+(0,9+0,9*2)*0,3*3			0,000			
VV		Mezisoučet			305,609			
VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání						
VV		A105						
VV		(2,03+0,9+2,2+1,3)*3,85			24,756			
VV		A106						
VV		(1,5+2,33+5,15+2,5)*(3,85-1,8)			23,534			
VV		(2,28-1,5+3,55+7,43+0,8*3+5,88-2,5)*3,85			67,529			
VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3			-3,060			
VV		A107						
VV		(1,45+1,23)*2*(3,85-1,8)			10,988			
VV		A108						
VV		(1,45+0,85)*2*(3,85-1,8)			9,430			
VV		A109						
VV		(2,15+2,2)*2*(3,85-1,8)			17,835			
VV		A110						
VV		(5,16+3,6)*2*(3,85-1,8)			35,916			
VV		(0,4+0,4)*2*(3,85-1,8)			3,280			
VV		A111						
VV		(4,7+4,53)*3,85			35,536			
VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3			-3,060			
VV		A112						
VV		(2,13+2,93+0,4*2)*3,85			22,561			
VV		-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,3			-0,900			
VV		A113						
VV		1,3*(3,85-1,8)			2,665			
VV		A114						
VV		0,8*(3,85-1,8)			1,640			
VV		A115						
VV		1,9*(3,85-1,8)			3,895			
VV		A116						
VV		0,8*(3,85-1,8)			1,640			
VV		A123						
VV		(7,43+3,36)*2*(3,85-1,8)			44,239			
VV		A124						
VV		(7,43+2,7+0,7)*2*3,85			83,391			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		-1*2,2+(1+2,2*2)*0,15			-1,390			
VV		-1,05*2,15			-2,258			
VV		-3,3*3,85			-12,705			
VV		A137						
VV		(2,7+0,4+5,6+1,05+0,4+2,05)*2*(3,85-2,1)			42,700			
VV		(0,4+0,4)*2*(3,85-2,1)*2			5,600			
VV		Součet			714,371			
39	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štku tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	373,990	126,97	47 485,51	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978035127					
VV			č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
VV			B.02					
VV			A013+A018					
VV			17,45+14,63		32,080			
VV			A029-A032					
VV			63,09+18,08+6,24+62,37		149,780			
VV			Mezisoučet		181,860			
VV			č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
VV			A105-A116					
VV			17,52+37,77+1,69+1,23+3,96+15,87		78,040			
VV			21,15+11,09+1,59+0,98+2,09+0,88		37,780			
VV			A123+A124					
VV			24,87+19,72		44,590			
VV			A137					
VV			31,72		31,720			
VV			Mezisoučet		192,130			
VV			Součet		373,990			
40	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	48,150	201,08	9 682,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978021191					
VV			č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
VV			čA014 - B1.1					
VV			(3,55+2,95)*2*3,85		50,050			
VV			-1*1,9		-1,900			
VV			Součet		48,150			
41	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	259,482	90,23	23 413,06	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A013					
	VV		(6,2+0,72+1,68+0,8+1,18+0,4+0,2*2)*2*2,1		47,796			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		43,996			
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A106					
	VV		(1,5+2,33+5,15+2,5)*1,8		20,664			
	VV		A107					
	VV		(1,45+1,23+0,4)*2*1,8		11,088			
	VV		-0,6*1,8		-1,080			
	VV		A108					
	VV		(1,45+0,85)*2*1,8		8,280			
	VV		-0,6*1,8		-1,080			
	VV		A109					
	VV		(2,15+2,2)*2*1,8		15,660			
	VV		-0,6*1,8		-1,080			
	VV		A110					
	VV		(5,16+3,6)*2*1,8		31,536			
	VV		(0,4+0,4)*2*1,8		2,880			
	VV		-0,9*1,8		-1,620			
	VV		A111					
	VV		(0,8+0,6)*1,8		2,520			
	VV		A112					
	VV		(0,8+0,6)*1,8		2,520			
	VV		A113					
	VV		(1,3+1,25)*2*1,8		9,180			
	VV		-0,6*1,8*2		-2,160			
	VV		A114					
	VV		(1,25+0,8)*2*1,8		7,380			
	VV		-0,6*1,8		-1,080			
	VV		A115					
	VV		(1,9+1,1)*2*1,8		10,800			
	VV		-0,6*1,8*2		-2,160			
	VV		A116					
	VV		(1,1+0,8)*2*1,8		6,840			
	VV		-0,6*1,8		-1,080			
	VV		A123					
	VV		(7,43+3,36)*2*2,1		45,318			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A137					
	VV		(2,7+0,4+5,6+1,05+0,4+2,05)*2*2,1		51,240			
	VV		(0,4+0,4)*2*2,1*2		6,720			
	VV		-1*2,1*2		-4,200			
	VV		Mezisoučet		215,486			
	VV		Součet		259,482			
D	997		Přesun sutě				456 146,58	
42	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	174,826	894,24	156 336,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113					
43	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	10,000	756,96	7 569,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013312					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
44	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	300,000	63,51	19 053,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013322					
	VV		10*30		300,000			
	VV		Součet		300,000			
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	174,826	293,89	51 379,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 293,736	12,86	80 937,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		174,826*36		6 293,736			
	VV		Součet		6 293,736			
47	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	16,151	2 339,51	37 785,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		174,826		174,826			
	VV		-8,741		-8,741			
	VV		-0,743		-0,743			
	VV		-1,413		-1,413			
	VV		-1,979		-1,979			
	VV		-0,442		-0,442			
	VV		Součet		161,508			
	VV		161,508*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,151			
48	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,741	2 194,50	19 182,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	VV		5%					
	VV		174,826*0,05		8,741			
	VV		Součet		8,741			
49	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,743	4 369,67	3 246,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804					
	VV		0,053+0,257+0,433		0,743			
	VV		Součet		0,743			
50	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného včetně desek OSB	t	1,413	2 484,53	3 510,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
	VV		od.762					
	VV		1,413		1,413			
	VV		Součet		1,413			
51	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,979	7 849,94	15 535,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
	VV		od.711					
	VV		0,212		0,212			
	VV		od.713					
	VV		1,767		1,767			
	VV		Součet		1,979			
52	K	997013847A	Poplatek za uložení na skládce (tmelu z kamenouhelné smoly	t	0,442	12 857,66	5 683,09	
53	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	145,357	384,76	55 927,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869					
	VV		161,508*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		145,357			
	D	998	Přesun hmot				1 139,66	
54	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	2,215	514,52	1 139,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				96 538,86	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 248,02	
55	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	124,660	9,22	1 149,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho AIP nebo tkaniny z plochy vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131801					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A014					
	VV		8,84		8,840			
	VV		Mezisoučet		8,840			
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A105-A116					
	VV		17,52+37,77+1,69+1,23+3,96+15,87		78,040			
	VV		21,15+11,09+1,59+0,98+2,09+0,88		37,780			
	VV		Mezisoučet		115,820			
	VV		Součet		124,660			
56	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	35,000	31,39	1 098,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141811					
	VV		skladba F0.14					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Izolace tepelné	9 322,82				
57	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	150,820	12,31	1 856,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120821					
VV			č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
VV			A105-A116					
VV			17,52+37,77+1,69+1,23+3,96+15,87				78,040	
VV			21,15+11,09+1,59+0,98+2,09+0,88				37,780	
VV			skladba F0.14					
VV			35				35,000	
VV			Součet				150,820	
58	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm	m2	8,840	13,60	120,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120823					
VV			č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
VV			A014					
VV			8,84				8,840	
VV			Součet				8,840	
59	K	713990001A	Demontáž opláštění stropů a stěn z panelů z tuhé PU pěny	m2	56,990	128,90	7 346,01	
VV			č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
VV			čA014 - B1.1 + B1.4					
VV			8,84				8,840	
VV			(3,55+2,95)*2*3,85				50,050	
VV			-1*1,9				-1,900	
VV			Součet				56,990	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 090,11				
60	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	3,000	150,81	452,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klozetů kombi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814					
VV			č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
VV			3				3,000	
VV			Součet				3,000	
61	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	117,30	821,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
VV			č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
VV			7				7,000	
VV			Součet				7,000	
62	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	184,33	184,33	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820					
VV			č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
VV			1				1,000	
VV			Součet				1,000	
63	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	9,000	70,25	632,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
VV			č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
VV			9				9,000	
VV			Součet				9,000	
D 762			Konstrukce tesařské	56 801,08				
64	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	93,400	140,93	13 162,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 100 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762123110					
VV			dočasná stěna					
VV			č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
VV			A013-A014					
VV			3,95*10				39,500	
VV			Mezisoučet				39,500	
VV			č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
VV			A104					
VV			3,85*8				30,800	
VV			3,85*6				23,100	
VV			Mezisoučet				53,900	
VV			Součet				93,400	
65	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,658	7 862,83	5 173,74	CS ÚRS 2024 02
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
VV			0,08*0,08*93,4				0,598	
VV			0,598*0,1				0,060	
VV			Součet				0,658	
66	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,598	438,26	262,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	762431012	Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených	m2	89,953	317,09	28 523,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431012					
	VV		dočasná stěna					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A013-A014					
	VV		(1,7+1+1,3)*3,95*2		31,600			
	VV		Mezisoučet		31,600			
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A104					
	VV		(1,25+2,95+1,25)*3,85*2		41,965			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		(0,2+2,23+0,2)*3,8*2		19,988			
	VV		Mezisoučet		58,353			
	VV		Součet		89,953			
68	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	89,953	35,06	3 153,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
69	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	93,400	31,13	2 907,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762711810					
70	K	762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených	m2	89,953	40,22	3 617,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431815					
D	764		Konstrukce klempířské				697,46	
71	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	8,650	68,96	596,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		pozn.4					
	VV		2,45+1,25+2,45+1,25*2		8,650			
	VV		Součet		8,650			
72	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	1,600	63,10	100,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871					
	VV		č.1.1.05-1 - Pohledy bourání					
	VV		pozn.3					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
D	766		Konstrukce truhlářské				1 936,48	
73	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,650	45,05	389,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811					
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		pozn.3					
	VV		2,45+1,25+2,45+1,25*2		8,650			
	VV		Součet		8,650			
74	K	766812820A	Demontáž kuchyňských linek	m	4,000	386,70	1 546,80	
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A106 - pozn.1					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	776		Podlahy povlakové				7 118,42	
75	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	57,977	114,08	6 614,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812					
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A111-A112					
	VV		21,15+11,09		32,240			
	VV		A106					
	VV		(7,43*3,55-0,8*0,4*2)		25,737			
	VV		Mezisoučet		57,977			
	VV		Součet		57,977			
76	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	44,480	11,34	504,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
	VV		č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A111-A112					
	VV		(4,7+0,4*2)*2		11,000			
	VV		(4,7+2,73+0,4+0,4)*2		16,460			
	VV		A106					
	VV		1+3,55+7,43+0,8*2+3,44		17,020			
	VV		Mezisoučet		44,480			
	VV		Součet		44,480			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				5 733,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,884	580,04	5 733,12	CS ÚRS 2024 02
		PP	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
		VV	viz výpis válcové oceli					
		VV	3*2,1*0,506*1		3,188			
		VV	1*2,1*0,487*1		1,023			
		VV	1*1,5*0,487*1		0,731			
		VV	Mezisoučet		4,942			
		VV	4,942		4,942			
		VV	Součet		9,884			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				10 591,35	
78	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	181,860	27,39	4 981,15	CS ÚRS 2024 02
		PP	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
		VV	č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
		VV	B.02					
		VV	A013+A018					
		VV	17,45+14,63		32,080			
		VV	A029-A032					
		VV	63,09+18,08+6,24+62,37		149,780			
		VV	Součet		181,860			
79	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	192,130	29,20	5 610,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121003					
		VV	č.1.1.03-1 - Púdorys 1.NP bourání					
		VV	A105-A116					
		VV	17,52+37,77+1,69+1,23+3,96+15,87		78,040			
		VV	21,15+11,09+1,59+0,98+2,09+0,88		37,780			
		VV	A123+A124					
		VV	24,87+19,72		44,590			
		VV	A137					
		VV	31,72		31,720			
		VV	Součet		192,130			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-12 - Stravovací provoz
Soupis:
01-01-01 - Architektonicko - stavební řešení - I.etapa

KSO: 8018516
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			4 169 780,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 169 780,54	21,00%	875 653,91
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 045 434,45

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-01-01 - Architektonicko - stavební řešení - I.etapa

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	4 169 780,54
HSV - Práce a dodávky HSV	1 851 336,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	267 470,57
4 - Vodorovné konstrukce	6 367,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 355 775,54
61 - Úprava povrchů vnitřních	992 220,05
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	266 282,05
64 - Osazování výplní otvorů	97 273,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	166 706,34
94 - Lešení a stavební výtahy	86 616,98
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	80 089,36
998 - Přesun hmot	55 017,03
PSV - Práce a dodávky PSV	2 318 443,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 450,80
713 - Izolace tepelné	12 840,67
714 - Akustická a protiotřesová opatření	180 136,27
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	40 435,15
763 - Konstrukce suché výstavby	303 331,67
766 - Konstrukce truhlářské	513 505,22
771 - Podlahy z dlaždic	140 473,84
776 - Podlahy povlakové	28 030,63
777 - Podlahy lité	487 321,27
781 - Dokončovací práce - obklady	625,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	448 797,21
783-B - Typ B	351 150,51
783-D - Typ D	76 930,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	124 496,67
783-A - typ A	37 043,19
783-C - Typ C	24 962,74
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	15 998,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-01-01 - Architektonicko - stavební řešení - I.etapa

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov Datum: 17. 10. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 169 780,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 851 336,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 267 470,57

1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	680,06	680,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310237241					
VV			č.1.1.06-1 Půdorys 1.PP návrh					
VV			A 013 - pozn.14					
VV			1					
VV			Součet					
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	786,72	3 146,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142422					
VV			č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
VV			P102					
VV			4					
VV			Součet					
3	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	6,000	1 009,54	6 057,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142442					
VV			č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
VV			P101					
VV			6					
VV			Součet					
4	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,046	130 680,00	6 011,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941123					
VV			viz výpis oceli					
VV			O1.1.01					
VV			0,046					
VV			Součet					
5	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,048	178 200,00	8 553,60	CS ÚRS 2024 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160					
VV			0,046*1,05					
VV			Součet					
6	K	340235212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	1,000	158,40	158,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340235212					
VV			č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
VV			A110 - pozn.2					
VV			1					
VV			Součet					
7	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	0,718	1 256,64	902,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340271041					
VV			č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
VV			A105 - pozn.6					
VV			2,05*0,35					
VV			Součet					
8	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	46,281	822,62	38 071,68	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože					
	Online PSC		objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A113-A115					
	VV		(2,43+1,2-0,7)*3,95		11,574			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		(1,2+0,4)*3,95		6,320			
	VV		1,3*3,95		5,135			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A107					
	VV		1,25*2,25*2		5,625			
	VV		(1,15+0,25*2)*3,95		6,518			
	VV		A108+A109					
	VV		(1,35+0,1+1,33+1,45)*3,95		16,709			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		Součet		46,281			
9	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	143,910	1 129,92	162 606,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože					
	Online PSC		objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A106-A109					
	VV		(5,6+7,38+4,9+1,5)*3,95		76,551			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		A111-A115					
	VV		(1,9+3,35+0,7+0,15+1,3+4,7*2+1,23+0,1+1,1)*3,95		75,959			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		Součet		143,910			
10	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	12,610	90,82	1 145,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291111					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A113-A115					
	VV		(2,43+1,2-0,7)		2,930			
	VV		(1,2+0,4)		1,600			
	VV		1,3		1,300			
	VV		A107					
	VV		(1,15+0,25*2)		1,650			
	VV		A108+A109					
	VV		(1,35+0,1+1,33+1,45)		4,230			
	VV		0,6+0,3		0,900			
	VV		Součet		12,610			
11	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	38,610	136,22	5 259,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A106-A109					
	VV		(5,6+7,38+4,9+1,5)		19,380			
	VV		A111-A115					
	VV		(1,9+3,35+0,7+0,15+1,3+4,7*2+1,23+0,1+1,1)		19,230			
	VV		Součet		38,610			
12	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	71,100	158,40	11 262,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		3,95*10		39,500			
	VV		3,95*6		23,700			
	VV		3,95*2		7,900			
	VV		Součet		71,100			
13	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	7,900	183,74	1 451,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		3,95*2		7,900			
	VV		Součet		7,900			
14	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,588	1 224,96	720,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381					
	VV		č.1.1.02-1 - Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A014					
	VV		2,1*0,14*2		0,588			
	VV		Součet		0,588			
15	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	3,555	940,90	3 344,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272236					
	VV		obezdívka šachty UT - 1.NP					
	VV		(0,6+0,3)*3,95		3,555			
	VV		Součet		3,555			
16	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	7,650	1 774,08	13 571,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272266					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		pozn.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A108+A109					
	VV		1,35*1,5*2		4,050			
	VV		A114+A115					
	VV		(1,3+1,1)*1,5		3,600			
	VV		Součet		7,650			
17	K	346481111	Zapientování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	8,150	555,46	4 527,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zapientování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481111					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		2,1*1		2,100			
	VV		2,1*1*1		2,100			
	VV		2,45*1		2,450			
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		Součet		8,150			
D	4		Vodorovné konstrukce				6 367,47	
18	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropích včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně)	m3	0,413	15 417,60	6 367,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411388531					
	VV		doplnění stropů v místě stávajících prostupů					
	VV		0,2*0,2*0,25*10		0,100			
	VV		0,5*0,5*0,25*5		0,313			
	VV		Součet		0,413			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 355 775,54	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				992 220,05	
19	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	237,210	73,99	17 551,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
	VV		skladba I.01					
	VV		č.1.1.06-1 Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A013+A014+A018					
	VV		28,29+38,97+3,08		70,340			
	VV		A029-A032					
	VV		16,66+20,08+16,61+2,95		56,300			
	VV		A057-A59					
	VV		8,6+11,38+14,21		34,190			
	VV		Mezisoučet		160,830			
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A123+A124+A137					
	VV		11,44+33,22+31,72		76,380			
	VV		Mezisoučet		76,380			
	VV		Součet		237,210			
20	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	237,210	200,64	47 593,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325412					
21	K	611311131A	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 4 mm	m2	237,210	131,67	31 233,44	
22	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	10,930	73,99	808,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
	VV		skladba I.05					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A110					
	VV		10,93		10,930			
	VV		Součet		10,930			
23	K	611321321	Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně , tloušťky do 10 mm	m2	10,930	351,12	3 837,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítká vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321321					
24	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítkce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	21,860	72,73	1 589,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítká vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321391					
	VV		10,93*2		21,860			
	VV		Součet		21,860			
25	K	611311131A	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 4 mm	m2	10,930	131,67	1 439,15	
26	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	512,380	73,99	37 911,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
	VV		skladba I.01					
	VV		č.1.1.06-1 Púdorys 1.PP návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A013					
	VV		(4,8+2,95+4,8+0,3*3+0,4+0,1+0,15)*2,95		41,595			
	VV		-1,4*2,1+(1,6+2,2*2)*0,3		-1,140			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		A014					
	VV		(8,3+14,6+1,8+0,15*2)*2,95		73,750			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,45*2*2		-5,800			
	VV		A018					
	VV		(1,1+1,1,1)*2,95		6,490			
	VV		A029					
	VV		3,98*2,95		11,741			
	VV		A030					
	VV		(8,4+2,39+8,4)*2,95		56,611			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,3		0,000			
	VV		A031					
	VV		(8,4+2,03+0,2*4)*2,95		33,129			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,3		0,000			
	VV		A032					
	VV		(9,02+3,7+0,6)*2,95		39,294			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,9*0,9*2+(0,9+0,9*2)*0,3*2		0,000			
	VV		A057					
	VV		(3,07+2,8+3,07)*2,95		26,373			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,3		0,000			
	VV		A058					
	VV		(4,3+2,65)*2,95		20,503			
	VV		-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,3		0,000			
	VV		A059					
	VV		(3,34+4,3)*2,95		22,538			
	VV		-0,9*0,9*2+(0,9+0,9*2)*0,3*2		0,000			
	VV		Mezisoučet		311,794			
	VV		č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
	VV		A123					
	VV		(3,41+1,68+1,68+3,41)*3,85		39,193			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,3		-0,900			
	VV		A124					
	VV		(3,36+0,15+2,7+7,43+0,6*2)*2*3,85		114,268			
	VV		-3,36*3,85		-12,936			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1*2,2+(1,2+2,3*2)*0,3		-0,460			
	VV		A137					
	VV		(8,18++3,5+8,18+0,4*2)*3,85		79,541			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-2,7*1,8*2+(2,7+1,8*2)*0,3*2		-5,940			
	VV		Mezisoučet		200,586			
	VV		Součet		512,380			
27	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	512,380	200,64	102 803,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325412					
28	K	612311131A	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 4 mm	m2	512,380	119,13	61 039,83	
29	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000	526,68	1 053,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325221					
	VV		č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
	VV		A110 - pozn.2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000	526,68	1 053,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325223					
	VV		č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
	VV		A105 - pozn.6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,215	910,80	6 571,42	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
	VV		viz přisekání ostění					
	VV		7,215		7,215			
	VV		Součet		7,215			
32	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně včetně navlhčení	m2	571,166	185,59	106 002,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
	VV		č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
	VV		I.03 + I.04					
	VV		A104-A115					
	VV		(1,23+0,1+1,1)*3,95		9,599			
	VV		A105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(8,85+0,1+1+2,03*2)*2*3,95		110,679			
	VV		-0,9*2*3		-5,400			
	VV		-1,8*3,5		-6,300			
	VV		-1*3,1+(1,2+3,1*2)*0,3		-0,880			
	VV		A106					
	VV		(7,38+3,85+0,9)*2*3,95		95,827			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3		-3,060			
	VV		A107					
	VV		(1,25+3,75+3,35+1,25*2)*2*3,95		85,715			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A108+A109					
	VV		(1,35+1,45)*2*3,95*2		44,240			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		A110					
	VV		(4,9+2,23+0,4+0,4)*2*3,95		62,647			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		A111					
	VV		(4,7+3,6+0,4+0,4)*2*3,95		71,890			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3		-3,060			
	VV		A112					
	VV		(4,7+2,2)*2*3,95		54,510			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,3		-0,900			
	VV		A113					
	VV		(1,85+0,38+2,43)*2*3,95		36,814			
	VV		-0,7*2*3		-4,200			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A114					
	VV		(2,15+1,3)*2*3,95		27,255			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A115					
	VV		(1,2+1,1)*2*3,95		18,170			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Součet		571,166			
33	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	571,166	338,58	193 385,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321321					
34	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 142,332	72,73	83 081,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321391					
	VV		571,166*2		1 142,332			
	VV		Součet		1 142,332			
35	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 142,332	73,99	84 521,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
	VV		571,166*2		1 142,332			
	VV		Součet		1 142,332			
36	K	612311131A	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 4 mm	m2	571,166	119,13	68 043,01	
37	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,620	6 283,20	10 178,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311116					
	VV		skladba F0.14					
	VV		20*0,081		1,620			
	VV		Součet		1,620			
38	K	763111771A	M+D stěrky, disperzního tmelu - viz skladba I.04	m2	140,624	454,08	63 854,55	
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		I.04					
	VV		A107					
	VV		(1,25+3,75+3,35+1,25*2)*2*2,2		47,740			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A108+A109					
	VV		(1,35+1,45)*2*2,2*2		24,640			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		A111					
	VV		(4,7+3,6+0,4+0,4)*2*2,2		40,040			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		A113					
	VV		(1,85+0,38+2,43)*2*2,2		20,504			
	VV		-0,7*2*3		-4,200			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A114					
	VV		(2,15+1,3)*2*2,2		15,180			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A115					
	VV		(1,2+1,1)*2*2,2		10,120			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Součet		140,624			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	612142001A	M+D skelného pletiva včetně disperzního lepidla - viz skladba I.04	m2	140,624	312,58	43 956,25	
40	K	619991005	Zakrytí stěny fólií nebo svislých ploch	m2	35,650	111,61	3 978,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		ozn.W101-W107					
	VV		1,6*2,2*1		3,520			
	VV		0,9*2,1*1		1,890			
	VV		1,1*1,5*4		6,600			
	VV		1,2*3,1*1		3,720			
	VV		2,4*2,1*2		10,080			
	VV		1,2*2,1*1		2,520			
	VV		1,2*0,7*1		0,840			
	VV		AL101					
	VV		1,8*3,6*1		6,480			
	VV		Součet		35,650			
41	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	66,300	15,05	997,82	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		ozn.W101-W107					
	VV		(1,6+2,2*2)*1		6,000			
	VV		(0,9+2,1*2)*1		5,100			
	VV		(1,1+1,5*2)*4		16,400			
	VV		(1,2+3,1)*2*1		8,600			
	VV		(2,4+2,1*2)*2		13,200			
	VV		(1,2+2,1*2)*1		5,400			
	VV		(1,2+0,7*2)*1		2,600			
	VV		AL101					
	VV		(1,8+3,6*2)*1		9,000			
	VV		Součet		66,300			
42	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	69,615	12,54	872,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		66,3*1,05		69,615			
	VV		Součet		69,615			
43	K	612143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	100,000	125,40	12 540,00	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
	VV		styk nenosných příček/sloupů					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
44	M	55343014	profil dilatační pro vnitřní a vnější omítky	m	105,000	60,19	6 319,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm					
	VV		100*1,05		105,000			
	VV		Součet		105,000			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				266 282,05	
45	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	108,070	551,76	59 628,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		F102					
	VV		17,71+27,86+16,35		61,920			
	VV		-(1,05*1,25*2+1,05*0,9)		-3,570			
	VV		1,66+1,69+10,93+16,71+10,28+6,31		47,580			
	VV		-(1,25*1,2)		-1,500			
	VV		2,49+1,15		3,640			
	VV		Součet		108,070			
46	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	324,210	32,60	10 569,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451291					
	VV		108,07*3		324,210			
	VV		Součet		324,210			
47	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	5,070	551,76	2 797,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		F103					
	VV		(1,05*1,25*2+1,05*0,9)		3,570			
	VV		(1,25*1,2)		1,500			
	VV		Součet		5,070			
48	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	35,490	551,76	19 581,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		5,07*7		35,490			
	VV		Součet		35,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	0,431	313,50	135,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovláky objemové vyztužení 0,9 kg/m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319211					
	VV		5,07*0,085		0,431			
	VV		Součet		0,431			
50	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	113,140	43,89	4 965,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111					
	VV		108,07		108,070			
	VV		5,07		5,070			
	VV		Součet		113,140			
51	K	633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	113,140	18,81	2 128,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633991111					
52	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	151,120	15,05	2 274,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112112					
	VV		č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
	VV		F102+F103					
	VV		A105					
	VV		(8,65+2,03)*2		21,360			
	VV		A106					
	VV		(7,38+3,85+0,9)*2		24,260			
	VV		A107					
	VV		(1,25+3,75+3,35+1,25*2+0,9)*2		23,500			
	VV		A108+A109					
	VV		(1,25+1,35)*2*2		10,400			
	VV		A110					
	VV		(4,9+2,25+0,4*2)*2		15,900			
	VV		A111					
	VV		(4,7+3,6+0,4*2)*2		18,200			
	VV		A112					
	VV		(4,7+2,2)*2		13,800			
	VV		A113					
	VV		(2,45+2,2+0,4)*2		10,100			
	VV		-0,7*3		-2,100			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		A114					
	VV		(2,15+1,3)*2		6,900			
	VV		A115					
	VV		(1,3+1,2+1,1+1,2)*2		9,600			
	VV		Součet		151,120			
53	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,152	7 273,20	1 105,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141					
	VV		č.1.1.06-1 Půdorys 1.PP návrh					
	VV		A013 - pozn.9					
	VV		1,6*0,3*0,1		0,048			
	VV		A014 - pozn.10					
	VV		1,8*0,15*0,1*2		0,054			
	VV		Mezisoučet		0,102			
	VV		č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
	VV		A124 - pozn.12					
	VV		3,3*0,15*0,1		0,050			
	VV		Mezisoučet		0,050			
	VV		Součet		0,152			
54	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm CT-C30-F6	m2	113,140	614,46	69 520,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451105					
	VV		č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
	VV		F102					
	VV		17,71+27,86+16,35		61,920			
	VV		-(1,05*1,25*2+1,05*0,9)		-3,570			
	VV		1,66+1,69+10,93+16,71+10,28+6,31		47,580			
	VV		-(1,25*1,2)		-1,500			
	VV		2,49+1,15		3,640			
	VV		Mezisoučet		108,070			
	VV		F103					
	VV		(1,05*1,25*2+1,05*0,9)		3,570			
	VV		(1,25*1,2)		1,500			
	VV		Mezisoučet		5,070			
	VV		Součet		113,140			
55	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm CT-C30-F6	m2	8,840	614,46	5 431,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451107					
	VV		č.1.1.06-1 Půdorys 1.PP návrh					
	VV		F0.03					
	VV		A014					
	VV		8,84		8,840			
	VV		Součet		8,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	121,980	18,81	2 294,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		113,14		113,140			
	VV		8,84		8,840			
	VV		Součet		121,980			
57	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	121,980	15,05	1 835,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
58	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,707	7 273,20	5 142,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115					
	VV		8,84*0,08		0,707			
	VV		Součet		0,707			
59	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,707	1 254,00	886,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171					
60	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,032	39 600,00	1 267,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		8,84*0,0031*1,15		0,032			
	VV		Součet		0,032			
61	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení prahu do 200x100 mm	m	3,850	2 508,00	9 655,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319111					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		pozn.4					
	VV		A107					
	VV		1,05*3		3,150			
	VV		A113					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		3,850			
62	K	635321212	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se zhutněním	m3	0,188	1 921,92	361,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Násyp z recyklátu pod podlahy se zhutněním, z recyklátu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635321212					
	VV		č.1.1.06-1 Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A 013 - pozn.14					
	VV		0,75*0,5*0,5		0,188			
	VV		Součet		0,188			
63	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	3,500	3 168,00	11 088,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111242					
	VV		skladba F014					
	VV		35*0,1		3,500			
	VV		Součet		3,500			
64	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,500	7 273,20	25 456,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311125					
	VV		skladba F014					
	VV		35*0,1		3,500			
	VV		Součet		3,500			
65	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,500	1 254,00	4 389,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173					
66	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,130	39 600,00	5 148,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		skladba F014					
	VV		35*0,0031*1,20		0,130			
	VV		Součet		0,130			
67	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,835	7 273,20	20 619,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311126					
	VV		skladba F014					
	VV		35*0,081		2,835			
	VV		Součet		2,835			
	D	64	Osazování výplní otvorů				97 273,44	
68	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	12,000	2 428,80	29 145,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků					
		Online PSC	dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121					
		VV	1+3+1+1+2+4		12,000			
		VV	Součet		12,000			
69	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	CS ÚRS 2024 02
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm					
		VV	rozměru 900/1970, 2100mm					
		VV	dveře D0.00					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
70	M	55331443	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm, TPE těsnění	kus	3,000	4 979,04	14 937,12	CS ÚRS 2024 02
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm					
		VV	rozměru 900/1970, 2100mm					
		VV	Z102					
		VV	1		1,000			
		VV	Z104					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		3,000			
71	M	55331443A	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm, těsnění pro hlukový útlum	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm					
		VV	rozměru 900/1970, 2100mm					
		VV	Z103					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
72	M	55331444A	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm, těsnění protipožární	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm					
		VV	rozměru 900/1970, 2100mm					
		VV	Z107					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
73	M	55331442A	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm, těsnění pro hlukový útlum	kus	2,000	4 979,04	9 958,08	
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm					
		VV	rozměru 800/1970, 2100mm					
		VV	Z105					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
74	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm, TPE těsnění	kus	4,000	4 979,04	19 916,16	CS ÚRS 2024 02
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm					
		VV	rozměru 700/1970, 2100mm					
		VV	Z106					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
75	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	2 428,80	2 428,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků					
		Online PSC	dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944221					
76	M	55331720	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1450/1970, 2100mm, TPE těsnění	kus	1,000	5 950,56	5 950,56	CS ÚRS 2024 02
		PP	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm					
		VV	rozměru 1450/1970, 2100mm					
		VV	Z101					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				166 706,34	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				86 616,98	
77	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	382,500	124,15	47 487,38	CS ÚRS 2024 02
		PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
		VV	č.1.1.06-1 Půdorys 1.PP návrh					
		VV	(28,29+38,97+3,08+16,66+20,08+16,61+33,37+8,6+11,38+14,21)*2		382,500			
		VV	Součet		382,500			
78	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	315,180	124,15	39 129,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
		VV	č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
		VV	(17,71+27,86+16,35+1,66+1,69+10,93+16,71+10,28+6,31+2,49+1,15)*2		226,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(11,44+1,24+31,77)*2		88,900			
	VV		Součet		315,180			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				80 089,36	
79	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	454,168	159,46	72 421,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		č.1.1.06-1 Púdorys 1.PP návrh					
	VV		(28,29+38,97+3,08+16,66+20,08+16,61+33,37+8,6+11,38+14,21)*1,2		229,500			
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		(17,71+27,86+16,35+1,66+1,69+10,93+16,71+10,28+6,31+2,49+1,15)*1,2		135,768			
	VV		(11,44+1,24+31,77)*2		88,900			
	VV		Součet		454,168			
80	K	953331112	Založení příček na lepence	m2	7,213	170,02	1 226,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953331112					
	VV		příčky tl.100mm					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A113-A115					
	VV		(2,43+1,2-0,7)*0,1		0,293			
	VV		(1,2+0,4)*0,1		0,160			
	VV		1,3*0,1		0,130			
	VV		A107					
	VV		1,25*0,1*2		0,250			
	VV		(1,15+0,25*2)*0,1		0,165			
	VV		A108+A109					
	VV		(1,35+0,1+1,33+1,45)*0,1		0,423			
	VV		příčky tl.150mm					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A106-A109					
	VV		(5,6+7,38+4,9+1,5)*0,15		2,907			
	VV		A111-A115					
	VV		(1,9+3,35+0,7+0,15+1,3+4,7*2+1,23+0,1+1,1)*0,15		2,885			
	VV		Součet		7,213			
81	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	7,213	283,01	2 041,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321111					
82	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	225,98	225,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
83	M	44932112	přístroj hasicí ruční 21A/113B	kus	1,000	1 108,80	1 108,80	CS ÚRS 2024 02
84	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	25,000	62,52	1 563,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311					
85	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepicí	kus	25,000	60,09	1 502,25	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				55 017,03	
86	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	108,768	505,82	55 017,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 318 443,59	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 450,80	
87	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	35,000	14,57	509,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
	VV		skladba F0.14					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
88	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	66 145,20	727,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		35*0,0003		0,011			
	VV		Součet		0,011			
89	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	70,000	148,90	10 423,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
90	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	80,500	124,90	10 054,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		70*1,15		80,500			
	VV		Součet		80,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,474	1 552,32	735,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711103					
D 713			Izolace tepelné	12 840,67				
92	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,840	59,03	521,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
VV			č.1.1.06-1 Půdorys 1.PP návrh					
VV			F0.03					
VV			A014					
VV			8,84					
VV			Součet					
93	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	9,282	113,52	1 053,69	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm					
VV			8,84*1,05					
VV			Součet					
94	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	113,140	59,03	6 678,65	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
VV			č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
VV			F102					
VV			17,71+27,86+16,35					
VV			-(1,05*1,25*2+1,05*0,9)					
VV			1,66+1,69+10,93+16,71+10,28+6,31					
VV			-(1,25*1,2)					
VV			2,49+1,15					
VV			Mezisoučet					
VV			F103					
VV			(1,05*1,25*2+1,05*0,9)					
VV			(1,25*1,2)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
95	M	ISV.8591057302732	deska EPS 5000 - 20mm, λD = 0,039 (W·m-1·K-1), 1000x500x20mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit) s užitným zatížením max. 5 kN/m2.	m2	118,797	37,88	4 500,03	
VV			113,14*1,05					
VV			Součet					
96	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,046	1 879,68	86,47	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
D 714			Akustická a protiotřesová opatření	180 136,27				
97	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt včetně dodávky roštu	m2	38,140	466,49	17 791,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012					
VV			č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
VV			27,86+10,28					
VV			Součet					
98	M	63126347-P.01	panel akustický 600x600x15mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 - viz podhled P.01	m2	40,047	1 049,60	42 033,33	
VV			38,14*1,05					
VV			Součet					
99	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt včetně dodávky roštu	m2	17,710	466,49	8 261,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012					
VV			č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
VV			17,71					
VV			Součet					
100	M	63126317-P.02A	panel akustický 600x600x20mm povrch velice porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=0,95 - viz podhled P.02A	m2	18,596	1 829,12	34 014,32	
VV			17,71*1,05					
VV			Součet					
101	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt včetně dodávky roštu	m2	29,650	527,87	15 651,35	CS ÚRS 2024 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV VV VV VV Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121011 č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh 16,35+1,66+1,69 6,31+2,49+1,15 Součet 19,700 9,950 29,650								
102	M	63126365-P.03	panel akustický 600x600x20mm hygienický povrch vodoodpudivá skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,90 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm - viz podhled P.03	m2	31,133	1 884,37	58 666,09	
VV VV 29,65*1,05 Součet 31,133 31,133								
103	K	998714103	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	t	0,803	4 629,78	3 717,71	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998714103								
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	40 435,15				
104	K	721001	M+D nerezové podlahové vpusti 350x350mm s roštem - viz púdorys 1.PP pozn.15	kus	1,000	17 888,64	17 888,64	
105	K	721002	M+D nerezové podlahové vpusti 500x500mm s roštem - viz púdorys 1.PP pozn.15	kus	1,000	22 506,00	22 506,00	
106	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,030	1 350,36	40,51	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103								
D		763	Konstrukce suché výstavby	303 331,67				
107	K	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	143,865	1 258,29	181 023,89	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111336 č.1.1.06-1 Púdorys 1.PP návrh A016+A017 (0,6+2,1)*3,05 A018 2,8*3,05*2 -0,9*2,1 A029+A058+A059 (3,98+0,125+4,19)*3,05 (2,65+0,125+3,34+4,3)*3,05 -1*2,1*3 A030-A031 (2,39+2,03+0,125+3,7+8,4)*3,05 -1*2,1*3 Mezisoučet č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh A123 3,36*3,95 -0,9*2,1 A137 3,5*3,95 Mezisoučet Součet 8,235 17,080 -1,890 25,300 31,766 -6,300 50,767 -6,300 118,658 13,272 -1,890 13,825 25,207 143,865								
108	K	763164641	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	30,000	1 473,12	44 193,60	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164641								
109	K	763172321	Montáž dveří revizních jednoplášťových SDK kcí do vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	10,000	613,80	6 138,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC Montáž dveří pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172321								
110	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x150mm	kus	10,000	491,04	4 910,40	CS ÚRS 2024 02
111	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	8,000	2 428,80	19 430,40	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181311								
112	M	55331596	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	4 979,04	9 958,08	CS ÚRS 2024 02
PP VV VV VV zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm Z108 2 Součet 2,000 2,000								
113	M	55331597	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	6,000	4 979,04	29 874,24	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Z109					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
114	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,401	1 773,02	7 803,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763303					
	D	766	Konstrukce truhlářské				513 505,22	
115	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	12,600	430,53	5 424,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622132					
	VV		2,4*2,1*2		10,080			
	VV		1,2*2,1		2,520			
	VV		Součet		12,600			
116	M	611-W105	okno plast 2400x2100mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W105	kus	2,000	23 128,62	46 257,24	
117	M	611-W106	okno plast 1200x2100mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W106	kus	1,000	13 131,89	13 131,89	
118	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,000	5 424,67	5 424,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216					
119	M	611-W107	okno plast vstupní 1200x700mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W107	kus	1,000	8 951,29	8 951,29	
120	K	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné folie)	m	43,400	124,99	5 424,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629215					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		ozn.W101					
	VV		(1,6+2,2)*2*1		7,600			
	VV		W104-107					
	VV		(1,2+3,1*2)*1		7,400			
	VV		(2,4+2,1)*2*2		18,000			
	VV		(1,2+2,1)*2*1		6,600			
	VV		(1,2+0,7)*2*1		3,800			
	VV		Součet		43,400			
121	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	1 214,40	7 286,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
122	M	0027535.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 70x197cm	kus	4,000	7 650,72	30 602,88	
	PP		dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 70x197					
	VV		D106					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
123	M	0027536.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 80x197-210cm	kus	2,000	7 650,72	15 301,44	
	PP		dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 80x197					
	VV		D105					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
124	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000	1 214,40	15 787,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002					
125	M	61161003	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	4 796,88	4 796,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm					
	VV		D0.00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
126	M	0027537.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 90x197-210cm	kus	6,000	9 249,68	55 498,08	
	VV		D102					
	VV		3		3,000			
	VV		D103					
	VV		1		1,000			
	VV		D104					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
127	M	0027538.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 100x197-210cm	kus	6,000	10 383,12	62 298,72	
	VV		D108					
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	6,000				
128	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	2 428,80	2 428,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660011					
129	M	0027553.URS	dveře interiérové dvoukřídle plné, HPL laminát, plné, 145x197-210cm	kus	1,000	20 462,64	20 462,64	
VV			D101					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
130	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 335,84	1 335,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022					
131	M	0027549.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, HPL laminát, plné, 90x197-210cm, EI15 DP3+C	kus	1,000	11 718,96	11 718,96	
VV			D107					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
132	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlikem do zdiva	kus	1,000	5 424,67	5 424,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlikem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660421					
133	M	611-W104	dveře plast vstupní 1200x3100mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W104	kus	1,000	40 197,17	40 197,17	
134	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	5 424,67	5 424,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětliku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660451					
135	M	611-W101	dveře plast vstupní 1600x2200mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W101	kus	1,000	36 295,35	36 295,35	
136	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus	22,000	1,00	22,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků plechu okopového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660713					
137	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech okopový nerez 815x250x0,6mm					
VV			D101					
VV			4*1	4,000				
VV			Součet	4,000				
138	M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	6,000	1,00	6,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech okopový nerez 915x250x0,6mm					
VV			D102					
VV			3*2	6,000				
VV			Součet	6,000				
139	M	54915214	plech okopový nerez 1045x250x0,6mm	kus	12,000	1,00	12,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech okopový nerez 1045x250x0,6mm					
VV			D108					
VV			12	12,000				
VV			Součet	12,000				
140	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717					
VV			D107					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
141	M	5491700A	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	1,000	1,00	1,00	
142	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	21,000	1,00	21,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660718					
143	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	21,000	1,00	21,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kování dveřní stavěč dveří					
144	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	21,000	1,00	21,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728					
145	M	54924003	zámek	kus	21,000	1,00	21,00	CS ÚRS 2024 02
146	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	17,000	1,00	17,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729					
147	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	17,000	1,00	17,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kování rozetové klika/klika					
148	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730					
149	M	54914128	kování rozetové pro WC	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	766660745	Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dvevního křídla	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků padací prahové lišty zafrézováním do dvevního křídla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660745					
	VV		D103					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	M	19416031	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 900mm	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
152	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	7,200	232,21	1 671,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		TV01					
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		TV02					
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		Součet		7,200			
153	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	7,920	343,86	2 723,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		parapet plastový vnitřní š 300mm					
	VV		7,2*1,1		7,920			
	VV		Součet		7,920			
154	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,000	85,54	342,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
155	K	766-TV04	M+D kuchyňské linky - specifikace viz tab.PSV ozn.TV.04	m	1,400	51 124,33	71 574,06	
156	K	766-TV04-1	M+D mikrovlné trouby - specifikace viz tab.PSV ozn.TV.04	kus	1,000	14 268,01	14 268,01	
157	K	766990-1	D+M Systém generálního klíče - dle specifikace v tabulkách PSV	kpl	1,000	20 941,80	20 941,80	
158	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,580	1 478,40	2 335,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103					
D	771		Podlahy z dlaždic				140 473,84	
159	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	75,485	69,38	5 237,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		č.1.1.06-1 Půdorys 1.PP návrh					
	VV		A013 - pozn.9					
	VV		1,6*0,3		0,480			
	VV		A014 - pozn.10					
	VV		1,8*0,15*2		0,540			
	VV		F0.03 + F0.12					
	VV		A014					
	VV		38,97		38,970			
	VV		Mezisoučet		39,990			
	VV		č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
	VV		A124 - pozn.12					
	VV		3,3*0,15		0,495			
	VV		Mezisoučet		0,495			
	VV		skladba F0.14					
	VV		35		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		75,485			
160	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	12,850	38,02	488,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161011					
	VV		č.1.1.06-1 Půdorys 1.PP návrh					
	VV		Pozn.12+13					
	VV		A013-A014					
	VV		1,7*2		3,400			
	VV		2,95		2,950			
	VV		Mezisoučet		6,350			
	VV		č.1.1.07-1 Půdorys 1.NP návrh					
	VV		Pozn.8					
	VV		A104					
	VV		2,05+2,95+1,5		6,500			
	VV		Mezisoučet		6,500			
	VV		Součet		12,850			
161	M	59054165	profil dilatační nerez	m	14,135	216,48	3 059,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,85*1,1		14,135			
	VV		Součet		14,135			
162	K	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	75,485	833,18	62 892,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574436					
163	M	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11	m2	83,034	690,62	57 344,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		75,485*1,1		83,034			
	VV		Součet		83,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
164	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,515	102,43	155,18	CS ÚRS 2024 02	
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211						
VV			č.1.1.06-1 Púdorys 1.PP návrh						
VV			A013 - pozn.9						
VV			1,6*0,3						0,480
VV			A014 - pozn.10						
VV			1,8*0,15*2						0,540
VV			F0.03 + F0.12						
VV			Mezisoučet						1,020
VV			č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh						
VV			A124 - pozn.12						
VV			3,3*0,15						0,495
VV			Mezisoučet						0,495
VV			Součet						1,515
165	K	771577213A	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování epoxidem	m2	75,485	92,40	6 974,81		
166	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	75,485	31,57	2 383,06	CS ÚRS 2024 02	
PP			Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011						
167	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,308	839,52	1 937,61	CS ÚRS 2024 02	
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771103						
D	776	Podlahy povlakové						28 030,63	
168	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	31,720	139,39	4 421,45	CS ÚRS 2024 02	
PP			Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776212111						
VV			č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh						
VV			skladba F1.01						
VV			A137						
VV			31,72						31,720
VV			Součet						31,720
169	M	69751061	koberec zátěžový, zátěž 33, tl.6,5mm	m2	34,892	532,22	18 570,22	CS ÚRS 2024 02	
VV			31,72*1,1						34,892
VV			Součet						34,892
170	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	17,550	193,25	3 391,54	CS ÚRS 2024 02	
PP			Montáž lišt přechodových šroubovaných						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312						
VV			1,45*1						1,450
VV			0,9*3						2,700
VV			0,9*1						0,900
VV			0,9*2						1,800
VV			0,8*2						1,600
VV			0,7*4						2,800
VV			0,9*1						0,900
VV			0,9*6						5,400
VV			Součet						17,550
171	M	59054153	profil přechodový nerez	m	18,105	89,34	1 617,50	CS ÚRS 2024 02	
VV			17,75*1,02						18,105
VV			Součet						18,105
172	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,044	680,06	29,92	CS ÚRS 2024 02	
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776103						
D	777	Podlahy lité						487 321,27	
173	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	113,140	17,42	1 970,90	CS ÚRS 2024 02	
PP			Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111						
VV			č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh						
VV			F102						
VV			17,71+27,86+16,35						61,920
VV			-(1,05*1,25*2+1,05*0,9)						-3,570
VV			1,66+1,69+10,93+16,71+10,28+6,31						47,580
VV			-(1,25*1,2)						-1,500
VV			2,49+1,15						3,640
VV			Mezisoučet						108,070
VV			F103						
VV			(1,05*1,25*2+1,05*0,9)						3,570
VV			(1,25*1,2)						1,500
VV			Mezisoučet						5,070
VV			Součet						113,140
174	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	161,600	81,31	13 139,70	CS ÚRS 2024 02	
PP			Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121						
VV			č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh						
VV			F102 + F103						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A105					
	VV		(8,65+2,05)*2		21,400			
	VV		A106					
	VV		(7,4+3,85+0,9)*2		24,300			
	VV		A107					
	VV		(1,25+3,75+3,35+1,25+0,9)*2		21,000			
	VV		A108+A109					
	VV		(1,35+1,25)*2*2		10,400			
	VV		A110					
	VV		(4,9+2,25+0,4*2)*2		15,900			
	VV		A111					
	VV		(4,7+3,6+0,4*2)*2		18,200			
	VV		A112					
	VV		(4,7+2,2)*2		13,800			
	VV		A113					
	VV		(2,45+2,2+0,4)*2*2		20,200			
	VV		A114					
	VV		(2,15+1,3)*2		6,900			
	VV		A115					
	VV		(1,25+1,1+1,2*2)*2		9,500			
	VV		Součet		161,600			
175	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	113,140	193,25	21 864,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111141					
176	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad betonu - viz skladba podlahy F1.02 + F1.03	m2	113,140	341,09	38 590,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131105					
177	K	A776141121	Provedení rozlivové vodou ředitelné samonivelační vrstvy z epoxidové pryskyřice tl do 3 mm	m2	113,140	242,88	27 479,44	
178	M	23531901A	rozlivová vrstva samonivelační na bázi epoxidové pryskyřice v tl.3mm - viz skladba podlahy F1.02 + F1.03	m2	118,797	2 178,00	258 739,87	
	VV		113,14*1,05		118,797			
	VV		Součet		118,797			
179	K	777622101	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy protiskluzný R10 - specifikace viz jednotlivé skladby	m2	113,140	246,05	27 838,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777622101					
180	K	777612105A	Příplatek za zásypové vločky	m2	113,140	144,67	16 367,96	
181	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp lité podlahy pískem	m2	5,070	85,75	434,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511107					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		F103					
	VV		(1,05*1,25*2+1,05*0,9)		3,570			
	VV		(1,25*1,2)		1,500			
	VV		Součet		5,070			
182	K	777911113A	M+D systémové butylové pásky včetně finálního nátěru v.120mm - viz skladba F1.02	m	161,600	472,03	76 280,05	
183	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,082	908,16	4 615,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777103					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				625,34	
184	K	781674112	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm lepených flexibilním lepidlem	m	2,500	149,95	374,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781674112					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A107 - pozn.5					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		Součet		2,500			
185	M	59761716	obklad keramický tl. do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	0,413	590,30	243,79	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,5*0,15*1,1		0,413			
	VV		Součet		0,413			
186	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,008	834,24	6,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				448 797,21	
187	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,671	712,80	1 903,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		viz výpis oceli					
	VV		O1.1.01					
	VV		2,45*0,545*2		2,671			
	VV		Součet		2,671			
188	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	52,785	356,40	18 812,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zárubně 2x					
	VV		(0,9+2*2)*(0,1+0,05*2)*1*2		1,960			
	VV		(1,45+2,1*2)*(0,19+0,05*2)*1*2		3,277			
	VV		(0,9+2,1*2)*(0,19+0,05*2)*1*2		2,958			
	VV		(0,9+2*2)*(0,19+0,05*2)*1*2		2,842			
	VV		(0,9+2*2)*(0,19+0,05*2)*2*2		5,684			
	VV		(0,8+2*2)*(0,19+0,05*2)*2*2		5,568			
	VV		(0,7+2*2)*(0,14+0,05*2)*4*2		9,024			
	VV		(0,9+2*2)*(0,19+0,05*2)*1*2		2,842			
	VV		(0,9+2,1*2)*(0,125+0,05*2)*2*2		4,590			
	VV		(1+2,1*2)*(0,125+0,05*2)*6*2		14,040			
	VV		Součet		52,785			
D	783-B	Typ B					351 150,51	
189	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	528,744	36,83	19 473,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801201					
190	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	388,120	25,78	10 005,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185001					
191	K	784185003	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	140,624	28,23	3 969,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185003					
192	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.03	kg	55,518	110,48	6 133,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
	VV		388,12*0,1		38,812			
	VV		140,624*0,1		14,062			
	VV		Mezisoučet		52,874			
	VV		52,874*0,05		2,644			
	VV		Součet		55,518			
193	K	783334101A.2	Základní jednonásobný epoxidový nátěr - viz interiérové povrchy skladby I.02 + I.04 - typ B	m2	528,744	196,42	103 855,90	
	VV		skladba I.02					
	VV		č.1.1.06-1 Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A013					
	VV		(6+6,2+6+0,3*3)*2,2		42,020			
	VV		-1,4*2,1+(1,6+2,2*2)*0,3		-1,140			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		A014					
	VV		(14,6+3,98+0,125+1,8)*2*2,2		90,222			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1*2,1*5		-10,500			
	VV		-1,45*2*2		-5,800			
	VV		A018					
	VV		(2,8+1,1)*2*2,2		17,160			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		A029					
	VV		(4,2+4+0,9+0,4)*2*2,2		41,800			
	VV		-1*2,1*2		-4,200			
	VV		A030					
	VV		(8,4+2,39)*2*2,2		47,476			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,3		0,000			
	VV		A031					
	VV		(8,4+2,03+0,2*2)*2*2,2		47,652			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		A032					
	VV		(9,03+3,7)*2*2,2		56,012			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		A057					
	VV		(3,07+2,8)*2*2,2		25,828			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		A058					
	VV		(4,3+2,65)*2*2,2		30,580			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		A059					
	VV		(4,3+3,35+0,3)*2*2,2		34,980			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		Mezisoučet		388,120			
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A107					
	VV		(1,25+3,75+3,35+1,25*2)*2*2,2		47,740			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A108+A109					
	VV		(1,35+1,45)*2*2,2*2		24,640			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		A111					
	VV		(4,7+3,6+0,4+0,4)*2*2,2		40,040			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		A113					
	VV		(1,85+0,38+2,43)*2*2,2		20,504			
	VV		-0,7*2*3		-4,200			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A114					
	VV		(2,15+1,3)*2*2,2		15,180			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,2+1,1)*2*2,2		10,120			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Mezisoučet		140,624			
	VV		Součet		528,744			
194	K	783337101.2	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr - viz interiérové povrchy skladby I.02 + I.04 = typ B	m2	1 057,488	196,42	207 711,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783337101.2					
	VV		528,744*2		1 057,488			
	VV		Součet		1 057,488			
	D	783-D	Typ D				76 930,24	
195	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	155,850	36,83	5 739,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801201					
196	K	784185003	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	155,850	25,78	4 017,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185003					
197	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.03	kg	17,144	110,48	1 894,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
	VV		155,85*0,1		15,585			
	VV		15,585*0,1		1,559			
	VV		Součet		17,144			
198	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	155,850	294,62	45 916,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení krycího nátěru omítek dvojnásobného hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783807420					
	VV		č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A105					
	VV		(8,85+0,1+1+2,03*2)*2*3,95		110,679			
	VV		-1,8*3,5		-6,300			
	VV		-1,1*3,1+(1,2+3,1*2)*0,15		-2,300			
	VV		-0,9*2*3		-5,400			
	VV		A110					
	VV		(4,9+2,23+0,4+0,4)*2*3,85		61,061			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		Součet		155,850			
199	M	24675300.2	hmota nátěrová PUR vodou ředitelná krycí (email) - viz interiérové povrchy skladby I.03 = typ D	litr	68,574	282,35	19 361,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		155,85*0,4		62,340			
	VV		62,34*0,1		6,234			
	VV		Součet		68,574			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				124 496,67	
200	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	324,903	25,78	8 376,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		Skladba I.01					
	VV		č.1.1.06-1 Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A013					
	VV		28,29		28,290			
	VV		(6+6,2+6+0,3*3)*(2,95-2,2)		14,325			
	VV		A014					
	VV		38,97		38,970			
	VV		(14,6+3,98+0,125+1,8)*2*(2,95-2,2)		30,758			
	VV		A018					
	VV		3,08		3,080			
	VV		(2,8+1,1)*2*(2,95-2,2)		5,850			
	VV		A029					
	VV		16,66		16,660			
	VV		(4,2+4+0,9+0,4)*2*(2,95-2,2)		14,250			
	VV		A030					
	VV		20,08		20,080			
	VV		(8,4+2,39)*2*(2,95-2,2)		16,185			
	VV		A031					
	VV		16,61		16,610			
	VV		(8,4+2,03+0,2*2)*2*(2,95-2,2)		16,245			
	VV		A032					
	VV		33,37		33,370			
	VV		(9,03+3,7)*2*(2,95-2,2)		19,095			
	VV		A057					
	VV		8,6		8,600			
	VV		(3,07+2,8)*2*(2,95-2,2)		8,805			
	VV		A058					
	VV		11,38		11,380			
	VV		(4,3+2,65)*2*(2,95-2,2)		10,425			
	VV		A059					
	VV		(4,3+3,35+0,3)*2*(2,95-2,2)		11,925			
	VV		Mezisoučet		324,903			
	VV		Součet		324,903			
201	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	324,903	81,02	26 323,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211121					
202	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	248,779	28,23	7 023,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181103					
VV			skladba I.01					
VV			č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
VV			A123					
VV			11,44					
VV			(3,41+1,68+1,68)*2*(3,85-2,2)					
VV			A124					
VV			33,22					
VV			(3,36+0,15+2,7+7,43+0,6*2)*2*(3,85-2,2)					
VV			A137					
VV			31,72					
VV			(8,18+3,5+0,4*2)*2*3,85					
VV			-2,7*1,8*2+(2,7+1,8*2)*0,3*2					
VV			skladba I.05					
VV			A110					
VV			10,93					
VV			Součet					
203	K	784211123	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	248,779	83,48	20 768,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211123					
D 783-A			typ A					
204	K	784185003	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	173,501	28,23	4 897,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185003					
205	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.03	kg	19,085	110,48	2 108,51	CS ÚRS 2024 02
PP			penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
VV			173,501*0,1					
VV			17,35*0,1					
VV			Součet					
206	K	784325233	Provedení dvounásobné silikátové malby v místnosti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	173,501	98,21	17 039,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení silikátové maby dvounásobných v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784325233					
VV			č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
VV			A106					
VV			(7,38+3,85+0,9)*2*3,85					
VV			-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3					
VV			A111					
VV			(4,7+3,6+0,4+0,4)*2*(3,85-2,2)					
VV			A112					
VV			(4,7+2,2)*2*3,85					
VV			Součet					
207	M	24592004.1	hmota malířská silikonová antibakteriální s obsahem stříbra - viz interiérové povrchy skladby I.03 = Typ A	kg	60,500	214,83	12 997,22	CS ÚRS 2024 02
VV			137,501*0,4					
VV			55*0,1					
VV			Součet					
D 783-C			Typ C					
208	K	784355003	Provedení funkční protipísnové, fotokatalytické nebo antibakteriální malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,010	220,97	20 773,39	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení funkční malby protipísnové, fotokatalytické nebo antibakteriální v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784355003					
VV			č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh					
VV			A107					
VV			(1,25+3,75+3,35+1,25*2)*2*(3,95-2,2)					
VV			A108+A109					
VV			(1,35+1,45)*2*(3,95-2,2)*2					
VV			A113					
VV			(1,85+0,38+2,43)*2*(3,95-2,2)					
VV			A114					
VV			(2,15+1,3)*2*(3,95-2,2)					
VV			A115					
VV			(1,2+1,1)*2*(3,95-2,2)					
VV			Součet					
209	M	58124007.1	hmota malířská protipísnová bílá - viz interiérové povrchy skladby I.03 = typ C	litr	31,023	135,04	4 189,35	CS ÚRS 2024 02
PP			hmota malířská protipísnová bílá					
VV			94,01*0,30					
VV			28,203*0,1					
VV			Součet					
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy					
210	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie	m2	12,600	339,60	4 278,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786624111					
VV			viz tab.PSV - výplně vnějších otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W105					
			2,4*2,1*2		10,080			
			W106					
			2,1*1,2*1		2,520			
			Součet		12,600			
211	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové - specifikace viz list PSV - výplně vnějších otvorů - žaluzie	m2	12,600	930,15	11 719,89	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-02-00 - Bourání - II.etapa

KSO: 8018516
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 17. 10. 2025
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			8 509 803,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 509 803,35	21,00%	1 787 058,70
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 296 862,05

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-02-00 - Bourání - II.etapa

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov Datum: 17. 10. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 509 803,35
HSV - Práce a dodávky HSV	7 621 744,82
1 - Zemní práce	122,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 107,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	77 177,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 202 595,38
94 - Lešení a stavební výtahy	709 707,53
96 - Bourání konstrukcí	2 469 519,79
98 - Demolice a sanace - viz příloha č.2 - Sanace	23 368,06
997 - Přesun sutě	4 296 880,47
998 - Přesun hmot	2 860,73
PSV - Práce a dodávky PSV	683 968,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	44 597,95
712 - Povlakové krytiny	70 960,03
713 - Izolace tepelné	55 474,34
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	23 831,87
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 987,62
742 - Elektroinstalace - slaboproud	663,83
751 - Vzduchotechnika	2 447,16
762 - Konstrukce tesařské	275 296,02
763 - Konstrukce suché výstavby	6 025,78
764 - Konstrukce klempířské	53 114,34
765 - Krytina skládaná	278,42
766 - Konstrukce truhlářské	2 398,91
767 - Konstrukce zámečnické	51 044,07
776 - Podlahy povlakové	24 116,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	33 352,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 038,25
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	7 341,68
M - Práce a dodávky M	204 089,83
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	204 089,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 01-02-00 - Bourání - II.etapa

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 509 803,35

D HSV Práce a dodávky HSV 7 621 744,82

D 1 Zemní práce 122,93

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých včetně lože	m	2,500	49,17	122,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A048 - pozn.2		2,500			
	VV		Součet		2,500			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 107,50

2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,302	8 223,75	10 707,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		1pp		0,092			
	VV		1,7*(0,2*0,12+0,3*0,1)*1					
	VV		1np					
	VV		1,7*(0,2*0,12+0,3*0,1)*3		0,275			
	VV		2,55*(0,25*0,12+0,35*0,1)*1		0,166			
	VV		2np					
	VV		1,7*(0,2*0,12+0,3*0,1)*2		0,184			
	VV		3,55*(0,2*0,16+0,3*0,1)*1		0,220			
	VV		1,7*(0,2*0,14+0,3*0,1)*2		0,197			
	VV		2,9*(0,2*0,14+0,3*0,1)*1		0,168			
	VV		Součet		1,302			

3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,325	31 227,79	10 149,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944321					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		1pp					
	VV		37,74*0,001*1,05		0,040			
	VV		1np					
	VV		(113,22+84,91)*0,001*1,05		0,208			
	VV		2np					
	VV		73,48*0,001*1,05		0,077			
	VV		Součet		0,325			

4	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,527	31 227,79	16 457,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944323					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		1pp					
	VV		(72+20,8)*0,001*1,05		0,097			
	VV		2np					
	VV		(127,09+97,92+83,52+100,8)*0,001*1,05		0,430			
	VV		Součet		0,527			

5	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	26,600	145,01	3 857,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389941021					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		spojení horních pásnic I-nosníků					
	VV		1pp					
	VV		0,25*2*4*1		2,000			
	VV		1np					
	VV		0,25*2*4*3		6,000			
	VV		0,3*2*6*1		3,600			
	VV		2np					
	VV		0,25*2*4*2		4,000			
	VV		0,25*2*8*1		4,000			
	VV		0,25*2*4*2		4,000			
	VV		0,25*2*6*1		3,000			
	VV		Součet		26,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,030	31 227,79	936,83	CS ÚRS 2024 02
PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm								
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	77 177,81				
7	K	619991005	Zakrytí stěny fólií nebo svislých ploch	m2	68,640	30,08	2 064,69	CS ÚRS 2024 02
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005								
VV Púdorys 1.PP bourání - pozn.5								
VV 1,2*2,2*2*5								
VV Púdorys 1.NP bourání - pozn.5								
VV 1,2*2,2*5*2								
VV 1,8*2,2*2*2								
VV Součet								
8	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek včetně pozdějšího odstranění	m2	56,265	718,40	40 420,78	CS ÚRS 2024 02
PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996137								
VV Púdorys 1.PP bourání								
VV A001 - pozn.7								
VV (0,3+0,2)*1,5*13								
VV 1,47*0,5								
VV Mezisoučet								
VV Púdorys 1.NP bourání								
VV A102 - pozn.8								
VV (0,3+0,2)*1,4*(6+14)								
VV 2,8*2,3								
VV Mezisoučet								
VV Púdorys 2.NP bourání								
VV A203 - pozn.5								
VV (0,3+0,2)*1,35*(14+14)								
VV 2,8*2,3								
VV Mezisoučet								
VV Součet								
9	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií včetně pozdějšího odstranění	m2	552,594	59,89	33 094,85	CS ÚRS 2024 02
PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996145								
VV viz obložení z desek OSB								
VV 483,954								
VV 68,64								
VV Součet								
10	K	632450124	Výrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,200	726,13	1 597,49	CS ÚRS 2024 02
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124								
VV viz výpis válcové oceli								
VV 1pp								
VV 0,3*0,25*2*1								
VV 0,15*0,25*2*3								
VV 0,15*0,25*2*1								
VV 1np								
VV 0,3*0,25*2*3								
VV 0,35*0,25*2*1								
VV 2np								
VV 0,3*0,25*2*2								
VV 0,3*0,25*2*1								
VV 0,3*0,25*2*2								
VV 0,3*0,25*2*1								
VV 0,15*0,25*2*3								
VV Součet								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 202 595,38				
D 94			Lešení a stavební výtahy	709 707,53				
11	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 627,150	61,23	99 630,39	CS ÚRS 2024 02
PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 šířky tf. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211112								
VV pohled JZ								
VV (0,9+9,75+6,2)*13,5								
VV (43,61+0,9)*12								
VV pohled JV								
VV (5,6+7,5)*11								
VV pohled SV								
VV (0,9+43,61-3,41)*10,5								
VV (3,35+0,9)*(8,5+9,5)*2								
VV pohled SZ								
VV 15,03*13,5								
VV -6*11								
VV Součet								
12	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	244 072,500	1,33	324 616,43	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211212					
	VV		1627,150*30*5		244 072,500			
	VV		Součet		244 072,500			
13	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	94,600	40,82	3 861,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211812					
	VV		pohled JV (přístavba nového schodiště)					
	VV		8,6*11		94,600			
	VV		Součet		94,600			
14	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 627,150	8,16	13 277,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
15	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	244 072,500	0,20	48 814,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
16	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	94,600	5,10	482,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
17	K	993111111A	Dovoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	1 627,150	40,82	66 420,26	
18	K	949321111	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	16,400	1 530,67	25 102,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321111					
	VV		Výtahová šachta V2 bourání					
	VV		7,9		7,900			
	VV		Výtahová šachta V3 bourání					
	VV		8,5		8,500			
	VV		Součet		16,400			
19	K	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití	m	492,000	35,72	17 574,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321211					
	VV		16,4*30		492,000			
	VV		Součet		492,000			
20	K	949321811	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	16,400	816,36	13 388,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321811					
21	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	288,010	59,55	17 151,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		Půdorys 1.PP bourání					
	VV		5,28+5,99+31,19+3,19+17,02+7,33+25,62+16,7+15,95+4,07+12,44		144,780			
	VV		5,99+11,71+19,04+91,23+15,26		143,230			
	VV		Součet		288,010			
22	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 007,460	78,80	79 387,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
	VV		Půdorys 1.NP bourání					
	VV		7,52+7,69+8,93+3,38+34,61+12,4		74,530			
	VV		Mezisoučet		74,530			
	VV		Půdorys 2.NP bourání					
	VV		5,46+10,92+6,32+39,04+47,55+12,98+1,68+5,91+30,72+17,99		178,570			
	VV		10,55+13,27+1,36+133,28+10,97+21,93+1,32+6,11+4,92+1,29		205,000			
	VV		1,29+1,29+1,07+7,04+5,8+1,52+1,52+14,14+2,4+8,91		44,980			
	VV		4,96+1,09+1,05+1,07+4,3+4,76+1,39+1,39+9,34+5,05		34,400			
	VV		32,31+92,26+247,39+41,89+9,57+2,99+38,11+5,46		469,980			
	VV		Mezisoučet		932,930			
	VV		Součet		1 007,460			
D	96		Bourání konstrukcí				2 469 519,79	
23	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	7,593	4 820,82	36 604,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111					
	VV		výtahová šachra V3 + základy bourání - pozn.9					
	VV		(2,92+2,6)*0,65*1,4		5,023			
	VV		(1,53+1,53)*0,6*1,4		2,570			
	VV		Součet		7,593			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	562,430	85,72	48 211,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A024					
	VV		(0,95*2+0,4+2,41+0,15+2,7)*3,05		23,058			
	VV		Mezisoučet		23,058			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A205					
	VV		(3,6+0,45+1,6+0,45+0,2*2+0,45*2)*3,65		27,010			
	VV		A206 - A208					
	VV		(3+1,13*2)*2,2		11,572			
	VV		(0,82+0,1+2+0,84)*3,65		13,724			
	VV		A210					
	VV		(0,7+0,4*2+0,5*2+0,4)*3,65		10,585			
	VV		(0,85+0,4+0,5+0,68)*3,65		8,870			
	VV		A211					
	VV		(0,64+0,25)*3,65		3,249			
	VV		A212 + A213					
	VV		(1,36+1,1)*3,65		8,979			
	VV		(1*2+1*2)*2,2		8,800			
	VV		A214					
	VV		(12,1+11,85+6,5+0,15+2,46)*3,65*2		241,338			
	VV		A214 + A247					
	VV		(13,6+1,2)*3,65		54,020			
	VV		A220 - A223					
	VV		4*3,65		14,600			
	VV		1,43*2,2*3		9,438			
	VV		A227					
	VV		0,87*3,65		3,176			
	VV		A229 - A240					
	VV		(3,18*2+2,78+5,3)*3,65		52,706			
	VV		(0,91+1,25*2)*2,2		7,502			
	VV		(3,76+2+2,7+1,8+0,1+1+2,39)*3,65		50,188			
	VV		A242					
	VV		(1,37+0,73*2)*3,65		10,330			
	VV		A244					
	VV		0,9*3,65		3,285			
	VV		Mezisoučet		539,372			
	VV		Součet		562,430			
25	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	829,135	105,05	87 100,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A024					
	VV		(7,43-0,3+0,5+0,25+7,43)*3,05		46,696			
	VV		A026 - A028					
	VV		(1,95+0,15+2,95+6,1+3)*3,05		43,158			
	VV		A0031 + A034 + A035					
	VV		(15,7+0,2*5)*3,05		50,935			
	VV		A044 + A045					
	VV		(12,45+7,38+0,6*4+9,3)*3,05		96,167			
	VV		Mezisoučet		236,956			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A205 - A208					
	VV		(7,43*2+3*2)*3,65		76,139			
	VV		A209 - A210					
	VV		(6,85+0,4+1,42+0,4+0,5)*3,65		34,931			
	VV		A211 - A213					
	VV		(2,7+0,25)*3,65*2		21,535			
	VV		A217 + A218 + A224					
	VV		(2,47+0,15+2,76+2,85)*2*3,65		60,079			
	VV		(0,7+1,1)*3,65		6,570			
	VV		A220 - A228					
	VV		(2,47+0,15+2,76+4)*3,65*2		68,474			
	VV		0,87*3,65*2		6,351			
	VV		(2,47+0,15+2,76)*3,65*2		39,274			
	VV		(0,15+2,58+0,15)*3,65		10,512			
	VV		A229 - A240					
	VV		(3,18+0,1+2,39+0,1+3,36)*3,65		33,325			
	VV		(2,71+5)*3,65		28,142			
	VV		A241					
	VV		3*3,65		10,950			
	VV		A242					
	VV		(5,6+5,6+0,45*2)*3,65		44,165			
	VV		(2,43+1+1,96+1+1)*3,65		26,974			
	VV		A244 - A247					
	VV		(1,46+1,6+0,1+5,04)*3,65		29,930			
	VV		(4,2*2+1,46+0,15+1,54)*3,65		42,158			
	VV		0,8*3,65		2,920			
	VV		(2,76+0,15+9,21-1,4+0,15+2,76)*3,65		49,750			
	VV		Mezisoučet		592,179			
	VV		Součet		829,135			
26	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,772	1 172,98	5 597,46	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A131					
	VV		0,35*0,25*2,3		0,201			
	VV		Mezisoučet		0,201			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A130 - A239					
	VV		0,5*0,45*3,65		0,821			
	VV		A214 - pozn.24					
	VV		2,7*0,3*0,6*3		1,458			
	VV		A231 + A232 - pozn.25					
	VV		1,2*0,3*(2,1-0,6)*2		1,080			
	VV		A243					
	VV		1,3*2,3*0,3		0,897			
	VV		A243 - pozn.21					
	VV		1,05*1*0,3		0,315			
	VV		Mezisoučet		4,571			
	VV		Součet		4,772			
27	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	87,152	650,94	56 730,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A027					
	VV		2,15*0,3*3,05		1,967			
	VV		šachta V3					
	VV		(0,45+1,75+0,45+1,58)*0,45*3,05		5,806			
	VV		0,45*0,2*3,05		0,275			
	VV		Mezisoučet		8,048			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A201 + pozn.16					
	VV		2,8*3,35*0,3		2,814			
	VV		-1,75*1,75*0,3		-0,919			
	VV		(0,84+0,73)*0,3*(5,7+0,9+0,1)		3,156			
	VV		A215					
	VV		0,9*0,45*3,65*2		2,957			
	VV		12,9*0,2*3,65		9,417			
	VV		A242 - pozn.22					
	VV		2,4*3,1*0,3		2,232			
	VV		-1,2*2,1*0,3		-0,756			
	VV		A203 - pozn.29					
	VV		1,8*0,3*(8-4,22+2,35)		3,310			
	VV		A201 + A 202 + pohled SV - ubourání přebytečného zdiva a atiky					
	VV		4*0,3*(7,45-5,7)/2*2		2,100			
	VV		5,5*0,3*(8,25-7,45)*2		2,640			
	VV		3,3*0,3*0,8		0,792			
	VV		Mezisoučet		27,743			
	VV		Pohledy bourání - atiky					
	VV		JZ					
	VV		15,18*0,3*0,3		1,366			
	VV		6,5*0,3*(10,15-9,3)		1,658			
	VV		JZ					
	VV		6,5*0,3*0,3		0,585			
	VV		6,5*0,3*(9,85-9,3)		1,073			
	VV		Mezisoučet		4,682			
	VV		Střecha bourání					
	VV		skladba B.01 - podezdívka střešních panelů					
	VV		(20,58*15+0,4*5)*0,25*(0,57+0,25)/2		31,847			
	VV		(14,38*4)*0,25*(0,57+0,25)/2		5,896			
	VV		podezdívka odtokových žlabů					
	VV		(49,95*2-9,75)*0,25*0,3*2		13,523			
	VV		Mezisoučet		51,266			
	VV		věnce					
	VV		-4,587		-4,587			
	VV		Mezisoučet		-4,587			
	VV		Součet		87,152			
28	K	962032253	Bourání zdiva z tvárnic betonových na jakoukoli maltu do 1 m3	m3	0,350	1 385,66	484,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic betonových, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032253					
	VV		Základy bourání - instalační kanál					
	VV		2,5*(0,1+0,18+0,18+0,1)*0,25		0,350			
	VV		Součet		0,350			
29	K	962032254	Bourání zdiva z tvárnic, cihel betonových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	4,488	766,95	3 442,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic betonových, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032254					
	VV		Púdorys 1.PP bourání pozn.12 + Základy bourání pozn.2					
	VV		A0031 + A044					
	VV		(1,6+0,7)*2*0,30*1,1*2		3,036			
	VV		(1,8+1,5)*2*0,1*1,1*2		1,452			
	VV		Součet		4,488			
30	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,622	4 202,10	2 613,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
31	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,934	7 218,34	6 741,93	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
32	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	8,857	3 712,29	32 879,75	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
33	K	962071711	Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů s patkou a hlavicí	t	0,300	1 733,69	520,11	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
34	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	0,180	133,41	24,01	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
35	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	6,570	3 190,25	20 959,94	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
36	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	6,846	2 262,17	15 486,82	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
37	K	963013530A	Bourání stropů keramických	m3	141,134	2 861,55	403 862,00	
			VV					
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(49,95-9,75)*(6,2+15,08)*0,14		119,764			
		VV	15,08*9,75*0,14		20,584			
		VV	(4,4+6,38+4,4)*0,37*0,14		0,786			
		VV	Součet		141,134			
38	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,200	192,06	806,65	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819					
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	A132					
		VV	1,05*4		4,200			
		VV	Součet		4,200			
39	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	6,980	2 635,98	18 399,14	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113					
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	skladba B.ST3					
		VV	A132					
		VV	12,4*0,2		2,480			
		VV	stropní kce nad 1.NP					
		VV	pozn.3+4					
		VV	5*1,2*0,25		1,500			
		VV	5*2,4*0,25		3,000			
		VV	Součet		6,980			
40	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,586	3 957,19	2 318,91	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964011221					
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	A006 - pozn.10					
		VV	1,5*0,12*0,21*2		0,076			
		VV	Púdorys 2.NP bourání					
		VV	pozn.24					
		VV	2,7*0,15*0,21*2*3		0,510			
		VV	Součet		0,586			
41	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,058	6 960,54	403,71	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964073221					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	A006 - pozn.2					
		VV	1,6*0,012*3		0,058			
		VV	Součet		0,058			
42	K	965045131A	Bourání tmelu z kamenouhelné smoly	m2	20,020	223,64	4 477,27	
		PP	Bourání potěrů tl. do 50 mm průmyslových včetně vsypu, plochy do 1 m2					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	skladba B2.5					
		VV	A026+A027					
		VV	(15,95+4,07)		20,020			
		VV	Součet		20,020			
43	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	82,082	2 577,98	211 605,75	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	skladba B2.3					
		VV	A002 + A0031					
		VV	(5,99+31,19)*0,1		3,718			
		VV	A0031 - pozn. 14					
		VV	(6,3+2+3,7+2,3+0,8+9,3)*0,2*0,1		0,488			
		VV	A022					
		VV	4,05*1,6*0,1		0,648			
		VV	A023					
		VV	3,25*0,2*0,1		0,065			
		VV	A024+A025+A028					
		VV	(25,62+16,7+12,44)*0,1		5,476			
		VV	A044+A045					
		VV	(19,04+91,23)*0,1		11,027			
		VV	šachta V3					
		VV	1,75*1,6*0,1 *2		0,560			
		VV	Mezisoučet		21,982			
		VV	Púdorys 2.NP bourání					
		VV	skladba B2.1					
		VV	A201+A203					
		VV	(5,46+6,32)*0,06		0,707			
		VV	A205-A208					
		VV	(47,55+12,98+1,68+5,91)*0,06		4,087			
		VV	A212-A220					
		VV	(13,27+1,36+133,28+10,97+21,93+1,32+6,11+4,92+1,29)*0,06		11,667			
		VV	A221-A230					
		VV	(1,29+1,29+1,07+0,7+4,3+4,76+1,39+1,39+9,34+5,05+32,31)*0,06		2,699			
		VV	A231-A241					
		VV	(4,96+1,09+1,05+1,07+4,3+4,76+1,39+1,39+9,34+5,05+32,31)*0,06		4,003			
		VV	A243-A247					
		VV	(247,39+41,89+9,57+2,99+38,11)*0,06		20,397			
		VV	skladba B2.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A204+A209 - A211					
	VV		(39,04+30,72+17,99+10,55)*0,07		6,881			
	VV		A242					
	VV		92,26*0,07		6,458			
	VV		Mezisoučet		56,899			
	VV		Střecha bourání					
	VV		skladba B0.2					
	VV		(5,2+4,5)*3,3*0,1		3,201			
	VV		Mezisoučet		3,201			
	VV		Součet		82,082			
44	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	23,977	2 101,05	50 376,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.5					
	VV		A026+A027					
	VV		(15,95+4,07)*0,15		3,003			
	VV		Mezisoučet		3,003			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A214 - pozn.10					
	VV		4,6*0,75*0,2		0,690			
	VV		Mezisoučet		0,690			
	VV		Střecha bourání					
	VV		podbetonování odtokových žlabů					
	VV		(49,95*2-9,75)*0,9*0,25		20,284			
	VV		Mezisoučet		20,284			
	VV		Součet		23,977			
45	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	1 316,023	105,70	139 103,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.3					
	VV		A002 + A0031					
	VV		(5,99+31,19)		37,180			
	VV		A0031 - pozn.14					
	VV		(6,3+2+3,7+2,3+0,8+9,3)*0,2		4,880			
	VV		A022 - pozn.14					
	VV		4,05*1,6		6,480			
	VV		A023 - pozn.14					
	VV		3,25*0,2		0,650			
	VV		A024+A025+A028					
	VV		(25,62+16,7+12,44)		54,760			
	VV		A044+A045					
	VV		(19,04+91,23)		110,270			
	VV		skladba B2.5					
	VV		A026+A027					
	VV		(15,95+4,07)*3		60,060			
	VV		skladba B2.10					
	VV		A010					
	VV		17,02		17,020			
	VV		Mezisoučet		291,300			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B2.7					
	VV		A102+A103					
	VV		(7,69+8,93)		16,620			
	VV		Mezisoučet		16,620			
	VV		Střecha bourání					
	VV		skladba B.01					
	VV		(49,95-9,75)*(6,2+15,08)		855,456			
	VV		15,08*9,75		147,030			
	VV		(4,4+6,38+4,4)*0,37		5,617			
	VV		Mezisoučet		1 008,103			
	VV		Součet		1 316,023			
46	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	82,082	1 450,11	119 027,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111					
47	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	23,977	1 211,65	29 051,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
48	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	994,070	59,55	59 196,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.3					
	VV		A002 + A0031					
	VV		(5,99+31,19)		37,180			
	VV		A0031 - pozn.14					
	VV		(6,3+2+3,7+2,3+0,8+9,3)*0,2		4,880			
	VV		A022 - pozn.14					
	VV		4,05*1,6		6,480			
	VV		A023 - pozn.14					
	VV		4,25*0,2		0,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A024+A025+A028					
	VV		(25,62+16,7+12,44)		54,760			
	VV		A044+A045					
	VV		(19,04+91,23)		110,270			
	VV		skladba B2.5					
	VV		A026+A027					
	VV		(15,95+4,07)		20,020			
	VV		skladba B2.10					
	VV		A010					
	VV		17,02		17,020			
	VV		Mezisoučet		251,460			
	VV		Půdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B2.7					
	VV		A102+A103					
	VV		(7,69+8,93)		16,620			
	VV		Mezisoučet		16,620			
	VV		Půdorys 2.NP bourání					
	VV		skladba B2.1					
	VV		A201+A203					
	VV		5,46+6,32		11,780			
	VV		A205-A208					
	VV		47,55+12,98+1,68+5,91		68,120			
	VV		A212-A220					
	VV		13,27+1,36+133,28+10,97+21,93+1,32+6,11+4,92+1,29		194,450			
	VV		A221-A230					
	VV		1,29+1,29+1,07+7,04+5,8+1,52+1,52+14,14+2,4+8,91		44,980			
	VV		A231-A241					
	VV		4,96+1,09+1,05+1,07+4,3+4,76+1,39+1,39+9,34+5,05+32,31		66,710			
	VV		A243-A247					
	VV		247,39+41,89+9,57+2,99+38,11		339,950			
	VV		Mezisoučet		725,990			
	VV		Součet		994,070			
49	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	76,098	329,98	25 110,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082941					
	VV		Půdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.3					
	VV		A002 + A0031					
	VV		(5,99+31,19)*0,3		11,154			
	VV		A0031 - pozn.14					
	VV		(6,3+2+3,7+2,3+0,8+9,3)*0,2*0,3		1,464			
	VV		A022 - pozn.14					
	VV		4,05*1,6*0,3		1,944			
	VV		A023 - pozn.14					
	VV		3,25*0,2*0,3		0,195			
	VV		A024+A025+A028					
	VV		(25,62+16,7+12,44)*0,3		16,428			
	VV		A044+A045					
	VV		(19,04+91,23)*0,3		33,081			
	VV		výtahová šachta V3					
	VV		1,75*1,6*0,3		0,840			
	VV		skladba B2.5					
	VV		A026+A027					
	VV		(15,95+4,07)*0,3		6,006			
	VV		Mezisoučet		71,112			
	VV		Půdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B2.7					
	VV		A102+A103					
	VV		(7,69+8,93)*0,3		4,986			
	VV		Mezisoučet		4,986			
	VV		Součet		76,098			
50	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm	m2	129,429	49,88	6 455,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966080101					
	VV		Pohledy bourání					
	VV		skladba B.F.1					
	VV		pohled JV					
	VV		9,5*9,85		93,575			
	VV		-1,7*2,2*2+(1,7+2,2*2)*0,2*2		-5,040			
	VV		-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,2		-1,440			
	VV		-2,4*2,1*2+(2,4+2,1*2)*0,2*2		-7,440			
	VV		-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,2		-1,440			
	VV		JZ					
	VV		2,7*0,9*3		7,290			
	VV		SV					
	VV		2,4*(7,2-4,1)		7,440			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		1,2*2,1*2		5,040			
	VV		Pohledy bourání - atiky					
	VV		JZ					
	VV		15,18*0,3		4,554			
	VV		6,5*(10,15-9,3)		5,525			
	VV		JZ					
	VV		6,5*0,3		1,950			
	VV		6,5*(9,85-9,3)		3,575			
	VV		Mezisoučet		111,069			
	VV		půdorys 2.NP návrh					
	VV		pozn.21					
	VV		0,3*0,3*4		0,360			
	VV		Mezisoučet		0,360			
	VV		skladba E.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10*1,8		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		129,429			
51	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm	m2	3,300	53,11	175,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966080103					
	VV		Základy bourání					
	VV		pozn.18					
	VV		(0,8+0,3)*3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
52	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC po hrubém vybourání otvorů	m2	54,582	127,61	6 965,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031132					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A010					
	VV		(0,15+0,15)*2,15		0,645			
	VV		A034					
	VV		(0,15+0,15)*2,15		0,645			
	VV		A035					
	VV		(0,15+0,15)*2,15		0,645			
	VV		A041					
	VV		(0,15+0,15)*2,05		0,615			
	VV		obvodové výplně					
	VV		(1,2+0,6*2)*0,2*4		1,920			
	VV		(1+2,05*2)*0,2		1,020			
	VV		Mezisoučet		5,490			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A131					
	VV		0,35*2,2		0,770			
	VV		A102 - ozn.6					
	VV		(2,8+2,6*2)*0,2		1,600			
	VV		výtah V3					
	VV		(0,3+0,3)*2,12*2		2,544			
	VV		obvodové výplně					
	VV		(2,4+2,1*2)*0,2		1,320			
	VV		(1,7+2,2*2)*0,2*2		2,440			
	VV		(1,75+1,75*2)*0,2*2		2,100			
	VV		Mezisoučet		10,774			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A231 + A232					
	VV		(0,3+0,3)*(7,2-5,1)*2		2,520			
	VV		A242					
	VV		(0,3+0,3)*(7,2-4,1)		1,860			
	VV		A243					
	VV		(0,3+0,3)*(5,1-4,1)		0,600			
	VV		výtah V3					
	VV		(0,3+0,3)*2,12*(2+2)		5,088			
	VV		obvodové výplně					
	VV		(1,2+0,6*2)*0,2*2		0,960			
	VV		(2,4+2,1*2)*0,2*(3+4+1+1)		11,880			
	VV		(2,7+0,9*2)*0,2*3		2,700			
	VV		(2,7+1,8*2)*0,2		1,260			
	VV		(1,2+2,1*2)*0,2*(1+2+1+2+1)		7,560			
	VV		požární dveře					
	VV		(1,75+2,5*2)*0,2		1,350			
	VV		(1,75+2,3*2)*0,2		1,270			
	VV		(1,65+2,35*2)*0,2		1,270			
	VV		Mezisoučet		38,318			
	VV		Součet		54,582			
53	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	25,551	215,26	5 500,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A102 - pozn.6					
	VV		2,8*2,6		7,280			
	VV		Mezisoučet		7,280			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		požární dveře + AL dveře					
	VV		A203					
	VV		1,65*2,35		3,878			
	VV		A241					
	VV		1,75*2,3		4,025			
	VV		Mezisoučet		7,903			
	VV		Výtahová šachta V2 bourání					
	VV		1,2*2,16*2		5,184			
	VV		Výtahová šachta V3 bourání					
	VV		1,2*2,16*2		5,184			
	VV		Mezisoučet		10,368			
	VV		Součet		25,551			
54	K	968072456A	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč.očištění a uložení pro další použití	m2	4,288	280,35	1 202,14	
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		požární dveře + AL dveře					
	VV		A243					
	VV		1,75*2,45		4,288			
	VV		Součet		4,288			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	4,320	450,50	1 946,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082015					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		1,2*0,6*4		2,880			
	VV		Mezisoučet		2,880			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		1,2*0,6*2		1,440			
	VV		Mezisoučet		1,440			
	VV		Součet		4,320			
56	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken, dveřních zárubní včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	4,455	273,27	1 217,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082016					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		2,7*(0,9-0,35)*3		4,455			
	VV		Součet		4,455			
57	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken, dveřních zárubní včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	26,828	195,28	5 238,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082017					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		1,75*1,75		3,063			
	VV		Mezisoučet		3,063			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		1,2*2,1		2,520			
	VV		1,2*2,1*2		5,040			
	VV		1,2*2,1		2,520			
	VV		1,2*2,1*(2+1)		7,560			
	VV		1,75*1,75*2		6,125			
	VV		Mezisoučet		23,765			
	VV		Součet		26,828			
58	K	968082018	Vybourání plastových ráků oken, dveřních zárubní včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	85,345	153,39	13 091,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082018					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		2,4*2,1		5,040			
	VV		1,7*2,2*2		7,480			
	VV		A101 - pozn.6					
	VV		1,8*2,1+(1+2,85+1)*3		18,330			
	VV		2,85*1,5		4,275			
	VV		Mezisoučet		35,125			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		2,4*2,1*3		15,120			
	VV		2,4*2,1*4		20,160			
	VV		2,7*1,8		4,860			
	VV		2,4*2,1*(1+1)		10,080			
	VV		Mezisoučet		50,220			
	VV		Součet		85,345			
59	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	1,800	179,81	323,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082021					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A044 - pozn.13					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
60	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	8,090	128,90	1 042,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033631					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A010					
	VV		1*2,15		2,150			
	VV		A034					
	VV		1*2,15		2,150			
	VV		A035					
	VV		1*2,15		2,150			
	VV		A041					
	VV		0,8*2,05		1,640			
	VV		Mezisoučet		8,090			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		8,090			
61	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,900	960,30	2 784,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033641					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A130 - pozn.20					
	VV		1,14*2,12*0,3*2		1,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,450			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A130 - pozn.28					
	VV		1,14*2,12*0,3*2		1,450			
	VV		Mezisoučet		1,450			
	VV		Součet		2,900			
62	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	40,000	162,41	6 496,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031324					
	VV		Výtahová šachta V2 bourání					
	VV		20		20,000			
	VV		Výtahová šachta V3 bourání					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		40,000			
63	K	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	1 881,92	1 881,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971042461					
	VV		základy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	974049167	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 300 mm	m	3,150	766,95	2 415,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049167					
	VV		základy					
	VV		0,4+0,4+0,35+2		3,150			
	VV		Součet		3,150			
65	K	974049169	Příplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	6,300	186,26	1 173,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -9167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049169					
	VV		3,15*2		6,300			
	VV		Součet		6,300			
66	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	23,400	178,52	4 177,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031155					
	VV		Výtahová šachta V2 bourání					
	VV		pozn.1					
	VV		7,9*1		7,900			
	VV		Výtahová šachta V3 bourání					
	VV		pozn.1					
	VV		7,75*2		15,500			
	VV		Součet		23,400			
67	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	23,400	243,62	5 700,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031167					
	VV		Výtahová šachta V2 bourání					
	VV		pozn.1					
	VV		7,9*1		7,900			
	VV		Výtahová šachta V3 bourání					
	VV		pozn.1					
	VV		7,75*2		15,500			
	VV		Součet		23,400			
68	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	50,200	214,62	10 773,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031664					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		1pp					
	VV		1,7*1*2		3,400			
	VV		1,5*3*1		4,500			
	VV		1,3*1*1		1,300			
	VV		1np					
	VV		1,7*3*2		10,200			
	VV		2,55*1*2		5,100			
	VV		2np					
	VV		1,7*2*2		6,800			
	VV		1,7*2*2		6,800			
	VV		2,9*1*2		5,800			
	VV		2,1*3		6,300			
	VV		Součet		50,200			
69	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	7,100	279,07	1 981,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031666					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		2np					
	VV		3,55*1*2		7,100			
	VV		Součet		7,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	975121121	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	26,000	126,32	3 284,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121121					
	VV		výtahová šachta V3 - podepření stropu v 1PP		20,000			
	VV		20					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A101 - pozn.17					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		26,000			
71	K	975121122	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	21 600,000	1,41	30 456,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m příplatek za první a každý další den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121122					
	VV		360*30*2		21 600,000			
	VV		Součet		21 600,000			
72	K	975121123	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	26,000	71,54	1 860,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121123					
73	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	32,800	164,99	5 411,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, kotevních želez madel a zábradlí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976071111					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A132 - pozn.1					
	VV		7+0,8+1,2		9,000			
	VV		A102 - pozn.12					
	VV		4*2		8,000			
	VV		A048 - pozn.18					
	VV		1,5+4,8		6,300			
	VV		Mezisoučet		23,300			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A202 - pozn.2					
	VV		4*2+1,5		9,500			
	VV		Mezisoučet		9,500			
	VV		Součet		32,800			
74	K	976072321A	Vybourání kovových hydrantů ze zdiva cihelného	kus	6,000	59,94	359,64	
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A044 - pozn.3					
	VV		2		2,000			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A103 - pozn.9					
	VV		2		2,000			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A203 - pozn.5					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
75	K	976072322A	Vybourání kovových hydrantů ze zdiva cihelného, očištění + uložení pro další použití	kus	2,000	96,67	193,34	
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A002 - pozn.17					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	976081111	Vybourání pozedního madla zazděného	m	19,500	87,01	1 696,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí pozedního madla zazděného ve zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976081111					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A001 - pozn.11					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A102 - pozn.12					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		11,500			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A202 - pozn.1					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		19,500			
77	K	976081121A	Demontáž dilatačního profilu	m	12,850	74,76	960,67	
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A203 + A250 - pozn.30					
	VV		1,8+2,35*2		6,500			
	VV		1,75+2,3*2		6,350			
	VV		Součet		12,850			
78	K	976085411	Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	11,000	92,81	1 020,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976085411					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A0031 - pozn.8					
	VV		1		1,000			
	VV		A024 - pozn.10					
	VV		2		2,000			
	VV		A0031 + A044 - pozn.12					
	VV		2		2,000			
	VV		A010 - pozn.15					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		11,000			
79	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	35,000	203,66	7 128,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312112					
	VV		Púdorys 1.PP bourání - pozn.14					
	VV		10+25		35,000			
	VV		Součet		35,000			
80	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	949,550	30,03	28 514,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011141					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B.02					
	VV		A102 + A103					
	VV		7,69+8,93		16,620			
	VV		Mezisoučet		16,620			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		skladba B.02					
	VV		5,46+10,92+6,32+39,04+47,55+12,98+1,68+5,91+30,72+17,99		178,570			
	VV		10,55+13,27+1,36+133,28+10,97+21,93+1,32+6,11+4,92+1,29		205,000			
	VV		1,29+1,29+1,07+7,04+5,8+1,52+1,52+14,14+2,4+8,91		44,980			
	VV		4,96+1,09+1,05+1,07+4,3+4,76+1,39+1,39+9,34+5,05		34,400			
	VV		32,31+92,26+247,39+41,89+9,57+2,99+38,11+5,46		469,980			
	VV		Mezisoučet		932,930			
	VV		Součet		949,550			
81	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	224,510	99,25	22 282,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B.04					
	VV		A001					
	VV		5,28		5,280			
	VV		A002					
	VV		5,99		5,990			
	VV		A0031					
	VV		31,19		31,190			
	VV		A010					
	VV		17,02		17,020			
	VV		A024					
	VV		25,62		25,620			
	VV		A025					
	VV		16,7		16,700			
	VV		A028					
	VV		12,44		12,440			
	VV		A044					
	VV		19,04		19,040			
	VV		A045					
	VV		91,23		91,230			
	VV		Součet		224,510			
82	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 098,489	77,98	85 660,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B.01					
	VV		A001 + A002					
	VV		(6+2,8)*2*3,05		53,680			
	VV		-0,8*2+(1+2,1*2)*0,5		1,000			
	VV		A0031					
	VV		0		0,000			
	VV		A006					
	VV		(1,8+1,8)*2*7,9		56,880			
	VV		-1,2*2,16*2+(1+2,16*2)*0,2*2		-3,056			
	VV		A010					
	VV		(6,7+2,6+0,4*2+0,2)*2*3,05		62,830			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A028					
	VV		(0,3+0,3)*3,05		1,830			
	VV		A044					
	VV		2,05*3,05		6,253			
	VV		-0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,3		-0,210			
	VV		A045					
	VV		(12,45+7,4+0,4*4*4)*2*3,05		160,125			
	VV		-1,2*0,6*3+(1,2+0,6*2)*0,2*3		-0,720			
	VV		Mezisoučet		337,012			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Púdorys 1.NP bourání					
VV			skladba B.01					
VV			A101+A102+A103					
VV			(5,15+2,3+2,85+2,3+5,15)*3,85		68,338			
VV			-0,9*2+(1+2,1*2)*0,5		0,800			
VV			-1,75*1,75+(1,75+1,75*2)*0,2		-2,013			
VV			A130					
VV			(1,9+1,8)*2*8,5		62,900			
VV			-1,14*2,12*4		-9,667			
VV			Mezisoučet		120,358			
VV			Púdorys 2.NP bourání					
VV			skladba B.01					
VV			A201 + A202 + A203					
VV			(8,1+2,8+8,1)*3,3		62,700			
VV			-1,75*1,75+(1,75+1,75*2)*0,2		-2,013			
VV			A204					
VV			1,8*3,65		6,570			
VV			(2,4+2,4)*3,65		17,520			
VV			-1,2*2,16+(1,2+2,16*2)*0,1		-2,040			
VV			A206					
VV			3*(3,65-2,1)		4,650			
VV			A209					
VV			(6,85+4,5+0,4*4)*3,65		47,268			
VV			-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,2		-3,720			
VV			A210					
VV			(2,4+2,4+0,4*4+5)*3,65		41,610			
VV			-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,2*2		-2,880			
VV			A211					
VV			(1,3+0,4*4)*3,65		10,585			
VV			A212					
VV			(4,8+3,7+0,4*4)*(3,65-1,8)		18,685			
VV			A214					
VV			(0,4+0,4)*2*3,65*7		40,880			
VV			A215					
VV			12*3,65		43,800			
VV			-2,7*0,9*3+(2,7+0,9*2)*0,2*3		-4,590			
VV			A217					
VV			1*(3,65-1,8)		1,850			
VV			A218					
VV			1,7*(3,65-1,8)		3,145			
VV			A219					
VV			(0,4+0,4)*2*3,65		5,840			
VV			A220 - A223					
VV			0,9*(3,65-2,1)*4		5,580			
VV			A228					
VV			2,85*3,65		10,403			
VV			A230					
VV			3,75*(3,65-1,8)		6,938			
VV			A231					
VV			(1,83+0,4*4)*(3,65-1,8)		6,346			
VV			A232					
VV			1,2*(3,65-2,1)		1,860			
VV			A240					
VV			(2+0,4*4)*3,65		13,140			
VV			A241					
VV			5,8*3,65		21,170			
VV			-1,75*2,3+(1,75+2,3*2)*0,2		-2,755			
VV			A242					
VV			(12,7+8,5+0,4*4*6)*3,65		112,420			
VV			-2,4*2,1*2+(2,4+2,1*2)*0,2*2		-7,440			
VV			-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,2		-1,440			
VV			A243					
VV			(12,9+18,45+0,5+0,4*4*8)*3,65		162,973			
VV			-2,4*2,1*5+(2,4+2,1*2)*0,2*5		-18,600			
VV			-1,75*2,45+(1,75+2,45*2)*0,2		-2,958			
VV			A244					
VV			(2,4+2,4)*2*3,65		35,040			
VV			-1,14*2,12*2+(1,14+2,12*2)*0,1*2		-3,758			
VV			A247					
VV			(4,1+0,3)*3,65		16,060			
VV			-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,2		-3,720			
VV			Mezisoučet		641,119			
VV			Součet		1 098,489			
83	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	23,520	17,98	422,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015341					
	VV		skladba E.04 - A048					
	VV		4,6*1,2		5,520			
	VV		skladba E.03 - řez DD					
	VV		10*1,8		18,000			
	VV		Součet		23,520			
84	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štku tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	967,550	126,97	122 849,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978035127					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B.02					
	VV		A102 + A103					
	VV		7,69+8,93		16,620			
	VV		Mezisoučet		16,620			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba B.02					
	VV		5,46+10,92+6,32+39,04+47,55+12,98+1,68+5,91+30,72+17,99		178,570			
	VV		10,55+13,27+1,36+133,28+10,97+21,93+1,32+6,11+4,92+1,29		205,000			
	VV		1,29+1,29+1,07+7,04+5,8+1,52+1,52+14,14+2,4+8,91		44,980			
	VV		4,96+1,09+1,05+1,07+4,3+4,76+1,39+1,39+9,34+5,05		34,400			
	VV		32,31+92,26+247,39+41,89+9,57+2,99+38,11+5,46		469,980			
	VV		Mezisoučet		932,930			
	VV		skladba E.03 - řez DD					
	VV		10*1,8		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		967,550			
85	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	183,005	201,08	36 798,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978021191					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B1.1 + B1.2 + B1.3					
	VV		A023					
	VV		(3,25+2,6)*2*2,95		34,515			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		A026					
	VV		(6,1+2,95+0,3*2)*2*2,95		56,935			
	VV		-1*1,9*2		-3,800			
	VV		A027					
	VV		(2,9+1,95)*2*2,95		28,615			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		A034					
	VV		(3,45+2)*2*2,95		32,155			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		A035					
	VV		(3,7+3,45)*2*2,95		42,185			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		Součet		183,005			
86	K	978036391	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	40,620	119,88	4 869,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978036391					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B.ST.4					
	VV		5,6*2,7		15,120			
	VV		(5,6+2,7*2)*0,5		5,500			
	VV		Mezisoučet		20,620			
	VV		Púdorys 1NP návrh - pozn.14					
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		40,620			
87	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,500	144,37	216,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059511					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		pozn.17					
	VV		(2,4+2,7+1,2*2)*0,2		1,500			
	VV		Součet		1,500			
88	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	529,348	90,23	47 763,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B.03					
	VV		A024					
	VV		(7,43+0,25+0,95+2,41+0,15)*2*1,6		35,808			
	VV		-0,8*1,6		-1,280			
	VV		-0,9*1,6		-1,440			
	VV		-1*1,6		-1,600			
	VV		A025					
	VV		(7,43+2,7)*2*1,6		32,416			
	VV		-0,9*1,6		-1,440			
	VV		-1*1,6		-1,600			
	VV		Mezisoučet		60,864			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		skladba B.03					
	VV		A206					
	VV		(3,13+3)*2*2,1		25,746			
	VV		(1,13+0,95)*2*2,1*3		26,208			
	VV		-0,6*2*7		-8,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A207					
	VV		(2+0,84)*2*2,1		11,928			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		A212					
	VV		(3,7+4,8)*2*1,8		30,600			
	VV		(1+0,9)*2*2,1*2		15,960			
	VV		-0,8*1,8		-1,440			
	VV		-0,6*2*4		-4,800			
	VV		A213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,4+1)*2*1,8		8,640			
VV			-0,6*1,8		-1,080			
VV			A217					
VV			(1,43+1)*2*1,8		8,748			
VV			-0,6*1,8		-1,080			
VV			A218					
VV			(2,85+2,8)*2*1,8		20,340			
VV			-0,8*1,8*2		-2,880			
VV			A219					
VV			(4+1,23)*2*1,8		18,828			
VV			-0,6*1,8*4		-4,320			
VV			-0,8*1,8		-1,440			
VV			A220 - A223					
VV			(1,43+0,9)*2*2,1*4		39,144			
VV			-0,6*2*4		-4,800			
VV			A224					
VV			(2,85+2,5)*2*1,8		19,260			
VV			-0,8*1,8*2		-2,880			
VV			A225					
VV			(4+1,45)*2*1,8		19,620			
VV			-0,6*1,8*2		-2,160			
VV			-0,8*1,8		-1,440			
VV			A226					
VV			(1,75+0,9)*2*2,1		11,130			
VV			-0,6*2		-1,200			
VV			A227					
VV			(1,75+0,9)*2*2,1		11,130			
VV			-0,6*2		-1,200			
VV			A229					
VV			(2,4+1)*2*1,8		12,240			
VV			-0,6*1,8		-1,080			
VV			A230					
VV			(3,8+2,4)*2*2,1		26,040			
VV			-0,8*2,1*2		-3,360			
VV			A231					
VV			(2,8+1,83+0,25)*2*1,8		17,568			
VV			-0,6*1,8*3		-3,240			
VV			-0,8*1,8		-1,440			
VV			A232 - A234					
VV			(1,25+0,9)*2*2,1*3		27,090			
VV			-0,6*2*3		-3,600			
VV			A235					
VV			(2,4+1,8)*2*1,8		15,120			
VV			-0,8*1,8*2		-2,880			
VV			A236					
VV			(3,2+1,5)*2*1,8		16,920			
VV			-0,6*1,8*2		-2,160			
VV			-0,8*1,8		-1,440			
VV			A237 + A238					
VV			(1,5+0,9)*2*2,1*2		20,160			
VV			-0,6*2*2		-2,400			
VV			A244					
VV			(4,5+2,9+4,2+1,54+5,04+1*2+0,1+1,6+4,6+1,6+0,5+0,4+3)*1,8		57,564			
VV			-1,2*1,8		-2,160			
VV			-0,9*1,8*2		-3,240			
VV			A246					
VV			(2,45+1,45)*2*2,1		16,380			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A247					
VV			(9,2+8,5+0,6)*2*1,8		65,880			
VV			-0,9*1,8*2		-3,240			
VV			Mezisoučet		468,484			
VV			Součet		529,348			

89	K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	30,000	111,50	3 345,00	CS ÚRS 2024 02

PP

Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m zřízení

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121111

90	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	900,000	1,07	963,00	CS ÚRS 2024 02

PP

Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121112

VV

30*30

900,000

VV

Součet

900,000

91	K	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	30,000	58,46	1 753,80	CS ÚRS 2024 02

PP

Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m odstranění

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121113

92	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	75,000	4 285,89	321 441,75	CS ÚRS 2024 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151121

VV

stropní kce nad 1.NP

VV

0,25*150

37,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	stropní kce nad 2.NP					
		VV	0,25*150		37,500			
		VV	Součet		75,000			
93	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	50,000	5 571,65	278 582,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124					
		VV	stropní kce nad 1.NP					
		VV	0,25*100		25,000			
		VV	stropní kce nad 2.NP					
		VV	0,25*100		25,000			
		VV	Součet		50,000			
	D	98	Demolice a sanace - viz příloha č.2 - Sanace				23 368,06	
94	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	44,902	255,11	11 454,95	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985112122					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	skladba B.04 = 20% plochy					
		VV	A001					
		VV	5,28*0,20		1,056			
		VV	A002					
		VV	5,99*0,20		1,198			
		VV	A0031					
		VV	31,19*0,20		6,238			
		VV	A010					
		VV	17,02*0,20		3,404			
		VV	A024					
		VV	25,62*0,20		5,124			
		VV	A025					
		VV	16,7*0,20		3,340			
		VV	A028					
		VV	12,44*0,20		2,488			
		VV	A044					
		VV	19,04*0,20		3,808			
		VV	A045					
		VV	91,23*0,20		18,246			
		VV	Součet		44,902			
95	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou	m2	44,902	255,11	11 454,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985121222					
96	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčí	m2	8,980	51,02	458,16	CS ÚRS 2024 02
		PP	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132311					
		VV	výzuž 20% plochy					
		VV	44,902*0,20		8,980			
		VV	Součet		8,980			
	D	997	Přesun sutě				4 296 880,47	
97	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	1 568,292	894,24	1 402 429,44	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113					
98	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	48,000	756,96	36 334,08	CS ÚRS 2024 02
		PP	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013312					
		VV	6*8		48,000			
		VV	Součet		48,000			
99	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	2 880,000	63,51	182 908,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013322					
		VV	48*30*2		2 880,000			
		VV	Součet		2 880,000			
100	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 568,292	293,89	460 905,34	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
101	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	56 458,512	12,86	726 056,46	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
		VV	1568,292*36		56 458,512			
		VV	Součet		56 458,512			
102	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	144,240	2 339,51	337 450,92	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609 1568,292 -47,049 -7,645 -7,927 -2,101 -60,172 -1,001 Součet 1442,397*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 568,292 -47,049 -7,645 -7,927 -2,101 -60,172 -1,001 1 442,397 144,240								
103	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	47,049	2 194,50	103 249,03	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 3% 1568,292*0,03 Součet 47,049 47,049								
104	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	7,645	4 369,67	33 406,13	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804 1,61+0,27+0,315+0,263+1,368+3,67+0,149 Součet 7,645 7,645								
105	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného včetně desek OSB	t	7,927	2 484,53	19 694,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811 od.762 7,927 Součet 7,927 7,927								
106	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	2,101	4 640,36	9 749,40	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013812 od.763 2,101 Součet 2,101 2,101								
107	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	60,172	7 849,94	472 346,59	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814 od.711 7,6 od.712 31,879 od.713 20,693 Součet 7,600 31,879 20,693 60,172								
108	K	997013847A	Poplatek za uložení na skládce (tmelu z kamenouhelné smoly)	t	1,001	12 857,66	12 870,52	
109	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1 298,157	384,76	499 478,89	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869 1442,397*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 1 298,157								
D 998 Přesun hmot							2 860,73	
110	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	5,560	514,52	2 860,73	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vvislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003								
D PSV Práce a dodávky PSV							683 968,70	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							44 597,95	
111	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	1 199,830	9,22	11 062,43	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho AIP nebo tkaniny z plochy vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131801 Půdorys 1.PP bourání skladba B2.3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	A002 + A0031					
		VV	(5,99+31,19)		37,180			
		VV	A0031 - pozn.14					
		VV	(6,3+2+3,7+2,3+0,8+9,3)*0,2		4,880			
		VV	A022 - pozn.14					
		VV	4,05*1,6		6,480			
		VV	A023 - pozn.14					
		VV	3,25*0,2		0,650			
		VV	A024+A025+A028					
		VV	(25,62+16,7+12,44)		54,760			
		VV	A044+A045					
		VV	(19,04+91,23)		110,270			
		VV	skladba B2.5					
		VV	A026+A027					
		VV	(15,95+4,07)*2		40,040			
		VV	Mezisoučet		254,260			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	skladba B2.7					
		VV	A102+A103					
		VV	(7,69+8,93)		16,620			
		VV	skladba B.ST3					
		VV	A132					
		VV	12,4		12,400			
		VV	Mezisoučet		29,020			
		VV	Púdorys 2.NP bourání					
		VV	skladba B2.1					
		VV	A201+A203					
		VV	5,46+6,32		11,780			
		VV	A205-A208					
		VV	47,55+12,98+1,68+5,91		68,120			
		VV	A212-A220					
		VV	13,27+1,36+133,28+10,97+21,93+1,32+6,11+4,92+1,29		194,450			
		VV	A221-A230					
		VV	1,29+1,29+1,07+7,04+5,8+1,52+1,52+14,14+2,4+8,91		44,980			
		VV	A231-A241					
		VV	4,96+1,09+1,05+1,07+4,3+4,76+1,39+1,39+9,34+5,05+32,31		66,710			
		VV	A243-A247					
		VV	247,39+41,89+9,57+2,99+38,11		339,950			
		VV	skladba B2.2					
		VV	A204+A209 - A211					
		VV	39,04+30,72+17,99+10,55		98,300			
		VV	A242					
		VV	92,26		92,260			
		VV	Mezisoučet		916,550			
		VV	Součet		1 199,830			
112	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	851,235	31,39	26 720,27	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141811					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	skladba B2.3					
		VV	A002 + A0031					
		VV	(5,99+31,19)*3		111,540			
		VV	A0031 - pozn.14					
		VV	(6,3+2+3,7+2,3+0,8+9,3)*0,2*3		14,640			
		VV	A022 - pozn.14					
		VV	4,05*1,6*3		19,440			
		VV	A023 - pozn.14					
		VV	3,25*0,2		0,650			
		VV	A024+A025+A028					
		VV	(25,62+16,7+12,44)*3		164,280			
		VV	A044+A045					
		VV	(19,04+91,23)*3		330,810			
		VV	skladba B2.5					
		VV	A026+A027					
		VV	(15,95+4,07)*(3+4)		140,140			
		VV	šachta V3					
		VV	2,65*2,5*3		19,875			
		VV	Mezisoučet		801,375			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	skladba B2.7					
		VV	A102+A103					
		VV	(7,69+8,93)*3		49,860			
		VV	Mezisoučet		49,860			
		VV	Součet		851,235			
113	K	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	159,720	42,67	6 815,25	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S jednovrstvé					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142811					
		VV	Základy bourání					
		VV	šachty					
		VV	(1,6+1,3)*2*1,1*3*2*4		153,120			
		VV	instalační kanál					
		VV	(2,5+0,5+2,5)*0,3*4		6,600			
		VV	Součet		159,720			
	D	712	Povlakové krytiny				70 960,03	
114	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	15,120	8,06	121,87	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331801					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B.ST.4					
	VV		5,6*2,7		15,120			
	VV		Součet		15,120			
115	K	712631801	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	32,010	10,70	342,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712631801					
	VV		Střecha bourání					
	VV		skladba B0.2					
	VV		(5,2+4,5)*3,3		32,010			
	VV		Součet		32,010			
116	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	1 026,253	44,86	46 037,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340833					
	VV		Střecha bourání					
	VV		skladba B.01					
	VV		(49,95-9,75)*(6,2+15,08)		855,456			
	VV		15,08*9,75		147,030			
	VV		(4,4+6,38+4,4)*0,37		5,617			
	VV		Mezisoučet		1 008,103			
	VV		skladba B.02					
	VV		5,5*3,3		18,150			
	VV		Mezisoučet		18,150			
	VV		Součet		1 026,253			
117	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	2 052,506	6,43	13 197,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340834					
	VV		1026,253*2		2 052,506			
	VV		Součet		2 052,506			
118	K	712640863	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° do 45° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	14,850	52,20	775,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712640863					
	VV		Střecha bourání					
	VV		skladba B.02					
	VV		4,5*3,3		14,850			
	VV		Součet		14,850			
119	K	712640864	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° do 45° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	29,700	7,73	229,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0863 za každou další vrstvu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712640864					
	VV		14,85*2		29,700			
	VV		Součet		29,700			
120	K	712840863	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	117,006	67,67	7 917,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z přitavených pásů na konstrukcích převyšující úroveň střechy NAIP v plné ploše třívrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712840863					
	VV		Střecha bourání					
	VV		skladba B.01					
	VV		(49,95-9,75+6,2+15,08)*2*0,6		73,776			
	VV		(15,08+9,75)*2*0,6		29,796			
	VV		0,37*0,6*2		0,444			
	VV		Mezisoučet		104,016			
	VV		skladba B.02					
	VV		(5,5+4,5)*0,6*2		12,000			
	VV		3,3*0,3		0,990			
	VV		Mezisoučet		12,990			
	VV		Součet		117,006			
121	K	712840864	Příplatek k odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	234,012	9,99	2 337,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z přitavených pásů na konstrukcích převyšující úroveň střechy NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0863 za každou další vrstvu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712840864					
	VV		117,006*2		234,012			
	VV		Součet		234,012			
D	713		Izolace tepelné				55 474,34	
122	K	713110831	Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm (křemelinová deska)	m2	20,620	31,13	641,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připravených přibitím nebo nastřelením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713110831					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B.ST.4					
	VV		5,6*2,7		15,120			
	VV		(5,6+2,7*2)*0,5		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	20,620				
123	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	1 187,430	12,31	14 617,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120821					
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			skladba B2.3					
VV			A002 + A0031					
VV			(5,99+31,19)	37,180				
VV			A0031 - pozn.14					
VV			(6,3+2+3,7+2,3+0,8+9,3)*0,2	4,880				
VV			A022 - pozn.14					
VV			4,05*1,6	6,480				
VV			A022 - pozn.14					
VV			3,25*0,2	0,650				
VV			A024+A025+A028					
VV			(25,62+16,7+12,44)	54,760				
VV			A044+A045					
VV			(19,04+91,23)	110,270				
VV			skladba B2.5					
VV			A026+A027					
VV			(15,95+4,07)*2	40,040				
VV			Mezisoučet	254,260				
VV			Púdorys 1.NP bourání					
VV			skladba B2.7					
VV			A102+A103					
VV			(7,69+8,93)	16,620				
VV			Mezisoučet	16,620				
VV			Púdorys 2.NP bourání					
VV			skladba B2.1					
VV			A201+A203					
VV			5,46+6,32	11,780				
VV			A205-A208					
VV			47,55+12,98+1,68+5,91	68,120				
VV			A212-A220					
VV			13,27+1,36+133,28+10,97+21,93+1,32+6,11+4,92+1,29	194,450				
VV			A221-A230					
VV			1,29+1,29+1,07+7,04+5,8+1,52+1,52+14,14+2,4+8,91	44,980				
VV			A231-A241					
VV			4,96+1,09+1,05+1,07+4,3+4,76+1,39+1,39+9,34+5,05+32,31	66,710				
VV			A243-A247					
VV			247,39+41,89+9,57+2,99+38,11	339,950				
VV			skladba B2.2					
VV			A204+A209 - A211					
VV			39,04+30,72+17,99+10,55	98,300				
VV			A242					
VV			92,26	92,260				
VV			Mezisoučet	916,550				
VV			Součet	1 187,430				
124	K	713130831	Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	174,689	25,14	4 391,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo nastřelením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713130831					
VV			Púdorys 2.NP bourání					
VV			A214 - akustická příčka					
VV			(12,1+11,85+6,5+0,15+2,46)*3,65	120,669				
VV			A214 + A247					
VV			(13,6+1,2)*3,65	54,020				
VV			Součet	174,689				
125	K	713130831A	Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z dřevocementové desky tl do 100 mm	m2	81,000	25,01	2 025,81	
VV			Púdorys 2.NP bourání					
VV			A215 - pozn.9					
VV			(0,9+12+0,9)*3,55	48,990				
VV			Mezisoučet	48,990				
VV			Střecha bourání					
VV			skladba B0.2					
VV			(5,2+4,5)*3,3	32,010				
VV			Mezisoučet	32,010				
VV			Součet	81,000				
126	K	713140811	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	346,720	25,52	8 848,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713140811					
VV			Střecha bourání					
VV			skladba B.01					
VV			(49,95-9,75+6,2+15,08)*2*2	245,920				
VV			(15,08+9,75)*2*2	99,320				
VV			0,37*2*2	1,480				
VV			Součet	346,720				
127	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	1 008,103	15,92	16 049,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713140821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Střecha bourání					
	VV		skladba B.01					
	VV		(49,95-9,75)*(6,2+15,08)		855,456			
	VV		15,08*9,75		147,030			
	VV		(4,4+6,38+4,4)*0,37		5,617			
	VV		Součet		1 008,103			
128	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	64,020	24,30	1 555,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací přípevných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713140861					
	VV		Střecha bourání					
	VV		skladba B0.2					
	VV		(5,2+4,5)*3,3*2		64,020			
	VV		Součet		64,020			
129	K	713990001A	Demontáž opláštění stropů a stěn z panelů z tuhé PU pěny	m2	227,955	32,22	7 344,71	
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B1.1 +B1.2 + B1.3 + B1.4					
	VV		A023					
	VV		7,33		7,330			
	VV		(3,25+2,6)*2*2,95		34,515			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		A026					
	VV		15,95		15,950			
	VV		(6,1+2,95+0,3*2)*2*2,95		56,935			
	VV		-1*1,9*2		-3,800			
	VV		A027					
	VV		4,07		4,070			
	VV		(2,9+1,95)*2*2,95		28,615			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		A034					
	VV		5,99		5,990			
	VV		(3,45+2)*2*2,95		32,155			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		A035					
	VV		11,71		11,710			
	VV		(3,7+3,45)*2*2,95		42,185			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		Součet		227,955			
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				23 831,87	
130	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	229,360	94,74	21 729,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721110806					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.3					
	VV		A002 + A0031					
	VV		(5,99+31,19)/1		37,180			
	VV		A022 +A024 + A025 + A028					
	VV		(4,05*1,6)/1		6,480			
	VV		(25,62+16,7+12,44)/1		54,760			
	VV		A044 + A045					
	VV		(19,04+91,23)/1		110,270			
	VV		skladba B2.5					
	VV		A023					
	VV		(3,25*0,2)/1		0,650			
	VV		A026 + A027					
	VV		(15,95+4,07)/1		20,020			
	VV		Součet		229,360			
131	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových	kus	7,000	181,10	1 267,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210814					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		3		3,000			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
132	K	721210824	Demontáž vpustí střešních	kus	5,000	166,92	834,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství střešních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210824					
	VV		Střecha bourání					
	VV		pozn.4					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				6 987,62	
133	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	13,000	150,81	1 960,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klozetů kombi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
134	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	6,000	73,47	440,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725122817					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
135	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	17,000	117,30	1 994,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		1		1,000			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		17,000			
136	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	4,000	184,33	737,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		1		1,000			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
137	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	17,000	70,25	1 194,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
138	K	725840850	Demontáž baterie sprch	kus	5,000	132,12	660,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840850					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				663,83	
139	K	742420821	Demontáž anténního stožáru	kus	1,000	663,83	663,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž společné televizní antény anténního stožáru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420821					
	VV		Střecha bourání					
	VV		pozn.3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	751	Vzduchotechnika				2 447,16	
140	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,200 m2	kus	3,000	181,10	543,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398825					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		pozn.18					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
141	K	751613810	Demontáž ostatního zařízení (nástavce na střeše)	kus	14,000	135,99	1 903,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613810					
	VV		Střecha bourání					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				275 296,02	
142	K	762132811A	Demontáž dřevěné stěny s kyvnými dveřmi	m2	4,260	56,07	238,86	
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A247 - pozn.20					
	VV		1,2*3,55		4,260			
	VV		Součet		4,260			
143	K	762134811A	Demontáž zástěn a obložení z dřevotřísek	m2	28,155	48,34	1 361,01	
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A241 - pozn.12					
	VV		(1+0,5)*3,55*3		15,975			
	VV		A242 - pozn.13					
	VV		(1+1)*3,55		7,100			
	VV		0,4*3,55*2		2,840			
	VV		5,6*0,4		2,240			
	VV		Součet		28,155			
144	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	30,240	29,20	883,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B.ST.4 (bednění včetně klínů)					
	VV		5,6*2,7*2		30,240			
	VV		Součet		30,240			
145	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	488,150	140,93	68 794,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 100 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762123110					
	VV		dočasná stěna					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A003					
	VV		2,95*(3+6+3)		35,400			
	VV		2,95*6		17,700			
	VV		2,95*5		14,750			
	VV		A022					
	VV		2,95*9		26,550			
	VV		A014					
	VV		2,95*(2+11+3)		47,200			
	VV		A039					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,95*6		17,700			
	VV		A041					
	VV		2,95*18		53,100			
	VV		Mezisoučet		212,400			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A104					
	VV		3,85*6		23,100			
	VV		A119					
	VV		2*3*2		12,000			
	VV		A126					
	VV		3,85*(3+17+19)		150,150			
	VV		A134					
	VV		3,85*9		34,650			
	VV		Mezisoučet		219,900			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A005					
	VV		2,2*4		8,800			
	VV		A243					
	VV		2,7*9		24,300			
	VV		A250					
	VV		3,25*7		22,750			
	VV		Mezisoučet		55,850			
	VV		Součet		488,150			
146	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	3,436	7 862,83	27 016,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		0,08*0,08*488,15		3,124			
	VV		3,124*0,1		0,312			
	VV		Součet		3,436			
147	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	3,124	438,26	1 369,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000					
148	K	762431012	Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených	m2	383,954	317,09	121 747,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431012					
	VV		dočasná stěna					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A003					
	VV		(1,25+2,4+1,25)*2,95*2		28,910			
	VV		(1,5+1,1)*2,95*2		15,340			
	VV		2,05*2,95*2		12,095			
	VV		A022					
	VV		4,05*2,95*2		23,895			
	VV		A014					
	VV		(0,7+5+1,2)*2,95*2		40,710			
	VV		A039					
	VV		2,3*2,95*2		13,570			
	VV		A041					
	VV		8,15*2,95*2		48,085			
	VV		Mezisoučet		182,605			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A104					
	VV		2,7*3,85*2		20,790			
	VV		A119					
	VV		1*2*2*2		8,000			
	VV		A126					
	VV		(1+3,8+8,53)*3,85*2		102,641			
	VV		A134					
	VV		3,71*3,85*2		28,567			
	VV		Mezisoučet		159,998			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A005					
	VV		1,2*2,16*2		5,184			
	VV		A250					
	VV		2,05*3,25*2		13,325			
	VV		A243					
	VV		(1+3,23)*2,7*2		22,842			
	VV		Mezisoučet		41,351			
	VV		Součet		383,954			
149	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	383,954	35,06	13 461,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
150	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	488,150	31,13	15 196,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762711810					
151	K	762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených	m2	383,954	40,22	15 442,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431815					
152	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,083	1 924,89	9 784,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby	6 025,78				
153	K	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	74,200	81,21	6 025,78	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131822						
	VV	Púdorys 2.NP bourání						
	VV	skladba B.P.1						
	VV	A241 + A244						
	VV	32,31+41,89			74,200			
	VV	Součet			74,200			
D 764			Konstrukce klempířské	53 114,34				
154	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	15,120	126,97	1 919,79	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821						
	VV	Púdorys 1.NP bourání						
	VV	skladba B.ST.4						
	VV	5,6*2,7			15,120			
	VV	Součet			15,120			
155	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	5,500	36,67	201,69	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002801						
	VV	Střecha bourání						
	VV	B.ST4						
	VV	2,75*2			5,500			
	VV	Součet			5,500			
156	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	12,600	27,46	346,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002811						
	VV	Střecha bourání						
	VV	B.ST4						
	VV	6			6,000			
	VV	skladba B.02						
	VV	3,3*2			6,600			
	VV	Součet			12,600			
157	K	764002825	Demontáž ventiláční turbíny do suti	kus	2,000	54,72	109,44	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí ventiláční turbíny do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002825						
	VV	Střecha bourání						
	VV	pozn.10						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
158	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače průběžného do suti	m	2,700	48,98	132,25	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače průběžného do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002831						
	VV	Střecha bourání						
	VV	pozn.6						
	VV	2,7			2,700			
	VV	Součet			2,700			
159	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	196,660	151,46	29 786,12	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841						
	VV	Střecha bourání						
	VV	skladba B.01						
	VV	(49,95-9,75+6,2+15,08)*2			122,960			
	VV	(15,08+9,75)*2			49,660			
	VV	0,37*2			0,740			
	VV	Mezisoučet			173,360			
	VV	skladba B.02						
	VV	(5,5+4,5)*2+3,3			23,300			
	VV	Mezisoučet			23,300			
	VV	Součet			196,660			
160	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	53,250	68,96	3 672,12	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851						
	VV	Púdorys 1.PP bourání						
	VV	1,25*4			5,000			
	VV	Mezisoučet			5,000			
	VV	Púdorys 1.NP bourání						
	VV	2,45+1,8			4,250			
	VV	Mezisoučet			4,250			
	VV	Púdorys 2.NP bourání						
	VV	1,25*2			2,500			
	VV	2,45*(3+4+1+1)			22,050			
	VV	2,75*3			8,250			
	VV	2,75			2,750			
	VV	1,25			1,250			
	VV	1,8*2			3,600			
	VV	1,8*2			3,600			
	VV	Mezisoučet			44,000			
	VV	Součet			53,250			
161	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	210,360	63,10	13 273,72	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871					
	VV		Střecha bourání					
	VV		skladba B.01					
	VV		(49,95-9,75+6,2+15,08)*2		122,960			
	VV		(15,08+9,75)*2		49,660			
	VV		0,37*2		0,740			
	VV		Mezisoučet		173,360			
	VV		skladba B.02					
	VV		(5,5+4,5)*2+3,3		23,300			
	VV		2,2+3,3+2,2		7,700			
	VV		Mezisoučet		31,000			
	VV		Střecha bourání					
	VV		B.ST4					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		210,360			
162	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	14,000	150,81	2 111,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764003801					
	VV		Střecha bourání					
	VV		odvětrání ZTI					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
163	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	12,600	66,38	836,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
	VV		Střecha bourání					
	VV		B.ST4					
	VV		6		6,000			
	VV		skladba B.02					
	VV		3,3*2		6,600			
	VV		Součet		12,600			
164	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	14,000	51,82	725,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
	VV		Střecha bourání					
	VV		B.ST4					
	VV		5		5,000			
	VV		skladba B.02					
	VV		6+3		9,000			
	VV		Součet		14,000			
	D	765	Krytina skládaná				278,42	
165	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	1,000	278,42	278,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765192811					
	VV		Střecha bourání					
	VV		pozn.5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 398,91	
166	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	53,250	45,05	2 398,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811					
	VV		vid dmtz oplechování parapetů					
	VV		53,25		53,250			
	VV		Součet		53,250			
	D	767	Konstrukce zámečnické				51 044,07	
167	K	767132811	Demontáž příček šroubovaných z plechu do suti	m2	4,080	288,73	1 178,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stěn a příček z plechů šroubovaných do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767132811					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A127 - pozn.15					
	VV		3,4*(0,6+0,6)		4,080			
	VV		Součet		4,080			
168	K	767311831	Demontáž světlíků bodových s umělohmotnou výplní	m2	8,000	488,53	3 908,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž světlíků s umělohmotnou výplní bodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767311831					
	VV		Púdorys 2.NP bourání + Střecha bourání - pozn.2 - kompletní konstrukce					
	VV		1*1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
169	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	6,450	103,12	665,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767392802					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A201 - pozn.15					
	VV		3*2,15		6,450			
	VV		Součet		6,450			
170	K	767426201A	Demontáž kovových slunolamů horizontálních + uložení pro další použití	m2	19,250	1 127,86	21 711,31	
	VV		Pohledy bourání					
	VV		pozn.9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,5*5,5		19,250			
171	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	34,610	132,77	4 595,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podhledů lamel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767581802					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B.P.2					
	VV		A131					
	VV		34,61		34,610			
	VV		Součet		34,610			
172	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	34,610	36,93	1 278,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podhledů roštů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767582800					
173	K	767833802	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do zdiva	kus	3,550	1 624,13	5 765,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767833802					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A204 - pozn.8					
	VV		3,55		3,550			
	VV		Součet		3,550			
174	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	960,000	12,44	11 942,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996703					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B.ST.4 (2x tyč U140)					
	VV		5*2*16*6		960,000			
	VV		Součet		960,000			
D	776		Podlahy povlakové				24 116,13	
175	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	190,560	114,08	21 739,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		skladba B2.2					
	VV		A204+A209 - A211					
	VV		39,04+30,72+17,99+10,55		98,300			
	VV		A242					
	VV		92,26		92,260			
	VV		Mezisoučet		190,560			
	VV		Součet		190,560			
176	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	209,616	11,34	2 377,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
	VV		190,56*1,1		209,616			
	VV		Součet		209,616			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				33 352,30	
177	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	57,500	580,04	33 352,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		1pp					
	VV		2*1,7*0,438*1		1,489			
	VV		1*1,5*0,487*3		2,192			
	VV		1*1,3*0,487*1		0,633			
	VV		1np					
	VV		2*1,7*0,438*3		4,468			
	VV		3*2,55*0,438*1		3,351			
	VV		2np					
	VV		2*1,7*0,438*2		2,978			
	VV		2*3,55*0,574*1		4,075			
	VV		2*1,7*0,506*2		3,441			
	VV		2*2,9*0,506*1		2,935			
	VV		1*2,1*0,506*3		3,188			
	VV		Mezisoučet		28,750			
	VV		28,75		28,750			
	VV		Součet		57,500			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				26 038,25	
178	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	932,930	27,39	25 552,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		skladba B.02					
	VV		5,46+10,92+6,32+39,04+47,55+12,98+1,68+5,91+30,72+17,9		178,570			
	VV		9					
	VV		10,55+13,27+1,36+133,28+10,97+21,93+1,32+6,11+4,92+1,2		205,000			
	VV		9					
	VV		1,29+1,29+1,07+7,04+5,8+1,52+1,52+14,14+2,4+8,91		44,980			
	VV		4,96+1,09+1,05+1,07+4,3+4,76+1,39+1,39+9,34+5,05		34,400			
	VV		32,31+92,26+247,39+41,89+9,57+2,99+38,11+5,46		469,980			
	VV		Součet		932,930			
179	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	16,620	29,20	485,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121003					
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	skladba B.02					
		VV	A102 + A103					
		VV	7,69+8,93		16,620			
		VV	Součet		16,620			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				7 341,68	
180	K	786681003A	Demontáž skládacích stěn přes 7 m2	m2	19,880	369,30	7 341,68	
		VV	Púdorys 2.NP bourání					
		VV	A242 - pozn.14					
		VV	5,6*3,55		19,880			
		VV	Součet		19,880			
	D	M	Práce a dodávky M				204 089,83	
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				204 089,83	
181	K	33-01	Demontáž výtahu šachta V2 s příslušenstvím, vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení, pomocné lešení	kus	1,000	118 157,27	118 157,27	
182	K	33-02	Demontáž výtahu šachta V3 s příslušenstvím, vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení, pomocné lešení	kus	1,000	85 932,56	85 932,56	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-12 - Stravovací provoz
Soupis:
01-02-01 - Architektonicko - stavební řešení - II.etapa

KSO:	8018516	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			51 669 219,56
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 669 219,56	21,00%	10 850 536,11
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	62 519 755,67

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu	
Objekt:		SO-12 - Stravovací provoz	
Soupis:		01-02-01 - Architektonicko - stavební řešení - II.etapa	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací51 669 219,56

HSV - Práce a dodávky HSV19 753 190,78

1 - Zemní práce	918 079,23
2 - Zakládání	695 213,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 941 155,52
4 - Vodorovné konstrukce	772 141,94
5 - Komunikace pozemní	7 262,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 753 482,86
61 - Úprava povrchů vnitřních	5 187 819,18
62 - Úprava povrchů vnějších	475 861,85
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 778 186,79
64 - Osazování výplní otvorů	311 615,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 206 021,37
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	6 156,40
94 - Lešení a stavební výtahy	2 336 110,89
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 571 421,73
98 - Demolice a sanace	292 332,35
998 - Přesun hmot	459 834,00

PSV - Práce a dodávky PSV29 589 924,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	287 786,56
712 - Povlakové krytiny	1 746 073,59
713 - Izolace tepelné	2 899 577,08
714 - Akustická a protiotřesová opatření	935 986,30
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	429 794,92
721-1 - Mytí provozního nádobí	57 024,11
721-2 - Mytí tabletů	106 131,91
721-3 - Mytí vozíků	53 065,95
721-4 - Varna	206 826,37
751 - Vzduchotechnika	9 456,46
762 - Konstrukce tesařské	1 714 198,62
763 - Konstrukce suché výstavby	1 193 823,11
764 - Konstrukce klempířské	6 431,24
766 - Konstrukce truhlářské	1 362 594,75
767 - Konstrukce zámečnické	10 855 717,99
771 - Podlahy z dlaždic	24 312,90
773 - Podlahy z litého teraca	42 485,57
776 - Podlahy povlakové	28 693,28
777 - Podlahy lité	5 968 424,33
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 746 538,10
783-B - Typ B	986 902,62
783-D - Typ D	673 863,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	325 515,91
783-A - Typ A	64 098,77

784-C - Typ C	46 939,31
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	12 514,07
M - Práce a dodávky M	2 326 104,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	2 326 104,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 01-02-01 - Architektonicko - stavební řešení - II.etapa

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 669 219,56

D HSV Práce a dodávky HSV 19 753 190,78

D 1 Zemní práce 918 079,23

1	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	22,729	668,45	15 193,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351102					
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		(8,66+1)*(0,93+0,8+0,8)*(2,5-1,57)		22,729			
	VV		Součet		22,729			
2	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	21,712	1 267,20	27 513,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351102					
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		(8,66+0,93)*0,8*(5,33-2,5)		21,712			
	VV		Součet		21,712			
3	K	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	104,371	5 290,56	552 181,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139712111					
	VV		Základy návrh					
	VV		2,58*0,4*(1,9-1,23)		0,691			
	VV		výtah V3					
	VV		(0,6+2,9+0,6)*(0,6+3+0,6)*0,85		14,637			
	VV		-1,5*0,6*0,85		-0,765			
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A002					
	VV		5,99*(0,48-0,2)		1,677			
	VV		A028					
	VV		35,74*(0,48-0,2)		10,007			
	VV		A045					
	VV		60,97*(0,48-0,2)		17,072			
	VV		A060					
	VV		4,9*(0,48-0,2)		1,372			
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		skladba F.1.12					
	VV		(7,86+0,2)*(0,93+0,2)*(0,48-0,2)		2,550			
	VV		Mezisoučet		47,241			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A0031					
	VV		37,33*(0,48-0,2)		10,452			
	VV		A022					
	VV		33,27*(0,48-0,2)		9,316			
	VV		A023					
	VV		7,33*(0,48-0,2)		2,052			
	VV		A026					
	VV		19,94*(0,48-0,2)		5,583			
	VV		A044					
	VV		17,12*(0,48-0,2)		4,794			
	VV		Mezisoučet		32,197			
	VV		skladba F0.09					
	VV		2,9*3*(0,48-0,2)		2,436			
	VV		Mezisoučet		2,436			
	VV		skladba F0.10					
	VV		A025					
	VV		11,56*(0,48-0,2)		3,237			
	VV		A027					
	VV		18,07*(0,48-0,2)		5,060			
	VV		Mezisoučet		8,297			
	VV		skladba F0.11					
	VV		A024					
	VV		11,25*(0,48-0,2)		3,150			
	VV		Mezisoučet		3,150			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A102					
	VV		10,72*(0,48-0,2)		3,002			
	VV		A147					
	VV		6,02*(0,48-0,2)		1,686			
	VV		A148					
	VV		22,72*(0,48-0,2)		6,362			
	VV		Mezisoučet		11,050			
	VV		Součet		104,371			
4	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	104,371	175,30	18 296,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211321					
5	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	104,371	161,57	16 863,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211329					
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	132,513	369,60	48 976,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		22,729		22,729			
	VV		21,712		21,712			
	VV		104,371		104,371			
	VV		-16,299		-16,299			
	VV		Součet		132,513			
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 577,851	27,88	99 750,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		132,513*27		3 577,851			
	VV		Součet		3 577,851			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	278,277	371,71	103 438,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		132,513*2,1		278,277			
	VV		Součet		278,277			
9	K	175111201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně pro jakoukoliv míru zhutnění	m3	16,299	966,24	15 748,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111201					
	VV		Základy návrh					
	VV		výtah V3					
	VV		(0,6+2,9+0,6)*(0,6+3+0,6)*0,7		12,054			
	VV		-1,5*0,6*0,7		-0,630			
	VV		-2,9*3*0,7		-6,090			
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		7,86*0,93*(2,5-1)		10,965			
	VV		Součet		16,299			
10	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	327,330	61,46	20 117,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181913112					
	VV		Základy návrh					
	VV		výtah V3 - pozn.9					
	VV		2,9*3		8,700			
	VV		Mezisoučet		8,700			
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A002					
	VV		5,99		5,990			
	VV		A028					
	VV		35,74		35,740			
	VV		A045					
	VV		60,97		60,970			
	VV		A060					
	VV		4,9		4,900			
	VV		Mezisoučet		107,600			
	VV		skladba F0.08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		A0031						
VV		37,33			37,330			
VV		A022						
VV		33,27			33,270			
VV		A023						
VV		7,33			7,330			
VV		A026						
VV		19,94			19,940			
VV		A044						
VV		17,12			17,120			
VV		Mezisoučet			114,990			
VV		skladba F0.09						
VV		2,9*3			8,700			
VV		Mezisoučet			8,700			
VV		skladba F0.10						
VV		A025						
VV		11,56			11,560			
VV		A027						
VV		18,07			18,070			
VV		Mezisoučet			29,630			
VV		skladba F0.11						
VV		A024						
VV		11,25			11,250			
VV		Mezisoučet			11,250			
VV		Púdorys 1.NP návrh						
VV		skladba S1.04						
VV		A102						
VV		10,72			10,720			
VV		A147						
VV		6,02			6,020			
VV		A148						
VV		22,72			22,720			
VV		A102 - pozn.13						
VV		7			7,000			
VV		Mezisoučet			46,460			
VV		Součet			327,330			
D	2		Zakládání				695 213,11	
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	48,114	2 608,32	125 496,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.07					
VV			A002					
VV			5,99*0,15		0,899			
VV			A028					
VV			35,74*0,15		5,361			
VV			A045					
VV			60,97*0,15		9,146			
VV			A060					
VV			4,9*0,15		0,735			
VV			Základy návrh - č.A048					
VV			skladba F.1.12					
VV			(7,86+0,2)*(0,93+0,2)*0,15		1,366			
VV			Mezisoučet		17,507			
VV			skladba F0.08					
VV			A0031					
VV			37,33*0,15		5,600			
VV			A022					
VV			33,27*0,15		4,991			
VV			A023					
VV			7,33*0,15		1,100			
VV			A026					
VV			19,94*0,15		2,991			
VV			A044					
VV			17,12*0,15		2,568			
VV			Mezisoučet		17,250			
VV			skladba F0.09					
VV			2,9*3*0,15		1,305			
VV			Mezisoučet		1,305			
VV			skladba F0.10					
VV			A025					
VV			11,56*0,15		1,734			
VV			A027					
VV			18,07*0,15		2,711			
VV			Mezisoučet		4,445			
VV			skladba F0.11					
VV			A024					
VV			11,25*0,15		1,688			
VV			Mezisoučet		1,688			
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba S1.04					
VV			A102					
VV			10,72*0,15		1,608			
VV			A147					
VV			6,02*0,15		0,903			
VV			A148					
VV			22,72*0,15		3,408			
VV			Mezisoučet		5,919			
VV			Součet		48,114			
12	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,870	4 382,40	3 812,69	CS ÚRS 2024 02
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Základy návrh					
	VV		výtah V3 - pozn.9					
	VV		2,9*3*0,1		0,870			
	VV		Součet		0,870			
13	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	49,515	4 614,72	228 497,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A002					
	VV		5,99*0,15		0,899			
	VV		A028					
	VV		35,74*0,15		5,361			
	VV		A045					
	VV		60,97*0,15		9,146			
	VV		A060					
	VV		4,9*0,15		0,735			
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		skladba F.1.12					
	VV		8,66*(0,93+0,8)*0,26		3,895			
	VV		Mezisoučet		20,036			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A0031					
	VV		37,33*0,15		5,600			
	VV		A022					
	VV		33,27*0,15		4,991			
	VV		A023					
	VV		7,33*0,15		1,100			
	VV		A026					
	VV		19,94*0,15		2,991			
	VV		A044					
	VV		17,12*0,15		2,568			
	VV		Mezisoučet		17,250			
	VV		skladba F0.10					
	VV		A025					
	VV		11,56*0,15		1,734			
	VV		A027					
	VV		18,07*0,15		2,711			
	VV		Mezisoučet		4,445			
	VV		skladba F0.11					
	VV		A024					
	VV		11,25*0,15		1,688			
	VV		Mezisoučet		1,688			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba S1.04					
	VV		A102					
	VV		10,72*0,15		1,608			
	VV		Mezisoučet		1,608			
	VV		Základy návrh					
	VV		skladba F111					
	VV		8,8*(1,07+0,5+1,83)*0,15		4,488			
	VV		Mezisoučet		4,488			
	VV		Součet		49,515			
14	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,695	5 250,50	29 901,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.09					
	VV		výtah V3					
	VV		2,5*2,4*0,3		1,800			
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		skladba F.1.12					
	VV		8,66*(0,93+0,8)*0,26		3,895			
	VV		Součet		5,695			
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	23,770	693,46	16 483,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		Základy návrh					
	VV		výtah V3 - pozn.9					
	VV		(2,9+3)*2*0,1		1,180			
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		skladba F.1.12					
	VV		(8,66+0,93+0,8)*0,50*2		10,390			
	VV		Základy návrh					
	VV		skladba F111					
	VV		(8,8+1,07+0,5+1,83)*2*0,5		12,200			
	VV		Součet		23,770			
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	23,770	102,83	2 444,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
17	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,234	39 600,00	9 266,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.09 - 130kg/1m3					
	VV		výtah V3					
	VV		2,4*2,5*0,3*0,130		0,234			
	VV		Součet		0,234			
18	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,282	39 600,00	90 367,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A002					
	VV		5,99*0,0031*2*1,15		0,043			
	VV		A028					
	VV		35,74*0,0031*2*1,15		0,255			
	VV		A045					
	VV		60,97*0,0031*2*1,15		0,435			
	VV		A060					
	VV		4,9*0,0031*2*1,15		0,035			
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		skladba F.1.12					
	VV		8,66*(0,93+0,8)*0,0031*1,15		0,053			
	VV		Mezisoučet		0,821			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A0031					
	VV		37,33*0,0031*2*1,15		0,266			
	VV		A022					
	VV		33,27*0,0031*2*1,15		0,237			
	VV		A023					
	VV		7,33*0,0031*2*1,15		0,052			
	VV		A026					
	VV		19,94*0,0031*2*1,15		0,142			
	VV		A044					
	VV		17,12*0,0031*2*1,15		0,122			
	VV		Mezisoučet		0,819			
	VV		skladba F0.09					
	VV		2,9*3*0,0031*2*1,15		0,062			
	VV		Mezisoučet		0,062			
	VV		skladba F0.10					
	VV		A025					
	VV		11,56*0,0031*2*1,15		0,082			
	VV		A027					
	VV		18,07*0,0031*2*1,15		0,129			
	VV		Mezisoučet		0,211			
	VV		skladba F0.11					
	VV		A024					
	VV		11,25*0,0031*2*1,15		0,080			
	VV		Mezisoučet		0,080			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba S1.04					
	VV		A102					
	VV		10,72*0,0031*2*1,15		0,076			
	VV		Mezisoučet		0,076			
	VV		Základy návrh					
	VV		skladba F111					
	VV		8,8*(1,07+0,5+1,83)*0,0031*2*1,15		0,213			
	VV		Mezisoučet		0,213			
	VV		Součet		2,282			
19	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	31,986	4 583,04	146 593,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711					
	VV		Základy návrh					
	VV		2,58*0,4*(1,9-1,23)*1,1		0,761			
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		(8,66+0,93)*0,8*(5,33-1,63)*1,1		31,225			
	VV		Součet		31,986			
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	16,687	693,46	11 571,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		(8,66+0,93)*(2,5-1,63)*2		16,687			
	VV		Součet		16,687			
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	16,687	102,83	1 715,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
22	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	8,576	2 756,16	23 636,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113145					
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		(4,6+2,1)*(1,63-0,38+0,03)		8,576			
	VV		Součet		8,576			
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,137	39 600,00	5 425,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821					
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		(4,6+2,1)*(1,63-0,38+0,03)*0,4*0,8*0,05		0,137			
	VV		Součet		0,137			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 941 155,52	
24	K	310232051	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 300 mm	m2	1,440	2 143,68	3 086,90	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy do 1 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310232051					
	VV		Půdorys 1.PP návrh					
	VV		A024 - pozn.4					
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		A045 - pozn.15					
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		Součet		1,440			
25	K	310232055	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 300 mm	m2	7,704	2 048,64	15 782,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310232055					
	VV		Půdorys 1.NP návrh					
	VV		A130 - výtah					
	VV		1,2*2,16		2,592			
	VV		A230					
	VV		1,2*2,1		2,520			
	VV		Mezisoučet		5,112			
	VV		Půdorys 2.NP návrh					
	VV		A230 - výtah					
	VV		1,2*2,16		2,592			
	VV		Mezisoučet		2,592			
	VV		Součet		7,704			
26	K	310236241	Zazdívkva otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	57,000	281,95	16 071,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310236241					
	VV		Pohledy návrh					
	VV		JZ + SV - pozn.9					
	VV		37+20		57,000			
	VV		Součet		57,000			
27	K	310237241	Zazdívkva otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	680,06	1 360,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310237241					
	VV		Pohledy návrh					
	VV		JZ - pozn.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	56,349	1 446,72	81 521,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235121					
	VV		Půdorys 3.NP návrh					
	VV		A301 - A303					
	VV		5,5*(13,16-7,45)		31,405			
	VV		(8,78-5,5)*(13,16-5,86)		23,944			
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		56,349			
29	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	290,217	2 059,20	597 614,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235151					
	VV		Základy návrh - č. A048					
	VV		(1,74+2,09)*1,25		4,788			
	VV		Mezisoučet		4,788			
	VV		Půdorys 1.NP návrh					
	VV		A102 - pozn.11					
	VV		1,05*(1,2+1)		2,310			
	VV		A131					
	VV		1,8*2,7		4,860			
	VV		0,43*2,3		0,989			
	VV		Mezisoučet		8,159			
	VV		Půdorys 2.NP návrh					
	VV		A219 - A221					
	VV		(0,5*4+0,95*2)*1,8		7,020			
	VV		A230					
	VV		2,4*2,1		5,040			
	VV		A233					
	VV		(0,81+1,05+0,54)*(2,3+0,4)		6,480			
	VV		-0,85*2,2		-1,870			
	VV		Mezisoučet		16,670			
	VV		Půdorys 3.NP návrh					
	VV		A301 - A303					
	VV		5,5*(13,16-7,45)		31,405			
	VV		(8,78-5,5)*(13,16-5,86)		23,944			
	VV		1*1		1,000			
	VV		3,35*(13,16-7,45)		19,129			
	VV		-1,75*1,75		-3,063			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		A304					
	VV		24,45*(3+0,2+0,68)		94,866			
	VV		-1,75*2,1		-3,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		160,666			
	VV		Výtahová šachta V2 - návrh					
	VV		(2,4+1,8)*2*3,65		30,660			
	VV		(2,4+1,8)*2*(3,55+0,25)		31,920			
	VV		-1,14*2,12*2		-4,834			
	VV		Výtahová šachta V3 - návrh					
	VV		(0,2+2,4+1,8)*2*(4,05-0,35)		32,560			
	VV		-1,14*2,12		-2,417			
	VV		Mezisoučet		87,889			
	VV		Střecha návrh					
	VV		detail 03					
	VV		(3,38+9,3+3,38)*0,75		12,045			
	VV		Mezisoučet		12,045			
	VV		Součet		290,217			
30	K	311238933	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm	m	9,780	190,08	1 858,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 175 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238933					
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		A301 - A303					
	VV		5,5		5,500			
	VV		(8,78-5,5)		3,280			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,780			
31	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	100,550	272,45	27 394,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937					
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		(1,74+2,09)		3,830			
	VV		Mezisoučet		3,830			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A102 - pozn.11					
	VV		1,05		1,050			
	VV		A131					
	VV		1,8		1,800			
	VV		0,43		0,430			
	VV		Mezisoučet		3,280			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A219 - A221					
	VV		(0,5*4+0,95*2)		3,900			
	VV		A230					
	VV		2,4		2,400			
	VV		A233					
	VV		(0,81+1,05+0,54)		2,400			
	VV		Mezisoučet		8,700			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		A301 - A303					
	VV		5,5*2		11,000			
	VV		(8,78-5,5)		3,280			
	VV		1		1,000			
	VV		3,35		3,350			
	VV		A304					
	VV		24,45		24,450			
	VV		Mezisoučet		43,080			
	VV		Výtahová šachta V2 - návrh					
	VV		(2,4+1,8)*2		8,400			
	VV		(2,4+1,8)*2		8,400			
	VV		Výtahová šachta V3 - návrh					
	VV		(0,2+2,4+1,8)*2		8,800			
	VV		Mezisoučet		25,600			
	VV		Střecha návrh					
	VV		detail 03					
	VV		(3,38+9,3+3,38)		16,060			
	VV		Mezisoučet		16,060			
	VV		Součet		100,550			
32	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	3,212	1 562,88	5 019,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272031					
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A219 - osa G					
	VV		0,44*3,65*2		3,212			
	VV		Součet		3,212			
33	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	8,996	1 826,88	16 434,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272211					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A044					
	VV		1,25*3,05		3,813			
	VV		Mezisoučet		3,813			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A213					
	VV		(1,27+0,15)*3,65		5,183			
	VV		Mezisoučet		5,183			
	VV		Součet		8,996			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	311273951	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 200 mm	m	0,880	152,06	133,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311273951					
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A219 - osa G					
	VV		0,44*2		0,880			
	VV		Součet		0,880			
35	K	311273955	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 300 mm	m	82,940	215,42	17 866,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311273955					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A102 - pozn.11					
	VV		1,05		1,050			
	VV		A131					
	VV		1,8		1,800			
	VV		0,43		0,430			
	VV		Mezisoučet		3,280			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A219 - A221					
	VV		(0,5*4+0,95*2)		3,900			
	VV		A230					
	VV		2,4		2,400			
	VV		A233					
	VV		(0,81+1,05+0,54)		2,400			
	VV		Mezisoučet		8,700			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		A301 - A303					
	VV		5,5*2		11,000			
	VV		(8,78-5,5)*2		6,560			
	VV		3,35		3,350			
	VV		A304					
	VV		24,45		24,450			
	VV		Mezisoučet		45,360			
	VV		Výtahová šachta V2 - návrh					
	VV		(2,4+1,8)*2		8,400			
	VV		(2,4+1,8)*2		8,400			
	VV		Výtahová šachta V3 - návrh					
	VV		(0,2+2,4+1,8)*2		8,800			
	VV		Mezisoučet		25,600			
	VV		Součet		82,940			
36	K	317141443	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	6,000	1 172,16	7 032,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317141443					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		P104					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		P104					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	317141445	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm	kus	6,000	1 573,44	9 440,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317141445					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		P103					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		P103					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		6,000			
38	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	786,72	3 146,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142422					
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		P102					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
39	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	24,000	1 009,54	24 228,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142442					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		P1.01					
	VV		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		P101					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		P101					
	VV		14+2		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		24,000			
40	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	4,000	500,54	2 002,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168051					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		P106					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	16,000	719,14	11 506,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		P1.05					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		P105					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		P105					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		16,000			
42	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	11,000	1 298,88	14 287,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168056					
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		P107					
	VV		4*2		8,000			
	VV		P108					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		11,000			
43	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	4,000	1 710,72	6 842,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168058					
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		P108					
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva tl přes 150 do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	930,440	1 964,16	1 827 533,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202112					
	VV		púdorys 1.PP - sanace a injektáže					
	VV		typ 01					
	VV		(8,76+6,76)*2		31,040			
	VV		(9,21+9,93)*2		38,280			
	VV		Mezisoučet		69,320			
	VV		typ 03					
	VV		8,86*36		318,960			
	VV		(3,97+1,35+2,7+3,38+3,66)*36		542,160			
	VV		Mezisoučet		861,120			
	VV		Součet		930,440			
45	K	331231117	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 10 MPa	m3	0,216	11 721,60	2 531,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331231117					
	VV		Púdorys 2.NP návrh - pozn.14					
	VV		A233					
	VV		0,3*0,3*2,4		0,216			
	VV		Součet		0,216			
46	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	30,000	259,78	7 793,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340236212					
	VV		Výtahová šachta V2 - návrh - pozn.8					
	VV		20		20,000			
	VV		Výtahová šachta V3 - návrh - pozn.8					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		30,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K		340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,520	1 172,16	2 953,84	CS ÚRS 2024 02
PP				Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340271045					
VV				Púdorys 1.NP návrh - pozn.2					
VV				A147					
VV				1,2*2,1					
VV				Součet					
48	K		342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	37,410	822,62	30 774,21	CS ÚRS 2024 02
PP				Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225					
VV				Púdorys 1.PP návrh					
VV				A026					
VV				(0,55+0,2)*3,05					
VV				Mezisoučet					
VV				Púdorys 2.NP návrh					
VV				A212					
VV				0,5*3,95					
VV				A214 - A217					
VV				(2,1+1,2+0,1+1,2)*3,95					
VV				-0,7*2*2					
VV				(2,75+0,98+0,1+1,43)*3,95					
VV				-0,7*2					
VV				-0,8*2					
VV				Mezisoučet					
VV				Součet					
49	K		342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	880,119	1 129,92	994 464,06	CS ÚRS 2024 02
PP				Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245					
VV				Púdorys 1.PP návrh					
VV				2,55*3,05					
VV				(2,05*2+0,4+0,15+2,03+8,9+5,3+0,15+2+3+1,5+1,85)*3,05					
VV				-0,9*2,1*2					
VV				-1,45*2,1*3					
VV				(0,3+2,3+7,38*2)*3,05					
VV				-1,1*2,3					
VV				(5,77+0,15+8,35+7,38*2+2,5+0,15+2)*3,05					
VV				-0,9*2,1*2					
VV				-1,45*2,1					
VV				Mezisoučet					
VV				Púdorys 1.NP návrh					
VV				A101					
VV				(4,17+0,15+1,35)*2,75					
VV				-0,8*2					
VV				Mezisoučet					
VV				Púdorys 2.NP návrh					
VV				A208 - A218					
VV				(2,43+4,7+4+0,15+3,2+3,75+0,15+3,2+1,75)*3,65					
VV				-0,9*2*4					
VV				(2,1-					
VV				0,4+0,15+2,1+0,15+1,2+0,1+1,2+0,15+0,98+0,1+1,43)*3,65					
VV				-0,8*2					
VV				(2,1+1,2+2,1+0,1+2+2,5)*3,65					
VV				-0,8*2*2					
VV				A219					
VV				(1,05+1)*3,65					
VV				A220 - A222					
VV				(6,9+4,35+0,15+4,8+4,45+0,15+4,5)*3,65					
VV				-1*2,1					
VV				-1,5*2,2					
VV				A223 - A225					
VV				(2,5+6,4*2+3,6*2+2,65+0,15+1,45)*3,65					
VV				-0,8*2,1					
VV				-1*2,1*2					
VV				-1,6*2,1					
VV				(5,6+1,38+6,1+1,6+3,95)*3,65					
VV				A227 + A228					
VV				(2+1,62+6)*3,65					
VV				(1,62+0,15+5,36)*2*3,65					
VV				-1,45*2,1					
VV				A231 + A232					
VV				(3,53+3,66+2,09+4,85+0,15+3,25+0,15)*3,65					
VV				(3,28+0,15+3,98+3,25+0,15+3,28)*3,65					
VV				-1,6*2,1*2					
VV				A233					
VV				(2,05+0,15+4,08+0,3+2,05*2)*3,65					
VV				-0,9*2,1					
VV				A250					
VV				1,85*2,3					
VV				-0,9*2,1					
VV				A219 - pozn.8					
VV				6,34*1,3					
VV				Mezisoučet					
VV				Součet					
50	K		342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	13,310	90,82	1 208,81	CS ÚRS 2024 02
PP				Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291111					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A026					
	VV		(0,55+0,2)		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A212					
	VV		0,5		0,500			
	VV		A214 - A217					
	VV		(2,1+1,2+0,1+1,2)		4,600			
	VV		(2,75+0,98+0,1+1,43)		5,260			
	VV		Mezisoučet		10,360			
	VV		šachty UT = 2+3NP					
	VV		0,65+0,35		1,000			
	VV		0,85+0,35		1,200			
	VV		Mezisoučet		2,200			
	VV		Součet		13,310			
51	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	272,140	136,22	37 070,91	CS ÚRS 2024 02
			PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		2,55		2,550			
	VV		(2,05*2+0,4+0,15+2,03+8,9+5,3+0,15+2+3+1,5+1,85)		29,380			
	VV		(0,3+2,3+7,38*2)		17,360			
	VV		(5,77+0,15+8,35+7,38*2+2,5+0,15+2)		33,680			
	VV		Mezisoučet		82,970			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A101					
	VV		(4,17+0,15+1,35)		5,670			
	VV		Mezisoučet		5,670			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A208 - A218					
	VV		(2,43+4,7+4+0,15+3,2+3,75+0,15+3,2+1,75)		23,330			
	VV		(2,1-0,4+0,15+2,1+0,15+1,2+0,1+1,2+0,15+0,98+0,1+1,43)		9,260			
	VV		(2,1+1,2+2,1+0,1+2+2,5)		10,000			
	VV		A219					
	VV		(1,05+1)		2,050			
	VV		A220 - A222					
	VV		(6,9+4,35+0,15+4,8+4,45+0,15+4,5)		25,300			
	VV		A223 - A225					
	VV		(2,5+6,4*2+3,6*2+2,65+0,15+1,45)		26,750			
	VV		(5,6+1,38+6,1+1,6+3,95)		18,630			
	VV		A227 + A228					
	VV		(2+1,62+6)		9,620			
	VV		(1,62+0,15+5,36)*2		14,260			
	VV		A231 + A232					
	VV		(3,53+3,66+2,09+4,85+0,15+3,25+0,15)		17,680			
	VV		(3,28+0,15+3,98+3,25+0,15+3,28)		14,090			
	VV		A233					
	VV		(2,05+0,15+4,08+0,3+2,05*2)		10,680			
	VV		A250					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Mezisoučet		183,500			
	VV		Součet		272,140			
52	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	149,950	158,40	23 752,08	CS ÚRS 2024 02
			PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
	VV		příčky tl.100mm					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A026					
	VV		3,05*2		6,100			
	VV		Mezisoučet		6,100			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A212					
	VV		0,5		0,500			
	VV		A214 - A217					
	VV		3,95*2		7,900			
	VV		Mezisoučet		8,400			
	VV		příčky tl.150mm					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		3,05*2		6,100			
	VV		3,05*(3+5)		24,400			
	VV		Mezisoučet		30,500			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A101					
	VV		2,75		2,750			
	VV		A102 - pozn.10					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Mezisoučet		4,950			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A208 - A218					
	VV		3,65*10		36,500			
	VV		A219					
	VV		3,65*2		7,300			
	VV		A220 - A222					
	VV		3,65*2		7,300			
	VV		A223 - A225					
	VV		3,65*2		7,300			
	VV		A227 + A228					
	VV		3,65*4		14,600			
	VV		A233					
	VV		3,65*2		7,300			
	VV		A250					
	VV		2,3*2		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šachta UT 2+3NP					
	VV		3,95*2		7,900			
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		Součet		149,950			
53	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	160,400	183,74	29 471,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131					
	VV		příčky tl.100mm					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A026					
	VV		3,05		3,050			
	VV		Mezisoučet		3,050			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A214 - A217					
	VV		3,95*2		7,900			
	VV		Mezisoučet		7,900			
	VV		příčky tl.150mm					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		3,05*(5+6)		33,550			
	VV		Mezisoučet		33,550			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A101					
	VV		2,75		2,750			
	VV		Mezisoučet		2,750			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A208 - A218					
	VV		3,65*5		18,250			
	VV		A219					
	VV		3,65*4		14,600			
	VV		A220 - A222					
	VV		3,65*3		10,950			
	VV		A223 - A225					
	VV		3,65*12		43,800			
	VV		A227 + A228					
	VV		3,65*3		10,950			
	VV		A231 + A232					
	VV		3,65*4		14,600			
	VV		Mezisoučet		113,150			
	VV		Součet		160,400			
54	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	9,212	1 224,96	11 284,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		1pp					
	VV		1,7*0,12*2*1		0,408			
	VV		1,5*0,14*2*3		1,260			
	VV		1,3*0,14*2*1		0,364			
	VV		1np					
	VV		1,7*0,12*2*3		1,224			
	VV		2,55*0,12*2*1		0,612			
	VV		2np					
	VV		1,7*0,12*2*2		0,816			
	VV		3,55*0,16*2*1		1,136			
	VV		1,7*0,12*2*2		0,816			
	VV		2,9*0,14*2*1		0,812			
	VV		2,1*0,14*2*3		1,764			
	VV		Součet		9,212			
55	K	346244811	Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	18,080	929,28	16 801,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatíženou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244811					
	VV		Základy návrh + Výtah V2 + V3 pozn.9					
	VV		(2,9+2,9)*2*0,8		9,280			
	VV		(2,7+2,8)*2*0,8		8,800			
	VV		Součet		18,080			
56	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	69,300	717,02	49 689,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272216					
	VV		Púdorys 1.NP návrh - pozn.3					
	VV		A147					
	VV		2,2*(9+0,9)		21,780			
	VV		Mezisoučet		21,780			
	VV		Púdorys 2.NP návrh - pozn.2					
	VV		A206					
	VV		(2,4+2,4)*9,9		47,520			
	VV		Mezisoučet		47,520			
	VV		Součet		69,300			
57	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	7,790	940,90	7 329,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272236					
	VV		obezdívka šachty UT = 2+3NP					
	VV		(0,65+0,35)*3,65		3,650			
	VV		(0,8+0,35)*3,6		4,140			
	VV		Součet		7,790			
58	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 200 mm	m2	7,275	1 774,08	12 906,43	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárcí objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272266					
	VV		Púdorys 2.NP návrh - pozn.7					
	VV		A215 - A218					
	VV		(1,2+1,2+1+1,45)*1,5		7,275			
	VV		Součet		7,275			
59	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	34,700	555,46	19 274,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481111					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		1pp					
	VV		1,7*1*1		1,700			
	VV		1,5*1*3		4,500			
	VV		1,3*1*1		1,300			
	VV		1np					
	VV		1,7*1*3		5,100			
	VV		2,55*1*1		2,550			
	VV		2np					
	VV		1,7*1*2		3,400			
	VV		3,55*1*1		3,550			
	VV		1,7*1*2		3,400			
	VV		2,9*1*1		2,900			
	VV		2,1*1*3		6,300			
	VV		Součet		34,700			
60	K	349231811	Přizdívká ostění z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	1,272	1 752,96	2 229,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/349231811					
	VV		Výtahová šachta V2 - návrh - pozn.8					
	VV		0,3*2,12*2		1,272			
	VV		Součet		1,272			
61	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,147	9 873,60	1 451,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389381001					
	VV		púdorys 1.PP - sanace a injektáže - schéma injektáže					
	VV		náběhový klín					
	VV		typ 01					
	VV		(8,76+6,76)*0,05*0,05		0,039			
	VV		(9,21+9,93)*0,05*0,05		0,048			
	VV		Mezisoučet		0,087			
	VV		typ 03					
	VV		8,86*0,05*0,05		0,022			
	VV		(3,97+1,35+2,7+3,38+3,66)*0,05*0,05		0,038			
	VV		Mezisoučet		0,060			
	VV		Součet		0,147			
D 4			Vodorovné konstrukce				772 141,94	
62	K	411001A	M+D prefa stropu z panelů tl.200mm vč.zálivky spár, výztuž ve sparách - viz stropní kce nad 2.NP	m2	16,832	6 666,00	112 202,11	
	PP		M+D prefa stropu z panelů tl.200mm vč.zálivky spár, výztuž ve sparách - viz stropní kce nad 2.NP					
	VV		(0,8+1,2+1,2)*3,2		10,240			
	VV		(1,2+0,86)*3,2		6,592			
	VV		Součet		16,832			
63	K	411002A	M+D svařence 2xIPE 160 dl.3,3m včetně povrchové úpravy - viz stropní kce nad 2.NP	kg	104,280	68,81	7 175,51	
	PP		M+D prefa stropu z panelů tl.200mm vč.zálivky spár, výztuž ve sparách - viz stropní kce nad 2.NP					
	VV		3,3*15,8*2		104,280			
	VV		Součet		104,280			
64	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	24,000	292,51	7 020,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411121232					
	VV		stropní kce nad 2.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
65	M	59341220	deska stropní plná PZD 1800x300x90mm	kus	24,000	645,22	15 485,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska stropní plná PZD 1800x300x90mm					
66	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,660	5 329,50	14 176,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414					
	VV		1,52*8,75*0,2		2,660			
	VV		Součet		2,660			
67	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	11,471	5 329,50	61 134,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321515					
	VV		stropní kce nad 1.PP -pozn.3					
	VV		(1,8+0,3+2,4+0,3+1,8)*0,3*0,25		0,495			
	VV		stropní kce nad 1.NP					
	VV		1,59*0,9*0,25		0,358			
	VV		2,1*0,63*0,25		0,331			
	VV		5*2,4*0,25		3,000			
	VV		1,49*0,71*0,25		0,264			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stropní lce nad 2.NP					
	VV		1,35*0,74*0,25		0,250			
	VV		1,25*1,05*0,25*8		2,625			
	VV		2,55*1,2*0,25		0,765			
	VV		1,7*0,9*0,25		0,383			
	VV		5*2,4*0,25		3,000			
	VV		Součet		11,471			
68	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	63,289	1 065,90	67 459,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011					
	VV		stropní kce nad 1.PP -pozn.3					
	VV		(1,8+0,3+2,4+0,3+1,8)*0,3		1,980			
	VV		stropní kce nad 1.NP					
	VV		1,59*0,9		1,431			
	VV		2,1*0,63		1,323			
	VV		5*2,4		12,000			
	VV		1,49*0,71		1,058			
	VV		stropní lce nad 2.NP					
	VV		1,35*0,74		0,999			
	VV		1,25*1,05*8		10,500			
	VV		2,55*1,2		3,060			
	VV		1,7*0,9		1,530			
	VV		5*2,4		12,000			
	VV		strop tl.200mm					
	VV		8,75*1,52+(8,75+1,52)*2*0,20		17,408			
	VV		Součet		63,289			
69	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	63,289	438,90	27 777,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012					
70	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	63,289	275,88	17 460,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313					
71	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	63,289	137,94	8 730,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314					
72	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,696	39 600,00	67 161,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, velkнутých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821					
	VV		120kg/1m3					
	VV		2,66*0,120		0,319			
	VV		11,471*0,120		1,377			
	VV		Součet		1,696			
73	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve strozech včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně)	m3	6,179	17 430,60	107 703,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zabetonování otvorů ve strozech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve strozech železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411388531					
	VV		doplnění stropů v místě stávajících prostupů					
	VV		0,2*0,2*0,25*50		0,500			
	VV		0,5*0,5*0,25*30		1,875			
	VV		1*1*0,25*10		2,500			
	VV		stropní kce nad 1.NP					
	VV		0,4*0,4*0,25*10		0,400			
	VV		0,7*0,45*0,25		0,079			
	VV		0,49*0,38*0,25		0,047			
	VV		0,9*0,6*0,25		0,135			
	VV		0,6*0,4*0,25		0,060			
	VV		stropní kce nad 2.NP					
	VV		0,75*0,6*0,25		0,113			
	VV		0,6*0,5*0,25		0,075			
	VV		0,5*0,4*0,25		0,050			
	VV		1,2*0,6*0,25		0,180			
	VV		1*0,6*0,25		0,150			
	VV		0,3*0,2*0,25		0,015			
	VV		Součet		6,179			
74	K	41139001A	M+D ocelové výměny UPE160 dl.4,8m vč.povrchové úpravy, závitových tyčí, vrtů - viz stropní kce nad 2.NP detail výměny	kg	435,456	178,07	77 541,65	
	PP		M+D ocelové výměny UPE160 dl.4,8m vč.povrchové úpravy, závitových tyčí, vrtů - viz stropní kce nad 2.NP					
	VV		tyč UPE 160 dl.4,8m					
	VV		4,8*17*3		244,800			
	VV		pásová ocel 150x10mm					
	VV		4,8*11,8*3		169,920			
	VV		Mezisoučet		414,720			
	VV		414,72*0,05		20,736			
	VV		Součet		435,456			
75	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,182	5 329,50	969,97	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně sténových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413321414					
	VV		1,52*0,2*0,6		0,182			
	VV		Součet		0,182			
76	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	2,128	1 128,60	2 401,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosniku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351111					
	VV		1,52*(0,2+0,6*2)*1		2,128			
	VV		Součet		2,128			
77	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	2,128	501,60	1 067,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosniku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351112					
78	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,304	275,88	83,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosniku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352111					
	VV		1,52*0,2		0,304			
	VV		Součet		0,304			
79	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,304	137,94	41,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosniku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352112					
80	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,022	39 600,00	871,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž nosníků včetně sténových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413361821					
	VV		120kg/1m3					
	VV		0,182*0,120		0,022			
	VV		Součet		0,022			
81	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,316	5 204,10	32 869,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414					
	VV		Výtahová šachta V2 - návrh					
	VV		(2,4+2,4)*2*0,3*0,25*2		1,440			
	VV		Výtahová šachta V3 - návrh					
	VV		(2,4+2,4)*2*0,3*0,25*2		1,440			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		A201					
	VV		(3,33+8,8)*2*0,3*0,25		1,820			
	VV		Střecha návrh - Detail 03					
	VV		(2,72+9,29+12,45+3,38*2+0,55*2)*0,25*0,2		1,616			
	VV		Součet		6,316			
82	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	44,258	1 128,60	49 949,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115					
	VV		Výtahová šachta V2 - návrh					
	VV		(2,4+2,4)*2*0,25*2*2		9,600			
	VV		Výtahová šachta V3 - návrh					
	VV		(2,4+2,4)*2*0,25*2*2		9,600			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		A201					
	VV		(3,33+8,8)*2*(0,25+0,25)		12,130			
	VV		Střecha návrh - Detail 03					
	VV		(2,72+9,29+12,45+3,38*2+0,55*2)*(0,2+0,2)		12,928			
	VV		Součet		44,258			
83	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	44,258	501,60	22 199,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
84	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,664	39 600,00	26 294,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
	VV		Výtahová šachta V2 - návrh					
	VV		(2,4+2,4)*2*0,007*2		0,134			
	VV		Výtahová šachta V3 - návrh					
	VV		(2,4+2,4)*2*0,007*2		0,134			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		A201					
	VV		(3,33+8,8)*2*0,007		0,170			
	VV		Střecha návrh - Detail 03					
	VV		(2,72+9,29+12,45+3,38*2+0,55*2)*0,007		0,226			
	VV		Součet		0,664			
85	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,582	5 204,10	8 232,89	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321515					
	VV		Půdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F111					
	VV		A147					
	VV		3*1,35*0,1		0,405			
	VV		1,35*(0,3*0,17)/2*7		0,241			
	VV		stropní kce nad 2.NP					
	VV		1,3*(0,3*0,2/2)*24		0,936			
	VV		Součet		1,582			
86	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,058	39 600,00	2 296,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430361821					
	VV		90kg/1m3					
	VV		0,646*0,090		0,058			
	VV		Součet		0,058			
87	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	24,242	1 200,08	29 092,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121					
	VV		Půdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F111					
	VV		A147					
	VV		3*0,5		1,500			
	VV		1,35*(0,3+0,17)*7		4,442			
	VV		stropní kce nad 2.NP					
	VV		1,3*(0,3+0,2)*24		15,600			
	VV		4,5*0,3*2		2,700			
	VV		Součet		24,242			
88	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	24,242	195,62	4 742,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122					
	D 5		Komunikace pozemní				7 262,75	
89	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	7,000	254,50	1 781,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		Půdorys 1.NP návrh					
	VV		A102 - pozn.13					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
90	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000	476,26	3 333,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
91	M	59245015	dlažba zámková betonová tl 60mm přírodní	m2	7,210	297,84	2 147,43	CS ÚRS 2024 02
	VV		7*1,03		7,210			
	VV		Součet		7,210			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 753 482,86	
	D 61		Úprava povrchů vnitřních				5 187 819,18	
92	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	689,200	73,99	50 993,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
	VV		Půdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba I.01					
	VV		A006 +A024+A025+A027					
	VV		3,19+11,25+11,56+18,07		44,070			
	VV		Mezisoučet		44,070			
	VV		Půdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba I.01					
	VV		A130+A131					
	VV		3,38+34,61		37,990			
	VV		Mezisoučet		37,990			
	VV		Půdorys 2.NP návrh					
	VV		skladba I.01					
	VV		A219+A222+A225+A226+A228+A229+A230+A231+A234					
	VV		322,44+9,01+34,52+41,49++8,82+86,34+52,97+48,85+2,7		607,140			
	VV		Mezisoučet		607,140			
	VV		Součet		689,200			
93	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	689,200	200,64	138 281,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325412					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	611311131A	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 4 mm	m2	689,200	131,67	90 746,96	
95	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	30,520	73,99	2 258,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
VV			skladba E.06 - A048					
VV			15,26*2		30,520			
VV			Součet		30,520			
96	K	611221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	15,260	1 362,24	20 787,78	
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
97	M	63142027	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,035-0,036 tl 140mm	m2	16,023	535,55	8 581,12	CS ÚRS 2024 02
PP			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm					
VV			15,26*1,05		16,023			
VV			Součet		16,023			
98	K	611251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	15,260	93,88	1 432,61	
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
99	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	15,260	131,67	2 009,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321131					
100	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	262,410	73,99	19 415,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba I.05					
VV			A001+A002+A0031+A0041+A010					
VV			5,28+5,99+37,33+8,92+7,72		65,240			
VV			A026+A028					
VV			19,94+35,74		55,680			
VV			A044+A045+A048					
VV			17,12+60,97+15,26		93,350			
VV			A060					
VV			4,9		4,900			
VV			Mezisoučet		219,170			
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba I.05					
VV			A102+A103					
VV			10,72+8,93		19,650			
VV			Mezisoučet		19,650			
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			skladba I.05					
VV			A201+A202+A203					
VV			6,35+10,92+6,32		23,590			
VV			Mezisoučet		23,590			
VV			Součet		262,410			
101	K	611321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně , tloušťky do 10 mm	m2	262,410	351,12	92 137,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321321					
102	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	524,820	72,73	38 170,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321391					
VV			262,41*2		524,820			
VV			Součet		524,820			
103	K	611311131A	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 4 mm	m2	262,410	131,67	34 551,52	
104	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	17,700	185,59	3 284,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131101					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba I.04					
VV			A034+A035					
VV			5,99+11,71		17,700			
VV			Součet		17,700			
105	K	611321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně , tloušťky do 10 mm	m2	17,700	351,12	6 214,82	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321321					
106	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	35,400	72,73	2 574,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321391					
VV			17,7*2			35,400		
VV			Součet			35,400		
107	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	17,700	73,99	1 309,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
108	K	763111771A	M+D stěrky, disperzního tmelu - viz skladba I.04	m2	1 460,207	454,08	663 050,79	
VV			stropy			17,700		
VV			17,7			17,700		
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			Mezisoučet			17,700		
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			A207 = I.03D + I.04					
VV			(4+2,4+2,7+0,15+3,3+0,15+2,65+2,5+0,15+1,4+2,2+0,15+5,6			127,072		
VV			+0,15+1,38)*2*2,2					
VV			(0,4+0,4)*2*2,2*2			7,040		
VV			-0,8*2*4			-6,400		
VV			-0,9*2*2			-3,600		
VV			-1*2,1			-2,100		
VV			-1,14*2,22+(1,14+2,22*2)*0,3			-0,857		
VV			-1,6*2,1			-3,360		
VV			-1,45*2,1+(1,65+2,35*2)*0,3			-1,140		
VV			A211 = I.03A + I.04					
VV			(7,3+5,1+0,4*2)*2*2,2			58,080		
VV			-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3			-3,060		
VV			-0,9*2			-1,800		
VV			A212 = I.03C + I.04					
VV			(2,1+2,1)*2*2,2			18,480		
VV			-0,8*2			-1,600		
VV			A213 = I.03C + I.04					
VV			(2,5+2,2)*2*2,2			20,680		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			-0,8*2			-1,600		
VV			A214 = I.03C + I.04					
VV			(2,1+1,2)*2*2,2			14,520		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			A215 = I.03C + I.04					
VV			(2,1+1,2)*2*2,2			14,520		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			A216 = I.03C + I.04					
VV			(2,5+1,5)*2*2,2			17,600		
VV			-0,8*2*2			-3,200		
VV			A217 = I.03C + I.04					
VV			(2,75+1,45+0,25)*2*2,2			19,580		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			-0,8*2			-1,600		
VV			A218 = I.03C + I.04					
VV			(2,75+1)*2*2,2			16,500		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			A219 = I.03B + I.04					
VV			(6,55+4,95)*3,65			41,975		
VV			-0,8*2,1			-1,680		
VV			-1*2,1			-2,100		
VV			-1,6*2,1			-3,360		
VV			(30,45+0,3*2)*3,65			113,333		
VV			(1,05*2+0,4*4)*3,65			13,505		
VV			(1,42*2+0,4*4)*3,65			16,206		
VV			(0,4+0,4)*2*3,65*5			29,200		
VV			(6,34+0,15)*2*1,3			16,874		
VV			-1,75*1,8*2+(1,75+1,8*2)*0,3*2			-3,090		
VV			-2,4*2,1*4+(2,4+2,1*2)*0,3			-18,180		
VV			(5,12+0,9+0,9)*3,65			25,258		
VV			(2,2+0,15+4,08+0,3+0,25+0,75+1,2)*3,65			32,595		
VV			-0,9*2			-1,800		
VV			(8,5+7,5*2+3,53+0,15+0,4*4)*3,65			105,047		
VV			-1,6*2,1			-3,360		
VV			-1,8*3,65			-6,570		
VV			A220 = I.03B + I.04					
VV			(6,9+4,45+0,4*2)*2*3,65			88,695		
VV			-1*2,1			-2,100		
VV			-1,75*1,8+(1,75+1,8*2)*0,3			-1,545		
VV			A221 = I.03B + I.04					
VV			(4,35+4,8)*2*3,65			66,795		
VV			-1,5*2,2+(1,5+2,2*2)*0,15			-2,415		
VV			-1,75*1,8+(1,75+1,8*2)*0,3			-1,545		
VV			A222 = I.03B + I.04					
VV			(4,5+1,95+4,5)*2,8			30,660		
VV			-1,1*2			-2,200		
VV			-1,5*2,2			-3,300		
VV			A223 = I.03B + I.04					
VV			(3,3+0,15+2,65+3,6)*2*3,65			70,810		
VV			-1*2,1*2			-4,200		
VV			A224 = I.03C + I.04					
VV			(2,65+1,45)*2*3,65			29,930		
VV			-0,8*2,1			-1,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A225 = I.03C + I.04					
	VV		(6,25+5,6+6,1+2,4+0,65+0,15+1,6)*3,65		83,038			
	VV		A226 = I.03B + I.04					
	VV		(0,15+0,8+3,95+5,85+5,36+0,15+2,02+0,25+0,4)*3,65		69,095			
	VV		-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,3*2		-1,800			
	VV		A227 = I.03B + I.04					
	VV		(6+5,4+0,4*2)*2*3,65		89,060			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,3*2		-1,800			
	VV		A228 = I.03B + I.04					
	VV		(2,02+6+1,62+0,4+2+0,4*2+0,15)*3,65		47,414			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		A229 = I.03C + I.04					
	VV		(2+0,72+1,14+0,6+2,5+0,6+1,14+0,72+5,05)*2,8		40,516			
	VV		-1,14*2,14*2+(1,14+2,14*2)*0,3*2		-1,627			
	VV		14*2,8		39,200			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		(0,4+0,4)*2*2,8*2		8,960			
	VV		A230 = I.03B + I.04					
	VV		(4,3+5,14+1,2+1,19+2,4+1)*2,8		42,644			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3		-3,060			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,65*2		11,680			
	VV		A231 = I.03B + I.04					
	VV		(7,3+8,3+0,25+0,4*2)*2*2,8		93,240			
	VV		-1,8*2,8*2		-10,080			
	VV		A232 = I.03C + I.04					
	VV		(3,25+3,28+0,4*2)*2*3,65		53,509			
	VV		-1,6*2,1*2		-6,720			
	VV		Mezisoučet		1 442,507			
	VV		Součet		1 460,207			
109	K	612142001A	M+D skelného pletiva včetně disperzního lepidla - viz skladba I.04	m2	1 460,207	312,58	456 431,50	
110	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	21,400	351,12	7 513,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135001					
	VV		Půdorys 1.PP návrh					
	VV		výtah V2+V3					
	VV		(2,9+2,9)*2*1		11,600			
	VV		(2,5+2,4)*2*1		9,800			
	VV		Součet		21,400			
111	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000	526,68	1 053,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325222					
	VV		Pohledy návrh					
	VV		JZ - pozn.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
112	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000	526,68	1 053,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325223					
	VV		Půdorys 1.PP návrh					
	VV		A024					
	VV		1		1,000			
	VV		A045					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
113	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	54,582	865,26	47 227,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
	VV		viz přisekání ostění					
	VV		54,582		54,582			
	VV		Součet		54,582			
114	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	113,976	73,99	8 433,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
	VV		Půdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba - I.01					
	VV		A006					
	VV		(1,8+1,8)*2*15,83		113,976			
	VV		Součet		113,976			
115	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	113,976	200,64	22 868,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325412					
116	K	612311131A	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 4 mm	m2	113,976	119,13	13 577,96	
117	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně včetně navlhčení	m2	3 095,216	185,59	574 441,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
	VV		Půdorys 1.PP návrh					
	VV		A001+A002 = I.03D					
	VV		(6,07+2,8)*2*3,05		54,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,8*2+(1+2,1*2)*0,5		1,000			
VV			A0031 = I.03D					
VV			(0,4+0,15+2,03+8,6+5,3+2,05+2,48)*2*3,05		128,161			
VV			-3,35*3,05		-10,218			
VV			-0,9*2,1*3		-5,670			
VV			-1*2,1		-2,100			
VV			-1,45*2,1*2		-6,090			
VV			A0041 = I.03D					
VV			(3,53+2,55+0,25)*2*3,05		38,613			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A010 = I.03D					
VV			(3,02+2,56+0,4*2)*2*3,05		38,918			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A026 = I.03B + I.04					
VV			(7,38+2,7+0,55+0,4+0,7)*2*3,05		71,553			
VV			-1*2,3		-2,300			
VV			-1*2,1		-2,100			
VV			A028 = I.03D					
VV			(7,38+5,62+0,4*2)*2*3,05		84,180			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			A034 = I.03D + I.02					
VV			(3,55+2)*2*3,05		33,855			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			A035 = I.03D + I.02					
VV			(3,55+3,7)*2*3,05		44,225			
VV			-1,4*2,1		-2,940			
VV			A044 = I.03D					
VV			(8,35+2,05)*2*3,05		63,440			
VV			-0,9*2,1*3		-5,670			
VV			-1,45*2,1*2		-6,090			
VV			-0,85*2+(1+2,05*2)*0,3		-0,170			
VV			A045 = I.03D					
VV			(8,35+7,38+0,4*2*4)*2*3,05		115,473			
VV			-1,4*2,1		-2,940			
VV			A060 = I.03C					
VV			(2,5+2+0,25)*2*3,05		28,975			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			Mezisoučet		647,342			
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			A102+A103 = I.03D					
VV			(8,48+3,1+8,48)*3,95		79,237			
VV			(4,3+0,15+1,5)*2*3,95		47,005			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-1,75*1,75+(1,75+1,75*2)*0,3		-1,488			
VV			-0,9*2+(1+2,1*2)*0,5		0,800			
VV			A148 = I.03D					
VV			9*3,95		35,550			
VV			-1,45*2,2+(1,6+2,3*2)*0,15		-2,260			
VV			Mezisoučet		155,644			
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			A201-A203 = I.03D					
VV			(8,5+3,1+8,5)*3,65		73,365			
VV			-1,75*1,75+(1,75+1,75*2)*0,3		-1,488			
VV			-1,65*2,35+(1,65+2,35*2)*0,5		-0,703			
VV			A204-A206 = I.03D					
VV			9*3,65		32,850			
VV			-0,85*2,2+(1,05+2,3*2)*0,15		-1,023			
VV			A207 = I.03D + I.04					
VV			(4+2,4+2,7+0,15+3,3+0,15+2,65+2,5+0,15+1,4+2,2+0,15+5,6+0,15+1,38)*2*3,65		210,824			
VV			(0,4+0,4)*2*3,65*2		11,680			
VV			-0,8*2*4		-6,400			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			-1*2,1		-2,100			
VV			-1,14*2,22+(1,14+2,22*2)*0,3		-0,857			
VV			-1,6*2,1		-3,360			
VV			-1,45*2,1+(1,65+2,35*2)*0,3		-1,140			
VV			A208 = I.03A					
VV			(4,9+4,7+0,4*2)*2*3,65		75,920			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,3*2		-1,800			
VV			A209 = I.03A					
VV			(4,7+4,6+0,4*2)*2*3,65		73,730			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3		-3,060			
VV			A210 = I.03A					
VV			(3,75+3,2+0,4*2)*2*3,65		56,575			
VV			-1*3,1+(1+3,1*2)*0,3		-0,940			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			A211 = I.03A					
VV			(7,3+5,1+0,4*2)*2*3,65		96,360			
VV			-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3		-3,060			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			A212 = I.03C + I.04					
VV			(2,1+2,1)*2*3,65		30,660			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A213 = I.03C + I.04					
VV			(2,5+2,2)*2*3,65		34,310			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A214 = I.03C + I.04					
VV			(2,1+1,2)*2*3,65		24,090			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A215 = I.03C + I.04					
VV			(2,1+1,2)*2*3,65		24,090			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A216 = I.03C + I.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,5+1,5)*2*3,65		29,200			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			A217 = I.03C + I.04					
VV			(2,75+1,45+0,25)*2*3,65		32,485			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A218 = I.03C + I.04					
VV			(2,75+1)*2*3,65		27,375			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A219 = I.03B + I.04					
VV			(6,55+4,95)*3,65		41,975			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			-1*2,1		-2,100			
VV			-1,6*2,1		-3,360			
VV			(30,45+0,3*2)*3,65		113,333			
VV			(1,05*2+0,4*4)*3,65		13,505			
VV			(1,42*2+0,4*4)*3,65		16,206			
VV			(0,4+0,4)*2*3,65*5		29,200			
VV			(6,34+0,15)*2*1,3		16,874			
VV			-1,75*1,8*2+(1,75+1,8*2)*0,3*2		-3,090			
VV			-2,4*2,1*4+(2,4+2,1*2)*0,3		-18,180			
VV			(5,12+0,9+0,9)*3,65		25,258			
VV			(2,2+0,15+4,08+0,3+0,25+0,75+1,2)*3,65		32,595			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			(8,5+7,5*2+3,53+0,15+0,4*4)*3,65		105,047			
VV			-1,6*2,1		-3,360			
VV			-1,8*3,65		-6,570			
VV			A220 = I.03B + I.04					
VV			(6,9+4,45+0,4*2)*2*3,65		88,695			
VV			-1*2,1		-2,100			
VV			-1,75*1,8+(1,75+1,8*2)*0,3		-1,545			
VV			A221 = I.03B + I.04					
VV			(4,35+4,8)*2*3,65		66,795			
VV			-1,5*2,2+(1,5+2,2*2)*0,15		-2,415			
VV			-1,75*1,8+(1,75+1,8*2)*0,3		-1,545			
VV			A222 = I.03B + I.04					
VV			(4,5+1,95+4,5)*3,65		39,968			
VV			-1,1*2		-2,200			
VV			-1,5*2,2		-3,300			
VV			A223 = I.03B + I.04					
VV			(3,3+0,15+2,65+3,6)*2*3,65		70,810			
VV			-1*2,1*2		-4,200			
VV			A224 = I.03C + I.04					
VV			(2,65+1,45)*2*3,65		29,930			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			A225 = I.03C + I.04					
VV			(6,25+5,6+6,1+2,4+0,65+0,15+1,6)*3,65		83,038			
VV			A226 = I.03B + I.04					
VV			(0,15+0,8+3,95+5,85+5,36+0,15+2,02+0,25+0,4)*3,65		69,095			
VV			-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,3*2		-1,800			
VV			A227 = I.03B + I.04					
VV			(6+5,4+0,4*2)*2*3,65		89,060			
VV			-1,45*2,1		-3,045			
VV			-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,3*2		-1,800			
VV			A228 = I.03B + I.04					
VV			(2,02+6+1,62+0,4+2+0,4*2+0,15)*3,65		47,414			
VV			-1,4*2,1		-2,940			
VV			A229 = I.03C + I.04					
VV			(2+0,72+1,14+0,6+2,5+0,6+1,14+0,72+5,05)*3,65		52,816			
VV			-1,14*2,14*2+(1,14+2,14*2)*0,3*2		-1,627			
VV			14*3,65		51,100			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			(0,4+0,4)*2*3,65*2		11,680			
VV			A230 = I.03B + I.04					
VV			(4,3+5,14+1,2+1,19+2,4+1)*3,65		55,590			
VV			-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3		-3,060			
VV			(0,4+0,4)*2*3,65*2		11,680			
VV			A231 = I.03B + I.04					
VV			(7,3+8,3+0,25+0,4*2)*2*3,65		121,545			
VV			-1,8*3,65*2		-13,140			
VV			A232 = I.03C + I.04					
VV			(3,25+3,28+0,4*2)*2*3,65		53,509			
VV			-1,6*2,1*2		-6,720			
VV			A233 = I.03D					
VV			(4,08+2,05+0,4*2)*2*3,65		50,589			
VV			-0,85*2,2*2+(0,85+2,2*2)*0,3*2		-0,590			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			Mezisoučet		2 070,063			
VV			Púdorys 3.NP návrh					
VV			A301-A303 = I.03D					
VV			(8,5+3,05+8,5)*5,53		110,877			
VV			-1,75*1,75+(1,75+1,75*2)*0,15		-2,275			
VV			-1,45*2,1+(1,45+2,1*2)*0,3		-1,350			
VV			A304 = I.03D					
VV			(0,48+2,4+20,68)*3,8		89,528			
VV			-1,45*2,1+(1,75+2,25*2)*0,3		-1,170			
VV			(2,4+2,4+2,4)*3,8		27,360			
VV			-1,14*2,12+(1,14+2,12*2)*0,3		-0,803			
VV			Mezisoučet		222,167			
VV			Součet		3 095,216			
118	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	3 095,216	338,58	1 047 978,23	CS ÚRS 2024 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321321

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítke vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	6 190,432	72,73	450 230,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321391					
	VV		3095,216*2		6 190,432			
	VV		Součet		6 190,432			
120	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	6 190,432	73,99	458 030,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
121	K	612311131A	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 4 mm	m2	3 095,216	119,13	368 733,08	
122	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	184,241	73,99	13 631,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
	VV		Výťahová šachta V2 - návrh					
	VV		1,8*1,8		3,240			
	VV		(1,8+1,8)*2*15,83		113,976			
	VV		-1,14*2,12*4		-9,667			
	VV		Výťahová šachta V3 - návrh					
	VV		1,8*1,8		3,240			
	VV		(1,8+1,8)*2*11,88		85,536			
	VV		-1,14*2,12*5		-12,084			
	VV		Součet		184,241			
123	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výťahových šachet nanášená ručně tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm	m2	184,241	413,82	76 242,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výťahových šachet					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/617321141					
124	K	617321191	Příplatek k vápenocementové omítkě světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	368,482	72,73	26 799,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výťahových šachet					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/617321191					
	VV		184,241*2		368,482			
	VV		Součet		368,482			
125	K	612311131A	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 4 mm	m2	184,241	119,13	21 948,63	
126	K	619991000	Zakrytí stropu fólií včetně pozdějšího odstranění	m2	608,410	111,61	67 904,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stropu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991000					
	VV		Púdorys 1.NP návrh - mezistrop + pozn.3					
	VV		553,1*1,1		608,410			
	VV		Součet		608,410			
127	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií včetně pozdějšího odstranění	m2	608,410	73,60	44 778,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996145					
	VV		Púdorys 1.NP návrh - mezistrop + pozn.3					
	VV		553,1*1,1		608,410			
	VV		Součet		608,410			
128	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	168,650	15,05	2 538,18	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		obvodové výplně					
	VV		(1,2+0,6*2)*4		9,600			
	VV		(0,85+2,05*2)*1		4,950			
	VV		(2,4+2,1*2)*2		13,200			
	VV		(1,75+1,75*2)*3		15,750			
	VV		(2,4+2,1*2)*2		13,200			
	VV		(1,2+2,1*2)*2		10,800			
	VV		(2,4+2,1*2)*4		26,400			
	VV		(1,2+2,1*2)*4		21,600			
	VV		(1,75+1,8*2)*4		21,400			
	VV		(2,4+3*2)*1		8,400			
	VV		(0,85+2,1*2)*1		5,050			
	VV		(1,05+2,2*2)*2		10,900			
	VV		(1,2+3,1*2)*1		7,400			
	VV		Součet		168,650			
129	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	177,083	12,54	2 220,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		168,65*1,05		177,083			
	VV		Součet		177,083			
130	K	612143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	100,000	125,40	12 540,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítlím dilatačních s tkaninou					
	VV		styk nenosných příček/sloupy					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
131	M	55343014	profil dilatační pro vnitřní a vnější omítky	m	105,000	60,19	6 319,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm					
	VV		100*1,05		105,000			
	VV		Součet		105,000			
132	K	622222061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 80 mm	m	10,800	374,88	4 048,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622222061					
	VV		Púdorys 3.NP návrh - pozn.12					
	VV		(2,4+3)*2		10,800			
	VV		Součet		10,800			
133	M	63142021	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm	m2	3,564	206,91	737,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm					
	VV		10,8*0,3*1,1		3,564			
	VV		Součet		3,564			
134	K	619991005	Zakrytí stěny fólií nebo svislých ploch	m2	123,631	111,61	13 798,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		obvodové výplně					
	VV		plastové výplně					
	VV		1,2*0,6*4		2,880			
	VV		0,85*2,05*1		1,743			
	VV		2,4*2,1*2		10,080			
	VV		1,75*1,75*3		9,188			
	VV		2,4*2,1*2		10,080			
	VV		1,2*2,1*2		5,040			
	VV		2,4*2,1*4		20,160			
	VV		1,2*2,1*4		10,080			
	VV		1,75*1,8*4		12,600			
	VV		2,4*3*1		7,200			
	VV		0,85*2,1*1		1,785			
	VV		1,05*2,2*2		4,620			
	VV		1,2*3,1*1		3,720			
	VV		Al výplně					
	VV		1,6*2,2*1*2		7,040			
	VV		1,65*2,35*1*2		7,755			
	VV		1,05*2,3*2*2		9,660			
	VV		Součet		123,631			
135	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	178,669	149,95	26 791,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131151					
	VV		púdorys 1.PP - sanace a injektáže					
	VV		typ 01					
	VV		(8,76+6,76)*3,05		47,336			
	VV		(9,21+9,93)*3,05		58,377			
	VV		Mezisoučet		105,713			
	VV		typ 03					
	VV		8,86*3,05		27,023			
	VV		(3,97+1,35+2,7+3,38+3,66)*3,05		45,933			
	VV		Mezisoučet		72,956			
	VV		Součet		178,669			
136	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně tloušťky do 10 mm	m2	178,669	350,59	62 639,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612324111					
137	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm	m2	178,669	576,58	103 016,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325131					
138	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	178,669	140,45	25 094,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325191					
139	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	178,669	242,88	43 395,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612328131					
	D	62	Úprava povrchů vnějších				475 861,85	
140	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	217,466	65,89	14 328,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622213121					
		VV	Púdorys 3.NP návrh					
		VV	skladba E.01					
		VV	(13,85+24,45+13,85)*(13,17-9)		217,466			
		VV	Součet		217,466			
141	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdva tl přes 80 do 120 mm (včetně tkaniny 160g/1m2 a tmele)	m2	217,466	960,96	208 976,13	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211021					
142	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	228,339	191,73	43 779,44	CS ÚRS 2024 02
		PP	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm					
		VV	217,466*1,05		228,339			
		VV	Součet		228,339			
143	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	217,466	58,82	12 791,35	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
144	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn - specifikace viz skladba E.01, E.03	m2	217,466	69,38	15 087,79	CS ÚRS 2024 02
		PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001					
145	K	622381032A	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka tl.11mm vnějších stěn - specifikace viz skladba E.01 + E.03 + E.04	m2	217,466	299,90	65 218,05	
146	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	15,000	111,94	1 679,10	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143002					
147	M	55343014A	profil dilatační - viz tab.PSV ozn.ZV.05	m	15,750	909,15	14 319,11	
		VV	15*1,05		15,750			
		VV	Součet		15,750			
148	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	37,030	61,67	2 283,64	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003					
		VV	Púdorys 3.NP návrh					
		VV	(13,17-8)*4		20,680			
		VV	(1,05+2,2*2)*3		16,350			
		VV	Součet		37,030			
149	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	38,882	23,44	911,39	CS ÚRS 2024 02
		PP	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
		VV	37,03*1,05		38,882			
		VV	Součet		38,882			
150	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	16,350	53,75	878,81	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004					
		VV	Púdorys 3.NP návrh					
		VV	(1,05+2,2*2)*3		16,350			
		VV	Součet		16,350			
151	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	17,168	51,74	888,27	CS ÚRS 2024 02
		PP	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
		VV	16,35*1,05		17,168			
		VV	Součet		17,168			
152	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm	m2	20,000	382,27	7 645,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
		VV	Púdorys 1.NP návrh					
		VV	A102 - pozn.14					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		20,000			
153	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	20,000	97,26	1 945,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321191					
154	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	8,250	65,89	543,59	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omitaných ploch penetrace nanášená ručně stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121 Pohledy návrh JV - pozn.5 5*1,65 Součet		8,250 8,250			
155	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	8,250	1 077,12	8 886,24	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
156	M	28376023	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	8,663	508,15	4 402,10	CS ÚRS 2024 02
			PP VV VV		8,663 8,663			
157	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	8,250	58,82	485,27	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
158	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	8,250	63,25	521,81	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
159	K	622511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozmná omítka vnějších stěn	m2	8,250	572,35	4 721,89	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
160	K	629995201	Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem	m2	18,000	279,84	5 037,12	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV					
161	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	18,000	86,49	1 556,82	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
162	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	18,000	199,58	3 592,44	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
163	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	18,000	65,89	1 186,02	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
164	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	18,000	1 077,12	19 388,16	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
165	M	28375987	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm	m2	18,900	383,46	7 247,39	CS ÚRS 2024 02
			PP VV VV		18,900 18,900			
166	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	18,000	58,82	1 058,76	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
167	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn - specifikace viz skladba E.01, E.03	m2	18,000	69,38	1 248,84	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
169	K	622381032A	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka tl.11mm vnějších stěn - specifikace viz skladba E.01 + E.03 + E.04	m2	18,000	299,90	5 398,20	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm	m2	6,000	382,27	2 293,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
	VV		skladba E.04					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
171	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	6,000	97,26	583,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321191					
172	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	6,000	65,89	395,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omitaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
173	K	622211061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdva tl přes 240 mm	m2	6,000	1 256,64	7 539,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211061					
174	M	28376023A1	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 250mm	m2	6,300	635,18	4 001,63	
	VV		6*1,05		6,300			
	VV		Součet		6,300			
175	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	6,000	63,25	379,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021					
176	K	622381032A	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka tl.11mm vnějších stěn - specifikace viz skladba E.01 + E.03 + E.04	m2	6,000	299,90	1 799,40	
177	K	624631211	Tmelení akrylátovým tmelem spár včetně penetrace	m	10,000	138,34	1 383,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/624631211					
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A302 - pozn.4					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
178	K	621215124	Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	1,000	1 478,40	1 478,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm podhledů, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621215124					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A045 - pozn.15					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 778 186,79	
179	K	634663111A	Výplň dilatačních spar cementovým tmelem	m	28,000	600,86	16 824,08	
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		A301 - pozn.11					
	VV		14*2		28,000			
	VV		Součet		28,000			
180	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,260	7 273,20	23 710,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311126					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.10					
	VV		A025					
	VV		11,56*0,11		1,272			
	VV		A027					
	VV		18,07*0,11		1,988			
	VV		Součet		3,260			
181	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	45,282	7 273,20	329 345,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311126					
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba F1.07					
	VV		A304+A305					
	VV		(293,88+8)*0,15		45,282			
	VV		Součet		45,282			
182	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	45,282	313,50	14 195,91	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319203					
183	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm	m2	45,282	265,06	12 002,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah středně těžký provoz s přísadou korundu, tl. 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633121112					
VV			Púdorys 3.NP návrh					
VV			skladba F1.07					
VV			A304+A305					
VV			(293,88+8)*0,15	45,282				
VV			Součet	45,282				
184	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	112,600	117,22	13 198,97	CS ÚRS 2024 02
PP			Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634911113					
VV			Púdorys 3.NP návrh					
VV			skladba F1.07					
VV			A304+A305					
VV			23,55*2	47,100				
VV			13,1*5	65,500				
VV			Součet	112,600				
185	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	112,600	167,90	18 905,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634663111					
186	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	1,358	39 600,00	53 776,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631361821					
VV			dovyztužení rohů, kolem sloupů					
VV			45,282*0,03	1,358				
VV			Součet	1,358				
187	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,497	7 273,20	25 434,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311135					
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			A219 - sokly na podlaze					
VV			4,56*1,56*0,15	1,067				
VV			6,95*1,78*0,15	1,856				
VV			4,78*0,8*0,15	0,574				
VV			Součet	3,497				
188	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	6,129	438,90	2 690,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			A219 - sokly na podlaze					
VV			(4,56+1,56)*2*0,15	1,836				
VV			(6,95+1,78)*2*0,15	2,619				
VV			(4,78+0,8)*2*0,15	1,674				
VV			Součet	6,129				
189	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	6,129	100,32	614,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
190	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,119	39 600,00	4 712,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631361821					
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			A219 - sokly na podlaze					
VV			4,56*1,56*0,00444*1,15	0,036				
VV			6,95*1,78*0,00444*1,15	0,063				
VV			4,78*0,8*0,00444*1,15	0,020				
VV			Součet	0,119				
191	K	632451457	Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 30 běžný	m2	11,250	6 019,20	67 716,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451457					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.11					
VV			A024					
VV			11,25	11,250				
VV			Součet	11,250				
192	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,068	6 019,20	409,31	CS ÚRS 2024 02
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311131					
VV			Výtahová šachta V3 - návrh - pozn.4					
VV			1,14*0,3*0,1*2	0,068				
VV			Součet	0,068				
193	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 231,688	445,17	548 310,55	CS ÚRS 2024 02
PP			Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		A002						
VV		5,99			5,990			
VV		A028						
VV		35,74			35,740			
VV		A045						
VV		60,97			60,970			
VV		A060						
VV		4,9			4,900			
VV		Základy návrh - č.A048						
VV		skladba F.1.12						
VV		8,66*1,74			15,068			
VV		Mezisoučet			122,668			
VV		skladba F0.08						
VV		A0031						
VV		37,33			37,330			
VV		A022						
VV		33,27			33,270			
VV		A023						
VV		7,33			7,330			
VV		A026						
VV		19,94			19,940			
VV		A044						
VV		17,12			17,120			
VV		Mezisoučet			114,990			
VV		Púdorys 1.NP návrh						
VV		skladba F1.02						
VV		A103						
VV		8,93			8,930			
VV		skladba F1.06 (A147+A148)						
VV		6,02+22,72			28,740			
VV		Mezisoučet			37,670			
VV		Púdorys 1.NP návrh						
VV		skladba S1.04						
VV		A102						
VV		10,72			10,720			
VV		A147						
VV		6,02			6,020			
VV		A148						
VV		22,72			22,720			
VV		Mezisoučet			39,460			
VV		Púdorys 2.NP návrh						
VV		skladba F1.02						
VV		A201+A202						
VV		6,35+6,32			12,670			
VV		A207-A210						
VV		65,77+17,73+21,39+12,19			117,080			
VV		A211-A218						
VV		31,9+4,16+5,22+2,28+2,28+3,76+3,53+2,49			55,620			
VV		A233						
VV		8,57			8,570			
VV		Mezisoučet			193,940			
VV		Púdorys 2.NP návrh						
VV		skladba F1.05						
VV		A219-A227						
VV		322,44+30,7+20,78+9,01+17,42+3,78+34,52+41,49+32			512,140			
VV		A229-A231						
VV		86,34+52,97+48,85			188,160			
VV		Mezisoučet			700,300			
VV		Púdorys 3.NP návrh						
VV		skladba F1.02						
VV		A301-A303						
VV		8,13+9,09+5,44			22,660			
VV		Mezisoučet			22,660			
VV		Součet			1 231,688			
194	K	632451234A	Potěr cementový C25 tl přes 33 do 63mm - spádový beton	m2	10,640	3 135,00	33 356,40	
VV		Púdorys 2.NP návrh						
VV		skladba F1.09						
VV		A232						
VV		10,64			10,640			
VV		Součet			10,640			
195	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3 434,110	32,60	111 951,99	CS ÚRS 2024 02
PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 20						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451291						
VV		122,688*5			613,440			
VV		114,99*4			459,960			
VV		37,67*3			113,010			
VV		39,46*5			197,300			
VV		193,94*3			581,820			
VV		700,3*2			1 400,600			
VV		22,66*3			67,980			
VV		Součet			3 434,110			
196	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 242,328	43,89	54 525,78	CS ÚRS 2024 02
PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111						
VV		1231,688			1 231,688			
VV		10,64			10,640			
VV		Součet			1 242,328			
197	K	633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 544,208	18,81	29 046,55	CS ÚRS 2024 02
PP		Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633991111					
198	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 544,208	15,05	23 240,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		1242,328		1 242,328			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba F1.07					
	VV		A304+A305					
	VV		293,88+8		301,880			
	VV		Mezisoučet		1 544,208			
	VV		Součet		1 544,208			
199	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 516,548	15,05	22 824,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112112					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A002					
	VV		(2,8+2,4)*2		10,400			
	VV		A028					
	VV		(7,38+5,62+0,4*2)*2		27,600			
	VV		A045					
	VV		(8,35+7,38+0,25*2+0,4*4)*2		35,660			
	VV		A060					
	VV		(2,5+2+0,25)*2		9,500			
	VV		Mezisoučet		83,160			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A0031					
	VV		(0,4+0,15+2,03+8,9+5,28+2,05)*2		37,620			
	VV		A022 + A023					
	VV		7,38+0,5*2		8,380			
	VV		A026					
	VV		(7,38+2,7+0,55+0,6)*2		22,460			
	VV		A044					
	VV		(8,35+2,05)*2		20,800			
	VV		Mezisoučet		89,260			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A103					
	VV		(3,1+2,4)*2		11,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba S1.04					
	VV		A102					
	VV		(3,1+2,2)*2		10,600			
	VV		A147					
	VV		(3,3+2)*2		10,600			
	VV		A148					
	VV		(3,3+3)*2		12,600			
	VV		Mezisoučet		33,800			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A201+A202					
	VV		(2,8+2,3)*2*2		20,400			
	VV		A207-A210					
	VV		(13,8+15,2+0,4)*2		58,800			
	VV		(4,9+4,7+0,4*2)*2		20,800			
	VV		(4,7+4,6+0,4*2)*2		20,200			
	VV		(3,75+3,2+0,4*2)*2		15,500			
	VV		A211-A218					
	VV		(7,3+5,1+0,4*2)*2		26,400			
	VV		(2,1+2,1)*2		8,400			
	VV		(2,5+2,15)*2		9,300			
	VV		(2,1+1,2)*2		6,600			
	VV		(2,1+1,2)*2		6,600			
	VV		(2,5+1,5)*2		8,000			
	VV		(2,75+1,45+0,3)*2		9,000			
	VV		(2,75+1)*2		7,500			
	VV		A233					
	VV		(4+2,05+0,4*2)*2		13,700			
	VV		Mezisoučet		231,200			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		skladba F1.05					
	VV		A219-A227					
	VV		(322,44+30,7+20,78+9,01+17,42+3,78+34,52+41,49+32)*1,2		614,568			
	VV		A229-A232					
	VV		(86,34+52,97+48,85+10,64)*1,2		238,560			
	VV		Mezisoučet		853,128			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A301-A303					
	VV		(3,1+3,3)*2		12,800			
	VV		(3,1+1,9)*2*2		20,000			
	VV		Mezisoučet		32,800			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba F1.07					
	VV		A304+A305					
	VV		(4,05+1,05+18,45+13,1+2,9)*2*2		158,200			
	VV		(4+2)*2*2		24,000			
	VV		Mezisoučet		182,200			
	VV		Součet		1 516,548			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,403	7 273,20	2 931,10	CS ÚRS 2024 02
		PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141					
		VV	Půdorys 1.PP návrh					
		VV	pozn.3					
		VV	A034+A035					
		VV	(3,55+2)*2*0,15*0,1		0,167			
		VV	(3,55+3,7+3,55)*0,15*0,1		0,162			
		VV	3,7*0,2*0,1		0,074			
		VV	Součet		0,403			
201	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm CT-C30-F6	m2	22,770	614,46	13 991,25	CS ÚRS 2024 02
		PP	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451101					
		VV	Půdorys 1.PP návrh					
		VV	skladba F0.11					
		VV	A024					
		VV	11,25		11,250			
		VV	Mezisoučet		11,250			
		VV	Půdorys 2.NP návrh					
		VV	skladba F1.08					
		VV	A228+A234					
		VV	8,82+2,7		11,520			
		VV	Mezisoučet		11,520			
		VV	Součet		22,770			
202	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm CT-C30-F6	m2	10,640	614,46	6 537,85	CS ÚRS 2024 02
		PP	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451103					
		VV	Půdorys 2.NP návrh					
		VV	skladba F1.09					
		VV	A232					
		VV	10,64		10,640			
		VV	Součet		10,640			
203	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm CT-C30-F6	m2	975,700	614,46	599 528,62	CS ÚRS 2024 02
		PP	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451105					
		VV	Půdorys 1.PP návrh					
		VV	skladba F0.05					
		VV	A00041					
		VV	8,92		8,920			
		VV	Mezisoučet		8,920			
		VV	skladba F0.10					
		VV	A025					
		VV	11,56		11,560			
		VV	A027					
		VV	18,07		18,070			
		VV	Mezisoučet		29,630			
		VV	Půdorys 1.NP návrh					
		VV	skladba F1.02					
		VV	A103					
		VV	8,93		8,930			
		VV	Mezisoučet		8,930			
		VV	Půdorys 2.NP návrh					
		VV	skladba F1.02					
		VV	A201+A203					
		VV	6,35+6,32		12,670			
		VV	A207-A210					
		VV	65,77+17,73+21,39+12,19		117,080			
		VV	A211-A218					
		VV	31,9+4,16+5,22+2,28+2,28+3,76+3,53+2,49		55,620			
		VV	A233					
		VV	8,57		8,570			
		VV	Mezisoučet		193,940			
		VV	skladba F1.05					
		VV	A219-A227					
		VV	322,44+30,7+20,78+9,01+17,42+3,78+34,32+41,49+32		511,940			
		VV	A229-A231					
		VV	86,34+52,97+48,85		188,160			
		VV	Mezisoučet		700,100			
		VV	Půdorys 2.NP návrh					
		VV	skladba F1.08					
		VV	A228+A234					
		VV	8,82+2,7		11,520			
		VV	Mezisoučet		11,520			
		VV	Půdorys 3.NP návrh					
		VV	skladba F1.02					
		VV	A301-A303					
		VV	8,13+9,09+5,44		22,660			
		VV	Mezisoučet		22,660			
		VV	Součet		975,700			
204	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm CT-C30-F6	m2	7,720	614,46	4 743,63	CS ÚRS 2024 02
		PP	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451107					
		VV	Půdorys 1.PP návrh					
		VV	skladba F0.04					
		VV	A010					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,72		7,720			
	VV		Součet		7,720			
205	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm CT-C30-F6	m2	1 017,929	614,46	625 476,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451111					
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba F1.07					
	VV		A304+A305					
	VV		293,88+8		301,880			
	VV		Mezisoučet		301,880			
	VV		Střecha návrh					
	VV		skladba S.01					
	VV		(0,1+18,35+0,6)*(0,6+20,4+0,6)		411,480			
	VV		15,48*0,3		4,644			
	VV		(0,39+23,67+0,39)*(0,6+6,93+0,1)		186,554			
	VV		3,5*1,5		5,250			
	VV		15,38*(0,6+6,33+0,1)		108,121			
	VV		Mezisoučet		716,049			
	VV		Součet		1 017,929			
206	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	35,916	614,46	22 068,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450121					
	VV		Střecha návrh					
	VV		Detail 01					
	VV		(18,33+0,6*2+20,38+0,6+50,1+0,3*2+24,96-3,38+6,93)*0,3		35,916			
	VV		Součet		35,916			
207	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 249,870	43,89	54 856,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A103					
	VV		8,93		8,930			
	VV		Mezisoučet		8,930			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A201+A202					
	VV		6,35+6,32		12,670			
	VV		A207-A210					
	VV		65,77+17,73+21,39+12,19		117,080			
	VV		A211-A218					
	VV		31,9+4,16+5,22+2,28+2,28+3,76+3,53+2,49		55,620			
	VV		A233					
	VV		8,57		8,570			
	VV		Mezisoučet		193,940			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		skladba F1.05					
	VV		A219-A227					
	VV		322,44+30,7+20,78+9,01+17,42+3,78+34,52+41,49+32		512,140			
	VV		A229-A232					
	VV		86,34+52,97+48,85+10,64		198,800			
	VV		Mezisoučet		710,940			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		skladba F1.08					
	VV		A228+A234					
	VV		8,82+2,7		11,520			
	VV		Mezisoučet		11,520			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A301-A303					
	VV		8,13+9,09+5,44		22,660			
	VV		Mezisoučet		22,660			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba F1.07					
	VV		A304+A305					
	VV		293,88+8		301,880			
	VV		Mezisoučet		301,880			
	VV		Součet		1 249,870			
208	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	35,916	614,46	22 068,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450122					
	VV		Střecha návrh - pozn.7					
	VV		Detail 01					
	VV		(18,33+0,6*2+20,38+0,6+50,1+0,3*2+24,96-3,38+6,93)*0,3		35,916			
	VV		Součet		35,916			
209	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	7,260	614,46	4 460,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124					
	VV		Stropní kce nad 2.NP - vyrovnání věnce					
	VV		(8,8+3,3)*2*0,3		7,260			
	VV		Součet		7,260			
210	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,040	39 600,00	1 584,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Stropní kce nad 2.NP - vyrovnání věnce					
		VV	(8,8+3,3)*2*0,3*0,00444*1,25		0,040			
		VV	Součet		0,040			
211	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,198	7 273,20	8 713,29	CS ÚRS 2024 02
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311116					
		VV	ocelové kce přístavby schodiště					
		VV	stupně					
		VV	1,3*0,32*0,06*(7+14+14)		0,874			
		VV	podesty					
		VV	5,4*0,06		0,324			
		VV	Součet		1,198			
212	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,198	1 254,00	1 502,29	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171					
213	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,074	39 600,00	2 930,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
		VV	ocelové kce přístavby schodiště					
		VV	stupně					
		VV	1,3*0,32*0,0031*1,2*(7+14+14)		0,054			
		VV	podesty					
		VV	5,4*0,0031*1,2		0,020			
		VV	Součet		0,074			
	D	64	Osazování výplní otvorů				311 615,04	
214	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	34,000	2 428,80	82 579,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení ocelových dřevních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121					
		VV	3+3+1+5+1+9+3+1+1+5+2		34,000			
		VV	Součet		34,000			
215	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm těsnění	kus	3,000	4 979,04	14 937,12	CS ÚRS 2024 02
		VV	dveře D0.00					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
216	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm těsnění	kus	3,000	4 979,04	14 937,12	CS ÚRS 2024 02
		VV	Z202					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
217	M	55331441	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm těsnění	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	CS ÚRS 2024 02
		VV	Z201					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
218	M	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm těsnění	kus	5,000	4 979,04	24 895,20	CS ÚRS 2024 02
		VV	Z203					
		VV	4		4,000			
		VV	Z205					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
219	M	55331444A1	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm, těsnění protipožární	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	
		VV	Z204					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
220	M	55331443	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm těsnění	kus	9,000	4 979,04	44 811,36	CS ÚRS 2024 02
		VV	Z206					
		VV	8		8,000			
		VV	Z208					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		9,000			
221	M	55331443Aa	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm, těsnění	kus	3,000	4 979,04	14 937,12	
		VV	Z207					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
222	M	55331438A	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm protipožární	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	
		VV	Z209					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	1,000				
223	M	55331444A	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm, protipožární	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	
VV			Z210					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
224	M	55331444	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1000/1970, 2100mm těsnění	kus	5,000	4 979,04	24 895,20	CS ÚRS 2024 02
VV			Z212					
VV			5	5,000				
VV			Součet	5,000				
225	M	55331441A	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm + těsnění proti hluku	kus	2,000	2 428,80	4 857,60	
VV			Z216					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
226	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	9,000	2 428,80	21 859,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944221					
VV			5+1+3	9,000				
VV			Součet	9,000				
227	M	55331720	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1450/1970, 2100mm těsnění	kus	5,000	5 950,56	29 752,80	CS ÚRS 2024 02
VV			Z213					
VV			5	5,000				
VV			Součet	5,000				
228	M	55331720A	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1450/1970, 2100mm, protipožární	kus	1,000	5 950,56	5 950,56	
VV			Z214					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
229	M	55331721	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm těsnění	kus	3,000	2 428,80	7 286,40	CS ÚRS 2024 02
VV			Z215					
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 206 021,37	
D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					6 156,40	
230	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm	m	11,500	291,46	3 351,79	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915491212					
VV			Půdorys 1.NP návrh - pozn.17					
VV			9+2,5	11,500				
VV			Součet	11,500				
231	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	11,730	103,37	1 212,53	CS ÚRS 2024 02
PP			krajník betonový silniční 500x250x80mm					
VV			11,5*1,02	11,730				
232	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,345	4 614,72	1 592,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
VV			11,5*0,3*0,1	0,345				
VV			Součet	0,345				
D	94	Lešení a stavební výtahy					2 336 110,89	
233	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	592,510	68,97	40 865,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211112					
VV			pohled JV					
VV			(8,6+0,9+3,5)*11	143,000				
VV			pohled SV					
VV			(8,78+3,4*2+0,9*2)*2	34,760				
VV			Půdorys 3.NP návrh					
VV			(24,45+13,9+0,9*2)*2*(13,165-8)	414,750				
VV			Součet	592,510				
234	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	1 211 284,200	1,14	1 380 863,99	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211812 VV víz bourání VV (1627,15-94,6)*30*(24-5) VV návrh VV 592,51*30*(24-5) VV Součet		873 553,500 337 730,700 1 211 284,200			
235	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	2 125,060	43,89	93 268,88	CS ÚRS 2024 02
			PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211812 VV víz bourání VV (1627,15-94,6) VV návrh VV 592,51 VV Součet		1 532,550 592,510 2 125,060			
236	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	2 125,060	31,35	66 620,63	CS ÚRS 2024 02
			PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111 VV 592,51 VV (1627,15-94,6) VV Součet		592,510 1 532,550 2 125,060			
237	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	592,510	10,03	5 942,88	CS ÚRS 2024 02
			PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
238	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	1 211 284,200	0,15	181 692,63	CS ÚRS 2024 02
			PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
239	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 125,060	5,02	10 667,80	CS ÚRS 2024 02
			PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
240	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	27,630	1 254,00	34 648,02	CS ÚRS 2024 02
			PP Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321112 VV Výtahová šachta V2 - návrh VV 15,83 VV Výtahová šachta V3 - návrh VV 11,8 VV Součet		15,830 11,800 27,630			
241	K	949321212	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	1 657,800	62,70	103 944,06	CS ÚRS 2024 02
			PP Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321212 VV 27,63*30*2 VV Součet		1 657,800 1 657,800			
242	K	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	27,630	1 003,20	27 718,42	CS ÚRS 2024 02
			PP Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321812					
243	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 387,760	124,15	296 440,40	CS ÚRS 2024 02
			PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111 VV Púdorys 1.PP návrh VV 5,28+5,99+37,33+8,92+3,19+11,25+11,56+19,94+18,07+35,74 VV 17,12+60,97 VV 15,26 VV Mezisoučet VV 235,36 VV Mezisoučet VV Púdorys 2.NP návrh VV 6,35+10,92+6,32+6,01+11,88+5,68+65,77+17,73+21,39+12,19 VV 31,9+4,16+5,22+2,28+2,28+3,76+3,53+2,49+322,44+30,7 VV 20,78+9,01+17,42+3,78+34,52+41,49+32+8,82+86,34+52,97 VV 48,85+10,64+8,57+2,7 VV Mezisoučet VV 950,89 VV Mezisoučet VV Součet		157,270 78,090 15,260 250,620 235,360 164,240 408,760 307,130 70,760 950,890 950,890 950,890 2 387,760			
244	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	752,620	124,15	93 437,77	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		10,72+8,93+3,38+6,02+22,72		51,770			
	VV		Mezisoučet		51,770			
	VV		51,77		51,770			
	VV		Mezisoučet		51,770			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		8,13+9,09+5,44+293,88+8		324,540			
	VV		Mezisoučet		324,540			
	VV		324,54		324,540			
	VV		Mezisoučet		324,540			
	VV		Součet		752,620			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 571 421,73	
245	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 893,384	119,59	226 429,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světélé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		(5,28+5,99+37,33+8,92+3,19+11,25+11,56+19,94+18,07+35,74)*1,2		188,724			
	VV		(17,12+60,97)*1,2		93,708			
	VV		15,26*1,2		18,312			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		(6,35+10,92+6,32+6,01+11,88+5,68+65,77+17,73+21,39+12,19)*1,2		197,088			
	VV		(31,9+4,16+5,22+2,28+2,28+3,76+3,53+2,49+322,44+30,7)*1,2		490,512			
	VV		(20,78+9,01+17,42+3,78+34,52+41,49+32+8,82+86,34+52,97)*1,2		368,556			
	VV		(48,85+10,64+8,57+2,7)*1,2		84,912			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		(10,72+8,93+3,38+6,02+22,72)*1,2		62,124			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		(8,13+9,09+5,44+293,88+8)*1,2		389,448			
	VV		Součet		1 893,384			
246	K	953331112	Založení příček na lepence	m2	41,932	170,02	7 129,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953331112					
	VV		viz ukotvení příček pěnou tl.100mm					
	VV		11,11*0,1		1,111			
	VV		viz ukotvení příček pěnou tl.150mm					
	VV		272,14*0,15		40,821			
	VV		Součet		41,932			
247	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	131,714	283,01	37 276,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321111					
	VV		41,932		41,932			
	VV		Výťahová šachta V3 - návrh - pozn.3					
	VV		(2,4+2,4)*2*0,3		2,880			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		A304 - pozn.9+10					
	VV		(2,92+8,78)*5,2		60,840			
	VV		-1,75*2,25		-3,938			
	VV		schodiště					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		131,714			
248	K	953321113	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. přes 40 do 50 mm	m2	7,665	389,66	2 986,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321113					
	VV		Výťahová šachta V3 - návrh - pozn.7 + (2np - pozn.10)					
	VV		2,1*(2,26+1,39)		7,665			
	VV		Součet		7,665			
249	K	953943000A	M+D dočasné výztuhy atiky z L50x50x3mm	kus	190,000	323,40	61 446,00	
	VV		Střecha návrh					
	VV		Detail 01					
	VV		140		140,000			
	VV		Detail 03					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		190,000			
250	K	953943001A	M+D nerezové dilatační lišty	m	28,800	585,62	16 865,86	
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A025 - pozn.9					
	VV		2,4*3		7,200			
	VV		A026 - pozn.13					
	VV		2,4*7		16,800			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A228 - pozn.12					
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		Součet		28,800			
251	K	953943002A	M+D podpěra parapetu z tyče L80x80x6mm dl.1,05m vč.povrchové úpravy - viz púdorys střechy dílčí řez 1-1´	kus	3,000	931,92	2 795,76	
252	K	953943191A	M+D osazení kotevních úhelníků pro zajištění stabilizace konstrukce úprava žárový Pz	kus	106,000	171,80	18 210,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
	VV		Púdorys 1.NP návrh - mezistrop					
	VV		pozn.1					
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
253	K	953943192A	M+D montážních ok pro výtah vývrtu a závitové tyče	kus	4,000	499,09	1 996,36	
	VV		Výtahová šachta V2 - návrh - pozn.6					
	VV		2		2,000			
	VV		Výtahová šachta V3 - návrh - pozn.11					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
254	K	975111111	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa - viz výkres legenda mezistropu (106x nová stojka pozinkovaná)	m2	553,100	104,58	57 843,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení do 6 kPa zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975111111					
255	K	272391111	Vložka z pryže pod stojky	m2	16,960	1 304,16	22 118,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/272391111					
	VV		Púdorys 1.NP návrh - mezistrop - pozn.2					
	VV		0,4*0,4*106		16,960			
	VV		Součet		16,960			
256	K	975111122A	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami - pronájem	kus	106,000	122,89	13 026,34	
257	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,600	8 075,76	4 845,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151126					
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A208 - pozn.18					
	VV		0,3*2		0,600			
	VV		Součet		0,600			
258	K	953966121A1	Montáž nárazového svodidla do zdravotnických zařízení na stěnu včetně rohových a ukončovacích systémových profilů	m	272,250	426,36	116 076,51	
259	M	55343050A1	svodidlo ochranné, nerez, vč. držáků a příslušenství - specifikace viz výkres Interiérové a ochranné prvky = nárazové svodidlo	m	299,475	1 870,97	560 308,74	
	VV		272,25*1,1		299,475			
	VV		Součet		299,475			
260	K	953966121A2	Montáž ochranného svodidla do zdravotnických zařízení na stěnu včetně rohových a ukončovacích systémových profilů	m	5,335	653,33	3 485,52	
261	M	55343050A2	svodidlo ochranné, nerez, vč. držáků a příslušenství - specifikace viz výkres Interiérové a ochranné prvky = nárazové a nízkourovňové svodidlo	m	5,869	1 894,79	11 120,52	
	VV		5,335*1,1		5,869			
	VV		Součet		5,869			
262	K	953966122	Montáž ochranného rohového profilu do zdravotnických zařízení na stěnu včetně ukončovacích systémových profilů	m	270,600	295,94	80 081,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních pomocí hmoždinek rohový profil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953966122					
263	M	55343053A	profil ochranný rohový nerez, L 50x50mm včetně krytek a kotvení - specifikace viz výkres Interiérové a ochranné prvky = kryty rohů z nerezové oceli	m	297,660	289,67	86 223,17	
	VV		270,6*1,1		297,660			
	VV		Součet		297,660			
264	K	953992103	Montáž ochranného plátu na dveřní křídlo	m2	100,800	240,77	24 269,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž chrániče stěn samolepicího pěnového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953992103					
	VV		1,2m plátu na 1.kf					
	VV		42*1,2*2		100,800			
	VV		Součet		100,800			
265	M	56288815A	ochranný plát na dveřní křídlo - specifikace viz výkres Interiérové a ochranné prvky	m2	110,880	1 584,00	175 633,92	
	VV		100,8*1,1		110,880			
	VV		Součet		110,880			
266	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	14,000	225,98	3 163,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
267	M	44932112	přístroj hasicí ruční 21A/113B	kus	14,000	1 108,80	15 523,20	CS ÚRS 2024 02
268	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	25,000	62,52	1 563,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311					
269	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepicí	kus	25,000	60,09	1 502,25	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou	kus	10,000	1 107,28	11 072,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611211					
	VV		stropní kce nad 2.NP - pozn.13					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
271	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	6,000	1 404,48	8 426,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611141					
	VV		stropní kce nad 2.NP - pozn.14					
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	98	Demolice a sanace				292 332,35	
272	K	985323110A	Penetrace pro adhézní můstek	m2	44,902	508,99	22 854,67	
	VV		viz bourání - sanace					
	VV		44,902		44,902			
	VV		Součet		44,902			
273	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	44,902	789,89	35 467,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323112					
274	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	44,902	4 540,80	203 891,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311213					
275	K	985312122	Stěrka k vyrovnání reprofilovaných betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm	m2	44,902	597,70	26 837,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312122					
276	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	8,980	365,38	3 281,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321111					
	D	998	Přesun hmot				459 834,00	
277	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1 212,099	379,37	459 834,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 589 924,78	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				287 786,56	
278	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	387,744	14,57	5 649,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
	VV		Půdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A002					
	VV		5,99*1,2		7,188			
	VV		A028					
	VV		35,74*1,2		42,888			
	VV		A045					
	VV		60,97*1,2		73,164			
	VV		A060					
	VV		4,9*1,2		5,880			
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		skladba F.1.12					
	VV		8,66*(0,93+0,8)		14,982			
	VV		Mezisoučet		144,102			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A0031					
	VV		37,33*1,2		44,796			
	VV		A022					
	VV		33,27*1,2		39,924			
	VV		A023					
	VV		7,33*1,2		8,796			
	VV		A026					
	VV		19,94*1,2		23,928			
	VV		A044					
	VV		17,12*1,2		20,544			
	VV		Mezisoučet		137,988			
	VV		skladba F0.09					
	VV		2,4*2,5*1,2		7,200			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		skladba F0.10					
	VV		A025					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,56*1,2		13,872			
	VV		A027					
	VV		18,07*1,2		21,684			
	VV		Mezisoučet		35,556			
	VV		skladba F0.11					
	VV		A024					
	VV		11,25*1,2		13,500			
	VV		Mezisoučet		13,500			
	VV		Půdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba S1.04					
	VV		A102					
	VV		10,72*1,2		12,864			
	VV		A102 - pozn.11					
	VV		1,05*0,5*1,2		0,630			
	VV		Mezisoučet		13,494			
	VV		Základy návrh					
	VV		skladba F111					
	VV		8,8*(1,07+0,5+1,83)*1,2		35,904			
	VV		Mezisoučet		35,904			
	VV		Součet		387,744			
279	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	32,188	31,47	1 012,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
	VV		Půdorys 1.PP návrh					
	VV		výtah V2+V3					
	VV		(2,9+2,9)*2*1		11,600			
	VV		(2,5+2,4)*2*1		9,800			
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		(1,74+2,09)*1,25		4,788			
	VV		skladba E.04					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		32,188			
280	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,127	66 145,20	8 400,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		387,744*0,0003		0,116			
	VV		32,188*0,00035		0,011			
	VV		Součet		0,127			
281	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	775,488	148,90	115 470,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
	VV		387,744*2 'Přepočtené koeficientem množství		775,488			
282	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	64,376	171,07	11 012,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
283	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	969,062	124,90	121 035,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		387,744*1,15*2		891,811			
	VV		32,188*1,20*2		77,251			
	VV		Součet		969,062			
284	K	711113125A	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou bitumenovou	m2	35,148	459,36	16 145,59	
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice					
	VV		půdorys 1.PP - sanace a injektáže - schéma injektáže					
	VV		typ 01					
	VV		(8,76+6,76)*0,6		9,312			
	VV		(9,21+9,93)*0,6		11,484			
	VV		Mezisoučet		20,796			
	VV		typ 03					
	VV		8,86*0,6		5,316			
	VV		(3,97+1,35+2,7+3,38+3,66)*0,6		9,036			
	VV		Mezisoučet		14,352			
	VV		Součet		35,148			
285	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	5,836	1 552,32	9 059,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711103					
	D	712	Povlakové krytiny				1 746 073,59	
286	K	7120001	M+D pěnové pásy 30x10mm	m	252,120	34,95	8 811,59	
	PP		M+D pěnové pásy 30x10mm					
	VV		viz detaily atiky - KV.01					
	VV		240		240,000			
	VV		S.02					
	VV		2,9+0,62+8,6		12,120			
	VV		Součet		252,120			
287	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	716,049	17,53	12 552,34	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101					
	VV		Střecha návrh					
	VV		skladba S.01					
	VV		(0,1+18,35+0,6)*(0,6+20,4+0,6)		411,480			
	VV		15,48*0,3		4,644			
	VV		(0,39+23,67+0,39)*(0,6+6,93+0,1)		186,554			
	VV		3,5*1,5		5,250			
	VV		15,38*(0,6+6,33+0,1)		108,121			
	VV		Součet		716,049			
288	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	190,673	19,32	3 683,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712811101					
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba E.02					
	VV		(13,85+24,45+13,85)*1		52,150			
	VV		Mezisoučet		52,150			
	VV		Detail 01					
	VV		(0,1+18,35+0,1*2+20,38+0,1)*1,1		43,043			
	VV		(0,1+18,33+0,39+23,67+0,39+6,33+0,1+0,3*2+6,2)*1,1		61,721			
	VV		(0,1+23,96+0,1*2+6,33+0,1)*1,1		33,759			
	VV		Mezisoučet		138,523			
	VV		Součet		190,673			
289	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,882	66 145,20	58 340,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		716,049*0,0003		0,215			
	VV		190,673*0,0035		0,667			
	VV		Součet		0,882			
290	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	716,049	151,01	108 130,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
291	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	190,673	199,58	38 054,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712841559					
292	M	62836110	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm</i>	m2	1 052,264	108,90	114 591,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm					
	VV		716,049*1,15		823,456			
	VV		190,673*1,20		228,808			
	VV		Součet		1 052,264			
293	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	52,150	73,81	3 849,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s listami podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712631111					
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba E.02					
	VV		(13,85+24,45+13,85)*1		52,150			
	VV		Součet		52,150			
294	M	62856002A	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou folií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	62,580	108,90	6 814,96	
	VV		52,15*1,20		62,580			
	VV		Součet		62,580			
295	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 120,868	59,14	66 288,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
	VV		Střecha návrh					
	VV		skladba S.01					
	VV		(0,1+18,35+0,6)*(0,6+20,4+0,6)		411,480			
	VV		15,48*0,3		4,644			
	VV		(0,39+23,67+0,39)*(0,6+6,93+0,1)		186,554			
	VV		3,5*1,5		5,250			
	VV		15,38*(0,6+6,33+0,1)		108,121			
	VV		Mezisoučet		716,049			
	VV		skladba S.02					
	VV		8,57*(0,2+2,77+0,49)		29,652			
	VV		(0,39+23,67+0,39)*14,06		343,767			
	VV		9,29*3,38		31,400			
	VV		Mezisoučet		404,819			
	VV		Součet		1 120,868			
296	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	311,321	33,26	10 354,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712831101					
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba E.02					
	VV		(13,85+24,45+13,85)*1		52,150			
	VV		Mezisoučet		52,150			
	VV		Detail 01					
	VV		(0,1+18,35+0,1*2+20,38+0,1)*1,1		43,043			
	VV		(0,1+18,33+0,39+23,67+0,39+6,33+0,1+0,3*2+6,2)*1,1		61,721			
	VV		(0,1+23,96+0,1*2+6,33+0,1)*1,1		33,759			
	VV		Mezisoučet		138,523			
	VV		Detail 02+03					
	VV		(8,57+0,2+2,77+0,1)*2*1		23,280			
	VV		(0,1+23,67+0,1+0,1+7,75+1+7,75+0,1)*2*1,2		97,368			
	VV		Mezisoučet		120,648			
	VV		Součet		311,321			
297	M	32100825	Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2	m2	1 662,583	17,53	29 145,08	
	PP		Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2					
	VV		1120,868*1,15		1 288,998			
	VV		311,321*1,20		373,585			
	VV		Součet		1 662,583			
298	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm včetně kotvení	m2	716,049	470,98	337 244,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363605					
299	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	190,673	367,49	70 070,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
	VV		(52,15+138,523)		190,673			
	VV		Součet		190,673			
300	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	1 052,264	228,33	240 263,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm					
	VV		716,049*1,15		823,456			
	VV		190,673*1,20		228,808			
	VV		Součet		1 052,264			
301	K	712363612	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm včetně kotvení	m2	404,819	329,47	133 375,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363612					
302	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	120,648	367,49	44 336,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
303	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	610,320	228,33	139 354,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm					
	VV		404,819*1,15		465,542			
	VV		120,648*1,20		144,778			
	VV		Součet		610,320			
304	K	712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	310,000	216,48	67 108,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352					
	VV		KV.03					
	VV		310		310,000			
	VV		Součet		310,000			
305	K	712363353	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	230,000	210,14	48 332,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353					
	VV		KV.02					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
306	K	712363358	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	240,000	331,58	79 579,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363358					
	VV		KV.01					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
307	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	35,000	508,99	17 814,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
308	M	28342024	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	35,000	186,91	6 541,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70					
	VV		kotvicí body					
	VV		14+1+4+7+7+2		35,000			
	VV		Součet		35,000			
309	K	712363118	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m2	kus	40,000	652,61	26 104,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363118					
	VV		ocelové konstrukce pro jednotky chlazení					
	VV		6+8+6+8+6+6		40,000			
	VV		Součet		40,000			
310	M	28342018	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr 10x90-100 15x100 40x80 50x80 70x70 80x80 55x85	kus	40,000	196,42	7 856,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr 10x90-100 15x100 40x80 50x80 70x70 80x80 55x85					
311	K	712998005	Montáž atikového chrlíče z PVC	kus	7,000	786,72	5 507,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrlíče z PVC na dešťovou vodu DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712998005					
312	M	28342773A	přepad bezpečnostní atikový DN 150x150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	7,000	5 464,80	38 253,60	
313	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	14,123	1 679,04	23 713,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712103					
D	713		Izolace tepelné				2 899 577,08	
314	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	965,210	59,03	56 976,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A103					
	VV		8,93		8,930			
	VV		skladba F1.06 (A147+A148)					
	VV		6,02+22,72		28,740			
	VV		Mezisoučet		37,670			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A201+A202					
	VV		6,35+6,32		12,670			
	VV		A207-A210					
	VV		65,77+17,73+21,39+12,19		117,080			
	VV		A211-A218					
	VV		31,9+4,16+5,22+2,28+2,28+3,76+3,53+2,49		55,620			
	VV		A233					
	VV		8,57		8,570			
	VV		Mezisoučet		193,940			
	VV		skladba F1.05					
	VV		A219-A227					
	VV		322,44+30,7+20,78+9,01+17,42+3,78+34,52+41,49+32		512,140			
	VV		A229-A231					
	VV		86,34+52,97+48,85		188,160			
	VV		Mezisoučet		700,300			
	VV		skladba F1.09					
	VV		A232					
	VV		10,64		10,640			
	VV		Mezisoučet		10,640			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A301-A303					
	VV		8,13+9,09+5,44		22,660			
	VV		Mezisoučet		22,660			
	VV		Součet		965,210			
315	M	8591057302732	Elastifikované desky tl.20mm z pěnového polystyrenu s krocejovým útulmem pro vyšší zatížení. Desky jsou určeny pro akustické izolace podlah s užitným zatížením max. 5 kN/m2 při stlačení 2 mm	m2	1 013,472	55,97	56 724,03	
	VV		965,211*1,05		1 013,472			
	VV		Součet		1 013,472			
316	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	301,880	59,03	17 819,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba F1.07					
	VV		A304+A305					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		293,88+8		301,880			
	VV		Součet		301,880			
317	M	9001611008875	Podlahové desky z minerální čedičové vaty tl.50mm, izolace do lehkých a těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 5 kN·m-2.	m2	316,974	329,47	104 433,42	
	VV		301,88*1,05		316,974			
	VV		Součet		316,974			
318	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	277,118	88,70	24 580,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A002					
	VV		5,99		5,990			
	VV		A028					
	VV		35,74		35,740			
	VV		A045					
	VV		60,97		60,970			
	VV		A060					
	VV		4,9		4,900			
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		skladba F.1.12					
	VV		8,66*1,74		15,068			
	VV		Mezisoučet		122,668			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A0031					
	VV		37,33		37,330			
	VV		A022					
	VV		33,27		33,270			
	VV		A023					
	VV		7,33		7,330			
	VV		A026					
	VV		19,94		19,940			
	VV		A044					
	VV		17,12		17,120			
	VV		Mezisoučet		114,990			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba S1.04					
	VV		A102					
	VV		10,72		10,720			
	VV		A147					
	VV		6,02		6,020			
	VV		A148					
	VV		22,72		22,720			
	VV		Mezisoučet		39,460			
	VV		Součet		277,118			
319	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	581,948	113,52	66 062,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm					
	VV		277,118*2*1,05		581,948			
	VV		Součet		581,948			
320	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	521,286	104,12	54 276,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131121					
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba E.01+E.02					
	VV		(13,55+24,45+13,55)*(13,16-8)*2		531,996			
	VV		-0,85*2,1*3*2		-10,710			
	VV		Součet		521,286			
321	M	63155123	deska tepelné izolační minerální λ=0,034-0,035 tl 150mm	m2	547,350	321,55	176 000,39	CS ÚRS 2024 02
	VV		521,286*1,05		547,350			
	VV		Součet		547,350			
322	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	282,150	352,70	99 514,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131241					
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		skladba E.02					
	VV		(13,85+24,45+13,85)*1		52,150			
	VV		Mezisoučet		52,150			
	VV		detail 01+02+03 = KV02					
	VV		230*1		230,000			
	VV		Mezisoučet		230,000			
	VV		Součet		282,150			
323	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	296,258	358,56	106 226,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm					
	VV		282,15*1,05		296,258			
	VV		Součet		296,258			
324	K	713141131A	Montáž izolace tepelné podlah plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	29,920	187,97	5 624,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
	VV		jednovrstvá zplna					
	VV		Základy návrh					
	VV		skladba F111					
	VV		8,8*(1,07+0,5+1,83)		29,920			
	VV		Součet		29,920			
325	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	31,416	227,04	7 132,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
	VV		29,92*1,05		31,416			
	VV		Součet		31,416			
326	K	713191233	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	521,286	62,09	32 366,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191233					
327	M	28329027	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 integrovaná lepicí páska - specifikace viz skladba E.01+E.02	m2	599,479	11,79	7 067,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2					
	VV		521,286*1,15		599,479			
	VV		Součet		599,479			
328	K	713141132	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	660,254	351,65	232 178,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141132					
	VV		Střecha návrh					
	VV		skladba S.01					
	VV		(0,1+18,35+0,1)*(0,1+20,4+0,1)		382,130			
	VV		15,48*0,3		4,644			
	VV		(0,39+23,67+0,39)*(0,1+6,93+0,1)		174,329			
	VV		3,5*1,5		5,250			
	VV		14,38*(0,1+6,33+0,1)		93,901			
	VV		Součet		660,254			
329	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	1 386,533	227,04	314 798,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
	VV		660,254*2*1,05		1 386,533			
	VV		Součet		1 386,533			
330	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	660,254	264,00	174 307,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331					
331	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	145,586	2 667,72	388 382,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
	VV		660,254*(0,38+0,04)/2*1,05		145,586			
	VV		Součet		145,586			
332	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	409,438	16,47	6 743,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191132					
	VV		skladba S.02					
	VV		8,57*(0,2+2,77+0,1)		26,310			
	VV		(0,1+23,67+0,1)*(14,06-0,45-0,1)		322,484			
	VV		(9,29-0,1*2)*3,38		30,724			
	VV		Mezisoučet		379,518			
	VV		Základy návrh					
	VV		skladba F111					
	VV		8,8*(1,07+0,5+1,83)		29,920			
	VV		Mezisoučet		29,920			
	VV		Součet		409,438			
333	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu	m2	548,780	26,51	14 548,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		409,438*1,15		470,854			
	VV		Součet		470,854			
	VV		470,854*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		548,780			
334	K	713141138	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	379,518	218,59	82 958,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141138					
	VV		skladba S.02					
	VV		8,57*(0,2+2,77+0,1)		26,310			
	VV		(0,1+23,67+0,1)*(14,06-0,45-0,1)		322,484			
	VV		(9,29-0,1*2)*3,38		30,724			
	VV		Součet		379,518			
335	M	63140400A	deska tepelně izolační minerální plochých střech λ=0,038-0,039 tl 2x30mm (ve dvou vrstvách)	m2	398,494	617,54	246 085,98	
	VV		379,518*1,05		398,494			
	VV		Součet		398,494			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
336	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	379,518	264,00	100 192,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331					
337	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	83,684	2 667,72	223 245,48	CS ÚRS 2024 02
PP			klín izolační spád do 5% EPS 150					
VV			379,518*(0,04+0,38)/2*1,05					
VV			Součet					
338	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	379,518	192,19	72 939,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
Online PSC			jednovrstvá zplna					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131					
339	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	398,494	317,86	126 665,30	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm					
340	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	215,460	145,73	31 398,99	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141351					
VV			Střecha návrh					
VV			Detail 01					
VV			18,33+0,6*2+20,38+0,6+50,1+0,3*2+24,96-3,38+6,93					
VV			Detail 02					
VV			14,1+0,39+23,67+0,39+14,1					
VV			Detail 03					
VV			8,6+0,5+2,77					
VV			2,72+9,29+12,45+3,38*2					
VV			Součet					
341	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm	m2	62,941	286,85	18 054,63	CS ÚRS 2024 02
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm					
VV			Střecha návrh					
VV			Detail 01					
VV			(18,33+0,6*2+20,38+0,6+50,1+0,3*2+24,96-3,38+6,93)*0,3					
VV			Detail 02					
VV			(14,1+0,39+23,67+0,39+14,1)*0,2					
VV			Detail 03					
VV			(8,6+0,5+2,77)*0,25					
VV			(2,72+9,29+12,45+3,38*2)*0,25					
VV			Mezisoučet					
VV			57,219*0,10					
VV			Součet					
342	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	27,809	1 879,68	52 272,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
D	714	Akustická a protiotřesová opatření					935 986,30	
343	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt včetně dodávky roštu	m2	78,170	466,49	36 465,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			A0031+A044					
VV			37,33+17,12					
VV			Mezisoučet					
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			A212-A218					
VV			4,16+5,22+2,28+2,28+3,76+3,53+2,49					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
344	M	63126347-P.01	panel akustický 600x600x15mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 - viz podhled P.01	m2	86,193	1 049,60	90 468,17	
VV			78,18*1,05					
VV			Součet					
VV			82,089*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
345	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt včetně dodávky roštu	m2	74,340	466,49	34 678,87	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012					
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			A207+A233					
VV			65,77+8,57					
VV			Součet					
346	M	63126317-P.02A	panel akustický 600x600x20mm povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 - viz podhled P.02A	m2	78,057	1 829,12	142 775,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		74,34*1,05		78,057			
	VV		Součet		78,057			
347	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt včetně dodávky roštu	m2	83,210	466,49	38 816,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012					
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A208-A211					
	VV		17,73+21,39+12,19+31,9		83,210			
	VV		Součet		83,210			
348	M	63126317-P.02C.a	panel akustický 600x600x20mm - viz podhled P.02C	m2	56,791	1 829,12	103 877,55	
	VV		83,21*0,65*1,05		56,791			
	VV		Součet		56,791			
349	M	63126317-P.02C.b	panel akustický 1200x600x20mm - viz podhled P.02C	m2	32,109	1 829,12	58 731,21	
	VV		83,21*0,35*1,05		30,580			
	VV		Součet		30,580			
	VV		30,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,109			
350	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt včetně dodávky roštu	m2	46,230	834,77	38 591,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012					
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A204-A206					
	VV		6,01+11,88+5,68		23,570			
	VV		Mezisoučet		23,570			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		A301-A303					
	VV		8,13+9,09+5,44		22,660			
	VV		Mezisoučet		22,660			
	VV		Součet		46,230			
351	M	63126317-P.02D	panel akustický 1200x600mm tl 20mm - viz podhled P.02D	m2	48,542	1 829,12	88 789,14	
	VV		46,23*1,05		48,542			
	VV		Součet		48,542			
352	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt včetně dodávky roštu	m2	115,320	527,87	60 873,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121011					
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A220+A221					
	VV		30,7+20,78		51,480			
	VV		A223+A224					
	VV		17,42+3,78		21,200			
	VV		A227					
	VV		32		32,000			
	VV		A232					
	VV		10,64		10,640			
	VV		Součet		115,320			
353	M	63126365-P.03	panel akustický 600x600x20mm - viz podhled P.03	m2	127,140	1 884,37	239 578,80	
	VV		115,32*1,05		121,086			
	VV		Součet		121,086			
	VV		121,086*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		127,140			
354	K	998714103	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	t	3,789	617,42	2 339,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998714103					
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				429 794,92	
355	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP ostatní typ	kus	2,000	149,56	299,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721279153					
356	M	56231222A	souprava ventilační střešní PP DN 200 s manžetou PVC-P - výtah	kus	2,000	3 034,68	6 069,36	
357	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,280	1 350,36	378,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103					
D	721-1		Mytí provozního nádobí				57 024,11	
358	K	721219128A	Montáž odtokového žlabu včetně roštu ostatní typ	m	0,630	2 265,12	1 427,03	
359	M	416643	Hyg. žlab 400x630mm,H=60,odtok 142mm,standard,1.4301	kus	1,000	11 093,28	11 093,28	
360	M	416870	ACO rošt mřížkový 368x598mm, L15, protiskluz R11, 1.4301	kus	1,000	7 158,36	7 158,36	
361	K	721211913A	Montáž vpustí podlahových ostatní typ	kus	1,000	508,20	508,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
362	M	408054	Hyg. vpust 157, DN 100 svislá,poziční přír.,bez PU,1.4301	kus	1,000	3 789,72	3 789,72	
363	K	725869218A	Montáž zápachových uzávěrek ostatní typ	kus	1,000	363,00	363,00	
364	M	449096	pachový uzávěr, vč. kalového koše, Q=2,6l/s, 1.4301	kus	1,000	3 934,92	3 934,92	
365	K	72599001	M+D nerezová gastro jímká 1900x1300mm - 2.NP č.A230	kus	1,000	28 749,60	28 749,60	
PP		M+D nerezová gastro jímká 1900x1300mm - 2.NP						
D		721-2	Mytí tabletů	106 131,91				
366	K	721219128A	Montáž odtokového žlabu včetně roštu ostatní typ	m	4,060	2 265,12	9 196,39	
VV		2,03*2			4,060			
VV		Součet			4,060			
367	M	416618	Hyg. žlab 300x2030mm,H=60,odtok 142mm,standard,1.4301	kus	2,000	20 531,28	41 062,56	
368	M	416866	rošt mřížkový 268x499mm, L15, protiskluz R11, 1.4301	kus	8,000	4 835,16	38 681,28	
PP		rošt mřížkový 268x499mm, protiskluz R11, 1.4301						
VV		4*2			8,000			
VV		Součet			8,000			
369	K	721211913A	Montáž vpustí podlahových ostatní typ	kus	2,000	508,20	1 016,40	
370	M	408054	Hyg. vpust 157, DN 100 svislá,poziční přír.,bez PU,1.4301	kus	2,000	3 789,72	7 579,44	
371	K	725869218A	Montáž zápachových uzávěrek ostatní typ	kus	2,000	363,00	726,00	
372	M	449096	pachový uzávěr, vč. kalového koše, Q=2,6l/s, 1.4301	kus	2,000	3 934,92	7 869,84	
D		721-3	Mytí vozíků	53 065,95				
373	K	721211913A	Montáž vpustí podlahových ostatní typ	kus	1,000	508,20	508,20	
374	M	408054	Hyg. vpust 157, DN 100 svislá,poziční přír.,bez PU,1.4301	kus	1,000	3 789,72	3 789,72	
375	K	725869218A	Montáž zápachových uzávěrek ostatní typ	kus	1,000	363,00	363,00	
376	M	449096	pachový uzávěr, vč. kalového koše, Q=2,6l/s, 1.4301	kus	1,000	3 934,92	3 934,92	
377	K	721219128A	Montáž odtokového žlabu včetně roštu ostatní typ	m	2,030	2 265,12	4 598,19	
378	M	416618	Hyg. žlab 300x2030mm,H=60,odtok 142mm,standard,1.4301	kus	1,000	20 531,28	20 531,28	
379	M	416866	rošt mřížkový 268x499mm, L15, protiskluz R11, 1.4301	kus	4,000	4 835,16	19 340,64	
PP		rošt mřížkový 268x499mm, protiskluz R11, 1.4301						
D		721-4	Varna	206 826,37				
380	K	721211913A	Montáž vpustí podlahových ostatní typ	kus	4,000	508,20	2 032,80	
381	M	408054	Hyg. vpust 157, DN 100 svislá,poziční přír.,bez PU,1.4301	kus	4,000	3 789,72	15 158,88	
382	K	725869218A	Montáž zápachových uzávěrek ostatní typ	kus	4,000	363,00	1 452,00	
383	M	449096	pachový uzávěr, vč. kalového koše, Q=2,6l/s, 1.4301	kus	4,000	3 934,92	15 739,68	
384	K	721219128A	Montáž odtokového žlabu včetně roštu ostatní typ	m	4,630	2 265,12	10 487,51	
VV		0,8			0,800			
VV		1,03			1,030			
VV		1,4*2			2,800			
VV		Součet			4,630			
385	M	384859	Hyg. žlab 600x800mm,H=60,odtok 142mm,standard,1.4301	kus	1,000	25 917,62	25 917,62	
PP		Hyg. žlab 600x800mm,H=60,odtok 142mm,standard,1.4301						
386	M	416876	rošt mřížkový 568x298mm, protiskluz R11, 1.4301	kus	2,000	7 260,00	14 520,00	
387	M	384859_1	rošt mřížkový 568x198mm, protiskluz R11, 1.4301	kus	1,000	6 171,00	6 171,00	
388	M	446417	Hyg. žlab 400x1030mm,H=60,odtok 142mm,standard,1.4301	kus	1,000	14 142,48	14 142,48	
PP		Hyg. žlab 400x1030mm,H=60,odtok 142mm,standard,1.4301						
389	M	416856	rošt mřížkový 368x499mm, protiskluz R11, 1.4301	kus	2,000	6 504,96	13 009,92	
390	M	384861	Hyg. žlab 400x1400mm,H=60,odtok 142mm,standard,1.4301	kus	2,000	24 611,40	49 222,80	
PP		Hyg. žlab 400x1400mm,H=60,odtok 142mm,standard,1.4301						
391	M	416856	rošt mřížkový 368x499mm, protiskluz R11, 1.4301	kus	4,000	6 504,96	26 019,84	
392	M	384861_G1	rošt mřížkový 368x499mm, protiskluz R11, 1.4301	kus	2,000	6 475,92	12 951,84	
D		751	Vzduchotechnika	9 456,46				
393	K	751525052	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	m	4,000	374,22	1 496,88	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751525052						
VV		Půdorys 2.NP návrh						
VV		A208 - pozn.17						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
394	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	4,000	1 544,40	6 177,60	CS ÚRS 2024 02
PP		trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
395		K	751526736	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	445,50	445,50	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751526736					
396	M		42972888A	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 200mm	kus	1,000	742,50	742,50	
397		K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,019	31 262,22	593,98	CS ÚRS 2024 02
PP				Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751102					
D 762				Konstrukce tesařské				1 714 198,62	
398		K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce	m2	55,310	126,72	7 008,88	CS ÚRS 2024 02
PP				Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081510					
VV				Púdorys 1.NP návrh - mezistrop - viz poznámky					
VV				10% plochy					
VV				553,1*0,10					
VV				Součet					
399		K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atíky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	118,746	1 721,28	204 395,11	CS ÚRS 2024 02
PP				Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361332					
VV				Střecha návrh					
VV				Detail 01					
VV				(18,33+0,6*2+20,38+0,6+50,1+0,3*2+24,96-3,38+6,93)*0,6					
VV				Detail 02					
VV				(14,1+0,39+23,67+0,39+14,1)*0,4					
VV				Detail 03					
VV				(8,6+0,5+2,77)*0,6					
VV				(2,72+9,29+12,45+3,38*2)*0,6					
VV				Součet					
400		K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,494	1 710,72	4 266,54	CS ÚRS 2024 02
PP				Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
VV				118,746*0,021					
VV				Součet					
401		K	762421032	Obložení stropu z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných (demontáž mezistropu - viz bourání III.etapa)	m2	553,100	538,56	297 877,54	CS ÚRS 2024 02
PP				Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 12 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421032					
VV				Púdorys 1.NP návrh - mezistrop					
VV				553,1					
VV				Součet					
402		K	762421037	Obložení stropu z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	553,100	779,33	431 047,42	CS ÚRS 2024 02
PP				Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421037					
403		K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	100,000	106,66	10 666,00	CS ÚRS 2024 02
PP				Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762429001					
VV				Púdorys 1.NP návrh - mezistrop - pozn.4					
VV				měřeno CAD					
VV				100					
VV				Součet					
404	M		60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,264	10 063,68	2 656,81	CS ÚRS 2024 02
PP				řezivo jehličnaté lať surová dl 4m					
VV				100*0,04*0,06					
VV				0,24*0,1					
VV				Součet					
405		K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn - provedení nerez	m2	1 112,200	43,08	47 913,58	CS ÚRS 2024 02
PP				Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
VV				553,1*2					
VV				100*0,06					
VV				Součet					
406		K	762499001A	M+D vstupu do meziprostoru - viz výkres mezistropu poznámky	kus	1,000	118 800,00	118 800,00	
407		K	762713120	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 (demontáž mezistropu - viz bourání III.etapa)	m	558,500	286,18	159 831,53	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762713120					
	VV		Púdorys 1.NP návrh - mezistrop					
	VV		558,5		558,500			
	VV		Součet		558,500			
408	K	762713140	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	227,500	491,04	111 711,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762713140					
	VV		Púdorys 1.NP návrh - mezistrop					
	VV		227,5		227,500			
	VV		Součet		227,500			
409	M	60512140	hranol stavební řezivo	m3	22,880	9 841,92	225 183,13	CS ÚRS 2024 02
410	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí - nerez	m3	20,800	1 203,84	25 039,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762795000					
411	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	28,663	2 365,44	67 800,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762103					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 193 823,11	
412	K	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	31,805	1 258,29	40 019,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací EI 30, Rw do 48 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111336					
	VV		Púdorys 1.NP návrh - pozn.4					
	VV		A148					
	VV		(0,3+0,3+0,3)*3,6		3,240			
	VV		Mezisoučet		3,240			
	VV		Púdorys 2.NP návrh - pozn.3					
	VV		A204					
	VV		(0,3+0,3+0,3)*3,65		3,285			
	VV		Mezisoučet		3,285			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		A305 - pozn.6					
	VV		(4,15+2)*3,8		23,370			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		0,5*3,8*2		3,800			
	VV		Mezisoučet		25,280			
	VV		Součet		31,805			
413	K	763111338A	Předěl zavěšený na stropě tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5	m2	30,555	1 509,95	46 136,52	
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A025 - pozn.8					
	VV		3,55*0,6		2,130			
	VV		A027					
	VV		(5,05+4)*0,6		5,430			
	VV		Mezisoučet		7,560			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A226 - pozn.9					
	VV		5,85*1,1		6,435			
	VV		A228 - pozn.11					
	VV		(3,1+3,3)*1,2		7,680			
	VV		A234 - pozn.11					
	VV		(2+1,7)*2*1,2		8,880			
	VV		Mezisoučet		22,995			
	VV		Součet		30,555			
414	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	3,540	7 365,60	26 074,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111437					
	VV		Púdorys 1.PP návrh - pozn.6					
	VV		0,2*2,95*6		3,540			
	VV		Součet		3,540			
415	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2	8,775	982,08	8 617,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111621					
	VV		Střecha návrh					
	VV		pozn.5					
	VV		(1,05+2,2)*2*0,45*3		8,775			
	VV		Součet		8,775			
416	M	59591001	deska SDK konstrukční DFRIH2 tl 12,5mm	m2	19,261	306,90	5 911,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska SDK konstrukční DFRIH2 tl 12,5mm					
	VV		8,755*2*1,1		19,261			
	VV		Součet		19,261			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
417		K	763111624	Montáž desek tl 2x12,5 mm SDK příčka oboustranně (včetně spárování, tmelení, upevňovací prostředky, přebroušení)	m2	260,643	466,49	121 587,35	CS ÚRS 2024 02
		PP		Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111624					
		VV		Púdorys 3.NP návrh					
		VV		skladba E.01+E.02					
		VV		(13,55+24,45+13,55)*(13,16-8)		265,998			
		VV		-0,85*2,1*3		-5,355			
		VV		Součet		260,643			
418	M		59591001	deska SDK konstrukční DFRIH2 tl 12,5mm	m2	1 094,701	277,44	303 713,85	CS ÚRS 2024 02
		PP		deska SDK konstrukční DFRIH2 tl 12,5mm					
		VV		260,643*4*1,05		1 094,701			
		VV		Součet		1 094,701			
419		K	763121422	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	5,310	1 663,40	8 832,65	CS ÚRS 2024 02
		PP		Stěna přesazena ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121422					
		VV		Púdorys 1.PP návrh					
		VV		A026 - pozn.7					
		VV		(0,6+0,6+0,6)*2,95		5,310			
		VV		Součet		5,310			
420		K	763121458	SDK stěna přesazena tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB	m2	17,091	1 786,16	30 527,26	CS ÚRS 2024 02
		PP		Stěna přesazena ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121458					
		VV		Púdorys 1.NP návrh					
		VV		A148 - pozn.4					
		VV		(0,4+0,4+0,4)*3,95		4,740			
		VV		A130 - pozn.29					
		VV		(0,5+0,2)*3,95		2,765			
		VV		Mezisoučet		7,505			
		VV		Púdorys 2.NP návrh					
		VV		A212 - pozn.27					
		VV		(1,05+0,2)*3,55		4,438			
		VV		A224 - pozn.27					
		VV		1,45*3,55		5,148			
		VV		Mezisoučet		9,586			
		VV		Součet		17,091			
421		K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	74,970	1 595,88	119 643,12	CS ÚRS 2024 02
		PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411					
		VV		Púdorys 1.NP návrh					
		VV		A147+A148					
		VV		6,02+22,72		28,740			
		VV		Mezisoučet		28,740			
		VV		Púdorys 2.NP návrh					
		VV		A204-A206					
		VV		6,01+11,88+5,68		23,570			
		VV		Mezisoučet		23,570			
		VV		Púdorys 3.NP návrh					
		VV		A301-A303					
		VV		8,13+9,09+5,44		22,660			
		VV		Mezisoučet		22,660			
		VV		Součet		74,970			
422		K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	301,880	1 092,56	329 822,01	CS ÚRS 2024 02
		PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131431					
		VV		Púdorys 3.NP návrh					
		VV		P.05					
		VV		A304+A305					
		VV		293,88+8		301,880			
		VV		Součet		301,880			
423		K	763164555	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	2,695	1 669,54	4 499,41	CS ÚRS 2024 02
		PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164555					
		VV		Púdorys 2.NP návrh					
		VV		A208 - pozn.18					
		VV		2,45*(0,4+0,7)		2,695			
		VV		Součet		2,695			
424		K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	2,695	110,48	297,74	CS ÚRS 2024 02
		PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111771					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
425	K	763164641	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	50,000	1 473,12	73 656,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164641					
426	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kčí do vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	20,000	613,80	12 276,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172321					
427	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x150mm</i>	kus	20,000	491,04	9 820,80	CS ÚRS 2024 02
428	K	763172354	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kčí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	2,000	613,80	1 227,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172354					
429	M	59030713	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm - viz tab.PSV ozn.ZV.13</i>	kus	2,000	810,22	1 620,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm					
430	K	763172355	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kčí vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	2,000	613,80	1 227,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172355					
431	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm - viz tab.PSV ozn.ZV.14</i>	kus	2,000	951,39	1 902,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm					
432	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	4 235,22	4 235,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181311					
433	M	55331596A	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dadatečnou montáž pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm, protipožární</i>	kus	1,000	8 308,92	8 308,92	
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		Z211					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
434	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	21,965	1 541,76	33 864,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763303					
	D	764	Konstrukce klempířské				6 431,24	
435	K	764011419	Dilatační přípojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 200 mm	m	10,000	344,26	3 442,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dilatační lišta z pozinkovaného plechu přípojovací, včetně tmelení rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011419					
	VV		Pohledy návrh					
	VV		JV - pozn.6					
	VV		3+3,5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
436	K	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	2,450	606,14	1 485,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216444					
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		A229 - pozn.22					
	VV		2,45		2,450			
	VV		Součet		2,450			
437	K	764316612	Lemování sloupků zábradlí z Pz s povrchovou úpravou obvodu přes 100 do 200 mm	kus	8,000	181,63	1 453,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování sloupků zábradlí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou obvodu přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764316612					
	VV		Střecha návrh - pozn.6					
	VV		ZV07+ZV08					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
438	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,018	2 808,96	50,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764103					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 362 594,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
439	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	67,148	715,18	48 022,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622132					
	VV		1,75*1,75*3		9,188			
	VV		2,4*2,1*2		10,080			
	VV		1,2*2,1*2		5,040			
	VV		2,4*2,1*4		20,160			
	VV		1,2*2,1*4		10,080			
	VV		1,75*1,8*4		12,600			
	VV		Součet		67,148			
440	M	611-W204	okno plast 1750x1750mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.204	kus	3,000	16 856,53	50 569,59	
441	M	611-W205	okno plast 2400x2100mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.205	kus	2,000	21 942,36	43 884,72	
442	M	611-W206	okno plast 1200x2100mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.206	kus	2,000	13 633,49	27 266,98	
443	M	611-W207	okno plast 2400x2100mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.207	kus	4,000	23 019,88	92 079,52	
444	M	611-W208	okno plast 1200x2100mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.208	kus	4,000	14 711,00	58 844,00	
445	M	611-W209	okno plast 1750x1800mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.209	kus	4,000	17 918,60	71 674,40	
446	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdíva	m2	7,200	715,18	5 149,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622133					
	VV		2,4*3		7,200			
	VV		Součet		7,200			
447	M	611-W210	okno plast 2400x3000mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.210	kus	1,000	42 373,58	42 373,58	
	PP		okno plast 2400x3000mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.210					
448	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	3,000	715,18	2 145,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216					
449	M	611-W201	okno plast 1200x600mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.201	kus	3,000	14 374,80	43 124,40	
450	K	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné folie)	m	172,800	1,00	172,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629215					
	VV		(1,75+1,75)*2*3		21,000			
	VV		(2,4+2,1)*2*2		18,000			
	VV		(1,2+2,1)*2*2		13,200			
	VV		(2,4+2,1)*2*4		36,000			
	VV		(1,2+2,1)*2*4		26,400			
	VV		(1,75+1,8)*2*4		28,400			
	VV		(2,4+3)*2*1		10,800			
	VV		(1,2+0,6)*2*3		10,800			
	VV		(1+3,1)*2*1		8,200			
	VV		Součet		172,800			
451	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000	1 214,40	13 358,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
452	M	0027535.URS	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, plné, 70x197-210cm	kus	6,000	7 954,32	47 725,92	
	VV		D202					
	VV		1		1,000			
	VV		D215					
	VV		3		3,000			
	VV		D218					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
453	M	0027536.URS	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, plné, 80x197-210cm	kus	5,000	8 646,53	43 232,65	
	PP		dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 80x197					
	VV		D205					
	VV		1		1,000			
	VV		D214					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
454	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	20,000	1 214,40	24 288,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002					
455	M	61161003	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm	kus	3,000	4 796,88	14 390,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D0.00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
456	M	0027537.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 90x197-210cm	kus	9,000	12 778,18	115 003,62	
	VV		D201					
	VV		2		2,000			
	VV		D204					
	VV		6		6,000			
	VV		D213					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
457	M	0027538A	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 90x197-210cm zvuková izolace min.32db	kus	3,000	11 779,68	35 339,04	
	VV		D212					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
458	M	0027538.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 100x197-210cm	kus	5,000	10 383,12	51 915,60	
	VV		D203					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
459	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	9,000	2 428,80	21 859,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660011					
460	M	0027553.URS	dveře interiérové dvoukřídle plné, HPL laminát, plné, 145x197-210cm	kus	4,000	21 069,84	84 279,36	
	VV		D206					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
461	M	0027554.URS	dveře interiérové dvoukřídle plné, HPL laminát, plné, 160x197-210cm	kus	3,000	33 413,00	100 239,00	
	VV		D208					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
462	M	0027554.URSA	Příplatek za voděodolné provedení	kus	3,000	1,21	3,63	
	VV		D208					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
463	M	0027553A	dveře interiérové dvoukřídle plné, HPL laminát, plné, 145x197-210cm asymetrické	kus	1,000	18 155,28	18 155,28	
	VV		D207					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
464	M	0027554A	dveře interiérové dvoukřídle plné, HPL laminát, plné, 145x197-210cm zvuková izolace min.32db	kus	1,000	52 037,04	52 037,04	
	VV		D216					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
465	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 335,84	1 335,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660021					
466	M	0027548A	dveře interiérové jednokřídle plné, HPL laminát, plné, 80x197-210cm EI 30 DP3+C	kus	1,000	13 904,88	13 904,88	
	VV		D209					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
467	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	1 335,84	4 007,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022					
468	M	0027549.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, HPL laminát, plné, 90x197-210cm, EI15 DP3+C	kus	2,000	14 633,52	29 267,04	
	VV		D210					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
469	M	0027550.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, HPL laminát, plné, 90x197-210cm, EI30 DP3+C	kus	1,000	13 904,88	13 904,88	
	VV		D211					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
470	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	5 111,04	5 111,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660421					
471	M	611-W213	dveře plast 1000x3100mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.213	kus	1,000	37 120,25	37 120,25	
	PP		dveře plast 1000x3100mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.213					
472	K	766660745	Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla	kus	2,000	535,39	1 070,78	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dveřních doplňků padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660745					
	VV		D218		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet					
473	M	19416030	lišta mechanicky těsnící pro spodní hranu dveří dl 700mm	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
474	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křidel	kus	74,000	1,00	74,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků plechu okopového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660713					
	VV		26+16+22+10		74,000			
	VV		Součet		74,000			
475	M	54915211	plech okopový nerez 715x250x0,6mm	kus	26,000	1,00	26,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech okopový nerez 715x250x0,6mm					
	VV		D202					
	VV		2*1		2,000			
	VV		D206					
	VV		4*4		16,000			
	VV		D207					
	VV		4*1		4,000			
	VV		D216					
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		26,000			
476	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	16,000	1,00	16,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech okopový nerez 815x250x0,6mm					
	VV		D205					
	VV		1*2		2,000			
	VV		D208					
	VV		4*3		12,000			
	VV		D209					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		16,000			
477	M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	22,000	1,00	22,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech okopový nerez 915x250x0,6mm					
	VV		D201					
	VV		2*2		4,000			
	VV		D204					
	VV		6*2		12,000			
	VV		D210					
	VV		2*2		4,000			
	VV		D211					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		22,000			
478	M	54915214	plech okopový nerez 1045x250x0,6mm	kus	10,000	1,00	10,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech okopový nerez 1045x250x0,6mm					
	VV		D203					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
479	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717					
	VV		D209					
	VV		1		1,000			
	VV		D210					
	VV		2		2,000			
	VV		D211					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
480	M	5491700A	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	4,000	1,00	4,00	
481	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	44,000	1,00	44,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660718					
482	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	44,000	1,00	44,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kování dveřní stavěč dveří					
483	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	42,000	1,00	42,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728					
484	M	54924003	zámek	kus	42,000	1,00	42,00	CS ÚRS 2024 02
485	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	39,000	1,00	39,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729					
486	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	39,000	1,00	39,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kování rozetové klika/klika					
487	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730					
488	M	54914128	kování rozetové pro WC	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D215					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
489	K	766660734	Montáž dveřního kování - panikového	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660734					
	VV		D204					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
490	M	54926000A	zámek, paniková klika/koule - viz dveře D204	kus	1,000	1,00	1,00	
491	M	54914136A	zámek s panikovou funkcí, klika/klika - viz dveře D204	kus	1,000	1,00	1,00	
492	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyfíznutím otvoru	kus	13,000	1,00	13,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyfíznutím otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660720					
493	M	55341400A	mřížka větrací AL 500x100mm včetně spojovacího materiálu	pár	13,000	1,00	13,00	
494	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	16,050	209,09	3 355,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		TV01					
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		TV02					
	VV		1,2*5		6,000			
	VV		TV03					
	VV		1,75*3		5,250			
	VV		Součet		16,050			
495	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	17,655	338,98	5 984,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		parapet plastový vnitřní š 300mm					
	VV		16,05*1,1		17,655			
	VV		Součet		17,655			
496	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	5,000	52,48	262,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
497	K	766990-1	D+M Systém generálního klíče - dle specifikace v tabulkách PSV	kpl	1,000	20 941,80	20 941,80	
498	K	766-TV04.1	M+D kuchyňské linky - specifikace viz tab.PSV ozn.TV.04	m	2,800	34 754,61	97 312,91	
	VV		1,6+1,2		2,800			
	VV		Součet		2,800			
499	K	766-TV04-1	M+D mikrovlné trouby - specifikace viz tab.PSV ozn.TV.04	kus	1,000	13 266,07	13 266,07	
501	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,526	1 478,40	8 169,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103					
D	767		Konstrukce zámečnické				10 855 717,99	
502	K	767163102A	Montáž přímého kovového zábradlí do zdíva nebo lehčeného betonu v rovině v exteriéru + úprava	m	5,000	1 188,00	5 940,00	
	PP		Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do zdíva nebo lehčeného betonu					
	VV		Púdorys 1.NP návrh - pozn.12					
	VV		A048					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
503	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	389,000	356,40	138 639,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767391112					
	VV		ocelá kce nástavby 3.NP					
	VV		362		362,000			
	VV		konstrukce přístavby schodiště					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		389,000			
504	M	15484351A	plech trapézový TR 84/275 tl 0,88mm žárově zinkovaný	m2	427,900	772,20	330 424,38	
	VV		389*1,1		427,900			
	VV		Součet		427,900			
505	K	767531126	Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k čistícím rohožím	m	15,000	102,85	1 542,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového úzkého - 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531126					
	VV		ZV.02					
	VV		(1,3+2,8)*2*1		8,200			
	VV		ZV.03					
	VV		(1,6+1,8)*2*1		6,800			
	VV		Součet		15,000			
506	M	69752153	náběh gumový pro textilní rohože	m	18,150	75,24	1 365,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		náběh gumový pro textilní rohože					
	VV		16,5*1,1		18,150			
	VV		Součet		18,150			
507	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	6,520	145,73	950,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531215					
	VV		ZV.02					
	VV		1,3*2,8*1		3,640			
	VV		ZV.03					
	VV		1,6*1,8*1		2,880			
	VV		Součet		6,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
508	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	7,172	1 605,12	11 511,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
	VV		6,52*1,1		7,172			
	VV		Součet		7,172			
509	K	767620324	Montáž oken kovových pevných do zdíva plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	10,080	1,00	10,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620324					
	VV		2,4*2,1*2		10,080			
	VV		Součet		10,080			
510	M	553-W203	okno AL 2400x2100mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.203	kus	2,000	183 363,52	366 727,04	
	PP		okno AL 2400x2100mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.203					
511	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	68,100	1,00	68,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627306					
	VV		(2,4+2,1)*2*2		18,000			
	VV		(0,85+2)*2*1		5,700			
	VV		(0,85+2,1)*2*1		5,900			
	VV		(0,85+2,1)*2*2		11,800			
	VV		(1,4+2,2)*2*1		7,200			
	VV		(1,4+2,25)*2*1		7,300			
	VV		(0,85+2,2)*2*2		12,200			
	VV		Součet		68,100			
512	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	68,100	1,00	68,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627307					
513	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	4,000	3 374,40	13 497,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640111					
514	M	553-W202	dveře AL 850x1970mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.202	kus	1,000	83 714,08	83 714,08	
515	M	553-W211	dveře AL 850x2100mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.211	kus	1,000	61 893,85	61 893,85	
516	M	553-W212	dveře AL 850x2100mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.212	kus	2,000	61 889,57	123 779,14	
517	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767646510					
518	M	553-AL203	dveře AL 850x2200mm vč.rámu, kování a doplňků EW 30 DP1-C - specifikace viz tab.PSV ozn.AL2.03	kus	2,000	127 482,85	254 965,70	
519	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 1970 do 2200 mm	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767646522					
520	M	553-AL201	dveře AL 1400x2200mm vč.rámu, kování a doplňků EW 15 DP3-C - specifikace viz tab.PSV ozn.AL2.01	kus	1,000	176 922,66	176 922,66	
521	K	767646523	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 2200 do 2400 mm	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 2200 do 2400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767646523					
522	M	553-AL202	dveře AL 1450x2250mm vč.rámu, kování a doplňků EW 15 DP3-C - specifikace viz tab.PSV ozn.AL2.02	kus	1,000	189 060,22	189 060,22	
	PP		dveře AL 1450x2250mm vč.rámu, kování a doplňků EW 15 DP3-C - specifikace viz tab.PSV ozn.AL2.02					
523	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	15,000	1 083,50	16 252,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881112					
524	M	70921341A1	kotvici bod dl 700mm	kus	14,000	2 241,90	31 386,60	
525	M	70921341A2	kotvici bod dl 800mm	kus	1,000	3 449,75	3 449,75	
526	K	767881118	Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, příchýtkami	kus	20,000	1 083,50	21 670,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do trapézového plechu samořeznými vruty, motýlkovými a provlékačními příchýtkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881118					
527	M	70921304	kotvici bod pro trapézové a sendvičových konstrukce dl 600mm	kus	4,000	1 816,93	7 267,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		kotvici bod pro trapézové a sendvičových konstrukce dl 600mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
528	M	70921309	<i>kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce ztužený dl 600mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>2 617,60</i>	<i>23 558,40</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	PP		kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce ztužený dl 600mm					
	VV		7+2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
529	M	70921309A1	<i>kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce ztužený dl 700mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>4 924,46</i>	<i>34 471,22</i>	
530	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	1,000	1 083,50	1 083,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881161					
531	M	31452201	<i>nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm</i>	<i>m</i>	<i>134,000</i>	<i>122,89</i>	<i>16 467,26</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	PP		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm					
532	M	31452203	<i>koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>3 686,76</i>	<i>18 433,80</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	PP		koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm					
533	M	31452205	<i>koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>956,80</i>	<i>4 784,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	PP		koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm					
534	K	767881190A	M+D štítku	kus	5,000	412,57	2 062,85	
535	K	767881191A	Záchytný systém - tahové zkoušky	kus	1,000	6 019,20	6 019,20	
536	K	767881192A	Záchytný systém - revize, uvedení do provozu	kus	1,000	4 514,40	4 514,40	
537	K	767-D217	M+D automatické dveře posuvné 1300x2200mm s požární odolností (stav. otvor 1460x2300 mm) - specifikace viz tab.PSV ozn.D2.17	kus	1,000	127 696,19	127 696,19	
538	K	767-F01	M+D prosklené fasády F-01	m2	41,000	16 355,31	670 567,71	
	PP		M+D prosklené fasády vč. dveří s kováním, zámky, apod., oplech.připojovacích spár, tepelné izolace, oplechování atiky a soklů, hydroizolační a parotěsné folie, kotev prvky (plechy, kotvy, matky, šrouby atd.), realizační PD, polepy pro šeroslepé a fólie pro ochranu plactva					
	VV		Púdorys 1.NP návrh - pozn.15					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
539	K	767-F03	M+D prosklené fasády F-03	m2	112,000	16 340,36	1 830 120,32	
	PP		M+D prosklené fasády vč. dveří s kováním, zámky, otvíraná okna, apod., oplech.připojovacích spár, tepelné izolace, oplechování atiky a soklů, hydroizolační a parotěsné folie, kotev prvky (plechy, kotvy, matky, šrouby atd.), realizační PD, polepy pro šeroslepé a fólie pro ochranu plactva					
	VV		Púdorys 1.NP návrh - pozn.15					
	VV		112		112,000			
	VV		Součet		112,000			
540	K	767-ZV01	M+D poklopu na instalačním kanálu vč.rámu, kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV.01	m	6,000	1 188,00	7 128,00	
541	K	767-ZV06	M+D interiérové schodiště se zábradlím a rošty vč. kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV.06	kus	3,000	21 384,00	64 152,00	
542	K	767-ZV07	M+D revizní žebřík se zábradlím vč. kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV.07	kus	1,000	71 280,00	71 280,00	
543	K	767-ZV08	M+D revizní žebřík se zábradlím vč. kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV.08	kus	1,000	71 280,00	71 280,00	
544	K	767-ZV09	M+D ocelové schodišťové zábradlí vč. kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV.09	m	21,000	5 940,00	124 740,00	
545	K	767-ZV10	M+D ocelové zábradlí vč. kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV.10	m	5,600	5 940,00	33 264,00	
	VV		2,8*2		5,600			
	VV		Součet		5,600			
546	K	767-ZV11	M+D schodišťové madlo vč. kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV.11	m	25,000	2 970,00	74 250,00	
547	K	767-ZV12	M+D venkovní zábradlí vč. kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV.12	m	2,800	5 940,00	16 632,00	
548	K	767-ZV15	M+D interiérové zábradlí vč. kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV.15	m	5,560	5 940,00	33 026,40	
	VV		2,78*2		5,560			
	VV		Součet		5,560			
549	K	767-ZV16	M+D interiérové zábradlí vč. kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV.16	m	3,600	5 940,00	21 384,00	
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
550	K	767-ZV17	M+D interiérové zábradlí vč. kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV.17	m	28,000	8 078,40	226 195,20	
551	K	767-CHL01	M+D ocelové konstrukce chlazení CHL 01 včetně povrchové úpravy a kotvení - viz výkres ocelové Kce pro jednotky chlazení	kg	408,000	178,20	72 705,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
552	K	767-CHL02	M+D ocelové konstrukce chlazení CHL 02 včetně povrchové úpravy a kotvení - viz výkres ocelové Kce pro jednotky chlazení	kg	609,000	178,20	108 523,80	
553	K	767-CHL03	M+D ocelové konstrukce chlazení CHL 02 včetně povrchové úpravy a kotvení - viz výkres ocelové Kce pro jednotky chlazení	kg	421,000	178,20	75 022,20	
554	K	767-CHL04	M+D ocelové konstrukce chlazení CHL 04 včetně povrchové úpravy a kotvení - viz výkres ocelové Kce pro jednotky chlazení	kg	689,000	178,20	122 779,80	
555	K	767-CHL05	M+D ocelové konstrukce chlazení CHL 05 včetně povrchové úpravy a kotvení - viz výkres ocelové Kce pro jednotky chlazení	kg	345,000	178,20	61 479,00	
556	K	767-CHL06	M+D ocelové konstrukce chlazení CHL 06 včetně povrchové úpravy a kotvení - viz výkres ocelové Kce pro jednotky chlazení	kg	391,000	178,20	69 676,20	
557	K	767-CHL07	M+D ocelové konstrukce chlazení CHL 07 včetně povrchové úpravy a kotvení - viz výkres ocelové Kce pro jednotky chlazení	kg	484,000	178,20	86 248,80	
558	K	767590124	Montáž podlahového roštu šroubovaného - viz výkres ocelové Kce pro jednotky chlazení	m2	17,350	594,00	10 305,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767590124					
		VV	2,85+3,4+2,3+5,95+2,85		17,350			
		VV	Součet		17,350			
559	M	55347036	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm	kus	19,085	5 940,00	113 364,90	CS ÚRS 2024 02
		PP	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm					
		VV	17,35*1,1		19,085			
		VV	Součet		19,085			
560	K	767-OK_3NP_1	M+D ocelová konstrukce nástavby 3NP včetně povrchové úpravy a kotvení	kg	25 515,000	112,86	2 879 622,90	
561	K	767-OK_3NP_2	M+D ocelová konstrukce nástavby 3NP = pomocné prvky pro opláštění nástavby včetně povrchové úpravy a kotvení	kg	4 322,000	112,86	487 780,92	
562	K	767-901	M+D ocelové kce přístavby schodiště vč.kotvení a povrchové úpravy	kg	10 190,000	112,86	1 150 043,40	
		PP	M+D ocelové kce přístavby schodiště vč.kotvení a povrchové úpravy					
563	K	767-902	M+D ocelové kce stropní výměna strop 2.NP vč. povrchové úpravy	kg	664,000	112,86	74 939,04	
		PP	M+D ocelové kce přístavby schodiště vč.kotvení a povrchové úpravy					
564	K	767-903	M+D ocelový sloupek jákl 150x150x8, délka 3,2m, nátěry 2x základ + 2x krycí včetně kotvení	kus	4,000	17 249,76	68 999,04	
565	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	70,148	2 138,40	150 004,48	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767103					
D	771		Podlahy z dlaždic				24 312,90	
566	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,025	69,38	279,25	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	pozn.3					
		VV	A034+A035					
		VV	(3,55+2)*2*0,15		1,665			
		VV	(3,55+3,7+3,55)*0,15		1,620			
		VV	3,7*0,2		0,740			
		VV	Součet		4,025			
567	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	15,000	38,02	570,30	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161011					
568	M	59054172A	profil dilatační - viz tab.PSV ozn.ZV.04	m	16,500	971,85	16 035,53	
		VV	15*1,1		16,500			
		VV	Součet		16,500			
569	K	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,025	833,18	3 353,55	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574436					
570	M	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11	m2	4,428	690,62	3 058,07	CS ÚRS 2024 02
		VV	4,025*1,1		4,428			
		VV	Součet		4,428			
571	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	4,025	102,43	412,28	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211					
572	K	771577213A	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování epoxidem	m2	4,025	92,40	371,91	
573	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	4,025	31,57	127,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
574	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,125	839,52	104,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771103					
D 773			Podlahy z litého teraca	42 485,57				
575	K	773291113	Vysátí schodiště	m2	36,550	8,10	296,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/773291113					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.06 + sokl					
VV			A001					
VV			1,5*(0,3+0,2)*13	9,750				
VV			(0,3+0,2)*0,1*2*13	1,300				
VV			Mezisoučet	11,050				
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba F0.06 + sokl					
VV			A103					
VV			1,3*(0,3+0,2)*(6+14)	13,000				
VV			(0,3+0,2)*0,1*20*2	2,000				
VV			Mezisoučet	15,000				
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			skladba F0.06 + sokl					
VV			1,3*(0,3+0,2)*14	9,100				
VV			(0,3+0,2)*0,1*14*2	1,400				
VV			Mezisoučet	10,500				
VV			Součet	36,550				
576	K	771121037A	Broušení stávajícího podkladu na schodišťových stupních	m2	36,550	500,54	18 294,74	
577	K	772991421A	Chemické ošetření	m2	36,550	136,22	4 978,84	
578	K	782991431A	Leštění schodů	m2	36,550	117,22	4 284,39	
579	K	773993001	Lepení samolepicích protiskluzných pásků	m	94,900	48,47	4 599,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/773993001					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			A001					
VV			1,5*13	19,500				
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			A103					
VV			1,3*(6+14)	26,000				
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			A202					
VV			1,3*(14+12+12)	49,400				
VV			Součet	94,900				
580	M	69752181	protiskluzná páska š.50mm	m	104,390	71,17	7 429,44	CS ÚRS 2024 02
PP			protiskluzná páska					
VV			94,9*1,1	104,390				
VV			Součet	104,390				
581	K	773993001A	M+D barevného terče na schodišťový stupeň	m	24,000	107,71	2 585,04	
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			A001					
VV			2*2	4,000				
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			2*4	8,000				
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			2*2*3	12,000				
VV			Součet	24,000				
582	K	998773103	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,019	908,16	17,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998773103					
D 776			Podlahy povlakové	28 693,28				
583	K	776211121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů	m2	8,920	322,08	2 872,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776211121					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.05					
VV			A0.041					
VV			8,92	8,920				
VV			Součet	8,920				
584	M	27251100	koberec dielektrický tl 5mm	m2	9,812	808,90	7 936,93	CS ÚRS 2024 02
VV			8,92*1,1	9,812				
VV			Součet	9,812				
585	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	39,600	193,25	7 652,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž lišt přechodových šroubovaných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312					
VV			0,9*2	1,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,7*1		0,700			
	VV		1*5		5,000			
	VV		0,9*6		5,400			
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		1,45*4		5,800			
	VV		1,45*1		1,450			
	VV		1,6*3		4,800			
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		0,7*3		2,100			
	VV		1,45*1		1,450			
	VV		Součet		39,600			
586	M	59054153	profil přechodový nerez	m	40,392	89,34	3 608,62	CS ÚRS 2024 02
	VV		39,6*1,02		40,392			
	VV		Součet		40,392			
587	K	776992111	Montáž zemnicího pásku	m	30,000	40,23	1 206,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce montáž zemnicího pásku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776992111					
588	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	30,600	175,30	5 364,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin					
	VV		30*1,02		30,600			
	VV		Součet		30,600			
589	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,075	680,06	51,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776103					
	D	777	Podlahy lité				5 968 424,33	
590	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	1 333,586	17,42	23 231,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.04					
	VV		A010					
	VV		7,72		7,720			
	VV		Mezisoučet		7,720			
	VV		skladba F0.05					
	VV		A0041					
	VV		8,92		8,920			
	VV		Mezisoučet		8,920			
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A002					
	VV		5,99		5,990			
	VV		A028					
	VV		35,74		35,740			
	VV		A045					
	VV		60,97		60,970			
	VV		A060					
	VV		4,9		4,900			
	VV		Mezisoučet		107,600			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A0031					
	VV		37,33		37,330			
	VV		A022					
	VV		33,27		33,270			
	VV		A023					
	VV		7,33		7,330			
	VV		A026					
	VV		19,94		19,940			
	VV		A044					
	VV		17,12		17,120			
	VV		Mezisoučet		114,990			
	VV		Základy návrh - č.A048					
	VV		skladba F.1.12					
	VV		8,66*1,74		15,068			
	VV		Mezisoučet		15,068			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A103					
	VV		8,93		8,930			
	VV		skladba F106 (A147+A148)					
	VV		6,02+22,72		28,740			
	VV		Mezisoučet		37,670			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba S1.04					
	VV		A102					
	VV		10,72		10,720			
	VV		A147					
	VV		6,02		6,020			
	VV		A148					
	VV		22,72		22,720			
	VV		Mezisoučet		39,460			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A201+A202					
	VV		6,35+6,32		12,670			
	VV		A207-A210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 65,77+17,73+21,39+12,19		117,080			
			VV A211-A218					
			VV 31,9+4,16+5,22+2,28+2,28+3,76+3,53+2,49		55,620			
			VV A233					
			VV 8,57		8,570			
			VV Mezisoučet		193,940			
			VV Púdorys 2.NP návrh					
			VV skladba F1.05					
			VV A219-A227					
			VV 322,44+30,7+20,78+9,01+17,42+3,78+34,52+41,49+32		512,140			
			VV A229-A231					
			VV 86,34+52,97+48,85		188,160			
			VV Mezisoučet		700,300			
			VV Púdorys 2.NP návrh					
			VV skladba F1.09					
			VV A232					
			VV 10,64		10,640			
			VV Mezisoučet		10,640			
			VV Púdorys 3.NP návrh					
			VV skladba F1.02					
			VV A301-A303					
			VV 8,13+9,09+5,44		22,660			
			VV Mezisoučet		22,660			
			VV přístavba skladba F106+F111+F112					
			VV č.147+148					
			VV 6,02+22,72		28,740			
			VV č204+206					
			VV 5,68+6,01		11,690			
			VV schody					
			VV 1,25*(0,32+0,15)*(7+14+14+14)		28,788			
			VV podesty					
			VV 5,4		5,400			
			VV Mezisoučet		74,618			
			VV Součet		1 333,586			
591	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	1 435,646	81,31	116 732,38	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121					
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	skladba F0.04					
		VV	A010					
		VV	(2,37+2,55+0,4*2)*2		11,440			
		VV	Mezisoučet		11,440			
		VV	skladba F0.05					
		VV	A0041					
		VV	(3,53+2,55+0,3)*2		12,760			
		VV	Mezisoučet		12,760			
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	skladba F0.07					
		VV	A002					
		VV	(2,8+2,4)*2		10,400			
		VV	A028					
		VV	(7,38+5,62+0,4*2)*2		27,600			
		VV	A045					
		VV	(8,35+7,38+0,25*2+0,4*4)*2		35,660			
		VV	A060					
		VV	(2,5+2+0,25)*2		9,500			
		VV	Mezisoučet		83,160			
		VV	skladba F0.08					
		VV	A0031					
		VV	(0,4+0,15+2,03+8,9+5,28+2,05)*2		37,620			
		VV	A022 + A023					
		VV	7,38+0,5*2		8,380			
		VV	A026					
		VV	(7,38+2,7+0,55+0,6)*2		22,460			
		VV	A044					
		VV	(8,35+2,05)*2		20,800			
		VV	Základy návrh - č.A048					
		VV	skladba F.1.12					
		VV	(8,66+1,74)*2		20,800			
		VV	Mezisoučet		110,060			
		VV	Púdorys 1.NP návrh					
		VV	skladba F1.02					
		VV	A103					
		VV	(3,1+2,3)*2		10,800			
		VV	Mezisoučet		10,800			
		VV	Púdorys 1.NP návrh					
		VV	skladba S1.04					
		VV	A102					
		VV	(3,1+2,2)*2		10,600			
		VV	A147					
		VV	(3,3+2)*2		10,600			
		VV	A148					
		VV	(3,3+3)*2		12,600			
		VV	Mezisoučet		33,800			
		VV	Púdorys 2.NP návrh					
		VV	skladba F1.02					
		VV	A201+A202					
		VV	(2,8+2,3)*2*2		20,400			
		VV	A207-A210					
		VV	(13,8+15,2+0,4)*2		58,800			
		VV	(4,9+4,7+0,4*2)*2		20,800			
		VV	(4,7+4,6+0,4*2)*2		20,200			
		VV	(3,75+3,2+0,4*2)*2		15,500			
		VV	A211-A218					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(7,3+5,1+0,4*2)*2		26,400			
VV			(2,1+2,1)*2		8,400			
VV			(2,5+2,15)*2		9,300			
VV			(2,1+1,2)*2		6,600			
VV			(2,1+1,2)*2		6,600			
VV			(2,5+1,5)*2		8,000			
VV			(2,75+1,45+0,3)*2		9,000			
VV			(2,75+1)*2		7,500			
VV			A233					
VV			(4+2,05+0,4*2)*2		13,700			
VV			Mezisoučet		231,200			
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			skladba F1.05					
VV			A219-A227					
VV			(322,44+30,7+20,78+9,01+17,42+3,78+34,52+41,49+32)*1,2		614,568			
VV			A229-A232					
VV			(86,34+52,97+48,85+10,64)*1,2		238,560			
VV			Mezisoučet		853,128			
VV			Púdorys 3.NP návrh					
VV			skladba F1.02					
VV			A301-A303					
VV			(3,1+3,3)*2		12,800			
VV			(3,1+1,9)*2*2		20,000			
VV			Mezisoučet		32,800			
VV			přístavba skladba F106+F111+F112					
VV			č.147+148					
VV			3,12+1,8*2		6,720			
VV			3,12+5,094*2		13,308			
VV			č204+206					
VV			3,12+1,8*2		6,720			
VV			3,12+1,8*2		6,720			
VV			schody					
VV			(0,32+0,15)*(7+14+14+14)		23,030			
VV			Mezisoučet		56,498			
VV			Součet		1 435,646			
592	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	1 328,186	193,25	256 671,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111141					
593	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad betonu - viz skladba podlahy F0.04 + F0.05 + F0.07 + F1.02 + F1.04 + F1.06 +F.12	m2	478,916	341,09	163 353,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131105					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.04					
VV			A010					
VV			7,72		7,720			
VV			Mezisoučet		7,720			
VV			skladba F0.05					
VV			A0041					
VV			8,92		8,920			
VV			Mezisoučet		8,920			
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.07					
VV			A002					
VV			5,99		5,990			
VV			A028					
VV			35,74		35,740			
VV			A045					
VV			60,97		60,970			
VV			A060					
VV			4,9		4,900			
VV			Mezisoučet		107,600			
VV			Základy návrh - č.A048					
VV			skladba F.1.12					
VV			8,66*1,74		15,068			
VV			Mezisoučet		15,068			
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba F1.02					
VV			A103					
VV			8,93		8,930			
VV			skladba F106 (A147+A148)					
VV			6,02+22,72		28,740			
VV			Mezisoučet		37,670			
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba S1.04, F1.06					
VV			A102					
VV			10,72		10,720			
VV			Mezisoučet		10,720			
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			skladba F1.02					
VV			A201+A202					
VV			6,35+6,32		12,670			
VV			A207-A210					
VV			65,77+17,73+21,39+12,19		117,080			
VV			A211-A218					
VV			31,9+4,16+5,22+2,28+2,28+3,76+3,53+2,49		55,620			
VV			A233					
VV			8,57		8,570			
VV			Mezisoučet		193,940			
VV			Púdorys 3.NP návrh					
VV			skladba F1.02					
VV			A301-A303					
VV			8,13+9,09+5,44		22,660			
VV			Mezisoučet		22,660			
VV			přístavba skladba F106+F111+F112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	č.147+148					
		VV	6,02+22,72		28,740			
		VV	č204+206					
		VV	5,68+6,01		11,690			
		VV	schody					
		VV	1,25*(0,32+0,15)*(7+14+14+14)		28,788			
		VV	podesty					
		VV	5,4		5,400			
		VV	Mezisoučet		74,618			
		VV	Součet		478,916			
594	K	776141121A	Provedení rozlivové vodou ředitelné samonivelační vrstvy z epoxidové pryskyřice tl do 3 mm	m2	478,916	242,88	116 319,12	
595	M	23531901A	rozlivová vrstva samonivelační na bázi epoxidové pryskyřice v tl.3mm - viz skladba podlahy F0.04 + F0.05 + F0.07 + F1.02 + F1.04	m2	502,862	2 178,00	1 095 233,44	
		VV	478,916*1,05		502,862			
		VV	Součet		502,862			
596	K	777622101	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy protiskluzný R10 - specifikace viz jednotlivé skladby	m2	478,916	246,05	117 837,28	CS ÚRS 2024 02
	PP	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777622101						
597	K	777612105A	Příplatek za zásypové vločky	m2	478,916	144,67	69 284,78	
598	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp lité podlahy pískem	m2	478,916	85,75	41 067,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511107						
599	K	777911113A	M+D systémové butylové pásky včetně finálního nátěru v.120mm	m	1 435,646	472,03	677 667,98	
600	K	779990001A	M+D polyuretanová protiskluzná stěrka tl.9mm včetně přípravy podkladu, kotevní drážky, smršťovací spáry - skladba F0.08 + F1.05, detail 05+detail 06	m2	832,059	3 838,56	3 193 908,40	
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	skladba F0.08					
		VV	A0031					
		VV	37,33		37,330			
		VV	A022					
		VV	33,27		33,270			
		VV	A023					
		VV	7,33		7,330			
		VV	A026					
		VV	19,94		19,940			
		VV	A044					
		VV	17,12		17,120			
		VV	Mezisoučet		114,990			
		VV	Púdorys 2.NP návrh					
		VV	skladba F1.05					
		VV	A219-A227					
		VV	322,44+30,7+20,78+9,01+17,42+3,78+34,52+41,49+32		512,140			
		VV	A229-A231					
		VV	86,34+52,97+48,85		188,160			
		VV	Mezisoučet		700,300			
		VV	Púdorys 2.NP návrh					
		VV	skladba F1.09					
		VV	A232					
		VV	10,64		10,640			
		VV	Mezisoučet		10,640			
		VV	Púdorys 2.NP návrh					
		VV	A219 - sokly na podlaze					
		VV	(4,56+1,56)*2*0,15		1,836			
		VV	(6,95+1,78)*2*0,15		2,619			
		VV	(4,78+0,8)*2*0,15		1,674			
		VV	Mezisoučet		6,129			
		VV	Součet		832,059			
601	K	779990002A	M+D typový fabion včetně nerezové lišty k polyuretanové stěrce - viz detail 04	m	983,248	55,97	55 032,39	
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	skladba F0.08					
		VV	A0031					
		VV	(0,4+0,15+2,03+8,9+5,28+2,05)*2		37,620			
		VV	A022 + A023					
		VV	7,38+0,5*2		8,380			
		VV	A026					
		VV	(7,38+2,7+0,55+0,6)*2		22,460			
		VV	A044					
		VV	(8,35+2,05)*2		20,800			
		VV	Mezisoučet		89,260			
		VV	Púdorys 2.NP návrh					
		VV	skladba F1.05					
		VV	A219-A227					
		VV	(322,44+30,7+20,78+9,01+17,42+3,78+34,52+41,49+32)*1,2		614,568			
		VV	A229-A232					
		VV	(86,34+52,97+48,85+10,64)*1,2		238,560			
		VV	Mezisoučet		853,128			
		VV	Púdorys 2.NP návrh					
		VV	A219 - sokly na podlaze					
		VV	(4,56+1,56)*2		12,240			
		VV	(6,95+1,78)*2		17,460			
		VV	(4,78+0,8)*2		11,160			
		VV	Mezisoučet		40,860			
		VV	Součet		983,248			
602	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	46,341	908,16	42 085,04	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777103					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 746 538,10	
603	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	57,259	712,80	40 814,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		viz výpis oceli					
	VV		2*1,7*0,438*1*2		2,978			
	VV		1*1,5*0,487*3*2		4,383			
	VV		1*1,3*0,487*1*2		1,266			
	VV		2*1,7*0,438*3*2		8,935			
	VV		3*2,55*0,438*1*2		6,701			
	VV		2*1,7*0,438*2*2		5,957			
	VV		2*3,55*0,574*1*2		8,151			
	VV		2*1,7*0,506*2*2		6,882			
	VV		2*2,9*0,506*1*2		5,870			
	VV		1*2,1*0,487*3*2		6,136			
	VV		Součet		57,259			
604	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	102,845	356,40	36 653,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
	VV		zárubně 2x					
	VV		(0,7+2*2)*(0,15+0,05*2)*1*2		2,350			
	VV		(0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*3*2		5,640			
	VV		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*4*2		9,600			
	VV		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*1*2		2,400			
	VV		(0,8+2,1*2)*(0,15+0,05*2)*1*2		2,500			
	VV		(0,9+2,1*2)*(0,15+0,05*2)*8*2		20,400			
	VV		(0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*3*2		7,350			
	VV		(0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*1*2		2,450			
	VV		(0,9+2*2)*(0,1+0,05*2)*1*2		1,960			
	VV		(0,9+2,1*2)*(0,15+0,05*2)*1*2		2,550			
	VV		(0,9+2,1*2)*(0,125+0,05*2)*1*2		2,295			
	VV		(1+2,1*2)*(0,15+0,05*2)*5*2		13,000			
	VV		(1,45+2,1*2)*(0,15+0,05*2)*5*2		14,125			
	VV		(1,45+2,1*2)*(0,15+0,05*2)*1*2		2,825			
	VV		(1,6+2,1*2)*(0,15+0,05*2)*3*2		8,700			
	VV		(0,7+2*2)*(0,15+0,05*2)*2*2		4,700			
	VV		Součet		102,845			
605	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	6,000	163,68	982,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783933151					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.09					
	VV		2,4*2,5		6,000			
	VV		Součet		6,000			
606	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	6,000	383,33	2 299,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783937163					
607	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	15,260	63,99	976,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823135					
	VV		skladba E.06 - č048					
	VV		15,26		15,260			
	VV		Součet		15,260			
608	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	15,260	265,06	4 044,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827425					
D	783-B		Typ B				986 902,62	
609	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	1 486,248	36,83	54 738,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801201					
610	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 486,248	25,78	38 315,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185001					
611	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.03	kg	163,488	110,48	18 062,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
	VV		1486,248*0,1		148,625			
	VV		148,625*0,1		14,863			
	VV		Součet		163,488			
612	K	783334101A.1	Základní jednonásobný epoxidový nátěr - viz interiérové povrchy skladby I.02 + I.04 - typ B	m2	1 486,248	196,42	291 928,83	
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A026 = I.03B + I.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(7,38+2,7+0,55+0,4+0,7)*2*2,2		51,612			
VV			-1*2,3		-2,300			
VV			-1*2,1		-2,100			
VV			A034 = I.03D + I.02					
VV			(3,55+2)*2*2,2		24,420			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			A035 = I.03D + I.02					
VV			(3,55+3,7)*2*2,2		31,900			
VV			-1,4*2,1		-2,940			
VV			A060 = I.03C + I.04					
VV			(2,5+2+0,25)*2*2,2		20,900			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			Mezisoučet		117,712			
VV			Půdorys 2.NP návrh					
VV			A207 = I.03D + I.04					
VV			(4+2,4+2,7+0,15+3,3+0,15+2,65+2,5+0,15+1,4+2,2+0,15+5,6		127,072			
VV			+0,15+1,38)*2*2,2					
VV			(0,4+0,4)*2*2,2*2		7,040			
VV			-0,8*2*4		-6,400			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			-1*2,1		-2,100			
VV			-1,14*2,22+(1,14+2,22*2)*0,3		-0,857			
VV			-1,6*2,1		-3,360			
VV			-1,45*2,1+(1,65+2,35*2)*0,3		-1,140			
VV			A212 = I.03C + I.04					
VV			(2,1+2,1)*2*2,2		18,480			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A213 = I.03C + I.04					
VV			(2,5+2,2)*2*2,2		20,680			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A214 = I.03C + I.04					
VV			(2,1+1,2)*2*2,2		14,520			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A215 = I.03C + I.04					
VV			(2,1+1,2)*2*2,2		14,520			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A216 = I.03C + I.04					
VV			(2,5+1,5)*2*2,2		17,600			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			A217 = I.03C + I.04					
VV			(2,75+1,45+0,25)*2*2,2		19,580			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A218 = I.03C + I.04					
VV			(2,75+1)*2*2,2		16,500			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A219 = I.03B + I.04					
VV			(6,55+4,95)*3,65		41,975			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			-1*2,1		-2,100			
VV			-1,6*2,1		-3,360			
VV			(30,45+0,3*2)*3,65		113,333			
VV			(1,05*2+0,4*4)*3,65		13,505			
VV			(1,42*2+0,4*4)*3,65		16,206			
VV			(0,4+0,4)*2*3,65*5		29,200			
VV			(6,34+0,15)*2*1,3		16,874			
VV			-1,75*1,8*2+(1,75+1,8*2)*0,3*2		-3,090			
VV			-2,4*2,1*4+(2,4+2,1*2)*0,3		-18,180			
VV			(5,12+0,9+0,9)*3,65		25,258			
VV			(2,2+0,15+4,08+0,3+0,25+0,75+1,2)*3,65		32,595			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			(8,5+7,5*2+3,53+0,15+0,4*4)*3,65		105,047			
VV			-1,6*2,1		-3,360			
VV			-1,8*3,65		-6,570			
VV			A220 = I.03B + I.04					
VV			(6,9+4,45+0,4*2)*2*3,65		88,695			
VV			-1*2,1		-2,100			
VV			-1,75*1,8+(1,75+1,8*2)*0,3		-1,545			
VV			A221 = I.03B + I.04					
VV			(4,35+4,8)*2*3,65		66,795			
VV			-1,5*2,2+(1,5+2,2*2)*0,15		-2,415			
VV			-1,75*1,8+(1,75+1,8*2)*0,3		-1,545			
VV			A222 = I.03B + I.04					
VV			(4,5+1,95+4,5)*3,65		39,968			
VV			-1,1*2		-2,200			
VV			-1,5*2,2		-3,300			
VV			A223 = I.03B + I.04					
VV			(3,3+0,15+2,65+3,6)*2*3,65		70,810			
VV			-1*2,1*2		-4,200			
VV			A224 = I.03C + I.04					
VV			(2,65+1,45)*2*3,3		27,060			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			A225 = I.03C + I.04					
VV			(6,25+5,6+6,1+2,4+0,65+0,15+1,6)*2,8		63,700			
VV			A226 = I.03B + I.04					
VV			(0,15+0,8+3,95+5,85+5,36+0,15+2,02+0,25+0,4)*3,65		69,095			
VV			-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,3*2		-1,800			
VV			A227 = I.03B + I.04					
VV			(6+5,4+0,4*2)*2*3,65		89,060			
VV			-1,45*2,1		-3,045			
VV			-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,3*2		-1,800			
VV			A228 = I.03B + I.04					
VV			(2,02+6+1,62+0,4+2+0,4*2+0,15)*3,65		47,414			
VV			-1,4*2,1		-2,940			
VV			A229 = I.03C + I.04					
VV			(2+0,72+1,14+0,6+2,5+0,6+1,14+0,72+5,05)*2,8		40,516			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,14*2,14*2+(1,14+2,14*2)*0,3*2		-1,627			
	VV		14*2,8		39,200			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		(0,4+0,4)*2*2,8*2		8,960			
	VV		A230 = I.03B + I.04					
	VV		(4,3+5,14+1,2+1,19+2,4+1)*2,8		42,644			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3		-3,060			
	VV		(0,4+0,4)*2*2,8*2		8,960			
	VV		A231 = I.03B + I.04					
	VV		(7,3+8,3+0,25+0,4*2)*2*2,8		93,240			
	VV		-1,8*2,8*2		-10,080			
	VV		A232 = I.03C + I.04					
	VV		(3,25+3,28+0,4*2)*2*3,3		48,378			
	VV		-1,6*2,1*2		-6,720			
	VV		Mezisoučet		1 368,536			
	VV		Součet		1 486,248			
613	K	783337101.1	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr - viz interiérové povrchy skladby I.02 + I.04 = typ B	m2	2 972,496	196,42	583 857,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783337101.1					
	VV		1486,248*2		2 972,496			
	VV		Součet		2 972,496			
	D	783-D	Typ D				673 863,93	
614	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	1 362,176	36,83	50 168,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801201					
615	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	761,756	25,78	19 638,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185001					
	VV		522,254		522,254			
	VV		239,502		239,502			
	VV		Součet		761,756			
616	K	784185003	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	600,420	28,23	16 949,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185003					
	VV		155,644		155,644			
	VV		222,167		222,167			
	VV		222,609		222,609			
	VV		Součet		600,420			
617	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.03	kg	149,840	110,48	16 554,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
	VV		761,756*0,1		76,176			
	VV		600,42*0,1		60,042			
	VV		Mezisoučet		136,218			
	VV		136,218*0,1		13,622			
	VV		Součet		149,840			
618	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 362,176	294,62	401 324,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení krycího nátěru omítek dvojnásobného hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783807420					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A001+A002 = I.03D					
	VV		(6,07+2,8)*2*3,05		54,107			
	VV		-0,8*2+(1+2,1*2)*0,5		1,000			
	VV		A0031 = I.03D					
	VV		(0,4+0,15+2,03+8,6+5,3+2,05+2,48)*2*3,05		128,161			
	VV		-3,35*3,05		-10,218			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		-1,45*2,1*2		-6,090			
	VV		A0041 = I.03D					
	VV		(3,53+2,55+0,25)*2*3,05		38,613			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A010 = I.03D					
	VV		(3,02+2,56+0,4*2)*2*3,05		38,918			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A028 = I.03D					
	VV		(7,38+5,62+0,4*2)*2*3,05		84,180			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		A034 = I.03D + I.02					
	VV		(3,55+2)*2*3,05		33,855			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		A035 = I.03D + I.02					
	VV		(3,55+3,7)*2*(3,05-2,2)		12,325			
	VV		A044 = I.03D					
	VV		(8,35+2,05)*2*3,05		63,440			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		-1,45*2,1*2		-6,090			
	VV		-0,85*2+(1+2,05*2)*0,3		-0,170			
	VV		A045 = I.03D					
	VV		(8,35+7,38+0,4*2*4)*2*3,05		115,473			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		Mezisoučet		522,254			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A102+A103 = I.03D					
	VV		(8,48+3,1+8,48)*3,95		79,237			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,3+0,15+1,5)*2*3,95		47,005			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-1,75*1,75+(1,75+1,75*2)*0,3		-1,488			
VV			-0,9*2+(1+2,1*2)*0,5		0,800			
VV			A148 = I.03D					
VV			9*3,95		35,550			
VV			-1,45*2,2+(1,6+2,3*2)*0,15		-2,260			
VV			Mezisoučet		155,644			
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			A201-A203 = I.03D					
VV			(8,5+3,1+8,5)*3,65		73,365			
VV			-1,75*1,75+(1,75+1,75*2)*0,3		-1,488			
VV			-1,65*2,35+(1,65+2,35*2)*0,5		-0,703			
VV			A204-A206 = I.03D					
VV			9*3,65		32,850			
VV			-0,85*2,2+(1,05+2,3*2)*0,15		-1,023			
VV			A207 = I.03D + I.04					
VV			(4+2,4+2,7+0,15+3,3+0,15+2,65+2,5+0,15+1,4+2,2+0,15+5,6		83,752			
VV			+0,15+1,38)*2*(3,65-2,2)					
VV			(0,4+0,4)*2*(3,65-2,2)*2		4,640			
VV			A233 = I.03D					
VV			(4,08+2,05+0,4*2)*2*3,65		50,589			
VV			-0,85*2,2*2+(0,85+2,2*2)*0,3*2		-0,590			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			Mezisoučet		239,502			
VV			Púdorys 3.NP návrh					
VV			A301-A303 = I.03D					
VV			(8,5+3,05+8,5)*5,53		110,877			
VV			-1,75*1,75+(1,75+1,75*2)*0,15		-2,275			
VV			-1,45*2,1+(1,45+2,1*2)*0,3		-1,350			
VV			A304 = I.03D					
VV			(0,48+2,4+20,68)*3,8		89,528			
VV			-1,45*2,1+(1,75+2,25*2)*0,3		-1,170			
VV			(2,4+2,4+2,4)*3,8		27,360			
VV			-1,14*2,12+(1,14+2,12*2)*0,3		-0,803			
VV			Mezisoučet		222,167			
VV			A304+A305 =I.03D (sádrokarton)					
VV			(0,48+2,4+20,68+13,11*2)*3,8		189,164			
VV			-0,85*2,1+(1,05+2,2*2)*0,4		0,395			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			-1,45*2,1+(1,75+2,25*2)*0,3		-1,170			
VV			(4+2+4)*3,8		38,000			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			Mezisoučet		222,609			
VV			Součet		1 362,176			
619	M	24675300.1	hmota nátěrová PUR vodou ředitelná krycí (email) - viz interiérové povrchy skladby I.03 = typ D	litr	599,357	282,35	169 228,45	CS ÚRS 2024 02
VV			1362,176*0,4		544,870			
VV			544,87*0,1		54,487			
VV			Součet		599,357			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				325 515,91	
620	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 531,390	25,78	39 479,23	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba I.01 - stropy					
VV			A006 +A024+A025+A027					
VV			3,19+11,25+11,56+18,07		44,070			
VV			skladba I.05 - stropy					
VV			A001+A002+A0031+A0041+A010					
VV			5,28+5,99+37,33+8,92+7,72		65,240			
VV			A026+A028					
VV			19,94+35,74		55,680			
VV			A044+A045+A048					
VV			17,12+60,97+15,26		93,350			
VV			A060					
VV			4,9		4,900			
VV			Mezisoučet		263,240			
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba I.01					
VV			A131					
VV			34,61		34,610			
VV			Mezisoučet		34,610			
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			skladba I.01					
VV			A219+A222+A225+A226+A228+A229+A230+A231+A234					
VV			322,44+9,01+34,52+41,49++8,82+86,34+52,97+48,85+2,7		607,140			
VV			Mezisoučet		607,140			
VV			Púdorys 3.NP návrh					
VV			A304					
VV			293,88		293,880			
VV			(20,7+13,1+0,5+2,4)*2*3,8		278,920			
VV			A305					
VV			8		8,000			
VV			(4+2)*2*3,8		45,600			
VV			Mezisoučet		626,400			
VV			Součet		1 531,390			
621	K	784211121	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 531,390	83,48	127 840,44	CS ÚRS 2024 02

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211121					
622	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	171,445	28,23	4 839,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181103					
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba I.01					
VV			A131					
VV			(6,45+5,7+0,8)*2*4,95					
VV			skladba I.05					
VV			A102+A103					
VV			10,72+8,93					
VV			Mezisoučet					
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			skladba I.05					
VV			A201+A202+A203					
VV			6,35+10,92+6,32					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
623	K	784211123	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	171,445	83,48	14 312,23	CS ÚRS 2024 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211123					
624	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	250,703	28,23	7 077,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181105					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba - I.01					
VV			A006					
VV			3,19					
VV			(1,8+1,8)*2*15,83					
VV			Mezisoučet					
VV			Púdorys 3.NP návrh					
VV			A301-A303					
VV			8,13+9,09+5,44					
VV			(8,5+3,05+8,5)*5,53					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
625	K	784211125	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	250,703	83,48	20 928,69	CS ÚRS 2024 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211125					
D 783-A			Typ A					
			64 098,77					
626	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	286,525	25,78	7 386,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185001					
627	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.03	kg	30,190	110,48	3 335,39	CS ÚRS 2024 02
PP			penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
VV			286,525*0,1					
VV			15,373*0,1					
VV			Součet					
628	K	784325231	Provedení dvounásobné silikátové malby v místnosti v do 3,80 m	m2	286,525	98,21	28 139,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení silikátové maby dvounásobných v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784325231					
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			A208 = I.03A					
VV			(4,9+4,7+0,4*2)*2*3,65					
VV			-0,9*2					
VV			-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,3*2					
VV			A209 = I.03A					
VV			(4,7+4,6+0,4*2)*2*3,65					
VV			-0,9*2					
VV			-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3					
VV			A210 = I.03A					
VV			(3,75+3,2+0,4*2)*2*3,65					
VV			-1*3,1+(1+3,1*2)*0,3					
VV			-0,9*2					
VV			A211 = I.03A					
VV			(7,3+5,1+0,4*2)*2*3,65					
VV			-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3					
VV			-0,9*2					
VV			Součet					
629	M	24592004.1	hmota malířská silikonová antibakteriální s obsahem stříbra - viz interiérové povrchy skladby I.03 = Typ A	kg	117,475	214,83	25 237,15	CS ÚRS 2024 02
VV			286,525*0,4					
VV			286,525*0,01					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784-C			Typ C	46 939,31				
630	K	784355001	Provedení funkční protipíšíšňové, fotokatalytické nebo antibakteriální malby v místnostech v do 3,80 m	m2	176,774	220,97	39 061,75	CS ÚRS 2024 02
		PP	Provedení funkční malby protipíšíšňové, fotokatalytické nebo antibakteriální v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784355001					
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	A060 = I.03C					
		VV	(2,5+2+0,25)*2*3,05		28,975			
		VV	-0,9*2,1		-1,890			
		VV	Mezisoučet		27,085			
		VV	Púdorys 2.NP návrh					
		VV	A212 = I.03C + I.04					
		VV	(2,1+2,1)*2*(3,65-2,2)		12,180			
		VV	A213 = I.03C + I.04					
		VV	(2,5+2,2)*2*(3,65-2,2)		13,630			
		VV	A214 = I.03C + I.04					
		VV	(2,1+1,2)*2*(3,65-2,2)		9,570			
		VV	A215 = I.03C + I.04					
		VV	(2,1+1,2)*2*(3,65-2,2)		9,570			
		VV	A216 = I.03C + I.04					
		VV	(2,5+1,5)*2*(3,65-2,2)		11,600			
		VV	A217 = I.03C + I.04					
		VV	(2,75+1,45+0,25)*2*(3,65-2,2)		12,905			
		VV	A218 = I.03C + I.04					
		VV	(2,75+1)*2*3,65		27,375			
		VV	-0,7*2		-1,400			
		VV	A224 = I.03C + I.04					
		VV	(2,65+1,45)*2*(3,65-3,3)		2,870			
		VV	A225 = I.03C + I.04					
		VV	(6,25+5,6+6,1+2,4+0,65+0,15+1,6)*(3,65-2,8)		19,338			
		VV	A229 = I.03C + I.04					
		VV	(2+0,72+1,14+0,6+2,5+0,6+1,14+0,72+5,05)*(3,65-2,8)		12,300			
		VV	14*(3,65-2,8)		11,900			
		VV	(0,4+0,4)*2*(3,65-2,8)*2		2,720			
		VV	A232 = I.03C + I.04					
		VV	(3,25+3,28+0,4*2)*2*(3,65-3,3)		5,131			
		VV	Mezisoučet		149,689			
		VV	Součet		176,774			
631	M	58124007.1	hmota malířská protipíšíšňová bílá - viz interiérové povrchy skladby I.03 = typ C	litr	58,335	135,04	7 877,56	CS ÚRS 2024 02
		PP	hmota malířská protipíšíšňová bílá					
		VV	176,774*0,30		53,032			
		VV	53,032*0,1		5,303			
		VV	Součet		58,335			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy	12 514,07				
632	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie	m2	25,200	1,19	29,99	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786624111					
		VV	viz tab.PSV - výplně vnějších otvorů					
		VV	W203					
		VV	2,4*2,1*2		10,080			
		VV	W205					
		VV	2,4*2,1*2		10,080			
		VV	W206					
		VV	2,1*1,2*2		5,040			
		VV	Součet		25,200			
633	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové - specifikace viz list PSV - výplně vnějších otvorů - žaluzie	m2	25,200	495,40	12 484,08	CS ÚRS 2024 02
D M			Práce a dodávky M	2 326 104,00				
D 33-M			Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	2 326 104,00				
634	K	33-12	M+D výtahu V2, uvedení do provozu, revize	kus	1,000	1 140 480,00	1 140 480,00	
635	K	33-13	M+D výtahu V3, uvedení do provozu, revize	kus	1,000	1 185 624,00	1 185 624,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-03-00 - Bourání - III.etapa

KSO:	8018516	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			4 577 423,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 577 423,23	21,00%	961 258,88
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	5 538 682,11

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-03-00 - Bourání - III.etapa

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 577 423,23
HSV - Práce a dodávky HSV	3 823 732,37
1 - Zemní práce	978,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 013,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 615,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 585 894,23
94 - Lešení a stavební výtahy	177 257,25
96 - Bourání konstrukcí	1 386 393,71
98 - Demolice a sanace - viz příloha č.2 - Sanace	22 243,27
997 - Přesun sutě	2 179 516,36
998 - Přesun hmot	1 713,87
PSV - Práce a dodávky PSV	576 454,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	60 075,80
712 - Povlakové krytiny	1 685,39
713 - Izolace tepelné	14 366,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	905,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 602,50
762 - Konstrukce tesařské	323 096,93
763 - Konstrukce suché výstavby	7 532,32
764 - Konstrukce klempířské	11 976,82
766 - Konstrukce truhlářské	1 102,04
767 - Konstrukce zámečnické	51 376,81
776 - Podlahy povlakové	6 405,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 369,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	75 959,06
M - Práce a dodávky M	177 235,91
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	177 235,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-03-00 - Bourání - III.etapa

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 577 423,23

D HSV Práce a dodávky HSV 3 823 732,37

D 1 Zemní práce 978,64

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,000	71,54	572,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A141 - pozn.33					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,000	50,79	406,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322					

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 013,53

3	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,950	8 223,75	7 812,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		1,7*(0,2*0,12+0,3*0,1)		0,092			
	VV		2*(0,2*0,12+0,3*0,1)*2		0,216			
	VV		Mezisoučet		0,308			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		1,7*(0,2*0,12+0,3*0,1)		0,092			
	VV		2,5*(0,2*0,14+0,3*0,1)*2		0,290			
	VV		2,9*(0,2*0,14+0,3*0,1)		0,168			
	VV		Mezisoučet		0,550			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		1,7*(0,2*0,12+0,3*0,1)		0,092			
	VV		Mezisoučet		0,092			
	VV		Součet		0,950			

4	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,270	31 227,79	8 431,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944321					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		37,74*1,05*0,001		0,040			
	VV		143,2*1,05*0,001		0,150			
	VV		37,74*1,05*0,001		0,040			
	VV		37,74*1,05*0,001		0,040			
	VV		Součet		0,270			

5	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,264	31 227,79	8 244,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944323					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		144*1,05*0,001		0,151			
	VV		83,52*1,05*0,001		0,088			
	VV		24*1,05*0,001		0,025			
	VV		Součet		0,264			

6	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	14,400	145,01	2 088,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389941021					
	VV		spojení horních pásnic I-nosníků					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		0,2*2*4		1,600			
	VV		0,2*2*4*2		3,200			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		0,2*2*4		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,2*2*5*2		4,000			
	VV		0,2*2*6		2,400			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		0,2*2*4		1,600			
	VV		Mezisoučet		1,600			
	VV		Součet		14,400			
7	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,014	31 227,79	437,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					
	VV		14,4*0,001		0,014			
	VV		Součet		0,014			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 615,74	
8	K	619991005	Zakrytí stěny fólií nebo svislých ploch	m2	14,550	30,08	437,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A131 - pozn.37					
	VV		3		3,000			
	VV		A134 - pozn.38					
	VV		3*3,85		11,550			
	VV		Součet		14,550			
9	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek včetně pozdějšího odstranění	m2	17,000	718,40	12 212,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996137					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A142 - pozn.8					
	VV		(0,3+0,2)*(6+14+14)		17,000			
	VV		Součet		17,000			
10	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií včetně pozdějšího odstranění	m2	251,118	59,89	15 039,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996145					
	VV		viz obložení z desek OSB					
	VV		251,118		251,118			
	VV		Součet		251,118			
11	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,275	726,13	925,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		0,25*0,3*2		0,150			
	VV		0,25*0,3*(2+2)		0,300			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		0,25*0,3*(2+4+2)		0,600			
	VV		0,25*0,15*2		0,075			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		0,25*0,3*2		0,150			
	VV		Součet		1,275			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 585 894,23	
D	94		Lešení a stavební výtahy				177 257,25	
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	264,790	101,02	26 749,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		69,95+7,15+3,24+25,74+10,78+14,17+5,36+12,64		149,030			
	VV		1,47+1,8+7,62+23,28+6,3+11,82+33,27+7,33		92,890			
	VV		1,91+1,35+19,61		22,870			
	VV		Součet		264,790			
13	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	868,980	101,02	87 784,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		50,75+15,74+6,2+6,76+7,12+26,72+22,71+11,44+33,22+2,99		183,650			
	VV		46,02+57,62+6,02+11,54+34,61		155,810			
	VV		12,44+12,6+13,88+353,64+28,61+19,83+18,69+18,52		478,210			
	VV		7,52+12,25+8,84		28,610			
	VV		Mezisoučet		846,280			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		5,46+10,52+6,72		22,700			
	VV		Mezisoučet		22,700			
	VV		Součet		868,980			
14	K	949321111	Montáž lešení dílcového do šachet o púdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	11,800	1 530,67	18 061,91	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321111 VV Výtahová šachta V1 bourání VV 11,8 VV Součet 11,800 11,800								
15	K	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití	m	354,000	35,72	12 644,88	CS ÚRS 2024 02
PP Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321211 VV 11,8*30 VV Součet 354,000 354,000								
16	K	949321811	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	11,800	816,36	9 633,05	CS ÚRS 2024 02
PP Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m demontáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321811								
17	K	975111113	Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	553,100	40,47	22 383,96	CS ÚRS 2024 02
PP Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení do 6 kPa odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975111113 VV mezistrop z II.etapy VV 553,1 VV Součet 553,100 553,100								
D	96		Bourání konstrukcí				1 386 393,71	
18	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	368,510	85,72	31 588,68	CS ÚRS 2024 02
PP Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132 VV Základy - bourání VV El kanál VV (0,55+14,5+7,5)*0,5*2 VV výtah V1 - pozn.12 VV (1,85+2,04+1,85)*0,5 VV (2,9+2,9)*2*0,8 VV výtah V2 - pozn.12 VV (2,9+2,9)*2*0,8 VV šachty VV (1,45+1,5)*2*(4,3-3,3) VV (1,6+1,5)*2*(4,3-3,3) VV (1,9+1,6)*2*(4,3-3) VV Mezisoučet VV Půdorys 1.PP bourání VV A003 VV (1,15+0,2)*3,05 VV A008+A009 VV (3,02+2,28+0,1+4,48+0,3*3)*3,05 VV A012 VV (0,98+0,42)*3,05 VV A011 VV 1,58*3,05 VV (0,4+0,6+0,4)*3,05 VV A015+A016 VV (3+1,5+0,1+1+0,4)*3,05 VV A019 VV (0,3+0,3+0,3)*3,05 VV A022+A023 VV (1,2+0,35)*3,05 VV (0,66+0,48+0,3*3)*3,05 VV (0,4+0,2*2)*3,05 VV (3,25+2,3)*2*3,05 VV A046-A047 VV (0,9+2,12+0,3*2)*3,05 VV Mezisoučet VV Půdorys 1.NP bourání VV A104 VV (1,63+0,7+0,58+0,3)*3,95 VV (0,4+0,2*2)*3,95 VV A117 VV 3,03*3,95 VV A121-A125 VV (0,68+1,1+2,4+1,15+1,23+1,15+10,15)*3,95 VV (0,2+0,2)*3,95 VV A127 VV (0,83+1,92+0,5+0,45)*3,95 VV A131 VV (2,9+0,93*2+0,45*4)*3,95 VV (0,7+0,2)*3,95 VV A136 VV (0,5+0,4+0,5)*3,95*2 VV (0,2+0,4+0,2)*3,95 VV A138+A139 VV (0,7+0,2)*3,95*2 VV (1+0,5)*3,95 VV (0,2+0,2*2)*3,95 VV Mezisoučet VV Součet 368,510 368,510								
19	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	770,695	105,05	80 961,51	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133					
	VV		Základy - bourání					
	VV		El kanál					
	VV		(0,55+14,5+7,5)*0,5*2		22,550			
	VV		výtah V1					
	VV		(1,85+2,04+1,85)*0,5		2,870			
	VV		Mezisoučet		25,420			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A004					
	VV		2,56*3,05		7,808			
	VV		A008					
	VV		4,78*3,05		14,579			
	VV		A011+A012					
	VV		(4,03+3,66+0,15+0,98+2,2)*3,05		33,611			
	VV		A013					
	VV		2,95*3,05		8,998			
	VV		A014+A015+A017					
	VV		(2,95+2,5+11,75+2,5)*3,05		60,085			
	VV		A019-A023					
	VV		(4,03+0,15+3,21)*3,05		22,540			
	VV		(5,85*2+3,21)*3,05		45,476			
	VV		5,7*3,05		17,385			
	VV		A046+A047					
	VV		(0,9+0,1+0,8)*3,05		5,490			
	VV		Mezisoučet		215,972			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A117-A125					
	VV		(4,72+0,15+2,56)*3,95*4		117,394			
	VV		(2,68+0,15+2,83+2,56)*3,95		32,469			
	VV		(3,41+0,15)*3,95		14,062			
	VV		(3,55+0,15+1,35+2,16+0,15+1,35)*3,95		34,405			
	VV		A128					
	VV		(2,7+2,08+8,5)*3,95		52,456			
	VV		A131-A135					
	VV		(2,65+2,9+0,45+0,63+0,1+4,87+3,57+1,7+1,18)*3,95		71,298			
	VV		(7,3+3,63)*3,95		43,174			
	VV		A136					
	VV		(4,2+4,65)*1,9		16,815			
	VV		A137-A139					
	VV		(8,18+0,125+0,65+2,35+1,2+0,86+0,56+1,15+1,17+6,1*2+3,12)*3,95		124,682			
	VV		A136 - pozn.11					
	VV		(4,12+4,65)*1,9		16,663			
	VV		(0,7+1,17+2,98+0,5)*1,1		5,885			
	VV		Mezisoučet		529,303			
	VV		Součet		770,695			
20	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,089	1 172,98	1 277,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A012					
	VV		0,6*0,3*2,1		0,378			
	VV		Mezisoučet		0,378			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A124					
	VV		0,6*0,3*3,95		0,711			
	VV		Mezisoučet		0,711			
	VV		Součet		1,089			
21	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	21,643	650,94	14 088,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231					
	VV		Základy - bourání					
	VV		šachty					
	VV		(1,25+0,7)*2*0,3*(4,3-3,3)		1,170			
	VV		(1,4+0,7)*2*0,3*(4,3-3,3)		1,260			
	VV		(1,7+0,8)*2*0,3*(4,3-3)		1,950			
	VV		Mezisoučet		4,380			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A019+A021					
	VV		(4,03+0,15+3,21)*0,2*3,05		4,508			
	VV		Mezisoučet		4,508			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A125 - pozn.22					
	VV		2*2,3*0,3*2		2,760			
	VV		-0,9*2*0,3*2		-1,080			
	VV		A127 - pozn.21					
	VV		1,2*3*0,3		1,080			
	VV		A141					
	VV		0,85*0,3*(5,7+1)		1,709			
	VV		Mezisoučet		4,469			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		0,74*0,3*(5,7-2,1)		0,799			
	VV		2,8*0,3*(5,35-2)		2,814			
	VV		-1,75*1,75*0,3		-0,919			
	VV		(5+5,1)*0,3*0,8*2		4,848			
	VV		(0,3+2,8)*0,3*0,8		0,744			
	VV		Mezisoučet		8,286			
	VV		Součet		21,643			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	2,241	4 202,10	9 416,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042320					
	VV		Základy - bourání					
	VV		pozn.15					
	VV		1,08*0,25*1,5		0,405			
	VV		Mezisoučet		0,405			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A051 - schodiště					
	VV		1,8*1*0,5		0,900			
	VV		Mezisoučet		0,900			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A140					
	VV		0,3*0,3*1,3*8		0,936			
	VV		Mezisoučet		0,936			
	VV		Součet		2,241			
23	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,990	7 218,34	7 146,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052210					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		A141					
	VV		(5+5,1+0,3+2,8)*0,3*0,25		0,990			
	VV		Součet		0,990			
24	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,770	3 712,29	17 707,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211					
	VV		Základy - bourání					
	VV		rampa					
	VV		(9,3+1,3)*0,3*(4,6-3,3)		4,134			
	VV		pozn.14					
	VV		nakládací rampa pozn.6					
	VV		2,96*0,5*(5,03-4,6)		0,636			
	VV		Součet		4,770			
25	K	962071711	Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů s patkou a hlavici	t	0,500	1 733,69	866,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových sloupů s patkou a hlavici včetně snesení bez podchyzení nosné konstrukce a bez odvozu sloupů litinových nebo nýtovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962071711					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A141 - pozn.17					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
26	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	4,600	3 190,25	14 675,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963012510					
	VV		Púdorys střechy					
	VV		skladba B0.2					
	VV		(5,5+5,1)*3,1*0,14		4,600			
	VV		Součet		4,600			
27	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	2,825	2 262,17	6 390,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963012520					
	VV		stropní kce nad 1.PP - pozn.7					
	VV		5*1,8*0,25		2,250			
	VV		stropní kce nad 2.NP - pozn.8					
	VV		(8,8+8,8+3,3)*0,11*0,25		0,575			
	VV		Součet		2,825			
28	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,284	3 957,19	1 123,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964011221					
	VV		Výtah V1 - pozn.4					
	VV		1,5*0,3*0,21*3		0,284			
	VV		Součet		0,284			
29	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,012	12 116,49	145,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964073211					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A012 - pozn.21					
	VV		1,5*0,004*2		0,012			
	VV		Součet		0,012			
30	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,046	6 960,54	320,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964073221					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A011 - pozn.22					
	VV		1,9*0,012*2		0,046			
	VV		Součet		0,046			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31		K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	69,577	2 577,98	179 368,11	CS ÚRS 2024 02
			PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
			VV	Púdorys 1.PP bourání					
			VV	skladba B2.3					
			VV	A003					
			VV	69,95*0,06		4,197			
			VV	A007-A023					
			VV	(25,74+10,78+14,17+5,36+12,64+1,47+1,8+7,62)*0,06		4,775			
			VV	(23,28+6,3+11,82+33,27+7,33)*0,06		4,920			
			VV	A046+A047					
			VV	(1,91+1,35)*0,06		0,196			
			VV	Mezisoučet		14,088			
			VV	Púdorys 1.PP bourání					
			VV	skladba B2.4					
			VV	A051					
			VV	19,61*0,1		1,961			
			VV	Mezisoučet		1,961			
			VV	Púdorys 1.PP bourání					
			VV	skladba B2.10					
			VV	A004					
			VV	7,15*0,06		0,429			
			VV	Mezisoučet		0,429			
			VV	skladba B2.1					
			VV	A104					
			VV	50,75*0,06		3,045			
			VV	A117-A129+131					
			VV	(15,74+6,2+6,76+7,13+26,72+22,71+11,44+33,22+2,99)*0,06		7,975			
			VV	(46,02+57,62+6,02+11,54+34,61)*0,06		9,349			
			VV	A136-A139+A143					
			VV	(353,64+28,61+19,83+18,89+8,84)*0,06		25,789			
			VV	Mezisoučet		46,158			
			VV	Púdorys 1.NP bourání					
			VV	skladba B2.2					
			VV	A133-A135					
			VV	(12,44+12,6+13,88)*0,07		2,724			
			VV	Mezisoučet		2,724			
			VV	Púdorys 1.NP bourání					
			VV	skladba B2.7					
			VV	A141+A142					
			VV	(7,52+12,25)*0,06		1,186			
			VV	Mezisoučet		1,186			
			VV	Púdorys 2.NP bourání					
			VV	skladba B2.1					
			VV	A248+A250					
			VV	(5,46+6,72)*0,06		0,731			
			VV	Mezisoučet		0,731			
			VV	Púdorys střechy					
			VV	skladba B0.2					
			VV	(5,5+5,1)*3,1*(0,1+0,04)/2		2,300			
			VV	Mezisoučet		2,300			
			VV	Součet		69,577			
32		K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,843	3 267,59	2 754,58	CS ÚRS 2024 02
			PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042131					
			VV	Púdorys 1.NP bourání					
			VV	A104 - pozn.18					
			VV	3,53*0,86*0,07		0,213			
			VV	A136 - pozn.10					
			VV	(1,6*0,8+2,9*0,83)*0,07		0,258			
			VV	2,03*1,63*0,07		0,232			
			VV	2,5*0,8*0,07		0,140			
			VV	Součet		0,843			
33		K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,340	2 719,77	924,72	CS ÚRS 2024 02
			PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042231					
			VV	Púdorys 1.NP bourání					
			VV	A136 - pozn.10					
			VV	2,5*0,8*0,17		0,340			
			VV	Součet		0,340			
34		K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,843	1 450,11	1 222,44	CS ÚRS 2024 02
			PP	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111					
35		K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,340	1 211,65	411,96	CS ÚRS 2024 02
			PP	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
36		K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 062,780	59,55	63 288,55	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	skladba B2.3					
		VV	A003					
		VV	69,95		69,950			
		VV	A007-A023					
		VV	(25,74+10,78+14,17+5,36+12,64+1,47+1,8+7,62)		79,580			
		VV	(23,28+6,3+11,82+33,27+7,33)		82,000			
		VV	A046+A047					
		VV	(1,91+1,35)		3,260			
		VV	Mezisoučet		234,790			
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	skladba B2.4					
		VV	A051					
		VV	19,61		19,610			
		VV	Mezisoučet		19,610			
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	skladba B2.10					
		VV	A004					
		VV	7,15		7,150			
		VV	Mezisoučet		7,150			
		VV	skladba B2.1					
		VV	A104					
		VV	50,75		50,750			
		VV	A117-A129+131					
		VV	15,74+6,2+6,76+7,13+26,72+22,71+11,44+33,22+2,99		132,910			
		VV	46,02+57,62+6,02+11,54+34,61		155,810			
		VV	A136-A139+A143					
		VV	353,64+28,61+19,83+18,89+8,84		429,810			
		VV	Mezisoučet		769,280			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	skladba B2.7					
		VV	A141+A142					
		VV	7,52+12,25		19,770			
		VV	Mezisoučet		19,770			
		VV	Púdorys 2.NP bourání					
		VV	skladba B2.1					
		VV	A248+A250					
		VV	5,46+6,72		12,180			
		VV	Mezisoučet		12,180			
		VV	Součet		1 062,780			
37	K	965081352	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy do 1 m2	m2	1,235	226,22	279,38	CS ÚRS 2024 02
			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy do 1 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081352					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	A051 - pozn.16+17					
		VV	1,2*0,3		0,360			
		VV	8,75*0,1		0,875			
		VV	Součet		1,235			
38	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC po hrubém vybourání otvorů	m2	25,736	127,61	3 284,17	CS ÚRS 2024 02
			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031132					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	(1,2+0,6*2)*0,15*2		0,720			
		VV	(2,4+1,5*2)*0,15		0,810			
		VV	(1,2+1,5*2)*0,15		0,630			
		VV	A012					
		VV	0,3*2,1		0,630			
		VV	A047					
		VV	0,4*2,95*2		2,360			
		VV	Mezisoučet		5,150			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	(2,4+2,1*2)*0,15*5		4,950			
		VV	(2,7+1,8*2)*0,15*4		3,780			
		VV	(1,2+2,1*2)*0,15		0,810			
		VV	(1,2+2,1*2)*0,15*4		3,240			
		VV	A110					
		VV	(0,15+0,15)*2,15		0,645			
		VV	A143					
		VV	(0,3+0,3)*2,3*2		2,760			
		VV	A124					
		VV	(1,2+3*2)*0,15		1,080			
		VV	A005 - pozn.1					
		VV	(0,3+0,3)*2,16		1,296			
		VV	A142					
		VV	(2,8+2,65*2)*0,15		1,215			
		VV	A127 - pozn.36					
		VV	(1,2+2,1*2)*0,15		0,810			
		VV	Mezisoučet		20,586			
		VV	Součet		25,736			
39	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,645	315,80	203,69	CS ÚRS 2024 02
			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031733					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A005					
	VV		0,3*2,15		0,645			
	VV		Součet		0,645			
40	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,760	117,30	323,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062245					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A118 - pozn.15					
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		A135 - pozn.15					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		2,760			
41	K	968072357	Vybourání kovových ráků oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	5,040	154,68	779,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072357					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A135 - pozn.13					
	VV		2,4*2,1		5,040			
	VV		Součet		5,040			
42	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní s křídly pl do 2 m2	m2	10,200	281,64	2 872,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A0.02					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		A010 - pozn.26					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		A0041 - pozn.25					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		A012					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Mezisoučet		6,600			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A103					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		A125					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		Součet		10,200			
43	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	12,770	215,26	2 748,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A011					
	VV		1,45*2		2,900			
	VV		Mezisoučet		2,900			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A133 - pozn.12 - uložení pro další použití					
	VV		1,6*2,1*2		6,720			
	VV		A050 - pozn.27					
	VV		1,4*2,25		3,150			
	VV		Mezisoučet		9,870			
	VV		Součet		12,770			
44	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	7,420	99,90	741,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072641					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A142 - pozn.6					
	VV		2,8*2,65		7,420			
	VV		Součet		7,420			
45	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	1,440	450,50	648,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082015					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		1,2*0,6*2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
46	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,800	273,27	491,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082016					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		Součet		1,800			
47	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	18,720	195,28	3 655,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082017					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		2,4*1,5		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Mezisoučet		3,600			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	1,2*2,1		2,520			
		VV	1,2*2,1*4		10,080			
		VV	A127 - pozn.36					
		VV	1,2*2,1		2,520			
		VV	Mezisoučet		15,120			
		VV	Součet		18,720			
48	K	968082018	Vybourání plastových ráků oken, dveří, stěn včetně křídla plochy přes 4 m2	m2	69,181	153,39	10 611,67	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082018					
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	2,4*2,1*4		20,160			
		VV	2,7*1,8*4		19,440			
		VV	1,2*3		3,600			
		VV	A141 - pozn.7					
		VV	(2,75+2,85+1)*2,6		17,160			
		VV	2,75*(1/2)*2		2,750			
		VV	2,85*2,13		6,071			
		VV	Součet		69,181			
49	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,365	128,90	304,85	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033631					
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	A110 - pozn.32					
		VV	1,1*2,15		2,365			
		VV	Součet		2,365			
50	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,610	1 082,75	660,48	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033651					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	A047					
		VV	0,5*3,05*0,4		0,610			
		VV	Součet		0,610			
51	K	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	7,000	1 881,92	13 173,44	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971042461					
		VV	základy					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
52	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	11,800	178,52	2 106,54	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031155					
		VV	Výtahová šachta V1 bourání					
		VV	pozn.2					
		VV	11,8		11,800			
		VV	Součet		11,800			
53	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	11,800	243,62	2 874,72	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031167					
		VV	Výtahová šachta V1 bourání					
		VV	pozn.1					
		VV	11,8		11,800			
		VV	Součet		11,800			
54	K	974049167	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 300 mm	m	4,800	766,95	3 681,36	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049167					
		VV	základy					
		VV	0,4*7+2		4,800			
		VV	Součet		4,800			
55	K	974049169	Příplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	9,600	186,26	1 788,10	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -9167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049169					
		VV	4,8*2		9,600			
		VV	Součet		9,600			
56	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtařování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	35,500	214,62	7 619,01	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtařování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031664					
		VV	viz výpis válcové oceli					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	1,7*2		3,400			
		VV	2*2*2		8,000			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1,7*2		3,400			
		VV	2,5*2*2		10,000			
		VV	2,9*2		5,800			
		VV	1,5		1,500			
		VV	Púdorys 2.NP bourání					
		VV	1,7*2		3,400			
		VV	Součet		35,500			
57	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	32,230	164,99	5 317,63	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976071111					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	A051 - pozn.14					
		VV	9,05+1,18		10,230			
		VV	Mezisoučet		10,230			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	A142 - pozn.4+5					
		VV	5,5*2		11,000			
		VV	5,5*2		11,000			
		VV	Mezisoučet		22,000			
		VV	Součet		32,230			
58	K	976074121	Vybourání kotevních želez, dilatací ze zdíva cihelného na MV nebo MVC	kus	4,000	99,90	399,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdívu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976074121					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	A002 - pozn.20					
		VV	2		2,000			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	A103 - pozn.39					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		4,000			
59	K	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m	65,660	39,06	2 564,68	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdíva s vysekáním kotev					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976084111					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	A003 - pozn.10					
		VV	(1,1+0,8)*2		3,800			
		VV	A004 - pozn.7					
		VV	(2,8+1,8)*2		9,200			
		VV	A007 - pozn.10					
		VV	(0,7+0,8)*2		3,000			
		VV	Mezisoučet		16,000			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	pozn.9 - rámy mříží					
		VV	(0,8+0,5)*2*2		5,200			
		VV	(1+0,5)*2		3,000			
		VV	(0,5+0,5)*2*(2+2)		8,000			
		VV	(1,6+0,5)*2		4,200			
		VV	(2+0,5)*2		5,000			
		VV	(2,9+0,7)*2		7,200			
		VV	(2,03+0,7)*2		5,460			
		VV	(5,3+0,5)*2		11,600			
		VV	Mezisoučet		49,660			
		VV	Součet		65,660			
60	K	976085411	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	17,000	92,81	1 577,77	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976085411					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	A003 - pozn.10					
		VV	1		1,000			
		VV	A004 - pozn.7					
		VV	2		2,000			
		VV	A007 - pozn.10					
		VV	2		2,000			
		VV	Mezisoučet		5,000			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	pozn.9					
		VV	12		12,000			
		VV	Mezisoučet		12,000			
		VV	Součet		17,000			
61	K	976085411A	Demontáž hydrantu	kus	4,000	5 370,79	21 483,16	
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	pozn.3					
		VV	2		2,000			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	pozn.19					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		4,000			
62	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,500	5 748,89	2 874,45	CS ÚRS 2024 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151128					
		VV	Základy - bourání					
		VV	pozn.16					
		VV	0,5		0,500			
		VV	Součet		0,500			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63		K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	31,450	30,03	944,44	CS ÚRS 2024 02
				PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %				
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011141				
				VV	Púdorys 1.PP bourání				
				VV	Skladba B.02				
				VV	A005+A008+A009				
				VV	3,24+10,78+14,17				
				VV	A046+A047				
				VV	1,91+1,35				
				VV	Součet				
64		K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 029,100	99,25	102 138,18	CS ÚRS 2024 02
				PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %				
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191				
				VV	Púdorys 1.PP bourání				
				VV	skladba B.04				
				VV	A003+A004+A007				
				VV	69,95+7,15+25,74				
				VV	A011-A023				
				VV	5,36+12,64+1,47+1,8+7,62+23,28+6,3+11,82+33,27+7,33				
				VV	Mezisoučet				
				VV	Púdorys 1.NP bourání				
				VV	Skladba B.02				
				VV	A104				
				VV	50,75				
				VV	A117-A129				
				VV	15,74+6,2+6,76+7,13+26,72+22,71+11,44+33,22+2,99+46,02				
				VV	+57,62+6,02+11,54				
				VV	A131-A143				
				VV	34,61+12,44+13,88+353,64+28,61+19,83+18,89+7,52+12,25+8,84				
				VV	Mezisoučet				
				VV	Součet				
65		K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 558,567	24,04	37 467,95	CS ÚRS 2024 02
				PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %				
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141				
				VV	Púdorys 1.PP bourání				
				VV	Skladba B.01				
				VV	A003				
				VV	(2,7+2,66+0,1+2,8+0,15+1,2)*3,05				
				VV	-0,9*2*3				
				VV	(2,4+2,4+1+1+2,4)*3,05				
				VV	-1,14*2,12*2+(1,14+2,12*2)*0,15*2				
				VV	0,4*3,05*5				
				VV	A004				
				VV	(2,8+2,56+2,8)*3,05				
				VV	-0,9*2				
				VV	A005				
				VV	(18+1,8)*2*11,8				
				VV	-1,2*2,16*3+(1,2+2,16*2)*0,3*3				
				VV	A007				
				VV	(1,78+0,4+0,4+1,3+1,3+2,4)*3,05				
				VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,15				
				VV	A008				
				VV	2,28*3,05				
				VV	A009				
				VV	(4,78+3,02+0,4*3)*3,05				
				VV	-0,8*2				
				VV	-2,4*1,5+(2,4+1,5*2)*0,15				
				VV	A011				
				VV	(3,2+0,4)*3,05				
				VV	-1,45*2+(1,45+2*2)*0,3				
				VV	A012				
				VV	(0,42+3,66+2,2+0,98+0,4*2)*3,05				
				VV	-0,9*2				
				VV	A015				
				VV	0				
				VV	A016				
				VV	(1,7+0,7)*3,05				
				VV	A017				
				VV	(2,2+1,7)*3,05				
				VV	A019				
				VV	(5,85+0,4*3)*3,05				
				VV	A020				
				VV	(0,4+0,4)*3,05				
				VV	A021				
				VV	0,4*3,05				
				VV	A022+A023				
				VV	(6+0,4*10+7,1)*3,05				
				VV	-1,2*0,6*2+(1,2+0,6*2)*0,15*2				
				VV	A046				
				VV	0				
				VV	A047				
				VV	2,12*3,05				
				VV	Mezisoučet				
				VV	Púdorys 1.NP bourání				
				VV	Skladba B.01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		A104						
VV		(17+0,7*2+2,7)*3,95			83,345			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		-1,14*2,12			-2,417			
VV		A117						
VV		(3,03+0,4*3)*3,95			16,709			
VV		A118						
VV		(0,4+0,4)*3,95			3,160			
VV		A119						
VV		(2,68+0,4)*3,95			12,166			
VV		A120						
VV		(2,83+0,4*3)*3,95			15,919			
VV		A121						
VV		(0,4+0,4)*2*3,95			6,320			
VV		A122						
VV		(3,12+0,4*3)*3,95			17,064			
VV		-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2			-3,420			
VV		A123						
VV		(3,36+0,4)*3,95			14,852			
VV		-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,15			-1,710			
VV		A124						
VV		(2,7+0,4*6+2,2+0,2)*3,95			29,625			
VV		-1*2,2+(1+2,2*2)*0,15			-1,390			
VV		A125						
VV		2,16*3,95			8,532			
VV		-0,9*2+(1+2,15*2)*0,3			-0,210			
VV		A126+A127						
VV		(2,4+2,4)*2*3,95			37,920			
VV		(13,02+1,92+0,85+0,83+6,56)*3,95			91,561			
VV		(0,4+0,4)*2*3,95*4			25,280			
VV		-2,4*2,1			-5,040			
VV		-1,2*2,1			-2,520			
VV		A128+A129						
VV		(0,4+0,4)*2*3,95*2			12,640			
VV		A131						
VV		(5,6+0,4*10)*3,95			37,920			
VV		-1,6*2,3			-3,680			
VV		A133						
VV		3,66*3,95			14,457			
VV		A134						
VV		(3,6+3,41+3,6)*3,95			41,910			
VV		A135						
VV		(3,83+3,63+0,4*4)*3,95			35,787			
VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,15			-4,050			
VV		A136						
VV		(0,4+0,4)*2*3,95*10			63,200			
VV		(26,7+0,3*2)*3,95			107,835			
VV		-2,4*2,1*4+(2,4+2,1*2)*0,15*4			-16,200			
VV		-2,7*1,8*2+(2,7+1,8*2)*0,15*2			-7,830			
VV		A137						
VV		(8,18+3,5+0,4*4)*3,95			52,456			
VV		-2,7*1,8*2+(2,7+1,8*2)*0,15*2			-7,830			
VV		A138						
VV		0			0,000			
VV		A139						
VV		(0,4+0,4)*2*3,95*2			12,640			
VV		A141-A143						
VV		(5,2+2,25+2,8+5,2+2,25)*3,95			69,915			
VV		-2,55*1,75+(2,55+1,75*2)*0,15			-3,555			
VV		-0,9*2+(1+2,1*2)*0,3			-0,240			
VV		Mezisoučet			749,321			
VV		Púdorys 2.NP bourání						
VV		skladba B.01						
VV		A248-A250						
VV		(8,5+2,8+8,5)*4,25			84,150			
VV		-2,55*1,75+(2,55+1,75*2)*0,15			-3,555			
VV		-0,9*2+(1+2,1*2)*0,25			-0,500			
VV		Mezisoučet			80,095			
VV		Součet			1 558,567			
66	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štku tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 619,117	126,97	332 549,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978035127					
VV		Púdorys 1.PP bourání						
VV		skladba B.02						
VV		A005+A008+A009						
VV		3,24+10,78+14,17			28,190			
VV		A046+A047						
VV		1,91+1,35			3,260			
VV		Mezisoučet			31,450			
VV		skladba B.04						
VV		A003+A004+A007						
VV		69,95+7,15+25,74			102,840			
VV		A011-A023						
VV		5,36+12,64+1,47+1,8+7,62+23,28+6,3+11,82+33,27+7,33			110,890			
VV		Mezisoučet			213,730			
VV		Púdorys 1.PP bourání						
VV		Skladba B.01						
VV		A003						
VV		(2,7+2,66+0,1+2,8+0,15+1,2)*3,05			29,311			
VV		-0,9*2*3			-5,400			
VV		(2,4+2,4+1+1+2,4)*3,05			28,060			
VV		-1,14*2,12*2+(1,14+2,12*2)*0,15*2			-3,220			
VV		0,4*3,05*5			6,100			
VV		A004						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,8+2,56+2,8)*3,05		24,888			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			A005					
VV			(18+1,8)*2*11,8		467,280			
VV			-1,2*2,16*3+(1,2+2,16*2)*0,3*3		-2,808			
VV			A007					
VV			(1,78+0,4+0,4+1,3+1,3+2,4)*3,05		23,119			
VV			-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,15		-1,170			
VV			A008					
VV			2,28*3,05		6,954			
VV			A009					
VV			(4,78+3,02+0,4*3)*3,05		27,450			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-2,4*1,5+(2,4+1,5*2)*0,15		-2,790			
VV			A011					
VV			(3,2+0,4)*3,05		10,980			
VV			-1,45*2+(1,45+2*2)*0,3		-1,265			
VV			A012					
VV			(0,42+3,66+2,2+0,98+0,4*2)*3,05		24,583			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			A015					
VV			0		0,000			
VV			A016					
VV			(1,7+0,7)*3,05		7,320			
VV			A017					
VV			(2,2+1,7)*3,05		11,895			
VV			A019					
VV			(5,85+0,4*3)*3,05		21,503			
VV			A020					
VV			(0,4+0,4)*3,05		2,440			
VV			A021					
VV			0,4*3,05		1,220			
VV			A022+A023					
VV			(6+0,4*10+7,1)*3,05		52,155			
VV			-1,2*0,6*2+(1,2+0,6*2)*0,15*2		-0,720			
VV			A046					
VV			0		0,000			
VV			A047					
VV			2,12*3,05		6,466			
VV			Mezisoučet		729,151			
VV			Půdorys 1.NP bourání					
VV			Skladba B.02					
VV			A104					
VV			50,75		50,750			
VV			A117-A129					
VV			15,74+6,2+6,76+7,13+26,72+22,71+11,44+33,22+2,99+46,02		254,110			
VV			+57,62+6,02+11,54					
VV			A131-A143					
VV			34,61+12,44+13,88+353,64+28,61+19,83+18,89+7,52+12,25+		510,510			
VV			8,84					
VV			Mezisoučet		815,370			
VV			Půdorys 1.NP bourání					
VV			Skladba B.01					
VV			A104					
VV			(17+0,7*2+2,7)*3,95		83,345			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,14*2,12		-2,417			
VV			A117					
VV			(3,03+0,4*3)*3,95		16,709			
VV			A118					
VV			(0,4+0,4)*3,95		3,160			
VV			A119					
VV			(2,68+0,4)*3,95		12,166			
VV			A120					
VV			(2,83+0,4*3)*3,95		15,919			
VV			A121					
VV			(0,4+0,4)*2*3,95		6,320			
VV			A122					
VV			(3,12+0,4*3)*3,95		17,064			
VV			-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2		-3,420			
VV			A123					
VV			(3,36+0,4)*3,95		14,852			
VV			-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,15		-1,710			
VV			A124					
VV			(2,7+0,4*6+2,2+0,2)*3,95		29,625			
VV			-1*2,2+(1+2,2*2)*0,15		-1,390			
VV			A125					
VV			2,16*3,95		8,532			
VV			-0,9*2+(1+2,15*2)*0,3		-0,210			
VV			A126+A127					
VV			(2,4+2,4)*2*3,95		37,920			
VV			(13,02+1,92+0,85+0,83+6,56)*3,95		91,561			
VV			(0,4+0,4)*2*3,95*4		25,280			
VV			-2,4*2,1		-5,040			
VV			-1,2*2,1		-2,520			
VV			A128+A129					
VV			(0,4+0,4)*2*3,95*2		12,640			
VV			A131					
VV			(5,6+0,4*10)*3,95		37,920			
VV			-1,6*2,3		-3,680			
VV			A133					
VV			3,66*3,95		14,457			
VV			A134					
VV			(3,6+3,41+3,6)*3,95		41,910			
VV			A135					
VV			(3,83+3,63+0,4*4)*3,95		35,787			
VV			-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,15		-4,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A136					
	VV		(0,4+0,4)*2*3,95*10		63,200			
	VV		(26,7+0,3*2)*3,95		107,835			
	VV		-2,4*2,1*4+(2,4+2,1*2)*0,15*4		-16,200			
	VV		-2,7*1,8*2+(2,7+1,8*2)*0,15*2		-7,830			
	VV		A137					
	VV		(8,18+3,5+0,4*4)*3,95		52,456			
	VV		-2,7*1,8*2+(2,7+1,8*2)*0,15*2		-7,830			
	VV		A138					
	VV		0		0,000			
	VV		A139					
	VV		(0,4+0,4)*2*3,95*2		12,640			
	VV		A141-A143					
	VV		(5,2+2,25+2,8+5,2+2,25)*3,95		69,915			
	VV		-2,55*1,75+(2,55+1,75*2)*0,15		-3,555			
	VV		-0,9*2+(1+2,1*2)*0,3		-0,240			
	VV		Mezisoučet		749,321			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		skladba B.01					
	VV		A248-A250					
	VV		(8,5+2,8+8,5)*4,25		84,150			
	VV		-2,55*1,75+(2,55+1,75*2)*0,15		-3,555			
	VV		-0,9*2+(1+2,1*2)*0,25		-0,500			
	VV		Mezisoučet		80,095			
	VV		Součet		2 619,117			
67	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	5,520	144,37	796,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059511					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		pozn.23					
	VV		(2,7*4+2,4*4)*0,20		4,080			
	VV		(1,2+2,4)*0,20		0,720			
	VV		1,2*0,20*3		0,720			
	VV		Součet		5,520			
68	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	773,431	90,23	69 786,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		Skladba B.03					
	VV		A003					
	VV		(2,4+0,8+0,1+0,9)*1,8*2		15,120			
	VV		2,5*1,8		4,500			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		A015					
	VV		(1,5+1)*2*1,8		9,000			
	VV		-0,6*1,8		-1,080			
	VV		A046					
	VV		(2,12+0,9)*2*2,1		12,684			
	VV		-0,6*2*2		-2,400			
	VV		A047					
	VV		(2,12+0,8)*2*2,1		12,264			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		Mezisoučet		47,088			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A136 - pozn.11					
	VV		(4,2+0,15)*2*1,8		15,660			
	VV		(4,65+0,15)*2*1,8		17,280			
	VV		(0,7+1,17+2,98+0,5)*2*1		10,700			
	VV		Mezisoučet		43,640			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		Skladba B.03					
	VV		A117					
	VV		(5,26+3,03+0,25)*2*1,8		30,744			
	VV		-0,9*1,8		-1,620			
	VV		A119					
	VV		(2,68+2,56)*2*1,8		18,864			
	VV		-0,9*1,8		-1,620			
	VV		A120					
	VV		(2,83+2,56)*2*1,8		19,404			
	VV		-0,9*1,8*2		-3,240			
	VV		A121					
	VV		(4,72+2,66+0,15+2,83+0,7)*2*2,1		46,452			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,15*2,1*2		-4,830			
	VV		A122					
	VV		(4,72+0,15+2,56+3,12+0,25*4)*2*2,1		48,510			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A123					
	VV		(3,36+3,41)*2*2,1		28,434			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		A124					
	VV		(4,72+0,15+2,56+3,36+0,15+2,7+0,7*2)*2*2,2		66,176			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-0,9*2*4		-7,200			
	VV		A126+A127					
	VV		(13,02+0,93+1,92+6,56+0,45+2,65+2,9+0,45+0,4*4)*2,1		74,088			
	VV		-1,45*2		-2,900			
	VV		A128+A129					
	VV		(8,5+2,08+2,7+0,4*2)*2*1,8		50,688			
	VV		A136					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(0,15+5,6+0,3+0,4*3+2,7+7,3+26,7+0,3*2)*2,1		93,555			
		VV	-1,45*2		-2,900			
		VV	-1,6*2		-3,200			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	(0,4+0,4)*2*2,1*8		26,880			
		VV	(4,65+4,2+0,15*2)*2*1,8		32,940			
		VV	(3,5+0,65+0,9*2+0,15*2+3,25+0,15+3,13+0,15+0,15+6,1+2,73+18)*2,1		83,811			
		VV	-1,15*2,1*2		-4,830			
		VV	-1,45*2		-2,900			
		VV	-0,6*2		-1,200			
		VV	-1,15*2,1*2		-4,830			
		VV	-0,8*2*4		-6,400			
		VV	A137					
		VV	(8,18+3,5+0,4*2)*2*2,1		52,416			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	A138					
		VV	(6,1+3,25)*2*2,1		39,270			
		VV	-1,2*2,1		-2,520			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	A139					
		VV	(6,1+3,13)*2*2,1		38,766			
		VV	-1,15*2,1		-2,415			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	Mezisoučet		682,703			
		VV	Součet		773,431			
69	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	34,535	117,30	4 050,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059641					
	VV		Púdorys 1,PP bourání					
	VV		A051 - pozn.24					
	VV		Skladba B.03					
	VV		(2,08+9,75+2,08)*2,95		41,035			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		-1,45*2		-2,900			
	VV		Součet		34,535			
70	K	978071421	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2	31,350	186,26	5 839,25	
	VV		Púdorys střechy					
	VV		skladba B.03					
	VV		9,5*(3+0,3)		31,350			
	VV		Součet		31,350			
71	K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	30,000	111,50	3 345,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121111					
72	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	900,000	1,07	963,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121112					
	VV		30*30		900,000			
	VV		Součet		900,000			
73	K	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	30,000	58,46	1 753,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121113					
74	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	37,500	4 285,89	160 720,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151121					
	VV		stropní kce nad 1.PP					
	VV		0,25*150		37,500			
	VV		Součet		37,500			
75	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	25,000	5 571,65	139 291,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124					
	VV		stropní kce nad 1.PP					
	VV		0,25*100		25,000			
	VV		Součet		25,000			
D	98		Demolice a sanace - viz příloha č.2 - Sanace				22 243,27	
76	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	42,746	255,11	10 904,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985112122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B.04 = 20% plochy					
	VV		A003+A004+A007					
	VV		(69,95+7,15+25,74)*0,20		20,568			
	VV		A011-A023					
	VV		(5,36+12,64+1,47+1,8+7,62+23,28+6,3+11,82+33,27+7,33)*0,20		22,178			
	VV		Součet		42,746			
77	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou	m2	42,746	255,11	10 904,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985121222					
78	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	8,495	51,02	433,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132311					
	VV		výzuž 20% plochy					
	VV		42,476*0,20		8,495			
	VV		Součet		8,495			
D		997	Přesun sutě					2 179 516,36
79	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	760,449	894,24	680 023,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113					
80	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	48,000	756,96	36 334,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013312					
	VV		6*8		48,000			
	VV		Součet		48,000			
81	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	2 880,000	63,51	182 908,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013322					
	VV		48*30*2		2 880,000			
	VV		Součet		2 880,000			
82	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	760,449	293,89	223 488,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
83	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27 376,164	12,86	352 057,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		760,449*36		27 376,164			
	VV		Součet		27 376,164			
84	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	66,788	2 339,51	156 251,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
	VV		760,449		760,449			
	VV		-38,022		-38,022			
	VV		-6,245		-6,245			
	VV		-30,809		-30,809			
	VV		-2,320		-2,320			
	VV		-15,177		-15,177			
	VV		Součet		667,876			
	VV		667,876*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,788			
85	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	38,022	2 194,50	83 439,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	VV		5%					
	VV		760,449*0,05		38,022			
	VV		Součet		38,022			
86	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	6,245	4 369,67	27 288,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804					
	VV		0,086+0,252+0,775+0,805+0,186+0,105		2,209			
	VV		0,106+0,955+2,975		4,036			
	VV		Součet		6,245			
87	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného včetně desek OSB	t	30,809	2 484,53	76 545,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	od.762					
		VV	30,809				30,809	
		VV	Součet				30,809	
88	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	2,320	4 640,36	10 765,64	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013812					
		VV	od.763					
		VV	2,320		2,320			
		VV	Součet		2,320			
89	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	15,177	7 849,94	119 138,54	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
		VV	od.711					
		VV	10,107		10,107			
		VV	od.712					
		VV	0,723		0,723			
		VV	od.713					
		VV	4,347		4,347			
		VV	Součet		15,177			
90	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	601,088	384,76	231 274,62	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869					
		VV	667,876*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		601,088			
	D	998	Přesun hmot				1 713,87	
91	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	3,331	514,52	1 713,87	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				576 454,95	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				60 075,80	
92	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	1 136,800	9,22	10 481,30	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho AIP nebo tkaniny z plochy vodorovné V					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131801					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	skladba B2.3					
		VV	A003					
		VV	69,95		69,950			
		VV	A007-A023					
		VV	(25,74+10,78+14,17+5,36+12,64+1,47+1,8+7,62)		79,580			
		VV	(23,28+6,3+11,82+33,27+7,33)		82,000			
		VV	A046+A047					
		VV	(1,91+1,35)		3,260			
		VV	Mezisoučet		234,790			
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	skladba B2.10					
		VV	A004					
		VV	7,15		7,150			
		VV	Mezisoučet		7,150			
		VV	skladba B2.1					
		VV	A104					
		VV	50,75		50,750			
		VV	A117-A129+131					
		VV	15,74+6,2+6,76+7,13+26,72+22,71+11,44+33,22+2,99		132,910			
		VV	46,02+57,62+6,02+11,54+34,61		155,810			
		VV	A136-A139+A143					
		VV	353,64+28,61+19,83+18,89+8,84		429,810			
		VV	Mezisoučet		769,280			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	skladba B2.2					
		VV	A133-A135					
		VV	12,44+12,6+13,88		38,920			
		VV	Mezisoučet		38,920			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	skladba B2.7					
		VV	A141+A142					
		VV	7,52+12,25		19,770			
		VV	Mezisoučet		19,770			
		VV	Púdorys 2.NP bourání					
		VV	skladba B2.1					
		VV	A248+A250					
		VV	5,46+6,72		12,180			
		VV	Mezisoučet		12,180			
		VV	Púdorys střechy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba B0.2					
	VV		(5,5+5,1)*3,1		32,860			
	VV		Mezisoučet		32,860			
	VV		Púdorys střechy					
	VV		skladba B.03					
	VV		9,5*2,3		21,850			
	VV		Mezisoučet		21,850			
	VV		Součet		1 136,800			
93	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	1 225,536	31,39	38 469,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141811					
	VV		Základy - bourání					
	VV		EI kanál					
	VV		(0,55+14,5+7,5)*0,5*4		45,100			
	VV		výtah V1					
	VV		2,04*1,85*4		15,096			
	VV		šachty					
	VV		1,45*1,5*4		8,700			
	VV		1,6*1,5*2*4		19,200			
	VV		1,9*1,6*4		12,160			
	VV		Mezisoučet		100,256			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.3					
	VV		A003					
	VV		69,95*4		279,800			
	VV		A007-A023					
	VV		(25,74+10,78+14,17+5,36+12,64+1,47+1,8+7,62)*4		318,320			
	VV		(23,28+6,3+11,82+33,27+7,33)*4		328,000			
	VV		A046+A047					
	VV		(1,91+1,35)*4		13,040			
	VV		Mezisoučet		939,160			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.4					
	VV		A051					
	VV		19,61*4		78,440			
	VV		Mezisoučet		78,440			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.10					
	VV		A004					
	VV		7,15*4		28,600			
	VV		Mezisoučet		28,600			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B2.7					
	VV		A141+A142					
	VV		(7,52+12,25)*4		79,080			
	VV		Mezisoučet		79,080			
	VV		Součet		1 225,536			
94	K	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	260,720	42,67	11 124,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S jednovrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142811					
	VV		Základy - bourání					
	VV		EI kanál					
	VV		(0,55+14,5+7,5)*0,5*2*4		90,200			
	VV		výtah V1					
	VV		(1,85+2,04+1,85)*0,5*4		11,480			
	VV		(2,9+2,9)*2*0,8*4		37,120			
	VV		výtah V2					
	VV		(2,9+2,9)*2*0,8*4		37,120			
	VV		šachty					
	VV		(1,45+1,5)*2*(4,3-3,3)*4		23,600			
	VV		(1,6+1,5)*2*(4,3-3,3)*4		24,800			
	VV		(1,9+1,6)*2*(4,3-3)*4		36,400			
	VV		Součet		260,720			
D	712		Povlakové krytiny				1 685,39	
95	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třivrstvé	m2	32,860	44,86	1 474,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třivrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340833					
	VV		Púdorys střechy					
	VV		skladba B0.2					
	VV		(5,5+5,1)*3,1		32,860			
	VV		Mezisoučet		32,860			
	VV		Součet		32,860			
96	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	32,860	6,43	211,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340834					
D	713		Izolace tepelné				14 366,79	
97	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	1 082,090	12,31	13 320,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120821					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	skladba B2.3					
		VV	A003					
		VV	69,95		69,950			
		VV	A007-A023					
		VV	(25,74+10,78+14,17+5,36+12,64+1,47+1,8+7,62)		79,580			
		VV	(23,28+6,3+11,82+33,27+7,33)		82,000			
		VV	A046+A047					
		VV	(1,91+1,35)		3,260			
		VV	Mezisoučet		234,790			
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	skladba B2.10					
		VV	A004					
		VV	7,15		7,150			
		VV	Mezisoučet		7,150			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	skladba B2.1					
		VV	A104					
		VV	50,75		50,750			
		VV	A117-A129+131					
		VV	15,74+6,2+6,76+7,13+26,72+22,71+11,44+33,22+2,99		132,910			
		VV	46,02+57,62+6,02+11,54+34,61		155,810			
		VV	A136-A139+A143					
		VV	353,64+28,61+19,83+18,89+8,84		429,810			
		VV	Mezisoučet		769,280			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	skladba B2.2					
		VV	A133-A135					
		VV	12,44+12,6+13,88		38,920			
		VV	Mezisoučet		38,920			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	skladba B2.7					
		VV	A141+A142					
		VV	7,52+12,25		19,770			
		VV	Mezisoučet		19,770			
		VV	Púdorys 2.NP bourání					
		VV	skladba B2.1					
		VV	A248+A250					
		VV	5,46+6,72		12,180			
		VV	Mezisoučet		12,180			
		VV	Součet		1 082,090			
98	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	65,720	15,92	1 046,26	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713140821					
		VV	Púdorys střechy					
		VV	skladba B0.2					
		VV	(5,5+5,1)*3,1*2		65,720			
		VV	Součet		65,720			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				905,50	
99	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových	kus	5,000	181,10	905,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210814					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	1		1,000			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		5,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 602,50	
100	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	150,81	150,81	CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž klozetů kombi					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
101	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,000	117,30	1 055,70	CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	1		1,000			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		9,000			
102	K	725330820	Demontáž vylevek diturvitová	soubor	3,000	184,33	552,99	CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž vylevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	1		1,000			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		3,000			
103	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	12,000	70,25	843,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
	D	762	Konstrukce tesařské				323 096,93	
104	K	762001	Demontáž dřevěného schodiště - A118 - pozn.16	kus	1,000	26 853,93	26 853,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolného řeziva	m2	21,122	36,99	781,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762111811					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A022 - pozn.18		21,122			
	VV		(3,1+4,06)*2,95		21,122			
	VV		Součet					
106	K	762331821	Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	23,000	88,94	2 045,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331821					
	VV		Púdorys střechy					
	VV		skladba B.03					
	VV		2,3*10		23,000			
	VV		Součet		23,000			
107	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	21,850	29,20	638,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811					
	VV		Púdorys střechy					
	VV		skladba B.03					
	VV		9,5*2,3		21,850			
	VV		Součet		21,850			
108	K	762420817	Demontáž obložení z desek cementotřískových tl přes 24 mm na sraz šroubovaných	m2	131,440	53,49	7 030,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762420817					
	VV		Púdorys střechy					
	VV		skladba B0.2					
	VV		(5,5+5,1)*3,1*4		131,440			
	VV		Součet		131,440			
109	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	6,200	29,20	181,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762526811					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A118 - pozn.16					
	VV		6,2		6,200			
	VV		Součet		6,200			
110	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	6,200	30,16	186,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762512811					
111	K	762512901A	Demontáž schodiště - č.A118 - pozn.16	kus	1,000	26 853,93	26 853,93	
112	K	762421825	Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	553,100	50,59	27 981,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421825					
	VV		mezistrop z II.etapy					
	VV		553,1		553,100			
	VV		Součet		553,100			
113	K	762421828	Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	553,100	55,49	30 691,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421828					
114	K	762751820	Demontáž prostorových vázaných kcí na sraz z hranolného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	558,500	34,35	19 184,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na sraz (na hladko) z řeziva hranolného nebo polohranolného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762751820					
	VV		mezistrop z II.etapy					
	VV		558,5		558,500			
	VV		Součet		558,500			
115	K	762751830	Demontáž prostorových vázaných kcí na sraz z hranolného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	227,500	37,64	8 563,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na sraz (na hladko) z řeziva hranolného nebo polohranolného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762751830					
116	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů z hranolného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	330,510	140,93	46 578,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 100 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762123110					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A002					
	VV		2,05*3		6,150			
	VV		A006					
	VV		2,12*5		10,600			
	VV		A010					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,95*5		14,750			
		VV	A013					
		VV	2,95*11		32,450			
		VV	A014					
		VV	2,95*27		79,650			
		VV	A0031					
		VV	2,95*5		14,750			
		VV	Mezisoučet		158,350			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	A006					
		VV	2,12*3		6,360			
		VV	A103					
		VV	2,02*5		10,100			
		VV	A104					
		VV	3,95*5		19,750			
		VV	A130					
		VV	2,12*5*2		21,200			
		VV	A127+A131 - pozn.34					
		VV	2,1*5		10,500			
		VV	2,3*6		13,800			
		VV	A134					
		VV	2,35*6		14,100			
		VV	3,95*8		31,600			
		VV	Mezisoučet		127,410			
		VV	Púdorys 2.NP bourání					
		VV	A005					
		VV	3,55*10		35,500			
		VV	A250					
		VV	1,85*5		9,250			
		VV	Mezisoučet		44,750			
		VV	Součet		330,510			
117	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,327	7 862,83	18 296,81	CS ÚRS 2024 02
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
		VV	0,08*0,08*330,51		2,115			
		VV	2,115*0,1		0,212			
		VV	Součet		2,327			
118	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	2,115	438,26	926,92	CS ÚRS 2024 02
		PP	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000					
119	K	762431012	Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených	m2	251,118	317,09	79 627,01	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 12 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431012					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	A002					
		VV	0,9*2,05*2		3,690			
		VV	A006					
		VV	1,14*2,12*2		4,834			
		VV	A010					
		VV	(1,4+0,34)*2,95*2		10,266			
		VV	A013					
		VV	(0,3+1,48+2,)*2,95*2		22,302			
		VV	A014					
		VV	(0,6+2,2+8,25+0,6)*2,95*2		68,735			
		VV	A0031					
		VV	2,03*2,95*2		11,977			
		VV	Mezisoučet		121,804			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	A006					
		VV	1,14*2,12*2		4,834			
		VV	A103					
		VV	1,03*2,02*2		4,161			
		VV	A104					
		VV	2,03*3,95*2		16,037			
		VV	A130					
		VV	1,14*2,12*2*2		9,667			
		VV	A127+A131 - pozn.34					
		VV	2,4*2,1*2		10,080			
		VV	1,6*2,3*2		7,360			
		VV	A134					
		VV	1,5*2,35*2		7,050			
		VV	3,4*3,95*2		26,860			
		VV	Mezisoučet		86,049			
		VV	Púdorys 2.NP bourání					
		VV	A005					
		VV	(1+2,4+1)*3,55*2		31,240			
		VV	A250					
		VV	1,85*3,25*2		12,025			
		VV	Mezisoučet		43,265			
		VV	Součet		251,118			
120	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	251,118	35,06	8 804,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
121	K	762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených	m2	251,118	40,22	10 099,97	CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431815					
122	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	93,400	31,13	2 907,54	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z feziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762711810					
123	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,369	1 443,67	4 863,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762103					
D 763			Konstrukce suché výstavby	7 532,32				
124	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	58,971	64,19	3 785,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111811					
VV			Púdorys 1.NP bourání					
VV			A123 - pozn.14					
VV			3,36*3,85	12,936				
VV			A137 - pozn.14					
VV			3,5*3,85	13,475				
VV			Mezisoučet	26,411				
VV			Púdorys 1.NP - návrh					
VV			A129					
VV			(6+3,2)*3,95	36,340				
VV			-0,9*2,1*2	-3,780				
VV			Mezisoučet	32,560				
VV			Součet	58,971				
125	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kčí dřevěnou opláštění jednoduché	m2	25,040	75,41	1 888,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131811					
VV			Púdorys 1.NP bourání					
VV			Skladba B.P1					
VV			A133+A134					
VV			12,44+12,6	25,040				
VV			Součet	25,040				
126	K	763164531	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	3,830	485,30	1 858,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164531					
VV			Púdorys 1.NP bourání					
VV			A135 - pozn.28					
VV			3,83	3,830				
VV			Součet	3,830				
D 764			Konstrukce klempířské	11 976,82				
127	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	21,850	126,97	2 774,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821					
VV			Púdorys střechy					
VV			skladba B.03					
VV			9,5*2,3	21,850				
VV			Součet	21,850				
128	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače průběžného do suti	m	2,700	48,98	132,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače průběžného do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002831					
VV			Púdorys 2.NP bourání					
VV			pozn.2					
VV			2,7	2,700				
VV			Součet	2,700				
129	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	24,300	151,46	3 680,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841					
VV			Púdorys 2.NP bourání					
VV			pozn.1					
VV			(5,5+5,1)*2	21,200				
VV			3,1	3,100				
VV			Součet	24,300				
130	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	34,950	68,96	2 410,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			pozn.4					
VV			1,25*2+2,45+1,25	6,200				
VV			Mezisoučet	6,200				
VV			Púdorys 1.NP bourání					
VV			pozn.25					
VV			2,75*4+2,45*5	23,250				
VV			1,25*3	3,750				
VV			1,75	1,750				
VV			Mezisoučet	28,750				
VV			Součet	34,950				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	41,330	63,10	2 607,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871					
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		(5,5+5,1)*2+3,1		24,300			
	VV		2,12+3,1		5,220			
	VV		skladba B0.3					
	VV		9,51+2,3		11,810			
	VV		Součet		41,330			
132	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	5,600	66,38	371,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A141					
	VV		2,1		2,100			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		pozn.3					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		5,600			
D	766		Konstrukce truhlářské				1 102,04	
133	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	4,032	112,14	452,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421811					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A123 - pozn.30					
	VV		3,36*(0,4+0,4*2)		4,032			
	VV		Součet		4,032			
134	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	4,032	32,80	132,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obložení podhledů podkladových roštů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421822					
135	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	10,400	45,05	468,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		pozn.6					
	VV		1,25*2+2,45+1,25		6,200			
	VV		Mezisoučet		6,200			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		pozn.24					
	VV		2,45+1,75		4,200			
	VV		Mezisoučet		4,200			
	VV		Součet		10,400			
136	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 + uložení pro další použití	kus	2,000	24,56	49,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A0041 - pozn.25					
	VV		1		1,000			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A110 - pozn.31					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				51 376,81	
137	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	2,030	132,77	269,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podhledů lamel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767581802					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A003 - pozn.12					
	VV		2,03*1		2,030			
	VV		Součet		2,030			
138	K	767582800	Demontáž roštu podhledu + uložení pro další použití	m2	2,030	36,93	74,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podhledů roštů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767582800					
139	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	3 566,200	14,31	51 032,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996702					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A051 - pozn.13					
	VV		2,95*16*2*10		944,000			
	VV		Púdorys střechy					
	VV		skladba B.02					
	VV		(5*2*10+7,5*2)*16		1 840,000			
	VV		Mezisoučet		2 784,000			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A140 - pozn.20 včetně roštů					
	VV		7,1*2,05*40		582,200			
	VV		2,5*2*40		200,000			
	VV		Mezisoučet		782,200			
	VV		Součet		3 566,200			
D	776		Podlahy povlakové				6 405,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	45,120	114,08	5 147,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A118 - pozn.16					
	VV		6,2		6,200			
	VV		Mezisoučet		6,200			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		skladba B2.2					
	VV		A133-A135					
	VV		12,44+12,6+13,88		38,920			
	VV		Mezisoučet		38,920			
	VV		Součet		45,120			
141	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	28,610	22,30	638,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201814					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A137 - pozn.35					
	VV		28,61		28,610			
	VV		Součet		28,610			
142	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	54,660	11,34	619,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A118					
	VV		(3,03+2,08)*2		10,220			
	VV		A133					
	VV		(3,63+3,32)*2		13,900			
	VV		A134					
	VV		(3,41+3,6)*2		14,020			
	VV		A135					
	VV		(3,83+3,63+0,4*2)*2		16,520			
	VV		Součet		54,660			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				19 369,86	
143	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	33,394	580,04	19 369,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		1,7*0,438*2		1,489			
	VV		2*0,438*2*2		3,504			
	VV		1,7*0,438*2		1,489			
	VV		2,5*0,506*2*2		5,060			
	VV		2,9*0,506*2		2,935			
	VV		1,5*0,487*1		0,731			
	VV		1,7*0,438*2		1,489			
	VV		Mezisoučet		16,697			
	VV		16,697		16,697			
	VV		Součet		33,394			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				75 959,06	
144	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	996,904	27,39	27 305,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		Skladba B.02					
	VV		A005+A008+A009					
	VV		3,24+10,78+14,17		28,190			
	VV		A046+A047					
	VV		1,91+1,35		3,260			
	VV		Mezisoučet		31,450			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B.04					
	VV		A003+A004+A007					
	VV		69,95+7,15+25,74		102,840			
	VV		A011-A023					
	VV		5,36+12,64+1,47+1,8+7,62+23,28+6,3+11,82+33,27+7,33		110,890			
	VV		Mezisoučet		213,730			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		Skladba B.01					
	VV		A003					
	VV		(2,7+2,66+0,1+2,8+0,15+1,2)*3,05		29,311			
	VV		(2,4+2,4+1+1+2,4)*3,05		28,060			
	VV		0,4*3,05*5		6,100			
	VV		A004					
	VV		(2,8+2,56+2,8)*3,05		24,888			
	VV		A005					
	VV		(18+1,8)*2*11,8		467,280			
	VV		A007					
	VV		(1,78+0,4+0,4+1,3+1,3+2,4)*3,05		23,119			
	VV		A008					
	VV		2,28*3,05		6,954			
	VV		A009					
	VV		(4,78+3,02+0,4*3)*3,05		27,450			
	VV		A011					
	VV		(3,2+0,4)*3,05		10,980			
	VV		A012					
	VV		(0,42+3,66+2,2+0,98+0,4*2)*3,05		24,583			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A015					
	VV		0		0,000			
	VV		A016					
	VV		(1,7+0,7)*3,05		7,320			
	VV		A017					
	VV		(2,2+1,7)*3,05		11,895			
	VV		A019					
	VV		(5,85+0,4*3)*3,05		21,503			
	VV		A020					
	VV		(0,4+0,4)*3,05		2,440			
	VV		A021					
	VV		0,4*3,05		1,220			
	VV		A022+A023					
	VV		(6+0,4*10+7,1)*3,05		52,155			
	VV		A046					
	VV		0		0,000			
	VV		A047					
	VV		2,12*3,05		6,466			
	VV		Součet		996,904			
145	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 666,228	29,20	48 653,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121003					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		Skladba B.02					
	VV		A104					
	VV		50,75		50,750			
	VV		A117-A129					
	VV		15,74+6,2+6,76+7,13+26,72+22,71+11,44+33,22+2,99+46,02		254,110			
	VV		+57,62+6,02+11,54					
	VV		A131-A143					
	VV		34,61+12,44+13,88+353,64+28,61+19,83+18,89+7,52+12,25+		510,510			
	VV		8,84					
	VV		Mezisoučet		815,370			
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		Skladba B.01					
	VV		A104					
	VV		(17+0,7*2+2,7)*3,95		83,345			
	VV		A117					
	VV		(3,03+0,4*3)*3,95		16,709			
	VV		A118					
	VV		(0,4+0,4)*3,95		3,160			
	VV		A119					
	VV		(2,68+0,4)*3,95		12,166			
	VV		A120					
	VV		(2,83+0,4*3)*3,95		15,919			
	VV		A121					
	VV		(0,4+0,4)*2*3,95		6,320			
	VV		A122					
	VV		(3,12+0,4*3)*3,95		17,064			
	VV		A123					
	VV		(3,36+0,4)*3,95		14,852			
	VV		A124					
	VV		(2,7+0,4*6+2,2+0,2)*3,95		29,625			
	VV		A125					
	VV		2,16*3,95		8,532			
	VV		A126+A127					
	VV		(2,4+2,4)*2*3,95		37,920			
	VV		(13,02+1,92+0,85+0,83+6,56)*3,95		91,561			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,95*4		25,280			
	VV		-2,4*2,1		-5,040			
	VV		A128+A129					
	VV		(0,4+0,4)*2*3,95*2		12,640			
	VV		A131					
	VV		(5,6+0,4*10)*3,95		37,920			
	VV		A133					
	VV		3,66*3,95		14,457			
	VV		A134					
	VV		(3,6+3,41+3,6)*3,95		41,910			
	VV		A135					
	VV		(3,83+3,63+0,4*4)*3,95		35,787			
	VV		-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,15		-4,050			
	VV		A136					
	VV		(0,4+0,4)*2*3,95*10		63,200			
	VV		(26,7+0,3*2)*3,95		107,835			
	VV		-2,4*2,1*4+(2,4+2,1*2)*0,15*4		-16,200			
	VV		-2,7*1,8*2+(2,7+1,8*2)*0,15*2		-7,830			
	VV		A137					
	VV		(8,18+3,5+0,4*4)*3,95		52,456			
	VV		-2,7*1,8*2+(2,7+1,8*2)*0,15*2		-7,830			
	VV		A138					
	VV		0		0,000			
	VV		A139					
	VV		(0,4+0,4)*2*3,95*2		12,640			
	VV		A141-A143					
	VV		(5,2+2,25+2,8+5,2+2,25)*3,95		69,915			
	VV		-2,55*1,75+(2,55+1,75*2)*0,15		-3,555			
	VV		Mezisoučet		766,708			
	VV		Púdorys 2.NP bourání					
	VV		skladba B.01					
	VV		A248-A250					
	VV		(8,5+2,8+8,5)*4,25		84,150			
	VV		Mezisoučet		84,150			
	VV		Součet		1 666,228			
D	M		Práce a dodávky M				177 235,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 33-M			Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh					
146	K	33-01	Demontáž výtahu šachta V1 s příslušenstvím, vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení, pomocné lešení	kus	1,000	139 640,41	139 640,41	
147	K	33-10	Demontáž podlahové váhy vč.odvozu a likvidace	kus	1,000	37 595,50	37 595,50	
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A007 - pozn.11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-12 - Stravovací provoz
Soupis:
01-03-01 - Architektonicko - stavební řešení - III.etapa

KSO:	8018516	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			23 685 401,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 685 401,77	21,00%	4 973 934,37
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	28 659 336,14

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu	
Objekt:		SO-12 - Stravovací provoz	
Soupis:		01-03-01 - Architektonicko - stavební řešení - III.etapa	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací23 685 401,77

HSV - Práce a dodávky HSV9 952 991,69

1 - Zemní práce	695 670,78
2 - Zakládání	491 414,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 681 854,55
4 - Vodorovné konstrukce	245 087,20
5 - Komunikace pozemní	16 600,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 083 051,78
61 - Úprava povrchů vnitřních	3 374 295,01
62 - Úprava povrchů vnějších	51 308,37
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 348 415,26
64 - Osazování výplní otvorů	309 033,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 484 354,04
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	7 156,17
94 - Lešení a stavební výtahy	349 594,33
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 024 482,77
98 - Demolice a sanace	103 120,77
998 - Přesun hmot	254 958,26

PSV - Práce a dodávky PSV12 258 589,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	207 270,90
712 - Povlakové krytiny	101 045,46
713 - Izolace tepelné	218 819,18
714 - Akustická a protiotřesová opatření	1 968 090,89
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	134 977,56
721-2 - Púdorys 3.NP	134 903,29
741 - Elektroinstalace - silnoproud	454,76
762 - Konstrukce tesařské	20 480,88
763 - Konstrukce suché výstavby	264 316,78
764 - Konstrukce klempířské	21 928,61
766 - Konstrukce truhlářské	1 091 471,66
767 - Konstrukce zámečnické	2 728 200,56
771 - Podlahy z dlaždic	19 557,20
773 - Podlahy z litého teraca	27 432,71
776 - Podlahy povlakové	35 614,14
777 - Podlahy lité	4 058 163,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 203 614,94
783-B - Typ B	529 488,52
783-D - Typ D	620 072,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	138 857,86
784-A - Typ A	32 577,24
784-C - Typ C	42 891,37
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	18 292,35

M - Práce a dodávky M	1 473 820,36
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	1 473 820,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu							
Objekt:	SO-12 - Stravovací provoz							
Soupis:	01-03-01 - Architektonicko - stavební řešení - III.etapa							
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov					Datum:	17. 10. 2025	
Zadavatel:	Kraj Vysočina					Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA	
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8					Zpracovatel:	MST	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							23 685 401,77	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					9 952 991,69	

D	1	Zemní práce					695 670,78	

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,238	278,78	2 017,81	CS ÚRS 2024 02

PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101					
VV			Nakládací rampa					
VV			9,65*1,5*1/2		7,238			
VV			Součet		7,238			

2	K	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	90,462	5 290,56	478 594,64	CS ÚRS 2024 02

PP	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139712111		
VV	Základy návrh		
VV	pozn.3		
VV	1*1*0,7	0,700	
VV	pozn.8		
VV	2,58*0,4*(1,9-1,23)	0,691	
VV	Výtah V1		
VV	(0,6+2,9+0,6)*(0,6+2,9+0,6)*0,85	14,289	
VV	-2,8*2,8*0,85	-6,664	
VV	Výtah V2		
VV	(0,6+2,9+0,6)*(0,6+2,9+0,6)*0,85	14,289	
VV	-2,8*2,8*0,85	-6,664	
VV	řez 3-3		
VV	(0,5+2,16+0,3)*(0,5+1,22+0,25)*(5,18-4,6)	3,382	
VV	(0,5+2,16+0,3+1,22)*0,3*(5,7-5,18)	0,652	
VV	(0,5+2,16+0,3+1,22)*0,5*(5,7-5,18)	1,087	
VV	Mezisoučet	21,762	
VV	Púdorys 1.PP návrh		
VV	skladba F0.07		
VV	A0.09		
VV	14,17*(0,48-0,2)	3,968	
VV	A061-A067		
VV	(4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07)*(0,48-0,2)	6,152	
VV	skladba F0.08		
VV	A003+A007+A012+A019+A020+A068		
VV	(56,19+33,66+13,14+16,57+31,56+7,35)*(0,48-0,2)	44,372	
VV	skladba F0.10		
VV	A021		
VV	17,77*(0,48-0,2)	4,976	
VV	skladba F0.11		
VV	A022		
VV	17,7*(0,48-0,2)	4,956	
VV	skladba F1.04		
VV	A142		
VV	15,27*(0,48-0,2)	4,276	
VV	Mezisoučet	68,700	
VV	Součet	90,462	

3	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	90,462	175,30	15 857,99	CS ÚRS 2024 02

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211321					

4	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	90,462	161,57	14 615,95	CS ÚRS 2024 02

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211329					

5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	76,311	369,60	28 204,55	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		7,238		7,238			
	VV		90,462		90,462			
	VV		-21,389		-21,389			
	VV		Součet		76,311			
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 060,397	27,88	57 443,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		76,311*27		2 060,397			
	VV		Součet		2 060,397			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	160,253	371,71	59 567,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		76,311*2,1		160,253			
8	K	175111201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně pro jakoukoliv míru zhutnění	m3	21,389	966,24	20 666,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111201					
	VV		Základy návrh					
	VV		pozn.3					
	VV		1*(1-0,15)*0,7		0,595			
	VV		Výtah V1					
	VV		(0,6+2,9+0,6)*(0,6+2,9+0,6)*0,85		14,289			
	VV		-2,9*2,9*0,85		-7,149			
	VV		Výtah V2					
	VV		(0,6+2,9+0,6)*(0,6+2,9+0,6)*0,85		14,289			
	VV		-2,9*2,9*0,85		-7,149			
	VV		Nakládací rampa					
	VV		9,65*(1,5-0,15)*1/2		6,514			
	VV		Součet		21,389			
9	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	304,286	61,46	18 701,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181913112					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A0.09					
	VV		14,17		14,170			
	VV		A061-A067					
	VV		(4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07)*1,2		26,364			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A003+A007+A012+A019+A020+A068					
	VV		(56,19+33,66+13,14+16,57+31,56+7,35)*1,2		190,164			
	VV		skladba F0.10					
	VV		A021					
	VV		17,77*1,2		21,324			
	VV		skladba F0.11					
	VV		A022					
	VV		17,7*1,2		21,240			
	VV		Mezisoučet		273,262			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.00					
	VV		A142					
	VV		(3,44+0,9)*(2,83+0,8)		15,754			
	VV		skladba F1.04					
	VV		A142					
	VV		15,27		15,270			
	VV		Mezisoučet		31,024			
	VV		Součet		304,286			
	D	2	Zakládání				491 414,52	
10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	37,200	2 608,32	97 029,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
	VV		Základy návrh					
	VV		řez 3-3					
	VV		2,16*1,22*0,15		0,395			
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		Mezisoučet		0,395			
	VV		skladba F0.07					
	VV		A0.09					
	VV		14,17*0,15		2,126			
	VV		A061-A067					
	VV		(4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07)*0,15		3,296			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV skladba F0.08					
			VV A003+A007+A012+A019+A020+A068					
			VV (56,19+33,66+13,14+16,57+31,56+7,35)*0,15		23,771			
			VV skladba F0.10					
			VV A021					
			VV 17,77*0,15		2,666			
			VV skladba F0.11					
			VV A022					
			VV 17,7*0,15		2,655			
			VV skladba F1.04					
			VV A142					
			VV 15,27*0,15		2,291			
			VV Mezisoučet		36,805			
			VV Součet		37,200			
11	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	37,940	5 204,10	197 443,55	CS ÚRS 2024 02
		PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411					
		VV	Základy návrh					
		VV	řez 3-3					
		VV	(0,3+2,38+0,2)*(0,5+1,22+0,25)*0,2		1,135			
		VV	Mezisoučet		1,135			
		VV	skladba F0.07					
		VV	A0.09					
		VV	14,17*0,15		2,126			
		VV	A061-A067					
		VV	(4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07)*0,15		3,296			
		VV	skladba F0.08					
		VV	A003+A007+A012+A019+A020+A068					
		VV	(56,19+33,66+13,14+16,57+31,56+7,35)*0,15		23,771			
		VV	skladba F0.10					
		VV	A021					
		VV	17,77*0,15		2,666			
		VV	skladba F0.11					
		VV	A022					
		VV	17,7*0,15		2,655			
		VV	skladba F1.04					
		VV	A142					
		VV	15,27*0,15		2,291			
		VV	Mezisoučet		36,805			
		VV	Součet		37,940			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,970	693,46	672,66	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění základů desek zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
		VV	Základy návrh					
		VV	řez 3-3					
		VV	(0,3+2,38+0,2+0,5+1,22+0,25)*0,2		0,970			
		VV	Součet		0,970			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,970	102,83	99,75	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění základů desek odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,808	39 600,00	71 596,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
		VV	Základy návrh					
		VV	řez 3-3					
		VV	(0,3+2,38+0,2)*(0,5+1,22+0,25)*0,00444*2*1,15		0,058			
		VV	Mezisoučet		0,058			
		VV	skladba F0.07					
		VV	A0.09					
		VV	14,17*0,0031*2*1,15		0,101			
		VV	A061-A067					
		VV	(4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07)*0,0031*2*1,15		0,157			
		VV	skladba F0.08					
		VV	A003+A007+A012+A019+A020+A068					
		VV	(56,19+33,66+13,14+16,57+31,56+7,35)*0,0031*2*1,15		1,130			
		VV	skladba F0.10					
		VV	A021					
		VV	17,77*0,0031*2*1,15		0,127			
		VV	skladba F0.11					
		VV	A022					
		VV	17,7*0,0031*2*1,15		0,126			
		VV	skladba F1.04					
		VV	A142					
		VV	15,27*0,0031*2*1,15		0,109			
		VV	Mezisoučet		1,750			
		VV	Součet		1,808			
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,224	5 204,10	16 778,02	CS ÚRS 2024 02
		PP	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711					
		VV	Základy návrh					
		VV	řez 3-3					
		VV	(0,5+2,16+0,3+1,22)*0,3*(5,7-5,03)		0,840			
		VV	(0,5+2,16+0,3+1,22)*0,5*(5,7-5,03)		1,400			
		VV	pozn.8					
		VV	2,58*0,4*(1,9-1,23)		0,691			
		VV	Mezisoučet		2,931			
		VV	2,931*0,10		0,293			
		VV	Součet		3,224			
16	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,173	693,46	813,43	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění základů pasů rovné zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Základy návrh					
	VV		řez 3-3					
	VV		(2,38+0,23+1,3)*2*0,15		1,173			
	VV		Součet		1,173			
17	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,173	102,83	120,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
18	K	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF3	m3	5,705	5 329,50	30 404,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279322511					
	VV		Nakládací rampa					
	VV		(0,3+2,38+0,2+0,23+1,22)*2*0,3*1,53		3,975			
	VV		5,44*0,3*1,06		1,730			
	VV		Součet		5,705			
19	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	38,033	1 065,90	40 539,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351121					
	VV		Nakládací rampa					
	VV		(0,3+2,38+0,2+0,23+1,22)*2*1,53*2		26,500			
	VV		5,44*1,06*2		11,533			
	VV		Součet		38,033			
20	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	38,033	564,30	21 462,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351122					
21	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,365	39 600,00	14 454,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279362021					
	VV		38,033*0,008*1,20		0,365			
	VV		Součet		0,365			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 681 854,55	
22	K	310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	11,000	680,06	7 480,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310237241					
	VV		Základy návrh					
	VV		pozn.3					
	VV		1		1,000			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		pozn.13					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		11,000			
23	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,033	8 933,76	294,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238211					
	VV		Základy návrh					
	VV		pozn.7					
	VV		0,5*0,1*0,65		0,033			
	VV		Součet		0,033			
24	K	310271075	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnici přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	2,520	2 354,88	5 934,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310271075					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A129					
	VV		1,2*2,1		2,520			
	VV		Součet		2,520			
25	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	76,051	2 059,20	156 604,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235151					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A132					
	VV		(0,5*4+0,95*2)*1,8		7,020			
	VV		A134					
	VV		1,61*2,5		4,025			
	VV		A142					
	VV		1,01*(1,2+0,9)		2,121			
	VV		Mezisoučet		13,166			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		3,5*(7,45-5,15)*2		16,100			
	VV		(8,76+3,1+8,76)*(8,62-7,45)		24,125			
	VV		Mezisoučet		40,225			
	VV		Púdorys střechní návrh					
	VV		(8,76+3,33)*2*0,75		18,135			
	VV		Mezisoučet		18,135			
	VV		detail osazení bezpečnostní mříže					
	VV		(5,6+3,45)*0,5		4,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		4,525			
	VV		Součet		76,051			
26	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	61,325	272,45	16 708,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A132					
	VV		(0,5*4+0,95*2)		3,900			
	VV		A134					
	VV		1,61		1,610			
	VV		A142					
	VV		1,01		1,010			
	VV		Mezisoučet		6,520			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		(8,76+3,1+8,76)		20,620			
	VV		Mezisoučet		27,620			
	VV		Púdorys střechy návrh					
	VV		(8,76+3,33)*2*0,75		18,135			
	VV		Mezisoučet		18,135			
	VV		detail osazení bezpečnostní mříže					
	VV		(5,6+3,45)		9,050			
	VV		Mezisoučet		9,050			
	VV		Součet		61,325			
27	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	8,948	1 826,88	16 346,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272211					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A067					
	VV		1,25*3,05		3,813			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A104					
	VV		1,3*3,95		5,135			
	VV		Součet		8,948			
28	K	311273955	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 300 mm	m	2,550	215,42	549,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311273955					
	VV		1,25+1,3		2,550			
	VV		Součet		2,550			
29	K	317141443	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	6,000	1 172,16	7 032,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317141443					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		P104					
	VV		4		4,000			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		P104					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
30	K	317141445	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm	kus	4,000	1 573,44	6 293,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317141445					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		P103					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	786,72	2 360,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142422					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		P102					
	VV		2		2,000			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		P102					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	13,000	1 009,54	13 124,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142442					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		P101					
	VV		6		6,000			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P101					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		13,000			
33	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,677	10 105,92	6 841,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410					
	VV		viz výpis oceli návrh					
	VV		3,55*0,2*0,1		0,071			
	VV		2,25*0,2*0,1		0,045			
	VV		2,5*0,2*0,1		0,050			
	VV		3,45*0,2*0,1		0,069			
	VV		3,6*0,3*0,16		0,173			
	VV		5,6*0,3*0,16		0,269			
	VV		Součet		0,677			
34	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,337	29 700,00	10 008,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941121					
	VV		0,314		0,314			
	VV		0,023		0,023			
	VV		Součet		0,337			
35	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,330	38 374,91	12 663,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100					
	VV		viz výpis oceli					
	VV		(59,21+37,53+41,7+115,09+60,05)*0,001		0,314			
	VV		0,314*0,05		0,016			
	VV		Součet		0,330			
36	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,024	38 374,91	921,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100					
	VV		viz výpis oceli					
	VV		23,32*0,001		0,023			
	VV		0,023*0,05		0,001			
	VV		Součet		0,024			
37	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,102	29 700,00	3 029,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941123					
38	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,107	38 374,91	4 106,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		(46,4+41,6)*0,001		0,088			
	VV		13,6*0,001		0,014			
	VV		Mezisoučet		0,102			
	VV		0,102*0,05		0,005			
	VV		Součet		0,107			
39	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva tl přes 150 do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	158,970	2 455,20	390 303,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202112					
	VV		púdorys 1.PP - sanace a injektáže					
	VV		typ 01					
	VV		(0,3+9,75+14,16)*2		48,420			
	VV		Mezisoučet		48,420			
	VV		typ 04					
	VV		10,05*11		110,550			
	VV		Mezisoučet		110,550			
	VV		Součet		158,970			
40	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	2,050	865,92	1 775,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340271025					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A004					
	VV		1*2,05		2,050			
	VV		Součet		2,050			
41	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,365	1 172,16	2 772,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340271045					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A110					
	VV		1,1*2,15		2,365			
	VV		Součet		2,365			
42	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	79,819	822,62	65 660,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A061-A067					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,9*2+2,5+2,03+2,18+0,5)*3,05		33,581			
			VV -0,7*2*4		-5,600			
			VV Mezisoučet		27,981			
			VV Púdorys 1.NP návrh					
			VV A118-A121					
			VV (3,4+1,85*2)*3,95		28,045			
			VV -0,7*2*3		-4,200			
			VV A124-A126					
			VV (3,4+1,85*2)*3,95		28,045			
			VV -0,7*2*3		-4,200			
			VV A132					
			VV 1,05*3,95		4,148			
			VV Mezisoučet		51,838			
			VV Součet		79,819			
43	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	633,851	1 129,92	716 200,92	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245					
			VV Púdorys 1.PP návrh					
			VV A009-A064					
			VV (4,67+3,02*2)*3,05		32,666			
			VV -0,7*2		-1,400			
			VV -0,9*2		-1,800			
			VV (1,9+0,15+2,03+4,67+2,5+1,25)*3,05		38,125			
			VV -0,8*2*2		-3,200			
			VV A012					
			VV (4,08+0,15+3,18)*3,05		22,601			
			VV -1*2,1		-2,100			
			VV A0131					
			VV (1,33+0,7)*3,05		6,192			
			VV A019					
			VV (2,85+5,85+2,85)*3,05		35,228			
			VV -1*2,1*2		-4,200			
			VV A020					
			VV (4,53+0,15+2,85)*3,05		22,967			
			VV -1*2,1		-2,100			
			VV A068					
			VV (2,3+8,2+0,15*2)*3,05		32,940			
			VV (3,8+2,1)*2*3,05		35,990			
			VV -1*2,1*2		-4,200			
			VV Mezisoučet		207,709			
			VV Púdorys 1.NP návrh					
			VV A117-A127					
			VV (19,5+3,4*6)*3,95		157,605			
			VV (6,1+1,87)*3,95		31,482			
			VV -0,8*2*4		-6,400			
			VV -0,9*2		-1,800			
			VV -1*2,1		-2,100			
			VV A133-A136					
			VV (1,2+0,8)*3,95		7,900			
			VV (14,1+2,7)*3,95		66,360			
			VV (16,6+0,15+4,33+1,3+4,33+18,6)*3,95		178,975			
			VV -1,4*2,1*2		-5,880			
			VV Mezisoučet		426,142			
			VV Součet		633,851			
44	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	26,260	90,82	2 384,93	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291111					
			VV Púdorys 1.PP návrh					
			VV A061-A067					
			VV (1,9*2+2,5+2,03+2,18+0,5)		11,010			
			VV Mezisoučet		11,010			
			VV Púdorys 1.NP návrh					
			VV A118-A121					
			VV (3,4+1,85*2)		7,100			
			VV A124-A126					
			VV (3,4+1,85*2)		7,100			
			VV A132					
			VV 1,05		1,050			
			VV Mezisoučet		15,250			
			VV Součet		26,260			
45	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	186,310	136,22	25 379,15	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112					
			VV Púdorys 1.PP návrh					
			VV A009-A064					
			VV (4,67+3,02*2)		10,710			
			VV (1,9+0,15+2,03+4,67+2,5+1,25)		12,500			
			VV A012					
			VV (4,08+0,15+3,18)		7,410			
			VV A0131					
			VV (1,33+0,7)		2,030			
			VV A019					
			VV (2,85+5,85+2,85)		11,550			
			VV A020					
			VV (4,53+0,15+2,85)		7,530			
			VV A068					
			VV (2,3+8,2+0,15*2)		10,800			
			VV (3,8+2,1)*2		11,800			
			VV Mezisoučet		74,330			
			VV Púdorys 1.NP návrh					
			VV A117-A127					
			VV (19,5+3,4*6)		39,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,1+1,87)		7,970			
	VV		A133-A136					
	VV		(1,2+0,8)		2,000			
	VV		(14,1+2,7)		16,800			
	VV		(16,6+0,15+4,33+1,3+4,33+18,6)		45,310			
	VV		Mezisoučet		111,980			
	VV		Součet		186,310			
46	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	153,350	158,40	24 290,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		3,05*20		61,000			
	VV		přizdívky					
	VV		2,2*3		6,600			
	VV		A051 - pozn.14					
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		3,95*19		75,050			
	VV		A110 - pozn.5					
	VV		2,15*2		4,300			
	VV		přizdívky					
	VV		2,2*1		2,200			
	VV		Součet		153,350			
47	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	115,600	183,74	21 240,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		3,05*12		36,600			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		3,95*20		79,000			
	VV		Součet		115,600			
48	K	311270541A	Zdivo z vápenopískových přesných tvárnic akustických tl.150mm	m2	24,384	1 900,80	46 349,11	
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A129					
	VV		(3+2+2,13)*3,95		28,164			
	VV		-1,8*2,1		-3,780			
	VV		Součet		24,384			
49	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	11,540	1 224,96	14 136,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381					
	VV		viz výpis oceli					
	VV		bourání					
	VV		1,7*0,12*2		0,408			
	VV		2*0,12*2*2		0,960			
	VV		1,7*0,12*2		0,408			
	VV		2,5*0,14*2*2		1,400			
	VV		2,9*0,14*2		0,812			
	VV		1,7*0,12*2		0,408			
	VV		Mezisoučet		4,396			
	VV		návrh					
	VV		2,2*0,1*2		0,440			
	VV		3,55*0,1*2		0,710			
	VV		2,25*0,1*2		0,450			
	VV		2,5*0,1*2		0,500			
	VV		3,45*0,1*2*2		1,380			
	VV		3,6*0,1*2		0,720			
	VV		Mezisoučet		4,200			
	VV		03.1.12 + 03.1.13					
	VV		(5,6+3,6)*0,16*2		2,944			
	VV		Mezisoučet		2,944			
	VV		Součet		11,540			
50	K	346244811	Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	12,160	929,28	11 300,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244811					
	VV		Základy návrh					
	VV		Výtah V1+V2					
	VV		(2,9+0,9)*2*0,8*2		12,160			
	VV		Součet		12,160			
51	K	346244821	Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	0,441	1 446,72	638,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244821					
	VV		Základy návrh					
	VV		pozn.3					
	VV		0,63*0,7		0,441			
	VV		Součet		0,441			
52	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	7,930	940,90	7 461,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272236					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A006 - pozn.1					
	VV		(2,1+0,5)*3,05		7,930			
	VV		Součet		7,930			
53	K	346272266	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	21,900	1 774,08	38 852,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272266					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		pozn.6					
	VV		A062-A067					
	VV		(1,4+0,95+1+1,05+1)*1,5		8,100			
	VV		Mezisoučet		8,100			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		pozn.4					
	VV		A119-A121					
	VV		(1,3+0,95*2)*1,5		4,800			
	VV		A122					
	VV		1,8*1,5		2,700			
	VV		A124-A126					
	VV		(1,05+1,05+1,1)*1,5		4,800			
	VV		A128					
	VV		1*1,5		1,500			
	VV		Mezisoučet		13,800			
	VV		Součet		21,900			
54	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	55,050	555,46	30 578,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoli tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481111					
	VV		viz výpis oceli					
	VV		bourání					
	VV		1,7*1		1,700			
	VV		2*1*2		4,000			
	VV		1,7*1		1,700			
	VV		2,5*1*2		5,000			
	VV		2,9*1		2,900			
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		1,7*1		1,700			
	VV		Mezisoučet		18,500			
	VV		návrh					
	VV		2,2*1		2,200			
	VV		1,45*1*2		2,900			
	VV		2,6*1		2,600			
	VV		3,55*1		3,550			
	VV		2,25*1		2,250			
	VV		0,85*1		0,850			
	VV		2,5*1		2,500			
	VV		3,45*1*2		6,900			
	VV		3,6*1		3,600			
	VV		Mezisoučet		27,350			
	VV		03.1.12 + 03.1.13					
	VV		(5,6+3,6)*1		9,200			
	VV		Mezisoučet		9,200			
	VV		Součet		55,050			
55	K	349231811	Přízdívka ostění z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	1,950	1 752,96	3 418,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přízdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/349231811					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A005					
	VV		0,3*2,15		0,645			
	VV		A007					
	VV		0,3*2,2		0,660			
	VV		Mezisoučet		1,305			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A005					
	VV		0,3*2,15		0,645			
	VV		Mezisoučet		0,645			
	VV		Součet		1,950			
56	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	0,660	2 724,48	1 798,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/349231821					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A012					
	VV		0,3*2,2		0,660			
	VV		Součet		0,660			
57	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,312	9 873,60	3 080,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389381001					
	VV		púdorys 1.PP - sanace a injektáže - schéma injektáže					
	VV		náběhový klín					
	VV		typ 01					
	VV		(0,3+9,75+14,16)*0,05*0,05		0,061			
	VV		Mezisoučet		0,061			
	VV		typ 04					
	VV		10,05*0,5*0,05		0,251			
	VV		Mezisoučet		0,251			
	VV		Součet		0,312			
58	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	20,000	158,40	3 168,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotností jednoho kusu do 1 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389941021					
		VV	spojení horních pásnic l-nosníků		20,000			
		VV	20		20,000			
		VV	Součet					
59	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,020	38 374,91	767,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					
		VV	20*0,001		0,020			
		VV	Součet		0,020			
D	4		Vodorovné konstrukce				245 087,20	
60	K	411001A	M+D prefa stropu z panelů tl.200mm vč.zálivky spár, výztuž ve sparách - viz stropní kce nad 2.NP	m2	26,880	2 685,67	72 190,81	
		PP	M+D prefa stropu z panelů tl.200mm vč.zálivky spár, výztuž ve sparách - viz stropní kce nad 2.NP					
		VV	3,2*1,2*7		26,880			
		VV	Součet		26,880			
61	K	411002A	M+D svařence 2xIPE 160 dl.3,3m včetně povrchové úpravy - viz stropní kce nad 2.NP	kg	104,280	68,81	7 175,51	
		PP	M+D prefa stropu z panelů tl.200mm vč.zálivky spár, výztuž ve sparách - viz stropní kce nad 2.NP					
		VV	3,3*15,8*2		104,280			
		VV	Součet		104,280			
62	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,789	5 204,10	4 106,03	CS ÚRS 2024 02
		PP	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321515					
		VV	stropní kce nad 1.PP -pozn.1					
		VV	1,49*0,76*0,25		0,283			
		VV	3,37*0,6*0,25		0,506			
		VV	Součet		0,789			
63	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,154	590,63	1 862,85	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011					
		VV	stropní kce nad 1.PP -pozn.1					
		VV	1,49*0,76		1,132			
		VV	3,37*0,6		2,022			
		VV	Součet		3,154			
64	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,154	102,83	324,33	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012					
65	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	3,154	51,41	162,15	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313					
66	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	3,154	51,41	162,15	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314					
67	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,095	39 600,00	3 762,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821					
		VV	0,789*0,120		0,095			
		VV	Součet		0,095			
68	K	411362112	Ztužení koster na hranách konstrukce trámů válcovanou ocelí 11 373	t	0,147	39 600,00	5 821,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ztužení koster z betonářské oceli na hranách konstrukce stropních trámů (žeber, kazet) T-průřezu a ve styku (koutu) s deskou popř. trámů samostatných válcovanou ocelí tvaru L jakéhokoliv profilu, z oceli 11 373					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362112					
		VV	Nakládací rampa					
		VV	pozn.2					
		VV	(1,2+5,54)*0,01		0,067			
		VV	(2,48+1,54)*2*0,01		0,080			
		VV	Součet		0,147			
69	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropích včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně)	m3	5,175	17 430,60	90 203,36	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411388531					
		VV	doplnění stropů v místě stávajících prostupů					
		VV	0,2*0,2*0,25*50		0,500			
		VV	0,5*0,5*0,25*30		1,875			
		VV	1*1*0,25*10		2,500			
		VV	stropní kce nad 1.PP					
		VV	0,3*0,2*0,25*20		0,300			
		VV	Součet		5,175			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,088	5 204,10	5 662,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414					
	VV		Púdorys střechy návrh					
	VV		(8,76+3,33)*2*0,3*0,15		1,088			
	VV		Součet		1,088			
71	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	7,254	1 128,60	8 186,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115					
	VV		Púdorys střechy návrh					
	VV		(8,76+3,33)*2*(0,15+0,15)		7,254			
	VV		Součet		7,254			
72	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	7,254	501,60	3 638,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
73	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,051	39 600,00	2 019,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
	VV		Púdorys střechy návrh					
	VV		(8,76+3,33)*2*0,3*0,007		0,051			
	VV		Součet		0,051			
74	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 XF3	m3	1,818	5 329,50	9 689,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321414					
	VV		Základy návrh					
	VV		Nakládací rampa					
	VV		1,05*0,3*0,2		0,063			
	VV		1,05*0,3*0,4		0,126			
	VV		(0,3+0,9+0,3)*0,3*(4,6-3,3)*2		1,170			
	VV		2*1,05*0,15		0,315			
	VV		1,05*(0,24*0,19/2)*6		0,144			
	VV		Součet		1,818			
75	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,115	39 600,00	4 554,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430362021					
	VV		Základy návrh					
	VV		Nakládací rampa					
	VV		(0,3+0,9+0,3)*(4,6-3,3)*2*0,008*2		0,062			
	VV		2*1,05*0,008*2		0,034			
	VV		Mezisoučet		0,096			
	VV		0,096*0,20		0,019			
	VV		Součet		0,115			
76	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	16,739	1 424,54	23 845,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m púdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121					
	VV		Základy návrh					
	VV		Nakládací rampa					
	VV		(1,05+0,3)*2*0,2		0,540			
	VV		(1,05+0,3)*2*0,4		1,080			
	VV		(0,3+0,9+0,3+0,3)*2*(4,6-3,3)*2		9,360			
	VV		(2+1,05)*2*0,5		3,050			
	VV		1,05*(0,24+0,19)*6		2,709			
	VV		Součet		16,739			
77	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	16,739	102,83	1 721,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m púdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122					
D 5			Komunikace pozemní				16 600,56	
78	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	16,000	254,50	4 072,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.00					
	VV		A142					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
79	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,000	476,26	7 620,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
80	M	59245015	dlažba zámková betonová tl 60mm přírodní	m2	16,480	297,84	4 908,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		16*1,03		16,480			
	VV		Součet		16,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 083 051,78	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				3 374 295,01	
81	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	121,250	73,99	8 971,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
	VV		skladba I.01					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A005+A021+A022					
	VV		3,24+17,77+19,5		40,510			
	VV		Mezisoučet		40,510			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A135+A136					
	VV		14,94+65,8		80,740			
	VV		Mezisoučet		80,740			
	VV		Součet		121,250			
82	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	121,250	200,64	24 327,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325412					
83	K	611311131A	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 4 mm	m2	121,250	131,67	15 964,99	
84	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	199,540	73,99	14 763,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
	VV		Skladba I.05					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A003+A004+A007+A012					
	VV		56,19+16,56+33,66+13,14		119,550			
	VV		A019+A020+A068					
	VV		16,57+31,56+7,35		55,480			
	VV		Mezisoučet		175,030			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A142+A143					
	VV		15,27+9,24		24,510			
	VV		Mezisoučet		24,510			
	VV		Součet		199,540			
85	K	611321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně , tloušťky do 10 mm	m2	199,540	351,12	70 062,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321321					
86	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	399,080	72,73	29 025,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321391					
	VV		199,54*2		399,080			
	VV		Součet		399,080			
87	K	611311131A	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 4 mm	m2	199,540	131,67	26 273,43	
88	K	612135001	Výrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	6,080	351,12	2 134,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135001					
	VV		Základy návrh					
	VV		Výtah V1					
	VV		(2,9+0,9)*2*0,8		6,080			
	VV		Součet		6,080			
89	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	22,000	526,68	11 586,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325223					
	VV		Základy návrh					
	VV		pozn.7					
	VV		2		2,000			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		pozn.13					
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		22,000			
90	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	1 580,04	3 160,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325225					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A106					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
91	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	40,456	865,26	35 004,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
			viz přisekání ostění					
			25,736		25,736			
			detail osazení bezpečnostní mříže					
			(5,6+3,6)*(0,65+0,3+0,65)		14,720			
			Součet		40,456			
92	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně včetně navlhčení	m2	2 457,884	185,59	456 158,69	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
			Púdorys 1.PP návrh					
			A003 A021+A022= I.03D					
			(14,7+16,8)*2*3,05		192,150			
			-2,03*3,05		-6,192			
			(0,4+0,4)*2*3,05*2		9,760			
			-1,45*2,1*2		-6,090			
			-1,14*2,12+(1,14+2,12*2)*0,3		-0,803			
			-1*2,1*2		-4,200			
			-0,9*2		-1,800			
			-0,8*2*2+(1+2,1*2)*0,3		-1,640			
			A004 = I.03D					
			(6,48+2,56+0,4*2)*2*3,05		60,024			
			-0,9*2		-1,800			
			A007 = I.03D					
			(2,37+2,15+1,25+3,98+1,78+1,95+2,28)*2*3,05		96,136			
			-2,03*3,05		-6,192			
			-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,3		-0,540			
			-1,1*2,1+(1,2+2,2*2)*0,3		-0,630			
			-1*2,1		-2,100			
			-0,9*2		-1,800			
			-0,8*2*2		-3,200			
			A009 = I.03D					
			(4,68+3,02+0,25)*2*3,05		48,495			
			-2,4*1,5+(2,4+1,5*2)*0,3		-1,980			
			-0,7*2		-1,400			
			-0,9*2		-1,800			
			A010 = I.03D					
			(3,02+2,56+0,4*2)*2*3,05		38,918			
			-0,7*2		-1,400			
			A012 = I.03D					
			(4,08+3,18+0,4)*2*3,05		46,726			
			-1*2,1*2+(1+2,1*2)*0,3		-2,640			
			A019 = I.03D + I.04					
			(5,85+1,32+0,4+1,13+0,25)*2*3,05		54,595			
			-1*2,1*2		-4,200			
			A020 = I.03D + I.04					
			(7,5+6,1+0,25*2)*2*3,05		86,010			
			-1,2*0,6*2+(1,2+0,6*2)*0,3*2		0,000			
			-1*2,1*2		-4,200			
			A061 = I.03D + I.04					
			(2,13+1,9)*2*3,05		24,583			
			-0,7*2		-1,400			
			-0,8*2		-1,600			
			A062 = I.03D + I.04					
			(1,9+1,4)*2*3,05		20,130			
			-0,7*2*2		-2,800			
			A063 = I.03D + I.04					
			(1,9+0,95)*2*3,05		17,385			
			-0,7*2		-1,400			
			A064 = I.03D + I.04					
			(2,12+2,03)*2*3,05		25,315			
			-0,7*2*2		-2,800			
			-0,8*2		-1,600			
			A065 = I.03D + I.04					
			(2,5+1)*2*3,05		21,350			
			-0,7*2		-1,400			
			A066 = I.03D + I.04					
			(2,5+1,03)*2*3,05		21,533			
			-0,7*2		-1,400			
			A067 = I.03D + I.04					
			(2,5+2,1)*2*3,05		28,060			
			-0,8*2		-1,600			
			A068 = I.04					
			(3,5+2,1)*2*3,05		34,160			
			-1*2,1		-2,100			
			A0131+A014 = I.01 + I.02					
			(1,6+9+0,3+2,6+8,5)*3,05		67,100			
			-1,45*2,1*2		-6,090			
			Mezisoučet		813,633			
			Púdorys 1.NP návrh					
			A116 = I.03D					
			(17,6+6,5)*2*3,95		190,390			
			-1,8*2,1*3+(1,8+2,1*2)*0,3		-9,540			
			-1,14*2,12+(1,14+2,12*2)*0,3		-0,803			
			-1,5*2,1		-3,150			
			-0,8*2*3		-4,800			
			A117 = I.03D					
			(3,4+3+0,4*2)*2*3,95		56,880			
			-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,3		-0,540			
			-1*2,1+(1+2,1*2)*0,15		-1,320			
			A118 = I.03C + I.04					
			(3,4+1,75)*2*3,95		40,685			
			-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,3		-0,540			
			-0,7*2*3		-4,200			
			-0,8*2		-1,600			
			A119 = I.03C + I.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,85+0,95)*2*3,95		22,120			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A120 = I.03C + I.04					
VV			(1,85+0,95)*2*3,95		22,120			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A121 = I.03C + I.04					
VV			(1,85+1,3)*2*3,95		24,885			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A122 = I.03C + I.04					
VV			(3,4+1,8+0,25)*2*3,95		43,055			
VV			-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,3		-0,540			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A123 = I.03C + I.04					
VV			(3,4+2)*2*3,95		42,660			
VV			-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,3		-0,540			
VV			-0,7*2*3		-4,200			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A124 = I.03C + I.04					
VV			(1,85+1,1)*2*3,95		23,305			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A125 = I.03C + I.04					
VV			(1,85+1,05)*2*3,95		22,910			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A126 = I.03C + I.04					
VV			(1,85+1,05)*2*3,95		22,910			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A127 = I.03D					
VV			(4,1+1,9)*2*3,95		47,400			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			A128 = I.03C + I.04					
VV			(1,9+1,9)*2*3,95		30,020			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A129 = I.03A					
VV			(7,53+12,7+7,53+0,25*2+0,85)*3,95		114,985			
VV			(0,4+0,4)*2*3,95*5		31,600			
VV			-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3		-3,060			
VV			-1,8*2,1		-3,780			
VV			A131 = I.03D					
VV			(0,85+13,05)*3,95		54,905			
VV			-1,6*2,3		-3,680			
VV			(21,15+0,3+3,3+1,05)*3,95		101,910			
VV			-2,4*2,1*5+(2,4+2,1*2)*0,3*5		-15,300			
VV			(4,3+0,7+4,33+2,5+3+1,1)*3,95		62,924			
VV			-1,8*2,1		-3,780			
VV			(0,4+0,4)*2*3,95*10		63,200			
VV			A132 = I.03B + I.04					
VV			(1,05+12,1)*3,95		51,943			
VV			-1,7*1,8*3+(1,7+1,8*2)*0,3*3		-4,410			
VV			(1,2+9,7+0,25*2)*3,95		45,030			
VV			-1,45*2,1		-3,045			
VV			-1*2,1		-2,100			
VV			12,1*3,95		47,795			
VV			-1,45*2,1*2		-6,090			
VV			(0,4+0,4)*2*3,95*2		12,640			
VV			A133 = I.03B + I.04					
VV			(8,4+2,7+1)*2*3,95		95,590			
VV			-1,75*1,8+(1,75+1,8*2)*0,3		-1,545			
VV			-1*2,1*2		-4,200			
VV			A134 = I.03D					
VV			(3,7+3,3)*3,95		27,650			
VV			A135 = I.03B + I.04					
VV			(4,33+3,5+0,25)*2*3,95		63,832			
VV			-1,45*2,1		-3,045			
VV			A136 = I.03C + I.04					
VV			(14,83+2,2+0,8+4,4)*2*3,95		175,617			
VV			(0,4+0,4)*2*3,95*2		12,640			
VV			-1,45*2,1		-3,045			
VV			-1,14*2,12+(1,14+2,12*2)*0,3		-0,803			
VV			A142+A143 = I.03D					
VV			(8,46+2,8+8,46)*3,95		77,894			
VV			-1,8*2,1+(1,8+2,1*2)*0,3		-1,980			
VV			-1,75*1,75+(1,75+1,75*2)*0,3		-1,488			
VV			Mezisoučet		1 521,371			
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			A248-A250 = I.03D					
VV			(8,46+2,8+8,46)*4,5		88,740			
VV			Mezisoučet		88,740			
VV			viz zdívo tl.30cm					
VV			34,14		34,140			
VV			Mezisoučet		34,140			
VV			Součet		2 457,884			
93	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	2 457,884	351,12	863 012,23	CS ÚRS 2024 02

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321321

94	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	4 915,768	72,73	357 523,81	CS ÚRS 2024 02

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321391

VV 2457,884*2 4 915,768

VV Součet 4 915,768

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	4 915,768	73,99	363 717,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
96	K	612311131A	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 4 mm	m2	2 457,884	119,13	292 807,72	
97	K	763111771A	M+D stěrky, disperzního tmelu - viz skladba I.04	m2	693,412	454,08	314 864,52	
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			A019 = I.03D + I.04					
VV			(5,85+1,32+0,4+1,13+0,25)*2*2,2		39,380			
VV			-1*2,1*2		-4,200			
VV			A020 = I.03D + I.04					
VV			(7,5+6,1+0,25*2)*2*2,2		62,040			
VV			-1,2*0,6*2+(1,2+0,6*2)*0,3*2		0,000			
VV			-1*2,1*2		-4,200			
VV			A061 = I.03D + I.04					
VV			(2,13+1,9)*2*2,2		17,732			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A062 = I.03D + I.04					
VV			(1,9+1,4)*2*2,2		14,520			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			A063 = I.03D + I.04					
VV			(1,9+0,95)*2*2,2		12,540			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A064 = I.03D + I.04					
VV			(2,12+2,03)*2*2,2		18,260			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A065 = I.03D + I.04					
VV			(2,5+1)*2*2,2		15,400			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A066 = I.03D + I.04					
VV			(2,5+1,03)*2*2,2		15,532			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A067 = I.03D + I.04					
VV			(2,5+2,1)*2*2,2		20,240			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A068 = I.04					
VV			(3,5+2,1)*2*3,05		34,160			
VV			-1*2,1		-2,100			
VV			Mezisoučet		223,304			
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			A118 = I.03C + I.04					
VV			(3,4+1,75)*2*2,2		22,660			
VV			-0,7*2*3		-4,200			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A119 = I.03C + I.04					
VV			(1,85+0,95)*2*2,2		12,320			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A120 = I.03C + I.04					
VV			(1,85+0,95)*2*2,2		12,320			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A121 = I.03C + I.04					
VV			(1,85+1,3)*2*2,2		13,860			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A122 = I.03C + I.04					
VV			(3,4+1,8+0,25)*2*2,2		23,980			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A123 = I.03C + I.04					
VV			(3,4+2)*2*2,2		23,760			
VV			-0,7*2*3		-4,200			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A124 = I.03C + I.04					
VV			(1,85+1,1)*2*2,2		12,980			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A125 = I.03C + I.04					
VV			(1,85+1,05)*2*2,2		12,760			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A126 = I.03C + I.04					
VV			(1,85+1,05)*2*2,2		12,760			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			A128 = I.03C + I.04					
VV			(1,9+1,9)*2*2,2		16,720			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			A132 = I.03B + I.04					
VV			(1,05+12,1)*2,2		28,930			
VV			(1,2+9,7+0,25*2)*2,2		25,080			
VV			-1,45*2,1		-3,045			
VV			-1*2,1		-2,100			
VV			12,1*2,2		26,620			
VV			-1,45*2,1*2		-6,090			
VV			(0,4+0,4)*2*2,2*2		7,040			
VV			A133 = I.03B + I.04					
VV			(8,4+2,7+1)*2*2,2		53,240			
VV			-1*2,1*2		-4,200			
VV			A135 = I.03B + I.04					
VV			(4,33+3,5+0,25)*2*3,3		53,328			
VV			-1,45*2,1		-3,045			
VV			A136 = I.03C + I.04					
VV			(14,83+2,2+0,8+4,4)*2*3,3		146,718			
VV			(0,4+0,4)*2*3,3*2		10,560			
VV			-1,45*2,1		-3,045			
VV			-1,14*2,12+(1,14+2,12*2)*0,3		-0,803			
VV			Mezisoučet		470,108			
VV			Součet		693,412			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	612142001A	M+D skelného pletiva včetně disperzního lepidla - viz skladba I.04	m2	693,412	312,58	216 746,72	
99	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	76,692	73,99	5 674,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
VV			Výtahová šachta V1 - návrh					
VV			1,8*1,8					
VV			(1,8+1,8)*2*11,88					
VV			-1,14*2,12*5					
VV			Součet					
					3,240			
					85,536			
					-12,084			
					76,692			
100	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm	m2	76,692	413,82	31 736,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/617321141					
101	K	617321191	Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	153,384	72,73	11 155,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/617321191					
VV			76,692*2					
VV			Součet					
					153,384			
					153,384			
102	K	612311131A	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 4 mm	m2	76,692	119,13	9 136,32	
103	K	619991005	Zakrytí stěny fólií nebo svislých ploch	m2	63,005	111,61	7 031,99	CS ÚRS 2024 02
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005					
VV			viz tab.PSV					
VV			W301-W308					
VV			1,2*0,6*2					
VV			2,4*1,5*1					
VV			1,2*1,5*1					
VV			1,75*1,8*4					
VV			2,4*2,1*5					
VV			2,4*2,1*1					
VV			1,2*1,5*4					
VV			1,75*1,75*2					
VV			Součet					
					63,005			
104	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	102,700	15,05	1 545,64	
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
VV			viz tab.PSV					
VV			W301-W308					
VV			(1,2+0,6*2)*2					
VV			(2,4+1,5*2)*1					
VV			(1,2+1,5*2)*1					
VV			(1,75+1,8*2)*4					
VV			(2,4+2,1*2)*5					
VV			(2,4+2,1*2)*1					
VV			(1,2+1,5*2)*4					
VV			(1,75+1,75*2)*2					
VV			Součet					
					102,700			
105	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	107,835	12,54	1 352,25	CS ÚRS 2024 02
PP			profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
VV			102,7*1,05					
VV			Součet					
					107,835			
106	K	612143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	100,000	125,40	12 540,00	
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
VV			styk nenosných příček/sloupů					
VV			100					
VV			Součet					
					100,000			
					100,000			
107	M	55343014	profil dilatační pro vnitřní a vnější omítky	m	105,000	60,19	6 319,95	CS ÚRS 2024 02
PP			profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm					
VV			100*1,05					
VV			Součet					
					105,000			
					105,000			
108	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tloušťky do 10 mm	m2	33,124	351,12	11 630,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121					
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			pozn.12 - stavební pouzdra					
VV			3,08*2,15*2*2					
VV			1,58*2,1*2*1					
VV			Součet					
					26,488			
					6,636			
					33,124			
109	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	33,124	395,01	13 084,31	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141					
110	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	104,494	284,66	29 745,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131151					
	VV		púdorys 1.PP - sanace a injektáže					
	VV		typ 01					
	VV		(0,3+9,75+14,16)*3,05		73,841			
	VV		Mezisoučet		73,841			
	VV		typ 04					
	VV		10,05*3,05		30,653			
	VV		Mezisoučet		30,653			
	VV		Součet		104,494			
111	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně tloušťky do 10 mm	m2	104,494	369,93	38 655,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612324111					
112	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm	m2	104,494	514,14	53 724,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325131					
113	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	104,494	122,89	12 841,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325191					
114	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	104,494	210,67	22 013,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612328131					
	D	62	Úprava povrchů vnějších				51 308,37	
115	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	34,535	73,99	2 555,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		viz otlučení venkovních obkladů A051 - pozn.17					
	VV		34,535		34,535			
	VV		Součet		34,535			
116	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm	m2	34,535	338,58	11 692,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
117	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	34,525	72,73	2 511,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321191					
118	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	34,535	275,88	9 527,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
119	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	14,000	832,66	11 657,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143002					
120	M	55343014A	profil dilatační - viz tab.PSV ozn.ZV.05	m	14,700	909,15	13 364,51	
	VV		14*1,05		14,700			
	VV		Součet		14,700			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 348 415,26	
121	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,955	7 273,20	14 219,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311126					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.10					
	VV		A021					
	VV		17,77*0,11		1,955			
	VV		Součet		1,955			
122	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 013,548	445,17	451 201,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A0.09					
	VV		14,17		14,170			
	VV		A061-A067					
	VV		(4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07)*1,2		26,364			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A003+A007+A012+A019+A020+A068					
	VV		(56,19+33,66+13,14+16,57+31,56+7,35)*1,2		190,164			
	VV		Mezisoučet		230,698			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A104					
	VV		48,38		48,380			
	VV		A116-A134					
	VV		47,4+10,2+5,95+1,57+1,57+2,14+5,58+6,8+1,81+1,73+1,73		86,480			
	VV		7,67+3,46+94,93+275,64+168,76+23,73+12,6		586,790			
	VV		A143					
	VV		9,24		9,240			
	VV		Mezisoučet		730,890			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.04					
	VV		A142					
	VV		15,27		15,270			
	VV		Mezisoučet		15,270			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.05					
	VV		A135+A136					
	VV		15,27+9,24		24,510			
	VV		Mezisoučet		24,510			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A248+A250					
	VV		5,46+6,72		12,180			
	VV		Mezisoučet		12,180			
	VV		Součet		1 013,548			
123	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3 147,190	32,60	102 598,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451291					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A0.09					
	VV		14,17*5		70,850			
	VV		A061-A067					
	VV		(4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07)*4		87,880			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A003+A007+A012+A019+A020+A068					
	VV		(56,19+33,66+13,14+16,57+31,56+7,35)*4		633,880			
	VV		Mezisoučet		792,610			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A104					
	VV		48,38*3		145,140			
	VV		A116-A134					
	VV		(47,4+10,2+5,95+1,57+1,57+2,14+5,58+6,8+1,81+1,73+1,73)*3		259,440			
	VV		3		1 760,370			
	VV		(7,67+3,46+94,93+275,64+168,76+23,73+12,6)*3		1 760,370			
	VV		A143					
	VV		9,24*3		27,720			
	VV		Mezisoučet		2 192,670			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.04					
	VV		A142					
	VV		15,27*5		76,350			
	VV		Mezisoučet		76,350			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.05					
	VV		A135+A136					
	VV		(15,27+9,24)*2		49,020			
	VV		Mezisoučet		49,020			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A248+A250					
	VV		(5,46+6,72)*3		36,540			
	VV		Mezisoučet		36,540			
	VV		Součet		3 147,190			
124	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	19,500	445,17	8 680,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.11					
	VV		A022					
	VV		19,5		19,500			
	VV		Součet		19,500			
125	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 013,548	43,89	44 484,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111					
126	K	633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 013,548	18,81	19 064,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633991111						
127	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	746,220	15,05	11 230,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112112						
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.07					
VV			A009					
VV			(4,68+3,02+0,25)*2				15,900	
VV			A061					
VV			(2,13+1,9)*2				8,060	
VV			A062					
VV			(1,9+1,4)*2				6,600	
VV			A063					
VV			(1,9+0,95)*2				5,700	
VV			A064					
VV			(2,03+2,13)*2				8,320	
VV			A065					
VV			(2,5+1)*2				7,000	
VV			A066					
VV			(2,5+1,03)*2				7,060	
VV			A067					
VV			(2,5+1,95)*2				8,900	
VV			skladba F0.08					
VV			A003+A007					
VV			(24,5+12+4,25)*2				81,500	
VV			A012					
VV			(4,08+3,18+0,4)*2				15,320	
VV			A019					
VV			(5,85+2,9+0,25)*2				18,000	
VV			A020					
VV			(6,1+7,5)*2				27,200	
VV			A068					
VV			(3,5+2,1)*2				11,200	
VV			Mezisoučet				220,760	
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba F1.02					
VV			A104					
VV			(9,8+12)*2				43,600	
VV			A116					
VV			(17,5+6,5)*2				48,000	
VV			A117					
VV			(3,4+3+0,4*2)				7,200	
VV			A118					
VV			(3,4+1,75)*2				10,300	
VV			A119					
VV			(1,85+0,95)*2				5,600	
VV			A120					
VV			(1,85+0,95)*2				5,600	
VV			A121					
VV			(1,85+1,3)*2				6,300	
VV			A122					
VV			(3,4+1,78+0,25)*2				10,860	
VV			A123					
VV			(3,4+2)*2				10,800	
VV			A124					
VV			(1,85+1,1)*2				5,900	
VV			A125					
VV			(1,85+1,05)*2				5,800	
VV			A126					
VV			(1,85+1,05)*2				5,800	
VV			A127					
VV			(4,1+1,9)*2				12,000	
VV			A128					
VV			(1,9+1,9)*2				7,600	
VV			A129					
VV			(12,7+7,53+0,3*3)*2				42,260	
VV			(0,4+0,4)*2*2				3,200	
VV			A131					
VV			(24,5+14,5)*2				78,000	
VV			(0,4+0,4)*2*8				12,800	
VV			A132					
VV			(12,2+1,2+9,7+0,3*3)*2				48,000	
VV			(0,4+0,4)*2*2				3,200	
VV			A133					
VV			(8,4+3,7)*2				24,200	
VV			A134					
VV			(3,5+3,6)*2				14,200	
VV			A143					
VV			(2,8+2,3)*2				10,200	
VV			Mezisoučet				421,420	
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba F1.04					
VV			A142					
VV			(2,8+2,3)*2				10,200	
VV			(2,8+2)*2				9,600	
VV			Mezisoučet				19,800	
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba F1.05					
VV			A135+A136					
VV			(4,33+3,48+0,25)*2				16,120	
VV			(17+4,4+0,9+0,4*4)*2				47,800	
VV			Mezisoučet				63,920	
VV			Púdorys 2.NP návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV skladba F1.02					
			VV A248+A250					
			VV (2,8+2,26)*2		10,120			
			VV (2,8+2,3)*2		10,200			
			VV Mezisoučet		20,320			
			VV Součet		746,220			
128	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,128	7 273,20	930,97	CS ÚRS 2024 02
		PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141					
		VV	Púdorys 1.NP návrh					
		VV	A129 - pozn.103					
		VV	8,5*0,15*0,1		0,128			
		VV	Součet		0,128			
129	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	17,770	614,46	10 918,95	CS ÚRS 2024 02
		PP	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451101					
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	skladba F0.10					
		VV	A021					
		VV	17,77		17,770			
		VV	Součet		17,770			
130	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm CT-C30-F6	m2	785,350	614,46	482 566,16	CS ÚRS 2024 02
		PP	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451105					
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	skladba F0.10					
		VV	A021					
		VV	17,77		17,770			
		VV	Mezisoučet		17,770			
		VV	Púdorys 1.NP návrh					
		VV	skladba F1.02					
		VV	A104					
		VV	48,38		48,380			
		VV	A116-A134					
		VV	47,4+10,2+5,95+1,57+1,57+2,14+5,58+6,8+1,81+1,73+1,73		86,480			
		VV	7,67+3,46+94,93+275,64+168,76+23,73+12,6		586,790			
		VV	A143					
		VV	9,24		9,240			
		VV	Mezisoučet		730,890			
		VV	Púdorys 1.NP návrh					
		VV	skladba F1.05					
		VV	A135+A136					
		VV	15,27+9,24		24,510			
		VV	Mezisoučet		24,510			
		VV	Púdorys 2.NP návrh					
		VV	skladba F1.02					
		VV	A248+A250					
		VV	5,46+6,72		12,180			
		VV	Mezisoučet		12,180			
		VV	Součet		785,350			
131	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm CT-C30-F6	m2	16,560	614,46	10 175,46	CS ÚRS 2024 02
		PP	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451107					
		VV	1 Púdorys 1.PP návrh					
		VV	F0.05					
		VV	A004					
		VV	16,56		16,560			
		VV	Součet		16,560			
132	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm CT-C30-F6	m2	23,541	614,46	14 465,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451111					
		VV	Střecha návrh					
		VV	skladba S.01					
		VV	(0,1+8,06+0,1)*(0,1+2,65+0,1)		23,541			
		VV	Součet		23,541			
133	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 013,548	15,05	15 253,90	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
134	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 013,548	15,05	15 253,90	CS ÚRS 2024 02
		PP	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
135	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	2,022	7 273,20	14 706,41	CS ÚRS 2024 02
		PP	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111242					
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	skladba F0.13					
		VV	A051					
		VV	20,22*0,1		2,022			
		VV	Součet		2,022			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF3	m3	4,044	1 254,00	5 071,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311234					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.13					
	VV		A051					
	VV		20,22*0,2		4,044			
	VV		Součet		4,044			
137	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,044	100,32	405,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319175					
138	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,190	3 135,00	6 865,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	VV		(9,75+1,2)*0,2		2,190			
	VV		Součet		2,190			
139	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,190	31 350,00	68 656,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
140	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,202	39 600,00	7 999,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631361821					
	VV		4,044*0,05		0,202			
	VV		Součet		0,202			
141	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,372	39 600,00	14 731,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.13					
	VV		A051					
	VV		20,22*0,008*2*1,15		0,372			
	VV		Součet		0,372			
142	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm	m2	22,920	265,06	6 075,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah středně těžký provoz s přísadou korundu, tl. 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633121112					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.13					
	VV		A051					
	VV		20,22		20,220			
	VV		0,9*(0,3+0,2)*6		2,700			
	VV		Součet		22,920			
143	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	13,950	614,46	8 571,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112117					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.13					
	VV		A051					
	VV		9,75+2,1*2		13,950			
	VV		Součet		13,950			
144	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	10,440	892,32	9 315,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		pozn.18					
	VV		1,75*0,3*4		2,100			
	VV		1,2*0,3*3		1,080			
	VV		Mezisoučet		3,180			
	VV		Stropní kce nad 2.NP - vyrovnání věnců					
	VV		(8,8+3,3)*2*0,3		7,260			
	VV		Mezisoučet		7,260			
	VV		Součet		10,440			
145	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,700	594,53	3 388,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450122					
	VV		Střecha návrh					
	VV		Detail 01					
	VV		19*0,3		5,700			
	VV		Součet		5,700			
146	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,040	39 600,00	1 584,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		Stropní kce nad 2.NP - vyrovnání věnců					
	VV		(8,8+3,3)*2*0,3*0,00444*1,25		0,040			
	VV		Součet		0,040			
D	64		Osazování výplní otvorů				309 033,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	31,000	2 428,80	75 292,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků					
		Online PSC	dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121		31,000			
		VV	10+1+8+2+2+8		31,000			
		VV	Součet					
148	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm, TPE těsnění	kus	10,000	4 979,04	49 790,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm					
		VV	rozměru 700/1970, 2100mm					
		VV	Z302					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
469	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	CS ÚRS 2024 02
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny					
		VV	110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
		VV	Z307					
		VV	1		1,000			
149	M	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm, TPE těsnění	kus	8,000	4 979,04	39 832,32	CS ÚRS 2024 02
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm					
		VV	rozměru 800/1970, 2100mm					
		VV	Z301					
		VV	7+1		8,000			
		VV	Součet		8,000			
150	M	55331568	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm těsnění	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	CS ÚRS 2024 02
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny					
		VV	160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm					
		VV	Z308					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
151	M	55331443	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm, TPE těsnění	kus	3,000	4 979,04	14 937,12	CS ÚRS 2024 02
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm					
		VV	rozměru 900/1970, 2100mm					
		VV	Z303					
		VV	2		2,000			
		VV	Z311					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
152	M	55331444	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1000/1970, 2100mm, TPE těsnění	kus	8,000	4 979,04	39 832,32	CS ÚRS 2024 02
		VV	Z304					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
153	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	4,000	2 428,80	9 715,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků					
			dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944221					
154	M	55331720	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1450/1970, 2100mm, TPE těsnění	kus	2,000	5 950,56	11 901,12	CS ÚRS 2024 02
		PP	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm					
		VV	rozměru 1450/1970, 2100mm					
		VV	Z305					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
156	M	55331720A	zárubeň nerezová tl zdíva 150mm rozměru 1450/2100mm pro posuvné dveře	kus	2,000	28 873,89	57 747,78	
		VV	Z309					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
157	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou					
			kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946111					
158	M	55331611	pouzdro stavební do zdíva pro 1 křídlo posuvných dveří š 700mm v do 2100mm	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	pouzdro stavební do zdíva pro 1 křídlo posuvných dveří š 700mm v do					
		VV	2100mm					
		VV	D310					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
159	K	642946211	Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro dvě křídla š přes 1200 do 1650 mm do zděné příčky	kus	2,000	11,00	22,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky se dvěma kapsami pro dvě dveřní křídla průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946211					
160	M	55331631	sestava 2 pouzder stavebních do zdíva pro 2 křídla posuvných dveří š 1450mm v do 2100mm	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
PP			sestava 2 pouzder stavebních do zdíva pro 2 křídla posuvných dveří š 1450mm v do 2100mm					
VV			D308					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 484 354,04	
D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					7 156,17	
161	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm	m	9,000	291,46	2 623,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915491212					
VV			Půdorys 1.PP návrh					
VV			A051 - pozn.21					
VV			9	9,000				
VV			Součet	9,000				
162	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	9,270	103,37	958,24	CS ÚRS 2024 02
PP			krajník betonový silniční 500x250x80mm					
VV			9*1,03	9,270				
VV			Součet	9,270				
163	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	425,57	851,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
VV			Půdorys 1.PP návrh					
VV			A051 - pozn.20					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
164	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	2,040	188,23	383,99	CS ÚRS 2024 02
PP			obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
VV			2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	2,040				
165	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,507	4 614,72	2 339,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
VV			9*0,33*0,1	0,297				
VV			2*0,35*0,3	0,210				
VV			Součet	0,507				
D	94	Lešení a stavební výtahy					349 594,33	
166	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	543,800	124,15	67 512,77	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV			Půdorys 1.PP návrh					
VV			(56,19+16,56+3,24+33,66+14,17+13,14+16,57+31,56+17,77+19,5)*2	444,720				
VV			(20,22+4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07+7,35)*2	99,080				
VV			Součet	543,800				
167	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 700,000	124,15	211 055,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
VV			Půdorys 1.NP návrh					
VV			48,38*2	96,760				
VV			(47,4+10,2+5,95+1,57+1,57+2,14+5,58+6,8+1,81+1,73+1,73+7,67+3,46+94,93)*2	385,080				
VV			(275,64+168,76+23,73+12,6+14,94+65,8+15,27+9,24)*2	1 171,960				
VV			Půdorys 2.NP návrh					
VV			(5,46+10,92+6,72)*2	46,200				
VV			Součet	1 700,000				
168	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	11,800	1 254,00	14 797,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321112					
VV			Výtahová šachta V1 - návrh					
VV			11,8	11,800				
VV			Součet	11,800				
169	K	949321212	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	708,000	62,70	44 391,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321212					
	VV		11,8*30*2		708,000			
	VV		Součet		708,000			
170	K	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	11,800	1 003,20	11 837,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321812					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 024 482,77	
171	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 384,984	119,59	165 630,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		(56,19+16,56+3,24+33,66+14,17+13,14+16,57+31,56+17,77+19,5)*1,2		266,832			
	VV		(20,22+4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07+7,35)*1,2		59,448			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		48,38*2		96,760			
	VV		(47,4+10,2+5,95+1,57+1,57+2,14+5,58+6,8+1,81+1,73+1,73+7,67+3,46+94,93)*1,2		231,048			
	VV		(275,64+168,76+23,73+12,6+14,94+65,8+15,27+9,24)*1,2		703,176			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		(5,46+10,92+6,72)*1,2		27,720			
	VV		Součet		1 384,984			
172	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	121,714	283,01	34 446,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321111					
	VV		41,932		41,932			
	VV		Výtahová šachta V3 - návrh - pozn.3					
	VV		(2,4+2,4)*2*0,3		2,880			
	VV		Púdorys 3.NP návrh					
	VV		A304 - pozn.9+10					
	VV		(2,92+8,78)*5,2		60,840			
	VV		-1,75*2,25		-3,938			
	VV		schodiště					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		121,714			
173	K	953331112	Založení příček na lepence	m2	31,720	170,02	5 393,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953331112					
	VV		příčky tl.100mm					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A061-A067					
	VV		(1,9*2+2,5+2,03+2,18+0,5)*0,1		1,101			
	VV		Mezisoučet		1,101			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A118-A121					
	VV		(3,4+1,85*2)*0,1		0,710			
	VV		A124-A126					
	VV		(3,4+1,85*2)*0,1		0,710			
	VV		A132					
	VV		1,05*0,1		0,105			
	VV		Mezisoučet		1,525			
	VV		příčky tl.150mm					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A009-A064					
	VV		(4,67+3,02*2)*0,15		1,607			
	VV		(1,9+0,15+2,03+4,67+2,5+1,25)*0,15		1,875			
	VV		A012					
	VV		(4,08+0,15+3,18)*0,16		1,186			
	VV		A0131					
	VV		(1,33+0,7)*0,15		0,305			
	VV		A019					
	VV		(2,85+5,85+2,85)*0,15		1,733			
	VV		A020					
	VV		(4,53+0,15+2,85)*0,15		1,130			
	VV		A068					
	VV		(2,3+8,2+0,15*2)*0,15		1,620			
	VV		(3,8+2,1)*2*0,15		1,770			
	VV		Mezisoučet		11,226			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A117-A127					
	VV		(19,5+3,4*6)*0,15		5,985			
	VV		(6,1+1,87)*0,15		1,196			
	VV		A133-A136					
	VV		(1,2+0,8)*0,15		0,300			
	VV		(14,1+2,7)*0,15		2,520			
	VV		(16,6+0,15+4,33+1,3+4,33+18,6)*0,15		6,797			
	VV		A129					
	VV		(3+2+2,13)*0,15		1,070			
	VV		Mezisoučet		17,868			
	VV		Součet		31,720			
174	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	108,320	283,01	30 655,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321111					
	VV		31,72		31,720			
	VV		přístavba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,66*10		76,600			
	VV		Součet		108,320			
175	K	953943001A	M+D nerezové dilatační lišty	m	16,800	585,62	9 838,42	
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A021+A022 - pozn.3					
	VV		2,4*7		16,800			
	VV		Součet		16,800			
176	K	953943002A	M+D nerezové rohové lišty	m	2,400	585,62	1 405,49	
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A021+A022 - pozn.4					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
177	K	953943003A	M+D nerezového lemování podlahové váhy	m	5,580	2 422,73	13 518,83	
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A007 - pozn.10					
	VV		(1,52+1,27)*2		5,580			
	VV		Součet		5,580			
178	K	953943192A	M+D montážních ok pro výtah vývrtu a závitové tyče	kus	2,000	13 200,00	26 400,00	
	VV		Výtahová šachta V1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
179	K	953961115	Kotva chemickým tmelem do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	50,000	185,86	9 293,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961115					
	VV		Nakládací rampa					
	VV		pozn.5					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
180	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,023	38 374,91	882,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		0,5*0,0009*50		0,023			
	VV		Součet		0,023			
181	K	953966121A1	Montáž nárazového svodidla do zdravotnických zařízení na stěnu včetně rohových a ukončovacích systémových profilů	m	121,730	426,36	51 900,80	
182	M	55343050A1	svodidlo nárazové ochranné, nerez, vč. držáků a příslušenství - specifikace viz výkres Interiérové a ochranné prvky = nárazové svodidlo	m	133,903	1 870,97	250 528,50	
	VV		121,73*1,1		133,903			
	VV		Součet		133,903			
183	K	953966121A2	Montáž ochranného svodidla do zdravotnických zařízení na stěnu včetně rohových a ukončovacích systémových profilů	m	15,862	426,36	6 762,92	
184	M	55343050A2	svodidlo ochranné, nerez, vč. držáků a příslušenství - specifikace viz výkres Interiérové a ochranné prvky = nárazové a nízkoúrovňové svodidlo	m	17,448	1 870,97	32 644,68	
	VV		15,862*1,1		17,448			
	VV		Součet		17,448			
185	K	953966122	Montáž ochranného rohového profilu do zdravotnických zařízení na stěnu včetně ukončovacích systémových profilů	m	231,000	295,94	68 362,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních pomocí hmoždinek rohový profil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953966122					
186	M	55343053A	profil ochranný rohový nerez, L 50x50mm včetně krytek a kotvení - specifikace viz výkres Interiérové a ochranné prvky = kryty rohů z nerezové oceli	m	254,100	289,67	73 605,15	
	VV		231*1,1		254,100			
	VV		Součet		254,100			
187	K	953992103	Montáž ochranného plátu na dveřní křídlo	m2	100,800	240,77	24 269,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž chrániče stěn samolepicího pěnového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953992103					
	VV		1,2m plátu na 1.kř					
	VV		42*1,2*2		100,800			
	VV		Součet		100,800			
188	M	56288815A	ochranný plát na dveřní křídlo - specifikace viz výkres Interiérové a ochranné prvky	m2	110,880	1 584,00	175 633,92	
	VV		100,8*1,1		110,880			
	VV		Součet		110,880			
189	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	8,000	225,98	1 807,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
190	M	44932112	přístroj hasicí ruční 21A/113B	kus	8,000	1 108,80	8 870,40	CS ÚRS 2024 02
191	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	25,000	62,52	1 563,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311					
192	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepicí	kus	25,000	60,09	1 502,25	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	953999001A	M+D výdřeva nad podhledem pro kotvení projekčního plátna	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	
194	K	953999002A	M+D ocelová konzola pro osazení projektoru	kus	1,000	9 768,00	9 768,00	
D	98	Demolice a sanace					103 120,77	
195	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	42,476	1 504,80	63 917,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311213					
VV			viz bourání sanace					
VV			42,476	42,476				
VV			Součet	42,476				
196	K	985312122	Stěrka k vyrovnaní reprofilovaných betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm	m2	42,476	401,28	17 044,77	CS ÚRS 2024 02
PP			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312122					
197	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	8,495	351,12	2 982,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321111					
198	K	985323110A	Penetrace pro adhézní můstek	m2	42,476	225,72	9 587,68	
199	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	42,476	225,72	9 587,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323112					
D	998	Přesun hmot					254 958,26	
200	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	672,057	379,37	254 958,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					12 258 589,72	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					207 270,90	
201	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	288,532	14,57	4 203,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.07					
VV			A0.09					
VV			14,17	14,170				
VV			A061-A067					
VV			(4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07)*1,2	26,364				
VV			skladba F0.08					
VV			A003+A007+A012+A019+A020+A068					
VV			(56,19+33,66+13,14+16,57+31,56+7,35)*1,2	190,164				
VV			skladba F0.10					
VV			A021					
VV			17,77*1,2	21,324				
VV			skladba F0.11					
VV			A022					
VV			17,7*1,2	21,240				
VV			Mezisoučet	273,262				
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba F1.04					
VV			A142					
VV			15,27	15,270				
VV			Mezisoučet	15,270				
VV			Součet	288,532				
202	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	17,946	31,47	564,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
VV			Základy návrh					
VV			pozn.3					
VV			0,63*0,7	0,441				
VV			Výtah V1+V2					
VV			(2,9+0,9)*2*0,9*2	13,680				
VV			Nakládací rampa					
VV			pozn.4					
VV			(0,9+9,75+2,1)*0,3	3,825				
VV			Součet	17,946				
203	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,093	66 145,20	6 151,50	CS ÚRS 2024 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			288,532*0,0003	0,087				
VV			17,946*0,00035	0,006				
VV			Součet	0,093				
204	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	577,064	148,90	85 924,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
205	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	35,892	171,07	6 140,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
VV			17,946*2 'Přepočtené koeficientem množství		35,892			
206	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	706,694	124,90	88 266,08	CS ÚRS 2024 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			288,532*1,15*2		663,624			
VV			17,946*1,20*2		43,070			
VV			Součet		706,694			
207	K	711113125A	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou bitumenovou	m2	20,556	459,36	9 442,60	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice					
VV			pūdorys 1.PP - sanace a injektáže - schéma injektáže					
VV			typ 01					
VV			(0,3+9,75+14,16)*0,6		14,526			
VV			Mezisoučet		14,526			
VV			typ 04					
VV			10,05*0,6		6,030			
VV			Mezisoučet		6,030			
VV			Součet		20,556			
208	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	4,237	1 552,32	6 577,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711103					
D 712			Povlakové krytiny				101 045,46	
209	K	7120001	M+D pěnové pásy 30x10mm	m	19,000	34,95	664,05	
PP			M+D pěnové pásy 30x10mm					
VV			viz detaily atiky - KV.01					
VV			19		19,000			
VV			Součet		19,000			
210	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	29,346	17,53	514,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101					
VV			Střecha návrh					
VV			skladba S.01					
VV			(0,35+8,06+0,35)*(0,35+2,65+0,35)		29,346			
VV			Součet		29,346			
211	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	22,220	19,32	429,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712811101					
VV			Střecha návrh					
VV			skladba S.01					
VV			(0,1+8,06+0,1+0,1+2,65+0,1)*2*1		22,220			
VV			Součet		22,220			
212	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,087	66 145,20	5 754,63	CS ÚRS 2024 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			29,346*0,0003		0,009			
VV			22,22*0,0035		0,078			
VV			Součet		0,087			
213	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	29,346	151,01	4 431,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
214	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	22,220	199,58	4 434,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712841559					
215	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	60,412	108,90	6 578,87	CS ÚRS 2024 02
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm					
VV			29,346*1,15		33,748			
VV			22,22*1,20		26,664			
VV			Součet		60,412			
216	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	29,346	59,14	1 735,52	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
217	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	22,220	33,26	739,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712831101					
218	M	32100825	Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2	m2	60,412	17,53	1 059,02	
PP			Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2					
VV			29,346*1,15	33,748				
VV			22,22*1,20	26,664				
VV			Součet	60,412				
219	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm včetně kotvení	m2	29,346	470,98	13 821,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363605					
220	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	22,220	367,49	8 165,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
221	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	60,412	228,33	13 793,87	CS ÚRS 2024 02
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm					
222	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000	508,99	1 017,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363115					
223	M	28342024	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	2,000	186,91	373,82	CS ÚRS 2024 02
PP			manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70					
VV			kotvicí body					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
224	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	23,000	216,48	4 979,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352					
VV			KV.03					
VV			23	23,000				
VV			Součet	23,000				
225	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	23,000	210,14	4 833,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353					
VV			KV.02					
VV			23	23,000				
VV			Součet	23,000				
226	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	19,000	331,58	6 300,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363358					
VV			KV.01					
VV			19	19,000				
VV			Součet	19,000				
227	K	712363369	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 100 mm	m	11,000	173,18	1 904,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC příklopná lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363369					
VV			KV05					
VV			11	11,000				
VV			Součet	11,000				
228	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby	m2	5,940	2 006,40	11 918,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363384					
VV			KV04					
VV			11*0,27	2,970				
VV			KV05					
VV			11*0,27	2,970				
VV			Součet	5,940				
229	K	712998005	Montáž atikového chrliče z PVC	kus	1,000	786,72	786,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712998005					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	M	28342773A	přepad bezpečnostní atikový DN 150x150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	1,000	5 464,80	5 464,80	
231	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,801	1 679,04	1 344,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			základní v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712103					
D	713	Izolace tepelné					218 819,18	
232	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	767,580	59,03	45 310,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba F1.02					
VV			A104					
VV			48,38				48,380	
VV			A116-A134					
VV			47,4+10,2+5,95+1,57+1,57+2,14+5,58+6,8+1,81+1,73+1,73				86,480	
VV			7,67+3,46+94,93+275,64+168,76+23,73+12,6				586,790	
VV			A143					
VV			9,24				9,240	
VV			Mezisoučet				730,890	
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			skladba F1.05					
VV			A135+A136					
VV			15,27+9,24				24,510	
VV			Mezisoučet				24,510	
VV			Púdorys 2.NP návrh					
VV			skladba F1.02					
VV			A248+A250					
VV			5,46+6,72				12,180	
VV			Mezisoučet				12,180	
VV			Součet				767,580	
233	M	ISV.8591057302732	deska EPS 5000 - 20mm, λD = 0,039 (W·m-1·K-1), 1000x500x20mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit) s užitným zatížením max. 5 kN/m2.	m2	805,959	37,88	30 529,73	
VV			767,58*1,05				805,959	
VV			Součet				805,959	
234	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	245,968	88,70	21 817,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.07					
VV			A0.09					
VV			14,17				14,170	
VV			A061-A067					
VV			(4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07)*1,2				26,364	
VV			skladba F0.08					
VV			A003+A007+A012+A019+A020+A068					
VV			(56,19+33,66+13,14+16,57+31,56+7,35)*1,2				190,164	
VV			Mezisoučet				230,698	
VV			skladba F1.04					
VV			A142					
VV			15,27				15,270	
VV			Mezisoučet				15,270	
VV			Součet				245,968	
235	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	516,533	113,52	58 636,83	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm					
VV			245,968*2*1,05				516,533	
VV			Součet				516,533	
236	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	23,000	352,70	8 112,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131241					
VV			detail 02					
VV			23*1				23,000	
VV			Součet				23,000	
237	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	24,150	358,56	8 659,22	CS ÚRS 2024 02
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm					
VV			23*1,05				24,150	
VV			Součet				24,150	
238	K	713141132	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	23,541	351,65	8 278,19	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá zplna					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Sřecha návrh					
	VV		skladba S.01					
	VV		(0,1+8,06+0,1)*(0,1+2,65+0,1)		23,541			
	VV		Součet		23,541			
239	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	49,436	227,04	11 223,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
	VV		23,541*2*1,05		49,436			
	VV		Součet		49,436			
240	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	23,541	264,00	6 214,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331					
241	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	4,696	2 667,72	12 527,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
	VV		23,541*(0,34+0,04)/2*1,05		4,696			
	VV		Součet		4,696			
242	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	19,000	145,73	2 768,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141351					
	VV		Sřecha návrh					
	VV		Detail 01					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
243	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	6,270	286,85	1 798,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm					
	VV		Sřecha návrh					
	VV		Detail 01					
	VV		19*0,3		5,700			
	VV		5,7*0,10		0,570			
	VV		Součet		6,270			
244	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,565	1 879,68	2 941,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				1 968 090,89	
245	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt včetně dodávky roštu	m2	139,900	466,49	65 261,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A003					
	VV		56,19		56,190			
	VV		A061-A067					
	VV		4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07		21,970			
	VV		Mezisoučet		78,160			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A118-A128					
	VV		5,95+1,57+1,57+2,14+5,58+6,8+1,81+1,73+1,73+7,67+1,46		38,010			
	VV		A133					
	VV		23,73		23,730			
	VV		Mezisoučet		61,740			
	VV		Součet		139,900			
246	M	63126347-P.01	panel akustický 600x600x15mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 - viz podhled P.01	m2	146,895	1 049,60	154 180,99	
	VV		139,9*1,05		146,895			
	VV		Součet		146,895			
247	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt včetně dodávky roštu	m2	105,980	466,49	49 438,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A104+A116+A117					
	VV		48,38+47,4+10,2		105,980			
	VV		Součet		105,980			
248	M	63126317-P.02A	panel akustický 600x600x20mm povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 - viz podhled P.02A	m2	111,279	1 829,12	203 542,64	
	VV		105,98*1,05		111,279			
	VV		Součet		111,279			
249	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt včetně dodávky roštu	m2	23,100	466,49	10 775,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Půdorys 2.NP návrh					
	VV		A248-A250					
	VV		5,46+10,92+6,72		23,100			
	VV		Součet		23,100			
250	M	63126317-P.02B	panel akustický 1200x600x20mm - viz pohled P.02B	m2	25,468	1 829,12	46 584,03	
	VV		23,1*1,05		24,255			
	VV		Součet		24,255			
	VV		24,255*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,468			
251	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt včetně dodávky roštu	m2	14,170	466,49	6 610,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012					
	VV		Půdorys 1.PP návrh					
	VV		A009					
	VV		14,17		14,170			
	VV		Součet		14,170			
252	M	63126317-P.02C.a	panel akustický 600x600x20mm - viz pohled P.02C	m2	5,208	1 829,12	9 526,06	
	VV		14,17*0,35		4,960			
	VV		4,96*0,05		0,248			
	VV		Součet		5,208			
253	M	63126317-P.02C.b	panel akustický 1200x600x20mm - viz pohled P.02C	m2	10,156	1 829,12	18 576,54	
	VV		14,17*0,65		9,211			
	VV		9,211*0,05		0,461			
	VV		Součet		9,672			
	VV		9,672*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,156			
254	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt včetně dodávky roštu	m2	12,600	834,77	10 518,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012					
	VV		Půdorys 1.NP návrh					
	VV		A134					
	VV		12,6		12,600			
	VV		Součet		12,600			
255	M	63126317-P.02D	panel akustický 1200x600mm tl 20mm - viz pohled P.02D	m2	13,230	1 829,12	24 199,26	
	VV		12,6*1,05		13,230			
	VV		Součet		13,230			
256	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt včetně dodávky roštu	m2	168,760	527,87	89 083,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121011					
	VV		Půdorys 1.NP návrh					
	VV		A132					
	VV		168,76		168,760			
	VV		Součet		168,760			
257	M	63126365-P.03	panel akustický 600x600x20mm hygienický povrch vodoodpudivá skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,90 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm - viz pohled P.03	m2	177,198	1 884,37	333 906,60	
	VV		168,76*1,05		177,198			
	VV		Součet		177,198			
258	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt včetně dodávky roštu	m2	370,570	589,25	218 358,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121011					
	VV		Půdorys 1.NP návrh					
	VV		A129+A131					
	VV		94,93+275,64		370,570			
	VV		Součet		370,570			
259	M	63126366-P.04	panel akustický 600x600x25mm dřevovláknitá vlákna - viz pohled P.04	m2	252,915	1 786,16	451 746,66	
	VV		370,57*0,65		240,871			
	VV		240,871*0,05		12,044			
	VV		Součet		252,915			
260	M	63126365-P.04	panel akustický 1200x600x25mm dřevovláknitá vlákna - viz pohled P.04	m2	136,185	1 786,16	243 248,20	
	VV		370,57*0,35		129,700			
	VV		129,7*0,05		6,485			
	VV		Součet		136,185			
261	K	998714103	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	t	7,027	4 629,78	32 533,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998714103					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				134 977,56	
262	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,055	1 350,36	74,27	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103					
D 721-2			Půdorys 3.NP	134 903,29				
263	K	721211913A	Montáž vpustí podlahových ostatní typ	kus	2,000	508,20	1 016,40	
VV			Půdorys 1.NP návrh					
VV			A136 - pozn.2					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
264	M	408054	Hyg. vpust 157, DN 100 svislá,poziční přír.,bez PU,1.4301	kus	2,000	3 789,72	7 579,44	
265	K	721219128A	Montáž odtokového žlabu včetně roštu ostatní typ	m	4,060	2 265,12	9 196,39	
VV			2,03*2	4,060				
VV			Součet	4,060				
266	M	416618	Hyg. žlab 300x2030mm,H=60,odtok 142mm,standard,1.4301	kus	2,000	19 326,12	38 652,24	
267	M	416866	rošt mřížkový 268x499mm, L15, protiskluz R11, 1.4301	kus	8,000	4 835,16	38 681,28	
PP			rošt mřížkový 268x499mm, protiskluz R11, 1.4301					
268	K	725869218A	Montáž zápachových uzávěrek ostatní typ	kus	2,000	363,00	726,00	
269	M	449096	pachový uzávěr, vč. kalového koše, Q=2,6l/s, 1.4301	kus	2,000	3 934,92	7 869,84	
270	K	7250001A	M+D nerezové jímky provedení viz půdorys 1.NP - A136 - pozn.8	kus	1,000	31 181,70	31 181,70	
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd	454,76				
271	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	2,000	54,70	109,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110003					
VV			Půdorys 1.PP návrh					
VV			A005 - pozn.11					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
272	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	2,100	39,28	82,49	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm					
VV			2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	2,100				
273	K	741110013	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	2,000	33,48	66,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110013					
VV			Nakládací rampa					
VV			pozn.8					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
274	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	2,100	89,44	187,82	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm					
VV			2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	2,100				
275	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoprúd v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,002	4 044,48	8,09	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741103					
D 762			Konstrukce tesařské	20 480,88				
276	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	11,400	1 721,28	19 622,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361332					
VV			detail 01					
VV			19*0,6	11,400				
VV			Součet	11,400				
277	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,239	1 710,72	408,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
VV			11,4*0,021	0,239				
VV			Součet	0,239				
278	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,190	2 365,44	449,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762103					
D 763			Konstrukce suché výstavby	264 316,78				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	K	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	66,450	1 258,29	83 613,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111336					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A069					
	VV		(5,15+6)*3,05		34,008			
	VV		Mezisoučet		34,008			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A129					
	VV		(6+3,17)*3,95		36,222			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		Mezisoučet		32,442			
	VV		Součet		66,450			
280	K	763111338A	Předěl zavěšený na stropě tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5	m2	9,918	1 509,95	14 975,68	
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A021+A022 - pozn.2					
	VV		(4,53+9+3)*0,6		9,918			
	VV		Součet		9,918			
281	K	763121458	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB	m2	13,265	1 786,16	23 693,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121458					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A067					
	VV		(1,3+0,2)*3,05		4,575			
	VV		Mezisoučet		4,575			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A128					
	VV		(1,3+0,2)*3,95		5,925			
	VV		A134					
	VV		(0,5+0,2)*3,95		2,765			
	VV		Mezisoučet		8,690			
	VV		Součet		13,265			
282	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 - podhled P.05	m2	22,720	1 092,56	24 822,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131431					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		č.148					
	VV		22,72		22,720			
	VV		Součet		22,720			
283	K	763164641	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	50,000	1 473,12	73 656,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164641					
284	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí do vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	20,000	613,80	12 276,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172321					
285	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x150mm</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>491,04</i>	<i>9 820,80</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
286	K	763172324	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 500x500 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000	613,80	613,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172324					
287	M	59030713	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm - viz tab.PSV ozn.ZV.13</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>810,22</i>	<i>810,22</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm					
288	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	2,000	2 428,80	4 857,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181311					
289	M	55331596	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>4 979,04</i>	<i>9 958,08</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		Z310					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
290	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,385	1 541,76	5 218,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763303					
	D	764	Konstrukce klempířské				21 928,61	
291	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,500	463,58	1 158,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634					
	VV		střecha S04					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
292	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	10,000	389,66	3 896,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212663					
	VV		střecha S04					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
293	K	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	12,500	443,52	5 544,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311605					
	VV		2,5+10		12,500			
	VV		Součet		12,500			
294	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,000	646,27	6 462,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602					
295	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	719,14	719,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642					
296	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	5,000	768,77	3 843,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622					
297	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,108	2 808,96	303,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764103					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 091 471,66	
298	K	766213213A	Montáž madel	kus	1,000	1,00	1,00	
	PP		Montáž schodišťových madel kotvených do stěny z plastů dílčích					
299	M	05217101A	madlo nerez - dveře D306	kus	1,000	1,00	1,00	
300	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	12,600	693,79	8 741,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622131					
	VV		2,4*1,5*1		3,600			
	VV		1,2*1,5*1		1,800			
	VV		1,2*1,5*4		7,200			
	VV		Součet		12,600			
301	M	611-W302	okno plast 2400x1500mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W302	kus	1,000	20 321,93	20 321,93	
302	M	611-W303	okno plast 1200x1500mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W303	kus	1,000	14 057,60	14 057,60	
303	M	611-W307	okno plast 1200x1500mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W307	kus	4,000	9 514,69	38 058,76	
304	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	48,965	693,79	33 971,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622132					
	VV		1,75*1,8*4		12,600			
	VV		2,4*2,1*5		25,200			
	VV		2,4*2,1*1		5,040			
	VV		1,75*1,75*2		6,125			
	VV		Součet		48,965			
305	M	611-W304	okno plast 1750x1800mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W304	kus	4,000	17 771,29	71 085,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	M	611-W305	okno plast 2400x2100mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W305	kus	5,000	22 872,56	114 362,80	
307	M	611-W306	okno plast 2400x2100mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W306	kus	1,000	21 795,05	21 795,05	
308	M	611-W308	okno plast 1750x1750mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.308	kus	2,000	16 709,22	33 418,44	
309	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	2,000	693,79	1 387,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216					
310	M	611-W301	okno plast 1200x600mm vč. rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W.301	kus	2,000	14 227,49	28 454,98	
311	K	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné folie)	m	138,400	1,00	138,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629215					
VV			viz tab.PSV					
VV			W301-W308					
VV			(1,2+0,6)*2*2		7,200			
VV			(2,4+1,5)*2*1		7,800			
VV			(1,2+1,5)*2*1		5,400			
VV			(1,75+1,8)*2*4		28,400			
VV			(2,4+2,1)*2*5		45,000			
VV			(2,4+2,1)*2*1		9,000			
VV			(1,2+1,5)*2*4		21,600			
VV			(1,75+1,75)*2*2		14,000			
VV			Součet		138,400			
312	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	18,000	1 214,40	21 859,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
313	M	0027535.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 70x197cm	kus	10,000	9 472,32	94 723,20	
PP			dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 70x197					
VV			D302					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
314	M	0027536.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 80x197-210cm	kus	8,000	9 350,88	74 807,04	
PP			dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 80x197					
VV			D301					
VV			7		7,000			
VV			D306					
VV			1		1,000			
VV			Součet		8,000			
315	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000	1 214,40	15 787,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002					
316	M	61161003	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	4 796,88	4 796,88	CS ÚRS 2024 02
PP			dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm					
VV			D0.00					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
317	M	0027537.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 90x197-210cm	kus	4,000	8 758,86	35 035,44	
VV			D303					
VV			1		1,000			
VV			D307					
VV			1		1,000			
VV			D312					
VV			2		2,000			
VV			Součet		4,000			
318	M	0027538.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 100x197-210cm	kus	8,000	11 172,48	89 379,84	
VV			D304					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
319	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000	2 428,80	4 857,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660011					
320	M	0027553.URS	dveře interiérové dvoukřídle plné, HPL laminát, plné, 145x197-210cm	kus	2,000	22 041,36	44 082,72	
VV			D305					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
321	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 335,84	1 335,84	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022					
322	M	0027549.URS	dveře interiérové jednokřídlé plné, HPL laminát, plné, 90x197-210cm, EI15 DP3+C	kus	1,000	35 946,24	35 946,24	
	VV		D309					
	VV		1	1,000				
	VV		Součet	1,000				
323	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 214,40	1 214,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660311					
324	M	0027535.A	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 70x197cm - posuvné	kus	1,000	8 440,08	8 440,08	
	VV		D310					
	VV		1	1,000				
	VV		Součet	1,000				
325	K	766660317	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí š přes 1200 do 1650 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	2,000	11 555,02	23 110,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660317					
326	M	0027553.A	dveře interiérové dvoukřídlé plné, HPL laminát, plné, 145x197-210cm - posuvné	kus	2,000	43 547,17	87 094,34	
	VV		D308					
	VV		2	2,000				
	VV		Součet	2,000				
327	M	0027553.A1	Příplatek za voděodolné provedení	kus	2,000	13 200,00	26 400,00	
	VV		D308					
	VV		2	2,000				
	VV		Součet	2,000				
328	K	766682312	Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obklad kovových zárubní, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682312					
329	M	61182372A	obklad ocelové zárubně jednokřídlé s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - pro posuvné dveře	kus	1,000	6 397,27	6 397,27	
	VV		Z306					
	VV		1	1,000				
	VV		Součet	1,000				
330	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus	80,000	1,00	80,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků plechu okopového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660713					
	VV		20+34+10+16	80,000				
	VV		Součet	80,000				
331	M	54915211	plech okopový nerez 715x250x0,6mm	kus	20,000	1,00	20,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech okopový nerez 715x250x0,6mm					
	VV		D302					
	VV		10*2	20,000				
	VV		Součet	20,000				
332	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	34,000	1,00	34,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech okopový nerez 815x250x0,6mm					
	VV		D301					
	VV		6*2	12,000				
	VV		D305					
	VV		2*4	8,000				
	VV		D306					
	VV		1*2	2,000				
	VV		D308					
	VV		4*3	12,000				
	VV		Součet	34,000				
333	M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	10,000	1,00	10,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech okopový nerez 915x250x0,6mm					
	VV		D303					
	VV		2	2,000				
	VV		D307					
	VV		2	2,000				
	VV		D309					
	VV		2	2,000				
	VV		D312					
	VV		4	4,000				
	VV		Součet	10,000				
334	M	54915214	plech okopový nerez 1045x250x0,6mm	kus	16,000	1,00	16,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech okopový nerez 1045x250x0,6mm					
	VV		D304					
	VV		8*2	16,000				
	VV		Součet	16,000				
335	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717					
	VV		D309					
	VV		1	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	1,000				
336	M	5491700A	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	1,000	1,00	1,00	
337	K	76660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	37,000	1,00	37,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660718					
338	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	37,000	1,00	37,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kování dveřní stavěč dveří					
339	K	76660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	37,000	1,00	37,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660728					
340	M	54924003	zámek	kus	37,000	1,00	37,00	CS ÚRS 2024 02
341	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	27,000	1,00	27,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660729					
342	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	27,000	1,00	27,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kování rozetové klika/klika					
343	K	76660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	10,000	1,00	10,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660730					
344	M	54914128	kování rozetové pro WC	kus	10,000	1,00	10,00	CS ÚRS 2024 02
345	K	76660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	11,000	1,00	11,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660720					
346	M	55341400A	mřížka větrací AL 500x100mm včetně spojovacího materiálu	pár	11,000	1,00	11,00	
347	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	27,500	232,21	6 385,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
VV			TV01	19,200				
VV			2,4*8					
VV			TV02	4,800				
VV			1,2*4					
VV			TV03	3,500				
VV			1,75*2	27,500				
VV			Součet					
348	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	30,250	343,86	10 401,77	CS ÚRS 2024 02
PP			parapet plastový vnitřní š 300mm					
VV			27,5*1,1	30,250				
VV			Součet	30,250				
349	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	14,000	85,54	1 197,56	CS ÚRS 2024 02
PP			koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
350	K	766-TV04	M+D kuchyňské linky - specifikace viz tab.PSV ozn.TV.04	m	1,400	51 124,33	71 574,06	
351	K	766-TV04-1	M+D mikrovlné trouby - specifikace viz tab.PSV ozn.TV.04	kus	1,000	13 266,07	13 266,07	
352	K	766990-1	D+M Systém generálního klíče - dle specifikace v tabulkách PSV	kpl	1,000	20 941,80	20 941,80	
353	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,217	1 478,40	6 234,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103					
D 767			Konstrukce zámečnické	2 728 200,56				
354	K	553-03.1.11	M+D sloupku TRHR 140x140x5 ozn.ve výpisu oceli 03.1.11 vč.kotvení, roznášecích plechů a povrchové úpravy - viz půdorys 1.NP pozn.13+14	kus	1,000	14 256,00	14 256,00	
PP			M+D sloupku TRHR 140x140x5 ozn.ve výpisu oceli 03.1.11 vč.kotvení, roznášecích plechů a povrchové úpravy - viz půdorys 1.NP pozn.13+14					
355	K	767001A	M+D ocelového svařence pro kotvení příčky včetně povrchové úpravy a kotvení (váka 1kus = cca 7kg) - viz Půdorys 1.NP - pozn.19	kus	150,000	1 164,24	174 636,00	
PP			M+D ocelového svařence pro kotvení příčky včetně povrchové úpravy - viz Půdorys 1.NP - pozn.19					
356	K	767002A	M+D ocelové kce nakládací rampy včetně povrchové úpravy a kotvení	kg	1 253,000	112,86	141 413,58	
357	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	8,200	126,72	1 039,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121					
VV			(2,8+1,3)*2	8,200				
VV			Součet	8,200				
358	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	9,020	75,24	678,66	CS ÚRS 2024 02
PP			rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
VV			8,2*1,1	9,020				
VV			Součet	9,020				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
359	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	3,640	145,73	530,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531215					
	VV		ZV02					
	VV		1,3*2,8		3,640			
	VV		Součet		3,640			
360	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	4,004	1 605,12	6 426,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
	VV		3,64*1,1		4,004			
	VV		Součet		4,004			
361	K	767590126A	Montáž podlahového poklopu na EI kanálech	m2	9,810	594,00	5 827,14	
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevněných nýtováním					
	VV		ZV1					
	VV		6,1*0,7		4,270			
	VV		ZV2					
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		ZV5					
	VV		1,9*1,6		3,040			
	VV		ZV6					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		9,810			
362	M	13611301A	plech ocelový žebrovaný jakost S235JR slza tl 3mm tabule včetně výztuh	t	0,305	130 680,00	39 857,40	
	PP		plech ocelový žebrovaný jakost S235JR slza tl 3mm tabule					
	VV		9,81*27*1,15*0,001		0,305			
	VV		Součet		0,305			
363	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	62,460	140,45	8 772,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627306					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		W309-W3011					
	VV		(1,2+2,2)*2*1		6,800			
	VV		(1,2+2,2)*2*1		6,800			
	VV		(1,5+2,33)*2*1		7,660			
	VV		AL301-AL304					
	VV		(1,5+3,85)*2*1		10,700			
	VV		(2+2,2)*2*1		8,400			
	VV		(2+2,2)*2*1		8,400			
	VV		(3+3,85)*2*1		13,700			
	VV		Součet		62,460			
364	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	62,460	140,45	8 772,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627307					
365	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	5 179,20	10 358,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640111					
366	M	553-W309	dveře AL 1200x2200mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W309	kus	1,000	67 359,60	67 359,60	
367	M	553-W310	dveře AL 1100x2200mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W310	kus	1,000	69 714,40	69 714,40	
368	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	6 201,36	6 201,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640221					
369	M	553-AL303	dveře AL 2000x2200mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL303	kus	1,000	79 822,20	79 822,20	
370	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	5 405,88	10 811,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640222					
371	M	553-W311	dveře AL 1500x2330mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W311	kus	1,000	84 877,37	84 877,37	
372	M	553-AL301	dveře AL 1500x3850mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL.301	kus	1,000	78 624,69	78 624,69	
373	K	767640224	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000	14 575,33	14 575,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640224					
374	M	553-AL304	dveře AL 2995x3850mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL.304	kus	1,000	100 308,07	100 308,07	
	PP		dveře AL 2995x3850mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL.304					
375	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 1970 do 2200 mm	kus	1,000	1,19	1,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767646522					
376	M	553-AL302	dveře AL 2000x2200mm vč.rámu. kování, doplňků EW 15 DP3-C - specifikace viz tab.PSV ozn.AL.302	kus	1,000	158 121,85	158 121,85	
PP			dveře AL 2000x2200mm vč.rámu. kování, doplňků EW 15 DP3-C - specifikace viz tab.PSV ozn.AL.302					
377	K	767-D311	M+D automacké posuvné dveře 1460x2200mm vč.pohonu a ovládání - specifikace viz tab.PSV ozn.D311	kus	1,000	135 663,88	135 663,88	
378	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	2,000	564,30	1 128,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881112					
379	M	70921341A1	kotvici bod dl 700mm	kus	2,000	2 106,72	4 213,44	
380	K	767881190A	M+D štítku	kus	1,000	412,57	412,57	
381	K	767881191A	Záchytný systém - tahové zkoušky	kus	1,000	1 881,00	1 881,00	
382	K	767881192A	Záchytný systém - revize, uvedení do provozu	kus	1,000	953,04	953,04	
383	K	767-F02	M+D prosklené fasády - F-02	m2	27,000	19 816,20	535 037,40	
PP			M+D prosklené fasády vč. dveří s kováním, zámky, apod., oplech.připojovacích spár, tepelné izolace, oplechování atiky a soklů, hydroizolační a parotěsné folie, kotev prvky (plechy, kotvy, matky, šrouby atd.), realizační PD, polepy pro šeroslepé a fólie pro ochranu plactva					
385	K	767-ZV01	M+D ocelového rámu vč.kotev a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV01	m	4,500	4 752,00	21 384,00	
VV			ZV.01					
VV			4,5	4,500				
VV			Součet	4,500				
386	K	767-ZV06-1	M+D panelové skládací příčky 5600x3300x100mm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV.06	kus	2,000	207 345,60	414 691,20	
387	K	767-ZV06-2	M+D překladu 03.1.10 vč.povrchové úpravy a kotvení - viz půdorys 1.NP pozn.30	kus	2,000	19 140,00	38 280,00	
388	K	767-ZV07-1	M+D bezpečnostní rolovací mříž 3300x2700mm vč.pohonu a doplňků - specifikave viz tab.PSV ozn.ZV.07	kus	1,000	112 200,00	112 200,00	
389	K	767-ZV07-2	M+D překladu pro mříž 03.1.12 vč.povrchové úpravy a kotvení - viz detail osazení bezpečnostní mříže pozn.19	kus	1,000	15 180,00	15 180,00	
390	K	767-ZV08-1	M+D bezpečnostní rolovací mříž 5600x2700mm vč.pohonu a doplňků - specifikave viz tab.PSV ozn.ZV.08	kus	1,000	145 200,00	145 200,00	
391	K	767-ZV08-2	M+D překladu pro mříž 03.1.13 vč.povrchové úpravy a kotvení - viz detail osazení bezpečnostní mříže pozn.19	kus	1,000	21 780,00	21 780,00	
392	K	767-ZV09	M+D zábradlí včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV09	m	14,500	5 940,00	86 130,00	
393	K	767-ZV10	M+D zábradlí včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV10	m	2,800	5 940,00	16 632,00	
394	K	767-ZV11	M+D madlo včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV11	m	13,000	2 970,00	38 610,00	
395	K	767-ZV12	M+D zábradlí včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV12	m	1,200	5 940,00	7 128,00	
396	K	767-ZV14	M+D zábradlí včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV14	m	4,040	5 940,00	23 997,60	
VV			1,3+0,55+0,55+1,64	4,040				
VV			Součet	4,040				
397	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	11,556	2 138,40	24 711,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767103					
D 771			Podlahy z dlaždic	19 557,20				
398	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,275	69,38	88,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
VV			Půdorys 1.NP návrh					
VV			A129 - pozn.3					
VV			8,5*0,15	1,275				
VV			Součet	1,275				
399	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	9,000	832,66	7 493,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161011					
400	M	59054172A	profil dilatační - viz tab.PSV ozn.ZV.04	m	9,900	971,85	9 621,32	
VV			9*1,1	9,900				
VV			Součet	9,900				
401	K	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,275	833,18	1 062,30	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574436					
402	M	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11	m2	1,403	690,62	968,94	CS ÚRS 2024 02
VV			1,275*1,1		1,403			
VV			Součet		1,403			
403	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,275	102,43	130,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211					
404	K	771577213A	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování epoxidem	m2	1,275	92,40	117,81	
405	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	1,275	31,57	40,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
406	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,040	839,52	33,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771103					
D	773	Podlahy z litého teraca					27 432,71	
407	K	771121037A	Broušení stávajícího podkladu na schodišťových stupních	m2	27,500	500,54	13 764,85	
408	K	772991421A	Chemické ošetření	m2	27,500	136,22	3 746,05	
409	K	773291113	Vysátí schodiště	m2	27,500	8,10	222,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/773291113					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.06 + sokl					
VV			A142					
VV			1,5*(0,3+0,2)*6		4,500			
VV			(0,3+0,2)*0,1*2*6		0,600			
VV			Mezisoučet		5,100			
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			sklaba F0.06 + sokl					
VV			A143					
VV			1,5*(0,3+0,2)*(14+14)		21,000			
VV			(0,3+0,2)*0,1*14*2		1,400			
VV			Mezisoučet		22,400			
VV			Součet		27,500			
410	K	773993001	Lepení samolepicích protiskluzných pásků	m	51,000	48,47	2 471,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/773993001					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			A142					
VV			1,5*6		9,000			
VV			Púdorys 1.NP návrh					
VV			A103					
VV			1,5*(14+14)		42,000			
VV			Součet		51,000			
411	M	69752181	protiskluzná páska š.50mm	m	56,100	71,17	3 992,64	CS ÚRS 2024 02
PP			protiskluzná páska					
VV			51*1,1		56,100			
VV			Součet		56,100			
412	K	782991431A	Leštění schodů	m2	27,500	117,22	3 223,55	
413	K	998773103	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,012	908,16	10,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998773103					
D	776	Podlahy povlakové					35 614,14	
414	K	776211121	Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů	m2	16,560	322,08	5 333,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž textilních podlahovin lepením pásů elektrostaticky vodivých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776211121					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.05					
VV			A0.04					
VV			16,56		16,560			
VV			Součet		16,560			
415	M	27251100	koberec dielektrický tl 5mm	m2	18,216	808,90	14 734,92	CS ÚRS 2024 02
VV			16,56*1,1		18,216			
VV			Součet		18,216			
416	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	31,250	193,25	6 039,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž lišt přechodových šroubovaných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312					
VV			0,8*6		4,800			
VV			0,7*10		7,000			
VV			0,9*1		0,900			
VV			1*8		8,000			
VV			1,45*2		2,900			
VV			0,8*1		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,9*1		0,900			
		VV	1,45*2		2,900			
		VV	0,9*1		0,900			
		VV	0,7*1		0,700			
		VV	1,45*1		1,450			
		VV	Součet		31,250			
417	M	59054153	profil přechodový nerez	m	31,875	89,34	2 847,71	CS ÚRS 2024 02
		VV	31,25*1,02		31,875			
		VV	Součet		31,875			
418	K	776992111	Montáž zemnicího pásku	m	30,000	40,23	1 206,90	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ostatní práce montáž zemnicího pásku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776992111					
419	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	30,600	175,30	5 364,18	CS ÚRS 2024 02
		PP	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin					
		VV	30*1,02		30,600			
		VV	Součet		30,600			
420	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,129	680,06	87,73	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776103					
	D	777	Podlahy lité				4 058 163,28	
421	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	1 030,108	17,42	17 944,48	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	A004 - skladba F0.05					
		VV	16,56		16,560			
		VV	skladba F0.07					
		VV	A0.09					
		VV	14,17		14,170			
		VV	A061-A067					
		VV	(4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07)*1,2		26,364			
		VV	skladba F0.08					
		VV	A003+A007+A012+A019+A020+A068					
		VV	(56,19+33,66+13,14+16,57+31,56+7,35)*1,2		190,164			
		VV	Mezisoučet		247,258			
		VV	Púdorys 1.NP návrh					
		VV	skladba F1.02					
		VV	A104					
		VV	48,38		48,380			
		VV	A116-A134					
		VV	47,4+10,2+5,95+1,57+1,57+2,14+5,58+6,8+1,81+1,73+1,73		86,480			
		VV	7,67+3,46+94,93+275,64+168,76+23,73+12,6		586,790			
		VV	A143					
		VV	9,24		9,240			
		VV	Mezisoučet		730,890			
		VV	Púdorys 1.NP návrh					
		VV	skladba F1.04					
		VV	A142					
		VV	15,27		15,270			
		VV	Mezisoučet		15,270			
		VV	Púdorys 1.NP návrh					
		VV	skladba F1.05					
		VV	A135+A136					
		VV	15,27+9,24		24,510			
		VV	Mezisoučet		24,510			
		VV	Púdorys 2.NP návrh					
		VV	skladba F1.02					
		VV	A248+A250					
		VV	5,46+6,72		12,180			
		VV	Mezisoučet		12,180			
		VV	Součet		1 030,108			
422	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	765,900	81,31	62 275,33	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121					
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	A004 - skladba F0.05					
		VV	(6,48+2,56+0,4*2)*2		19,680			
		VV	skladba F0.07					
		VV	A009					
		VV	(4,68+3,02+0,25)*2		15,900			
		VV	A061					
		VV	(2,13+1,9)*2		8,060			
		VV	A062					
		VV	(1,9+1,4)*2		6,600			
		VV	A063					
		VV	(1,9+0,95)*2		5,700			
		VV	A064					
		VV	(2,03+2,13)*2		8,320			
		VV	A065					
		VV	(2,5+1)*2		7,000			
		VV	A066					
		VV	(2,5+1,03)*2		7,060			
		VV	A067					
		VV	(2,5+1,95)*2		8,900			
		VV	Mezisoučet		87,220			
		VV	skladba F0.08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			A003+A007					
VV			(24,5+12+4,25)*2		81,500			
VV			A012					
VV			(4,08+3,18+0,4)*2		15,320			
VV			A019					
VV			(5,85+2,9+0,25)*2		18,000			
VV			A020					
VV			(6,1+7,5)*2		27,200			
VV			A068					
VV			(3,5+2,1)*2		11,200			
VV			Mezisoučet		153,220			
VV			Půdorys 1.NP návrh					
VV			skladba F1.02					
VV			A104					
VV			(9,8+12)*2		43,600			
VV			A116					
VV			(17,5+6,5)*2		48,000			
VV			A117					
VV			(3,4+3+0,4*2)		7,200			
VV			A118					
VV			(3,4+1,75)*2		10,300			
VV			A119					
VV			(1,85+0,95)*2		5,600			
VV			A120					
VV			(1,85+0,95)*2		5,600			
VV			A121					
VV			(1,85+1,3)*2		6,300			
VV			A122					
VV			(3,4+1,78+0,25)*2		10,860			
VV			A123					
VV			(3,4+2)*2		10,800			
VV			A124					
VV			(1,85+1,1)*2		5,900			
VV			A125					
VV			(1,85+1,05)*2		5,800			
VV			A126					
VV			(1,85+1,05)*2		5,800			
VV			A127					
VV			(4,1+1,9)*2		12,000			
VV			A128					
VV			(1,9+1,9)*2		7,600			
VV			A129					
VV			(12,7+7,53+0,3*3)*2		42,260			
VV			(0,4+0,4)*2*2		3,200			
VV			A131					
VV			(24,5+14,5)*2		78,000			
VV			(0,4+0,4)*2*8		12,800			
VV			A132					
VV			(12,2+1,2+9,7+0,3*3)*2		48,000			
VV			(0,4+0,4)*2*2		3,200			
VV			A133					
VV			(8,4+3,7)*2		24,200			
VV			A134					
VV			(3,5+3,6)*2		14,200			
VV			A143					
VV			(2,8+2,3)*2		10,200			
VV			Mezisoučet		421,420			
VV			Půdorys 1.NP návrh					
VV			skladba F1.04					
VV			A142					
VV			(2,8+2,3)*2		10,200			
VV			(2,8+2)*2		9,600			
VV			Mezisoučet		19,800			
VV			Půdorys 1.NP návrh					
VV			skladba F1.05					
VV			A135+A136					
VV			(4,33+3,48+0,25)*2		16,120			
VV			(17+4,4+0,9+0,4*4)*2		47,800			
VV			Mezisoučet		63,920			
VV			Půdorys 2.NP návrh					
VV			skladba F1.02					
VV			A248+A250					
VV			(2,8+2,26)*2		10,120			
VV			(2,8+2,3)*2		10,200			
VV			Mezisoučet		20,320			
VV			Součet		765,900			
423	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	1 030,108	193,25	199 068,37	CS ÚRS 2024 02
PP Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111141								
424	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad betonu - viz skladba podlahy F.05 + F0.07 + F1.02 + F1.03 + F1.04	m2	811,040	341,09	276 637,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131105								
VV			Půdorys 1.PP návrh					
VV			A004 - skladba F0.05					
VV			16,56		16,560			
VV			skladba F0.07					
VV			A0.09					
VV			14,17		14,170			
VV			A061-A067					
VV			(4,04+2,38+1,7+4,11+2,3+2,37+5,07)		21,970			
VV			Mezisoučet		52,700			
VV			Půdorys 1.NP návrh					
VV			skladba F1.02					
VV			A104					
VV			48,38		48,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A116-A134					
	VV		47,4+10,2+5,95+1,57+1,57+2,14+5,58+6,8+1,81+1,73+1,73		86,480			
	VV		7,67+3,46+94,93+275,64+168,76+23,73+12,6		586,790			
	VV		A143					
	VV		9,24		9,240			
	VV		Mezisoučet		730,890			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.04					
	VV		A142					
	VV		15,27		15,270			
	VV		Mezisoučet		15,270			
	VV		Púdorys 2.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A248+A250					
	VV		5,46+6,72		12,180			
	VV		Mezisoučet		12,180			
	VV		Součet		811,040			
425	K	A776141121	Provedení rozlivové vodou ředitelné samonivelační vrstvy z epoxidové pryskyřice tl do 3 mm	m2	811,040	242,88	196 985,40	
426	M	23531901A	rozlivová vrstva samonivelační na bázi epoxidové pryskyřice v tl.3mm - viz skladba podlahy F0.05+ F1.02 + F1.03 + F1.04	m2	851,592	2 178,00	1 854 767,38	
	VV		811,04*1,05		851,592			
	VV		Součet		851,592			
427	K	777622101	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy protiskluzný R10 - specifikace viz jednotlivé skladby	m2	811,040	246,05	199 556,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777622101					
428	K	777612105A	Příplatek za zásypové vložky	m2	811,040	144,67	117 333,16	
429	K	777612106A	Tmelení spár mezi stávající a novou podlahou	m	22,060	211,20	4 659,07	
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A004 - pozn.8					
	VV		2,56		2,560			
	VV		A017 - pozn.13					
	VV		1,5+6,5+2,5+9		19,500			
	VV		Součet		22,060			
430	K	777911113A	M+D systémové butylové pásky včetně finálního nátěru v.120mm - viz skladba F1.02	m	528,440	472,03	249 439,53	
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A004 - skladba F0.05					
	VV		(6,48+2,56+0,4*2)*2		19,680			
	VV		skladba F0.07					
	VV		A009					
	VV		(4,68+3,02+0,25)*2		15,900			
	VV		A061					
	VV		(2,13+1,9)*2		8,060			
	VV		A062					
	VV		(1,9+1,4)*2		6,600			
	VV		A063					
	VV		(1,9+0,95)*2		5,700			
	VV		A064					
	VV		(2,03+2,13)*2		8,320			
	VV		A065					
	VV		(2,5+1)*2		7,000			
	VV		A066					
	VV		(2,5+1,03)*2		7,060			
	VV		A067					
	VV		(2,5+1,95)*2		8,900			
	VV		Mezisoučet		87,220			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.02					
	VV		A104					
	VV		(9,8+12)*2		43,600			
	VV		A116					
	VV		(17,5+6,5)*2		48,000			
	VV		A117					
	VV		(3,4+3+0,4*2)		7,200			
	VV		A118					
	VV		(3,4+1,75)*2		10,300			
	VV		A119					
	VV		(1,85+0,95)*2		5,600			
	VV		A120					
	VV		(1,85+0,95)*2		5,600			
	VV		A121					
	VV		(1,85+1,3)*2		6,300			
	VV		A122					
	VV		(3,4+1,78+0,25)*2		10,860			
	VV		A123					
	VV		(3,4+2)*2		10,800			
	VV		A124					
	VV		(1,85+1,1)*2		5,900			
	VV		A125					
	VV		(1,85+1,05)*2		5,800			
	VV		A126					
	VV		(1,85+1,05)*2		5,800			
	VV		A127					
	VV		(4,1+1,9)*2		12,000			
	VV		A128					
	VV		(1,9+1,9)*2		7,600			
	VV		A129					
	VV		(12,7+7,53+0,3*3)*2		42,260			
	VV		(0,4+0,4)*2*2		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A131					
	VV		(24,5+14,5)*2		78,000			
	VV		(0,4+0,4)*2*8		12,800			
	VV		A132					
	VV		(12,2+1,2+9,7+0,3*3)*2		48,000			
	VV		(0,4+0,4)*2*2		3,200			
	VV		A133					
	VV		(8,4+3,7)*2		24,200			
	VV		A134					
	VV		(3,5+3,6)*2		14,200			
	VV		A143					
	VV		(2,8+2,3)*2		10,200			
	VV		Mezisoučet		421,420			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.04					
	VV		A142					
	VV		(2,8+2,3)*2		10,200			
	VV		(2,8+2)*2		9,600			
	VV		Mezisoučet		19,800			
	VV		Součet		528,440			
431	K	779990001A	M+D polyuretanová protiskluzná stěrka tl.9mm včetně přípravy podkladu, kotevní drážky, smršťovací spáry - skladba F0.08 + F1.05, detail 05+detail 06	m2	214,674	3 873,78	831 599,85	
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.08					
	VV		A003+A007+A012+A019+A020+A068					
	VV		(56,19+33,66+13,14+16,57+31,56+7,35)*1,2		190,164			
	VV		Mezisoučet		190,164			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.05					
	VV		A135+A136					
	VV		15,27+9,24		24,510			
	VV		Mezisoučet		24,510			
	VV		Součet		214,674			
432	K	779990002A	M+D typový fabion včetně nerezové lišty k polyuretanové stěrce - viz detail 04	m	217,140	55,97	12 153,33	
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.08					
	VV		A003+A007					
	VV		(24,5+12+4,25)*2		81,500			
	VV		A012					
	VV		(4,08+3,18+0,4)*2		15,320			
	VV		A019					
	VV		(5,85+2,9+0,25)*2		18,000			
	VV		A020					
	VV		(6,1+7,5)*2		27,200			
	VV		A068					
	VV		(3,5+2,1)*2		11,200			
	VV		Mezisoučet		153,220			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		skladba F1.05					
	VV		A135+A136					
	VV		(4,33+3,48+0,25)*2		16,120			
	VV		(17+4,4+0,9+0,4*4)*2		47,800			
	VV		Mezisoučet		63,920			
	VV		Součet		217,140			
433	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	39,358	908,16	35 743,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 203 614,94	
434	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	14,780	23,76	351,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783009421					
	VV		Nakládací rampa					
	VV		pozn.2					
	VV		(1,2+5,54)		6,740			
	VV		(2,48+1,54)*2		8,040			
	VV		Součet		14,780			
435	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	57,228	297,00	16 996,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		viz výpis oceli - návrh					
	VV		2,2*0,372*1*2		1,637			
	VV		1,45*0,487*2*2		2,825			
	VV		2,6*0,487*1*2		2,532			
	VV		3,55*0,370*2*2		5,254			
	VV		2,25*0,370*2*2		3,330			
	VV		0,85*0,487*1*2		0,828			
	VV		2,5*0,370*2*2		3,700			
	VV		3,45*0,370*2*2*2		10,212			
	VV		3,6*0,370*2*2		5,328			
	VV		podlahové poklopy					
	VV		ZV1					
	VV		6,1*0,7*2*1,1		9,394			
	VV		ZV2					
	VV		1,5*1*2*1,1		3,300			
	VV		ZV5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,9*1,6*2*1,1		6,688			
	VV		ZV6					
	VV		1*1*2*1,1		2,200			
	VV		Součet		57,228			
436	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	123,589	297,00	36 705,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
	VV		zárubně 2x					
	VV		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*7*2		16,800			
	VV		(0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*10*2		18,800			
	VV		(0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*2*2		4,900			
	VV		(1+2*2)*(0,15+0,05*2)*8*2		20,000			
	VV		(1,45+2,1*2)*(0,15+0,05*2)*2		2,825			
	VV		(0,9+2*2)*(0,1+0,05*2)*1*2		1,960			
	VV		(0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*2*2		4,900			
	VV		(1,45+2,1*2)*(0,15+0,05*2)*2*2		5,650			
	VV		(0,9+2,1*2)*(0,125+0,05*2)*2*2		4,590			
	VV		podlahové poklopy					
	VV		ZV1					
	VV		6,1*0,7*2*1,1*2		18,788			
	VV		ZV2					
	VV		1,5*1*2*1,1*2		6,600			
	VV		ZV5					
	VV		1,9*1,6*2*1,1*2		13,376			
	VV		ZV6					
	VV		1*1*2*1,1*2		4,400			
	VV		Součet		123,589			
D	783-B		Typ B				529 488,52	
437	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	797,395	36,83	29 368,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801201					
438	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	797,395	25,78	20 556,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185001					
439	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.03	kg	87,714	110,48	9 690,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
	VV		797,395*0,1		79,740			
	VV		79,740*0,1		7,974			
	VV		Součet		87,714			
440	K	783334101A	Základní jednonásobný epoxidový nátěr - viz interiérové povrchy skladby I.02 + I.04 - typ B	m2	797,395	196,42	156 624,33	
	VV		Půdorys 1.PP návrh					
	VV		A019 = I.03D + I.04					
	VV		(5,85+1,32+0,4+1,13+0,25)*2*2,2		39,380			
	VV		-1*2,1*2		-4,200			
	VV		A020 = I.03D + I.04					
	VV		(7,5+6,1+0,25*2)*2*2,2		62,040			
	VV		-1,2*0,6*2+(1,2+0,6*2)*0,3*2		0,000			
	VV		-1*2,1*2		-4,200			
	VV		A061 = I.03D + I.04					
	VV		(2,13+1,9)*2*2,2		17,732			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A062 = I.03D + I.04					
	VV		(1,9+1,4)*2*2,2		14,520			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		A063 = I.03D + I.04					
	VV		(1,9+0,95)*2*2,2		12,540			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A064 = I.03D + I.04					
	VV		(2,12+2,03)*2*2,2		18,260			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A065 = I.03D + I.04					
	VV		(2,5+1)*2*2,2		15,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A066 = I.03D + I.04					
	VV		(2,5+1,03)*2*2,2		15,532			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A067 = I.03D + I.04					
	VV		(2,5+2,1)*2*2,2		20,240			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A068 = I.04					
	VV		(3,5+2,1)*2*3,05		34,160			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		A069					
	VV		(5,15+6)*3,05*2		68,015			
	VV		Mezisoučet		291,319			
	VV		Půdorys 1.NP návrh					
	VV		A118 = I.03C + I.04					
	VV		(3,4+1,75)*2*2,2		22,660			
	VV		-0,7*2*3		-4,200			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A119 = I.03C + I.04					
	VV		(1,85+0,95)*2*2,2		12,320			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A120 = I.03C + I.04					
	VV		(1,85+0,95)*2*2,2		12,320			
	VV		-0,7*2		-1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A121 = I.03C + I.04					
	VV		(1,85+1,3)*2*2,2		13,860			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A122 = I.03C + I.04					
	VV		(3,4+1,8+0,25)*2*2,2		23,980			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A123 = I.03C + I.04					
	VV		(3,4+2)*2*2,2		23,760			
	VV		-0,7*2*3		-4,200			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A124 = I.03C + I.04					
	VV		(1,85+1,1)*2*2,2		12,980			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A125 = I.03C + I.04					
	VV		(1,85+1,05)*2*2,2		12,760			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A126 = I.03C + I.04					
	VV		(1,85+1,05)*2*2,2		12,760			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		A128 = I.03C + I.04					
	VV		(1,9+1,9)*2*2,2		16,720			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A129					
	VV		(6+3,17)*2,2*2		40,348			
	VV		-0,9*2,1*2*2		-7,560			
	VV		A132 = I.03B + I.04					
	VV		(1,05+12,1)*2,2		28,930			
	VV		(1,2+9,7+0,25*2)*2,2		25,080			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		12,1*2,2		26,620			
	VV		-1,45*2,1*2		-6,090			
	VV		(0,4+0,4)*2*2,2*2		7,040			
	VV		A133 = I.03B + I.04					
	VV		(8,4+2,7+1)*2*2,2		53,240			
	VV		-1*2,1*2		-4,200			
	VV		A135 = I.03B + I.04					
	VV		(4,33+3,5+0,25)*2*3,3		53,328			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		A136 = I.03C + I.04					
	VV		(14,83+2,2+0,8+4,4)*2*3,3		146,718			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,3*2		10,560			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		-1,14*2,12+(1,14+2,12*2)*0,3		-0,803			
	VV		Mezisoučet		502,896			
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		pozn.18					
	VV		1,75*0,3*4		2,100			
	VV		1,2*0,3*3		1,080			
	VV		Mezisoučet		3,180			
	VV		Součet		797,395			
441	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr - viz interiérové povrchy skladby I.02 + I.04 = typ B	m2	1 594,790	196,42	313 248,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783337101					
	VV		797,395*2		1 594,790			
	VV		Součet		1 594,790			
	D	783-D	Typ D				620 072,60	
442	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	1 253,031	36,83	46 149,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801201					
443	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	618,059	25,78	15 933,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185001					
	VV		529,319		529,319			
	VV		88,74		88,740			
	VV		Součet		618,059			
444	K	784185003	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	634,972	28,23	17 925,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185003					
445	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.03	kg	137,833	110,48	15 227,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
	VV		618,059*0,1		61,806			
	VV		634,972*0,1		63,497			
	VV		Mezisoučet		125,303			
	VV		125,303*0,1		12,530			
	VV		Součet		137,833			
446	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 253,031	294,62	369 167,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení krycího nátěru omítek dvojnásobného hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783807420					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A003+A021+A022= I.03D					
	VV		(14,7+16,8)*2*3,05		192,150			
	VV		-2,03*3,05		-6,192			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,05*2		9,760			
	VV		-1,45*2,1*2		-6,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	-1,14*2,12+(1,14+2,12*2)*0,3		-0,803			
		VV	-1*2,1*2		-4,200			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	-0,8*2*2+(1+2,1*2)*0,3		-1,640			
		VV	A004 = I.03D					
		VV	(6,48+2,56+0,4*2)*2*3,05		60,024			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	A007 = I.03D					
		VV	(2,37+2,15+1,25+3,98+1,78+1,95+2,28)*2*3,05		96,136			
		VV	-2,03*3,05		-6,192			
		VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,3		-0,540			
		VV	-1,1*2,1+(1,2+2,2*2)*0,3		-0,630			
		VV	-1*2,1		-2,100			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	-0,8*2*2		-3,200			
		VV	A009 = I.03D					
		VV	(4,68+3,02+0,25)*2*3,05		48,495			
		VV	-2,4*1,5+(2,4+1,5*2)*0,3		-1,980			
		VV	-0,7*2		-1,400			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	A010 = I.03D					
		VV	(3,02+2,56+0,4*2)*2*3,05		38,918			
		VV	-0,7*2		-1,400			
		VV	A012 = I.03D					
		VV	(4,08+3,18+0,4)*2*3,05		46,726			
		VV	-1*2,1*2+(1+2,1*2)*0,3		-2,640			
		VV	A019 = I.03D + I.04					
		VV	(5,85+1,32+0,4+1,13+0,25)*2*(3,05-2,2)		15,215			
		VV	A020 = I.03D + I.04					
		VV	(7,5+6,1+0,25*2)*2*(3,05-2,2)		23,970			
		VV	A061 = I.03D + I.04					
		VV	(2,13+1,9)*2*(3,05-2,2)		6,851			
		VV	A062 = I.03D + I.04					
		VV	(1,9+1,4)*2*(3,05-2,2)		5,610			
		VV	A063 = I.03D + I.04					
		VV	(1,9+0,95)*2*(3,05-2,2)		4,845			
		VV	A064 = I.03D + I.04					
		VV	(2,12+2,03)*2*(3,05-2,2)		7,055			
		VV	A065 = I.03D + I.04					
		VV	(2,5+1)*2*(3,05-2,2)		5,950			
		VV	A066 = I.03D + I.04					
		VV	(2,5+1,03)*2*(3,05-2,2)		6,001			
		VV	A067 = I.03D + I.04					
		VV	(2,5+2,1)*2*(3,05-2,2)		7,820			
		VV	Mezisoučet		529,319			
		VV	Půdorys 1.NP návrh					
		VV	A116 = I.03D					
		VV	(17,6+6,5)*2*3,95		190,390			
		VV	-1,8*2,1*3+(1,8+2,1*2)*0,3		-9,540			
		VV	-1,14*2,12+(1,14+2,12*2)*0,3		-0,803			
		VV	-1,5*2,1		-3,150			
		VV	-0,8*2*3		-4,800			
		VV	A117 = I.03D					
		VV	(3,4+3+0,4*2)*2*3,95		56,880			
		VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,3		-0,540			
		VV	-1*2,1+(1+2,1*2)*0,15		-1,320			
		VV	A127 = I.03D					
		VV	(4,1+1,9)*2*3,95		47,400			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	A131 = I.03D					
		VV	(0,85+13,05)*3,95		54,905			
		VV	-1,6*2,3		-3,680			
		VV	(21,15+0,3+3,3+1,05)*3,95		101,910			
		VV	-2,4*2,1*5+(2,4+2,1*2)*0,3*5		-15,300			
		VV	(4,3+0,7+4,33+2,5+3+1,1)*3,95		62,924			
		VV	-1,8*2,1		-3,780			
		VV	(0,4+0,4)*2*3,95*10		63,200			
		VV	A134 = I.03D					
		VV	(3,7+3,3)*3,95		27,650			
		VV	A142+A143 = I.03D					
		VV	(8,46+2,8+8,46)*3,95		77,894			
		VV	-1,8*2,1+(1,8+2,1*2)*0,3		-1,980			
		VV	-1,75*1,75+(1,75+1,75*2)*0,3		-1,488			
		VV	Mezisoučet		634,972			
		VV	Půdorys 2.NP návrh					
		VV	A248-A250 = I.03D					
		VV	(8,46+2,8+8,46)*4,5		88,740			
		VV	Mezisoučet		88,740			
		VV	Součet		1 253,031			
447	M	24675300	hmota nátěrová PUR vodou ředitelná krycí (email) - viz interiérové povrchy skladby I.03 = typ D	litř	551,333	282,35	155 668,87	CS ÚRS 2024 02
		VV	1253,031*0,4		501,212			
		VV	501,212*0,1		50,121			
		VV	Součet		551,333			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				138 857,86	
448	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	295,505	25,78	7 618,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		Půdorys 1.PP návrh					
	VV		A0131+A014 = I.01 + I.02					
	VV		(1,6+9+0,3+2,6+8,5)*3,05		67,100			
	VV		-1,45*2,1*2		-6,090			
	VV		A069					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (5,15+6)*(3,05-2,2)*2		18,955			
			VV Mezisoučet		79,965			
			VV skladba I.01					
			VV Púdorys 1.PP návrh					
			VV A005+A021+A022					
			VV 3,24+17,77+19,5		40,510			
			VV Mezisoučet		40,510			
			VV Skladba I.05					
			VV Púdorys 1.PP návrh					
			VV A003+A004+A007+A012					
			VV 56,19+16,56+33,66+13,14		119,550			
			VV A019+A020+A068					
			VV 16,57+31,56+7,35		55,480			
			VV Mezisoučet		175,030			
			VV Součet		295,505			
449	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	295,505	81,02	23 941,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211121					
450	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	194,205	28,23	5 482,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181103					
	VV		VV Púdorys 2.NP návrh					
	VV		VV viz zdívo tl.30cm					
	VV		VV 34,14		34,140			
	VV		VV Mezisoučet		34,140			
	VV		VV Púdorys 1.NP návrh					
	VV		VV A135+A136					
	VV		VV 14,94+65,8		80,740			
	VV		VV A129					
	VV		VV (6+3,17)*(3,95-2,2)*2		32,095			
	VV		VV Mezisoučet		112,835			
	VV		VV Púdorys 1.NP návrh					
	VV		VV A142+A143+A148					
	VV		VV 15,27+9,24+22,72		47,230			
	VV		VV Mezisoučet		47,230			
	VV		VV Součet		194,205			
451	K	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	194,205	83,48	16 212,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211123					
452	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	88,776	28,23	2 506,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181105					
	VV		VV Výtahová šachta V1 - návrh					
	VV		VV 1,8*1,8		3,240			
	VV		VV (1,8+1,8)*2*11,88		85,536			
	VV		VV Součet		88,776			
453	K	784211125	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	88,776	85,93	7 628,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211125					
	D	784-A	Typ A				32 577,24	
454	K	784185003	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	139,745	28,23	3 945,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185003					
455	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.03	kg	15,373	110,48	1 698,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
	VV		VV 139,745*0,1		13,975			
	VV		VV 13,975*0,1		1,398			
	VV		VV Součet		15,373			
456	K	784325231	Provedení dvojnásobné silikátové malby v místnosti v do 3,80 m	m2	139,745	98,21	13 724,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení silikátové maby dvojnásobných v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784325231					
	VV		VV Púdorys 1.NP návrh					
	VV		VV A129 = I.03A					
	VV		VV (7,53+12,7+7,53+0,25*2+0,85)*3,95		114,985			
	VV		VV (0,4+0,4)*2*3,95*5		31,600			
	VV		VV -2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,3		-3,060			
	VV		VV -1,8*2,1		-3,780			
	VV		VV Součet		139,745			
457	M	24592004	hmota malířská silikonová antibakteriální s obsahem stříbra - viz interiérové povrchy skladby I.03 = Typ A	kg	61,488	214,83	13 209,47	CS ÚRS 2024 02
	VV		VV 139,745*0,4		55,898			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		55,898*0,1		5,590			
	VV		Součet		61,488			
D		784-C	Typ C				42 891,37	
458	K	784355003	Provedení funkční protipíšíšňové,fotokatalytické nebo antibakteriální malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	161,529	220,97	35 693,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení funkční malby protipíšíšňové, fotokatalytické nebo antibakteriální v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784355003					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		A118 = I.03C + I.04					
	VV		(3,4+1,75)*2*(3,95-2,2)		18,025			
	VV		A119 = I.03C + I.04					
	VV		(1,85+0,95)*2*(3,95-2,2)		9,800			
	VV		A120 = I.03C + I.04					
	VV		(1,85+0,95)*2*(3,95-2,2)		9,800			
	VV		A121 = I.03C + I.04					
	VV		(1,85+1,3)*2*(3,95-2,2)		11,025			
	VV		A122 = I.03C + I.04					
	VV		(3,4+1,8+0,25)*2*(3,95-2,2)		19,075			
	VV		A123 = I.03C + I.04					
	VV		(3,4+2)*2*(3,95-2,2)		18,900			
	VV		A124 = I.03C + I.04					
	VV		(1,85+1,1)*2*(3,95-2,2)		10,325			
	VV		A125 = I.03C + I.04					
	VV		(1,85+1,05)*2*(3,95-2,2)		10,150			
	VV		A126 = I.03C + I.04					
	VV		(1,85+1,05)*2*(3,95-2,2)		10,150			
	VV		A128 = I.03C + I.04					
	VV		(1,9+1,9)*2*(3,95-2,2)		13,300			
	VV		A136 = I.03C + I.04					
	VV		(14,83+2,2+0,8+4,4)*2*(3,95-3,3)		28,899			
	VV		(0,4+0,4)*2*(3,95-3,3)*2		2,080			
	VV		Mezisoučet		161,529			
	VV		Součet		161,529			
459	M	58124007	hmota malířská protipíšíšňová bílá - viz interiérové povrchy skladby I.03 = typ C	litr	53,305	135,04	7 198,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		hmota malířská protipíšíšňová bílá					
	VV		161,529*0,30		48,459			
	VV		48,459*0,1		4,846			
	VV		Součet		53,305			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				18 292,35	
460	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie	m2	15,840	323,29	5 120,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786624111					
	VV		viz tab.PSV - výplně vnějších otvorů					
	VV		W302					
	VV		2,4*1,5*1		3,600			
	VV		W306					
	VV		2,4*2,1*1		5,040			
	VV		W307					
	VV		1,5*1,2*4		7,200			
	VV		Součet		15,840			
461	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové - specifikace viz list PSV - výplně vnějších otvorů - žaluzie	m2	15,840	831,53	13 171,44	CS ÚRS 2024 02
D		M	Práce a dodávky M				1 473 820,36	
D		33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				1 473 820,36	
462	K	33-11	M+D výtahu V1, uvedení do provozu, revize	kus	1,000	1 116 720,00	1 116 720,00	
463	K	33-21-1	M+D zdvedací plošiny , uvedení do provozu, revize - viz nakládací rampa - pozn.1	kus	1,000	265 646,04	265 646,04	
464	K	33-21-2	M+D sklopný přejezdový plech pro plošinu 1500x350mm	kus	1,000	25 154,69	25 154,69	
465	K	33-21-3	M+D automatické zastavování pro plošinu	kus	1,000	17 386,34	17 386,34	
466	K	33-21-4	M+D kabelový ovladač pro plošinu	kus	1,000	14 029,24	14 029,24	
467	K	33-21-5	M+D bezpečnostní šrafování stolu plošiny a hrany přejezdového plechu pro plošinu	kus	1,000	34 884,05	34 884,05	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-12 - Stravovací provoz
Soupis:
01-04-00 - Bourání - IV.etapa

KSO: 8018516
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **2 877 203,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 877 203,80	21,00%	604 212,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 481 416,60**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-04-00 - Bourání - IV.etapa

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 877 203,80
HSV - Práce a dodávky HSV	2 584 098,92
1 - Zemní práce	385 976,91
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	7 064,64
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	378 912,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 020,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 881,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	739 788,15
94 - Lešení a stavební výtahy	77 853,59
96 - Bourání konstrukcí	624 916,73
98 - Demolice a sanace - viz příloha č.2 - Sanace	37 017,83
997 - Přesun sutě	1 451 066,92
998 - Přesun hmot	365,31
PSV - Práce a dodávky PSV	293 104,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 851,10
713 - Izolace tepelné	24 783,66
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	30 113,26
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	254,58
762 - Konstrukce tesařské	7 875,84
763 - Konstrukce suché výstavby	10 572,16
764 - Konstrukce klempířské	10 019,68
766 - Konstrukce truhlářské	342,38
767 - Konstrukce zámečnické	147 770,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 522,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu				
Objekt:		SO-12 - Stravovací provoz				
Soupis:		01-04-00 - Bourání - IV.etapa				
Místo:		Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov			Datum: 17. 10. 2025	
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA	
Uchazeč:		Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel: 250	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 877 203,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 584 098,92	
D	1		Zemní práce				385 976,91	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				7 064,64	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,607	54,78	307,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121					
VV			Púdorys 1.NP bourání					
VV			pozn.6					
VV			7,21*0,3				2,163	
VV			(3,38+0,3+7,8)*0,3				3,444	
VV			Součet				5,607	
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	31,848	71,54	2 278,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			Dočasné schodiště - pozn.11					
VV			8,848				8,848	
VV			Púdorys 1.NP bourání					
VV			skladba B2.12					
VV			7+16				23,000	
VV			Součet				31,848	
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	31,848	50,79	1 617,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322					
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,500	49,17	712,97	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
VV			Púdorys 1.NP bourání					
VV			pozn.7					
VV			5+1,5+5,5				12,000	
VV			pozn.10					
VV			2,5				2,500	
VV			Součet				14,500	
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	11,000	35,00	385,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111					
VV			Dočasné schodiště					
VV			11				11,000	
VV			Součet				11,000	
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	45,000	39,19	1 763,55	CS ÚRS 2024 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			pozn.5					
VV			45				45,000	
VV			Součet				45,000	
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				378 912,27	
7	K	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	55,901	438,26	24 499,17	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351254					
	VV		Pohledy návrh					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		JZ					
	VV		(4,5+1,2)*1,2*1,2		8,208			
	VV		17,2*1,2*(0,6+1,2)/2		18,576			
	VV		0,8*1,2*1,2		1,152			
	VV		SV					
	VV		(3,3+8,86+3,3)*1,2*0,7		12,986			
	VV		(3,3+1,2+5)*1,2*0,9		10,260			
	VV		SZ					
	VV		15,18*1,2*0,6		10,930			
	VV		Mezisoučet		62,112			
	VV		ruční dočištění					
	VV		-62,112*0,10		-6,211			
	VV		Součet		55,901			
8	K	132312331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	6,211	1 503,82	9 340,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312331					
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	134,857	641,92	86 567,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204					
	VV		Pohledy návrh					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		JZ					
	VV		(1,57+0,9+0,6+0,9+11,11-5)*1,2*(1,4+1,7)/2		18,749			
	VV		(5+1,2+0,8+8)*1,2*(1,5+1,7)/2		28,800			
	VV		SV					
	VV		(0,6+1,2+9,41)*1,2*(2,7+2,9)/2		37,666			
	VV		13,33*1,2*3		47,988			
	VV		(3,5+1,2)*1,2*2,95		16,638			
	VV		Mezisoučet		149,841			
	VV		ruční dočištění					
	VV		-149,841*0,10		-14,984			
	VV		Součet		134,857			
10	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	14,984	1 392,11	20 859,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354201					
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	124,867	233,74	29 186,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
	VV		Pohledy návrh					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		JZ					
	VV		(1,57+0,9+0,6+0,9+11,11-5)*(1,4+1,7)/2		15,624			
	VV		(5+1,2+0,8+8)*(1,5+1,7)/2		24,000			
	VV		SV					
	VV		(0,6+1,2+9,41)*(2,7+2,9)/2		31,388			
	VV		13,33*3		39,990			
	VV		(3,5+1,2)*2,95		13,865			
	VV		Součet		124,867			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	44,155	300,76	13 280,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		55,901		55,901			
	VV		6,211		6,211			
	VV		134,857		134,857			
	VV		14,984		14,984			
	VV		- zásyp rýh - viz IV.etapa návrh					
	VV		-167,798		-167,798			
	VV		Součet		44,155			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 192,185	22,69	27 050,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost					
			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		44,155*27		1 192,185			
	VV		Součet		1 192,185			
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	92,726	1 813,18	168 128,93	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
	VV		44,155*2,1		92,726			
	VV		Součet		92,726			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 020,25	
15	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,188	8 223,75	1 546,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		2*(0,35*0,14+0,45*0,1)		0,188			
	VV		Součet		0,188			
16	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,091	31 227,79	2 841,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944323					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		0,091		0,091			
	VV		Součet		0,091			
17	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	3,500	145,01	507,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389941021					
	VV		spojení horních pásnic I-nosníků					
	VV		0,35*2*5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
18	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,004	31 227,79	124,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 881,38	
19	K	619996127	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	2,000	569,73	1 139,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996127					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A043 - pozn.21					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	9,660	59,89	578,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996145					
	VV		viz obložení z desek OSB					
	VV		9,66		9,660			
	VV		Součet		9,660			
21	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,225	726,13	163,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		0,45*0,25*2		0,225			
	VV		Součet		0,225			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				739 788,15	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				77 853,59	
22	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	158,355	56,12	8 886,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211112					
	VV		Dočasné schodiště					
	VV		(2,92+0,9+6,13+0,9+2,92)*11,5		158,355			
	VV		Součet		158,355			
23	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	4 750,650	0,92	4 370,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211212					
	VV		158,355*30		4 750,650			
	VV		Součet		4 750,650			
24	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	158,355	35,72	5 656,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211812					
25	K	993111111A	Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	158,355	25,51	4 039,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového					
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	543,457	101,02	54 900,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV			Dočasné schodiště					
VV			2,84*6*4		68,160			
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			28,29+10,45+5,18+3,08		47,000			
VV			16,66+20,08+16,61+33,37+5,57+5,99+11,72		110,000			
VV			9,1+15,38+6,59		31,070			
VV			25,03+9+48,27+3,72+6,86		92,880			
VV			5,42+5,42+2,01+5,74+6,72		25,310			
VV			8,6+11,37+14,21		34,180			
VV			Mezisoučet		408,600			
VV			viz pažení					
VV			134,857		134,857			
VV			Mezisoučet		134,857			
VV			Součet		543,457			
D	96		Bourání konstrukcí					624 916,73
27	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	17,103	2 822,88	48 279,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání základů z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
VV			Základy - bourání					
VV			pozn.19					
VV			(8,63*2+1,3*4)*0,5*1,1		12,353			
VV			Mezisoučet		12,353			
VV			Dočasné schodiště					
VV			1,683+3,067		4,750			
VV			Mezisoučet		4,750			
VV			Součet		17,103			
28	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	48,776	85,72	4 181,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132					
VV			Základy - bourání					
VV			(3,85+1,3+3,85)*1		9,000			
VV			(9,5+10)*2*0,1		3,900			
VV			(5+1,55+0,9)*2*0,5		7,450			
VV			Mezisoučet		20,350			
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			A013					
VV			(0,7+0,2+0,9+0,2*2+0,4+0,2)*3,05		8,540			
VV			A029					
VV			(0,5+0,4+0,5)*3,05		4,270			
VV			A031					
VV			(0,2*3+0,5)*3,05		3,355			
VV			A0431					
VV			(0,85+0,52+1,15+1,5)*3,05		12,261			
VV			Mezisoučet		28,426			
VV			Součet		48,776			
29	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	426,193	105,05	44 771,57	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133					
VV			Základy - bourání					
VV			(5+1,55+0,9)*2*0,5		7,450			
VV			0,5*1		0,500			
VV			Mezisoučet		7,950			
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			A017					
VV			1,85*3,05*2		11,285			
VV			A057					
VV			(3,5+4,3+0,125)*3,05		24,171			
VV			A030					
VV			(8,5+8,5)*3,05		51,850			
VV			A034-A041					
VV			(8,5+5,3*2+6,5+4,6+8,5)*3,05		118,035			
VV			11,5*3,05*2		70,150			
VV			1,23*3,05		3,752			
VV			Mezisoučet		279,243			
VV			skladba E.05 - přizdívka					
VV			139		139,000			
VV			Mezisoučet		139,000			
VV			Součet		426,193			
30	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	29,990	650,94	19 521,69	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231					
VV			Základy - bourání					
VV			šachta					
VV			(1,6+0,7)*2*0,3*(4,3-3,3)		1,380			
VV			Mezisoučet		1,380			
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			A038					
VV			1,5*0,3*3,05		1,373			
VV			A043					
VV			1,23*0,3*3,05		1,125			
VV			9,3*0,27*3,05		7,659			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A037					
	VV		1,12*0,3*3,05		1,025			
	VV		A057					
	VV		0,6*0,3*3,05		0,549			
	VV		A052-A054					
	VV		8,63*(0,36+0,3)*2,7		15,379			
	VV		1,5*0,3*2,7*3		3,645			
	VV		1,5*0,45*2,7		1,823			
	VV		-0,9*2*0,3		-0,540			
	VV		-2,76*2,07*0,3*2		-3,428			
	VV		Mezisoučet		28,610			
	VV		Součet		29,990			
31	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	1,170	4 202,10	4 916,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042320					
	VV		Základy - bourání					
	VV		dílčí řez 1-1'					
	VV		(9,5+10)*2*0,3*0,1		1,170			
	VV		Součet		1,170			
32	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	2,687	3 190,25	8 572,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963012510					
	VV		Základy - bourání					
	VV		(9,5+10)*1,2*0,1		2,340			
	VV		3,85*0,9*0,1		0,347			
	VV		Součet		2,687			
33	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,344	2 635,98	3 542,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A043 - pozn.19					
	VV		5,6*1,6*0,15		1,344			
	VV		Součet		1,344			
34	K	965045131A	Bourání tmelu z kamenouhelné smoly	m2	48,770	39,74	1 938,12	
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm průmyslových včetně vsypu, plochy do 1 m2					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.5					
	VV		A034-A037					
	VV		5,99+11,71+9,1+15,38		42,180			
	VV		Mezisoučet		42,180			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.6					
	VV		A038					
	VV		6,59		6,590			
	VV		Mezisoučet		6,590			
	VV		Součet		48,770			
35	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,036	3 770,29	135,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042121					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A105 - pozn.3					
	VV		1,2*0,3*0,1		0,036			
	VV		Součet		0,036			
36	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	52,157	2 577,98	134 459,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.3					
	VV		A013+A014+A018					
	VV		(28,29+10,45+3,08)*(0,06+0,1)		6,691			
	VV		A029-A033					
	VV		(16,66+20,08+16,61+33,37+5,57)*(0,06+0,1)		14,766			
	VV		A057-A059					
	VV		(8,6+11,38+14,21)*(0,06+0,1)		5,470			
	VV		Mezisoučet		26,927			
	VV		skladba B2.5					
	VV		A034-A037					
	VV		(5,99+11,71+9,1+15,38)*0,1		4,218			
	VV		Mezisoučet		4,218			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.6					
	VV		A038					
	VV		6,59*0,1		0,659			
	VV		Mezisoučet		0,659			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.11					
	VV		A039-A043					
	VV		(25,03+9+48,27+3,72)*(0,1+0,1)		17,204			
	VV		A052-A054					
	VV		(5,42+5,42+2,01)*0,1		1,285			
	VV		8,63*2,16*0,1		1,864			
	VV		Mezisoučet		20,353			
	VV		Součet		52,157			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,327	2 101,05	13 293,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.5					
	VV		A034-A037					
	VV		(5,99+11,71+9,1+15,38)*0,15		6,327			
	VV		Mezisoučet		6,327			
	VV		Součet		6,327			
38	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	97,540	105,70	10 309,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.5					
	VV		A034-A037					
	VV		(5,99+11,71+9,1+15,38)*2		84,360			
	VV		Mezisoučet		84,360			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.6					
	VV		A038					
	VV		6,59*2		13,180			
	VV		Mezisoučet		13,180			
	VV		Součet		97,540			
39	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	52,193	1 450,11	75 685,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111					
	VV		0,036		0,036			
	VV		52,157		52,157			
	VV		Součet		52,193			
40	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	6,327	1 211,65	7 666,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
41	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	210,480	59,55	12 534,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.3					
	VV		A013+A014+A018					
	VV		28,29+10,45+3,08		41,820			
	VV		A029-A033					
	VV		16,66+20,08+16,61+33,37+5,57		92,290			
	VV		A057-A059					
	VV		8,6+11,38+14,21		34,190			
	VV		Mezisoučet		168,300			
	VV		skladba B2.5					
	VV		A034-A037					
	VV		5,99+11,71+9,1+15,38		42,180			
	VV		Mezisoučet		42,180			
	VV		Součet		210,480			
42	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	6,590	116,01	764,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081333					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.6					
	VV		A038					
	VV		6,59		6,590			
	VV		Součet		6,590			
43	K	966072112	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v přes 6 do 12 m	m2	132,174	315,80	41 740,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů, výšky budovy přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072112					
	VV		Dočasné schodiště					
	VV		132,174		132,174			
	VV		Součet		132,174			
44	K	966073112	Demontáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m	m2	17,900	281,00	5 029,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů, výšky budovy přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073112					
	VV		Dočasné schodiště					
	VV		17,9		17,900			
	VV		Součet		17,900			
45	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm (kompletní skladba zateplovací pláště)	m2	933,899	49,88	46 582,88	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky do 60 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966080101					
		VV	Pohledy bourání - ozn.1					
		VV	skladba F.1					
		VV	JZ					
		VV	(9,75+6,2+43,-3,45)*(9,09+0,6)		537,795			
		VV	-2,4*2,1*6+(2,4+1,5*2)*0,15*6		-25,380			
		VV	-1,75*1,8*4+(1,75+1,8*2)*0,15*4		-9,390			
		VV	-1,2*0,7+(1,2+0,7*2)*0,15		-0,450			
		VV	-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,15		-1,710			
		VV	-2,4*2,1*5+(2,4+1,2*2)*0,15*5		-21,600			
		VV	-1,75*1,8*4+(1,75+1,8*2)*0,15*4		-9,390			
		VV	-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2		-3,420			
		VV	JV					
		VV	(2,4+1,9)*(9,1+0,35)		40,635			
		VV	-2,4*2,1*2+(2,4+2,1*2)*0,15*2		-8,100			
		VV	SV					
		VV	9,36*(9,09+0,35)		88,358			
		VV	8,76*(9,09-8,6)		4,292			
		VV	13,41*(9,09+0,35)		126,590			
		VV	9,7*(9,13-5,75)		32,786			
		VV	-2,4*2,1+(2,4+2,1*2)*0,15		-4,050			
		VV	-1,2*1,5*4+(1,2+1,5*2)*0,15*4		-4,680			
		VV	-2,4*3+(2,4+3*2)*0,15		-5,940			
		VV	-1,2*2,1*4+(1,2+2,1*2)*0,15*4		-6,840			
		VV	SZ					
		VV	21,3*(9,01+0,6)		204,693			
		VV	6*1,3		7,800			
		VV	-2,4*2,1*2+(2,4+2,1*2)*0,15*2		-8,100			
		VV	Součet		933,899			
46	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC po hrubém vybourání otvorů	m2	7,890	127,61	1 006,84	CS ÚRS 2024 02
			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031132					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	A013					
		VV	(1,6+2,1*2)*0,15		0,870			
		VV	A057					
		VV	(0,45+0,45)*2,2		1,980			
		VV	(0,9+0,9*2)*0,15*8		3,240			
		VV	A041					
		VV	(1,2+0,6*2)*0,15*2		0,720			
		VV	Mezisoučet		6,810			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	A105					
		VV	(1+3,1*2)*0,15		1,080			
		VV	Mezisoučet		1,080			
		VV	Součet		7,890			
47	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	8,350	170,79	1 426,10	CS ÚRS 2024 02
			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082022					
		VV	Dočasné schodiště					
		VV	1,05*2,2		2,310			
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	A013 - pozn.13					
		VV	1,4*2,1		2,940			
		VV	Mezisoučet		5,250			
		VV	Púdorys 1.NP bourání					
		VV	A105					
		VV	1*3,1		3,100			
		VV	Mezisoučet		3,100			
		VV	Součet		8,350			
48	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní s křídly pl do 2 m2	m2	3,600	281,64	1 013,90	CS ÚRS 2024 02
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	A054					
		VV	0,9*2		1,800			
		VV	A013 - pozn.14					
		VV	0,9*2		1,800			
		VV	Součet		3,600			
49	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	11,426	104,41	1 192,99	CS ÚRS 2024 02
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072559					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	A052					
		VV	2,76*2,07*2		11,426			
		VV	Součet		11,426			
50	K	968072875	Vybourání mříží pl do 2 m2	m2	7,658	111,50	853,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072875					
		VV	Púdorys 1.PP bourání					
		VV	pozn.6					
		VV	0,6*0,6*2		0,720			
		VV	0,65*0,75		0,488			
		VV	1*0,8*3		2,400			
		VV	pozn.12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*0,9*5		4,050			
	VV		Součet		7,658			
51	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	6,480	450,50	2 919,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082015					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		0,9*0,9*8		6,480			
	VV		Součet		6,480			
52	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,600	195,28	1 288,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082017					
	VV		Dočasné schodiště					
	VV		1,1*1,5*4		6,600			
	VV		Součet		6,600			
53	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,440	210,11	302,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062374					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A041 - pozn.18					
	VV		1,2*0,6*2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
54	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,485	1 082,75	1 607,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033651					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		A057					
	VV		1,5*2,2*0,45		1,485			
	VV		Součet		1,485			
55	K	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	3,000	1 881,92	5 645,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971042461					
	VV		základy					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	K	974049167	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 300 mm	m	2,350	766,95	1 802,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049167					
	VV		základy					
	VV		0,4*4+0,75		2,350			
	VV		Součet		2,350			
57	K	974049169	Příplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	4,700	186,26	875,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -9167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049169					
	VV		2,35*2		4,700			
	VV		Součet		4,700			
58	K	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m	21,100	39,06	824,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976084111					
	VV		Základy - bourání					
	VV		(5+0,8*2)*2		13,200			
	VV		(3,45+0,5)*2		7,900			
	VV		Součet		21,100			
59	K	976085411	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	10,000	92,81	928,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976085411					
	VV		Základy - bourání					
	VV		kanály					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
60	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	1,200	203,66	244,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312112					
	VV		Púdorys 1.NP bourání					
	VV		A105 - pozn.3					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
61	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	284,060	99,25	28 192,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B.04					
	VV		A013-A017					
	VV		28,29+10,45+5,18+3,08		47,000			
	VV		A029-A035					
	VV		16,66+20,08+16,61+33,37+5,57+5,99+11,71		109,990			
	VV		A039-A043					
	VV		25,03+9+48,27+3,72+6,86		92,880			
	VV		A057-A059					
	VV		8,6+11,38+14,21		34,190			
	VV		Součet		284,060			
62	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	195,378	77,98	15 235,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B.01					
	VV		A013					
	VV		(3,2+6,5+2,95)*3,05		38,583			
	VV		-1,45*2,1*2+(1,6+2,1*2)*0,3		-4,350			
	VV		A030					
	VV		(2,39+0,4*2)*3,05		9,730			
	VV		-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,3		0,000			
	VV		A031					
	VV		(2,03+0,4*4*2)*3,05		15,952			
	VV		-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,3		0,000			
	VV		A032					
	VV		(0,6+3,7+0,4*2)*3,05		15,555			
	VV		-0,9*0,9*2+(0,9+0,9*2)*0,45*2		0,810			
	VV		A033					
	VV		(0,4+0,4)*2*3,05		4,880			
	VV		A039					
	VV		(0,4+0,4)*2*3,05*2		9,760			
	VV		2,3*3,05		7,015			
	VV		A040					
	VV		0,9*3,05		2,745			
	VV		A041					
	VV		(8,84+0,4*4)*3,05		31,842			
	VV		A042					
	VV		(2,45+0,8+0,4*4)*3,05		14,793			
	VV		A043					
	VV		(5,6+0,85)*3,05		19,673			
	VV		A057					
	VV		2,8*3,05		8,540			
	VV		-1,5*2,2		-3,300			
	VV		-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,3		0,000			
	VV		A058					
	VV		(2,65+0,4*4)*3,05		12,963			
	VV		-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,3		0,000			
	VV		A059					
	VV		3,34*3,05		10,187			
	VV		-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,3		0,000			
	VV		Součet		195,378			
63	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	17,385	201,08	3 495,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978021191					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B1.1					
	VV		A037					
	VV		3,8*3,05		11,590			
	VV		skladba B1.2					
	VV		1,9*3,05		5,795			
	VV		Součet		17,385			
64	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	22,340	90,23	2 015,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B.03					
	VV		A033					
	VV		(2,8+2)*2*2,95		28,320			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,1*1,9*2		-4,180			
	VV		Součet		22,340			
65	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	969,454	17,98	17 430,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015341					
	VV		viz demontáž zateplovacího pláště					
	VV		933,899		933,899			
	VV		viz od.62 návrh podhled					
	VV		35,555		35,555			
	VV		Součet		969,454			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66		K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	372,932	65,74	24 516,55	CS ÚRS 2024 02
PP				Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015391					
VV				Pohledy bourání - ozn.6					
VV				SV					
VV				(3,38+8,76+3,38)*(7,4+0,55)					
VV				-1,75*1,75*2+(1,75+1,75*2)*0,15*2					
VV				(3,38+8,29+3,38)*(7,4+0,55)					
VV				-1,75*1,75*2+(1,75+1,75*2)*0,15*2					
VV				Mezisoučet					
VV				skladba E.05					
VV				139					
VV				Mezisoučet					
VV				Součet					
67		K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	188,484	117,30	22 109,17	CS ÚRS 2024 02
PP				Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059641					
VV				Pohledy bourání - ozn.2					
VV				skladba F.2					
VV				JZ					
VV				16,85*(3+2,2)/2					
VV				(0,3+15,18+0,3)*(2,2+2)/2					
VV				8,17*2					
VV				JV					
VV				4,5*3					
VV				SV					
VV				9,36*0,8					
VV				8,76*0,5					
VV				13,41*0,8					
VV				SZ					
VV				15*(2,4+3)/2					
VV				6,2*3					
VV				Součet					
68		K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	30,000	111,50	3 345,00	CS ÚRS 2024 02
PP				Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m zřízení					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121111					
69		K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	900,000	1,07	963,00	CS ÚRS 2024 02
PP				Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121112					
VV				30*30					
VV				Součet					
70		K	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	30,000	58,46	1 753,80	CS ÚRS 2024 02
PP				Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m odstranění					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121113					
D 98				Demolice a sanace - viz příloha č.2 - Sanace				37 017,83	
71		K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	56,812	373,81	21 236,89	CS ÚRS 2024 02
PP				Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985112122					
VV				Púdorys 1.PP bourání					
VV				skladba B.04 = 20% plochy					
VV				A013-A017					
VV				(28,29+10,45+5,18+3,08)*0,20					
VV				A029-A035					
VV				(16,66+20,08+16,61+33,37+5,57+5,99+11,71)*0,20					
VV				A039-A043					
VV				(25,03+9+48,27+3,72+6,86)*0,20					
VV				A057-A059					
VV				(8,6+11,38+14,21)*0,20					
VV				Součet					
72		K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou	m2	56,812	246,84	14 023,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985121222					
73		K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	11,362	154,68	1 757,47	CS ÚRS 2024 02
PP				Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132311					
VV				výzuž 20% plochy					
VV				56,812*0,20					
VV				Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				1 451 066,92	
74	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	542,647	894,24	485 256,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113					
75	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	10,000	756,96	7 569,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013312					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
76	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	300,000	63,51	19 053,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013322					
	VV		10*30		300,000			
	VV		Součet		300,000			
77	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	542,647	293,89	159 478,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
78	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19 535,292	12,86	251 223,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		542,647*36		19 535,292			
	VV		Součet		19 535,292			
79	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	48,970	2 339,51	114 565,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
	VV		542,647		542,647			
	VV		-27,132		-27,132			
	VV		-2,858		-2,858			
	VV		-0,616		-0,616			
	VV		-5,229		-5,229			
	VV		-14,67		-14,670			
	VV		-2,439		-2,439			
	VV		Součet		489,703			
	VV		489,703*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,970			
80	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	27,132	2 194,50	59 541,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	VV		542,647*0,05		27,132			
	VV		Součet		27,132			
81	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,858	4 369,67	12 488,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804					
	VV		0,518+0,274+0,754+0,473+0,337+0,433+0,069		2,858			
	VV		Součet		2,858			
82	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného včetně desek OSB	t	0,616	2 484,53	1 530,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
	VV		od.762					
	VV		0,616		0,616			
	VV		Součet		0,616			
83	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	5,229	4 640,36	24 264,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013812					
	VV		pd.763					
	VV		5,229		5,229			
	VV		Součet		5,229			
84	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	14,670	7 849,94	115 158,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		od.711					
	VV		9,669		9,669			
	VV		od.713					
	VV		5,001		5,001			
	VV		Součet		14,670			
85	K	997013847A	Poplatek za uložení na skládce (tmelu z kamenouhelné smoly	t	2,439	12 857,66	31 359,83	
86	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	440,733	384,76	169 576,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869					
	VV		489,703*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		440,733			
	D	998	Přesun hmot				365,31	
87	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,710	514,52	365,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				293 104,88	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				57 851,10	
88	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	315,940	9,22	2 912,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho AIP nebo tkaniny z plochy vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131801					
	VV		Půdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.3					
	VV		A013+A014+A018					
	VV		(28,29+10,45+3,08)		41,820			
	VV		A029-A033					
	VV		(16,66+20,08+16,61+33,37+5,57)		92,290			
	VV		A057-A059					
	VV		(8,6+11,38+14,21)		34,190			
	VV		Mezisoučet		168,300			
	VV		skladba B2.5					
	VV		A034-A037					
	VV		5,99+11,71+9,1+15,38		42,180			
	VV		Mezisoučet		42,180			
	VV		Půdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.6					
	VV		A038					
	VV		6,59		6,590			
	VV		Mezisoučet		6,590			
	VV		Půdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.11					
	VV		A039-A043					
	VV		(25,03+9+48,27+3,72)		86,020			
	VV		A052-A054					
	VV		(5,42+5,42+2,01)		12,850			
	VV		Mezisoučet		98,870			
	VV		Součet		315,940			
89	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	1 410,070	31,39	44 262,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141811					
	VV		Půdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.3					
	VV		A013+A014+A018					
	VV		(28,29+10,45+3,08)*4		167,280			
	VV		A029-A033					
	VV		(16,66+20,08+16,61+33,37+5,57)*4		369,160			
	VV		A057-A059					
	VV		(8,6+11,38+14,21)*4		136,760			
	VV		Mezisoučet		673,200			
	VV		skladba B2.5					
	VV		A034-A037					
	VV		(5,99+11,71+9,1+15,38)*(3+4)		295,260			
	VV		Mezisoučet		295,260			
	VV		Půdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.6					
	VV		A038					
	VV		6,59*(3+4)		46,130			
	VV		Mezisoučet		46,130			
	VV		Půdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.11					
	VV		A039-A043					
	VV		(25,03+9+48,27+3,72)*4		344,080			
	VV		A052-A054					
	VV		(5,42+5,42+2,01)*4		51,400			
	VV		Mezisoučet		395,480			
	VV		Součet		1 410,070			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K		711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	250,200	42,67	10 676,03	CS ÚRS 2024 02
				PP Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S jednovrstvé					
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142811					
				VV Základy - bourání					
				VV (3,85+1,3+3,85)*1*4					
				VV (9,5+10)*2*0,1*4					
				VV (5+1,55+0,9)*2*1*4					
				VV Mezisoučet					
				VV skladba E.05					
				VV 139					
				VV Mezisoučet					
				VV Součet					
D 713				Izolace tepelné	24 783,66				
91	K		713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	267,170	12,31	3 288,86	CS ÚRS 2024 02
				PP Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120821					
				VV Púdorys 1.PP bourání					
				VV skladba B2.3					
				VV A013+A014+A018					
				VV (28,29+10,45+3,08)					
				VV A029-A033					
				VV (16,66+20,08+16,61+33,37+5,57)					
				VV A057-A059					
				VV (8,6+11,38+14,21)					
				VV Mezisoučet					
				VV Púdorys 1.PP bourání					
				VV skladba B2.11					
				VV A039-A043					
				VV (25,03+9+48,27+3,72)					
				VV A052-A054					
				VV (5,42+5,42+2,01)					
				VV Mezisoučet					
				VV Součet					
92	K		713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm	m2	48,770	13,60	663,27	CS ÚRS 2024 02
				PP Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm					
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120823					
				VV Púdorys 1.PP bourání					
				VV skladba B2.5					
				VV A034-A037					
				VV 5,99+11,71+9,1+15,38					
				VV Mezisoučet					
				VV Púdorys 1.PP bourání					
				VV skladba B2.6					
				VV A038					
				VV 6,59					
				VV Mezisoučet					
				VV Součet					
93	K		713990001A	Demontáž opláštění stropů a stěn z panelů z tuhé PU pěny	m2	161,610	128,90	20 831,53	
				VV Púdorys 1.PP bourání					
				VV skladba B.1 + B1.4					
				VV A036+A037					
				VV 9,1+15,38					
				VV (3,7+2,8)*2*3,05					
				VV (4,6+3,8)*2*3,05					
				VV skladba B1.5 + B1.2					
				VV A038					
				VV 6,59					
				VV (4,6+1,9)*2*3,05					
				VV Součet					
D 721				Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	30 113,26				
94	K		721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	315,940	94,74	29 932,16	CS ÚRS 2024 02
				PP Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200					
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721110806					
				VV Púdorys 1.PP bourání					
				VV skladba B2.3					
				VV A013+A014+A018					
				VV (28,29+10,45+3,08)/1					
				VV A029-A033					
				VV (16,66+20,08+16,61+33,37+5,57)/1					
				VV A057-A059					
				VV (8,6+11,38+14,21)/1					
				VV Mezisoučet					
				VV Púdorys 1.PP bourání					
				VV skladba B2.5					
				VV A034-A037					
				VV (5,99+11,71+9,1+15,38)/1					
				VV Mezisoučet					
				VV Púdorys 1.PP bourání					
				VV skladba B2.6					
				VV A038					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,59/1		6,590			
	VV		Mezisoučet		6,590			
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		skladba B2.11					
	VV		A039-A043					
	VV		(25,03+9+48,27+3,72)/1		86,020			
	VV		A052-A054					
	VV		(5,42+5,42+2,01)/1		12,850			
	VV		Mezisoučet		98,870			
	VV		Součet		315,940			
95	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových	kus	1,000	181,10	181,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210814					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				254,58	
96	K	725330820	Demontáž vylevka diturvitová	soubor	1,000	184,33	184,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž vylevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	70,25	70,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
D	762		Konstrukce tesařské				7 875,84	
98	K	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	22,000	40,60	893,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331811					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		pozn.9					
	VV		2,2*10		22,000			
	VV		Součet		22,000			
99	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	18,641	29,20	544,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		pozn.9					
	VV		8,63*2,16		18,641			
	VV		Součet		18,641			
100	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	11,500	140,93	1 620,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 100 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762123110					
	VV		dočasná stěna					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		2,3*5		11,500			
	VV		Součet		11,500			
101	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,081	7 862,83	636,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		0,08*0,08*11,5		0,074			
	VV		0,074*0,1		0,007			
	VV		Součet		0,081			
102	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,074	438,26	32,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000					
103	K	762431012	Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených	m2	9,660	317,09	3 063,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obložení stěn z dřevostřípkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431012					
	VV		dočasná stěna					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		2,1*2,3*2		9,660			
	VV		Součet		9,660			
104	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	9,660	35,06	338,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
105	K	762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevostřípkových tl do 15 mm na sraz přibíjených	m2	9,660	40,22	388,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obložení stěn z dřevostřípkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431815					
106	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	11,500	31,13	358,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762711810					
D 763			Konstrukce suché výstavby	10 572,16				
107	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	164,701	64,19	10 572,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111811					
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			2,8*3,05*3					
VV			(2,65+0,125+3,34+4,3+4+0,125+4,19)*3,05					
VV			2,39*3,05					
VV			(7,5+2,03+0,125+3,7)*3,05					
VV			(5+0,125+6)*3,05					
VV			Součet					
D 764			Konstrukce klempířské	10 019,68				
108	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	20,505	126,97	2 603,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821					
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			pozn.9					
VV			8,63*2,16*1,1					
VV			Součet					
109	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	11,970	36,67	438,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002801					
VV			Dočasné schodiště					
VV			11,97					
VV			Součet					
110	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	14,830	51,43	762,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002812					
VV			Dočasné schodiště					
VV			6,2					
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			pozn.9					
VV			8,63					
VV			Součet					
111	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	12,950	151,46	1 961,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841					
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			pozn.9					
VV			8,63+2,16*2					
VV			Součet					
112	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	12,200	68,96	841,31	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			pozn.1					
VV			0,95*8					
VV			Dočasné schodiště					
VV			4,6					
VV			Součet					
113	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	26,150	63,10	1 650,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871					
VV			Dočasné schodiště					
VV			6,2					
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			pozn.9					
VV			8,63+2,16*2					
VV			A048 - pozn.20					
VV			7					
VV			Součet					
114	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	14,830	66,38	984,42	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
115	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	15,000	51,82	777,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
VV			Dočasné schodiště					
VV			12					
VV			Púdorys 1.PP bourání					
VV			pozn.9					
VV			3					
VV			Součet					
D 766			Konstrukce truhlářské	342,38				
116	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	7,600	45,05	342,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811					
VV			Púdorys 1.PP bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pozn.2					
	VV		0,95*8		7,600			
	VV		Součet		7,600			
D	767		Konstrukce zámečnické				147 770,22	
117	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	m2	24,388	62,77	1 530,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn plechy šroubovanými					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767134802					
	VV		Dočasné schodiště					
	VV		obložení detailů					
	VV		24,388		24,388			
	VV		Součet		24,388			
118	K	767134831	Demontáž obložení stěn lamelami + uložení pro další použití	m2	19,250	112,79	2 171,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn lamelami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767134831					
	VV		3,5*5,5		19,250			
	VV		Součet		19,250			
119	K	767135831	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel	m2	19,250	32,48	625,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stěn a příček z plechů roštu pro oplechování z lamel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767135831					
120	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do sutí	m	4,500	308,71	1 389,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž zábradlí do sutí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161814					
	VV		dočasná nakládací rampa					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
121	K	767426201A	Demontáž kovových slunolamů horizontálních + uložení pro další použití	m2	16,500	1 127,86	18 609,69	
	VV		Pohledy bourání					
	VV		3,0*5,5		16,500			
122	K	767590840	Demontáž podlah z podlahových roštů	m2	29,612	38,93	1 152,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podlahových konstrukcí šroubovaných , nýtovaných nebo svařovaných z podlahových roštů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767590840					
	VV		Dočasné schodiště					
	VV		10,692		10,692			
	VV		18,92		18,920			
	VV		Součet		29,612			
123	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	182,600	21,07	3 847,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701					
	VV		dočasná nakládací rampa					
	VV		182,6		182,600			
	VV		Součet		182,600			
124	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	8 277,000	14,31	118 443,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996702					
	VV		Dočasné schodiště					
	VV		8277		8 277,000			
	VV		Součet		8 277,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 522,00	
125	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,072	580,04	3 522,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		3*2,0*0,506*1*2		6,072			
	VV		Součet		6,072			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-04-01 - Architektonicko - stavební řešení - IV.etapa

KSO:	8018516	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			15 031 433,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 031 433,78	21,00%	3 156 601,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	18 188 034,87

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 01-04-01 - Architektonicko - stavební řešení - IV.etapa

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 031 433,78
HSV - Práce a dodávky HSV	11 179 371,75
1 - Zemní práce	902 935,97
2 - Zakládání	521 247,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	620 087,08
4 - Vodorovné konstrukce	6 327,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 961 987,93
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 959 489,44
62 - Úprava povrchů vnějších	5 684 054,22
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	288 812,91
64 - Osazování výplní otvorů	29 631,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	919 341,63
94 - Lešení a stavební výtahy	98 575,10
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	682 841,68
98 - Demolice a sanace	137 924,85
998 - Přesun hmot	247 444,38
PSV - Práce a dodávky PSV	3 852 062,03
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	567 295,09
713 - Izolace tepelné	126 725,33
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	41 354,13
763 - Konstrukce suché výstavby	45 592,19
764 - Konstrukce klempířské	94 756,83
766 - Konstrukce truhlářské	156 544,19
767 - Konstrukce zámečnické	255 864,91
776 - Podlahy povlakové	13 828,10
777 - Podlahy lité	1 534 511,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	483 427,60
783-B - Typ B	316 307,31
783-D - Typ D	165 558,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	39 088,80
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	493 073,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 01-04-01 - Architektonicko - stavební řešení - IV.etapa

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	URS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 031 433,78

D HSV Práce a dodávky HSV 11 179 371,75

D 1 Zemní práce 902 935,97

1	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	111,160	5 290,56	588 098,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139712111					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A032					
	VV		105,2*(0,48-0,2)		29,456			
	VV		A034					
	VV		3,59*(0,48-0,2)		1,005			
	VV		A035					
	VV		3,75*(0,48-0,2)		1,050			
	VV		Ā036					
	VV		9,86*(0,48-0,2)		2,761			
	VV		Mezisoučet		34,272			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A013					
	VV		53,12*(0,48-0,2)		14,874			
	VV		A015					
	VV		27,29*(0,48-0,2)		7,641			
	VV		A016					
	VV		8,25*(0,48-0,2)		2,310			
	VV		A018					
	VV		13,34*(0,48-0,2)		3,735			
	VV		A029					
	VV		12,36*(0,48-0,2)		3,461			
	VV		A030					
	VV		101,29*(0,48-0,2)		28,361			
	VV		A031					
	VV		34,3*(0,48-0,2)		9,604			
	VV		Mezisoučet		69,986			
	VV		skladba F.010					
	VV		A017					
	VV		16,46*(0,48-0,2)		4,609			
	VV		Mezisoučet		4,609			
	VV		skladba F0.15					
	VV		A033					
	VV		8,19*(0,48-0,2)		2,293			
	VV		Mezisoučet		2,293			
	VV		Součet		111,160			
2	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	124,867	149,95	18 723,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
	VV		víz bourání IV.etapa					
	VV		124,867		124,867			
	VV		Součet		124,867			
3	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	111,160	175,30	19 486,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211321					
4	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	111,160	161,57	17 960,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211329					
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	91,958	369,60	33 987,68	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		111,16		111,160			
	VV		-19,202		-19,202			
	VV		Součet		91,958			
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 482,866	27,88	69 222,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		91,958*27		2 482,866			
	VV		Součet		2 482,866			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	193,112	371,71	71 781,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		91,958*2,1		193,112			
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	167,798	273,50	45 892,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		viz bourání IV.etapa - hloubení nezapažených rýh					
	VV		Pohledy návrh					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		JZ					
	VV		(4,5+1,2)*(1,2-0,25)*1,2		6,498			
	VV		17,2*(1,2-0,25)*(0,6+1,2)/2		14,706			
	VV		0,8*(1,2-0,25)*1,2		0,912			
	VV		SV					
	VV		(3,3+8,86+3,3)*(1,2-0,25)*0,7		10,281			
	VV		(3,3+1,2+5)*(1,2-0,25)*0,9		8,123			
	VV		SZ					
	VV		15,18*(1,2-0,25)*0,6		8,653			
	VV		Mezisoučet		49,173			
	VV		viz bourání IV.etapa - hloubení zapažených rýh					
	VV		Pohledy návrh					
	VV		Púdorys 1.PP bourání					
	VV		JZ					
	VV		(1,57+0,9+0,6+0,9+11,11-5)*(1,2-0,25)*(1,4+1,7)/2		14,843			
	VV		(5+1,2+0,8+8)*(1,2-0,25)*(1,5+1,7)/2		22,800			
	VV		SV					
	VV		(0,6+1,2+9,41)*(1,2-0,25)*(2,7+2,9)/2		29,819			
	VV		13,33*(1,2-0,25)*3		37,991			
	VV		(3,5+1,2)*(1,2-0,25)*2,95		13,172			
	VV		Mezisoučet		118,625			
	VV		Součet		167,798			
9	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	19,202	696,96	13 383,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111102					
	VV		Základy - návrh					
	VV		dílčí řez 1-1´					
	VV		9,2*0,6*1,27		7,010			
	VV		9,6*1*1,27		12,192			
	VV		Součet		19,202			
10	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	397,000	61,46	24 399,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181913112					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A032					
	VV		105,2		105,200			
	VV		A034					
	VV		3,59		3,590			
	VV		A035					
	VV		3,75		3,750			
	VV		Á036					
	VV		9,86		9,860			
	VV		Mezisoučet		122,400			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A013					
	VV		53,12		53,120			
	VV		A015					
	VV		27,29		27,290			
	VV		A016					
	VV		8,25		8,250			
	VV		A018					
	VV		13,34		13,340			
	VV		A029					
	VV		12,36		12,360			
	VV		A030					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			101,29		101,290			
VV			A031					
VV			34,3		34,300			
VV			Mezisoučet		249,950			
VV			skladba F.010					
VV			A017					
VV			16,46		16,460			
VV			Mezisoučet		16,460			
VV			skladba F0.15					
VV			A033					
VV			8,19		8,190			
VV			Mezisoučet		8,190			
VV			Součet		397,000			
D	2		Zakládání				521 247,45	
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	59,553	2 608,32	155 333,28	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	skladba F0.07					
		VV	A032					
		VV	105,2*0,15		15,780			
		VV	A034					
		VV	3,59*0,15		0,539			
		VV	A035					
		VV	3,75*0,15		0,563			
		VV	Á036					
		VV	9,86*0,15		1,479			
		VV	Mezisoučet		18,361			
		VV	skladba F0.08					
		VV	A013					
		VV	53,12*0,15		7,968			
		VV	A015					
		VV	27,29*0,15		4,094			
		VV	A016					
		VV	8,25*0,15		1,238			
		VV	A018					
		VV	13,34*0,15		2,001			
		VV	A029					
		VV	12,36*0,15		1,854			
		VV	A030					
		VV	101,29*0,15		15,194			
		VV	A031					
		VV	34,3*0,15		5,145			
		VV	Mezisoučet		37,494			
		VV	skladba F.010					
		VV	A017					
		VV	16,46*0,15		2,469			
		VV	Mezisoučet		2,469			
		VV	skladba F0.15					
		VV	A033					
		VV	8,19*0,15		1,229			
		VV	Mezisoučet		1,229			
		VV	Součet		59,553			
12	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	59,553	5 204,10	309 919,77	CS ÚRS 2024 02
		PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411					
		VV	Púdorys 1.PP návrh					
		VV	skladba F0.07					
		VV	A032					
		VV	105,2*0,15		15,780			
		VV	A034					
		VV	3,59*0,15		0,539			
		VV	A035					
		VV	3,75*0,15		0,563			
		VV	Á036					
		VV	9,86*0,15		1,479			
		VV	Mezisoučet		18,361			
		VV	skladba F0.08					
		VV	A013					
		VV	53,12*0,15		7,968			
		VV	A015					
		VV	27,29*0,15		4,094			
		VV	A016					
		VV	8,25*0,15		1,238			
		VV	A018					
		VV	13,34*0,15		2,001			
		VV	A029					
		VV	12,36*0,15		1,854			
		VV	A030					
		VV	101,29*0,15		15,194			
		VV	A031					
		VV	34,3*0,15		5,145			
		VV	Mezisoučet		37,494			
		VV	skladba F.010					
		VV	A017					
		VV	16,46*0,15		2,469			
		VV	Mezisoučet		2,469			
		VV	skladba F0.15					
		VV	A033					
		VV	8,19*0,15		1,229			
		VV	Mezisoučet		1,229			
		VV	Součet		59,553			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,414	39 600,00	55 994,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A032					
	VV		105,2*0,0031*1,15		0,375			
	VV		A034					
	VV		3,59*0,0031*1,15		0,013			
	VV		A035					
	VV		3,75*0,0031*1,15		0,013			
	VV		A036					
	VV		9,86*0,0031*1,15		0,035			
	VV		Mezisoučet		0,436			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A013					
	VV		53,12*0,0031*1,15		0,189			
	VV		A015					
	VV		27,29*0,0031*1,15		0,097			
	VV		A016					
	VV		8,25*0,0031*1,15		0,029			
	VV		A018					
	VV		13,34*0,0031*1,15		0,048			
	VV		A029					
	VV		12,36*0,0031*1,15		0,044			
	VV		A030					
	VV		101,29*0,0031*1,15		0,361			
	VV		A031					
	VV		34,3*0,0031*1,15		0,122			
	VV		Mezisoučet		0,890			
	VV		skladba F.010					
	VV		A017					
	VV		16,46*0,0031*1,15		0,059			
	VV		Mezisoučet		0,059			
	VV		skladba F0.15					
	VV		A033					
	VV		8,19*0,0031*1,15		0,029			
	VV		Mezisoučet		0,029			
	VV		Součet		1,414			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				620 087,08	
14	K	310232053	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na zdící pěnu tl zdiva 300 mm	m2	2,430	1 932,48	4 695,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy do 1 m2 na zdící pěnu, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310232053					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A013+A017					
	VV		0,9*0,9*3		2,430			
	VV		Součet		2,430			
15	K	310232055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 300 mm	m2	6,678	2 048,64	13 680,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310232055					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A013					
	VV		0,9*2,02		1,818			
	VV		1,6*2,1		3,360			
	VV		A033					
	VV		1*1,5		1,500			
	VV		Součet		6,678			
16	K	317141443	Překlad plochy z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	1 172,16	2 344,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317141443					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		P104					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	1 009,54	2 019,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142442					
	VV		Púdorys 1.NP návrh					
	VV		P101					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva tl přes 150 do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	52,700	1 964,16	103 511,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202112					
	VV		púdorys 1.PP - sanace a injektáže					
	VV		typ 01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,5+9+10,85)*2		52,700			
	VV		Součet		52,700			
19	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	66,580	2 671,68	177 880,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202113					
	VV		púdorys 1.PP - sanace a injektáže					
	VV		typ 02					
	VV		(21,4+1,22+9,45+1,22)*2		66,580			
	VV		Součet		66,580			
20	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	251,973	1 129,92	284 709,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A013-A029					
	VV		(8,08+0,75)*3,05		26,932			
	VV		(10,33+10,33+5,15+4,8)*3,05		93,361			
	VV		-1*2,1*2		-4,200			
	VV		A031					
	VV		(11,25+11,25)*3,05		68,625			
	VV		A033-A035					
	VV		(6,8+6,8+4,5+2,5*2)*3,05		70,455			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		Součet		251,973			
21	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	85,040	136,22	11 584,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A013-A029					
	VV		(8,08+0,75)		8,830			
	VV		(10,33+10,33+5,15+4,8)		30,610			
	VV		A031					
	VV		(11,25+11,25)		22,500			
	VV		A033-A035					
	VV		(6,8+6,8+4,5+2,5*2)		23,100			
	VV		Součet		85,040			
22	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	66,140	158,40	10 476,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		3,05*18		54,900			
	VV		pozn.7					
	VV		2,02*2		4,040			
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		66,140			
23	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	18,300	183,74	3 362,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		3,05*6		18,300			
	VV		Součet		18,300			
24	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,560	1 224,96	685,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		2*0,14*2		0,560			
	VV		Součet		0,560			
25	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 200 mm	m2	1,440	1 774,08	2 554,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272266					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A033-A35					
	VV		1,2*0,6*2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
26	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabciovým pletivem	m2	2,000	555,46	1 110,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoli tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabciovým pletivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481111					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,149	9 873,60	1 471,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389381001					
	VV		púdorys 1.PP - sanace a injektáže - schéma injektáže					
	VV		náběhový klín					
	VV		typ 01					
	VV		(6,5+9+10,85)*0,05*0,05		0,066			
	VV		Mezisoučet		0,066			
	VV		typ 02					
	VV		(21,4+1,22+9,45+1,22)*0,05*0,05		0,083			
	VV		Mezisoučet		0,083			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	0,149				
D 4			Vodorovné konstrukce	6 327,31				
28	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve střepech včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně)	m3	0,363	17 430,60	6 327,31	CS ÚRS 2024 02
PP			Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve střepech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411388531					
VV			doplnění stropů v místě stávajících prostupů					
VV			0,2*0,2*0,25*5	0,050				
VV			0,5*0,5*0,25*5	0,313				
VV			Součet	0,363				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 961 987,93				
D 61			Úprava povrchů vnitřních	1 959 489,44				
29	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	16,460	73,99	1 217,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba I.01					
VV			A017					
VV			16,46	16,460				
VV			Součet	16,460				
30	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	16,460	200,64	3 302,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325412					
31	K	611311131A	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 4 mm	m2	16,460	131,67	2 167,29	
32	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	349,540	73,99	25 862,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
VV			skladba I.05					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			A013+A015+A016+A018					
VV			53,12+27,29+8,25+13,34	102,000				
VV			A029-A036					
VV			12,36+101,29+3,3+105,2+8,19+3,59+3,75+9,86	247,540				
VV			Součet	349,540				
33	K	611321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně , tloušťky do 10 mm	m2	349,540	351,12	122 730,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321321					
34	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítkce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	699,080	72,73	50 844,09	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321391					
VV			349,54*2	699,080				
VV			Součet	699,080				
35	K	611311131A	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 4 mm	m2	349,540	131,67	46 023,93	
36	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,890	865,26	6 826,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
VV			viz přisekání ostění					
VV			7,89	7,890				
VV			Součet	7,890				
37	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně včetně navlhčení	m2	872,136	185,59	161 859,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
VV			skladba I.01 + I.04					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			A013 - I.04					
VV			(3,2+5,9+8,08)*2*3,05	104,798				
VV			(0,4+0,4)*2*3,05*2	9,760				
VV			-1*2,1	-2,100				
VV			-1,45*2,1	-3,045				
VV			-1,3*2,1+(1,5+2,2*2)*0,45	-0,075				
VV			A015 - I.04					
VV			(10,3+2,65+0,75)*2*3,05	83,570				
VV			-1,4*2,1	-2,940				
VV			-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,45	0,405				
VV			A016 - I.03D + I.04					
VV			(3,83+2,1)*2*3,05	36,173				
VV			-2,1*2,3	-4,830				
VV			A017+A029 - I.03D + I.04					
VV			(5,15+6,5+0,25)*2*3,05	72,590				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		A018 - I.03D + I.04					
	VV		(4,8+2,9)*2*3,05		46,970			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		A030 - I.03D + I.04					
	VV		(11,25+9,35)*2*3,05		125,660			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,05*4		19,520			
	VV		-1*2,1*2		-4,200			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		-0,9*0,9*3+(0,9+0,9*2)*0,45*3		1,215			
	VV		A031 - I.04					
	VV		(11,25+3)*2*3,05		86,925			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		A032 - I.03D					
	VV		(17,6+11,25+0,25*2)*2*3,05		179,035			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,05*2		9,760			
	VV		-1,45*2		-2,900			
	VV		A033 - I.03D					
	VV		(3,3+2,5)*2*3,05		35,380			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		A304 - I.03D					
	VV		(2,5+1,5+0,4)*2*3,05		26,840			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A305 - I.03D					
	VV		(2,5+1,5)*2*3,05		24,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A036 - I.03D					
	VV		(6,6+1,5)*2*3,05		49,410			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Součet		872,136			
38	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	872,136	338,58	295 287,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321321					
39	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 744,272	72,73	126 860,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321391					
	VV		872,136*2		1 744,272			
	VV		Součet		1 744,272			
40	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 744,272	73,99	129 058,69	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
	VV		872,136*2		1 744,272			
	VV		Součet		1 744,272			
41	K	612311131A	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 4 mm	m2	872,136	119,13	103 897,56	
42	K	763111771A	M+D stěrky, disperzního tmelu - viz skladba I.04	m2	476,350	539,22	256 857,45	
	VV		skladba I.01 + I.04					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A013 - I.04					
	VV		(3,2+5,9+8,08)*2*3,05		104,798			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,05*2		9,760			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		-1,3*2,1+(1,5+2,2*2)*0,45		-0,075			
	VV		A015 - I.04					
	VV		(10,3+2,65+0,75)*2*3,05		83,570			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,45		0,405			
	VV		A016 - I.03D + I.04					
	VV		(3,83+2,1)*2*2,2		26,092			
	VV		-2,1*2,3		-4,830			
	VV		A017+A029 - I.03D + I.04					
	VV		(5,15+6,5+0,25)*2*2,2		52,360			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		A018 - I.03D + I.04					
	VV		(4,8+2,9)*2*2,2		33,880			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		A030 - I.03D + I.04					
	VV		(11,25+9,35)*2*2,2		90,640			
	VV		(0,4+0,4)*2*2,2*4		14,080			
	VV		-1*2,1*2		-4,200			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		-0,9*0,9*3+(0,9+0,9*2)*0,45*3		1,215			
	VV		A031 - I.04					
	VV		(11,25+3)*2*3,05		86,925			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		Součet		476,350			
43	K	612142001A	M+D skelného pletiva včetně disperzního lepidla - viz skladba I.04	m2	476,350	371,18	176 811,59	
44	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	30,000	15,05	451,50	
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
VV			viz tab.PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ozn.W401-W403					
	VV		(1,3+2,2*2)*1		5,700			
	VV		(0,9+0,9*2)*5		13,500			
	VV		(1,2+2,1*2)*2		10,800			
	VV		Součet		30,000			
45	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	31,500	12,54	395,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		30*1,05		31,500			
	VV		Součet		31,500			
46	K	612143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	100,000	125,40	12 540,00	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
	VV		styk nenosných příček/sloupů					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
47	M	55343014	profil dilatační pro vnitřní a vnější omítky	m	105,000	60,19	6 319,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm					
	VV		100*1,05		105,000			
	VV		Součet		105,000			
48	K	619991005	Zakrytí stěny fólií nebo svislých ploch	m2	11,950	111,61	1 333,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		ozn.W401-W403					
	VV		1,3*2,2*1		2,860			
	VV		0,9*0,9*5		4,050			
	VV		1,2*2,1*2		5,040			
	VV		Součet		11,950			
49	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	181,903	188,10	34 215,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131151					
	VV		púdorys 1.PP - sanace a injektáže					
	VV		typ 01					
	VV		(6,5+9+10,85)*3,05		80,368			
	VV		typ 02					
	VV		(21,4+1,22+9,45+1,22)*3,05		101,535			
	VV		Součet		181,903			
50	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně tloušťky do 10 mm	m2	181,903	815,10	148 269,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612324111					
51	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm	m2	181,903	940,50	171 079,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325131					
52	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	181,903	62,70	11 405,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325191					
53	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	181,903	351,12	63 869,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612328131					
D	62		Úprava povrchů vnějších				5 684 054,22	
54	K	629995201	Očištění vnějších ploch otřeskáním sušeným křemičitým pískem	m2	35,555	279,84	9 949,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995201					
	VV		č.1.1.11-1 Pohledy návrh + řez B-B'					
	VV		JZ - kóta -0,600					
	VV		9,55*1,1		10,505			
	VV		(17,05+8)*1		25,050			
	VV		Součet		35,555			
55	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	35,555	86,49	3 075,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101					
56	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	71,110	77,72	5 526,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621131121					
	VV		35,555*2		71,110			
	VV		Součet		71,110			
57	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	35,555	1 436,16	51 062,67	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221041					
58	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm	m2	37,333	1 203,84	44 942,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm					
	VV		35,555*1,05		37,333			
	VV		Součet		37,333			
59	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	35,555	93,88	3 337,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621251105					
60	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	35,555	75,61	2 688,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151001					
61	K	612381032A	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka tl.11mm vnějších podhledů - specifikace viz skladba E.01 + E.03 + E.04 + E.07	m2	35,555	299,90	10 662,94	
	PP		Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka tl.11mm vnějších podhledů - specifikace viz skladba E.01 + E.03 + E.04 + E.07					
62	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	153,597	185,59	28 506,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131101					
	VV		omítnutí zazdívek pod zateplovací plášť					
	VV		II.etapa					
	VV		1.PP					
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1.NP					
	VV		1,8*2,7		4,860			
	VV		0,43*2,3		0,989			
	VV		2.NP					
	VV		(0,5*4+0,95+0,95)*1,8		7,020			
	VV		(0,81+1,05+0,54)*2,3		5,520			
	VV		2,4*2,1		5,040			
	VV		1,2*2,1		2,520			
	VV		3.NP					
	VV		5,5*(13,16-7,45)		31,405			
	VV		(8,78-5,5)*(13,16-5,86)		23,944			
	VV		1*1		1,000			
	VV		3,35*(13,16-7,45)		19,129			
	VV		-1,75*1,75		-3,063			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		Mezisoučet		96,144			
	VV		III.etapa					
	VV		1.PP					
	VV		(0,3+0,2)*2,2		1,100			
	VV		1.NP					
	VV		(0,5*4+0,95*2)*1,8		7,020			
	VV		2.NP					
	VV		3,5*(7,45-5,15)*2		16,100			
	VV		(8,76+3,1+8,76)*(8,62-7,45)		24,125			
	VV		Mezisoučet		48,345			
	VV		IV.etapa					
	VV		1.PP					
	VV		0,9*2,02		1,818			
	VV		1,6*2,1		3,360			
	VV		0,9*0,9*3		2,430			
	VV		1*1,5		1,500			
	VV		Mezisoučet		9,108			
	VV		Součet		153,597			
63	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm	m2	153,597	489,06	75 118,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
64	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	153,597	72,73	11 171,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321191					
65	K	629995201	Očištění vnějších ploch otřeskáním sušeným křemičitým pískem	m2	1 261,000	279,84	352 878,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995201					
	VV		skladba E.03					
	VV		1261		1 261,000			
	VV		Součet		1 261,000			
66	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 261,000	86,49	109 063,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101					
67	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 522,000	199,58	503 340,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325102					
VV			1261*2		2 522,000			
VV			Součet		2 522,000			
68	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 261,000	65,89	83 087,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
69	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	1 261,000	1 077,12	1 358 248,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041					
70	M	28375987	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm	m2	1 324,050	474,14	627 785,07	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm					
VV			1261*1,05		1 324,050			
VV			Součet		1 324,050			
71	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 261,000	58,82	74 172,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
72	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých omítek stěn - specifikace viz skladba E.01, E.03	m2	1 363,232	69,38	94 581,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001					
VV			1261		1 261,000			
VV			viz APU lišty					
VV			486,82*0,21		102,232			
VV			Součet		1 363,232			
73	K	622381032A	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka tl.11mm vnějších stěn - specifikace viz skladba E.01 + E.03 + E.04 + E.07	m2	1 363,232	299,90	408 833,28	
74	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm	m2	139,290	489,06	68 121,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
VV			skladba E.04					
VV			Púdorys 1PP - A048					
VV			6,2*2,95		18,290			
VV			fasáda					
VV			121		121,000			
VV			Součet		139,290			
75	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítkě vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	139,290	72,73	10 130,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321191					
76	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	139,290	73,99	10 306,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
77	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	139,290	1 077,12	150 032,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041					
78	M	28376023	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	146,255	673,73	98 536,38	CS ÚRS 2024 02
PP			deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm					
VV			139,29*1,05		146,255			
VV			Součet		146,255			
79	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	139,290	58,82	8 193,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
80	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých omítek stěn - specifikace viz skladba E.01, E.03	m2	144,051	69,38	9 994,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001					
VV			139,2		139,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	ostění oken					
		VV	(0,9+0,9*2)*0,21*5		2,835			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,21*4		2,016			
		VV	Součet		144,051			
81	K	622381032A	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka tl.11mm vnějších stěn - specifikace viz skladba E.01 + E.03 + E.04 + E.07	m2	144,051	299,90	43 200,89	
82	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	139,000	65,89	9 158,71	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
		VV	skladba E.05					
		VV	139		139,000			
		VV	Součet		139,000			
83	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm	m2	139,000	489,06	67 979,34	CS ÚRS 2024 02
		PP	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
84	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	139,000	72,73	10 109,47	CS ÚRS 2024 02
		PP	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321191					
85	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	139,000	1 077,12	149 719,68	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041					
86	M	28376023	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	145,950	673,73	98 330,89	CS ÚRS 2024 02
		PP	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm					
		VV	139*1,05		145,950			
		VV	Součet		145,950			
87	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	139,000	58,82	8 175,98	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
88	K	629995201	Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem	m2	235,000	279,84	65 762,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995201					
		VV	skladba E.07					
		VV	235		235,000			
		VV	Součet		235,000			
89	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	235,000	86,49	20 325,15	CS ÚRS 2024 02
		PP	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101					
90	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	470,000	65,89	30 968,30	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
		VV	235*2		470,000			
		VV	Součet		470,000			
91	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	235,000	199,58	46 901,30	CS ÚRS 2024 02
		PP	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325102					
92	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	235,000	1 151,04	270 494,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221041					
93	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm	m2	246,750	1 203,84	297 047,52	CS ÚRS 2024 02
		PP	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm					
		VV	235*1,05		246,750			
		VV	Součet		246,750			
94	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	235,000	74,24	17 446,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251105					
95	K	622151021A	Penetrační akrylátový nátěr vnějších omítek stěn	m2	235,000	79,44	18 668,40	
96	K	622381032A	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka tl.11mm vnějších stěn - specifikace viz skladba E.01 + E.03 + E.04 + E.07	m2	235,000	299,90	70 476,50	
97	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	94,000	86,49	8 130,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101					
VV			skladba E.08					
VV			94	94,000				
VV			Součet	94,000				
98	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	94,000	65,89	6 193,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
99	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	94,000	302,02	28 389,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
100	K	622381032A	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka tl.11mm vnějších stěn - specifikace viz skladba E.01 + E.03 + E.04 + E.07	m2	94,000	299,90	28 190,60	
101	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dílatačních profilů	m	125,000	125,40	15 675,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143002					
VV			12,5*10	125,000				
VV			Součet	125,000				
102	M	55343014	profil dilatační pro vnitřní a vnější omítky	m	131,250	60,19	7 899,94	CS ÚRS 2024 02
PP			profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm					
VV			125*1,05	131,250				
VV			Součet	131,250				
103	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	804,440	15,05	12 106,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003					
VV			477,5	477,500				
VV			163,47	163,470				
VV			163,47	163,470				
VV			Součet	804,440				
104	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	501,375	12,54	6 287,24	CS ÚRS 2024 02
PP			profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
VV			viz tab.PSV					
VV			I.etapa					
VV			W101-W107					
VV			(2,2+2,2)*1	4,400				
VV			(2,2+2,2)*1	4,400				
VV			(1,5+1,5)*4	12,000				
VV			(3,1+3,1)*1	6,200				
VV			(2,1+2,1)*2	8,400				
VV			(2,1+2,1)*1	4,200				
VV			(0,7+0,7)*1	1,400				
VV			Mezisoučet	41,000				
VV			II.etapa					
VV			W201-W213					
VV			(0,6+0,6)*4	4,800				
VV			(2,05+2,05)*1	4,100				
VV			(2,1+2,1)*2	8,400				
VV			(1,75+1,75)*3	10,500				
VV			(2,1+2,1)*2	8,400				
VV			(2,1+2,1)*2	8,400				
VV			(2,1+2,1)*4	16,800				
VV			(2,1+2,1)*4	16,800				
VV			(1,8+1,8)*4	14,400				
VV			(3+3)*1	6,000				
VV			(2,1+2,1)*1	4,200				
VV			(2,2+2,2)*2	8,800				
VV			(3,1+3,1)*1	6,200				
VV			AL201-AL203					
VV			(2,2+2,2)*1	4,400				
VV			(2,35+2,35)*1	4,700				
VV			(2,3+2,3)*2	9,200				
VV			Mezisoučet	136,100				
VV			III.etapa					
VV			W301-W311					
VV			(0,6+0,6)*2	2,400				
VV			(1,5+1,5)*1	3,000				
VV			(1,5+1,5)*1	3,000				
VV			(1,8+1,8)*4	14,400				
VV			(2,1+2,1)*5	21,000				
VV			(2,1+2,1)*1	4,200				
VV			(1,5+1,5)*4	12,000				
VV			(1,75+1,75)*2	7,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,2+2,2)*1		4,400			
	VV		(2,2+2,2)*1		4,400			
	VV		(2,35+2,35)*1		4,700			
	VV		AL301-AL-304					
	VV		(3,3+3,3)*1		6,600			
	VV		(2,2+2,2)*1		4,400			
	VV		(2,2+2,2)*1		4,400			
	VV		(3,85+3,85)*1		7,700			
	VV		Mezisoučet		103,600			
	VV		IV.etapa					
	VV		W401-W403					
	VV		(2,2+2,2)*1		4,400			
	VV		(0,9+0,9)*5		9,000			
	VV		(2,1+2,1)*2		8,400			
	VV		Mezisoučet		21,800			
	VV		rohý budovy					
	VV		12,5*14		175,000			
	VV		Mezisoučet		175,000			
	VV		477,5*0,05		23,875			
	VV		Součet		501,375			
105	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	171,644	48,58	8 338,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		I.etapa					
	VV		W101-W107					
	VV		1,6*1		1,600			
	VV		1,05*1		1,050			
	VV		1,1*4		4,400			
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		Mezisoučet		15,450			
	VV		II.etapa					
	VV		W201-W213					
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		1,05*1		1,050			
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		1,75*3		5,250			
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		2,4*4		9,600			
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		1,75*4		7,000			
	VV		2,4*1		2,400			
	VV		1,05*1		1,050			
	VV		1,05*2		2,100			
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		AL201-AL203					
	VV		1,8*1		1,800			
	VV		1,65*1		1,650			
	VV		1,05*2		2,100			
	VV		Mezisoučet		56,800			
	VV		III.etapa					
	VV		W301-W311					
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		2,4*1		2,400			
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		1,75*4		7,000			
	VV		2,4*5		12,000			
	VV		2,4*1		2,400			
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		1,75*2		3,500			
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		1,3*1		1,300			
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		AL301-AL-304					
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		2*1		2,000			
	VV		2*1		2,000			
	VV		3*1		3,000			
	VV		Mezisoučet		48,200			
	VV		IV.etapa					
	VV		W401-W403					
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		0,9*5		4,500			
	VV		1,21*2		2,420			
	VV		Mezisoučet		8,420			
	VV		č.1.1.11-1 Pohledy návrh + řez B-B´					
	VV		JZ - kóta -0,600					
	VV		9,55		9,550			
	VV		(17,05+8)		25,050			
	VV		Mezisoučet		34,600			
	VV		163,47*0,05		8,174			
	VV		Součet		171,644			
106	M	59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	171,644	61,04	10 477,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou					
107	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	486,820	53,75	26 166,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004					
		VV	viz tab.PSV					
		VV	I.etapa					
		VV	W101-W107					
		VV	(1,6+2,2*2)*1		6,000			
		VV	(1,05+2,2*2)*1		5,450			
		VV	(1,1+1,5*2)*4		16,400			
		VV	(1,2+3,1*2)*1		7,400			
		VV	(2,4+2,1*2)*2		13,200			
		VV	(1,2+2,1*2)*1		5,400			
		VV	(1,2+0,7*2)*1		2,600			
		VV	Mezisoučet		56,450			
		VV	II.etapa					
		VV	W201-W213					
		VV	(1,2+0,6*2)*4		9,600			
		VV	(1,05+2,05*2)*1		5,150			
		VV	(2,4+2,1*2)*2		13,200			
		VV	(1,75+1,75*2)*3		15,750			
		VV	(2,4+2,1*2)*2		13,200			
		VV	(1,2+2,1*2)*2		10,800			
		VV	(2,4+2,1*2)*4		26,400			
		VV	(1,2+2,1*2)*4		21,600			
		VV	(1,75+1,8*2)*4		21,400			
		VV	(2,4+3*2)*1		8,400			
		VV	(1,05+2,1*2)*1		5,250			
		VV	(1,05+2,2*2)*2		10,900			
		VV	(1,2+3,1*2)*1		7,400			
		VV	AL201-AL203					
		VV	(1,8+2,2*2)*1*2		12,400			
		VV	(1,65+2,35*2)*1*2		12,700			
		VV	(1,05+2,3*2)*2*2		22,600			
		VV	Mezisoučet		216,750			
		VV	III.etapa					
		VV	W301-W311					
		VV	(1,2+0,6*2)*2		4,800			
		VV	(2,4+1,5*2)*1		5,400			
		VV	(1,2+1,5*2)*1		4,200			
		VV	(1,75+1,8*2)*4		21,400			
		VV	(2,4+2,1*2)*5		33,000			
		VV	(2,4+2,1*2)*1		6,600			
		VV	(1,2+1,5*2)*4		16,800			
		VV	(1,75+1,75*2)*2		10,500			
		VV	(1,2+2,2*2)*1		5,600			
		VV	(1,3+2,2*2)*1		5,700			
		VV	(1,5+2,35*2)*1		6,200			
		VV	AL301-AL-304					
		VV	(1,5+3,3*2)*1*2		16,200			
		VV	(2+2,2*2)*1*2		12,800			
		VV	(2+2,2*2)*1*2		12,800			
		VV	(3+3,85*2)*1*2		21,400			
		VV	Mezisoučet		183,400			
		VV	IV.etapa					
		VV	W401-W403					
		VV	(1,5+2,2*2)*1		5,900			
		VV	(0,9+0,9*2)*5		13,500			
		VV	(1,21+2,1*2)*2		10,820			
		VV	Mezisoučet		30,220			
		VV	Součet		486,820			
108	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	511,161	51,74	26 447,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		486,82*1,05		511,161			
	VV		Součet		511,161			
109	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevňených mechanicky	m	143,360	171,07	24 524,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001					
	VV		(9,55+17,05+15,08+8+22)*2		143,360			
	VV		Součet		143,360			
110	M	59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	150,528	167,90	25 273,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm					
	VV		143,36*1,05		150,528			
	VV		Součet		150,528			
111	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	252,026	46,99	11 842,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		I.etapa					
	VV		W101-W107					
	VV		1,6*2,2*1		3,520			
	VV		1,05*2,2*1		2,310			
	VV		1,1*1,5*4		6,600			
	VV		1,2*3,1*1		3,720			
	VV		2,4*2,1*2		10,080			
	VV		1,2*2,1*1		2,520			
	VV		1,2*0,7*1		0,840			
	VV		Mezisoučet		29,590			
	VV		II.etapa					
	VV		W201-W213					
	VV		1,2*0,6*4		2,880			
	VV		1,05*2,05*1		2,153			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2,4*2,1*2			10,080			
VV		1,75*1,75*3			9,188			
VV		2,4*2,1*2			10,080			
VV		1,2*2,1*2			5,040			
VV		2,4*2,1*4			20,160			
VV		1,2*2,1*4			10,080			
VV		1,75*1,8*4			12,600			
VV		2,4*3*1			7,200			
VV		1,05*2,1*1			2,205			
VV		1,05*2,2*2			4,620			
VV		1,2*3,1*1			3,720			
VV		AL201-AL203						
VV		1,8*2,2*1			3,960			
VV		1,65*2,35*1			3,878			
VV		1,05*2,3*2			4,830			
VV		Mezisoučet			112,674			
VV		III.etapa						
VV		W301-W311						
VV		1,2*0,6*2			1,440			
VV		2,4*1,5*1			3,600			
VV		1,2*1,5*1			1,800			
VV		1,75*1,8*4			12,600			
VV		2,4*2,1*5			25,200			
VV		2,4*2,1*1			5,040			
VV		1,2*1,5*4			7,200			
VV		1,75*1,75*2			6,125			
VV		1,2*2,2*1			2,640			
VV		1,3*2,2*1			2,860			
VV		1,5*2,35*1			3,525			
VV		AL301-AL-304						
VV		1,5*3,3*1			4,950			
VV		2*2,2*1			4,400			
VV		2*2,2*1			4,400			
VV		3*3,85*1			11,550			
VV		Mezisoučet			97,330			
VV		IV.etapa						
VV		W401-W403						
VV		1,5*2,2*1			3,300			
VV		0,9*0,9*5			4,050			
VV		1,21*2,1*2			5,082			
VV		Mezisoučet			12,432			
VV		Součet			252,026			
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					288 812,91	

112	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	380,540	445,17	169 404,99	CS ÚRS 2024 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234

VV Půdorys 1.PP návrh

VV skladba F0.07

VV A032

VV 105,2

105,200

VV A034

VV 3,59

3,590

VV A035

VV 3,75

3,750

VV A036

VV 9,86

9,860

VV Mezisoučet

122,400

VV skladba F0.08

VV A013

VV 53,12

53,120

VV A015

VV 27,29

27,290

VV A016

VV 8,25

8,250

VV A018

VV 13,34

13,340

VV A029

VV 12,36

12,360

VV A030

VV 101,29

101,290

VV A031

VV 34,3

34,300

VV Mezisoučet

249,950

VV skladba F0.15

VV A033

VV 8,19

8,190

VV Mezisoučet

8,190

VV Součet

380,540

113	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 652,750	32,60	53 879,65	CS ÚRS 2024 02

PP Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451291

VV Půdorys 1.PP návrh

VV skladba F0.07

VV 122,4*5

612,000

VV Mezisoučet

612,000

VV skladba F0.08

VV 249,95*4

999,800

VV Mezisoučet

999,800

VV skladba F0.15

VV 8,19*5

40,950

VV Mezisoučet

40,950

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 652,750			
114	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	380,540	43,89	16 701,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111					
115	K	633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	380,540	18,81	7 157,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633991111					
116	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	380,540	15,05	5 727,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
117	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	309,360	15,05	4 655,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112112					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A032					
	VV		(12,4+11,24+0,4*4)*2		50,480			
	VV		A034					
	VV		(2,5+1,5+0,4)*2		8,800			
	VV		A035					
	VV		(3,28+2,5)*2		11,560			
	VV		A036					
	VV		(6,6+1,5)*2		16,200			
	VV		Mezisoučet		87,040			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A013					
	VV		(9+8,1+0,4*4)*2		37,400			
	VV		A015					
	VV		(10,3+2,65+0,75)*2		27,400			
	VV		A016					
	VV		(3,83+2,1+0,25)*2		12,360			
	VV		A018					
	VV		(4,8+2,9)*2		15,400			
	VV		A029					
	VV		(5,15+6,5)*2		23,300			
	VV		A030					
	VV		(11,25+9,35+0,4*8)*2		47,600			
	VV		A031					
	VV		(11,25+3,05)*2		28,600			
	VV		Mezisoučet		192,060			
	VV		sladba F.10					
	VV		A017					
	VV		(6,5+2,85)*2		18,700			
	VV		Mezisoučet		18,700			
	VV		skladba F0.15					
	VV		A033					
	VV		(3,28+2,5)*2		11,560			
	VV		Mezisoučet		11,560			
	VV		Součet		309,360			
118	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,811	7 273,20	13 171,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311126					
	VV		skladba F.010					
	VV		A017					
	VV		16,46*0,11		1,811			
	VV		Součet		1,811			
119	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm CT-C30-F6	m2	16,460	614,46	10 114,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451105					
	VV		skladba F.010					
	VV		A017					
	VV		16,46		16,460			
	VV		Součet		16,460			
120	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,655	7 273,20	4 763,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115					
	VV		rohož ZV.01					
	VV		2,1*1,3*0,08*3		0,655			
	VV		Součet		0,655			
121	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,655	1 254,00	821,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171					
122	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,040	438,90	895,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rohož ZV.01					
	VV		(2,1+1,3)*2*0,1*3		2,040			
	VV		Součet		2,040			
123	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,040	100,32	204,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
124	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,029	39 600,00	1 148,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		rohož ZV.01					
	VV		2,1*1,3*0,0031*3*1,15		0,029			
	VV		Součet		0,029			
125	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,270	614,46	165,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451024					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A016 - pozn.6					
	VV		0,6*0,45		0,270			
	VV		Součet		0,270			
D		64	Osazování výplní otvorů				29 631,36	
126	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,000	2 428,80	9 715,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečné s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121					
127	M	55331442	<i>zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm TPE těsnění</i>	kus	2,000	4 979,04	9 958,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		Z402					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
128	M	55331444	<i>zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm TPE těsnění</i>	kus	2,000	4 979,04	9 958,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm					
	VV		Z401					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				919 341,63	
D		94	Lešení a stavební výtahy				98 575,10	
129	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	794,000	124,15	98 575,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		(53,12+27,29+8,25+16,46+13,34+12,36+101,29+34,3+105,2+8,19+3,59+3,75+9,86)*2		794,000			
	VV		Součet		794,000			
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				682 841,68	
130	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	476,400	159,46	75 966,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		(53,12+27,29+8,25+16,46+13,34+12,36+101,29+34,3+105,2+8,19+3,59+3,75+9,86)*1,2		476,400			
	VV		Součet		476,400			
131	K	953331112	Založení příček na lepence	m2	12,757	170,02	2 168,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953331112					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A013-A029					
	VV		(8,08+0,75)*0,15		1,325			
	VV		(10,33+10,33+5,15+4,8)*0,15		4,592			
	VV		A031					
	VV		(11,25+11,25)*0,15		3,375			
	VV		A033-A035					
	VV		(6,8+6,8+4,5+2,5*2)*0,15		3,465			
	VV		Součet		12,757			
132	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	12,757	283,01	3 610,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321111					
133	K	953943001A	M+D nerezové dilatační lišty	m	12,000	585,62	7 027,44	
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A017 - pozn.9					
	VV		2,4*5		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	953966121A1	Montáž nárazového svodidla do zdravotnických zařízení na stěnu včetně rohových a ukončovacích systémových profilů	m	8,910	426,36	3 798,87	
135	M	55343050A1	svodidlo ochranné, nerez, vč. držáků a příslušenství - specifikace viz výkres Interiérové a ochranné prvky = nárazové svodidlo	m	9,801	1 870,97	18 337,38	
	VV		8,91*1,1		9,801			
	VV		Součet		9,801			
136	K	953966122	Montáž ochranného rohového profilu do zdravotnických zařízení na stěnu včetně ukončovacích systémových profilů	m	89,100	295,94	26 368,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních pomocí hmoždinek rohový profil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953966122					
137	M	55343053A	profil ochranný rohový nerez, L 50x50mm včetně krytek a kotvení - specifikace viz výkres Interiérové a ochranné prvky = kryty rohů z nerezové oceli	m	98,010	289,67	28 390,56	
	VV		89,1*1,1		98,010			
	VV		Součet		98,010			
138	K	953992103	Montáž ochranného plátu na dveřní křídlo	m2	100,800	240,77	24 269,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž chrániče stěn samolepicího pěnového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953992103					
	VV		1,2m plátu na 1.kř					
	VV		42*1,2*2		100,800			
	VV		Součet		100,800			
139	M	56288815A	ochranný plát na dveřní křídlo - specifikace viz výkres Interiérové a ochranné prvky	m2	110,880	1 584,00	175 633,92	
	VV		100,8*1,1		110,880			
	VV		Součet		110,880			
140	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	3,000	225,98	677,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
141	M	44932112	přístroj hasicí ruční 21A/113B	kus	3,000	1 108,80	3 326,40	CS ÚRS 2024 02
142	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	25,000	62,52	1 563,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311					
143	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepicí	kus	25,000	60,09	1 502,25	CS ÚRS 2024 02
144	K	952-IS01	M+D informačního systému - specifikace viz tab.PSV ozn.IS.01	kpl	1,000	198 000,00	198 000,00	
145	K	95394301A	M+D nerezového podlahového žlabu 500x500mm vč.roštu a vpusti - specifikace viz půdorys 1.PP pozn.2	kus	2,000	10 560,00	21 120,00	
146	K	95394302A	M+D nerezové podlahové jímky 2600x1000mm vč.roštu a vpusti - specifikace viz půdorys 1.PP pozn.3	kus	2,000	33 000,00	66 000,00	
147	K	953949001A	M+D budky pro rorýse zapuštěné do KZS	kus	8,000	2 640,00	21 120,00	
148	K	953949002A	M+D budky pro netopýry zapuštěné do KZS	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	
D	98		Demolice a sanace				137 924,85	
149	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	56,812	1 504,80	85 490,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311213					
	VV		viz bourání sanace					
	VV		56,812		56,812			
	VV		Součet		56,812			
150	K	985312122	Stěrka k vyrovnaní reprofilovaných betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm	m2	56,812	401,28	22 797,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312122					
151	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	11,362	351,12	3 989,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321111					
152	K	985323110A	Penetrace pro adhézní můstek	m2	56,812	225,72	12 823,60	
153	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	56,812	225,72	12 823,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323112					
D	998		Přesun hmot				247 444,38	
154	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	559,070	442,60	247 444,38	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D		PSV	Práce a dodávky PSV	3 852 062,03				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	567 295,09				
155	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	476,400	14,57	6 941,15	CS ÚRS 2024 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001						
	VV	Púdorys 1.PP návrh						
	VV	skladba F0.07						
	VV	A032						
	VV	105,2*1,2						
	VV	A034						
	VV	3,59*1,2						
	VV	A035						
	VV	3,75*1,2						
	VV	A036						
	VV	9,86*1,2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	skladba F0.08						
	VV	A013						
	VV	53,12*1,2						
	VV	A015						
	VV	27,29*1,2						
	VV	A016						
	VV	8,25*1,2						
	VV	A018						
	VV	13,34*1,2						
	VV	A029						
	VV	12,36*1,2						
	VV	A030						
	VV	101,29*1,2						
	VV	A031						
	VV	34,3*1,2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	skladba F.010						
	VV	A017						
	VV	16,46*1,2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	skladba F0. 15						
	VV	A033						
	VV	8,19*1,2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
156	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	260,000	31,47	8 182,20	CS ÚRS 2024 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001						
	VV	sklaba E. 04						
	VV	121						
	VV	skladba E.05						
	VV	139						
	VV	Součet						
157	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,234	66 145,20	15 477,98	CS ÚRS 2024 02
	PP	lak penetrační asfaltový						
	VV	476,4*0,0003						
	VV	260*0,00035						
	VV	Součet						
158	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	952,800	148,90	141 871,92	CS ÚRS 2024 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559						
159	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	520,000	171,07	88 956,40	CS ÚRS 2024 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559						
	VV	260*2 'Přepočtené koeficientem množství						
160	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 719,720	124,90	214 793,03	CS ÚRS 2024 02
	PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm						
	VV	476,4*1,15*2						
	VV	260*1,20*2						
	VV	Součet						
161	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	139,000	141,50	19 668,50	CS ÚRS 2024 02
	PP	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212						
	VV	skladba E.05						
	VV	139						
	VV	Součet						
162	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	290,000	134,11	38 891,90	CS ÚRS 2024 02
	PP	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161384					
163	K	711113125A	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou bitumenovou	m2	35,784	459,36	16 437,74	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a trnely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice					
VV			pūdorys 1.PP - sanace a injektáže - schéma injektáže					
VV			typ 01					
VV			(6,5+9+10,85)*0,6					
VV			Mezisoučet					
VV			typ 02					
VV			(21,4+1,22+9,45+1,22)*0,6					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
164	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	10,355	1 552,32	16 074,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711103					
D 713			Izolace tepelné	126 725,33				
165	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	380,540	88,70	33 753,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
VV			Pūdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.07					
VV			A032					
VV			105,2					
VV			A034					
VV			3,59					
VV			A035					
VV			3,75					
VV			Á036					
VV			9,86					
VV			Mezisoučet					
VV			skladba F0.08					
VV			A013					
VV			53,12					
VV			A015					
VV			27,29					
VV			A016					
VV			8,25					
VV			A018					
VV			13,34					
VV			A029					
VV			12,36					
VV			A030					
VV			101,29					
VV			A031					
VV			34,3					
VV			Mezisoučet					
VV			skladba F0.15					
VV			A033					
VV			8,19					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
166	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	799,134	113,52	90 717,69	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm					
VV			380,54*2*1,05					
VV			Součet					
167	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,199	1 879,68	2 253,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	41 354,13				
168	K	721001	M+D nerezové podlahové vpusti 350x350mm s roštem - viz pūdorys 1.PP pozn.15	kus	1,000	18 295,20	18 295,20	
169	K	721002	M+D nerezové podlahové vpusti 500x500mm s roštem - viz pūdorys 1.PP pozn.15	kus	1,000	23 017,50	23 017,50	
170	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,030	1 381,05	41,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103					
D 763			Konstrukce suché výstavby	45 592,19				
171	K	763111338A	Předěl zavěšený na stropě tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDRIH2 12,5	m2	5,610	1 509,95	8 470,82	
VV			Pūdorys 1.PP návrh					
VV			Pozn.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A017					
	VV		(2,85+6,5)*0,6		5,610			
	VV		Součet		5,610			
172	K	763164641	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	20,000	1 473,12	29 462,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164641					
173	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí do vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	5,000	613,80	3 069,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172321					
174	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x150mm</i>	kus	5,000	491,04	2 455,20	CS ÚRS 2024 02
175	K	763172324	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 500x500 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	613,80	613,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172324					
176	M	59030713	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm - ZV13</i>	kus	1,000	810,22	810,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm					
177	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,461	1 541,76	710,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763303					
D	764		Konstrukce klempířské				94 756,83	
178	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	94,800	795,17	75 382,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214604					
	VV		KV41-KV44					
	VV		1,25*20		25,000			
	VV		1,8*13		23,400			
	VV		2,45*17		41,650			
	VV		0,95*5		4,750			
	VV		Součet		94,800			
179	K	764216604A	Boční krytky pro parapet AL, RAL dle výběru	pár	55,000	330,00	18 150,00	
	VV		20+13+17+5		55,000			
	VV		Součet		55,000			
180	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,436	2 808,96	1 224,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764103					
D	766		Konstrukce truhlářské				156 544,19	
181	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	5,040	898,13	4 526,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622132					
	VV		1,2*2,1*2		5,040			
	VV		Součet		5,040			
182	M	611-W403	<i>okno plast 1200x2100mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W403</i>	kus	2,000	13 164,23	26 328,46	
183	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	5,000	898,13	4 490,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216					
184	M	611-W402	<i>okno plast vstupní 900x900mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W402</i>	kus	5,000	8 292,24	41 461,20	
185	K	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné folie	m	31,200	1,19	37,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629215					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		ozn.W402-W403					
	VV		(0,9+0,9)*2*5		18,000			
	VV		(1,2+2,1)*2*2		13,200			
	VV		Součet		31,200			
186	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 214,40	2 428,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002					
187	M	0027538.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 100x197-210cm	kus	2,000	10 383,12	20 766,24	
	VV		D401					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
188	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 335,84	2 671,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660021					
189	M	0027548A	dveře interiérové jednokřídle plné, HPL laminát, plné, 80x197-210cm EI 30 DP3+C	kus	2,000	13 904,88	27 809,76	
	VV		D402					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
190	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus	8,000	1,00	8,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků plechu okopového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660713					
191	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech okopový nerez 815x250x0,6mm					
	VV		D402					
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
192	M	54915214	plech okopový nerez 1045x250x0,6mm	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech okopový nerez 1045x250x0,6mm					
	VV		D401					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
193	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717					
	VV		D402					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
194	M	5491700A	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	2,000	1,00	2,00	
195	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660718					
196	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kování dveřní stavěč dveří					
197	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728					
198	M	54924003	zámek	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
199	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729					
200	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kování rozetové klika/klika					
201	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	6,000	232,21	1 393,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		TV01-TV05					
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		0,9*4		3,600			
	VV		Součet		6,000			
202	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	6,600	343,86	2 269,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		parapet plastový vnitřní š 300mm					
	VV		6*1,1		6,600			
	VV		Součet		6,600			
203	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	6,000	85,54	513,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
204	K	766990-1	D+M Systém generálního klíče - dle specifikace v tabulkách PSV	kpl	1,000	20 941,80	20 941,80	
205	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,583	1 478,40	861,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103					
	D	767	Konstrukce zámečnické				255 864,91	
206	K	767426201A	Zpětná montáž kovových slunolamů horizontálních	m2	19,250	1 188,00	22 869,00	
	VV		Pohledy návrh					
	VV		pozn.10					
	VV		3,5*5,5		19,250			
	VV		Součet		19,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	7,400	1,19	8,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627306					
VV			W401		7,400			
VV			(1,5+2,2)*2*1		7,400			
VV			Součet					
208	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	7,400	1,19	8,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627307					
209	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	16,800	126,72	2 128,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121					
VV			(1+1,8)*2*3		16,800			
VV			Součet		16,800			
210	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	18,480	463,98	8 574,35	CS ÚRS 2024 02
PP			rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
VV			5,6*3*1,1		18,480			
VV			Součet		18,480			
211	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	3,000	248,16	744,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531214					
212	M	69752030A	exteriérová rohož z houževnaté pryže uzavřená - viz tab.PSV ozn.ZV01	m2	5,940	2 533,08	15 046,50	
VV			1*1,8*3		5,400			
VV			5,4*0,1		0,540			
VV			Součet		5,940			
213	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	6 047,86	6 047,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640221					
214	M	553-W401	dveře AL 1500x2200mm vč.rámu. kování, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W401	kus	1,000	199 828,89	199 828,89	
215	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,284	2 138,40	607,31	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767103					
D 776			Podlahy povlakové					13 828,10
216	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	8,190	18,27	149,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			skladba F0.15					
VV			A033					
VV			8,19		8,190			
VV			Součet		8,190			
217	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	8,190	47,52	389,19	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
218	K	776211121	Lepení antistatických pásů	m2	8,190	322,08	2 637,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776211121					
219	M	28410242A	krytina podlahová antistaickátl 2,0mm	m2	9,009	1 066,56	9 608,64	
VV			8,19*1,1		9,009			
VV			Součet		9,009			
220	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	3,600	193,25	695,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž lišt přechodových šroubovaných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312					
VV			1*2		2,000			
VV			0,8*2		1,600			
VV			Součet		3,600			
221	M	59054153	profil přechodový nerez	m	3,672	89,34	328,06	CS ÚRS 2024 02
VV			3,6*1,02		3,672			
VV			Součet		3,672			
222	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,028	680,06	19,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776103					
D 777			Podlahy lité					1 534 511,44
223	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	388,810	17,42	6 773,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A032					
	VV		105,2		105,200			
	VV		A034					
	VV		3,59		3,590			
	VV		A035					
	VV		3,75		3,750			
	VV		A036					
	VV		9,86		9,860			
	VV		Mezisoučet		122,400			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A013					
	VV		53,12		53,120			
	VV		A015					
	VV		27,29		27,290			
	VV		A016					
	VV		8,25		8,250			
	VV		A018					
	VV		13,34		13,340			
	VV		A029					
	VV		12,36		12,360			
	VV		A030					
	VV		101,29		101,290			
	VV		A031					
	VV		34,3		34,300			
	VV		Mezisoučet		249,950			
	VV		skladba F.010					
	VV		A017					
	VV		16,46		16,460			
	VV		Mezisoučet		16,460			
	VV		Součet		388,810			
224	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	297,800	81,31	24 214,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A032					
	VV		(12,4+11,24+0,4*4)*2		50,480			
	VV		A034					
	VV		(2,5+1,5+0,4)*2		8,800			
	VV		A035					
	VV		(3,28+2,5)*2		11,560			
	VV		A036					
	VV		(6,6+1,5)*2		16,200			
	VV		Mezisoučet		87,040			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A013					
	VV		(9+8,1+0,4*4)*2		37,400			
	VV		A015					
	VV		(10,3+2,65+0,75)*2		27,400			
	VV		A016					
	VV		(3,83+2,1+0,25)*2		12,360			
	VV		A018					
	VV		(4,8+2,9)*2		15,400			
	VV		A029					
	VV		(5,15+6,5)*2		23,300			
	VV		A030					
	VV		(11,25+9,35+0,4*8)*2		47,600			
	VV		A031					
	VV		(11,25+3,05)*2		28,600			
	VV		Mezisoučet		192,060			
	VV		skladba F.10					
	VV		A017					
	VV		(6,5+2,85)*2		18,700			
	VV		Mezisoučet		18,700			
	VV		Součet		297,800			
225	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	388,810	193,25	75 137,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111141					
226	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad betonu - viz skladba podlahy F1.02 + F1.03 + F0.07 + F0.08	m2	372,350	341,09	127 004,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131105					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba F0.07					
	VV		A032					
	VV		105,2		105,200			
	VV		A034					
	VV		3,59		3,590			
	VV		A035					
	VV		3,75		3,750			
	VV		A036					
	VV		9,86		9,860			
	VV		Mezisoučet		122,400			
	VV		skladba F0.08					
	VV		A013					
	VV		53,12		53,120			
	VV		A015					
	VV		27,29		27,290			
	VV		A016					
	VV		8,25		8,250			
	VV		A018					
	VV		13,34		13,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	A029					
		VV	12,36		12,360			
		VV	A030					
		VV	101,29		101,290			
		VV	A031					
		VV	34,3		34,300			
		VV	Mezisoučet		249,950			
		VV	Součet		372,350			
227	K	A776141121	Provedení rozlivové vodou ředitelné samonivelační vrstvy z epoxidové pryskyřice tl do 3 mm	m2	372,350	242,88	90 436,37	
228	M	23531901A	rozlivová vrstva samonivelační na bázi epoxidové pryskyřice v tl.3mm - viz skladba podlahy F1.02 + F1.03	m2	390,968	2 178,00	851 528,30	
		VV	372,35*1,05		390,968			
		VV	Součet		390,968			
229	K	777622101	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy protiskluzný R10 - specifikace viz jednotlivé skladby	m2	372,350	246,05	91 616,72	CS ÚRS 2024 02
	PP	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777622101						
230	K	777612105A	Příplatek za zásypové vložky	m2	372,350	144,67	53 867,87	
231	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp lité podlahy pískem	m2	5,070	85,75	434,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511107						
	VV	č.1.1.07-1 Púdorys 1.NP návrh						
	VV	F103						
	VV	(1,05*1,25*2+1,05*0,9)						
	VV	(1,25*1,2)						
	VV	Součet						
232	K	777911113A	M+D systémové butylové pásy včetně finálního nátěru v.120mm - viz skladba F1.02 + F1.03 + F0.07 + F0.08	m	279,100	472,03	131 743,57	
	VV	Púdorys 1.PP návrh						
	VV	skladba F0.07						
	VV	A032						
	VV	(12,4+11,24+0,4*4)*2						
	VV	A034						
	VV	(2,5+1,5+0,4)*2						
	VV	A035						
	VV	(3,28+2,5)*2						
	VV	A036						
	VV	(6,6+1,5)*2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	skladba F0.08						
	VV	A013						
	VV	(9+8,1+0,4*4)*2						
	VV	A015						
	VV	(10,3+2,65+0,75)*2						
	VV	A016						
	VV	(3,83+2,1+0,25)*2						
	VV	A018						
	VV	(4,8+2,9)*2						
	VV	A029						
	VV	(5,15+6,5)*2						
	VV	A030						
	VV	(11,25+9,35+0,4*8)*2						
	VV	A031						
	VV	(11,25+3,05)*2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
233	K	779990001A	M+D polyuretanová protiskluzná stěrka tl.9mm včetně přípravy podkladu, kotevní drážky, smršťovací spáry - skladba F0.10 + detail 05+detail 06	m2	16,460	4 009,72	65 999,99	
	VV	skladba F.010						
	VV	A017						
	VV	16,46						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
234	K	779990002A	M+D typový fabion včetně nerezové lišty k polyuretanové stěrce - viz detail 04	m	18,700	55,97	1 046,64	
	VV	sladba F.10						
	VV	A017						
	VV	(6,5+2,85)*2						
	VV	Součet						
235	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	16,195	908,16	14 707,65	CS ÚRS 2024 02
	PP	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777103						
D	783	Dokončovací práce - nátěry						483 427,60
236	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,200	153,12	1 561,82	CS ÚRS 2024 02
	PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101						
	VV	zárubně 2x						
	VV	(1+2,1*2)*(0,15+0,05*2)*2*2						
	VV	(0,8+2,1*2)*(0,15+0,05*2)*2*2						
	VV	Součet						
D	783-B	Typ B						316 307,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	476,350	36,83	17 543,97	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801201					
238	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	476,350	25,78	12 280,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185001					
239	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.03	kg	52,399	110,48	5 789,04	CS ÚRS 2024 02
PP			penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
VV			476,35*0,1	47,635				
VV			47,635*0,1	4,764				
VV			Součet	52,399				
240	K	783334101A1	Základní jednonásobný epoxidový nátěr - viz interiérové povrchy skladby I.02 + I.04 - typ B	m2	476,350	196,42	93 564,67	
VV			skladba I.01 + I.04					
VV			Púdorys 1.PP návrh					
VV			A013 - I.04					
VV			(3,2+5,9+8,08)*2*3,05	104,798				
VV			(0,4+0,4)*2*3,05*2	9,760				
VV			-1*2,1	-2,100				
VV			-1,45*2,1	-3,045				
VV			-1,3*2,1+(1,5+2,2*2)*0,45	-0,075				
VV			A015 - I.04					
VV			(10,3+2,65+0,75)*2*3,05	83,570				
VV			-1,4*2,1	-2,940				
VV			-0,9*0,9+(0,9+0,9*2)*0,45	0,405				
VV			A016 - I.03D + I.04					
VV			(3,83+2,1)*2*2,2	26,092				
VV			-2,1*2,3	-4,830				
VV			A017+A029 - I.03D + I.04					
VV			(5,15+6,5+0,25)*2*2,2	52,360				
VV			-1*2,1	-2,100				
VV			A018 - I.03D + I.04					
VV			(4,8+2,9)*2*2,2	33,880				
VV			-1*2,1	-2,100				
VV			A030 - I.03D + I.04					
VV			(11,25+9,35)*2*2,2	90,640				
VV			(0,4+0,4)*2*2,2*4	14,080				
VV			-1*2,1*2	-4,200				
VV			-1,45*2,1	-3,045				
VV			-0,9*0,9*3+(0,9+0,9*2)*0,45*3	1,215				
VV			A031 - I.04					
VV			(11,25+3)*2*3,05	86,925				
VV			-1,4*2,1	-2,940				
VV			Součet	476,350				
241	K	783337101.1	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr - viz interiérové povrchy skladby I.02 + I.04 = typ B	m2	952,700	196,42	187 129,33	
VV			476,35*2	952,700				
VV			Součet	952,700				
D 783-D			Typ D	165 558,47				
242	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	395,786	36,83	14 576,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801201					
243	K	784185003	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	395,786	25,78	10 203,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185003					
244	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.03	kg	43,537	110,48	4 809,97	CS ÚRS 2024 02
PP			penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
VV			395,786*0,1	39,579				
VV			39,579*0,1	3,958				
VV			Součet	43,537				
245	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	395,786	294,62	116 606,47	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení krycího nátěru omítek dvojnásobného hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783807420					
VV			skladba I.01 + I.04					
VV			A016 - I.03D + I.04					
VV			(3,83+2,1)*2*(3,05-2,2)	10,081				
VV			A017+A029 - I.03D + I.04					
VV			(5,15+6,5+0,25)*2*(3,05-2,2)	20,230				
VV			A018 - I.03D + I.04					
VV			(4,8+2,9)*2*(3,05-2,2)	13,090				
VV			A030 - I.03D + I.04					
VV			(11,25+9,35)*2*(3,05-2,2)	35,020				
VV			(0,4+0,4)*2*(3,05-2,2)*4	5,440				
VV			A032 - I.03D					
VV			(17,6+11,25+0,25*2)*2*3,05	179,035				
VV			(0,4+0,4)*2*3,05*2	9,760				
VV			-1,45*2	-2,900				
VV			A033 - I.03D					
VV			(3,3+2,5)*2*3,05	35,380				
VV			-0,9*2	-1,800				
VV			A304 - I.03D					
VV			(2,5+1,5+0,4)*2*3,05	26,840				
VV			-0,8*2	-1,600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A305 - I.03D					
	VV		(2,5+1,5)*2*3,05		24,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		A036 - I.03D					
	VV		(6,6+1,5)*2*3,05		49,410			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Součet		395,786			
246	M	24675300	hmota nátěrová PUR vodou ředitelná krycí (email) - viz interiérové povrchy skladby I.03 = typ D	litr	68,574	282,35	19 361,87	
	VV		155,85*0,4		62,340			
	VV		62,34*0,1		6,234			
	VV		Součet		68,574			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				39 088,80	
247	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	366,000	25,78	9 435,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		skladba I.01					
	VV		A017					
	VV		16,46		16,460			
	VV		Mezisoučet		16,460			
	VV		skladba I.05					
	VV		Púdorys 1.PP návrh					
	VV		A013+A015+A016+A018					
	VV		53,12+27,29+8,25+13,34		102,000			
	VV		A029-A036					
	VV		12,36+101,29+3,3+105,2+8,19+3,59+3,75+9,86		247,540			
	VV		Mezisoučet		349,540			
	VV		Součet		366,000			
248	K	784211121	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	366,000	81,02	29 653,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211121					
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				493 073,42	
251	K	786-EZ01	M+D žaluzie 1200x2100mm, motor, ovládání, kaslík, příslušenství - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.01	kus	2,000	18 355,27	36 710,54	
252	K	786-EZ02	M+D žaluzie 1750x1800mm, motor, ovládání, kaslík, příslušenství - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.02	kus	8,000	19 649,36	157 194,88	
253	K	786-EZ03	M+D žaluzie 2400x2100mm, motor, ovládání, kaslík, příslušenství - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.03	kus	13,000	22 738,93	295 606,09	
254	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,677	1 330,56	3 561,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786103					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 14-A - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:	8018516	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			6 402 765,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 402 765,21	21,00%	1 344 580,69
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	7 747 345,90

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 14-A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	250

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 402 765,21
HSV - Práce a dodávky HSV	188 840,53
997 - Přesun sutě	188 840,53
PSV - Práce a dodávky PSV	5 990 708,65
713 - Izolace tepelné	735 871,22
732 - Ústřední vytápění - strojovny	838 419,35
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 570 813,01
734 - Ústřední vytápění - armatury	975 751,44
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	778 833,47
783 - Dokončovací práce - nátěry	91 020,16
M - Práce a dodávky M	131 761,97
23-M - Montáže potrubí	131 761,97
OST - Ostatní	91 454,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 14-A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	25.0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 402 765,21

D	HSV		Práce a dodávky HSV				188 840,53	
D	997		Přesun sutě				188 840,53	
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	31,484	2 658,54	83 701,47	CS ÚRS 2024 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213								
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,484	355,65	11 197,28	CS ÚRS 2024 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.								
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 133,424	15,48	17 545,40	CS ÚRS 2024 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.								
VV 31,484*36 'Přepočtené koeficientem množství 1 133,424								
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,050	2 682,17	134,11	CS ÚRS 2024 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
5	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	11,505	6 628,62	76 262,27	CS ÚRS 2024 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 990 708,65	
D	713		Izolace tepelné				735 871,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	713420811	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pleťivu spojenými drátem tl do 50 mm	m	1 268,000	51,99	65 923,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pleťivu bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713420811					
VV			736+132+80+300+20	1 268,000				
7	K	713420813	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pleťivu spojenými drátem tl přes 50 mm	m	400,000	144,15	57 660,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pleťivu bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713420813					
VV			230+100+50+20	400,000				
8	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	624,000	92,16	57 507,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevňnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
VV			184+312+56+44+28	624,000				
9	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	184,000	181,96	33 480,64	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
10	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	214,000	264,67	56 639,38	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
11	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	312,000	348,56	108 750,72	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
VV			28+284	312,000				
12	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	56,000	361,56	20 247,36	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm					
VV			16+40	56,000				
13	M	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	44,000	380,47	16 740,68	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm					
14	M	63154575	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm	m	28,000	450,18	12 605,04	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm					
15	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	204,000	98,07	20 006,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463212					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevňnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
VV			84+100+20	204,000				
16	M	63154607	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm	m	84,000	649,86	54 588,24	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm					
17	M	63154608	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm	m	100,000	705,40	70 540,00	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm					
18	M	63154580	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/40mm	m	20,000	636,87	12 737,40	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/40mm					
19	M	63154001	páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m	m	808,000	7,95	6 423,60	CS ÚRS 2024 02
PP			páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		624+184		808,000			
20	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	962,000	22,10	21 260,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
	VV		720+242		962,000			
21	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	720,000	32,61	23 479,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm					
22	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	242,000	36,27	8 777,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm					
23	M	28655598	lepidlo PE tepelné izolace topenářských trubek	litr	24,050	697,13	16 765,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		lepidlo PE tepelné izolace topenářských trubek					
	VV		(720+242)/40		24,050			
24	K	713471212	Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip	kus	33,000	62,74	2 070,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713471212					
	VV		3+1+1+8+8+4+2+1+2+1+1+1		33,000			
25	M	63154944	izolace pro filtry DN 50	kus	3,000	1 784,17	5 352,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		izolace pro filtry DN 50					
26	M	63154945	izolace pro filtry DN 65	kus	1,000	2 233,17	2 233,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		izolace pro filtry DN 65					
27	M	63154946	izolace pro filtry DN 80	kus	1,000	2 304,07	2 304,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		izolace pro filtry DN 80					
28	M	63154917	izolace pro uzavírací ventily DN 50	kus	8,000	1 736,91	13 895,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		izolace pro uzavírací ventily DN 50					
29	M	63154918	izolace pro uzavírací ventily DN 65	kus	8,000	1 914,15	15 313,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		izolace pro uzavírací ventily DN 65					
30	M	63154919	izolace pro uzavírací ventily DN 80	kus	4,000	2 020,49	8 081,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		izolace pro uzavírací ventily DN 80					
31	M	63154981	izolace pro přírubový spoj DN 65	kus	2,000	1 358,81	2 717,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		izolace pro přírubový spoj DN 65					
32	M	63154935	izolace pro elektro ventily/el. DN 50	kus	1,000	1 855,07	1 855,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		izolace pro elektro ventily/el. DN 50					
33	M	63154936	izolace pro elektro ventily/el. DN 65	kus	2,000	2 008,67	4 017,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		izolace pro elektro ventily/el. DN 65					
34	M	TEM.AZV50	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Zpětný ventil, DN50, do 150 stupňů	kus	1,000	1 241,83	1 241,83	
	PP		Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Zpětný ventil, DN50, do 150 stupňů					
35	M	TEM.AZV65	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Zpětný ventil, DN65, do 150 stupňů	kus	1,000	1 469,88	1 469,88	
	PP		Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Zpětný ventil, DN65, do 150 stupňů					
36	M	TEM.AZV10R1	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Zpětný ventil, DN80, do 150 stupňů	kus	1,000	1 549,04	1 549,04	
	PP		Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Zpětný ventil, DN80, do 150 stupňů					
37	K	71347121R1	Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	kus	43,000	177,24	7 621,32	
	PP		Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou					
38	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,066	1 890,52	2 015,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				838 419,35	
39	K	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200	m	12,000	352,11	4 225,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732110812					
	VV		3*2+3*2		12,000			
40	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	8,000	293,03	2 344,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732420811					
	VV		4+4		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	73221936R1	Montáž akumulační nádrže teplé vody o objemu do 2000l včetně izolace	soubor	1,000	10 645,97	10 645,97	
	PP		Montáž akumulační nádrže teplé vody o objemu do 2000l včetně izolace a el.topného tělesa					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -9111 až -9129 není započteno sedlo pod nádoby toto lze oceňovat cenami katalogu 800-767 Konstrukce záměšnické.					
42	M	484vp71	Nerezový zásobníkový ohřívač vody (akumulační nádrž) o objemu 2097l včetně izolace 100mm	kus	1,000	248 950,28	248 950,28	
	PP		Nerezový zásobníkový ohřívač vody (akumulační nádrž) se snímatelnou tepelnou izolací tl. 100mm, objem 2097l PN10, hrdla standard Výška 2500 mm, průměr 1,2m					
43	K	73229431R1	Elektrická topná jednotka vestavná o výkonu 12,0 kW	soubor	1,000	33 911,14	33 911,14	
	PP		Elektrické topné jednotky vestavné o výkonu 12,0 kW					
44	K	73233162R1	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 600 l	soubor	1,000	39 329,83	39 329,83	
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 600 l					
45	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	1 713,28	1 713,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331778					
46	K	732111135	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	10 043,37	20 086,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732111135					
47	K	732111233	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150	kus	6,000	1 536,04	9 216,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732111233					
	VV		3*2		6,000			
48	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	708,94	1 417,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732111314					
	VV		1+1		2,000			
49	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	6,000	756,21	4 537,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732111315					
	VV		3+3		6,000			
50	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	6,000	1 004,34	6 026,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732111316					
	VV		3+3		6,000			
51	K	732111325	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80	kus	2,000	1 772,36	3 544,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732111325					
	VV		1+1		2,000			
52	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	10,000	1 335,18	13 351,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732429212					
	VV		1+1+6+1+1		10,000			
53	M	42610582R1	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 4m, jmenovitý průtok:1.5 m3/h, PN 10 T 110°C	kus	1,000	13 824,40	13 824,40	
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 4m, jmenovitý průtok:1.5 m3/h, PN 10 T 110°C (parametry viz. výkres schéma zapojení)					
54	M	42610585R2	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 6m, jmenovitý průtok:2.14 m3/h, PN 10 T 110°C	kus	1,000	11 933,88	11 933,88	
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 6m, jmenovitý průtok:2.14 m3/h, PN 10 T 110°C (parametry viz. výkres schéma zapojení)					
55	M	42611342R3	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 8m, jmenovitý průtok:2.14 m3/h, PN 10 T 110°C	kus	6,000	11 933,88	71 603,28	
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 8m, jmenovitý průtok:2.14 m3/h PN 10 T 110°C (parametry viz. výkres schéma zapojení)					
	VV		3+3		6,000			
56	M	42611341R4	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 6m, jmenovitý průtok:4.41 m3/h, PN 10 T 110°C	kus	1,000	11 933,88	11 933,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 6m, jmenovitý průtok:4.41 m3/h, PN 10 T 110°C (parametry viz. výkres schéma zapojení)					
57	M	42611205R5	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 8m, jmenovitý průtok:4.5 m3/h, PN 16 T 110°C	kus	1,000	11 933,88	11 933,88	
PP			čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 8m, jmenovitý průtok:4.5 m3/h, PN 16 T 110°C (parametry viz. výkres schéma zapojení)					
58	K	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednoduché	soubor	1,000	1 571,49	1 571,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů jednoduchých DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732429223					
59	M	42611315R6	čerpadlo oběhové teplovodní jednoduché přírubové DN 40 pro vytápění výtlač 8m, jmenovitý průtok:10.89 m3/h, PN 6/10 T 110°C	kus	1,000	52 894,28	52 894,28	
PP			čerpadlo oběhové teplovodní jednoduché přírubové DN 40 pro vytápění výtlač 8m, jmenovitý průtok:10.89 m3/h, PN 6/10 T 110°C (parametry viz. výkres schéma zapojení)					
60	K	732vp3	Montáž deskového pájeného výměníku tepla včetně izolace	soubor	2,000	10 279,68	20 559,36	
PP			Montáž deskového pájeného výměníku tepla včetně izolace					
61	M	484vp69	Deskový výměník tepla (vytápění) - voda/voda včetně izolace a nožiček	soubor	1,000	92 038,61	92 038,61	
PP			Deskový pájený výměník tepla - voda/voda (vytápění) typ 110, 38 desek + izolace (typ A) - protiproudé proudění - běžný pájený výměník - rozměr: délka 175 mm / šířka 191 mm / výška 616 mm - izolace výměníku - podstava - nastavitelné nohy					
62	M	484vp691	Deskový výměník tepla (TUV) - voda/voda včetně izolace	soubor	1,000	19 620,02	19 620,02	
PP			Deskový pájený výměník tepla - voda/voda (ohřev TUV) typ 30, 18 desek + izolace (typ A), výkon 70 kW - protiproudé proudění - běžný pájený výměník - rozměr: délka 100 mm / šířka 113 mm / výška 313 mm - izolace výměníku - sada 4 ks ocelového šroubení vč. těsnění					
63	K	732vp9	Montáž ultrazvukového průtokoměru přírubového a měřiče tepla	soubor	2,000	2 953,93	5 907,86	
PP			Montáž ultrazvukového průtokoměru přírubového a měřiče tepla					
64	M	484vp721	Ultrazvukový snímač průtoku DN40, přírubový spoj, průtok 6 m3/h včetně měřiče tepla	soubor	1,000	41 303,06	41 303,06	
PP			Ultrazvukový snímač průtoku DN40, přírubový spoj, průtok 6 m3/h včetně měřiče tepla Měřič tepla, komunikace M-Bus, programovatelný datový záznamník s minutovými záznamy					
65	M	484vp72	Ultrazvukový snímač průtoku DN65, přírubový spoj, průtok 25 m3/h včetně měřiče tepla	soubor	1,000	62 146,00	62 146,00	
PP			Ultrazvukový snímač průtoku DN65, přírubový spoj, průtok 25 m3/h včetně měřiče tepla Měřič tepla, komunikace M-Bus, programovatelný datový záznamník s minutovými záznamy					
66	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	1 181,57	1 181,57	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž štítků orientačních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100					
67	M	484r7	Identifikační štítky, šipky toku média apod.	soubor	1,000	7 089,44	7 089,44	
PP			Identifikační štítky, šipky toku média apod.					
68	K	731vp17	Rozbor topné vody	soubor	1,000	11 815,73	11 815,73	
PP			Rozbor topné vody					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a montáž odtahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku.					
69	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,654	2 693,99	1 761,87	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732102					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
70	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	736,000	38,87	28 608,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110803					
VV			20*6*2+(30*4*2)+(32*4*2)					
71	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	152,000	41,71	6 339,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110806					
VV			22*6*20					
					152,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	80,000	85,66	6 852,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110808					
	VV		40*2		80,000			
73	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	48,000	386,37	18 545,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733111104					
	VV		28+20		48,000			
74	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	6,000	652,23	3 913,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733111115					
75	K	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	16,000	940,53	15 048,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733111116					
76	K	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	44,000	1 069,32	47 050,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733111117					
77	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	300,000	97,36	29 208,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120819					
	VV		50*2+(25*4*2)		300,000			
78	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	230,000	146,52	33 699,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120826					
	VV		50+(40*2)+(50*2)		230,000			
79	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	120,000	165,42	19 850,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120832					
	VV		50*2+20		120,000			
80	K	733120836	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 133 do 159	m	50,000	181,96	9 098,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 133 do 159					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120836					
	VV		50		50,000			
81	K	733121128	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm	m	20,000	2 847,59	56 951,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 108/4,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121128					
	VV		2*10		20,000			
82	K	733121218	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 57x3,2 mm	m	28,000	1 406,07	39 369,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 57/3,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121218					
	VV		20+8		28,000			
83	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 mm	m	84,000	1 937,78	162 773,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121222					
	VV		20+64		84,000			
84	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 mm	m	100,000	2 540,38	254 038,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 89/3,6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121225					
	VV		50*2		100,000			
85	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	114,000	15,83	1 804,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190107					
	VV		28+6+16+44+20		114,000			
86	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 51x2,6 do 60,3x2,9	m	28,000	26,82	750,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190219					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	184,000	35,80	6 587,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190225					
	VV		84+100		184,000			
88	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	20,000	47,03	940,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190232					
89	K	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	474,000	4,44	2 104,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190801					
	VV		474/2*2		474,000			
90	K	733191823	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	212,000	3,81	807,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 44,5 do 76					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191823					
	VV		265/2,5*2		212,000			
91	K	733191828	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 76 do 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	40,000	8,28	331,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 76 do 108					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191828					
	VV		50/2,5*2		40,000			
92	K	733191836	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 108 do 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	20,000	12,29	245,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 108 do 159					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191836					
	VV		25/2,5*2		20,000			
93	K	733194820	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z U profilu přes 6,5 do U 10	kus	152,000	33,67	5 117,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z U - profilu přes 6,5 do U 10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733194820					
	VV		760/2/2,5		152,000			
94	M	286vp5	Flexi nerez potrubí pro připojení jednotky VZT, DN20	m	2,000	732,58	1 465,16	
	PP		Flexi nerez potrubí pro připojení jednotky VZT, DN20					
95	M	286vp61	Flexi nerez potrubí pro připojení jednotky VZT, DN25	m	2,000	1 004,34	2 008,68	
	PP		Flexi nerez potrubí pro připojení jednotky VZT, DN25					
96	M	286vp62	Flexi nerez potrubí pro připojení jednotky VZT, DN32	m	4,000	1 094,14	4 376,56	
	PP		Flexi nerez potrubí pro připojení jednotky VZT, DN32					
97	M	286vp63	Flexi nerez potrubí pro připojení jednotky VZT, DN40	m	2,000	1 299,73	2 599,46	
	PP		Flexi nerez potrubí pro připojení jednotky VZT, DN40					
98	M	286vp211	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu	kus	55,000	5 198,92	285 940,60	
	PP		Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu					
	VV		25+28+2		55,000			
99	M	286vp1	Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50	soubor	1,000	11 815,73	11 815,73	
	PP		Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50					
100	M	286vp2	Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 100	soubor	1,000	8 271,01	8 271,01	
	PP		Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 100					
101	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	720,000	538,80	387 936,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302					
	VV		440+256+24		720,000			
102	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	242,000	609,69	147 544,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222303					
	VV		184+46+12		242,000			
103	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	184,000	716,03	131 749,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304					
	VV		104+80		184,000			
104	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	214,000	1 135,49	242 994,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223304					
	VV		122+92		214,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	284,000	1 571,49	446 303,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223305					
	VV		196+88		284,000			
106	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	40,000	2 174,09	86 963,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223306					
	VV		20*2		40,000			
107	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	1 644,000	31,19	51 276,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
	VV		720+242+184+214+284		1 644,000			
108	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	40,000	38,28	1 531,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291102					
109	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,890	2 055,94	7 997,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733102					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				975 751,44	
110	K	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50	kus	80,000	349,75	27 980,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734100811					
	VV		(8*4)+4+(8*4)+4+4+4		80,000			
111	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100	kus	8,000	474,99	3 799,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734100812					
	VV		4+4		8,000			
112	K	734100821	Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN do 50	kus	4,000	474,99	1 899,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734100821					
113	K	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	1,000	2 611,28	2 611,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734109215					
114	M	4224302R1	Regulátor diferenčního tlaku pro okruhy otopných a chladicích systémů. DN 65, příruba, 40-160 kPa	kus	1,000	68 665,92	68 665,92	
	PP		Regulátor diferenčního tlaku pro okruhy otopných a chladicích systémů. DN 65, příruba, 40-160 kPa					
115	K	734111417	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 80 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	8,000	7 644,78	61 158,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111417					
	VV		4+2+2		8,000			
116	K	734121457	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 80 PN 16 do 300°C do svislého potrubí	soubor	1,000	11 224,94	11 224,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do svislého potrubí PN 16 do 300°C (Z 35 117 516) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734121457					
117	K	734163428	Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	11 165,86	11 165,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Filtr z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734163428					
118	K	734173414	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 50	soubor	4,000	1 618,75	6 475,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734173414					
119	K	734173416	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65	soubor	6,000	1 855,07	11 130,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734173416					
120	K	734191414	Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 50	soubor	1,000	5 600,65	5 600,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300°C (V 41 111 616) DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734191414					
121	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	165,000	47,74	7 877,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200811					
	VV		19+30+32+(22*2)+(20*2)		165,000			
122	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	162,000	139,43	22 587,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200821					
	VV		(19*2)+(30*2)+(32*2)		162,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1/2 do G 1	kus	44,000	192,60	8 474,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závitý přes 1/2 do G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200822					
	VV		22*2		44,000			
124	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	22,000	340,29	7 486,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211119					
	VV		12+10		22,000			
125	K	734220112	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	2,000	2 764,88	5 529,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220112					
126	K	734220113	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	2,000	3 146,53	6 293,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220113					
127	K	734220114	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	3,000	3 360,39	10 081,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220114					
128	K	734220115	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	5,000	4 269,02	21 345,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 5/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220115					
129	K	734220116	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	2,000	5 436,42	10 872,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220116					
130	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	380,47	380,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242412					
131	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	610,87	1 221,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242414					
	VV		1+1		2,000			
132	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	7,000	886,18	6 203,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242415					
	VV		4+3		7,000			
133	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 148,49	1 148,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242416					
134	K	734271144	Šoupátko závitové uzavírací G 3/4 PN 16 do 80°C	kus	2,000	557,70	1 115,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734271144					
135	K	734271145	Šoupátko závitové uzavírací G 1 PN 16 do 80°C	kus	4,000	708,94	2 835,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734271145					
136	K	734271146	Šoupátko závitové uzavírací G 5/4 PN 16 do 80°C	kus	16,000	978,34	15 653,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 5/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734271146					
	VV		14+2		16,000			
137	K	734271147	Šoupátko závitové uzavírací G 6/4 PN 16 do 80°C	kus	12,000	1 252,47	15 029,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734271147					
	VV		8+4		12,000			
138	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	38,000	349,75	13 290,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123					
	VV		24+10+4		38,000			
139	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,000	471,45	2 828,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291124					
140	K	734291254	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závitý	kus	2,000	1 004,34	2 008,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závitý G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291254					
141	K	734291255	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závitý	kus	1,000	1 417,89	1 417,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závitý G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291255					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	734291256	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	5,000	1 772,36	8 861,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závit G 1 1/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291256					
	VV		3+2		5,000			
143	K	734291257	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	5,000	2 481,30	12 406,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závit G 1 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291257					
	VV		1+4		5,000			
144	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	523,44	4 187,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292714					
	VV		2+2+2+2		8,000			
145	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	745,57	1 491,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715					
146	K	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 5/4" se servomotorem	kus	1,000	12 505,77	12 505,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 5/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734295023					
147	K	73429502R1	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1/2" se servomotorem	kus	2,000	10 336,40	20 672,80	
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1/2					
	VV		1+1		2,000			
148	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	4,000	10 113,08	40 452,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734295021					
	VV		3+1		4,000			
149	K	734295022	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" se servomotorem	kus	3,000	10 400,20	31 200,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734295022					
	VV		1+2		3,000			
150	K	73429622R1	Solenoidový ventil otopných soustav G 5/4" včetně servopohonu	kus	1,000	13 273,79	13 273,79	
	PP		Solenoidový ventil otopných soustav G 5/4" včetně servopohonu 24V, 0-10V					
151	K	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdem	kus	16,000	101,02	1 616,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž teploměrů s ochranným pouzdem přímých a rohových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734410811					
	VV		8+8		16,000			
152	K	734420811	Demontáž tlakoměru se spodním připojením	kus	8,000	14,06	112,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž tlakoměrů se spodním připojením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734420811					
	VV		4+4		8,000			
153	K	734111414	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 50 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	5,000	4 419,08	22 095,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111414					
	VV		3+2		5,000			
154	K	734111416	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 65 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	6,000	5 919,68	35 518,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111416					
155	K	734111755	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 65 PN 16 do 300°C ovládaný elektrickým servomotorem	soubor	1,000	32 847,72	32 847,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané elektrickým servomotorem PN 16 do 300°C (V 30 113 616) DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111755					
156	K	734121314	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 50 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	soubor	1,000	4 525,42	4 525,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do vodorovného potrubí PN 16 do 300°C (Z 16 117 616) DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734121314					
157	K	734121316	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 65 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	soubor	1,000	5 754,26	5 754,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do vodorovného potrubí PN 16 do 300°C (Z 16 117 616) DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734121316					
158	K	734163426	Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	3,000	7 148,51	21 445,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734163426					
	VV		1+2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	9 476,21	9 476,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734163427					
160	K	734191634	Ventil přírubový regulační DN 50 PN 16 do 300°C s elektrickým servomotorem	soubor	1,000	35 801,65	35 801,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé s elektrickým servomotorem PN 16 do 300°C (V 41 113 616) DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734191634					
161	K	734191635	Ventil přírubový regulační DN 65 PN 16 do 300°C s elektrickým servomotorem	soubor	1,000	37 455,86	37 455,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé s elektrickým servomotorem PN 16 do 300°C (V 41 113 616) DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734191635					
162	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	21,000	471,45	9 900,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221545					
163	K	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	3,000	503,35	1 510,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221681					
164	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	8,000	506,89	4 055,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682					
	VV		2+5+1		8,000			
165	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	65,000	1 084,68	70 504,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221684					
	VV		18+24+23		65,000			
166	K	734251133	Ventil pojistný čepový rohový G 1/2 PN 16 do 200°C	kus	1,000	3 922,82	3 922,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové PN 16 do 200°C (P 10 287 616) G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734251133					
167	K	73425113R1	Ventil pojistný čepový rohový G 3/4 PN 16 do 200°C	kus	2,000	4 135,50	8 271,00	
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové PN 16 do 200°C (P 10 287 616) G 3/4					
168	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	55,000	1 181,57	64 986,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261402					
	VV		26+28+1		55,000			
169	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	21,000	463,18	9 726,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261712					
170	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	30,000	888,54	26 656,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411102					
	VV		20+10		30,000			
171	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	9,000	1 512,41	13 611,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734421102					
172	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	10,000	1 429,70	14 297,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411601					
173	K	734494212	Návarek s trubkovým závitem G 3/8	kus	22,000	300,59	6 612,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.					
174	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	38,000	289,49	11 000,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.					
175	K	734494214	Návarek s trubkovým závitem G 3/4	kus	6,000	297,76	1 786,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494214					
176	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,219	1 488,78	1 814,82	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734102					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				778 833,47	
177	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	296,700	49,35	14 642,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735111810					
	VV		(205*0,3)+(439*0,3)+(345*0,3)		296,700			
178	K	73519191R1	Napuštění vody do otopného systému	litr	3 900,000	10,63	41 457,00	
	PP		Napuštění vody do otopného systému					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
179	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	324,000	18,29	5 925,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735291800					
	VV		(19+30+32)*4		324,000			
180	K	735411812	Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus	4,000	291,38	1 165,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž konvektorů stavební délky přes 700 do 1600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735411812					
181	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	308,000	31,38	9 665,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735494811					
	VV		208+100		308,000			
182	K	735151273	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	1,000	2 609,62	2 609,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151273					
183	K	735151281	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W	kus	1,000	4 750,28	4 750,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1603 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151281					
184	K	735151474	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	1,000	3 868,71	3 868,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151474					
185	K	735151475	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W	kus	4,000	4 151,57	16 606,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151475					
186	K	735151477	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	4,000	4 717,31	18 869,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151477					
187	K	735151478	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W	kus	2,000	5 002,31	10 004,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151478					
188	K	735151577	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000	5 262,84	5 262,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151577					
189	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	4,000	5 954,06	23 816,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151579					

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K		735151580	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	6 641,03	6 641,03	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151580					
191	K		735151593	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W	kus	1,000	5 410,66	5 410,66	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151593					
192	K		735151681	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W	kus	1,000	10 707,53	10 707,53	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3850 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151681					
193	K		735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	1,000	3 474,18	3 474,18	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152271					
194	K		735152272	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W	kus	3,000	3 680,48	11 041,44	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152272					
195	K		735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	2,000	3 894,23	7 788,46	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152273					
196	K		735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	3,000	4 312,15	12 936,45	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152275					
VV				1+2	3,000				
197	K		735152276	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W	kus	2,000	4 517,39	9 034,78	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152276					
198	K		735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	4,000	4 730,07	18 920,28	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152277					
VV				1+3	4,000				
199	K		735152279	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	2,000	5 144,80	10 289,60	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152279					
200	K		735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	2,000	5 564,85	11 129,70	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1403 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152280					
VV				1+1	2,000				
201	K		735152282	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W	kus	2,000	6 399,63	12 799,26	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1804 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152282					
VV				1+1	2,000				
202	K		735152478	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W	kus	2,000	6 207,16	12 414,32	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152478					
203	K	735152482	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 2318 W	kus	1,000	8 140,45	8 140,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2318 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152482					
204	K	735152594	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W	kus	1,000	7 316,30	7 316,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152594					
205	K	735152596	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W	kus	1,000	8 352,06	8 352,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2082 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152596					
206	K	73515236R10	Otopné těleso panel HYGIENE VK jednodeskové výška/délka 600/1200 mm	kus	2,000	9 824,90	19 649,80	
PP			Otopná tělesa panelová HYGIENE VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C, výšky tělesa 600 mm stavební délky 1200 mm					
207	K	73515236R2	Otopné těleso panel HYGIENE VK dvoudeskové výška/délka 500/1600 mm	kus	3,000	15 463,12	46 389,36	
PP			Otopná tělesa panelová HYGIENE VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C, výšky tělesa 500 mm stavební délky 1600 mm					
VV			1+2	3,000				
208	K	73515236R1	Otopné těleso panel HYGIENE VK dvoudeskové výška/délka 500/1800 mm	kus	1,000	17 148,64	17 148,64	
PP			Otopná tělesa panelová HYGIENE VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C, výšky tělesa 500 mm stavební délky 1800 mm					
209	K	73515236R6	Otopné těleso panel HYGIENE VK dvoudeskové výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	8 184,05	8 184,05	
PP			Otopná tělesa panelová HYGIENE VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C, výšky tělesa 600 mm stavební délky 700 mm					
210	K	73515236R8	Otopné těleso panel HYGIENE VK dvoudeskové výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	9 889,76	9 889,76	
PP			Otopná tělesa panelová HYGIENE VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C, výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm					
211	K	73515236R7	Otopné těleso panel HYGIENE VK dvoudeskové výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	12 447,28	12 447,28	
PP			Otopná tělesa panelová HYGIENE VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C, výšky tělesa 600 mm stavební délky 1200 mm					
212	K	73515236R3	Otopné těleso panel HYGIENE VK dvoudeskové výška/délka 600/1400 mm	kus	3,000	14 154,06	42 462,18	
PP			Otopná tělesa panelová HYGIENE VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C, výšky tělesa 600 mm stavební délky 1400 mm					
213	K	73515236R5	Otopné těleso panel HYGIENE VK dvoudeskové výška/délka 600/1600 mm	kus	4,000	15 857,65	63 430,60	
PP			Otopná tělesa panelová HYGIENE VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C, výšky tělesa 600 mm stavební délky 1600 mm					
VV			3+1	4,000				
214	K	73515236R4	Otopné těleso panel HYGIENE VK dvoudeskové výška/délka 600/1800 mm	kus	6,000	17 563,37	105 380,22	
PP			Otopná tělesa panelová HYGIENE VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C, výšky tělesa 600 mm stavební délky 1800 mm					
215	K	73515236R9	Otopné těleso panel HYGIENE VK dvoudeskové výška/délka 600/2000 mm	kus	7,000	19 269,09	134 883,63	
PP			Otopná tělesa panelová HYGIENE VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C, výšky tělesa 600 mm stavební délky 2000 mm					
216	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,479	1 584,49	3 927,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735102					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					91 020,16	
217	K	783614651	Základní antikorozní jednorásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	1 806,000	28,12	50 784,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednorásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614651					
VV			94+28+1644+40	1 806,000				
218	K	783614661	Základní antikorozní jednorásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	184,000	54,12	9 958,08	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základní antikorozi ní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614661					
	VV		84+100		184,000			
219	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	134,000	58,84	7 884,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617615					
	VV		6+16+44+28+40		134,000			
220	K	783617635	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	184,000	121,70	22 392,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617635					
D M			Práce a dodávky M				131 761,97	
D 23-M			Montáže potrubí				131 761,97	
221	K	230071103	Revize ventil pojistný do PN 40 DN 15	kus	1,000	308,39	308,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revize ventilů pojistných do PN 40 DN 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230071103					
222	K	230071104	Revize ventil pojistný do PN 40 DN 25	kus	2,000	423,00	846,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revize ventilů pojistných do PN 40 DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230071104					
223	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	1 666,000	63,57	105 907,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120041					
	VV		6+16+720+242+184+214+284		1 666,000			
224	K	230120042	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40	m	84,000	70,78	5 945,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120042					
	VV		44+40		84,000			
225	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	28,000	79,52	2 226,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120043					
226	K	230120044	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65	m	84,000	85,07	7 145,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120044					
227	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	100,000	93,82	9 382,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120045					
D OST			Ostatní				91 454,06	
228	K	OSTvp1	Topná zkouška	hod	16,000	590,79	9 452,64	
	PP		Topná zkouška					
229	K	OSTvp2	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	20,000	827,10	16 542,00	
	PP		Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění					
230	K	OSTvp3	Koordinace řemesel	hod	36,000	590,79	21 268,44	
	PP		Koordinace řemesel s ohledem na časové možnosti odstávky systému					
231	K	OSTvp4	Zednické přípomoce, zřízení prostupů včetně zapravení	hod	40,000	472,63	18 905,20	
	PP		Zednické přípomoce, zřízení prostupů včetně zapravení					
232	K	OSTvp5	Zaškolení obsluhy	hod	12,000	590,79	7 089,48	
	PP		Zaškolení obsluhy					
233	K	OSTvp6	Zkušební provoz	hod	18,000	59,08	1 063,44	
	PP		Zkušební provoz - spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod.					
234	K	OSTvp7	Prohlídka stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.	hod	14,000	590,79	8 271,06	
	PP		Prohlídka stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.					
235	K	OSTvp8	Náklady spojené s dopravou akumulační nádrže na místo	soubor	1,000	8 861,80	8 861,80	
	PP		Náklady spojené s dopravou akumulační nádrže a rozdělovače/sběrače na místo - náklady na techniku a zařízení použité při dopravě nové akumulační nádrže na místo					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 14-B - Zařízení vzduchotechniky

KSO: 8018516
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 17. 10. 2025
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			27 276 091,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 276 091,33	21,00%	5 727 979,18
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	33 004 070,51

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 14-B - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025
Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 276 091,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 14-B - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice PelhřimovDatum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

27 276 091,33

1	K	12B	SO-12, B - Zařízení vzduchotechniky	kpl	1,000	27 276 091,33	27 276 091,33	

PP

- podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu -
"PR_12B - Vzduchotechnika"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 14-C - Zařízení zdravotnětechnických instalací

KSO:	8018516	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			8 427 232,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 427 232,28	21,00%	1 769 718,78
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	10 196 951,06

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 14-C - Zařízení zdravotnětechnických instalací

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025
Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 427 232,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 14-C - Zařízení zdravotnětechnických instalací

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice PelhřimovDatum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem8 427 232,28

1	K	12C	SO-12, C - Zařízení zdravotně tchnických instalací	kpl	1,000	8 427 232,28	8 427 232,28	

PP- podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "PR_12C - ZTI"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-12 - Stravovací provoz
Soupis:

14-D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu

KSO:	8018516	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH		11 645 853,72	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 645 853,72	21,00%	2 445 629,28
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 091 483,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis:

14-D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu			
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PROJEKT
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			11 645 853,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis:

14-D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PRŮJEM
CENTRUM NOVA
a.s.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

11 645 853,72

1	K	12D	SO-12, D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	kpl	1,000	11 645 853,72	11 645 853,72	
PP			- podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "PR_12D - ELEKTRO"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-12 - Stravovací provoz
Soupis:
14-E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: 8018516
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			2 193 792,11
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 193 792,11	21,00%	460 696,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 654 488,45
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 14-E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025
Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací2 193 792,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 14-E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov Datum: 17. 10. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: SLP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 193 792,11

1	K	12E	SO-12, E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky	kpl	1,000	2 193 792,11	2 193 792,11	
PP			- podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "PR_12E - SLP"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-12 - Stravovací provoz
Soupis:
14-F - Elektrická požární signalizace

KSO: 8018516
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH 1 138 667,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 138 667,30	21,00%	239 120,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 377 787,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 14-F - Elektrická požární signalizace

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025
Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 138 667,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 14-F - Elektrická požární signalizace

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov Datum: 17. 10. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 138 667,30

1	K	12F	SO-12, F - Elektrická požární signalizace	kpl	1,000	1 138 667,30	1 138 667,30	
PP			- podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "PR_12F - EPS"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-12 - Stravovací provoz
Soupis:
14-G - Měření a regulace

KSO: 8018516
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			3 352 993,87
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 352 993,87	21,00%	704 128,71
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			4 057 122,58
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 14-G - Měření a regulace

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025
Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 352 993,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz
Soupis: 14-G - Měření a regulace

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov Datum: 17. 10. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 352 993,87

1	K	12G	SO-12, G - Měření a regulace	kpl	1,000	3 352 993,87	3 352 993,87	
PP			- podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "PR_12G - MaR"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-12 - Stravovací provoz
Soupis:
14-H - Systém HACCP

KSO: 8018516
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			1 609 531,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 609 531,86	21,00%	338 001,69
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 947 533,55
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 14-H - Systém HACCP

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025
Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 609 531,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-12 - Stravovací provoz

Soupis: 14-H - Systém HACCP

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 609 531,86

1	K	12H	SO-12, H - HACCAP	kpl	1,000	1 173 269,31	1 173 269,31	
PP			- podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "PR_12H - HACCAP"					
2	K	12H_	SO-12, H - HACCAP - kabelové trasy	kpl	1,000	436 262,55	436 262,55	
PP			- podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "PR_12H - HACCAP-kabely"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-13 - Výměňíková stanice
Soupis:
02-00 - Bourání

KSO: 8122212
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			1 134 005,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 134 005,02	21,00%	238 141,05
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 372 146,07

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice
Soupis: 02-00 - Bourání

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov Datum: 17. 10. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 134 005,02
HSV - Práce a dodávky HSV		1 057 975,21
1 - Zemní práce		245,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce		32 932,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		293,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		580 437,56
94 - Lešení a stavební výtahy		116 077,28
96 - Bourání konstrukcí		464 360,28
997 - Přesun sutě		442 399,56
998 - Přesun hmot		1 667,06
PSV - Práce a dodávky PSV		76 029,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 199,76
712 - Povlakové krytiny		10 014,42
713 - Izolace tepelné		5 101,38
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		710,22
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		338,36
764 - Konstrukce klempířské		13 868,19
765 - Krytina skládaná		278,42
767 - Konstrukce zámečnické		3 122,95
783 - Dokončovací práce - nátěry		22 668,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		18 727,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice

Soupis: 02-00 - Bourání

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	URS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 134 005,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 057 975,21

D 1 Zemní práce 245,85

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	49,17	245,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	VV		Půdorys 1.PP - bourání - pozn.9					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 932,11

2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,429	8 223,75	11 751,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410					
	VV		viz výpis válcocé oceli					
	VV		3,5*(0,27*0,16+0,37*0,1)		0,281			
	VV		3,9*(0,27*0,16+0,37*0,1)		0,313			
	VV		3,3*(0,27*0,16+0,37*0,1)		0,265			
	VV		1,8*(0,27*0,12+0,37*0,1)*2		0,250			
	VV		1,65*(0,27*0,12+0,37*0,1)		0,115			
	VV		1,65*(0,27*0,12+0,37*0,1)		0,115			
	VV		1,3*(0,27*0,12+0,37*0,1)		0,090			
	VV		Součet		1,429			

3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,192	31 227,79	5 995,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944321					
	VV		viz výpis válcocé oceli					
	VV		(80+55+44)*0,001*1,07		0,192			
	VV		Součet		0,192			

4	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,410	31 227,79	12 803,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944323					
	VV		viz výpis válcocé oceli (O.001-O.003)					
	VV		(125,3+139,62+118,14)*0,001*1,07		0,410			
	VV		Součet		0,410			

5	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	14,000	136,63	1 912,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotností jednoho kusu do 1 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389941021					
	VV		spojení horních pásnic I-nosilů					
	VV		0,25*2*9		4,500			
	VV		0,25*2*10		5,000			
	VV		0,25*2*5		2,500			
	VV		0,25*2*4		2,000			
	VV		Součet		14,000			

6	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,015	31 227,79	468,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 293,07

7	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,840	348,89	293,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451024					
	VV		uložení ocelových nosníků					
	VV		0,3*0,2*(2+2+2+4+2+2)		0,840			
	VV		Součet		0,840			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 580 437,56

D 94 Lešení a stavební výtahy 116 077,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	263,601	40,82	10 760,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
	VV		Pohledy - bourání					
	VV		JV					
	VV		(3,02+5,9+0,9)*(5,75+0,83)		64,616			
	VV		SZ					
	VV		4,55*8		36,400			
	VV		(0,9+12,51+0,9)*8,5		121,635			
	VV		4,55*9		40,950			
	VV		Součet		263,601			
9	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	23 724,090	0,92	21 826,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211					
	VV		263,601*30*3		23 724,090			
	VV		Součet		23 724,090			
10	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	263,601	8,16	2 150,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
11	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	23 724,601	0,12	2 846,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
12	K	993111111A	Dovoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	263,601	25,51	6 724,46	
13	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000	8 163,59	16 327,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111114					
14	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	120,000	255,11	30 613,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111214					
	VV		2*30*2		120,000			
	VV		Součet		120,000			
15	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000	5 102,25	10 204,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111814					
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,470	101,02	7 623,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		57,15+14,13+2,46+1,73		75,470			
	VV		Součet		75,470			
17	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,290	101,02	6 999,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		60,76+8,53		69,290			
	VV		Součet		69,290			
	D	96	Bourání konstrukcí				464 360,28	
18	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	26,997	105,05	2 836,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133					
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		(1,69+0,7+1,2)*3		10,770			
	VV		5,85*3		17,550			
	VV		-1,15*1,15		-1,323			
	VV		Součet		26,997			
19	K	962032171	Bourání zdiva z plných tvárnic nebo bloků vápenopískových do 1 m3	m3	9,524	1 385,66	13 197,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic nebo bloků vápenopískových na tenkovrstvou maltu plných, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032171					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Púdorys střechy - bourání					
	VV		podezdívka střešních panelů					
	VV		6,3*0,25*(0,6+0,25)/2*6*2		8,033			
	VV		(4,23+7,7)*0,25*0,25*2		1,491			
	VV		Součet		9,524			
20	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,520	1 172,98	5 301,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.10					
	VV		0,4*0,4*3,15		0,504			
	VV		zdívo na fasádě					
	VV		0,43*0,24*(5,75+2,73)*3		2,625			
	VV		0,5*0,2*(5,75+0,83)*2		1,316			
	VV		Púdorys střechy - bourání - pozn.4					
	VV		(0,6+0,4)*2*0,15*0,25		0,075			
	VV		Součet		4,520			
21	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	15,947	650,94	10 380,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		3*3*0,4		3,600			
	VV		-2,2*2*0,4		-1,760			
	VV		Púdorys střechy - bourání - atiky					
	VV		(13,88+12,5)*0,375*(5,75-4,62-0,2)		9,200			
	VV		(13,88+12,5)*0,20*(5,75-4,62-0,2)		4,907			
	VV		Součet		15,947			
22	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,034	3 712,29	11 263,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211					
	VV		Púdorys střechy - bourání - atiky (věnce)					
	VV		(13,88+12,5)*0,375*0,2		1,979			
	VV		(13,88+12,5)*0,20*0,2		1,055			
	VV		Součet		3,034			
23	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,203	3 190,25	647,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963012510					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.4					
	VV		2,7*0,75*0,1		0,203			
	VV		Součet		0,203			
24	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,084	6 960,54	584,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964072221					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.10					
	VV		3,5*0,012*2		0,084			
	VV		Součet		0,084			
25	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,151	6 960,54	1 051,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964073221					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.10					
	VV		2,8*0,012*2		0,067			
	VV		Púdorys 1.NP - bourání - pozn.10					
	VV		3,5*0,012*2		0,084			
	VV		Součet		0,151			
26	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,324	3 267,59	1 058,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042131					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.4					
	VV		2,4*0,75*0,1		0,180			
	VV		(1,6*0,82+0,5*0,25)*0,1		0,144			
	VV		Součet		0,324			
27	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,844	2 577,98	22 799,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		skladba B1.3					
	VV		12*0,1		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		skladba B1.4					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		(1,51+4,3+0,3)*1,2*0,1*2		1,466			
	VV		(0,3+3,7*2+1,21*2)*1,2*0,1*2		2,429			
	VV		Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		1,75*0,6*0,1*2		0,210			
	VV		(5,84+1,46+3,52+1,3)*1,46*0,1*2		3,539			
	VV		Mezisoučet		7,644			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		8,844			
28	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,217	2 719,77	3 309,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042231					
VV			Púdorys 1.PP - bourání					
VV			B001 - pozn.4					
VV			1,6*0,82*(2,73-2,56)		0,223			
VV			0,5*0,25*(2,73-2,56)		0,021			
VV			B002 - pozn.4					
VV			2,34*0,72*(2,73-2,58)		0,253			
VV			Púdorys 2.NP - bourání					
VV			B202 - pozn.7					
VV			1,3*0,9*0,2		0,234			
VV			(2,3+0,9)*0,76*0,2		0,486			
VV			Součet		1,217			
29	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,790	2 101,05	3 760,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241					
VV			Púdorys střechy - bourání					
VV			střešní žlab					
VV			(4,23+7,7)*0,6*0,25		1,790			
VV			Součet		1,790			
30	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	9,168	1 450,11	13 294,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111					
VV			0,324		0,324			
VV			8,844		8,844			
VV			Součet		9,168			
31	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	3,007	1 211,65	3 643,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
VV			1,217		1,217			
VV			1,79		1,790			
VV			Součet		3,007			
32	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	228,350	129,54	29 580,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111					
VV			Púdorys 1.PP - bourání - pozn.11					
VV			0,23*0,9*10		2,070			
VV			B001 - skladba B1.2					
VV			60,76+8,53		69,290			
VV			Mezisoučet		71,360			
VV			Púdorys 1.NP - bourání					
VV			B101 - skladba B1.2					
VV			81,52		81,520			
VV			Mezisoučet		81,520			
VV			Púdorys 2.NP - bourání					
VV			B201-B204 - skladba B1.1					
VV			57,15+14,13+2,46+1,73		75,470			
VV			Mezisoučet		75,470			
VV			Součet		228,350			
33	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	1 585,409	59,23	93 903,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046119					
VV			Púdorys 1.PP - bourání - pozn.11					
VV			0,23*0,9*7		1,449			
VV			B001 - skladba B1.2					
VV			(60,76+8,53)*7		485,030			
VV			Mezisoučet		486,479			
VV			Púdorys 1.NP - bourání					
VV			B101 - skladba B1.2					
VV			81,52*7		570,640			
VV			Mezisoučet		570,640			
VV			Púdorys 2.NP - bourání					
VV			B201-B204 - skladba B1.1					
VV			(57,15+14,13+2,46+1,73)*7		528,290			
VV			Mezisoučet		528,290			
VV			Součet		1 585,409			
34	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,800	405,39	729,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082933					
VV			Púdorys 1.PP - bourání					
VV			skladba B1.3					
VV			12*0,15		1,800			
VV			Součet		1,800			
35	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	264,501	59,55	15 751,03	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		B001 - skladba B1.2					
	VV		60,76+8,53		69,290			
	VV		Mezisoučet		69,290			
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		B101 - skladba B1.2					
	VV		81,52		81,520			
	VV		Mezisoučet		81,520			
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		B201-B204					
	VV		57,15+14,13+2,46+1,73		75,470			
	VV		Mezisoučet		75,470			
	VV		skladba B1.4					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		(1,51+4,3+0,3)*1,2		7,332			
	VV		(0,3+3,7*2+1,21*2)*1,2		12,144			
	VV		Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		1,75*0,6		1,050			
	VV		(5,84+1,46+3,52+1,3)*1,46		17,695			
	VV		Mezisoučet		38,221			
	VV		Součet		264,501			
36	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	1,089	116,01	126,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081333					
	VV		Púdorys 1.NP - bourání - pozn.7					
	VV		(1,15+1,15+1,33)*0,3		1,089			
	VV		Součet		1,089			
37	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	117,170	29,39	3 443,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081611					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		B001					
	VV		(11,38+5,5+0,2*2)*2		34,560			
	VV		(0,4+0,4)*2*2		3,200			
	VV		B002					
	VV		(5,8+1,52+0,72)*2		16,080			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Mezisoučet		53,040			
	VV		Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		B101					
	VV		6,25+10,3+6,25+1,67		24,470			
	VV		(0,6+0,45)*2*3		6,300			
	VV		-3+0,4*2		-2,200			
	VV		Mezisoučet		28,570			
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		B201-B203					
	VV		(5,85+9,79+5,85+0,2*4)		22,290			
	VV		(0,4+0,4)*2*2		3,200			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		(4,3+3,5)		7,800			
	VV		-0,9-0,6		-1,500			
	VV		-1,15		-1,150			
	VV		(1,86+1,45+0,25)*2		7,120			
	VV		-0,6		-0,600			
	VV		Mezisoučet		35,560			
	VV		Součet		117,170			
38	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m	m	2,250	60,84	136,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072810					
	VV		Púdorys 2.NP - bourání - pozn.10					
	VV		2,25		2,250			
	VV		Součet		2,250			
39	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC po hrubém vybourání otvorů	m2	29,529	127,61	3 768,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031132					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		(0,4+0,4)*3,2*2		5,120			
	VV		(3,6+4,5*2)*0,4		5,040			
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		(1,15+6,2*2)*0,4*2		10,840			
	VV		(2,4+5,7*2)*0,4		5,520			
	VV		(1,15+1,15*2)*0,1		0,345			
	VV		(0,35+0,35*2)*0,38		0,399			
	VV		(1,49+1,49)*0,38*2		2,265			
	VV		Součet		29,529			
40	K	967031142A	Odsekání maltového lože pod dlažbou	m2	226,280	175,95	39 813,97	
	VV		Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		B001 - skladba B1.2					
	VV		60,76+8,53		69,290			
	VV		Mezisoučet		69,290			
	VV		Púdorys 1.NP - bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		B101 - skladba B1.2					
	VV		81,52		81,520			
	VV		Mezisoučet		81,520			
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		B201-B204					
	VV		57,15+14,13+2,46+1,73		75,470			
	VV		Mezisoučet		75,470			
	VV		Součet		226,280			
41	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,323	141,14	186,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062375					
	VV		Púdorys 2.NP - bourání - pozn.9					
	VV		1,15*1,15		1,323			
	VV		Součet		1,323			
42	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	5,060	114,72	580,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062376					
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		1,15*2,2*2		5,060			
	VV		Součet		5,060			
43	K	968062377	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	21,180	97,32	2 061,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062377					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.5					
	VV		3,6*4,35		15,660			
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		2,4*2,3		5,520			
	VV		Součet		21,180			
44	K	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	24,200	141,14	3 415,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072361					
	VV		Púdorys 2.NP - bourání + pohledy					
	VV		1,15*(1,5+2,5)*2		9,200			
	VV		3,6*1,5		5,400			
	VV		2,4*(1,5+2,5)		9,600			
	VV		Součet		24,200			
45	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,600	281,64	1 295,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.2					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Púdorys 2.NP - bourání - pozn.1					
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		4,600			
46	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	4,600	166,92	767,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072558					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.3					
	VV		2,3*2		4,600			
	VV		Součet		4,600			
47	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	9,450	104,41	986,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072559					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.3					
	VV		3*3,15		9,450			
	VV		Součet		9,450			
48	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	461,46	461,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033451					
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,206	1 082,75	1 305,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033651					
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		0,9*1,49*0,38		0,510			
	VV		(0,88+0,35)*1,49*0,38		0,696			
	VV		Součet		1,206			
50	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	100,860	203,66	20 541,15	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312112					
	VV		skladba B1.4					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		(1,51+4,3)*2*2		23,240			
	VV		(3,7*2+1,21*2+1,2)*2		22,040			
	VV		Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		(1,75+0,6)*2		4,700			
	VV		(5,84+1,46+3,52+1,3)*2*2+1,2*2		50,880			
	VV		Součet		100,860			
51	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	18,650	302,91	5 649,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312113					
	VV		tab.PSV					
	VV		ZV1					
	VV		6,1		6,100			
	VV		ZV2					
	VV		1,55		1,550			
	VV		ZV5					
	VV		(1,9+1,6)*2		7,000			
	VV		ZV6					
	VV		(1+1)*2		4,000			
	VV		Součet		18,650			
52	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	52,350	214,62	11 235,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031664					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		3,5*3		10,500			
	VV		3,9*3		11,700			
	VV		3,3*3		9,900			
	VV		2*1,8*3		10,800			
	VV		1,85*3		5,550			
	VV		1,3*3		3,900			
	VV		Součet		52,350			
53	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	27,300	331,27	9 043,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974042564					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.1					
	VV		(1,9+1,6)*2		7,000			
	VV		(1,55+1)*2		5,100			
	VV		(4,6+1)*2		11,200			
	VV		(1+1)*2		4,000			
	VV		Součet		27,300			
54	K	975121121	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	8,000	126,32	1 010,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121121					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.10					
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
55	K	975121122	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	240,000	1,41	338,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m příplatek za první a každý další den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121122					
	VV		8*30		240,000			
	VV		Součet		240,000			
56	K	975121123	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	8,000	71,54	572,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121123					
57	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	22,770	164,99	3 756,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976071111					
	VV		Púdorys 1.NP - bourání - pozn.8+12					
	VV		11,38-0,9		10,480			
	VV		2,5		2,500			
	VV		Mezisoučet		12,980			
	VV		Púdorys 2.NP - bourání - pozn.5					
	VV		9,79		9,790			
	VV		Mezisoučet		9,790			
	VV		Součet		22,770			
58	K	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m	27,300	39,06	1 066,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976084111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Púdorys 1.PP - bourání - pozn.1					
			VV (1,9+1,6)*2		7,000			
			VV (1,55+1)*2		5,100			
			VV (4,6+1)*2		11,200			
			VV (1+1)*2		4,000			
			VV Součet		27,300			
59	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	226,280	30,03	6 795,19	CS ÚRS 2024 02
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011141					
		VV	Púdorys 1.PP - bourání					
		VV	skladba B02					
		VV	60,76+8,53		69,290			
		VV	Mezisoučet		69,290			
		VV	Púdorys 1.NP - bourání					
		VV	B101 - skladba B02					
		VV	81,52		81,520			
		VV	Mezisoučet		81,520			
		VV	Púdorys 2.NP - bourání					
		VV	B201-B204 - skladba B02					
		VV	57,15+14,13+2,46+1,73		75,470			
		VV	Mezisoučet		75,470			
		VV	Součet		226,280			
60	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	400,923	24,04	9 638,19	CS ÚRS 2024 02
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141					
		VV	Púdorys 1.PP - bourání					
		VV	skladba B01					
		VV	(11,38+5,5*2+0,2*4)*3,85		89,243			
		VV	11,38*(1,9+0,35)		25,605			
		VV	(0,4+0,4)*2*3,85*2		12,320			
		VV	-3*3		-9,000			
		VV	(5,8+1,52+0,72)*2*3,85		61,908			
		VV	-0,8*2		-1,600			
		VV	Mezisoučet		178,476			
		VV	Púdorys 1.NP - bourání					
		VV	B101 - skladba B01					
		VV	(6,25+10,03+6,25+1,67+0,5)*5,2		128,440			
		VV	(0,6+0,45)*2*3		6,300			
		VV	-3*3		-9,000			
		VV	-3,6*4,6		-16,560			
		VV	Mezisoučet		109,180			
		VV	Púdorys 2.NP - bourání					
		VV	B201-B204 - skladba B01					
		VV	(5,85+9,79+5,85+0,2*4)*2,9		64,641			
		VV	(0,4+0,4)*2*2,9*2		9,280			
		VV	-2,4*2,3		-5,520			
		VV	-0,7*2		-1,400			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	-1,15*1,15		-1,323			
		VV	(4,3+3,19+4,3+0,2*3)*2,9		35,931			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	-1,15*1,15		-1,323			
		VV	-1,15*2,2		-2,530			
		VV	(0,15+1,75+0,15+0,3)*2,9		6,815			
		VV	(0,4+0,4)*2*2,9		4,640			
		VV	(1,44+1,2)*2,9		7,656			
		VV	Mezisoučet		113,267			
		VV	Součet		400,923			
61	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	142,414	17,98	2 560,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015341					
		VV	Pohledy - bourání					
		VV	JV					
		VV	5,98*6,3		37,674			
		VV	-3*2,6		-7,800			
		VV	SZ					
		VV	4,55*6,5		29,575			
		VV	2*6,5		13,000			
		VV	2,4*6,5		15,600			
		VV	2*8,3		16,600			
		VV	4,55*8,3		37,765			
		VV	Součet		142,414			
62	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štuky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	623,489	126,97	79 164,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978035127					
		VV	Púdorys 1.PP - bourání					
		VV	skladba B01+B02					
		VV	62,59		62,590			
		VV	(11,38+5,5*2+0,2*4)*3,85		89,243			
		VV	11,38*(1,9+0,35)		25,605			
		VV	(0,4+0,4)*2*3,85*2		12,320			
		VV	-3*3		-9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,53		8,530			
	VV		(5,8+1,52)*2*3,85		56,364			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Mezisoučet		244,052			
	VV		Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		B101 - skladba B01+B02					
	VV		81,52		81,520			
	VV		(6,25+10,03+6,25+1,67+0,5)*5,2		128,440			
	VV		(0,6+0,45)*2*3		6,300			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		-3,6*4,6		-16,560			
	VV		Mezisoučet		190,700			
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		B201-B204 - skladba B01+B02					
	VV		57,15+14,13+2,46+1,73		75,470			
	VV		(5,85+9,79+5,85+0,2*4)*2,9		64,641			
	VV		(0,4+0,4)*2*2,9*2		9,280			
	VV		-2,4*2,3		-5,520			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,15*1,15		-1,323			
	VV		(4,3+3,19+4,3+0,2*3)*2,9		35,931			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,15*1,15		-1,323			
	VV		-1,15*2,2		-2,530			
	VV		(0,15+1,75+0,15+0,3)*2,9		6,815			
	VV		(0,4+0,4)*2*2,9		4,640			
	VV		(1,44+1,2)*2,9		7,656			
	VV		Mezisoučet		188,737			
	VV		Součet		623,489			
63	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládačkové plochy přes 1 m2	m2	8,424	90,23	760,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541					
	VV		Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		B204					
	VV		(1,44+1,2)*2*1,8		9,504			
	VV		-0,6*1,8		-1,080			
	VV		Součet		8,424			
64	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládačkové plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	31,993	117,30	3 752,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059641					
	VV		Pohledy - bourání					
	VV		JV					
	VV		(3,02+5,98+0,43*6)*0,5		5,790			
	VV		-3*0,5		-1,500			
	VV		3,25*0,53		1,723			
	VV		SZ					
	VV		4,55*1,4		6,370			
	VV		2*1,4		2,800			
	VV		3,6*2,1		7,560			
	VV		2,4*1,8		4,320			
	VV		(0,5+0,5)*0,5*2		1,000			
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		4,55*0,6		2,730			
	VV		Součet		31,993			
65	K	9790101R	Kompletní vybourání a likvidace dle platné legislativy fasádních panelů s obsahem azbestu	m2	35,000	486,59	17 030,65	
	PP		Kompletní vybourání a likvidace dle platné legislativy fasádních panelů s obsahem azbestu					
	D	997	Přesun sutě				442 399,56	
66	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	12,000	684,45	8 213,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013311					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
67	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	360,000	50,85	18 306,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013321					
	VV		12*30		360,000			
	VV		Součet		360,000			
68	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	159,442	785,96	125 315,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013112					
69	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	159,442	293,89	46 858,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
70	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 739,912	12,86	73 815,27	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 VV 159,442*36 5 739,912 VV Součet 5 739,912					
71	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	14,200	2 339,51	33 221,04	CS ÚRS 2024 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609 VV 159,442 159,442 VV -7,972 -7,972 VV -1,250 -1,250 VV -8,222 -8,222 VV Součet 141,998 VV 141,998*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,200					
72	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,972	2 194,50	17 494,55	CS ÚRS 2024 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 VV 159,442*0,05 7,972 VV Součet 7,972					
73	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,250	4 369,67	5 462,09	CS ÚRS 2024 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804 VV 0,050+0,172+0,678+0,350 1,250 VV Součet 1,250					
74	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	8,222	7 849,94	64 542,21	CS ÚRS 2024 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814 VV MIV VV 1,331 1,331 VV od.711 VV 0,210 0,210 VV od.712 VV 4,771 4,771 VV od.713 VV 1,910 1,910 VV Součet 8,222					
75	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	127,798	384,76	49 171,56	CS ÚRS 2024 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869 VV 141,998*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 127,798					
			D 998 Přesun hmot					1 667,06
76	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,576	466,18	1 667,06	CS ÚRS 2024 02
			PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
			D PSV Práce a dodávky PSV					76 029,81
			D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					1 199,76
77	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	38,221	31,39	1 199,76	CS ÚRS 2024 02
			PP Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141811 VV skladba B1.4 VV Púdorys 1.PP - bourání VV (1,51+4,3+0,3)*1,2 7,332 VV (0,3+3,7*2+1,21*2)*1,2 12,144 VV Púdorys 1.NP - bourání VV 1,75*0,6 1,050 VV (5,84+1,46+3,52+1,3)*1,46 17,695 VV Součet 38,221					
			D 712 Povlakové krytiny					10 014,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třivrstvé	m2	173,500	44,86	7 783,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třivrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340833					
	VV		Púdorys střechy - bourání					
	VV		skladba B.01					
	VV		12,5*13,88		173,500			
	VV		Součet		173,500			
79	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	347,000	6,43	2 231,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340834					
	VV		173,5*2		347,000			
	VV		Součet		347,000			
D	713		Izolace tepelné				5 101,38	
80	K	713140811	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	100,920	25,52	2 575,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713140811					
	VV		Púdorys střechy - bourání					
	VV		skladba B.01					
	VV		(13,88-0,375-0,2+12,5-0,375-0,2)*2*2		100,920			
	VV		Součet		100,920			
81	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	158,662	15,92	2 525,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713140821					
	VV		Púdorys střechy - bourání					
	VV		skladba B.01					
	VV		(13,88-0,375-0,2)*(12,5-0,375-0,2)		158,662			
	VV		Součet		158,662			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				710,22	
82	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových	kus	3,000	181,10	543,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210814					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.5					
	VV		1		1,000			
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
83	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	1,000	166,92	166,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210824					
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				338,36	
84	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	150,81	150,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klozetů kombi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814					
85	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	117,30	117,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
86	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	70,25	70,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
D	764		Konstrukce klempířské				13 868,19	
87	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	3,000	126,97	380,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821					
	VV		Púdorys 1.PP - bourání - pozn.4					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
88	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	72,83	72,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002821					
	VV		Púdorys střechy - bourání - pozn.4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	52,760	151,46	7 991,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841					
	VV		Púdorys střechy - bourání - pozn.1+2+3					
	VV		(12,5+13,88)*2		52,760			
	VV		Součet		52,760			
90	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	8,500	68,96	586,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851 Púdorys 1.PP - bourání 3,65 Púdorys 2.NP - bourání 2,45+1,2*2 Součet		3,650 4,850 8,500			
91	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	52,760	63,10	3 329,16	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871 Púdorys střechy - bourání (12,5+13,88)*2 Součet		 52,760 52,760			
92	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	10,000	150,81	1 508,10	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764003801 Púdorys střechy - bourání - pozn.7+8 6+4 Součet		 10,000 10,000			
	D	765	Krytina skládaná				278,42	
93	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	1,000	278,42	278,42	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765192811 Púdorys 2.NP - bourání - pozn.2 1 Součet		 1,000 1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 122,95	
94	K	767590840	Demontáž podlah z slizčkového plechu	m2	9,860	38,93	383,85	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767590840 Púdorys 1.PP - bourání - pozn.1 1,9*1,6 1,55*1 Púdorys 1.NP - bourání - pozn.1 6,1*0,7 1*1 Součet		 3,040 1,550 4,270 1,000 9,860			
95	K	767833801	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl do 2 m kotvených do zdiva	kus	1,000	1 114,97	1 114,97	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767833801 Púdorys 1.PP - bourání - pozn.9 1 Součet		 1,000 1,000			
96	K	767833802	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do zdiva	kus	1,000	1 624,13	1 624,13	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767833802 Púdorys 2.NP - bourání - pozn.3 1 Součet		 1,000 1,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátery				22 668,87	
97	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obrousáním	m2	2,000	132,12	264,24	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obrousáním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306805 Púdorys 1.PP - bourání - pozn.7 0,2*10 Součet		 2,000 2,000			
98	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	38,626	580,04	22 404,63	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201 viz výpis válcové oceli 3,5*0,574*2*2 3,9*0,574*2*2 3,3*0,574*2*2 1,8*0,438*2*2*2 1,65*0,438*3*2 1,3*0,438*3*2 Součet		 8,036 8,954 7,577 6,307 4,336 3,416 38,626			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				18 727,24	
99	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	198,913	27,39	5 448,23	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001 Púdorys 2.NP - bourání B201-B204 - skladba B01+B02 57,15+14,13+2,46+1,73 (5,85+9,79+5,85+0,2*4)*2,9 (0,4+0,4)*2*2,9*2 -2,4*2,3 (4,3+3,19+4,3+0,2*3)*2,9 (0,15+1,75+0,15+0,3)*2,9 (0,4+0,4)*2*2,9		 75,470 64,641 9,280 -5,520 35,931 6,815 4,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,44+1,2)*2,9		7,656			
			VV Součet		198,913			
100	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	249,366	29,20	7 281,49	CS ÚRS 2024 02
		PP	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121003					
		VV	Púdorys 1.PP - bourání					
		VV	B01+B02					
		VV	60,76+8,53					
		VV	69,290					
		VV	(11,38+5,5*2+0,2*4)*3,85					
		VV	89,243					
		VV	11,38*(1,9+0,35)					
		VV	25,605					
		VV	(0,4+0,4)*2*3,85*2					
		VV	12,320					
		VV	-3*3					
		VV	-9,000					
		VV	(5,8+1,52+0,72)*2*3,85					
		VV	61,908					
		VV	Součet					
		VV	249,366					
101	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	190,700	31,45	5 997,52	CS ÚRS 2024 02
		PP	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121005					
		VV	Púdorys 1.PP - bourání					
		VV	B101					
		VV	skladba B01+B02					
		VV	81,52					
		VV	81,520					
		VV	(6,25+10,03+6,25+1,67+0,5)*5,2					
		VV	128,440					
		VV	(0,6+0,45)*2*3					
		VV	6,300					
		VV	-3*3					
		VV	-9,000					
		VV	-3,6*4,6					
		VV	-16,560					
		VV	Součet					
		VV	190,700					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-13 - Výměňíková stanice
Soupis:
02-01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO: 8122212
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			3 858 867,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 858 867,69	21,00%	810 362,21
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 669 229,90

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice
Soupis: 02-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov Datum: 17. 10. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: 250

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 858 867,69

HSV - Práce a dodávky HSV 1 822 762,79

1 - Zemní práce	42 764,16
2 - Zakládání	27 691,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	248 126,66
4 - Vodorovné konstrukce	82 340,56
5 - Komunikace pozemní	11 444,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 077 741,51
61 - Úprava povrchů vnitřních	385 920,04
62 - Úprava povrchů vnějších	543 597,11
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	133 408,68
64 - Osazování výplní otvorů	14 815,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	270 903,73
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	6 612,66
94 - Lešení a stavební výtahy	202 657,95
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	61 633,12
998 - Přesun hmot	61 750,74

PSV - Práce a dodávky PSV 2 036 104,90

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 674,29
712 - Povlakové krytiny	310 945,13
713 - Izolace tepelné	277 438,76
762 - Konstrukce tesařské	43 282,37
764 - Konstrukce klempířské	4 178,62
766 - Konstrukce truhlářské	125 654,43
767 - Konstrukce zámečnické	439 726,83
771 - Podlahy z dlaždic	590 934,97
776 - Podlahy povlakové	949,41
781 - Dokončovací práce - obklady	5 522,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	218 797,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice

Soupis: 02-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 858 867,69

DHSVPráce a dodávky HSV

1 822 762,79

D1Zemní práce

42 764,16

1	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	13,107	895,49	11 737,19	CS ÚRS 2024 02

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351252							
VV	Púdorys 1.NP - návrh							
VV	(9,1-3)*1*0,7							
VV	(4,65+1+12,7-3+1+4,3)*1*0,7							
VV	Mezisoučet							
VV	-18,725*0,30							
VV	Součet							

2	K	132312331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	5,618	1 848,00	10 382,06	CS ÚRS 2024 02

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312331							

3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,808	369,60	1 037,84	CS ÚRS 2024 02

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137							
VV	13,107							
VV	5,618							
VV	-15,917							
VV	Součet							

4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	73,008	27,88	2 035,46	CS ÚRS 2024 02

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139							
VV	2,808*26							
VV	Součet							

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,897	371,71	2 191,97	CS ÚRS 2024 02

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231							
VV	2,808*2,1							

6	K	175111201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	15,917	966,24	15 379,64	CS ÚRS 2024 02

PP	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111201							
VV	Púdorys 1.NP - návrh							
VV	(9,1-3)*(1-0,15)*0,7							
VV	(4,65+1+12,7-3+1+4,3)*(1-0,15)*0,7							
VV	Součet							

D2Zakládání

27 691,27

7	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,822	5 204,10	19 890,07	CS ÚRS 2024 02

PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba F05					
	VV		Púdorys 1.PP - návrh					
	VV		(1,51+4,3+0,3)*1,2*0,1		0,733			
	VV		(0,3+3,7*2+1,21*2)*1,2*0,1		1,214			
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		1,75*0,6*0,1		0,105			
	VV		(5,84+1,46+3,52+1,3)*1,46*0,1		1,770			
	VV		Součet		3,822			
8	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,197	39 600,00	7 801,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		skladba F05					
	VV		Púdorys 1.PP - návrh					
	VV		(1,51+4,3+0,3)*1,2*0,00444		0,033			
	VV		(0,3+3,7*2+1,21*2)*1,2*0,00444		0,054			
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		1,75*0,6*0,00444		0,005			
	VV		(5,84+1,46+3,52+1,3)*1,46*0,00444		0,079			
	VV		Mezisoučet		0,171			
	VV		0,171*0,15		0,026			
	VV		Součet		0,197			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				248 126,66	
9	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	4,560	8 986,56	40 978,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311231116					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		B101					
	VV		0,4*0,4*3*2		0,960			
	VV		pozn.3					
	VV		0,4*0,45*4*2		1,440			
	VV		(0,4+2,8+0,4)*0,6		2,160			
	VV		Součet		4,560			
10	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	40,170	1 721,28	69 143,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235131					
	VV		Púdorys střechy - návrh - atika					
	VV		(14,08+12,7)*2*0,75		40,170			
	VV		Součet		40,170			
11	K	311238935	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm	m	53,560	229,15	12 273,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238935					
	VV		Púdorys střechy - návrh - atika					
	VV		(14,08+12,7)*2		53,560			
	VV		Součet		53,560			
12	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	13,979	2 059,20	28 785,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235151					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		2,55*(5,75+0,83)		16,779			
	VV		-1,4*2		-2,800			
	VV		Součet		13,979			
13	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	2,550	272,45	694,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		2,55		2,550			
	VV		Součet		2,550			
14	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	17,600	2 460,48	43 304,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235181					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		(1+1,4)*8,5		20,400			
	VV		-1,4*2		-2,800			
	VV		Součet		17,600			
15	K	311238939	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 300 do 380mm	m	2,400	347,42	833,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 300 do 380 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238939					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		(1+1,4)		2,400			
	VV		Součet		2,400			
16	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	850,08	850,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142432					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	27,570	1 129,92	31 151,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		9,79*3		29,370			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Součet		27,570			
18	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	9,790	136,22	1 333,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		9,79		9,790			
	VV		Součet		9,790			
19	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,000	158,40	950,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
20	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,996	1 224,96	6 119,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		3,5*0,16*2		1,120			
	VV		3,9*0,16*2		1,248			
	VV		3,3*0,16*2		1,056			
	VV		1,8*0,12*2*2		0,864			
	VV		1,65*0,12*2		0,396			
	VV		1,3*0,12*2		0,312			
	VV		Součet		4,996			
21	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	17,250	555,46	9 581,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481111					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		3,5*1		3,500			
	VV		3,9*1		3,900			
	VV		3,3*1		3,300			
	VV		1,8*1*2		3,600			
	VV		1,65*1		1,650			
	VV		1,3*1		1,300			
	VV		Součet		17,250			
22	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,011	39 600,00	435,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389361001					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh - pozn.1					
	VV		(0,25+0,22+1+0,22+0,25)*0,00042*5		0,004			
	VV		(0,25+0,22+0,6+0,22+0,25)*0,00042*10		0,006			
	VV		Mezisoučet		0,010			
	VV		0,010*0,1		0,001			
	VV		Součet		0,011			
23	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí včetně bednění C20/25	m3	0,150	11 260,92	1 689,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389381001					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh - pozn.1					
	VV		1*0,6*0,25		0,150			
	VV		Součet		0,150			
D 4			Vodorovné konstrukce				82 340,56	
24	K	411386611	Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropěch včetně bednění, odbednění, výztuže	kus	8,000	801,31	6 410,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropěch železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411386611					
	VV		Púdorys střechy - návrh - pozn.1					
	VV		5+2		7,000			
	VV		stropní kce nad 2.NP - pozn.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
25	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,348	5 204,10	17 423,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414					
	VV		Púdorys střechy - návrh - atika					
	VV		(14,08+12,7)*2*0,25*0,25		3,348			
	VV		Součet		3,348			
26	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	26,780	1 065,90	28 544,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115 Púdorys střechy - návrh - atika (14,08+12,7)*2*(0,25+0,25) Součet		
27	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	26,780	564,30	15 111,95	CS ÚRS 2024 02
			PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
28	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,375	39 600,00	14 850,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821 VV VV VV					
			Púdorys střechy - návrh - atika (14,08+12,7)*2*0,007 Součet		0,375 0,375			
D	5		Komunikace pozemní				11 444,16	
29	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,000	254,50	2 036,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011 VV VV VV					
			skladba F.01 8 Součet		8,000 8,000			
30	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	8,000	327,36	2 618,88	CS ÚRS 2024 02
			PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
31	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,000	514,27	4 114,16	CS ÚRS 2024 02
			PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210					
32	M	59245292	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 80mm přírodní	m2	8,240	324,65	2 675,12	CS ÚRS 2024 02
			PP dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 80mm přírodní					
			VV 8*1,03		8,240			
			VV Součet		8,240			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 077 741,51	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				385 920,04	
33	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	219,580	73,99	16 246,72	CS ÚRS 2024 02
			PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121 VV VV VV					
			viz otlučení omítek stropů z 30% 219,58 Součet		219,580 219,580			
34	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	219,580	200,64	44 056,53	CS ÚRS 2024 02
			PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325412					
35	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	219,580	131,67	28 912,10	CS ÚRS 2024 02
			PP Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611311131					
36	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	400,923	73,99	29 664,29	CS ÚRS 2024 02
			PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121 VV VV VV					
			viz otlučení omítek stěn z 30% 400,923 Součet		400,923 400,923			
37	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	208,886	185,59	38 767,15	CS ÚRS 2024 02
			PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			otloukané omítky z 30% 400,923*0,30 Mezisoučet nové omítky Púdorys 2.NP - návrh - zdivo tl.30cm 2,55*(5,75+0,83) -1,4*2+(1,4+2*2)*0,15 Púdorys 2.NP - návrh - zdivo tl.37,5cm (1+1,4)*8,5 -1,4*2+(1,4+2*2)*0,2 porobetonové příčky 27,57*2 Mezisoučet Součet		120,277 120,277 16,779 -1,990 20,400 -1,720 55,140 88,609 208,886			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	400,923	248,29	99 545,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325412					
39	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	400,923	119,13	47 761,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131					
40	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tloušťky do 10 mm	m2	88,609	338,58	30 001,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121					
VV			nové omítky					
VV			Púdorys 2.NP - návrh - zdivo tl.30cm					
VV			2,55*(5,75+0,83)		16,779			
VV			-1,4*2+(1,4+2*2)*0,15		-1,990			
VV			Púdorys 2.NP - návrh - zdivo tl.37,5cm					
VV			(1+1,4)*8,5		20,400			
VV			-1,4*2+(1,4+2*2)*0,2		-1,720			
VV			porobetonové příčky					
VV			27,57*2		55,140			
VV			Součet		88,609			
41	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	177,218	72,73	12 889,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191					
VV			88,609*2		177,218			
VV			Součet		177,218			
42	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	88,609	119,13	10 555,99	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131					
43	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	26,612	865,26	23 026,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
VV			Púdorys 1.NP - návrh					
VV			B101					
VV			(0,4+0,4*2)*3*2		7,200			
VV			pozn.3					
VV			(0,4+0,45+0,4)*4*2		10,000			
VV			(0,4+2,8+0,4)*0,6		2,160			
VV			Púdorys bourání 1.PP - překlady					
VV			3,5*(0,3+0,38+0,3)		3,430			
VV			3,9*(0,3+0,38+0,3)		3,822			
VV			Součet		26,612			
44	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	21,600	15,05	325,08	
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
VV			(2,8+4*2)*1		10,800			
VV			(1,4+2*2)*2		10,800			
VV			Součet		21,600			
45	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	22,680	12,54	284,41	CS ÚRS 2024 02
PP			profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
VV			21,6*1,05		22,680			
VV			Součet		22,680			
46	K	619991005	Zakrytí stěny nebo svislých ploch fólií	m2	34,800	111,61	3 884,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005					
VV			2,8*4		11,200			
VV			1,4*2		2,800			
VV			1,4*2		2,800			
VV			3*3*2		18,000			
VV			Součet		34,800			
D	62	Úprava povrchů vnějších						543 597,11
47	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	151,152	73,99	11 183,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
VV			viz otlučené omítek z 30%					
VV			142,414		142,414			
VV			plocha po zbourání předsazeného zdiva					
VV			0,24*(5,75+2,73)*3		6,106			
VV			0,2*(5,75+0,83)*2		2,632			
VV			Součet		151,152			
48	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	90,475	185,59	16 791,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		162,889*0,30		48,867			
	VV		plocha po zbourání předsazeného zdiva					
	VV		0,24*(5,75+2,73)*3		6,106			
	VV		0,2*(5,75+0,83)*2		2,632			
	VV		nové omítky					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh - zdivo tl.30cm					
	VV		2,5*(5,75+0,83)		16,450			
	VV		-1,4*2+(1,4+2*2)*0,15		-1,990			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh - zdivo tl.37,5cm					
	VV		(1+1,4)*8,5		20,400			
	VV		-1,4*2+(1,4+2*2)*0,15		-1,990			
	VV		Součet		90,475			
49	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm	m2	41,608	489,06	20 348,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
	VV		plocha po zbourání předsazeného zdiva					
	VV		0,24*(5,75+2,73)*3		6,106			
	VV		0,2*(5,75+0,83)*2		2,632			
	VV		nové omítky					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh - zdivo tl.30cm					
	VV		2,5*(5,75+0,83)		16,450			
	VV		-1,4*2+(1,4+2*2)*0,15		-1,990			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh - zdivo tl.37,5cm					
	VV		(1+1,4)*8,5		20,400			
	VV		-1,4*2+(1,4+2*2)*0,15		-1,990			
	VV		Součet		41,608			
50	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	41,608	72,73	3 026,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321191					
51	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	149,340	960,96	143 509,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211021					
	VV		skladba E.03					
	VV		9,1*6		54,600			
	VV		-1*6*2		-12,000			
	VV		-1,4*2		-2,800			
	VV		-3*2,4		-7,200			
	VV		5*7,5		37,500			
	VV		3,5*8		28,000			
	VV		3*(5,75-0,27)		16,440			
	VV		-1,4*2		-2,800			
	VV		1,4*8		11,200			
	VV		(4,3-1)*8		26,400			
	VV		Součet		149,340			
52	K	622251209A	Příplatek k cenám za stěrku s uhlíkovými vlákny	m2	149,340	116,29	17 366,75	
53	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	156,807	191,73	30 064,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm					
	VV		149,34*1,05		156,807			
	VV		Součet		156,807			
54	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	149,340	58,82	8 784,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
55	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI s minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	54,875	1 032,77	56 673,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221021					
	VV		skladba E.03 - protipožární pás					
	VV		1*6*2		12,000			
	VV		4,65*7,5		34,875			
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		54,875			
56	K	622251209A	Příplatek k cenám za stěrku s uhlíkovými vlákny	m2	54,875	116,29	6 381,41	
57	M	63142025	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm	m2	57,619	382,54	22 041,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm					
	VV		54,875*1,05		57,619			
	VV		Součet		57,619			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	54,875	74,24	4 073,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251105					
59	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	205,835	60,61	12 475,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
VV			149,34		149,340			
VV			54,875		54,875			
VV			(1,4+2*2)*0,15*2		1,620			
VV			Součet		205,835			
60	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - specifikace omítky viz skladba E.03 + E.04	m2	205,835	457,25	94 118,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
61	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdva tl přes 80 do 120 mm	m2	20,675	960,96	19 867,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211021					
VV			skladba E.04					
VV			(9,1-3)*0,7		4,270			
VV			4,65*0,7		3,255			
VV			5*1		5,000			
VV			3,5*0,7		2,450			
VV			1,4*1		1,400			
VV			4,3*1		4,300			
VV			Součet		20,675			
62	K	622251209A	Příplatek k cenám za stěrku s uhlíkovými vlákny	m2	20,675	116,29	2 404,30	
63	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	21,709	254,07	5 515,61	CS ÚRS 2024 02
PP			deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm					
VV			20,675*1,05		21,709			
VV			Součet		21,709			
64	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	20,675	58,82	1 216,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
65	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	20,675	60,61	1 253,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
66	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - specifikace omítky viz skladba E.03 + E.04	m2	20,675	457,25	9 453,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
67	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	18,000	341,09	6 139,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212051					
VV			(3+3*2)*1		9,000			
VV			(3+3*2)*1		9,000			
VV			Součet		18,000			
68	M	28375944	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm	m2	7,920	76,69	607,38	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm					
VV			18*0,4*1,1		7,920			
VV			Součet		7,920			
69	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	7,200	60,61	436,39	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
VV			18*0,4		7,200			
VV			Součet		7,200			
70	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - specifikace omítky viz skladba E.03 + E.04	m2	7,200	457,25	3 292,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
71	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	17,515	338,58	5 930,23	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm cementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135002					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba E.05					
	VV		(9,1+0,1-3)*0,6		3,720			
	VV		4,65*0,7		3,255			
	VV		3,7*0,6		2,220			
	VV		4,7*0,8		3,760			
	VV		1,4*0,8		1,120			
	VV		4,3*0,8		3,440			
	VV		Součet		17,515			
72	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	70,060	72,73	5 095,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135092					
	VV		17,515*4		70,060			
	VV		Součet		70,060			
73	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	17,515	302,02	5 289,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
74	K	622251209A	Příplatek k cenám za stěrku s uhlíkovými vlákny	m2	17,515	116,29	2 036,82	
75	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	111,200	61,67	6 857,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003					
	VV		88		88,000			
	VV		17,6		17,600			
	VV		5,6		5,600			
	VV		Součet		111,200			
76	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	92,400	23,44	2 165,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		(4+4)*1		8,000			
	VV		(2+2)*1		4,000			
	VV		(2+2)*1		4,000			
	VV		(3+3)*4*2		48,000			
	VV		roho budovy					
	VV		7+8+9		24,000			
	VV		Mezisoučet		88,000			
	VV		88*0,05		4,400			
	VV		Součet		92,400			
77	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	18,480	48,58	897,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
	VV		2,8		2,800			
	VV		1,4		1,400			
	VV		1,4		1,400			
	VV		3*2*2		12,000			
	VV		Mezisoučet		17,600			
	VV		17,6*0,05		0,880			
	VV		Součet		18,480			
78	M	28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou	m	5,880	84,37	496,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou					
	VV		2,8		2,800			
	VV		1,4		1,400			
	VV		1,4		1,400			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		5,6*0,05		0,280			
	VV		Součet		5,880			
79	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	21,600	53,75	1 161,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004					
80	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	22,680	51,74	1 173,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
81	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	34,800	46,99	1 635,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
	VV		2,8*4		11,200			
	VV		1,4*2		2,800			
	VV		1,4*2		2,800			
	VV		3*3*2		18,000			
	VV		Součet		34,800			
82	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	159,929	86,49	13 832,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101					
	VV		viz otloučení omítky z 30%					
	VV		142,414		142,414			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz vyrovnání z cementové malty					
	VV		17,515		17,515			
	VV		Součet		159,929			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				133 408,68	
83	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,059	7 273,20	22 248,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115					
	VV		skladba F05					
	VV		Púdorys 1.PP - návrh					
	VV		(1,51+4,3+0,3)*1,2*0,08		0,587			
	VV		(0,3+3,7*2+1,21*2)*1,2*0,08		0,972			
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		1,75*0,6*0,08		0,084			
	VV		(5,84+1,46+3,52+1,3)*1,46*0,08		1,416			
	VV		Součet		3,059			
84	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým včetně bednění	m3	0,614	7 273,20	4 465,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141					
	VV		viz vysekání rýh v podlaže					
	VV		27,3*0,15*0,15		0,614			
	VV		Součet		0,614			
85	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm	m2	173,639	614,46	106 694,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451111					
	VV		Střecha návrh					
	VV		skladba S.01					
	VV		(14,08-0,1*2)*(12,71-0,1*2)		173,639			
	VV		Součet		173,639			
D	64		Osazování výplní otvorů				14 815,68	
86	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	2 428,80	4 857,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121					
87	M	55331442	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		D01					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	M	55331443A	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm s protipožární úpravou</i>	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	
	VV		D02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				270 903,73	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				6 612,66	
89	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	425,57	2 553,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
90	M	59217031	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</i>	m	6,120	188,23	1 151,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		6*1,02		6,120			
	VV		Součet		6,120			
91	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,630	4 614,72	2 907,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		6*0,35*0,3		0,630			
	VV		Součet		0,630			
D	94		Lešení a stavební výtahy				202 657,95	
92	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	31 632,120	1,14	36 060,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211					
	VV		263,601*30*4		31 632,120			
	VV		Součet		31 632,120			
93	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	263,601	31,35	8 263,89	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811					
94	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	31 632,120	0,15	4 744,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
95	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	263,601	5,02	1 323,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
96	K	993111111A	Odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	263,601	31,35	8 263,89	
97	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000	10 032,00	20 064,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111114					
	VV		Půdorys 1.NP - návrh		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet					
98	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	240,000	313,50	75 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111214					
	VV		2*30*4		240,000			
	VV		Součet		240,000			
99	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000	6 270,00	12 540,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111814					
100	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	152,660	124,15	18 952,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		Půdorys 2.NP - návrh					
	VV		(57,15+19,18)*2		152,660			
	VV		Součet		152,660			
101	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	138,580	124,15	17 204,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
	VV		Půdorys 1.PP - návrh					
	VV		(60,76+8,53)*2		138,580			
	VV		Součet		138,580			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				61 633,12	
102	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	333,129	159,46	53 120,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		Půdorys 1.PP - návrh					
	VV		13,98*12,71		177,686			
	VV		Půdorys 1.NP - návrh					
	VV		14,08*(0,48+5,55)		84,902			
	VV		Půdorys 2.NP - návrh					
	VV		14,08*(0,48+4,53)		70,541			
	VV		Součet		333,129			
103	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	4,000	225,98	903,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
104	M	44932112	přístroj hasicí ruční práškový 21A/113B	kus	4,000	1 386,00	5 544,00	CS ÚRS 2024 02
105	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	15,000	62,52	937,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311					
106	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepicí	kus	15,000	75,11	1 126,65	CS ÚRS 2024 02
D	998		Přesun hmot				61 750,74	
107	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	107,790	572,88	61 750,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D PSV			Práce a dodávky PSV	2 036 104,90				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 674,29				
108	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	38,221	14,57	556,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
VV			skladba F05					
VV			Púdorys 1.PP - návrh					
VV			(1,51+4,3+0,3)*1,2					
VV			(0,3+3,7*2+1,21*2)*1,2					
VV			Púdorys 1.NP - návrh					
VV			1,75*0,6					
VV			(5,84+1,46+3,52+1,3)*1,46					
VV			Součet					
109	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	66 145,20	727,60	CS ÚRS 2024 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			38,221*0,0003					
VV			Součet					
110	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	38,221	148,90	5 691,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
111	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	43,954	124,90	5 489,85	CS ÚRS 2024 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			38,221*1,15					
VV			Součet					
112	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	17,515	141,50	2 478,37	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212					
VV			Púdorys 1.NP - návrh					
VV			skladba E.05					
VV			17,515					
VV			Součet					
113	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	24,850	134,11	3 332,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161384					
VV			Púdorys 1.NP - návrh					
VV			skladba E.05					
VV			9,1+0,1-3					
VV			4,65					
VV			12,7-3					
VV			4,3					
VV			Součet					
114	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,275	1 446,72	397,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711102					
D 712			Povlakové krytiny	310 945,13				
115	K	7120001	M+D pěnové pásy 30x10mm	m	37,500	34,95	1 310,63	
PP			M+D pěnové pásy 30x10mm					
VV			viz detaily atiky - KV.01					
VV			37,5					
VV			Součet					
116	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	173,639	17,53	3 043,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101					
VV			Střecha návrh					
VV			skladba S.01					
VV			(14,08-0,1*2)*(12,71-0,1*2)					
VV			Součet					
117	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	27,929	19,32	539,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712811101					
VV			Detail 01					
VV			(14,08-0,35*2+12,71-0,35*2)*1,1					
VV			Součet					
118	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,150	66 145,20	9 921,78	CS ÚRS 2024 02
PP			lak penetrační asfaltový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		173,639*0,0003		0,052			
	VV		27,929*0,0035		0,098			
	VV		Součet		0,150			
119	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	173,639	151,01	26 221,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
120	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	27,929	199,58	5 574,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712841559					
121	M	62836110	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm</i>	m2	233,200	108,90	25 395,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm					
	VV		173,639*1,15		199,685			
	VV		27,929*1,20		33,515			
	VV		Součet		233,200			
122	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	173,639	59,14	10 269,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
123	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	27,929	33,26	928,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712831101					
124	M	32100825	<i>Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2</i>	m2	233,200	17,53	4 088,00	
	PP		Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2					
	VV		173,639*1,15		199,685			
	VV		27,929*1,20		33,515			
	VV		Součet		233,200			
125	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm včetně kotvení	m2	173,639	470,98	81 780,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363605					
126	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	29,639	367,49	10 892,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
127	M	28322000	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm</i>	m2	233,200	228,33	53 246,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm					
128	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	55,000	216,48	11 906,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352					
	VV		KV.03					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
129	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	55,000	210,14	11 557,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353					
	VV		KV.02					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
130	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m	37,500	331,58	12 434,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětná lišta rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363358					
	VV		KV.01					
	VV		37,5		37,500			
	VV		Součet		37,500			
131	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby	m2	11,235	2 006,40	22 541,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363384					
	VV		KV.04					
	VV		(0,02+0,09+0,035+0,11+0,01)*21		5,565			
	VV		KV.05					
	VV		(0,015+0,11+0,05+0,08+0,015)*21		5,670			
	VV		Součet		11,235			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132		K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	4,000	508,99	2 035,96	CS ÚRS 2024 02
PP				Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363115					
133	M		28342024	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	4,000	186,91	747,64	CS ÚRS 2024 02
PP				manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70					
VV				kotvící body					
VV				4					
VV				Součet					
134	K		712998005	Montáž atikového chrliče z PVC	kus	2,000	786,72	1 573,44	CS ÚRS 2024 02
PP				Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 125					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712998005					
135	M		28342773A	přepad bezpečnostní atikový DN 150x150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	2,000	5 464,80	10 929,60	
136	K		998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,581	1 552,32	4 006,54	CS ÚRS 2024 02
PP				Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102					
D		713	Izolace tepelné						277 438,76
137	K		713131141A	Montáž izolace tepelné stěn lepením systémovou asfaltovou stěrkou	m2	17,515	528,00	9 247,92	
VV				Púdorys 1.NP - návrh					
VV				skladba E.05					
VV				(9,1+0,1-3)*0,6					
VV				4,65*0,7					
VV				3,7*0,6					
VV				4,7*0,8					
VV				1,4*0,8					
VV				4,3*0,8					
VV				Součet					
138	M		28376354	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm	m2	18,391	413,82	7 610,56	CS ÚRS 2024 02
PP				deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm					
VV				17,515*1,05					
VV				Součet					
139	K		713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	27,500	352,70	9 699,25	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131241					
VV				detail 01					
VV				55*0,5					
VV				Součet					
140	M		28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	28,875	358,56	10 353,42	CS ÚRS 2024 02
PP				deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm					
VV				27,5*1,05					
VV				Součet					
141	K		713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	158,802	192,19	30 520,16	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131					
VV				Střecha návrh					
VV				skladba S.01					
VV				(6,65+6,65)*(5,97+5,97)					
VV				Součet					
142	M		28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm	m2	166,742	454,08	75 714,21	CS ÚRS 2024 02
PP				deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm					
VV				158,802*1,05					
VV				Součet					
143	K		713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	158,802	264,00	41 923,73	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331					
144	M		28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	28,347	2 667,72	75 621,86	CS ÚRS 2024 02
PP				klín izolační spád do 5% EPS 150					
VV				158,805*(0,30+0,04)/2*1,05					
VV				Součet					
145	K		713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	53,580	145,73	7 808,21	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141351					
		VV	Střecha návrh					
		VV	Detail 01					
		VV	(14,08+12,71)*2		53,580			
		VV	Součet		53,580			
146	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm	m2	16,074	286,85	4 610,83	CS ÚRS 2024 02
		PP	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm					
		VV	Střecha návrh					
		VV	Detail 01					
		VV	53,58*0,3		16,074			
		VV	Součet		16,074			
147	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,546	1 700,16	4 328,61	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
		D 762	Konstrukce tesařské				43 282,37	
148	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	24,111	1 721,28	41 501,78	CS ÚRS 2024 02
		PP	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361332					
		VV	Střecha návrh					
		VV	Detail 01					
		VV	(14,08+12,71)*2*0,45		24,111			
		VV	Součet		24,111			
149	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,506	1 710,72	865,62	CS ÚRS 2024 02
		PP	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
		VV	24,111*0,021		0,506			
		VV	Součet		0,506			
150	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,403	2 270,40	914,97	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102					
		D 764	Konstrukce klempířské				4 178,62	
151	K	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	6,160	507,94	3 128,91	CS ÚRS 2024 02
		PP	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216642					
		VV	KV06					
		VV	6,16		6,160			
		VV	Součet		6,160			
152	K	764216604A	Boční krytky pro parapet AL, RAL dle výběru	pár	3,000	330,00	990,00	
153	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,022	2 713,92	59,71	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102					
		D 766	Konstrukce truhlářské				125 654,43	
154	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	5,600	653,40	3 659,04	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622132					
		VV	1,4*2		2,800			
		VV	1,4*2		2,800			
		VV	Součet		5,600			
155	M	766-W02	okno plast 1400x2000mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W02	kus	1,000	19 496,27	19 496,27	
		PP	okno plast 1400x2000mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W02					
156	M	766-W03	okno plast 1400x2000mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W03	kus	1,000	19 496,27	19 496,27	
		PP	okno plast 1400x2000mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W02					
157	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdíva	m2	11,200	653,40	7 318,08	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 2,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622133					
		VV	2,8*4		11,200			
		VV	Součet		11,200			
158	M	766-W01	okno plast 2800x4000mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W01	kus	1,000	45 774,83	45 774,83	
159	K	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm	m	27,200	1,19	32,37	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629215					
	VV		(2,8+4)*2*1		13,600			
	VV		(1,4+2)*2*(1+1)		13,600			
	VV		Součet		27,200			
160	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 214,40	1 214,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
161	M	0027536.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 80x197cm	kus	1,000	9 472,32	9 472,32	
	VV		D1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
162	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 335,84	1 335,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022					
163	M	0027549.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, PP, HPL laminát, plné, 90x197-210cm, EI15 DP3+C	kus	1,000	13 115,52	13 115,52	
	VV		D02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
164	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků plechu okopového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660713					
165	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech okopový nerez 815x250x0,6mm					
166	M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech okopový nerez 915x250x0,6mm					
167	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dvevní křídlo	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717					
	VV		D02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	M	5491700A	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	1,000	1,00	1,00	
169	K	766660718	Montáž stavěče dvevního křídla	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660718					
170	M	54916362	kování dvevní stavěč dveří	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kování dvevní stavěč dveří					
171	K	766660728	Montáž dvevního interiérového kování - zámku	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dvevního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728					
172	M	54924011	zámek	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		zámek					
173	K	766660729	Montáž dvevního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dvevního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729					
174	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kování rozetové klika/klika					
175	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	5,750	209,09	1 202,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		TV1+TV2					
	VV		1,45+2,85		4,300			
	VV		TV3					
	VV		1,45		1,450			
	VV		Součet		5,750			
176	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	4,730	338,98	1 603,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		parapet plastový vnitřní š 300mm					
	VV		4,3*1,1		4,730			
	VV		Součet		4,730			
177	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	1,595	283,01	451,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		parapet plastový vnitřní š 250mm					
	VV		1,45*1,1		1,595			
	VV		Součet		1,595			
178	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000	52,48	157,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
179	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,914	1 425,60	1 303,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	767	Konstrukce zámečnické					439 726,83	
180	K	767001	M+D plotových polí vč.kotvení a povrchové úpravy - viz tab.PSV ozn.ZV8	m	2,050	7 260,00	14 883,00	
181	K	767002	M+D ocelových prvků pro výměnu VZT vč.povrchové úpravy, stavebních výpomocí, závitové tyče	kg	228,000	125,40	28 591,20	
	PP	M+D ocelových prvků pro výměnu VZT vč.povrchové úpravy, stavebních výpomocí, závitové tyče						
	VV	stropní kce nad 2.NP						
	VV	228			228,000			
	VV	Součet			228,000			
182	K	767590126A	Montáž podlahového poklopu na EI kanálech	m2	9,810	858,00	8 416,98	
	PP	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných nýtováním						
	VV	ZV1						
	VV	6,1*0,7			4,270			
	VV	ZV2						
	VV	1,5*1			1,500			
	VV	ZV5						
	VV	1,9*1,6			3,040			
	VV	ZV6						
	VV	1*1			1,000			
	VV	Součet			9,810			
183	M	13611301A	plech ocelový žebrovaný jakost S235JR slza tl 3mm tabule včetně výztuh	t	0,305	56 760,00	17 311,80	
	PP	plech ocelový žebrovaný jakost S235JR slza tl 3mm tabule						
	VV	9,81*27*1,15*0,001			0,305			
	VV	Součet			0,305			
184	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	4,000	564,30	2 257,20	CS ÚRS 2024 02
	PP	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881112				
185	M	70921341A1	kotvicí bod dl 700mm	kus	4,000	2 257,40	9 029,60	
186	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	1,000	3 305,28	3 305,28	CS ÚRS 2024 02
	PP	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881161				
187	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	14,000	152,06	2 128,84	CS ÚRS 2024 02
	PP	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm						
188	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	2,000	4 519,68	9 039,36	CS ÚRS 2024 02
	PP	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm						
189	M	31452205	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano tl 8mm	kus	2,000	1 172,16	2 344,32	CS ÚRS 2024 02
	PP	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano tl 8mm						
190	K	767881190A	M+D štítku	kus	1,000	412,57	412,57	
191	K	767881191A	Záchytný systém - tahové zkoušky	kus	1,000	1 881,00	1 881,00	
192	K	767881192A	Záchytný systém - revize, uvedení do provozu	kus	1,000	953,04	953,04	
193	K	767-W04	M+D sekčních vrat 3000x3000mm vč.pohonu, ovládání, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W04	kus	1,000	89 021,46	89 021,46	
	PP	M+D sekčních vrat 3000x3000mm vč.pohonu, ovládání, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W04						
194	K	767-W05	M+D sekčních vrat 3000x3000mm vč.pohonu, ovládání, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W05	kus	1,000	89 021,46	89 021,46	
	PP	M+D sekčních vrat 3000x3000mm vč.pohonu, ovládání, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W04						
195	K	767-ZV	M+D ocelového rámu vč.kotev a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV1+ZV2+ZV5+ZV6	m	29,700	1 254,00	37 243,80	
	VV	13,6			13,600			
	VV	5,1			5,100			
	VV	7			7,000			
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			29,700			
196	K	767-ZV3	M+D ocelového schodiště se zábradlím vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV3	kus	1,000	34 485,00	34 485,00	
197	K	767-ZV4	M+D ocelového zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV4	m	3,000	6 270,00	18 810,00	
198	K	767-ZV7	M+D ocelového zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV7	m	10,500	6 270,00	65 835,00	
199	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,107	2 257,20	4 755,92	CS ÚRS 2024 02
	PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	771		Podlahy z dlaždic				590 934,97	
200	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	269,411	69,38	18 691,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		skladba F.02					
	VV		Púdorys 1.PP - návrh					
	VV		60,76+8,53		69,290			
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		81,52		81,520			
	VV		Mezisoučet		150,810			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		skladba F.03					
	VV		57,15+19,18		76,330			
	VV		Mezisoučet		76,330			
	VV		schody					
	VV		0,9*(0,25+0,2)*10		4,050			
	VV		Mezisoučet		4,050			
	VV		skladba F05					
	VV		Púdorys 1.PP - návrh					
	VV		(1,51+4,3+0,3)*1,2		7,332			
	VV		(0,3+3,7*2+1,21*2)*1,2		12,144			
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		1,75*0,6		1,050			
	VV		(5,84+1,46+3,52+1,3)*1,46		17,695			
	VV		Mezisoučet		38,221			
	VV		Součet		269,411			
201	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	73,160	38,02	2 781,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161011					
	VV		Púdorys 1.PP - návrh					
	VV		11,38+5,5*2+1,52		23,900			
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		10,03+4,85*3		24,580			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		9,79+5,85*2+3,19		24,680			
	VV		Součet		73,160			
202	M	59054162	profil dilatační	m	80,476	199,58	16 061,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		73,16*1,1		80,476			
	VV		Součet		80,476			
203	K	771274122	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 200 do 250 mm	m	9,000	409,73	3 687,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274122					
	VV		Púdorys 1.PP - návrh					
	VV		0,9*10		9,000			
	VV		Součet		9,000			
204	M	59761097	schodovka keramická mrazuvzdorná R10 tl do 10mm š přes 250 do 300mm	m	9,900	898,66	8 896,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		Součet		9,900			
205	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	9,000	238,66	2 147,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274232					
206	M	59761135	dlažba keramická slinutá tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,980	534,34	1 057,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		9*0,2*1,1		1,980			
	VV		Součet		1,980			
207	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	124,870	154,18	19 252,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
	VV		Púdorys 1.PP - návrh					
	VV		B001					
	VV		(11,38+5,5)*2		33,760			
	VV		(0,4+0,4)*2*4		6,400			
	VV		-3		-3,000			
	VV		B002					
	VV		(5,8+1,52+0,75)*2		16,140			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Mezisoučet		52,500			
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		B101					
	VV		10,03+0,1+(4,58+1,67)*2+1,52+0,15		24,300			
	VV		(0,6+0,4)*2*3		6,000			
	VV		-3*2		-6,000			
	VV		Mezisoučet		24,300			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		B201					
	VV		9,79+5,85*2		21,490			
	VV		(0,4+0,4)*2*4		6,400			
	VV		-0,9		-0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	B202					
		VV	(5,85+0,15+3,19+0,2)*2		18,780			
		VV	(0,4+0,4)*2*2		3,200			
		VV	-0,9		-0,900			
		VV	Mezisoučet		48,070			
		VV	Součet		124,870			
208	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	4,500	212,26	955,17	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474132					
		VV	(0,25+0,2)*10		4,500			
		VV	Součet		4,500			
209	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	142,307	539,62	76 791,70	CS ÚRS 2024 02
		VV	(124,87+4,5)*1,1		142,307			
		VV	Součet		142,307			
210	K	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	265,361	833,18	221 093,48	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574436					
		VV	skladba F.02					
		VV	Púdorys 1.PP - návrh					
		VV	60,76+8,53		69,290			
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	81,52		81,520			
		VV	Mezisoučet		150,810			
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	skladba F.03					
		VV	57,15+19,18		76,330			
		VV	Mezisoučet		76,330			
		VV	skladba F05					
		VV	Púdorys 1.PP - návrh					
		VV	(1,51+4,3+0,3)*1,2		7,332			
		VV	(0,3+3,7*2+1,21*2)*1,2		12,144			
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	1,75*0,6		1,050			
		VV	(5,84+1,46+3,52+1,3)*1,46		17,695			
		VV	Mezisoučet		38,221			
		VV	Součet		265,361			
211	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	291,897	588,19	171 690,90	CS ÚRS 2024 02
		VV	265,361*1,1		291,897			
		VV	Součet		291,897			
212	K	771577213A	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování epoxidem	m2	269,411	92,40	24 893,58	
213	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	129,370	52,69	6 816,51	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117					
		VV	124,87+4,5		129,370			
		VV	Součet		129,370			
214	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	286,848	31,57	9 055,79	CS ÚRS 2024 02
		PP	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
		VV	269,411		269,411			
		VV	9*(0,3+0,2)		4,500			
		VV	(124,87+4,5)*0,1		12,937			
		VV	Součet		286,848			
215	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,616	819,46	7 060,47	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				949,41	
216	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	2,000	193,25	386,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž lišt přechodových šroubovaných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312					
		VV	1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
217	M	55343115	profil přechodový nerez	m	2,040	275,62	562,26	CS ÚRS 2024 02
		VV	2*1,02		2,040			
		VV	Součet		2,040			
218	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	653,66	0,65	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				5 522,80	
219	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,200	69,38	152,64	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	B201 - pozn.4					
		VV	2,2		2,200			
		VV	Součet		2,200			
220	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,200	875,42	1 925,92	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472216					
221	M	59761711	obklad keramický tl do 10mm	m2	2,420	491,04	1 188,32	CS ÚRS 2024 02
		VV	2,2*1,1		2,420			
		VV	Součet		2,420			
222	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	2,200	109,82	241,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
223	K	781472293A	Příplatek za spárování epoxidovou hmotou	m2	2,200	333,96	734,71	
224	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	4,800	132,00	633,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
		VV	1,2+1,8*2		4,800			
		VV	Součet		4,800			
225	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	5,040	53,96	271,96	CS ÚRS 2024 02
		PP	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm					
		VV	4,8*1,05		5,040			
		VV	Součet		5,040			
226	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	80,36	160,72	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495141					
227	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	1,000	96,41	96,41	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142					
228	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	2,200	31,57	69,45	CS ÚRS 2024 02
		PP	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
229	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,058	818,40	47,47	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				218 797,29	
230	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,582	712,80	15 383,65	CS ÚRS 2024 02
		PP	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
		VV	ZV1					
		VV	6,1*0,7*2*1,1		9,394			
		VV	ZV2					
		VV	1,5*1*2*1,1		3,300			
		VV	ZV5					
		VV	1,9*1,6*2*1,1		6,688			
		VV	ZV6					
		VV	1*1*2*1,1		2,200			
		VV	Součet		21,582			
231	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	48,164	153,12	7 374,87	CS ÚRS 2024 02
		PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
		VV	zárubně					
		VV	(1+2*2)*(0,15+0,05*2)*2*2		5,000			
		VV	ZV1					
		VV	6,1*0,7*2*1,1*2		18,788			
		VV	ZV2					
		VV	1,5*1*2*1,1*2		6,600			
		VV	ZV5					
		VV	1,9*1,6*2*1,1*2		13,376			
		VV	ZV6					
		VV	1*1*2*1,1*2		4,400			
		VV	Součet		48,164			
232	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	634,758	25,66	16 287,89	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801201					
		VV	213,833		213,833			
		VV	227,014		227,014			
		VV	193,911		193,911			
		VV	Součet		634,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	213,833	19,96	4 268,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185001					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		B201					
	VV		57,15		57,150			
	VV		(9,79+5,85*2)*2,9		62,321			
	VV		(0,4+0,4)*2*2,9*4		18,560			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,4*2+(1,4+2*2)*0,3		-1,180			
	VV		B202					
	VV		19,18		19,180			
	VV		(5,85+3,19+0,15)*2*2,9		53,302			
	VV		(0,4+0,4)*2*2,9*2		9,280			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,4*2+(1,4+2*2)*0,3		-1,180			
	VV		Součet		213,833			
234	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.01+I.02	kg	23,566	264,00	6 221,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
	VV		213,833*0,1		21,383			
	VV		21,833*0,1		2,183			
	VV		Součet		23,566			
235	K	784185003	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	227,014	21,23	4 819,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185003					
	VV		Púdorys 1.PP - návrh					
	VV		B001					
	VV		60,76		60,760			
	VV		(11,38+5,5*2)*3,85		86,163			
	VV		11,38*1,9		21,622			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		B002					
	VV		8,53		8,530			
	VV		(5,8+1,52+0,75)*2*3,85		62,139			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Součet		227,014			
236	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.01+I.02	kg	24,971	264,00	6 592,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
	VV		227,014*0,1		22,701			
	VV		22,701*0,1		2,270			
	VV		Součet		24,971			
237	K	784185005	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	193,911	23,02	4 463,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185005					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		B101					
	VV		81,52		81,520			
	VV		(1,67+4,58)*5,2*2		65,000			
	VV		(10,03+1,52+0,15)*5,2		60,840			
	VV		10,03*0,35		3,511			
	VV		-2,8*4+(2,8+4*2)*0,3		-7,960			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		Součet		193,911			
238	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby I.01+I.02	kg	21,330	264,00	5 631,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
	VV		193,911*0,1		19,391			
	VV		19,391*0,1		1,939			
	VV		Součet		21,330			
239	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	407,618	114,05	46 488,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení krycího nátěru omítek dvojnásobného hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783807420					
	VV		stěny					
	VV		Púdorys 1.PP - návrh					
	VV		B001					
	VV		(11,38+5,5*2)*3,85		86,163			
	VV		11,38*1,9		21,622			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		B002					
	VV		(5,8+1,52+0,75)*2*3,85		62,139			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Mezisoučet		157,724			
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		B101					
	VV		(1,67+4,58)*5,2*2		65,000			
	VV		(10,03+1,52+0,15)*5,2		60,840			
	VV		10,03*0,35		3,511			
	VV		-2,8*4+(2,8+4*2)*0,3		-7,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	-3*3		-9,000			
		VV	Mezisoučet		112,391			
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	B201					
		VV	(9,79+5,85*2)*2,9		62,321			
		VV	(0,4+0,4)*2*2,9*4		18,560			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	-1,4*2+(1,4+2*2)*0,3		-1,180			
		VV	B202					
		VV	(5,85+3,19+0,15)*2*2,9		53,302			
		VV	(0,4+0,4)*2*2,9*2		9,280			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	-1,4*2+(1,4+2*2)*0,3		-1,180			
		VV	Mezisoučet		137,503			
		VV	Součet		407,618			
240	M	945960	Polyuretan-akrylový email tonovatelný - specifikace viz skladba I.01	litr	71,741	672,67	48 258,02	
		VV	407,618*0,4		163,047			
		VV	163,047*0,1		16,305			
		VV	Součet		179,352			
		VV	179,352*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		71,741			
241	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	227,140	114,05	25 905,32	CS ÚRS 2024 02
		PP	Provedení krycího nátěru omítek dvojnásobného hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783807420					
		VV	Púdorys 1.PP - návrh					
		VV	B001					
		VV	60,76		60,760			
		VV	B002					
		VV	8,53		8,530			
		VV	Mezisoučet		69,290			
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	B101					
		VV	81,52		81,520			
		VV	Mezisoučet		81,520			
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	B201					
		VV	57,15		57,150			
		VV	B202					
		VV	19,18		19,180			
		VV	Mezisoučet		76,330			
		VV	Součet		227,140			
242	M	788102	Fasádní disperzní barva tonovatelná - specifikace viz skladba I.02	litr	59,965	451,97	27 102,38	
		VV	227,14*0,120*2		54,514			
		VV	54,514*0,1		5,451			
		VV	Součet		59,965			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-13 - Výměňíková stanice
Soupis:
24-A - Zařizování pro vytápění staveb

KSO: 8122212
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			1 612 931,44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 612 931,44	21,00%	338 715,60
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 951 647,04

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice
Soupis: 24-A - Zařícení pro vytápění staveb

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	250

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 612 931,44
HSV - Práce a dodávky HSV	76 845,68
997 - Přesun sutě	76 845,68
PSV - Práce a dodávky PSV	1 454 218,89
713 - Izolace tepelné	159 225,02
732 - Ústřední vytápění - strojovny	500 334,93
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	373 143,53
734 - Ústřední vytápění - armatury	389 796,13
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	12 066,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 652,96
M - Práce a dodávky M	15 580,39
23-M - Montáže potrubí	15 580,39
OST - Ostatní	66 286,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice

Soupis: 24-A - Zařizování pro vytápění staveb

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov Datum: 17. 10. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FROJEN
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: CENTRUM NOVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 612 931,44

D	HSV	Práce a dodávky HSV					76 845,68	
D	997	Přesun sutě					76 845,68	
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	21,895	1 179,21	25 818,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,895	355,65	7 786,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	788,220	15,48	12 201,65	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
VV			21,895*36 'Přepočtené koeficientem množství		788,220			
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,100	2 682,17	268,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
5	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	4,642	6 628,62	30 770,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 454 218,89	
D	713	Izolace tepelné					159 225,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	713420811	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl do 50 mm	m	290,000	51,99	15 077,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713420811					
7	K	713420813	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm	m	260,000	144,15	37 479,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713420813					
8	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	226,000	92,16	20 828,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
VV			16+80+90+40	226,000				
9	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	16,000	139,43	2 230,88	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm					
10	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	80,000	154,79	12 383,20	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
11	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	90,000	203,23	18 290,70	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
VV			40+50	90,000				
12	M	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	40,000	223,32	8 932,80	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm					
13	M	63154001	páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m	m	226,000	2,40	542,40	CS ÚRS 2024 02
PP			páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m					
14	K	713471212	Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip	kus	20,000	62,74	1 254,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713471212					
VV			2+9+4+3+2	20,000				
15	M	63154943	izolace pro filtry DN 40	kus	2,000	1 725,10	3 450,20	CS ÚRS 2024 02
PP			izolace pro filtry DN 40					
16	M	63154916	izolace pro uzavírací ventily DN 40	kus	9,000	1 642,39	14 781,51	CS ÚRS 2024 02
PP			izolace pro uzavírací ventily DN 40					
17	M	63154979	izolace pro přírubový spoj DN 40	kus	4,000	1 264,28	5 057,12	CS ÚRS 2024 02
PP			izolace pro přírubový spoj DN 40					
18	M	63154934	izolace pro elektro ventily/el. DN 40	kus	3,000	1 689,65	5 068,95	CS ÚRS 2024 02
PP			izolace pro elektro ventily/el. DN 40					
19	M	TEM.AZV5R1	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Zpětný ventil, DN40, do 150 stupňů	kus	2,000	1 784,17	3 568,34	
PP			Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Zpětný ventil, DN40, do 150 stupňů					
20	K	71347121R1	Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	kus	55,000	180,78	9 942,90	
PP			Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou					
21	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,194	1 736,91	336,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
D 732			Ústřední vytápění - strojovny					500 334,93
22	K	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200	m	11,000	352,11	3 873,21	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732110812					
VV			(2+2)+(1,5+1,5)+(2+2)	11,000				
23	K	732111125	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	6 026,02	12 052,04	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/73211125					
24	K	732111225	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 80	kus	6,000	708,94	4 253,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších l započatých 0,5 m délky tělesa DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732111225					
VV			3+3	6,000				
25	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	8,000	768,02	6 144,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732111314					
VV			4+4	8,000				
26	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2,000	827,10	1 654,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732111315					
VV			1+1	2,000				
27	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	1 039,78	2 079,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732111316					
VV			1+1	2,000				
28	K	732212824	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah přes 6300 do 10000 l	kus	2,000	3 828,30	7 656,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu přes 6 300 do 10 000 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732212824					
29	K	732213824	Rozřezání demontovaného ohříváku obsah přes 6300 do 10000 l	kus	2,000	12 524,67	25 049,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu přes 6 300 do 10 000 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732213824					
30	K	732214824	Vypuštění vody z ohříváku obsah přes 6300 do 10000 l	kus	2,000	2 729,43	5 458,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu přes 6 300 do 10 000 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732214824					
31	K	73221936R11	Montáž akumulační nádrže teplé vody o objemu do 1000l včetně izolace	soubor	1,000	8 861,80	8 861,80	
PP			Montáž akumulační nádrže teplé vody o objemu do 1000l včetně izolace a el.topného tělesa					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -9111 až -9129 není započteno sedlo pod nádoby toto lze oceňovat cenami katalogu 800-767 Konstrukce záměčnické.					
32	M	484vp71	Nerezový zásobníkový ohříváč vody (akumulační nádrž) o objemu 989l včetně izolace 100mm	kus	1,000	150 260,60	150 260,60	
PP			Nerezový zásobníkový ohříváč vody (akumulační nádrž) se snímatelnou tepelnou izolací tl. 100mm, objem 989 l PN10, hrdla standard Výška 2590 mm, průměr 0,99m					
33	K	732221812	Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U pl výměníku přes 2,5 do 6,3 m2	kus	1,000	2 977,56	2 977,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž výměníků tepla protiproudových s vložkami tvaru U o v. pl. přes 2,5 do 6,3 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732221812					
34	K	732223814	Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U pl výměníku do 40 m2	kus	1,000	5 080,76	5 080,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž výměníků tepla rozřezání demontovaných výměníků s vložkami tvaru U o v. pl. do 40,0 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732223814					
35	K	732224811	Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U pl výměníku přes 1,6 do 2,5 m2	kus	1,000	548,25	548,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž výměníků tepla vypuštění vody z výměníků s vložkami tvaru U o v. pl. přes 1,6 do 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732224811					
36	K	732292810	Rozřezání konstrukcí podpěrných ohříváků TUV	soubor	2,000	885,00	1 770,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí ohříváků TUV					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732292810					
37	K	732293810	Rozřezání konstrukcí podpěrných nádrží a nádob	soubor	2,000	470,27	940,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732293810					
38	K	73229431R1	Elektrická topná jednotka vestavná o výkonu 12,0 kW	soubor	1,000	33 911,14	33 911,14	
PP			Elektrické topné jednotky vestavné o výkonu 12,0 kW					
39	K	732331617	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l	soubor	1,000	7 645,96	7 645,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331617					
40	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	1 713,28	1 713,28	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331778					
41	K	732420813	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50	kus	5,000	346,20	1 731,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732420813					
42	K	732420814	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65	kus	1,000	373,38	373,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732420814					
43	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	4,000	1 335,18	5 340,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732429212					
44	M	42610585R2	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 6m, jmenovitý průtok:2.14 m3/h, PN 10 T 110°C	kus	2,000	11 933,88	23 867,76	
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 6m, jmenovitý průtok:2.14 m3/h, PN 10 T 110°C					
45	M	42611342R3	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 8m, jmenovitý průtok:2.14 m3/h, PN 10 T 110°C	kus	2,000	13 824,40	27 648,80	
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 8m, jmenovitý průtok:2.14 m3/h PN 10 T 110°C					
46	K	732vp3	Montáž deskového pájeného výměníku tepla včetně izolace	soubor	2,000	7 680,22	15 360,44	
	PP		Montáž deskového pájeného výměníku tepla včetně izolace					
47	M	484vp69	Deskový výměník tepla (vytápění) - voda/voda včetně izolace a nožiček	soubor	1,000	24 326,22	24 326,22	
	PP		Deskový pájený výměník tepla - voda/voda (vytápění) typ 30, 34 desek + izolace (typ A), výkon 60 kW - protiproudé proudění - běžný pájený výměník - rozměr: délka 137 mm / šířka 113 mm / výška 313 mm - izolace výměníku - podstava - nastavitelné nohy					
48	M	484vp691	Deskový výměník tepla (TUV) - voda/voda včetně izolace	soubor	1,000	16 987,47	16 987,47	
	PP		Deskový pájený výměník tepla - voda/voda (ohřev TUV) typ 30, 10 desek + izolace (typ A), výkon 40 kW - protiproudé proudění - běžný pájený výměník - rozměr: délka 81 mm / šířka 113 mm / výška 313 mm - izolace výměníku - sada 4 ks ocelového šroubení vč. těsnění					
49	K	732vp9	Montáž ultrazvukového průtokoměru přírubového a měřiče tepla	soubor	2,000	2 126,83	4 253,66	
	PP		Montáž ultrazvukového průtokoměru přírubového a měřiče tepla					
50	M	484vp725	Ultrazvukový snímač průtoku DN32, přírubový spoj, průtok 3,5 m3/h včetně měřiče tepla	soubor	1,000	35 690,59	35 690,59	
	PP		Ultrazvukový snímač průtoku DN32, přírubový spoj, průtok 3,5 m3/h včetně měřiče tepla Měřič tepla, komunikace M-Bus, programovatelný datový záznamník s minutovými záznamy					
51	M	484vp721	Ultrazvukový snímač průtoku DN40, přírubový spoj, průtok 6 m3/h včetně měřiče tepla	soubor	1,000	41 303,06	41 303,06	
	PP		Ultrazvukový snímač průtoku DN40, přírubový spoj, průtok 6 m3/h včetně měřiče tepla Měřič tepla, komunikace M-Bus, programovatelný datový záznamník s minutovými záznamy					
52	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	1 181,57	1 181,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž štítků orientačních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100					
53	M	484r7	Identifikační štítky, šipky toku média apod.	soubor	1,000	7 089,44	7 089,44	
	PP		Identifikační štítky, šipky toku média apod.					
54	K	731vp17	Rozbor topné vody	soubor	1,000	11 815,73	11 815,73	
	PP		Rozbor topné vody					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a montáž odťahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku.					
55	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,549	2 611,28	1 433,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732101					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				373 143,53	
56	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	10,000	38,87	388,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110803					
57	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	40,000	41,71	1 668,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110806					
58	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	60,000	85,66	5 139,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110808					
59	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	180,000	97,36	17 524,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120819					
VV			(30*2)*2+60	180,000				
60	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	160,000	146,52	23 443,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120826					
VV			2*(30*2)+40	160,000				
61	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	100,000	165,42	16 542,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120832					
VV			(20*2)+(30*2)	100,000				
62	K	733120836	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 133 do 159	m	40,000	181,96	7 278,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 133 do 159					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120836					
63	K	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	55,000	4,44	244,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190801					
VV			110/2	55,000				
64	K	733191823	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	90,000	3,81	342,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 44,5 do 76					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191823					
VV			180/2	90,000				
65	K	733191828	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 76 do 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	60,000	8,28	496,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 76 do 108					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191828					
VV			120/2	60,000				
66	K	733191836	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 108 do 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	80,000	12,29	983,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 108 do 159					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191836					
VV			160/2	80,000				
67	K	733194820	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z U profilu přes 6,5 do U 10	kus	200,000	33,67	6 734,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z U - profilu přes 6,5 do U 10					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733194820					
VV			500/2,5	200,000				
68	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	50,000	652,23	32 611,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733111115					
VV			22*2+6	50,000				
69	K	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	40,000	1 069,32	42 772,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733111117					
VV			20*2	40,000				
70	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	90,000	15,83	1 424,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety propustové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190107					
VV			50+40	90,000				
71	M	286vp61	Flexi nerez potrubí pro připojení jednotky VZT, DN25	m	2,000	1 004,34	2 008,68	
PP			Flexi nerez potrubí pro připojení jednotky VZT, DN25					
72	M	286vp211	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč. atestu	kus	7,000	5 370,79	37 595,53	
PP			Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč. atestu					
73	M	286vp1	Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50	soubor	1,000	8 271,01	8 271,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50					
74	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	16,000	538,80	8 620,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302					
VV			8*2					
75	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	80,000	1 135,49	90 839,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223304					
VV			40*2					
76	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	40,000	1 571,49	62 859,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223305					
VV			20*2					
77	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	136,000	31,19	4 241,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
VV			16+80+40					
78	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,547	2 032,31	1 111,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733101					
D	734	Ústřední vytápění - armatury					389 796,13	
79	K	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50	kus	16,000	349,75	5 596,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734100811					
80	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100	kus	20,000	474,99	9 499,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734100812					
81	K	734100813	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 100 do 150	kus	18,000	830,65	14 951,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734100813					
82	K	734100821	Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN do 50	kus	8,000	474,99	3 799,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734100821					
83	K	734111413	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	9,000	3 828,30	34 454,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111413					
84	K	734111753	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný elektrickým servomotorem	soubor	1,000	30 248,26	30 248,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané elektrickým servomotorem PN 16 do 300°C (V 30 113 616) DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111753					
85	K	734121313	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 40 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	soubor	2,000	4 040,98	8 081,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do vodorovného potrubí PN 16 do 300°C (Z 16 117 616) DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734121313					
86	K	734160812	Demontáž odvaděče kondenzátu DN do 25	kus	4,000	258,76	1 035,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734160812					
87	K	734160814	Demontáž odvaděče kondenzátu DN přes 25 do 50	kus	2,000	335,57	671,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž odvaděčů kondenzátu přes 25 do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734160814					
88	K	734163425	Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	2,000	6 167,81	12 335,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Filtr z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734163425					
89	K	734173413	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 40	soubor	8,000	1 453,33	11 626,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734173413					
90	K	734191633	Ventil přírubový regulační DN 40 PN 16 do 300°C s elektrickým servomotorem	soubor	2,000	32 847,72	65 695,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé s elektrickým servomotorem PN 16 do 300°C (V 41 113 616) DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734191633					
91	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	20,000	47,74	954,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1/2 do G 1/2	kus	10,000	139,43	1 394,30	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž armatur závitových se dvěma závitý do G 1/2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200821						
93	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1/2 do G 1	kus	6,000	192,60	1 155,60	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž armatur závitových se dvěma závitý přes 1/2 do G 1						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200822						
94	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	10,000	262,31	2 623,10	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž armatur závitových se dvěma závitý přes 1 do G 6/4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200823						
95	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 6/4 do G 2	kus	10,000	314,30	3 143,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž armatur závitových se dvěma závitý přes 6/4 do G 2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200824						
96	K	734200834	Demontáž armatury závitové se třemi závitý přes G 6/4 do G 2	kus	16,000	431,27	6 900,32	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž armatur závitových se třemi závitý přes 6/4 do G 2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200834						
97	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitý G 6/4	kus	1,000	274,12	274,12	CS ÚRS 2024 02
	PP	Montáž závitových armatur se 2 závitý G 6/4 (DN 40)						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209117						
98	M	42241034R1	regulátor diferenčního tlaku s vypouštěním 20-80 kPa PN 16 T 120°C G 6/4"	kus	1,000	12 060,31	12 060,31	
	PP	regulátor diferenčního tlaku s vypouštěním 20-80 kPa PN 16 T 120°C G 6/4"						
99	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	20,000	340,29	6 805,80	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211119						
100	K	734220113	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	1,000	2 823,96	2 823,96	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 3/4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220113						
101	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	471,45	471,45	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221545						
102	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	1,000	1 084,68	1 084,68	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221684						
103	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000	610,87	1 832,61	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242414						
104	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	886,18	886,18	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242415						
105	K	734251133	Ventil pojistný čepový rohový G 1/2 PN 16 do 200°C	kus	3,000	3 922,82	11 768,46	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ventily pojistné závitové a čepové rohové PN 16 do 200°C (P 10 287 616) G 1/2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734251133						
106	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	1,000	463,18	463,18	CS ÚRS 2024 02
	PP	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261712						
107	K	734271145	Šoupátko závitové uzavírací G 1 PN 16 do 80°C	kus	17,000	708,94	12 051,98	CS ÚRS 2024 02
	PP	Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 1						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734271145						
	VV	2+14+1			17,000			
108	K	734271146	Šoupátko závitové uzavírací G 5/4 PN 16 do 80°C	kus	4,000	978,34	3 913,36	CS ÚRS 2024 02
	PP	Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 5/4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734271146						
109	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	18,000	349,75	6 295,50	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123						
110	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,000	471,45	2 828,70	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291124						
111	K	734291255	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závitý	kus	3,000	2 682,17	8 046,51	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závitý G 1						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291255						
112	K	734291256	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závitý	kus	1,000	3 568,35	3 568,35	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závitý G 1 1/4						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291256					
113	K	73429502R1	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1/2" se servomotorem	kus	1,000	10 336,40	10 336,40	
PP			Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1/2					
114	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	3,000	10 113,08	30 339,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734295021					
115	K	73429622R2	Solenoidový ventil otopných soustav G 1" včetně servopohonu	kus	1,000	10 955,54	10 955,54	
PP			Solenoidový ventil otopných soustav G 1" včetně servopohonu 24V, 0-10V					
116	K	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrzem	kus	26,000	101,02	2 626,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrzem přímých a rohových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734410811					
117	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	16,000	888,54	14 216,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411102					
118	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	4,000	1 429,70	5 718,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411601					
119	K	734420811	Demontáž tlakoměru se spodním připojením	kus	20,000	14,06	281,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž tlakoměrů se spodním připojením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734420811					
120	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	9,000	1 512,41	13 611,69	CS ÚRS 2024 02
PP			Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734421102					
121	K	734494212	Návorek s trubkovým závitem G 3/8	kus	16,000	301,30	4 820,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494212					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.					
122	K	734494213	Návorek s trubkovým závitem G 1/2	kus	18,000	289,49	5 210,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494213					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.					
123	K	734494214	Návorek s trubkovým závitem G 3/4	kus	6,000	297,76	1 786,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494214					
124	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,375	1 465,15	549,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734101					
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					12 066,32	
125	K	735151580	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	6 167,81	6 167,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151580					
126	K	73519191R1	Napuštění vody do otopného systému	litr	200,000	11,82	2 364,00	
PP			Napuštění vody do otopného systému					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
127	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	99,000	34,86	3 451,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735494811					
VV			550*0,18		99,000			
128	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,048	1 736,91	83,37	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735101					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					19 652,96	
129	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	226,000	28,12	6 355,12	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614651					
130	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	226,000	58,84	13 297,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617615					
D M			Práce a dodávky M				15 580,39	
D 23-M			Montáže potrubí				15 580,39	
131	K	230071103	Revize ventil pojistný do PN 40 DN 15	kus	3,000	308,39	925,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Revize ventilů pojistných do PN 40 DN 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230071103					
132	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	186,000	63,57	11 824,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120041					
133	K	230120042	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40	m	40,000	70,78	2 831,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120042					
D OST			Ostatní				66 286,48	
134	K	OSTvp1	Topná zkouška	hod	16,000	590,79	9 452,64	
PP			Topná zkouška					
135	K	OSTvp2	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	12,000	827,10	9 925,20	
PP			Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění					
136	K	OSTvp3	Koordinace řemesel	hod	16,000	590,79	9 452,64	
PP			Koordinace řemesel s ohledem na časové možnosti odstávky systému					
137	K	OSTvp4	Zednické přípomoce, zřízení prostupů včetně zapravení	hod	18,000	472,63	8 507,34	
PP			Zednické přípomoce, zřízení prostupů včetně zapravení					
138	K	OSTvp5	Zaškolení obsluhy	hod	10,000	590,79	5 907,90	
PP			Zaškolení obsluhy					
139	K	OSTvp6	Zkušební provoz	hod	18,000	590,79	10 634,22	
PP			Zkušební provoz - spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod.					
140	K	OSTvp7	Prohlídka stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.	hod	6,000	590,79	3 544,74	
PP			Prohlídka stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.					
141	K	OSTvp8	Náklady spojené s dopravou akumulační nádrže na místo	soubor	1,000	8 861,80	8 861,80	
PP			Náklady spojené s dopravou akumulační nádrže a rozdělovače/sběrače na místo - náklady na techniku a zařízení použité při dopravě nové akumulační nádrže na místo					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-13 - Výměňíková stanice
Soupis:
24-B - Zařizení vzduchotechniky

KSO: 8122212
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			1 003 389,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 003 389,90	21,00%	210 711,88
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 214 101,78

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice

Soupis: 24-B - Zařícení vzduchotechniky

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 003 389,90
PSV - Práce a dodávky PSV	1 003 389,90
751 - Vzduchotechnika	40 125,82
751-1 - VZT - Zařícení 1	791 383,23
751-4 - VZT - Zařícení 4	36 778,48
OST - Ostatní	135 102,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice

Soupis: 24-B - Zařizení vzduchotechniky

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 003 389,90

D PSV Práce a dodávky PSV 1 003 389,90

D 751 Vzduchotechnika 40 125,82

1	K	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D přes 200 do 400 mm	kus	2,000	725,06	1 450,12	CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 200 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111812

2	K	751123822	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého čtyřhranné potrubí průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	2,000	1 208,43	2 416,86	CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751123822

3	K	751510862	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2	m	45,000	725,06	32 627,70	CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510862

4	K	751510870	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D do 200 mm	m	12,000	181,75	2 181,00	CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510870

5	K	751510871	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D přes 200 do 400 mm	m	6,000	241,69	1 450,14	CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 200 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510871

D 751-1 VZT - Zařízení 1 791 383,23

6	K	751611116	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	kus	1,000	12 084,27	12 084,27	CS ÚRS 2024 02

PP Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611116

7	K	751611131	Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla dodávané po částech	kus	1,000	39 878,08	39 878,08	CS ÚRS 2024 02

PP Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611131

8	M	x1.01	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, vodním ohřívacem a přímým výparníkem	kus	1,000	235 981,56	235 981,56	

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, vodním ohřívacem a přímým výparníkem
P:3000m3/h (400Pa), O:3000 (400Pa)
vodní ohříváč 11kW
přímý výparník 14kW
parametry připojení: 1,3+1,3kW, 230V, 6,6+6,6A
filtrace přívod F7, filtrace odvod M5
hmotnost: 900kg

PP neobsahuje MaR

Jednotka splňuje
- ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2018
- Eurovent
Rýhovaná guma pro uložení VZT jednotky tl.10mm
+ systém kotvení VZT jednotky

Jednotka bude napojena na nadřazený systém MaR.

9	K	751344123	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2	kus	8,000	1 208,43	9 667,44	CS ÚRS 2024 02

PP Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344123					
10	M	x1.02	Buňkový tlumič hluku 600x500x1000mm, hygienické provedení	kus	8,000	5 505,59	44 044,72	
PP			hygienické provedení, omyvatelné šířka buňky 200mm s náběhem a výběhem tlaková ztráta 21Pa počet buněk v řadě 3ks					
VV			2*4	8,000				
11	K	751581336	Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu do 0,50 šířka spáry 25 mm	kus	4,000	3 751,17	15 004,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581336					
12	K	751581315	Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	kus	1,000	3 376,05	3 376,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581315					
13	K	751581213	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 60	m2	46,190	2 459,39	113 599,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí dodatečný obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 60 Minerální izolace - požární a tepelná					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581213					
14	K	x_m_pk4h	Montáž požární klapky	kus	2,000	966,74	1 933,48	
PP			Montáž požární klapky					
15	M	x1.03	Požární klapka EIS 90, čtáhranné potrubí 500x500mm, servopohon 230V, pod napětím OTEVŘENO	kus	2,000	13 534,38	27 068,76	
PP			Požární klapka EIS 90, servopohon 230V, pod napětím OTEVŘENO CE certifikace dle EN 15650 těsnost dle EN 1751 - kouřotěsné Signalizace poloh					
16	K	751398056	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2	kus	2,000	1 812,64	3 625,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398056					
17	M	x1.04	Protidešťová žaluzie 800x1250mm - Pozink	kus	2,000	5 921,29	11 842,58	
PP			Se sítí proti vniknutí ptactva Pozinkovaný ocelový plech - RAL dle berevného provedení fasády					
18	K	751_4hran002.2	Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu - tvarové	m2	73,392	907,77	66 623,06	
PP			Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí sk. I, vč. tvarovek. Obdélníkový vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Třída těsnosti B na přívodu vzduchu, C na odvodu vzduchu. Celotmelené provedení, tmely odolávající chemikáliím při čištění vzduchovodů, a udržující trvale pružné spoje a těsnění rozvodů. Spoje z přírubových listů s rohovníky. Oblouky, kolena a směrové tvarovky vyrobené s náběhovými plechy, na vnitřní straně odbočení rádius R150 mm, výjimečně R100, R50 mm. Potrubní rozvody při montáži opatřit kontrolními a čistícími otvory.					
VV			1,1*(1,67+3,77+1,38+5,62+7,12+7,07+8,49+1,2+4,88+2,4+2,91+2,91+1,67+10,05+4,56+1,02)	73,392				
19	K	751_4hran003.1	Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu - rovné	m2	69,916	907,77	63 467,65	
PP			Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí sk. I, vč. tvarovek. Obdélníkový vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Třída těsnosti B na přívodu vzduchu, C na odvodu vzduchu. Celotmelené provedení, tmely odolávající chemikáliím při čištění vzduchovodů, a udržující trvale pružné spoje a těsnění rozvodů. Spoje z přírubových listů s rohovníky. Oblouky, kolena a směrové tvarovky vyrobené s náběhovými plechy, na vnitřní straně odbočení rádius R150 mm, výjimečně R100, R50 mm. Potrubní rozvody při montáži opatřit kontrolními a čistícími otvory.					
VV			1,1*(28,25+33,96+1,35)	69,916				
20	K	713411141.2	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	92,200	120,84	11 141,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141.2					
21	M	63151673	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 80mm	m2	92,200	585,85	54 015,37	CS ÚRS 2024 02
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 80mm					
22	K	713391144	Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové	m2	55,200	120,84	6 670,37	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování lících otvorů včetně zakrytí hliníkovým plechem ploch tvarových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713391144					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	19420845	plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule	kg	220,800	295,82	65 317,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule					
	VV		46*1,2		55,200			
	VV		55,2*4 *Přepočtené koeficientem množství		220,800			
24	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,000	1 208,43	6 042,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751102					
	D	751-4	VZT - Zařízení 4				36 778,48	
25	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	2,000	1 087,58	2 175,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111131					
26	M	42914528	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 200mm	kus	2,000	4 833,71	9 667,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		4.01 - ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 200mm 800m3/h (150Pa) 230V, 0,133kW, 0,56A					
27	M	x4.01.02	Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí	kus	4,000	169,18	676,72	
	PP		Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí					
28	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	241,69	483,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514679					
29	M	4.02	klapka kruhová zpětná D 200mm	kus	2,000	362,53	725,06	
	PP		klapka kruhová zpětná D 200mm					
30	K	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	2,000	483,37	966,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051					
31	M	42972916	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm	kus	2,000	821,73	1 643,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		4.03 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm					
32	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	2,000	1 421,11	2 842,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510013					
33	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	11,000	789,83	8 688,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042					
34	K	751311111	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,040 m2	kus	2,000	362,53	725,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751311111					
35	M	42973026	výúst jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 800x75mm	kus	2,000	454,37	908,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		4.04 výúst jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 800x75mm					
36	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	304,52	304,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398012					
37	M	x2972888	Mřížka krycí kruhová nerezová D 200mm	kus	1,000	725,06	725,06	
	PP		4.05 mřížka krycí kruhová nerezová D 200mm ochranná mřížka pro zakončení spiro potrubí D200mm					
38	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	7,948	120,84	960,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevňnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141					
39	M	x631izol_001	Tepelná izolace tl. 15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepicí	m2	7,948	665,12	5 286,37	
	PP		Nezasíťný pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou					
	VV		(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*11)		7,948			
	D	OST	Ostatní				135 102,37	
40	K	vp_ost001	Stavební přípomoce	hod	86,000	437,63	37 636,18	
	PP		Stavební výpomoce					
41	K	vp_ost002	Odvody kondenzátu od vzduchotechnických jednotek	soubor	2,000	2 438,26	4 876,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			-zápachové uzavírky (sifony)					
VV			- naplnění na podlahové vpusti před jednotkou					
			2	2,000				
42	K	vp_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	hod	20,000	1 208,43	24 168,60	
PP			Zaregulování zařízení vzduchotechniky					
			- včetně zaregulování zařízení 1 a 2 dle zpracované tlakové mapy pro infekční oddělení					
43	K	vp_ost004	Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky	kus	3,000	604,21	1 812,63	
PP			Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky					
44	K	vp_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	2,000	9 063,20	18 126,40	
PP			Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení					
VV			2	2,000				
45	K	vp_ost006	Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení	kus	3,000	604,21	1 812,63	
PP			Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení					
46	K	vp_ost007	Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál	soubor	1,000	25 521,97	25 521,97	
PP			Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál					
47	K	vp_ost008	Vypracování protokolů o funkčních zkouškách	hod	8,000	604,21	4 833,68	
PP			Vypracování protokolů o funkčních zkouškách					
48	K	vp_ost009	Likvidace odpadů	soubor	1,000	4 229,49	4 229,49	
PP			- likvidace demontovaných zařízení a prvků VZT					
49	K	x_ost010	Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického potrubí na střeše objektu	soubor	1,000	12 084,27	12 084,27	
PP			Potrubí vedené po střešní konstrukci bude osazeno na pomocné systémové konstrukci s využitím střešních patek, izolačního podkladu a nosníků. Systémové řešení pro osazení VZT potrubí nad střešní konstrukcí.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice
Soupis: 24-C - Zařícení zdravotně technickcých instalací

KSO:	8122212	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			1 851 125,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 851 125,21	21,00%	388 736,29
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 239 861,50

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice

Soupis: 24-C - Zařícení zdravotně technickcých instalací

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	25.0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 851 125,21
HSV - Práce a dodávky HSV	97 048,96
1 - Zemní práce	89 564,09
4 - Vodorovné konstrukce	5 534,57
997 - Přesun sutě	1 950,30
PSV - Práce a dodávky PSV	1 754 076,25
713 - Izolace tepelné	98 797,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	218 277,37
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 296 922,19
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	80 156,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	8 269,74
725-P - Podružé zařizovací předměty	26 066,08
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	25 586,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice

Soupis: 24-C - Zařizení zdravotně technických instalací

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 851 125,21

D		HSV	Práce a dodávky HSV	97 048,96				
D		1	Zemní práce	89 564,09				
1	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	16,890	2 079,57	35 123,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139711111					
VV			(1+4.5+9-3-0.6)*(((1.585-1.03)+(2.71-1.03))/2)*0.6		7,308			
VV			11*(((1.44-1.03)+(2.37-1.03))/2)*0.6		5,775			
VV			(6.5+4.5-1-1)*(((3.42-2.93)+(3.85-2.93))/2)*0.6		3,807			
VV			Součet		16,890			
2	K	139911122	Bourání kcí v hloubených výkopávkách ze zdva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	4,328	5 250,48	22 724,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139911122					
VV			0.6*(3.5-2.73)		0,462			
VV			(2.5+0.44)*(2.05-0.83)		3,587			
VV			0.6*0.6*0.6		0,216			
VV			0.25*0.25*1		0,063			
VV			Součet		4,328			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,569	259,52	2 742,87	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	179,673	19,33	3 473,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			10,569*17 'Přepočtené koeficientem množství		179,673			
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	10,569	331,70	3 505,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101					
VV			16.89-10.649+4.328		10,569			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,195	302,48	6 713,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			10,569*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,195			
7	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,649	567,15	6 039,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111102					
VV			16.89-2.46-8.109+4.328		10,649			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	8,109	522,47	4 236,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
VV			13*(0.11+0.2)*0.6		2,418			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17*(0.125+0.2)*0.6		3,315			
	VV		11*(0.16+0.2)*0.6		2,376			
	VV		Součet		8,109			
9	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	15,326	326,54	5 004,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		8,109*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		15,326			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 534,57	
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,460	1 632,72	4 016,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		(20+10+11)*0.1*0.6		2,460			
11	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	4,649	326,54	1 518,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		2,46*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		4,649			
	D	997	Přesun sutě				1 950,30	
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,941	1 179,21	1 109,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,941	355,65	334,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,407	15,48	393,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		0,941*27 'Přepočtené koeficientem množství		25,407			
15	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,017	6 628,62	112,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 754 076,25	
	D	713	Izolace tepelné				98 797,75	
16	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	39,000	92,16	3 594,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
	VV		17+22		39,000			
17	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	17,000	231,59	3 937,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm					
18	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	22,000	446,63	9 825,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm					
19	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	44,000	98,07	4 315,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463212					
	VV		19+25		44,000			
20	M	63154011	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/20mm	m	25,000	287,12	7 178,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/20mm					
21	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	19,000	69,71	1 324,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm					
22	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	34,000	105,87	3 599,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463213					
	VV		18+11+5		34,000			
23	M	63154540	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm	m	5,000	497,44	2 487,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm					
24	M	63154541	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm</i>	m	11,000	532,89	5 861,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm					
	VV		8+3		11,000			
25	M	63154542	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm</i>	m	18,000	586,06	10 549,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm					
26	K	713471212	Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip	kus	23,000	62,74	1 443,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713471212					
27	M	63154917	<i>izolace pro uzavírací ventily a klapky DN 50 s přírubami</i>	kus	21,000	1 666,02	34 986,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		16+5		21,000			
28	M	63154944	<i>izolace pro filtry DN 50 s přírubami</i>	kus	1,000	1 784,17	1 784,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		izolace pro filtry DN 50					
29	M	631R	<i>Izolační pouzdro směšovacího ventilu DN50 - (příslušenství ventilu)</i>	kus	1,000	2 126,83	2 126,83	
	PP		Izolační pouzdro směšovacího ventilu DN50 - (příslušenství ventilu)					
30	K	07071R	Příplatek za montáž izolace vodovodních armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	kus	32,000	180,78	5 784,96	
	VV		3+4+4+5+1+2+1+1+2+7+2		32,000			
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				218 277,37	
31	K	01000	Montáž těsnících manžet pro prostupy	kus	8,000	886,18	7 089,44	
	PP		Montáž těsnících manžet pro prostupy					
32	M	HLE.HL800110	<i>Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon</i>	kus	7,000	4 239,48	29 676,36	
	PP		Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon					
33	M	HLE.HL800125	<i>Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN125 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon</i>	kus	1,000	4 302,11	4 302,11	
	PP		Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN125 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon					
34	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	25,000	244,59	6 114,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140802					
35	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	13,000	503,35	6 543,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401					
	VV		5+1+2+5		13,000			
36	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	17,000	658,14	11 188,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402					
	VV		9+1+7		17,000			
37	K	X721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 160	m	11,000	857,82	9 436,02	
	PP		Potrubí z trub PVC SN8 svodné (ležaté) DN 160					
38	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	4,000	737,30	2 949,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174004					
	VV		2+2		4,000			
39	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	10,000	913,36	9 133,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodných (ležatých) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005					
	VV		2+2+6		10,000			
40	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	16,000	736,12	11 777,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadních (svislých) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
	VV		8*2		16,000			
41	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	12,000	685,31	8 223,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovacích DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
	VV		2+2+2+1+3+2		12,000			
42	K	X72117370	Potrubí kanalizační z PE-S2 db20, svařované, s vysokým útlumem hluku, DN 125 (d135 x 6,0 mm)	m	18,000	3 072,09	55 297,62	
	PP		Svařovaný kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku materiál PE-S2 db20 vč. potřebných tvarovek a kotvení					
	VV		8+1+8+1		18,000			
43	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	115,44	115,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
44	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus	2,000	121,70	243,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721279153					
45	M	TWT.TWOP110PVC	Odvětrání kanalizace (komínek) DN100, PVC manžeta	kus	2,000	1 715,88	3 431,76	
PP			Odvětrání kanalizace s integrovanou PVC manžetou					
46	M	TWT.TWOD110BIT	Prostup parozábranou s integrovanou bitumenovou manžetou, DN 100	kus	2,000	1 681,43	3 362,86	
47	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	7,000	308,39	2 158,73	CS ÚRS 2024 02
PP			Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211913					
VV			5+2			7,000		
48	M	HLE.HL310PRBLUEG	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU (suchý sifon), litina 150x150mm/litina 137x137mm. (L15)	kus	7,000	1 845,62	12 919,34	
PP			DLE ČSN EN 1253-8					
49	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	4,000	122,88	491,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávek ostatních typů do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111					
50	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	3,000	513,21	1 539,63	
PP			Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav					
51	M	HLE.HL136N	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	kus	1,000	1 098,86	1 098,86	
PP			Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku					
52	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	2,000	1 120,13	2 240,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Střešní vtoky (vpustí) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239114					
53	M	TWT.TWE125BIT S	Vpust/vtok střešní DN125 s asfaltovou manžetou, svislá el. vyhřívána	kus	2,000	3 971,17	7 942,34	
PP			materiál tělo vpustí – polyamid PA6, ochranný koš – polyamid PA6 integrovaná manžeta izolace BIT, barva oranžová, třída zatížení H 1,5; certifi kace ČSN EN 1253-2:2015 Délka přívodního kabelu vpustí je 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm) Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 10 W při 20°C / 14 W při 0°C / 18 W při -20°C Max. proudový ráz: 400 mA Třída ochrany krytí: IP 67					
54	M	TWT.TWNV300PVC	Nástavec střešní vpustí s integrovanou PVC manžetou, pro výšku tepelné izolace 40-300 mm	kus	2,000	2 388,42	4 776,84	
55	K	7212210R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	11 815,73	11 815,73	
PP			Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci - vyfrézování drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
56	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	72,000	36,39	2 620,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
VV			20+10+4+10+16+12			72,000		
57	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	29,000	47,62	1 380,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
VV			11+18			29,000		
58	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,205	1 985,04	406,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721121					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 296 922,19	
59	K	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80	m	50,000	129,97	6 498,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130805					
60	K	722181852	Demontáž termoizolačních trub z trub D přes 45 do 89	m	50,000	128,79	6 439,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru přes 45 do 89 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181852					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	722130239	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 100	m	5,000	2 445,86	12 229,30	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 100						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130239						
62	K	722140112	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 18x1 mm	m	1,500	945,26	1 417,89	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 18/1						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140112						
63	K	722140115	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 35x 1,5 mm	m	22,000	1 736,91	38 212,02	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 35/1,5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140115						
	VV	3+4+7+4+2+2			22,000			
64	K	722140117	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x2 mm	m	19,000	2 823,96	53 655,24	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 54/2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140117						
	VV	3+4+6+4+2			19,000			
65	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	1,500	528,16	792,24	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT z čedičových vláken S3,2/SDR7,4 PN28, svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002						
66	K	722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm	m	25,000	1 571,49	39 287,25	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT z čedičových vláken S3,2/SDR7,4 PN28, svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175007						
	VV	3+4+6+4+2+3+3			25,000			
67	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	4,000	157,15	628,60	CS ÚRS 2024 02
	PP	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182016						
68	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	4,000	66,76	267,04	CS ÚRS 2024 02
	PP	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722229101						
69	M	5512438X	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	kus	4,000	366,29	1 465,16	
70	K	X73312222	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně a uvnitř pozink (oboustraně) zinkované spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	17,000	973,62	16 551,54	
	PP	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně i vnitřně pozinkované PN 16, Ø 42/1,5 vč. potřebných tvarovek a kotvení						
	VV	3+4+6+4			17,000			
71	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	3,000	95,47	286,41	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221						
	VV	1.5+1.5			3,000			
72	K	722219102	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	21,000	945,26	19 850,46	CS ÚRS 2024 02
	PP	Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 50						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722219102						
73	M	VGA.X75693	Přírubový ventil se šikmým sedlem - příruba, DN50 s vypouštěcí zátkou G¼	kus	16,000	26 831,15	429 298,40	
	PP	Ventil se šikmým sedlem, příruba, DN50; těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vypouštěcí zátka G¼, těsnící prvky EPDM						
74	M	VGA.X75694	Přírubový zamezovač zpětného toku (zpětná klapka) - příruba, DN50	kus	5,000	37 138,01	185 690,05	
	PP	Zamezovač zpětného toku (zpětná klapka), příruba, DN50; těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6 / DIN EN 1982						
75	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	1,000	274,12	274,12	CS ÚRS 2024 02
	PP	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121						
76	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	1,000	720,76	720,76	CS ÚRS 2024 02
	PP	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722221134						
77	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	356,83	713,66	CS ÚRS 2024 02
	PP	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224115						
78	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	7,000	478,54	3 349,78	CS ÚRS 2024 02
	PP	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224116					
79	K	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1"	kus	2,000	986,61	1 973,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231143					
80	K	722232506	Potrubní oddělovač G 2" PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,000	37 023,40	37 023,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závitů potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 2" Potrubní oddělovače řady BA DIN/DVGW - schválený pro připojení velikost 1/2" - 2" Schválený podle normy ČSN EN12729 Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody Integrované sítko na přívodu Integrovaný vstupní zpětný ventil a vypouštěcí ventil Trojnásobná bezpečnost – dva zpětné ventily a jeden vypouštěcí ventil rozdělují oddělovač do tří komor Nízká úroveň hluku – třída 2 Splňuje doporučení KTW pro pitnou vodu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232506					
81	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	765,66	765,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234266					
82	K	X72223910	Montáž armatur vodovodních - lisované spoje DN20	kus	2,000	76,80	153,60	
83	M	VGA.X75700	Zamezovač zpětného toku (zpětná klapka) - lisovací přípoje (nerez), DN20 s vypouštěcí zátkou G¼	kus	2,000	7 872,82	15 745,64	
PP			Zamezovač zpětného toku (zpětná klapka), lisované spoje, DN20; jednotka ventilu z ušlechtilé nerezové oceli, vypouštěcí zátky 1/4					
84	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"	kus	1,000	158,33	158,33	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722239102					
85	M	42241016	Ventil vyvažovací DN20, 2x samotěsnící měřicí vsuvky	kus	1,000	4 273,75	4 273,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyvažovací ventil určený do systémů teplé vody (např.: STAD-B). Poskytuje přesné hydraulické vyvážení, měření a případnou diagnostiku. Tělo a ostatní části ventilu jsou chráněny speciální elektroforétní vrstvou s vysokou odolností proti korozi, odzinkování a vodnímu kameni. Ideálně se hodí jako vyvažovací ventil pro okruhy cirkulace teplé vody. Funkce: Vyvažování, Nastavení s arotací, Měření průtoku, tlaků a teploty, Uzavírání, Vypouštění Tlaková třída: PN25					
86	K	X72223912	Montáž armatur vodovodních - lisované spoje DN32	kus	5,000	141,79	708,95	
87	M	VGA.X75698	Ventil se šikmým sedlem - lisovací přípoje (nerez), DN32 s vypouštěcí zátkou G¼	kus	3,000	12 274,18	36 822,54	
PP			Ventil se šikmým sedlem, lisované přípoje, DN32; vrchní díl a talířová jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vypouštěcí zátky G¼, PN16					
88	M	VGA.X75699	Zamezovač zpětného toku (zpětná klapka) - lisovací přípoje (nerez), DN32 s vypouštěcí zátkou G¼	kus	2,000	12 808,25	25 616,50	
PP			Zamezovač zpětného toku (zpětná klapka), lisované spoje, DN32; jednotka ventilu z ušlechtilé nerezové oceli, vypouštěcí zátky 1/4					
89	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1"	kus	4,000	172,51	690,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722239103					
VV			1+1+2		4,000			
90	M	3880101R	Vícevtokový mokroběžný vodoměr DN25, Q3=6,3, PN16 s vysílačem HRI-AMR	kus	1,000	4 962,61	4 962,61	
91	M	3880104R	Vícevtokový mokroběžný vodoměr DN25, Q3=6,3, PN16 s impulsním výstupu (přípůsobyt dodavateli technologie dávkování dezinfekce)	kus	1,000	4 962,61	4 962,61	
92	M	3880103R	M-BUS modul pro vodoměry (příslušenství dodávaných vodoměrů)	kus	1,000	2 527,38	2 527,38	
PP			M-BUS modul pro vodoměry (příslušenství dodávaných vodoměrů)					
93	M	VGA.X75696	Ventil se šikmým sedlem - závit G, DN25 s vypouštěcí zátkou G¼	kus	2,000	5 006,32	10 012,64	
PP			Ventil se šikmým sedlem, závit G, DN25; těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vypouštěcí zátky G¼, těsnící prvky EPDM					
94	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4"	kus	4,000	203,23	812,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722239104					
VV			1+1+2		4,000			
95	M	VGA.X75692	Ventil se šikmým sedlem - závit G, DN32 s vypouštěcí zátkou G¼	kus	1,000	7 446,27	7 446,27	
PP			Ventil se šikmým sedlem, závit G, DN32; těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vypouštěcí zátky G¼, těsnící prvky EPDM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	3880102R	Vícevtokový mokroběžný vodoměr DN32, Q3=10 PN16 s vysílačem HRI-AMR	kus	1,000	5 435,23	5 435,23	
97	M	3880103R	M-BUS modul pro vodoměry (příslušenství dodávaných vodoměrů)	kus	1,000	2 527,38	2 527,38	
PP			M-BUS modul pro vodoměry (příslušenství dodávaných vodoměrů)					
98	M	42241018	Ventil vyvažovací DN32, 2x samotášnický měřicí vsuvky	kus	2,000	5 567,57	11 135,14	CS ÚRS 2024 02
99	K	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2"	kus	3,000	317,84	953,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722239106					
100	M	X722121	Domovní vodovodní filtrační stanice DN50	kus	1,000	51 185,73	51 185,73	
PP			Domovní vodovodní filtrační stanice dn50 Kombinovaná jednotka obsahují zpětný ventil, filtr se zpětným proplachem, redukční ventil a uzavírací kulový kohout v jedné armatuře. Médium: Voda, Materiál tělesa: mosaz, Materiál pouzdra pružiny: syntetický materiál, Vestavěný filtr: 100 µm, Rozsah nastavení spínacího tlaku 1,5 ... 6 bar, Stupnice nastavení, Provedení s vyváženou regulační kuželkou, Vestavěná zpětná klapka, Zpětný proplach sítky filtru, Montážní polohavodorovná					
101	M	X722122	Lit. přírub. filtr DN50 - na pitnou vodu do DN100°C	kus	1,000	9 081,57	9 081,57	
PP			Lit. přírub. filtr DN50 - na pitnou vodu do DN100°C					
102	M	X722123	Termostatický směšovací ventil DN50 (Kvs 9 m3/hod)	kus	1,000	36 481,06	36 481,06	
PP			Termostatický směšovací ventil DN50 (Kvs 9 m3/hod) - výstupní teplota 55°C Teplotu lze nastavit mezi 35-65°C Se vstupem T.V., S.V. a C.T.V.					
103	K	X72201	MONTÁŽ - Technologie hygienického zabezpečení rozvodů T.V. (dezinfekce) dávkováním roztoku na bázi peroxidu vodíku s příměsí Ag	kpl	1,000	9 925,21	9 925,21	
PP			Montáž, uvedení do provozu, provozní předpisy, zaškolení obsluhy, doprava					
104	M	X72202	DODÁVKA - Technologie hygienického zabezpečení rozvodů T.V. (dezinfekce) dávkováním roztoku na bázi peroxidu vodíku s příměsí Ag	kpl	1,000	138 444,88	138 444,88	
PP			DODÁVKA - Technologie hygienického zabezpečení rozvodů T.V. (dezinfekce) dávkováním roztoku na bázi peroxidu vodíku s příměsí Ag: 1) Dodávka a instalace dávkovacího souboru - dávkovací čerpadlo s čítačem impulsů - integrovaný automatický odvzdušňovací ventil - výtlak se zpětným ventilem v provedení nerez s nástavce - armatury pro napojení (laboratorní kohout, "T" kus) - konektor 5-PIN, kabely, hadičky a montážní materiál - dávkovací zásobník se spodním vypouštěním (objem zásobníku 25 l) - instalační rám - 1 balení testovacích proužků - 30 kg desinfekčního roztoku - první náplň					
105	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	69,000	75,38	5 201,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
VV			1.5+22+19+1.5+25			69,000		
106	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100	m	5,000	153,60	768,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290229					
107	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	69,000	66,29	4 574,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
108	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200	m	5,000	116,98	584,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290237					
109	K	722303R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	29 539,32	29 539,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zednické a stavební přístroje pro vnitřní vodovod - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a postupů po provedení instalace potrubí					
110	K	722304R	Vyvážení cirkulace teplé vody	kpl	1,000	17 723,59	17 723,59	
111	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,612	1 760,54	1 077,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722121					
D	724	Zdravotnicka - strojní vybavení					80 156,70	
112	K	724231128	Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformační	soubor	2,000	2 705,80	5 411,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformační					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724231128					
113	K	724233111	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s výměnitelným vakem závitové připojení PN 1,0 o objemu 60 l	soubor	1,000	27 885,12	27 885,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s výměnitelným vakem bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 60 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724233111					
114	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrzem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	5,000	355,65	1 778,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrzem nebo s pevným stonkem a jímkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734419111					
115	M	55128018	teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm	kus	5,000	311,94	1 559,70	CS ÚRS 2024 02
PP			teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm					
116	K	732421203	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV (požadovaný průtok 1,0 m3/hod; dopravní výška 5,10 m)	soubor	1,000	20 559,37	20 559,37	CS ÚRS 2024 02
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 3,0 m3/h					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421203					
117	K	X73242120	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlač do 8,0 m pro TUV (požadovaný průtok 2,2 m3/hod; dopravní výška 5,50 m)	soubor	1,000	22 875,25	22 875,25	
118	K	998724121	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení ruční v objektech v do 6 m	t	0,027	3 237,51	87,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998724121					
D	725	Zdravotnicka - zařízeníové předměty					8 269,74	
119	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 048,46	3 048,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupce nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211602					
120	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	349,75	349,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829121					
121	M	5514561X	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom (max. průtok 6 l/min.)	kus	1,000	2 152,83	2 152,83	
122	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	215,05	215,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101					
123	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus	1,000	2 483,67	2 483,67	CS ÚRS 2024 02
PP			uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32					
124	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,019	1 051,60	19,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725121					
D	725-P	Podružé zařízeníové předměty					26 066,08	
125	K	725-P_0M	Montáž podružných zařízeníových předmětů	kpl	1,000	17 723,59	17 723,59	
PP			Montáž podružných zařízeníových předmětů vč. jejich rozmístění v objektu					
126	M	725_PZP_01	Dávkovač pěnového mýdla	kus	1,000	1 625,84	1 625,84	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	M	725_PZP_02	Zásobník na papírové ručníky	kus	1,000	3 254,05	3 254,05	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
128	M	725_PZP_04	Odpadkový koš	kus	1,000	950,58	950,58	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
129	M	725_PZP_07	Dávkovač dezinfekce nástěnný vč. Misky	kus	1,000	2 512,02	2 512,02	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana					
								25 586,42
130	K	727111004	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace do DN 65 stěnou - požární odolnost EI 90	kus	6,000	1 450,11	8 700,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace do DN 65 stěnou - požární odolnost EI 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727111004					
131	K	727111006	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	1 793,84	1 793,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727111006					
132	K	727212114	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace do D 63 mm stěnou- požární odolnost EI 90 - 120	kus	2,000	1 471,60	2 943,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727212114					
133	K	727223123	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	2,000	1 568,27	3 136,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223123					
134	K	727223125	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	1,000	1 858,29	1 858,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223125					
135	K	727223127	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	3,000	2 384,63	7 153,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223127					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SO-13 - Výměňíková stanice
Soupis:
24-Da - Zařzení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8122212
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			610 664,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	610 664,10	21,00%	128 239,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			738 903,56
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice

Soupis: 24-Da - Zařícení silnoproudé elektrotechniky

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	610 664,10
PSV - Práce a dodávky PSV	462 327,52
741 - Elektroinstalace - silnoproud	412 129,48
742 - Elektroinstalace - drátěný žlab	50 198,04
M - Práce a dodávky M	148 336,58
21-M - Elektromontáže	20 740,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice

Soupis: 24-Da - Zařizení silnoproudé elektrotechniky

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 610 664,10

D PSV Práce a dodávky PSV 462 327,52

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 412 129,48

1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	275,000	50,22	13 810,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001					
2	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	275,000	12,78	3 514,50	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
VV			80+50+70+50+25		275,000			
3	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	10,000	50,22	502,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110003					
4	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	10,500	31,96	335,58	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m					
VV			10		10,000			
VV			10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
5	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	10,000	59,35	593,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021					
6	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	10,000	126,91	1 269,10	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm					
7	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	70,000	18,26	1 278,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003					
8	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	70,000	49,30	3 451,00	CS ÚRS 2024 02
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
9	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	35,000	33,78	1 182,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120005					
10	M	34141361	vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x35mm2	m	35,000	431,86	15 115,10	CS ÚRS 2024 02
PP			vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x35mm2					
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	246,000	17,35	4 268,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	246,000	14,61	3 594,06	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			65+95+86		246,000			
13	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	190,000	19,17	3 642,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	190,000	22,83	4 337,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		15+15+33+30+30+30+37		190,000			
15	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	23,74	1 424,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032					
16	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	30,000	88,56	2 656,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		30		30,000			
17	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	30,000	60,26	1 807,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
18	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	35,000	29,22	1 022,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122033					
19	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	40,250	144,26	5 806,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	VV		5+30		35,000			
	VV		35*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		40,250			
20	K	741122137	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	45,000	44,74	2 013,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122137					
21	M	10.850.167	1-CYKY-J 4x50 (4Bx50)	m	45,000	582,52	26 213,40	
	PP		1-CYKY-J 4x50 (4Bx50)					
	VV		45		45,000			
22	K	741125821	Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách	m	200,000	22,83	4 566,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741125821					
23	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	108,000	54,78	5 916,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132103					
	VV		108		108,000			
24	K	741132136	Ukončení kabelů 4x50 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	86,74	173,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x50 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132136					
25	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	59,35	118,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132145					
26	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	63,91	383,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132146					
27	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	68,48	136,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132147					
28	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	1 369,55	1 369,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
29	M	RMAT0001	nástěná rozvodnice 72 modulů 4x18, včetně příslušenství	kus	1,000	5 286,46	5 286,46	
30	K	741210833	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 m2	kus	1,000	2 282,58	2 282,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210833					
31	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostřední normální se zapojením vodičů	kus	1,000	109,56	109,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostřední normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310001					
32	M	R1000004784	Spínač jednopolový, řazení 1, bílá, IP54, bezšroubové svorky	kus	1,000	100,43	100,43	
	PP		Spínač jednopolový, řazení 1, bílá, IP54, bezšroubové svorky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	741310041	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000	109,56	109,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310041					
34	M	R1000004788	Přepínač sériový, řazení 5, šedá, IP54,bezšroubové svorky	kus	1,000	132,39	132,39	
PP			Přepínač sériový, řazení 5, šedá, IP54,bezšroubové svorky					
35	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	4,000	109,56	438,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310042					
36	M	34535074	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP54, bezšroubové svorky	kus	4,000	105,91	423,64	CS ÚRS 2024 02
PP			přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP54, bezšroubové svorky					
37	K	741311825	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	10,000	63,91	639,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311825					
38	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	10,000	136,96	1 369,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082					
39	M	34555233	Zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky	kus	8,000	98,61	788,88	CS ÚRS 2024 02
PP			zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky					
VV			8	8,000				
40	M	10.165.429	Zásuvka 6113-6	kus	2,000	1 459,03	2 918,06	
PP			Zásuvka 6113-6					
41	K	741313085	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	776,08	1 552,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 3P + N + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313085					
42	M	10.052.569	Zásuvková skříň 4X230/16A 400v16a, 400V32A,IP 54, včetně vystrojení	kus	2,000	2 936,32	5 872,64	
43	K	741320024	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapojením vodičů	kus	6,000	18,26	109,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 V 350 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320024					
44	M	1000140419	Pojistka nožová OEZ 40391 PNA2 100A gG	kus	3,000	208,17	624,51	
PP			Pojistka nožová OEZ 40391 PNA2 100A gG					
45	M	1000140422	Pojistka nožová OEZ 40394 PNA2 200A gG	kus	3,000	202,69	608,07	
PP			Pojistka nožová OEZ 40394 PNA2 200A gG					
46	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	9,000	136,96	1 232,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
47	M	35822106	jistič 1-pólový 4 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	154,30	462,90	CS ÚRS 2024 02
PP			jistič 1-pólový 4 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
48	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	115,04	230,08	CS ÚRS 2024 02
PP			jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
VV			RV1					
VV			1	1,000				
VV			RA13_MAR					
VV			1	1,000				
VV			Součet	2,000				
49	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	10,000	319,56	3 195,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320135					
50	M	10.841.841	Chránič 10C/1N/0,03, typ A	kus	2,000	1 879,02	3 758,04	
51	M	X10.841.841	Chránič 10B/1N/0,03, typ A	kus	1,000	1 446,25	1 446,25	
52	M	10.841.922	Chránič 16B/1N/0,03, typ A	kus	7,000	1 258,16	8 807,12	
53	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	228,26	684,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165					
54	M	35822170	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	410,87	410,87	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
55	M	35822402	<i>jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	1,000	388,95	388,95	CS ÚRS 2024 02
PP			jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
56	M	35822403	<i>jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	1,000	378,91	378,91	CS ÚRS 2024 02
PP			jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
57	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,000	228,26	913,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175					
58	M	35822178	<i>jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	2,000	515,86	1 031,72	CS ÚRS 2024 02
PP			jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
59	M	35822176	<i>jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	1,000	503,99	503,99	CS ÚRS 2024 02
PP			jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
60	M	35822404	<i>jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	1,000	470,21	470,21	CS ÚRS 2024 02
PP			jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
61	K	741320302	Montáž jističů deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A se zapojením vodičů	kus	1,000	502,17	502,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320302					
62	M	10.409.694	<i>jistič výkonový tělo 160A 36kA/415A AC (blok bez spouští)</i>	kus	1,000	7 010,27	7 010,27	
PP			např NSX160F					
63	M	10.844.195	<i>Elektronická jednotka spouští do 80A, chr. B I_r = 100-160A, měření, výstup Modbus</i>	kus	1,000	6 792,97	6 792,97	
64	M	35822683V5	<i>3 svorky pro kabely 120mm², 200A</i>	kus	1,000	1 803,24	1 803,24	
65	K	21016068.1	Montáž komunikace	kus	1,000	776,08	776,08	
PP			Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
66	M	35822683,1	<i>modul pro komunikaci BSCM</i>	kus	1,000	3 779,96	3 779,96	
PP			uživatelsky výměnná jednotka spouští					
67	M	3582278.12	<i>Modul rozhraní IFM pro jističe Power Monitoring-Modubs+</i>	kus	1,000	4 744,12	4 744,12	
68	M	3582278.15	<i>kabeláž ULP pro NSX - Power Monitoring, délky 1,5m</i>	kus	1,000	5 905,50	5 905,50	
69	M	3582278.18	<i>Zakončovací impedance RS485 - 2 ks</i>	kus	1,000	1 336,68	1 336,68	
70	K	210160682,1	Montáž napájecího modulu	kus	4,000	502,17	2 008,68	
PP			Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
71	M	3582278.17	<i>napájecí modul 24VDC Power monitoring</i>	kus	2,000	4 197,21	8 394,42	
VV			RV1					
VV			1					
VV			RA13_MAR					
VV			1					
VV			Součet					
72	M	1939646	<i>ESX PANEL SERVER UNIVERSAL 24VDC PAS600L</i>	kus	2,000	12 974,21	25 948,42	
PP			ESX PANEL SERVER UNIVERSAL 24VDC PAS600L					
VV			RV1					
VV			1					
VV			RA13_MAR					
VV			1					
VV			Součet					
73	K	2101606822	Montáž měřícího modulu	kus	6,000	502,17	3 013,02	
PP			Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
74	M	1000031927	<i>PowerTag senzor M63, 1P+N horní max 63A</i>	kus	2,000	2 383,93	4 767,86	
VV			RV1					
VV			2					
75	M	1000031929	<i>PowerTag senzor M63, 3P max 63A</i>	kus	4,000	4 769,69	19 078,76	
VV			RV1					
VV			2					
VV			RA13_MAR					
VV			2					
VV			Součet					
76	K	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	776,08	776,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322011					
77	M	1216749	<i>SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/3 S</i>	kus	1,000	1 702,81	1 702,81	
PP			SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/3 S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	1,000	502,17	502,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330001					
79	M	TWT.TWT3528	Termostat univerzální vnitřní TOPWET TWT 3528, 90×50 mm	kus	1,000	4 344,21	4 344,21	
PP			Termostat univerzální vnitřní TOPWET TWT 3528, 90×50 mm					
80	K	741330043	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	1,000	273,91	273,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 40 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330043					
81	M	35821108	stykač vzduchový 3-pólový 25 A, 220-230V / 50Hz	kus	1,000	549,65	549,65	CS ÚRS 2024 02
82	M	RMAT0002	čelní/boční pomocné kontakty	kus	1,000	404,47	404,47	
PP			čelní pomocné kontakty					
83	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	20,000	273,91	5 478,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371821					
84	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	12,000	529,56	6 354,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372021					
85	M	RMAT0004	Svítidlo č. 2 NOUZOVÉ PŘISAZENÉ OSVĚTLENÍ 3,7W, 426lm, 6500K, OPTIKA ASIMETRIKÁ, IP65 , BAT. ZDROJ 60MIN	kus	4,000	1 871,72	7 486,88	
PP			Svítidlo č. 2 NOUZOVÉ PŘISAZENÉ OSVĚTLENÍ 3,7W, 426lm, 6500K, OPTIKA ASIMETRIKÁ, IP65 , BAT. ZDROJ 60MIN					
86	M	RMAT0005	Svítidlo č. 3 NOUZOVÉ PŘISAZENÉ OSVĚTLENÍ 2,0W, 2450lm, 6500K, OPTIKA OTEVŘENÝ PROSTOR, IP65 , BAT. ZDROJ 60MIN	kus	6,000	1 871,72	11 230,32	
PP			Svítidlo č. 3 NOUZOVÉ PŘISAZENÉ OSVĚTLENÍ 2,0W, 2450lm, 6500K, OPTIKA OTEVŘENÝ PROSTOR, IP65 , BAT. ZDROJ 60MIN					
123	M	RMAT0006.1	Svítidlo č.4 LED NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM 2,5W 110lm, IP65 4000K	kus	2,000	2 058,89	4 117,78	
87	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	22,000	529,56	11 650,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372154					
88	M	RMAT0003	Svítidlo č. 1 LED průmyslové přisazené, 5340lm 41W IP66 4000K 1,2m	kus	21,000	2 291,71	48 125,91	
PP			LED průmyslové přisazené, 5340lm 41W IP66 4000K 1,2m					
89	M	RMAT0006	Svítidlo č. 5 LED průmyslové přisazené kruhové d 280mm, 2300lm 18W IP65 4000K	kus	1,000	1 745,72	1 745,72	
90	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	18 698,93	18 698,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002					
91	K	74182010.1	Identifikace nouzových svítidel	soubor	1,000	4 656,47	4 656,47	
PP			Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
92	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	13 695,50	13 695,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820102					
93	K	742190004	Požární těsnící materiál do prostupu	kus	5,000	1 004,34	5 021,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní práce pro trasy požární těsnící materiál do prostupu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190004					
94	M	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	5,000	1 205,20	6 026,00	
95	K	74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	2,000	474,78	949,56	
96	M	35442110R2	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice nastěná	kus	1,000	655,56	655,56	
97	M	35442110R3	Připojnice vyrovnání poteniciálu délka 500	kus	1,000	4 036,52	4 036,52	
D			742	Elektroinstalace - drátěný žlab			50 198,04	
98	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	71,000	132,39	9 399,69	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
99	M	10.622.913	ARKYS Žlab MERKUR kabelový 50/50 M2 GZ délka 2m	m	46,000	86,74	3 990,04	
PP			ARKYS Žlab MERKUR kabelový 50/50 M2 GZ délka 2m					
VV			15+10+16+5					
100	M	10.622.914	ARKYS Žlab MERKUR kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m	m	25,000	104,09	2 602,25	
PP			ARKYS Žlab MERKUR kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m					
VV			15+10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	84,000	18,26	1 533,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122					
102	M	34575388	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	84,000	83,09	6 979,56	CS ÚRS 2024 02
PP			nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
VV			84		84,000			
103	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	170,000	129,65	22 040,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
104	M	34121321	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	144,000	18,26	2 629,44	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6					
VV			120*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		144,000			
121	M	34121325	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6	m	50,000	17,35	867,50	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6					
105	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	4,000	22,83	91,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005					
106	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	4,000	10,04	40,16	CS ÚRS 2024 02
PP			konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný					
122	M	37459025	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný	kus	2,000	11,87	23,74	CS ÚRS 2024 02
PP			konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný					
D	M	Práce a dodávky M					148 336,58	
107	K	014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	8,000	575,21	4 601,68	
108	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod	36,000	575,21	20 707,56	
109	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a vstupů apod.	hod	48,000	575,21	27 610,08	
110	K	018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, vstupů apod.	kpl	1,000	17 393,29	17 393,29	
111	M	VD31	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího vstrojení rozvaděčů	kpl	1,000	41 086,51	41 086,51	
PP			Podružný rozvaděč EI 4x skříň					
PP			Rozvaděče MAR 4x skříň					
112	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	11 595,53	11 595,53	
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.					
113	K	VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči	hod	8,000	575,21	4 601,68	
D	21-M	Elektromontáže					20 740,25	
114	K	210103012	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 40	kus	1,000	228,26	228,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru trubky nebo kabelu d 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210103012					
115	M	48487008	vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 40	kus	1,000	1 369,55	1 369,55	CS ÚRS 2024 02
PP			vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 40					
116	K	210191508	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích SR 3.1, 7.1, S/1, 1SRV 3/1 bez zapojení vodičů	kus	1,000	3 013,01	3 013,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových rozpojovacích, typ [SR 3.1, 7.1, S/1, 1SRV 3/1]					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191508					
117	M	1202018	POJISTKOVA SKRIN SR302/NVW2	kus	1,000	10 003,19	10 003,19	
PP			POJISTKOVA SKRIN SR302/NVW2					
118	K	R210103002	Montáž střešního prostupu	kus	1,000	4 090,39	4 090,39	
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 80, průměru trubky nebo kabelu d 40					
119	M	TWT.TWO110PVC	Komínek střešní odvětrávací 110 PVC, DN 100	kus	1,000	2 035,85	2 035,85	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-13 - Výměniková stanice
Soupis: 24_Db - Bleskosvod

KSO:	812 22 12	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			120 622,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 622,19	21,00%	25 330,66
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	145 952,85

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice

Soupis: 24_Db - Bleskosvod

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	120 622,19
PSV - Práce a dodávky PSV	120 622,19
741 - Elektroinstalace - silnoproud	120 622,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: SO-13 - Výměňíková stanice

Soupis: 24_Db - Bleskosvod

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							120 622,19	
D PSV Práce a dodávky PSV							120 622,19	
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd							120 622,19	
1	K	741410002	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu	m	45,000	53,17	2 392,65	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410002					
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	47,250	40,60	1 918,35	CS ÚRS 2024 02
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
VV			45*1,05					
3	M	35442183	držák zemnicí pásky	kus	45,000	44,47	2 001,15	CS ÚRS 2024 02
PP			držák zemnicí pásky					
4	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	63,000	53,17	3 349,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003					
VV			13+50					
5	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	7,930	40,60	321,96	CS ÚRS 2024 02
PP			drát D 10mm FeZn					
VV			13*0,61					
6	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	6,750	161,45	1 089,79	CS ÚRS 2024 02
PP			drát D 8mm AlMgSi					
VV			50*0,135					
7	M	35442252	podpěra vedení na ploché střešy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm	kus	40,000	101,51	4 060,40	CS ÚRS 2024 02
PP			podpěra vedení na ploché střešy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm					
VV			40					
8	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	30,000	135,34	4 060,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420002					
9	M	X1993219	VODIC S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACÍ S = 60, D 21MM SEDY	m	30,000	931,94	27 958,20	
10	M	X1000300405	Podpěra vedení pro vysokonapětové vodiče s plastovou základnou nerez	kus	38,000	156,61	5 951,18	
VV			38					
11	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	14,000	53,17	744,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021					
12	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	2,000	47,37	94,74	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm					
13	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	10,000	23,20	232,00	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka uzemnění nerez spojovací					
14	M	X1000300404	Uzemňovací svorka pro oblast koncovy	kus	2,000	74,44	148,88	
PP			DEHN Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm se závitem M8 nerez					
15	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	12,000	53,17	638,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022					
16	M	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus	8,000	45,44	363,52	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku					
17	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	4,000	41,57	166,28	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát					
18	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	2,000	8,70	17,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420083					
19	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	2,000	6,77	13,54	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			štítek plastový - čísla svodů					
20	K	741421811	Demontáž drátů nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	12,000	29,00	348,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421811					
VV			12	12,000				
21	K	741421821	Demontáž drátů nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	60,000	29,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421821					
22	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	20,000	29,00	580,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421843					
23	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	60,000	24,17	1 450,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421855					
24	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	2,000	3 344,92	6 689,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430005					
25	M	X1030039911	Podpurná trubka s jimačem 1600+2000 , d 40mm pro vodič s vysokonapětovou izolaci celková délka 3600mm	kus	2,000	7 237,03	14 474,06	
26	M	1359992	Třiramenný stojan pro podpurnou trubku s vyrovnáním sklodnu 5° rozměr 1400x1200	kus	2,000	8 109,99	16 219,98	
27	M	X1327474	BETON. PODSTAVEC 17KG S PODLOZ. A KLIN.	kus	18,000	533,64	9 605,52	
VV			9+9	18,000				
28	M	X1000313139	Podložka plast D 280mm černá	kus	6,000	108,28	649,68	
VV			6	6,000				
29	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	4 833,71	4 833,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002					
30	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	483,37	483,37	CS ÚRS 2024 02
PP			Měření zemních odporů zemniče					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820001					
31	K	X74362930R2	Ochranný nátěr spojů	kpl	1,000	5 317,08	5 317,08	
PP			Ochranný nátěr spojů					
32	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,277	494,00	136,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101					
33	K	X741420002	Montáž propojovacího prvku na kabel s vysokonapětovou izolaci	kus	2,000	338,36	676,72	
34	M	X1000300389	Připojovací členy + montážní materiál pro vodič vysokonapětovou izolaci	kus	2,000	947,41	1 894,82	
PP			DEHN Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-light					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: IO-01 - Zpevněné plochy
Soupis: IO-01 - Zpevněné plochy

KSO: 822 52 72
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 17. 10. 2025
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			3 256 718,27
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 256 718,27	21,00%	683 910,84
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 940 629,11

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: IO-01 - Zpevněné plochy
Soupis: IO-01 - Zpevněné plochy

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice PelhřimovDatum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel: s.p.a.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 256 718,27
HSV - Práce a dodávky HSV	3 256 718,27
1 - Zemní práce	830 650,50
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	184 333,35
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	646 317,15
5 - Komunikace pozemní	1 673 960,98
5-V02 - Betonová poježděná plocha	7 061,07
5-V03 - Silniční přídlažba	227 845,53
5-V04 - Okapový chodník	30 927,48
5-V05 - Plocha s živičným krytem	1 319 458,40
5-V06 - Pochůzí betonová dlažba	7 295,62
5-V08 - Betonová pojízdná dlažba	10 478,88
5-Obnova - Obnova živičných ploch	70 894,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	84 989,52
8 - Trubní vedení	91 327,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	235 164,30
997 - Přesun sutě	232 141,10
998 - Přesun hmot	108 484,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: IO-01 - Zpevněné plochy

Soupis: IO-01 - Zpevněné plochy

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	25.0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 256 718,27

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 256 718,27
D	1	Zemní práce	830 650,50
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	184 333,35

1	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 057,000	57,34	60 608,38	CS ÚRS 2024 02

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243							
VV	1057				1 057,000			
VV	Součet				1 057,000			

2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 157,000	66,18	76 570,26	CS ÚRS 2024 02

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223							

3	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	100,000	98,33	9 833,00	CS ÚRS 2024 02

PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154528							

4	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	7,000	54,49	381,43	CS ÚRS 2024 02

PP	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187							

5	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,000	109,01	763,07	CS ÚRS 2024 02

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323							

6	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,000	93,43	840,87	CS ÚRS 2024 02

PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123							

7	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,000	109,01	981,09	CS ÚRS 2024 02

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323							

8	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic nebo tvarovek komunikací pro pěší ručně	m2	19,200	93,43	1 793,86	CS ÚRS 2024 02

PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121							
VV	24*0,8				19,200			
VV	Součet				19,200			

9	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,200	75,91	1 457,47	CS ÚRS 2024 02

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,000	397,06	794,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107337					
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	428,000	54,49	23 321,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
VV			přídlažba					
VV			88/0,25		352,000			
VV			obrubník					
VV			76		76,000			
VV			Součet		428,000			
12	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	88,000	79,41	6 988,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163					
D 13			Zemní práce - hloubené vykopávky				646 317,15	
13	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	548,262	283,62	155 498,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351105					
VV			6*0,47*1,1		3,102			
VV			81*0,41*1,1		36,531			
VV			36*0,23*1,1		9,108			
VV			1092*0,41*1,1		492,492			
VV			9*0,24*1,1		2,376			
VV			9*0,47*1,1		4,653			
VV			Součet		548,262			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	548,262	233,56	128 052,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14 803,074	11,68	172 899,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
VV			548,262*27		14 803,074			
VV			Součet		14 803,074			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 151,350	116,78	134 454,65	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			548,262*2,1		1 151,350			
17	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 456,300	29,63	43 150,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					
VV			6*1,1		6,600			
VV			81*1,1		89,100			
VV			36*1,1		39,600			
VV			1092*1,1		1 201,200			
VV			9*1,1		9,900			
VV			9*1,1		9,900			
VV			100		100,000			
VV			Součet		1 456,300			
18	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor	3,000	4 087,43	12 262,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky hutnicí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000					
D 5			Komunikace pozemní				1 673 960,98	
D 5-V02			Betonová pojízdná plocha				7 061,07	
19	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	6,600	245,31	1 619,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*1,1		6,600			
	VV		Součet		6,600			
20	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	6,600	197,47	1 303,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
21	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	326,99	1 961,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210					
22	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	6,180	352,23	2 176,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		6*1,03		6,180			
	VV		Součet		6,180			
	D	5-V03	Silniční předlažba				227 845,53	
23	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	89,100	197,47	17 594,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		81*1,1		89,100			
	VV		Součet		89,100			
24	K	564821011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	89,100	116,49	10 379,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564821011					
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,100	5 115,11	41 432,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		81*0,1		8,100			
	VV		Součet		8,100			
26	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	324,000	360,48	116 795,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šífka proužku 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915491211					
	VV		81/0,25		324,000			
	VV		Součet		324,000			
27	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	330,480	126,01	41 643,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		324*1,02		330,480			
	VV		Součet		330,480			
	D	5-V04	Okapový chodník				30 927,48	
28	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	36,000	197,47	7 108,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
29	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	36,000	326,99	11 771,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811220					
30	M	59246107	dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	37,080	324,89	12 046,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		36*1,03		37,080			
	VV		Součet		37,080			
	D	5-V05	Plocha s živičným krytem				1 319 458,40	
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 201,200	197,47	237 200,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		1092*1,1		1 201,200			
	VV		Součet		1 201,200			
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 201,200	197,47	237 200,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
33	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 192,000	30,37	36 201,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
	VV		1092*100		1 192,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 192,000	377,09	449 491,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121					
35	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 192,000	14,02	16 711,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
36	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 192,000	287,46	342 652,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121					
D		5-V06	Pochůzí betonová dlažba					7 295,62
37	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	9,000	197,47	1 777,23	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
38	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	326,99	2 942,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
39	M	59245295	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 60mm přírodní	m2	9,270	277,83	2 575,48	CS ÚRS 2024 02
PP			dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 60mm přírodní					
VV			9*1,03		9,270			
VV			Součet		9,270			
D		5-V08	Betonová pojízdná dlažba					10 478,88
40	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	9,900	245,31	2 428,57	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
VV			9*1,1		9,900			
VV			Součet		9,900			
41	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	9,900	197,47	1 954,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
42	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	326,99	2 942,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210					
43	M	59245292	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 80mm přírodní	m2	9,270	340,07	3 152,45	CS ÚRS 2024 02
PP			dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 80mm přírodní					
VV			9*1,03		9,270			
VV			Součet		9,270			
D		5-Obnova	Obnova živichných ploch					70 894,00
44	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	100,000	30,37	3 037,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
45	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	100,000	377,09	37 709,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121					
46	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	100,000	14,02	1 402,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
47	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,000	287,46	28 746,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					84 989,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š přes 15 do 20 mm včetně penetrace	m	396,000	214,62	84 989,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky spáry přes 15 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/624631222					
	VV		81/0,25		324,000			
	VV		36/0,5		72,000			
	VV		Součet		396,000			
	D	8	Trubní vedení				91 327,11	
49	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	12,000	5 846,19	70 154,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132121					
50	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	3 393,72	6 787,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132212					
51	K	899133212	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím plastových vyrovnávacích prvků	kus	3,000	4 795,13	14 385,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím plastových vyrovnávacích prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899133212					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				235 164,30	
52	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm (značka a sloupek použity stávající)	kus	2,000	1 233,23	2 466,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	81,000	360,48	29 198,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
54	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	82,620	191,29	15 804,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		81*1,02		82,620			
	VV		Součet		82,620			
55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	98,000	360,48	35 327,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
56	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	99,960	110,83	11 078,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		98*1,02		99,960			
	VV		Součet		99,960			
57	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,405	5 115,11	68 568,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		81*0,35*0,3		8,505			
	VV		98*0,25*0,2		4,900			
	VV		Součet		13,405			
58	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	497,000	128,46	63 844,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Utlěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121122					
	VV		467		467,000			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		497,000			
59	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	72,000	97,33	7 007,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113					
	VV		42		42,000			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		72,000			
60	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami + uložení pro další použití	kus	2,000	934,27	1 868,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě	232 141,10				
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 024,905	46,72	47 883,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	36 896,580	1,75	64 569,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
VV			1024,905*36		36 896,580			
VV			Součet		36 896,580			
63	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,721	116,78	1 135,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221615					
VV			2,065		2,065			
VV			2,34		2,340			
VV			4,896		4,896			
VV			87,74		87,740			
VV			0,164		0,164			
VV			Součet		97,205			
VV			97,205*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		9,721			
64	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,260	116,78	147,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221625					
65	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	87,485	116,78	10 216,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
VV			97,205*0,9 *Přepočtené koeficientem množství		87,485			
66	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	569,428	116,78	66 497,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
VV			1024,905		1 024,905			
VV			-97,205		-97,205			
VV			-1,26		-1,260			
VV			-357,012		-357,012			
VV			Součet		569,428			
67	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	357,012	116,78	41 691,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
VV			334,012		334,012			
VV			23		23,000			
VV			Součet		357,012			
D 998			Přesun hmot	108 484,76				
68	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	228,202	175,17	39 974,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
VV			1401,53		1 401,530			
VV			-1173,328		-1 173,328			
VV			Součet		228,202			
69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 173,328	58,39	68 510,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
VV			1144,427		1 144,427			
VV			28,901		28,901			
VV			Součet		1 173,328			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
IO-02 - Sadové úpravy
Soupis:
IO-02 - Sadové úpravy

KSO: 823 29 12
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			111 547,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 547,45	21,00%	23 424,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	134 972,41

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: IO-02 - Sadové úpravy
Soupis: IO-02 - Sadové úpravy

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	111 547,45
HSV - Práce a dodávky HSV	111 547,45
1 - Zemní práce	110 796,29
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	4 132,87
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	106 663,42
998 - Přesun hmot	751,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: IO-02 - Sadové úpravy

Soupis: IO-02 - Sadové úpravy

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Zpracovatel: MČO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							111 547,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				111 547,45	
D	1		Zemní práce				110 796,29	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				4 132,87	
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	502,71	502,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101					
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	908,74	908,74	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102					
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	386,70	386,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101					
4	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	773,39	773,39	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					
5	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	106,34	106,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401					
6	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	319,02	319,02	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201402					
7	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	198,18	198,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411					
8	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	270,69	270,69	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412					
9	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	96,67	96,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421					
10	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	96,67	96,67	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422					
11	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	9,67	38,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301931					
12	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	4,000	9,67	38,68	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301932					
13	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	9,67	38,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951					
14	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	4,000	9,67	38,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952					
15	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	9,67	38,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971					
16	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	4,000	9,67	38,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972					
17	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	1,000	96,67	96,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201					
18	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	1,000	145,01	145,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251202					
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				106 663,42	
19	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	15,000	483,37	7 250,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181114711					
20	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,000	386,70	5 800,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
21	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	405,000	19,33	7 828,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		15*27		405,000			
	VV		Součet		405,000			
22	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	33,000	483,37	15 951,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
	VV		15*2,2		33,000			
	VV		Součet		33,000			
23	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	211,000	5,80	1 223,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111					
24	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	211,000	43,50	9 178,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
25	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice včetně dopravy	t	42,200	918,40	38 756,48	CS ÚRS 2024 02
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			211*0,1*2					
VV			42,200					
VV			Součet					
26	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	211,000	10,63	2 242,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182303111					
27	M	10371500	substrát pro trávníky	m3	10,550	1 063,42	11 219,08	CS ÚRS 2024 02
PP			substrát pro trávníky VL					
VV			211*0,05					
VV			10,550					
VV			Součet					
28	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	211,000	2,90	611,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403113					
29	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	211,000	2,71	571,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153					
30	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	211,000	1,06	223,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403161					
31	K	183404111	Hubení plevelů plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,042	17 401,34	730,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Hubení plevelů chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183404111					
VV			0,0211*2					
VV			0,042					
VV			Součet					
32	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	1,260	396,36	499,41	CS ÚRS 2024 02
PP			herbicid totální systémový neselektivní					
VV			0,042*30 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			1,260					
33	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,165	338,36	1 070,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
VV			trávník 5L/1m2					
VV			211*0,005*3					
VV			3,165					
VV			Součet					
34	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	211,000	14,50	3 059,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451131					
35	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,165	140,18	443,67	CS ÚRS 2024 02
PP			osivo směs travní parková					
VV			211*0,015 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			3,165					
D			Přesun hmot					751,16
36	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,220	338,36	751,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
IO-03 - Oplocení
Soupis:
IO-03 - Oplocení

KSO: 815 22 33
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **2 237 151,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 237 151,28	21,00%	469 801,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 706 953,05**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: IO-03 - Oplocení
Soupis: IO-03 - Oplocení

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice PelhřimovDatum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: FROJEN
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 237 151,28
HSV - Práce a dodávky HSV		1 624 886,26
1 - Zemní práce		25 710,49
2 - Zakládání		250 094,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce		142 827,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		969,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 052 287,55
94 - Lešení a stavební výtahy		1 480,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		11 288,86
96 - Bourání konstrukcí		114 652,43
98 - Demolice a sanace		924 866,26
997 - Přesun sutě		135 427,44
998 - Přesun hmot		17 568,86
PSV - Práce a dodávky PSV		612 265,02
767 - Konstrukce zámečnické		612 265,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: IO-03 - Oplocení

Soupis: IO-03 - Oplocení

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 237 151,28

D HSV Práce a dodávky HSV 1 624 886,26

D 1 Zemní práce 25 710,49

1	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1,500	1 306,17	1 959,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351101					
VV			brána					
VV			2,5*0,6*1		1,500			
VV			Součet		1,500			
2	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	11,760	936,66	11 015,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351251					
VV			OZ					
VV			9,8*1,2*1		11,760			
VV			Součet		11,760			
3	K	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,640	2 277,21	1 457,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133312811					
VV			brána					
VV			0,8*0,8*1		0,640			
VV			Součet		0,640			
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,296	300,76	1 292,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
VV			1,5+11,76+0,64		13,900			
VV			-9,604		-9,604			
VV			Součet		4,296			
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	115,992	22,69	2 631,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
VV			4,296*27		115,992			
VV			Součet		115,992			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,592	302,48	2 598,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			4,296*2		8,592			
VV			Součet		8,592			
7	K	175151201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	9,604	433,96	4 167,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání objektů původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201					
VV			OZ					
VV			9,8*1,4*0,7		9,604			
VV			Součet		9,604			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	11,760	50,01	588,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181913112					
	VV		OZ		11,760			
	VV		9,8*1,2					
	VV		Součet		11,760			
	D	2	Zakládání				250 094,63	
9	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	1,294	3 325,59	4 303,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313511					
	VV		OZ		1,294			
	VV		9,8*1,2*0,1*1,1					
	VV		Součet		1,294			
10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	11,592	3 566,20	41 339,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611					
	VV		podezdívka		11,592			
	VV		(42-9,8)*0,4*0,9					
	VV		Součet		11,592			
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	57,960	594,01	34 428,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		podezdívka		57,960			
	VV		(42-9,8)*0,9*2		57,960			
	VV		Součet		57,960			
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	57,960	88,08	5 105,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
13	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	2,354	6 939,05	16 334,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313811					
	VV		posuvná brána		0,704			
	VV		0,8*0,8*1*1,1		1,650			
	VV		2,5*0,6*1*1,1		2,354			
	VV		Součet		2,354			
14	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF3 včetně zkosení hran	m3	8,855	4 438,95	39 306,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279322512					
	VV		(42-9,8)*0,25*1,1		8,855			
	VV		Součet		8,855			
15	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	71,390	867,38	61 922,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351121					
	VV		(42-9,8+0,25)*2*1,1		71,390			
	VV		Součet		71,390			
16	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	71,390	459,20	32 782,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351122					
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,070	40 817,97	2 857,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821					
	VV		tyč R12 dl.0,8m á 400mm		0,050			
	VV		0,8*0,0009*70					
	VV		tyč R6 dl.0,8m á 400mm		0,014			
	VV		0,8*0,00025*70		0,064			
	VV		Mezisoučet		0,006			
	VV		0,064*0,10		0,070			
	VV		Součet		0,070			
18	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,287	40 817,97	11 714,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279362021					
	VV		(1,1+0,2+1,1)*(42-9,8)*0,0031*1,20		0,287			
	VV		Součet		0,287			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				142 827,44	
19	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	3,881	4 336,91	16 831,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327323127					
	VV		9,8*1,2*0,3*1,1		3,881			
	VV		Součet		3,881			
20	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF3	m3	4,900	4 438,95	21 750,86	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327324128					
		VV	9,8*0,25*2		4,900			
		VV	Součet		4,900			
21	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	40,200	867,38	34 868,68	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351211					
		VV	(9,8+0,25)*2*2		40,200			
		VV	Součet		40,200			
22	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	40,200	459,20	18 459,84	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351221					
23	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,966	40 817,97	39 430,16	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361006					
		VV	110kg/1m3					
		VV	(3,881+4,9)*0,110		0,966			
		VV	Součet		0,966			
24	K	342351911	Příplatek k cenám bednění výplňových stěn a příček za pohledový beton	m2	40,200	285,73	11 486,35	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342351911					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				969,85	
25	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š přes 15 do 20 mm včetně penetrace	m	4,400	220,42	969,85	CS ÚRS 2024 02
		PP	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky spáry přes 15 do 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/624631222					
		VV	oplocení					
		VV	0,9+1,1+0,4+1,1+0,9		4,400			
		VV	Součet		4,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 052 287,55	
D	94		Lešení a stavební výtahy				1 480,00	
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,600	75,51	1 480,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
		VV	OZ					
		VV	9,8*1*2		19,600			
		VV	Součet		19,600			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				11 288,86	
27	K	953241211	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrům	kus	8,000	79,50	636,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrům z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953241211					
28	M	54879272	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrům D 20mm	kus	8,000	1 316,38	10 531,04	CS ÚRS 2024 02
		PP	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrům D 20mm					
29	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	0,635	191,84	121,82	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312122					
		VV	oplocení					
		VV	0,4*0,9		0,360			
		VV	0,25*1,1		0,275			
		VV	Součet		0,635			
D	96		Bourání konstrukcí				114 652,43	
30	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	11,880	4 820,82	57 271,34	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bourání základů z betonu železového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111					
		VV	33*0,4*0,9		11,880			
		VV	Součet		11,880			
31	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	9,405	3 712,29	34 914,09	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211					
		VV	33*0,3*0,95		9,405			
		VV	Součet		9,405			
32	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	1,000	188,19	188,19	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073811								
33	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2	kus	1,000	1 160,09	1 160,09	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073813								
34	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	128,000	164,99	21 118,72	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976071111 33 95 Součet								
D 98					Demolice a sanace			
35	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	232,750	310,00	72 152,50	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985112112 95*(1,1+0,25+1,1) Součet								
36	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	232,750	162,20	37 752,05	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111								
37	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2	6,983	223,42	1 560,14	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311 plocha výztuže 3% 232,75*0,03 Součet								
38	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	6,983	371,66	2 595,30	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321111								
39	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	232,750	803,47	187 007,64	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323112								
40	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	232,750	2 030,16	472 519,74	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311112								
41	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	344,340	439,33	151 278,89	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324111 71,39 40,2 232,75 Součet								
D 997					Přesun sutě			
42	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	71,792	646,75	46 431,48	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111								
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	71,792	293,89	21 098,95	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 584,512	12,86	33 236,82	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 71,792*36 Součet								
45	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	7,179	2 339,51	16 795,34	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602 71,792*0,1 *Přepočtené koeficientem množství								
46	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	64,613	276,49	17 864,85	CS ÚRS 2024 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862								
71,792*0,9 *Přepočtené koeficientem množství					64,613			
D 998 Přesun hmot							17 568,86	
47	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	82,109	213,97	17 568,86	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232131								
D PSV Práce a dodávky PSV							612 265,02	
D 767 Konstrukce zámečnické							612 265,02	
48	K	767001	M+D plotových polí vč.kotvení a povrchové úpravy - viz vzorový pohled plotové pole	m	130,000	3 588,54	466 510,20	
VV nová podezdívka VV 42-1-6 VV stávající podezdívka VV 95 VV Součet 35,000 95,000 130,000								
49	K	767002	M+D plotové branky 1000x2000mm vč.sloupků, kování, kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz TZ	kus	1,000	17 937,46	17 937,46	
50	K	767003	M+D posuvná brána 6000x1700mm vč.sloupků, kování, kotvení, pohon, El ovládání a povrchové úpravy - specifikace viz TZ	kus	1,000	114 806,65	114 806,65	
51	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	6,800	1 913,34	13 010,71	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: IO-04 - Areálová kanalizace a odlučovač tuků
Soupis: IO-04 - Areálová kanalizace a odlučovač tuků

KSO: 827 29 15
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			4 280 601,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 280 601,07	21,00%	898 926,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			5 179 527,29
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: IO-04 - Areálová kanalizace a odlučovač tuků
Soupis: IO-04 - Areálová kanalizace a odlučovač tuků

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice PelhřimovDatum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: FROJEN
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 280 601,07
HSV - Práce a dodávky HSV	4 280 601,07
1 - Zemní práce	1 959 661,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	272 763,20
4 - Vodorovné konstrukce	107 484,99
8 - Trubní vedení	982 747,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	319 814,43
997 - Přesun sutě	151 787,05
998 - Přesun hmot	486 343,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: IO-04 - Areálová kanalizace a odlučovač tuků

Soupis: IO-04 - Areálová kanalizace a odlučovač tuků

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	URS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 280 601,07

D HSV Práce a dodávky HSV 4 280 601,07

D 1 Zemní práce 1 959 661,05

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	3,000	736,71	2 210,13	CS ÚRS 2024 02

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401

2	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	5,000	927,30	4 636,50	CS ÚRS 2024 02

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001411

3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	20,000	1 139,72	22 794,40	CS ÚRS 2024 02

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412

4	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	5,000	790,25	3 951,25	CS ÚRS 2024 02

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422

5	K	119001422R	Dočasné zajištění stávajícího technického kanálu (kabelovodu)	m	3,000	1 640,24	4 920,72	

PP Dočasné zajištění technického kanálu (kabelovodu) ve stavu i poloze, ve kterých byl na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce

6	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	22,015	2 448,49	53 903,51	CS ÚRS 2024 02

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213711

VV 62,9*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 22,015

7	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,885	1 211,56	49 534,63	CS ÚRS 2024 02

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251202

VV 22*2+9*2.1 62,900

VV 62,9*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 40,885

8	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	132,701	2 566,90	340 630,20	CS ÚRS 2024 02

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212221

VV 379,147*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 132,701

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	246,446	883,05	217 624,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204					
	VV		Kanalizace					
	VV		29.2*((3.51+1.79)/2)*1		77,380			
	VV		30.7*((2.64+1.77)/2)*1		67,694			
	VV		53.6*((1.7+2.54)/2)*1.1		124,995			
	VV		11.2*((1.7+1.49)/2)*1.0		17,864			
	VV		30.6*((1.29+1.75)/2)*1		46,512			
	VV		(8+1.25+6)*1.4*1		21,350			
	VV		5.352		5,352			
	VV		Kopané sondy					
	VV		3*(2*3*1)		18,000			
	VV		Součet		379,147			
	VV		379,147*0,65 'Přepočtené koeficientem množství		246,446			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	197,452	255,92	50 531,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		11.2*((1.7+1.49)/2)*2		35,728			
	VV		30.6*((1.29+1.75)/2)*2		93,024			
	VV		(8+1.25+6)*1.4*2		42,700			
	VV		13*2		26,000			
	VV		Součet		197,452			
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	533,411	456,15	243 315,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
	VV		29.2*((3.51+1.79)/2)*2		154,760			
	VV		30.7*((2.64+1.77)/2)*2		135,387			
	VV		53.6*((1.7+2.54)/2)*2		227,264			
	VV		8*2		16,000			
	VV		Součet		533,411			
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	197,452	149,78	29 574,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	533,411	226,75	120 950,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
14	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	25,000	2 315,59	57 889,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporní pískem délky od 0 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151711111					
	VV		5*5		25,000			
15	M	13010960	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200	t	1,075	67 129,09	72 163,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200					
	VV		1 bm = 0,043 kg					
	VV		0,043*25		1,075			
16	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	25,000	1 247,55	31 188,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151711131					
17	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	26,000	1 961,64	51 002,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151721112					
	VV		5*5.2		26,000			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,270	488,32	59 218,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		22.015+40.885+124.528+231.267		418,695			
	VV		-297.425		-297,425			
	VV		Součet		121,270			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 274,290	36,49	119 478,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		121,27*27 'Přepočtené koeficientem množství		3 274,290			
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	121,270	270,88	32 849,62	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	254,667	504,19	128 400,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		121,27*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		254,667			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	297,425	632,38	188 085,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
	VV		22.015+40.885+124.528+231.267+18		436,695			
	VV		-18.54-6.234-79.911		-104,685			
	VV		-					
	VV		(PI*0.62*0.62*(1.6+1.6+2.37+1.39+1.19+3.46+1.94+1.65+2.5+1.69))		-23,416			
	VV		-2.5*4		-10,000			
	VV		-18		-18,000			
	VV		Zásyp rušených šachet k odlučovače					
	VV		(PI*0.62*0.62*4)+2*2*3		16,831			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	79,911	381,14	30 457,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		27*(0.16+0.2)*1		9,720			
	VV		99*(0.2+0.2)*1		39,600			
	VV		54*(0.315+0.2)*1.1		30,591			
	VV		Součet		79,911			
24	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	151,032	293,63	44 347,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		79,911*1,89 *Přepočtené koeficientem množství		151,032			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				272 763,20	
25	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	180,000	166,15	29 907,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.					
	VV		27+99+54		180,000			
26	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	250,000	166,15	41 537,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901212					
27	K	386121114	Montáž odlučovače tuků a olejů železobetonového průtoku 10 l/s	kus	1,000	6 027,80	6 027,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž odlučovačů tuků a olejů železobetonových, průtoku 10 l/s					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/386121114					
28	M	59432167	lapák tuků žb, průtok 10L/s, objem jímky 2000L, DN 150, bez nádstavce a desky	kus	1,000	114 474,41	114 474,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		lapák tuků žb, průtok 10L/s, objem jímky 2000L, DN 150, bez nádstavce a desky					
29	K	894410241	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 skruží rovná výšky 250 mm	kus	1,000	3 631,31	3 631,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1500, výšky 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410241					
30	M	ACO.728221	Zákrytová deska, D1800/1500 - příslušenství lapátku tuků (odlučovače tuků)	kus	1,000	60 431,38	60 431,38	
31	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	2 170,47	2 170,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311					
32	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	3 050,93	3 050,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm					
33	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	2 241,89	2 241,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894412411					
34	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	4 795,55	4 795,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm					
35	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	919,78	919,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/89931112					
36	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	3 575,18	3 575,18	CS ÚRS 2024 02
PP			poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace					
D 4			Vodorovné konstrukce	107 484,99				
37	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	18,540	1 318,84	24 451,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
VV			(27+99)*0.1*1	12,600				
VV			54*0.1*1.1	5,940				
38	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	35,041	293,63	10 289,09	CS ÚRS 2024 02
PP			šterkopísek frakce 0/16					
VV			18,54*1,89 *Přepočtené koeficientem množství		35,041			
39	K	452311171	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	5,088	8 990,46	45 743,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311171					
VV			Žlaby					
VV			(0.61*0.2+0.2*0.2/2)*17.64		2,505			
VV			(0.61*0.2+0.2*0.2/2)*11.98		1,701			
VV			Mezisoučet		4,206			
VV			Odlučovač tuků					
VV			2.1*2.1*0.2		0,882			
VV			Součet		5,088			
40	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	20,184	1 121,14	22 629,09	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111					
VV			Žlaby					
VV			(0.61+17.64)*2*0.3		10,950			
VV			(0.61+11.98)*2*0.3		7,554			
VV			Odlučovač tuků					
VV			2.1*4*0.2		1,680			
VV			Součet		20,184			
41	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	20,184	216,61	4 372,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112					
D 8			Trubní vedení	982 747,32				
42	K	820371811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN do 200	m	89,000	411,40	36 614,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN do 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/820371811					
VV			5+6+2+12+32*2		89,000			
43	K	820391811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 200 do 400	m	55,000	500,70	27 538,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/820391811					
VV			55		55,000			
44	K	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 400 do 600	m	8,000	667,60	5 340,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/820441811					
VV			Bourání UV					
VV			4*2		8,000			
45	K	890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	19,841	2 006,62	39 813,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890451851					
VV			(PI*0.62*0.62*(1.65+1.6+1.58+1.6+1+1+4*2))		19,841			
46	K	899910102	Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m	m3	1,257	10 322,85	12 975,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C 8/10					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899910102					
VV			(PI*0.1*0.1*40)		1,257			
47	K	977213112	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez DN 300	kus	1,000	1 106,29	1 106,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez DN 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977213112					
48	K	890351851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	4,000	3 532,02	14 128,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890351851					
VV			Odlučovač tuků					
VV			2*2*1		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	8903515R	Likvidace odpadní vody (kalu) s tuky z rušeného odlučovače tuků	m3	10,000	2 929,95	29 299,50	
50	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	27,000	275,60	7 441,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
	VV		Splašková kanalizace		5,000			
	VV		5					
	VV		Dešťová kanalizace		22,000			
	VV		8+2+6+3*2		27,000			
	VV		Součet					
51	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	27,810	232,04	6 453,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
	VV		27*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		27,810			
52	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	99,000	290,90	28 799,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121					
	VV		Splašková kanalizace		56,000			
	VV		25+31					
	VV		Dešťová kanalizace		43,000			
	VV		12+31		99,000			
	VV		Součet					
53	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	101,970	370,98	37 828,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8					
	VV		99*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		101,970			
54	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 315	m	54,000	312,74	16 887,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871373121					
	VV		Dešťová kanalizace		54,000			
	VV		54					
55	M	28611155	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8	m	55,620	926,74	51 545,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8					
	VV		54*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		55,620			
56	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	455,49	2 277,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
57	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	5,000	127,48	637,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
58	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	455,49	3 643,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					
59	M	28611568	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150	kus	6,000	77,35	464,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150					
60	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,000	83,08	166,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		redukce kanalizační PVC 160/125					
61	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	6,000	823,07	4 938,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320					
62	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	4,000	360,96	1 443,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°					
63	M	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°	kus	2,000	406,79	813,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°					
64	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	495,78	1 983,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330					
65	M	28611570	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200	kus	4,000	171,89	687,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200					
66	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	1 245,95	2 491,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370320					
67	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	2,000	1 466,74	2 933,48	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°					
68	K	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	4,000	807,00	3 228,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370330					
69	M	28611574	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 300	kus	3,000	799,26	2 397,78	CS ÚRS 2024 02
PP			objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 300					
70	M	28611534	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315	kus	1,000	695,34	695,34	CS ÚRS 2024 02
PP			přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315					
71	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	7,000	24 032,10	168 224,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411111					
72	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	26 807,61	80 422,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411121					
73	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,000	450,48	1 351,44	CS ÚRS 2024 02
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
74	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	401,78	401,78	CS ÚRS 2024 02
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
75	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	365,26	1 461,04	CS ÚRS 2024 02
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
76	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	280,02	560,04	CS ÚRS 2024 02
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
77	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	8,000	4 795,55	38 364,40	CS ÚRS 2024 02
PP			deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm					
78	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	2,000	2 349,07	4 698,14	CS ÚRS 2024 02
PP			konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
79	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	6,000	1 260,48	7 562,88	CS ÚRS 2024 02
PP			skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm					
80	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	6,000	1 804,78	10 828,68	CS ÚRS 2024 02
PP			skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm					
81	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	4,000	3 050,93	12 203,72	CS ÚRS 2024 02
PP			skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm					
82	M	592243390	dno betonové šachty DN1000 - 100/695 KOM tl.15cm	kus	3,000	12 740,15	38 220,45	
83	M	592243391	dno betonové šachty DN1000 - 100/575 KOM tl.15cm	kus	4,000	12 740,15	50 960,60	
84	M	592243392	dno betonové šachty DN1000 - 100/595 KOM tl.15cm	kus	1,000	12 740,15	12 740,15	
85	M	592243393	dno betonové šachty DN1000 - 100/675 KOM tl.15cm	kus	1,000	12 740,15	12 740,15	
86	M	592243394	dno betonové šachty DN1000 - 100/535 KOM tl.15cm	kus	1,000	12 740,15	12 740,15	
87	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	26,000	324,86	8 446,36	CS ÚRS 2024 02
PP			těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
88	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	3,000	2 129,33	6 387,99	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302					
89	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	3,000	866,30	2 598,90	CS ÚRS 2024 02
PP			vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
90	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	6,000	1 310,71	7 864,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941313					
91	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	3,000	336,89	1 010,67	CS ÚRS 2024 02
PP			skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm					
92	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,000	212,56	637,68	CS ÚRS 2024 02
PP			prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
93	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	3,000	2 012,93	6 038,79	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941323					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	3,000	556,91	1 670,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm					
95	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	3,000	1 874,24	5 622,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331					
96	M	59224490	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	3,000	455,50	1 366,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm					
97	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	4,000	846,27	3 385,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899202211					
98	K	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	1 173,38	3 520,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899211112					
99	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	3,000	2 956,39	8 869,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm					
100	M	56241499	koš kalový krátký pro žlaby z PE š 300mm	kus	3,000	2 258,93	6 776,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		koš kalový krátký pro žlaby z PE š 300mm					
101	K	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	10,000	726,85	7 268,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899302811					
	VV		4+3+1+2		10,000			
102	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	10,000	919,78	9 197,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899311112					
103	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	5,000	4 643,72	23 218,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací					
104	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	5,000	3 575,18	17 875,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace					
105	K	871004VD	Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, zásypů	sada	6,000	5 934,06	35 604,36	
106	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	126,000	121,76	15 341,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
	VV		27+99		126,000			
107	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	54,000	222,02	11 989,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				319 814,43	
108	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	17,640	2 288,38	40 367,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113112					
	VV		Žlab Ž1 - viz. výkres 02.08					
	VV		17.64		17,640			
109	M	ACO.130073	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 150 mm (E600) - žlab bez spádu dna 280/210 mm, dl. 1,0 m - natural	kus	15,000	5 120,02	76 800,30	
	VV		4+7+4		15,000			
110	M	ACO.130079	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 150 mm (E600) - revizní díl, dl. 0,66 m - natural	kus	2,000	2 126,67	4 253,34	
111	M	ACO.130085	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 150 mm (E600) - kombi stěna pro začátek a konec - natural	kus	2,000	348,06	696,12	
112	M	ACO.130082	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 150 mm (E600) - vpust horní díl, dl. 0,66 m - natural	kus	2,000	4 424,59	8 849,18	
113	M	ACO.10935	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu (E600) - vpust dolní díl, odtok DN150 - natural	kus	2,000	3 821,74	7 643,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	11,980	2 288,38	27 414,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113112					
	VV		Žlab Ž2 - viz. výkres 02.08					
	VV		11.98		11,980			
115	M	ACO.130073	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 150 mm (E600) - žlab bez spádu dna 280/210 mm, dl. 1,0 m - natural	kus	10,000	5 120,02	51 200,20	
	VV		5+5		10,000			
116	M	ACO.130079	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 150 mm (E600) - revizní díl, dl. 0,66 m - natural	kus	2,000	2 126,67	4 253,34	
117	M	ACO.130085	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 150 mm (E600) - kombi stěna pro začátek a konec - natural	kus	2,000	348,06	696,12	
118	M	ACO.130082	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 150 mm (E600) - vpust horní díl, dl. 0,66 m - natural	kus	1,000	4 424,59	4 424,59	
119	M	ACO.10935	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu (E600) - vpust dolní díl, odtok DN150 - natural	kus	1,000	3 821,74	3 821,74	
120	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,800	13 339,46	10 671,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151127					
	VV		0.2*4		0,800			
121	K	977901R	Vodotěsné utěsnění prostupu potrubí PVC d200 mm do zemního kolektoru s napojením na asfaltovou hydroizolaci	kus	4,000	12 054,76	48 219,04	
122	M	977912R	Prostupová tvarovka DN200 s límcem pro návaznost na hydroizolace (asfaltové pásy), tlaková odolnost 1,5 bar	kus	4,000	7 625,90	30 503,60	
D	997		Přesun sutě				151 787,05	
123	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	53,501	876,94	46 917,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
124	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	53,501	398,31	21 309,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
125	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 927,476	17,39	33 518,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		53,541*36 "Přepočtené koeficientem množství		1 927,476			
126	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5,350	935,33	5 004,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602					
	VV		53,501*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,350			
127	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	48,151	935,33	45 037,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
	VV		53,501*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		48,151			
D	998		Přesun hmot				486 343,03	
128	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	273,583	1 777,68	486 343,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: IO-05 - Areálový vodovod
Soupis: IO-05 - Areálový vodovod

KSO: 827 19 25
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 17. 10. 2025
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			224 928,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 928,68	21,00%	47 235,02
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	272 163,70

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: IO-05 - Areálový vodovod
Soupis: IO-05 - Areálový vodovod

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice PelhřimovDatum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel: s.p.a.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	224 928,68
HSV - Práce a dodávky HSV	163 286,34
1 - Zemní práce	48 845,21
4 - Vodorovné konstrukce	843,36
8 - Trubní vedení	40 831,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 561,22
997 - Přesun sutě	770,43
998 - Přesun hmot	8 435,09
PSV - Práce a dodávky PSV	31 570,89
713 - Izolace tepelné	6 640,61
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	24 930,28
M - Práce a dodávky M	30 071,45
23-M - Montáže potrubí	30 071,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: IO-05 - Areálový vodovod

Soupis: IO-05 - Areálový vodovod

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Zpracovatel: MČO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 224 928,68

D HSIV Práce a dodávky HSV 163 286,34

D 1 Zemní práce 48 845,21

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	5,000	736,71	3 683,55	CS ÚRS 2024 02

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, případně s ochranným bedněním, se zřizováním a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401

2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	606,65	606,65	CS ÚRS 2024 02

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, případně s ochranným bedněním, se zřizováním a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405

3	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	4,000	790,25	3 161,00	CS ÚRS 2024 02

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, případně s ochranným bedněním, se zřizováním a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422

4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,150	2 451,76	22 433,60	CS ÚRS 2024 02

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131

VV	KOpané sondy pro ověření průběhu							
VV	2.5*2.5*0.6			3,750				
VV	Mezisoučet			3,750				
VV	Pro potrubí							
VV	7.5*1.2*0.6			5,400				
VV	Mezisoučet			5,400				
VV	Součet			9,150				

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,855	488,32	3 347,43	CS ÚRS 2024 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	185,085	36,49	6 753,75	CS ÚRS 2024 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV	6.855*27 'Přepočtené koeficientem množství			185,085				

7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,295	270,88	621,67	CS ÚRS 2024 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo syaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101

VV	9.15-6.855			2,295				

8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	4,820	504,19	2 430,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		2,295*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,820			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,855	632,38	4 334,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
	VV		9.15-0.45-1.845		6,855			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,845	381,14	703,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		7.5*(0,3+0,11)*0.6		1,845			
11	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	3,487	220,59	769,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		1,845*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		3,487			
	D	4	Vodorovné konstrukce				843,36	
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,450	1 318,84	593,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		7.5*0.6*0.1		0,450			
13	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	0,851	293,63	249,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		0,45*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		0,851			
	D	8	Trubní vedení				40 831,03	
14	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	7,500	252,30	1 892,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850311811					
15	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	7,500	259,26	1 944,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251141					
	VV		10-2.5		7,500			
16	M	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	7,613	346,51	2 637,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm					
	VV		7,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,613			
17	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	5,000	568,44	2 842,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251101					
18	M	NCL.616640	Přechodový kus d110/100, PE100, SDR11 - přechodový kus PE-HD / ocel	kus	3,000	1 580,06	4 740,18	
19	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	479,06	958,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
20	K	877251112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	570,47	1 140,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251112					
21	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 471,18	2 942,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm					
22	K	891261222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	1,000	2 845,64	2 845,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891261222					
23	K	891181295	Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200	kus	1,000	85,70	85,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891181295					
24	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000	6 155,15	6 155,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16					
25	M	42210106	kolo ruční pro DN 100 D 300mm	kus	1,000	823,32	823,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		kolo ruční pro DN 100 D 300mm					
26	K	891261811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 313,61	1 313,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891261811					
27	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	15,000	121,76	1 826,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
28	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	15,000	107,43	1 611,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122					
VV			7.5+7.5		15,000			
29	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	17,250	18,63	321,37	CS ÚRS 2024 02
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
VV			15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,250			
30	K	87100991R	Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče	kpl	1,000	6 638,73	6 638,73	
PP			Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče					
VV			0,869565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
31	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	8,625	12,89	111,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
VV			7,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,625			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					63 561,22
32	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,500	6 287,02	3 143,51	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151121					
33	K	977901R	Vodotěsné utěsnění prostupu potrubí d110 mm do objektu s napojením na asfaltovou hydroizolaci	kus	1,000	9 670,98	9 670,98	
34	M	977902.2R	Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	kus	1,000	4 466,11	4 466,11	
35	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,400	9 251,28	3 700,51	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124					
36	K	977908R	Zatěsnění potrubí ocel DN100 mm / ve vývrtu do stávajícího kolektoru	kus	3,000	7 721,96	23 165,88	
37	M	977907R	Prostupové potrubí těsnění - utěsnění potrubí ve vrtaných otvorech (certifikát na pitnou vodu (ušlechtilá ocel S304/S316 a EPDM) pro potrubí ocel DN100 mm (tlaková odolnost 3bary)	kus	3,000	6 471,41	19 414,23	
D 997			Přesun sutě					770,43
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,388	876,94	340,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,388	398,31	154,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,968	17,39	242,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			0,388*36 'Přepočtené koeficientem množství		13,968			
41	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,035	935,33	32,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602					
D 998			Přesun hmot					8 435,09
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,745	1 777,68	8 435,09	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV					31 570,89
D 713			Izolace tepelné					6 640,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	8,500	90,85	772,23	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463213 6.5+1+1	8,500				
44	M	63154541	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm	m	8,670	676,86	5 868,38	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm					
VV			8,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	8,670				
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod	24 930,28				
45	K	722130239	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 100	m	7,500	3 296,47	24 723,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 100					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130239 2.5+2*2+1	7,500				
46	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,113	1 829,62	206,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722121					
D M			Práce a dodávky M	30 071,45				
D 23-M			Montáže potrubí	30 071,45				
47	K	230032030	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100	kus	5,000	135,86	679,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230032030 2+2+1	5,000				
48	M	55251612	příruba ocelová úsporná PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 100/108mm	kus	5,000	5 878,43	29 392,15	CS ÚRS 2024 02
PP			příruba ocelová úsporná PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 100/108mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
IO-06 - Areálové rozvody NN
Soupis:
IO-06 - Areálové rozvodny NN

KSO: 828 73 19
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH 1 474 355,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 474 355,26	21,00%	309 614,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 783 969,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: IO-06 - Areálové rozvody NN
Soupis: IO-06 - Areálové rozvodny NN

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice PelhřimovDatum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel: s.p.a.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 474 355,26
PSV - Práce a dodávky PSV	1 041 881,31
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	270,68
741-1 - Elektroinstalace - silnoprúd VO	17 582,84
741-2 - Elektroinstalace - přípojka SO-12	755 813,17
741-2a - Elektroinstalace - Rozvodna NN Pole 15	190 128,98
741-3 - Elektroinstalace - Rozvodna NN pole 14/2	78 085,64
M - Práce a dodávky M	432 473,95
21-M - Elektromontáže	26 500,29
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	297 253,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: IO-06 - Areálové rozvody NN

Soupis: IO-06 - Areálové rozvodny NN

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 474 355,26

D PSV Práce a dodávky PSV 1 041 881,31

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 270,68

1	K	741132153	Ukončení kabelů 12x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	67,67	270,68	CS ÚRS 2024 02

PP Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 12x1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132153

D 741-1 Elektroinstalace - silnoprúd VO 17 582,84

2	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	18,37	183,70	CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015

3	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	10,000	15,47	154,70	CS ÚRS 2024 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

4	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	33,84	1 692,00	CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122025

5	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	50,000	199,15	9 957,50	CS ÚRS 2024 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2

VV 50

6	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	82,17	164,34	CS ÚRS 2024 02

PP Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132133

7	K	741410002	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 300 mm2 na povrchu	m	45,000	53,17	2 392,65	CS ÚRS 2024 02

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410002

8	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	47,250	44,47	2 101,21	CS ÚRS 2024 02

PP pás zemnicí 30x4mm FeZn

VV 45*1,05

9	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	3,000	53,17	159,51	CS ÚRS 2024 02

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003

10	M	35442135	drát D 10/13mm FeZn + PVC	kg	1,830	114,08	208,77	CS ÚRS 2024 02

PP drát D 10/13mm FeZn + PVC

VV 3*0,61

11	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	7,000	53,17	372,19	CS ÚRS 2024 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022

12	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	4,000	28,04	112,16	CS ÚRS 2024 02

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn

13	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	1,000	16,43	16,43	CS ÚRS 2024 02

PP svorka připojovací k připojení kovových částí

14	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,000	33,84	67,68	CS ÚRS 2024 02

PP svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn

D 741-2 Elektroinstalace - přípojka SO-12 755 813,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	741121205	Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 240 až 300 mm2 uložený volně (např. AY, AYY)	m	2 400,000	87,01	208 824,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených volně plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 240 až 300 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741121205					
16	M	34142014	vodič silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYY) 1x300mm2	m	2 400,000	166,28	399 072,00	CS ÚRS 2024 02
PP			vodič silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYY) 1x300mm2					
VV			4*(4*150)	2 400,000				
17	K	741122148	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 12x1,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	300,000	29,00	8 700,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122148					
18	M	34111130	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2	m	300,000	74,44	22 332,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2					
VV			2*150	300,000				
19	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	300,000	53,17	15 951,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112					
20	M	34571408	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 46,1/50mm	m	300,000	191,41	57 423,00	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 46,1/50mm					
21	K	741130072	Ukončení vodič izolovaný do 300 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	32,000	91,84	2 938,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 300 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130072					
22	M	10.049.516	LISOVACÍ OKO 300x12	kus	32,000	134,38	4 300,16	
VV			16*2	32,000				
23	K	741921012	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 40	kus	8,000	241,69	1 933,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru trubky nebo kabelu d 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741921012					
24	M	48487008	vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 40	kus	8,000	551,04	4 408,32	CS ÚRS 2024 02
PP			vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 40					
25	K	X741921021	Jadrové vmtání do DN 125	kus	8,000	3 016,23	24 129,84	
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 50					
26	K	X741921022	Demontáž kabelového vedení 3x AYKY 3x185+90mm, délka 120m	kpl	1,000	5 800,45	5 800,45	
D			741-2a	Elektroinstalace - Rozvodna NN Pole 15			190 128,98	
27	K	741323837	Demontáž jistič deionový vestavný do 2000 A	kus	1,000	725,06	725,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž jističů čtyřpólových nn deionových vestavných do 2000 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741323837					
28	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný do 2000 A se zapojením vodičů	kus	1,000	2 416,85	2 416,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 2000 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320206					
29	M	1679350	JISTIC VZDUCHOVÝ MTZ1 12 H2 3P PEVNÝ 50kA, tělo	kus	1,000	67 476,61	67 476,61	
30	M	1000035217	Řídicí jednotka Micrologic 2.0X, základní ochrana,+měření ření energie	kus	1,000	31 440,36	31 440,36	
31	M	1000033526	Motorový pohon - pevný MTZ1	kus	1,000	26 401,71	26 401,71	
32	M	1000026688	Horní přední přívody - pevný MTZ1 06/16 3P	kus	1,000	4 682,89	4 682,89	
33	M	1000026689	Spodní přední přívody - pevný MTZ1 06/16 3P	kus	1,000	4 682,89	4 682,89	
34	K	X741320042	Úprava připojení deonu	kus	3,000	1 160,09	3 480,27	
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových					
35	M	X1656205	Retrofit pro deon/ úprava sběrnice	kus	3,000	141,14	423,42	
PP			COM PROPOJKY A MIKROSPINACE - MTZ1					
36	K	X74132004.1	Úprava rozvodné skříně 2000x800	kus	1,000	2 416,85	2 416,85	
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových					
37	M	X10.919.902	krycí plechy, včetně příslušenství	kpl	1,000	5 317,08	5 317,08	
38	M	X10.919.903	Montážní desky	kus	3,000	1 450,11	4 350,33	
39	K	X741320206	Montáž zobrazovacího modulu	kus	1,000	1 450,11	1 450,11	
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 2000 A					
40	M	X1348400	ZOBRAZOVACÍ MODUL FDM 128	kus	1,000	12 761,95	12 761,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	X21016068.1	Montáž komunikace	kus	1,000	3 528,61	3 528,61	
PP			Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
42	M	R3582278.15	kabeláž ULP pro MTZ, delky 1,3m	kus	1,000	1 589,32	1 589,32	
43	M	R3582278.25	kabeláž RS45 MTZ, delky 1,3m	kus	1,000	221,38	221,38	
44	M	X3582278.18	Zakončovací impedance RS485 - 2 ks	kus	1,000	458,24	458,24	
45	M	X1654266	ETHERNETOVE ROZHRANI IFE	kus	1,000	8 821,51	8 821,51	
46	M	X16542661	prpojky, kity včetně příslušenství	kus	1,000	2 561,86	2 561,86	
47	K	210160682,1	Montáž napájecího modulu	kus	1,000	531,71	531,71	
PP			Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
48	M	3582278.17	napájecí modul 24VDC	kus	1,000	4 389,97	4 389,97	
D			741-3	Elektroinstalace - Rozvodna NN pole 14/2			78 085,64	
49	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A se zapojením vodičů	kus	1,000	1 450,11	1 450,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 300 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320202					
50	M	1781900	JISTIC NSX250N 50KA AC 3P 250A C25N3	kus	1,000	10 422,44	10 422,44	
PP			JISTIC NSX250N 50KA AC 3P 250A C25N3					
51	M	X10.844.195	Elektronická jednotka spouští do 200A, chr. B Ir = 100-250A, měření, výstup Modbus	kus	1,000	7 192,56	7 192,56	
52	M	1146443	MOTOROVY POHON 220-240V AC	kus	1,000	20 673,76	20 673,76	
53	M	35822683V5	3 svorky pro kabely 120mm2, 200A	kus	1,000	1 909,31	1 909,31	
54	K	X21016068.1	Montáž komunikace	kus	1,000	821,73	821,73	
PP			Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
55	M	X35822683,1	modul pro komunikaci BSCM	kus	1,000	4 002,31	4 002,31	
PP			uživatelsky výměnná jednotka spouští					
56	M	X3582278.12	Modul rozhraní IFM pro jističe Power Monitoring-Modubs+	kus	1,000	5 023,19	5 023,19	
57	M	X2278.15	kabeláž ULP pro NSX - Power Monitoring, delky 1,3m	kus	1,000	6 252,88	6 252,88	
58	M	X3582278.18	Zakončovací impedance RS485 - 2 ks	kus	1,000	458,24	458,24	
59	K	741323841	Demontáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 300 A	kus	1,000	531,71	531,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž jističů čtyřpólových nn deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741323841					
60	K	X741320206	Montáž zobrazovacího modulu	kus	1,000	1 450,11	1 450,11	
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 2000 A					
61	M	X10.409.601	Displej FDM 121	kus	1,000	5 836,22	5 836,22	
62	K	X74132004.1	Úprava rozvodné skříně 2000x800	kus	1,000	2 416,85	2 416,85	
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových					
63	M	X10.919.902	krycí plechy, včetně příslušenství	kpl	1,000	5 317,08	5 317,08	
64	M	X10.919.903	Montážní desky	kus	1,000	1 450,11	1 450,11	
65	K	X741320042	Úprava připojení deonu	kus	3,000	338,36	1 015,08	
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových					
66	M	X1656205	Retrofit pro deon/ úprava sběrnice	kus	3,000	620,65	1 861,95	
PP			COM PROPOJKY A MIKROSPINACE - MTZ1					
D			M	Práce a dodávky M			432 473,95	
67	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	9 667,41	9 667,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
68	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000	4 833,71	9 667,42	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011					
69	K	X014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	16,000	609,05	9 744,80	
70	K	X0161	Práce v rozvaděči Pole 15, 14/2	hod	56,000	609,05	34 106,80	
71	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	34 415,99	34 415,99	
PP			wago svorky, vázací pásky, upevňovací materiál, izolační pásky, atd.					
72	K	X018	Drobný materiál el. materiál pro uchycení kab. tras	kpl	1,000	11 117,53	11 117,53	
PP			objímky,příchytky, kabelové držáky, sádra atd.					
D			21-M	Elektromontáže			26 500,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	1,000	1 256,76	1 256,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901					
74	M	34774001	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 31W 3200lm 2700K	kus	1,000	5 631,27	5 631,27	CS ÚRS 2024 02
75	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	1 450,11	1 450,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					
76	M	31674114	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 7,2m	kus	1,000	16 099,14	16 099,14	CS ÚRS 2024 02
PP			stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 7,2m					
77	K	210204122	Montáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	1,000	435,03	435,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž patic stožárů osvětlení betonových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204122					
78	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	435,03	870,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201					
79	M	31674134	výzbroj stožárová	kus	1,000	491,10	491,10	CS ÚRS 2024 02
PP			výzbroj stožárová SV 9.16.4					
80	M	X31674134	dvojitá svorkovnice	kus	1,000	266,82	266,82	
PP			výzbroj stožárová SV 9.16.4					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	297 253,71				
81	K	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,300	197,64	59,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení jam strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460141112					
VV			1,2*0,5*0,5	0,300				
82	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	40,000	108,28	4 331,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171172					
VV			VO					
VV			40	40,000				
83	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	5,000	231,16	1 155,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171322					
VV			VO					
VV			5	5,000				
84	K	460172022	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 120 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	75,000	339,43	25 457,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 120 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460172022					
VV			NN					
VV			75	75,000				
85	K	460162022	Hloubení kabelových rýh ručně š 120 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	53,000	1 306,17	69 227,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 120 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460162022					
VV			NN					
VV			45	45,000				
VV			EGD					
VV			8	8,000				
VV			Součet	53,000				
86	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	48,420	107,42	5 201,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
VV			vo					
VV			40*0,35*0,2	2,800				
VV			5*0,5*0,2	0,500				
VV			NN					
VV			120*1,2*0,3	43,200				
VV			8*1,2*0,2	1,920				
VV			Součet	48,420				
87	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1 791,540	22,51	40 327,57	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
	VV		48,420		48,420			
	VV		48,42*37 'Přepočtené koeficientem množství		1 791,540			
88	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	101,682	302,48	30 756,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121					
	VV		48,420		48,420			
	VV		48,42*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		101,682			
89	K	460432032	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 120 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,000	218,27	1 746,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 120 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460432032					
	VV		EGD					
	VV		8		8,000			
90	K	460452022	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 120 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	120,000	99,68	11 961,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 120 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460452022					
	VV		NN					
	VV		120		120,000			
91	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	45,000	168,43	7 579,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112					
	VV		VO					
	VV		45		45,000			
92	K	460661116	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 100 do 120 cm	m	128,000	378,96	48 506,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 100 do 120 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661116					
	VV		120+8		128,000			
93	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	45,000	8,70	391,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112					
	VV		VO					
	VV		45		45,000			
94	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	360,000	9,67	3 481,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671114					
	VV		3*120		360,000			
95	K	460731121	Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z desek betonových	m	32,000	211,72	6 775,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oddělení kabelů přepážkou s utěsněním, ve výkopu z betonových desek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460731121					
96	M	ZPS.AZD27100	Kabelový žlab TK 2	kus	32,000	353,83	11 322,56	
	PP		Kabelový žlab TK 2					
	VV		8*4		32,000			
97	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	45,000	613,88	27 624,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112					
98	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	45,000	29,97	1 348,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm					
	VV		VO					
	VV		45		45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
IO-07 - Přípojka a areálové rozvody SLP
Soupis:
IO-07 - Arealové rozvody SLP

KSO: 828 89 15
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			120 687,98
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 687,98	21,00%	25 344,48
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			146 032,46
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: IO-07 - Přípojka a areálové rozvody SLP
Soupis: IO-07 - Arealové rozvody SLP

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	120 687,98
PSV - Práce a dodávky PSV	77 090,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud	13 766,71
742 - Elektroinstalace - slaboproud	63 323,75
M - Práce a dodávky M	43 597,52
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	43 597,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu					
Objekt:		IO-07 - Přípojka a areálové rozvody SLP					
Soupis:		IO-07 - Arealové rozvody SLP					
Místo:		Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov			Datum:		17. 10. 2025
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant:		PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:		Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 687,98	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd					
1	K	741921021	Montáž těsnící vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 125 trubka nebo kabel d 50	kus	2,000	319,56	639,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vložky těsnící pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741921021					
2	M	48487031	vložka těsnící nedělená, pro 2 potrubí, pažnice/vývrt DN 125, potrubí d 2x40	kus	2,000	1 446,25	2 892,50	CS ÚRS 2024 02
PP			vložka těsnící nedělená, pro 2 potrubí, pažnice/vývrt DN 125, potrubí d 2x40					
VV			branka					
VV			2					
3	K	741921013	Montáž těsnící vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 50	kus	1,000	319,56	319,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vložky těsnící pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru trubky nebo kabelu d 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741921013					
4	M	48487010	vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 50	kus	1,000	1 369,55	1 369,55	CS ÚRS 2024 02
PP			vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 50					
VV			optika					
VV			1					
5	K	X741921021	Jadrové vmtání do DN 125	kus	3,000	2 848,66	8 545,98	
PP			Montáž vložky těsnící pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 50					
VV			optika					
VV			1					
VV			brana					
VV			2					
VV			Součet					
D		742	Elektroinstalace - slaboprúd					
6	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	85,000	27,39	2 328,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121002					
7	M	2000002061	Kabel sdělovací TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,6 měděný	m	85,000	81,26	6 907,10	
PP			Kabel sdělovací TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,6 měděný					
VV			brana					
VV			30+30+25					
8	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	95,000	59,35	5 638,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112					
9	M	1000290934	Chránička optického kabelu KOPOS 06050 AS100, HDPE, bezhalogenová, 50mm, 750N/20cm, oranžová, 100m	m	30,000	63,00	1 890,00	
PP			Chránička optického kabelu KOPOS 06050 AS100, HDPE, bezhalogenová, 50mm, 750N/20cm, oranžová, 100m					
VV			optika					
VV			30					
10	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	65,000	35,61	2 314,65	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm					
VV			brána					
VV			25+25+15					
11	K	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN	kus	2,000	821,73	1 643,46	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž čtečky bezkontaktních karet					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220081					
12	M	X40467005	Čtečka karet čipů, úzká,	kus	2,000	5 259,07	10 518,14	
13	K	X742320032.3	Montáž vjezdových sloupků	kus	2,000	2 191,28	4 382,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou síťelkou					
14	M	X59231002	Vjezdový sloupek AB SL5 včetně kotvicí sady a příslušenství	kus	2,000	13 850,72	27 701,44	
PP			barvu sloupku RAL upřesní investor					
D M			Práce a dodávky M				43 597,52	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				43 597,52	
15	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,035	9 667,41	338,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
VV			35/1000		0,035			
16	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	13,000	282,29	3 669,77	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171172					
VV			VO					
VV			13		13,000			
17	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	20,000	465,78	9 315,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171322					
VV			optka					
VV			15		15,000			
VV			brána					
VV			5		5,000			
VV			Součet		20,000			
18	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	2,910	437,55	1 273,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
VV			optka					
VV			15*0,5*0,2		1,500			
VV			branaka					
VV			5*0,5*0,2		0,500			
VV			13*0,35*0,2		0,910			
VV			Součet		2,910			
19	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	107,670	127,03	13 677,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
VV			2,91*37 'Přepočtené koeficientem množství		107,670			
20	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,111	494,00	3 018,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121					
21	K	460451162	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	13,000	35,29	458,77	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451162					
22	K	460451322	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3	m	20,000	49,40	988,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 110 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451322					
23	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	18,000	143,95	2 591,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112					
24	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	18,000	32,68	588,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112					
25	K	X016	Zednické práce, zapravení, začistění drážek apod.	hod	8,000	536,35	4 290,80	
PP			Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci					
PP			- vysekání (vyfrézování) drážek do zdi, podlahy a stropů					
PP			- hrubé zapravení drážek po provedení instalace					
26	K	X018.3	Základ pro vjezdový sloupek 400x400x800	kpl	2,000	1 693,73	3 387,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: IO-08 - Areálový teplovod
Soupis: IO-08 - Areálový teplovod

KSO: 827 49 25
Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 17. 10. 2025
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			257 802,98
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257 802,98	21,00%	54 138,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	311 941,61

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: IO-08 - Areálový teplovod
Soupis: IO-08 - Areálový teplovod

Místo:	Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	257 802,98
HSV - Práce a dodávky HSV	355,38
997 - Přesun sutě	355,38
PSV - Práce a dodávky PSV	178 348,11
713 - Izolace tepelné	8 458,74
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	123 239,72
734 - Ústřední vytápění - armatury	29 531,33
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	17 118,32
M - Práce a dodávky M	1 079,04
23-M - Montáže potrubí	1 079,04
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 992,80
OST - Ostatní	71 027,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: IO-08 - Areálový teplovod

Soupis: IO-08 - Areálový teplovod

Místo: Pelhřimo, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Zpracovatel: MŠC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 257 802,98

D		HSV	Práce a dodávky HSV	355,38				
D		997	Přesun sutě	355,38				
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,223	258,66	57,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,028	11,26	90,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			0,223*36 'Přepočtené koeficientem množství		8,028			
3	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,043	4 820,82	207,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	178 348,11				
D		713	Izolace tepelné	8 458,74				
4	K	713410833	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	6,000	59,94	359,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713410833					
5	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	4,128	608,37	2 511,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121					
6	M	63151674	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 100mm	m2	4,128	1 212,74	5 006,19	CS ÚRS 2024 02
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 100mm					
VV			0,688*6		4,128			
7	M	28655598	lepidlo PE tepelné izolace topenářských trubek	litr	1,000	532,45	532,45	CS ÚRS 2024 02
PP			lepidlo PE tepelné izolace topenářských trubek					
8	M	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	4,000	3,00	12,00	CS ÚRS 2024 02
PP			páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m					
9	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,029	1 279,68	37,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	123 239,72				
10	K	733120839	Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219	m	4,000	218,77	875,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 219					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120839					
11	K	733191844	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 159 do 377 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	4,000	12,08	48,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 159 do 377					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191844					
12	K	23119000R2	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 65 vnějšího průměru D 140 mm	m	14,000	462,52	6 475,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 65 vnějšího průměru D 140 mm					
	VV		2*7		14,000			
13	M	14391016R1	Předizolovaná rovná ocelová trubka Standard; s PEHD pláštěm, 1.izolační třída, DN65/140	m	16,000	775,20	12 403,20	
	PP		Předizolovaná rovná ocelová trubka Standard; s PEHD pláštěm, 1.izolační třída, DN65/140					
	VV		2*8		16,000			
14	M	28658006	doizolování spoje PI potrubí série1 kompletní s PUR izolací a antidifúzní bariérou DN 65/140	kus	4,000	2 242,84	8 971,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		doizolování spoje PI potrubí série1 kompletní s PUR izolací a antidifúzní bariérou DN 65/140					
15	M	14392006	koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou 1,0x1,0m DN 65/140	kus	4,000	1 819,12	7 276,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou 1,0x1,0m DN 65/140					
16	M	14394057R1	Paralelní odbočka - ocelový předizolovaný série1 kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou DN 200/315xDN 65/140	kus	2,000	6 206,58	12 413,16	
	PP		Paralelní odbočka - ocelový předizolovaný série1 kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou DN 200/315xDN 65/140					
17	M	42273021	armatura uzavírací předizolovaná série1 kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou DN 65/140	kus	2,000	10 133,51	20 267,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		armatura uzavírací předizolovaná série1 kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou DN 65/140					
18	M	1439201R3	Montážní sada pro spojky D140	sada	4,000	353,63	1 414,52	
	PP		Montážní sada - Smršťovací rukávy; uzavírací pásy; odvz. zátky; tavné zátky; podpěrky a konektory detekčního vodiče					
19	M	1439201R4	Krycí smršťitelné pouzdro vč. mastiku D140 L=600 mm	kus	4,000	277,71	1 110,84	
	PP		Krycí smršťitelné pouzdro vč. mastiku D140 L=600 mm					
20	M	1439201R5	Směsné lahve typ 4	kus	2,000	322,67	645,34	
	PP		Směsné lahve typ 4, DN50/140					
21	M	1439201R6	ES-Koncové těsnění Ø140	kus	2,000	357,63	715,26	
	PP		ES-Koncové těsnění Ø140					
22	M	1439201R7	CR-Gumová průchodka stěnou Ø140	kus	2,000	161,83	323,66	
	PP		CR-Gumová průchodka stěnou Ø140					
23	M	1439201R9	Hydroizolační prostup potrubí - těsnící manžeta, průchodka DN140	kus	2,000	1 032,93	2 065,86	
	PP		Hydroizolační prostup potrubí - těsnící manžeta, průchodka DN140					
24	M	286vp2.1	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu	kus	4,000	5 370,79	21 483,16	
	PP		Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu					
25	M	1439201R10	Souprava záslepky potrubí, vč. dýnka DN65	kus	2,000	246,74	493,48	
	PP		Souprava záslepky potrubí, vč. dýnka DN65					
26	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	16,000	27,97	447,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190225					
27	K	733190239	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 159x6,3 do 219x6,3	m	4,000	55,94	223,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 159/6,3 do 219/6,3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190239					
28	K	97713111R4	Jádrové vrtání do železobetonu do D 150 mm	m	1,000	4 714,48	4 714,48	
	PP		Jádrové vrtání do železobetonu do D 150 mm					
29	K	97713111R51	Zkoušky RTG DN65	kus	4,000	1 318,64	5 274,56	
	PP		Zkoušky RTG DN65					
30	K	97713111R52	Zkoušky RTG DN200	kus	4,000	3 116,77	12 467,08	
	PP		Zkoušky RTG DN200					
31	M	42391630	třmen kotevní plochý DN 200	kus	2,000	654,32	1 308,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		třmen kotevní plochý DN 200					
32	M	42391605	třmen kotevní plochý DN 65	kus	4,000	101,89	407,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		třmen kotevní plochý DN 65					
33	K	97713111R53	Montáž atypických ocelových konzol pro uložení potrubí, včetně kluzné podkladní desky a stojanu pro potrubí	kus	1,000	300,69	300,69	
	PP		Montáž atypických ocelových konzol pro uložení potrubí, včetně kluzné podkladní desky a stojanu pro potrubí					
34	M	286vp312	Atypická ocelová konzola pro uložení potrubí, včetně kluzné podkladní desky a stojanu pro potrubí	kus	1,000	199,79	199,79	
	PP		Atypická ocelová konzola pro uložení potrubí, včetně kluzné podkladní desky a stojanu pro potrubí					
	PP		- svislé a vodorovné prvky UPE 100 - vzpěry TRHR 50x50x4 - povrchová úprava - 2x základní + 2x finální nátěr - hmotnost 1ks =20kg - kotvení do zdi pomocí 3ks chem. kotevM16					
35	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,367	2 489,42	913,62	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733101					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				29 531,33	
36	K	734111416	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 65 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	1,000	3 861,00	3 861,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111416					
37	K	734111755	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 65 PN 16 do 300°C ovládaný elektrickým servomotorem	soubor	1,000	24 444,70	24 444,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané elektrickým servomotorem PN 16 do 300°C (V 30 113 616) DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111755					
38	K	734173416	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65	soubor	2,000	545,44	1 090,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734173416					
39	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,082	1 643,30	134,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734102					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				17 118,32	
40	K	73519191R1	Napuštění vody do otopného systému	m3	2,970	26,85	79,74	
	PP		Napuštění vody do otopného systému					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
	VV		90*0,033		2,970			
41	K	73519191R21	Vypuštění vody z areálového rozvodu	m3	2,970	18,91	56,16	
	PP		Vypuštění vody z areálového rozvodu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
	VV		90*0,033		2,970			
42	K	73519191R2	Chemická úprava topné vody	soubor	1,000	16 982,42	16 982,42	
	PP		Chemická úprava topné vody					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
	D	M	Práce a dodávky M				1 079,04	
	D	23-M	Montáže potrubí				1 079,04	
43	K	230120044	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65	m	16,000	67,44	1 079,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120044					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 992,80	
44	K	HZS222R1	HZS - napuštění a vypuštění soustavy	hod	10,000	699,28	6 992,80	
	PP		HZS - napuštění a vypuštění soustavy					
	D	OST	Ostatní				71 027,65	
45	K	OSTvp1	Topná a dilatační zkouška	hod	10,000	699,28	6 992,80	
	PP		Topná a dilatační zkouška					
46	K	OSTvp2	Koordinace řemesel, výšková koordinace napojení teplovodu na stávající rozvod	hod	10,000	699,28	6 992,80	
	PP		Koordinace řemesel, výšková koordinace napojení teplovodu na stávající rozvod					
47	K	OSTvp3	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál, příslušenství	soubor	1,000	4 296,63	4 296,63	
	PP		Spojovací, těsnící a doplňkový materiál, příslušenství					
48	K	OSTvp4	Náklady spojené s připojením na stávající rozvod areálu, odstávka systému	soubor	1,000	49 948,30	49 948,30	
	PP		Náklady spojené s připojením na stávající rozvod areálu, odstávka systému					
49	K	OSTvp7	Prohlídka a zmapování stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.	hod	4,000	699,28	2 797,12	
	PP		Prohlídka a zmapování stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.					

Název akce: NEMOCNICE PELHŘIMOV - REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU

VÝKAZ VÝMĚR

Investor: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA

PROFESE : ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A Demontáže							
		Demontáž stávající VZT jednotka KDK do velikosti 040	demontáže včetně dopravy a ekologické likvidace	ks	6	3 625,28	21 752 Kč
		Demontáž stávající VZT jednotka SNE	demontáže včetně dopravy a ekologické likvidace	ks	6	1 208,43	7 251 Kč
		Demontáž stávající VZT radiální ventilátor do vel 400 a KDK040	demontáže včetně dopravy a ekologické likvidace	ks	16	1 812,64	29 002 Kč
		potrubní rozvody včetně veškerých potrubních elementů (jako např.vyústky, tlumiče hluku, požární klapky, regulační klapky,...) a veškerých izolací a závěsového materiálu	demontáže včetně dopravy a ekologické likvidace	m2	1400	241,69	338 366 Kč

B Nově instalovaná VZT zařízení							
		<u>Zařízení č.1 - Větrání hygienického zázemí 01.PP a 1.NP</u>					
	01,01m	Montáž větrací jednotky		sada	1	9 667,41	9 667 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	01.01	AHU 01.01-Větrací jednotka kompaktní, stojatá, vývody čtyřhranné horní, vnitřní provedení, v sestavě : tlumicí vložky, vstupní a výstupní servoklapky, filtr F7 přívod, filtr M5 odvod, deskový rekuperátor s by-passem vč.vany a soupravy pro odvod kondenzátu, radiální ventilátory EC motory, vodní ohřivač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886.	Vpř=2150m3/h, pext=400Pa, R-88 %, 22,4 kW, T-7 kW, 60/40 °C, Voda, 2,4 kPa, 0,3 m3/h, 1/2 ", EL-0,78kW, SFPvi 1128 W.m-3.s, SFPvahu 2363 W.m-3.s, Vodv=2150m3/h, pext=400Pa, EL-0,78kW, SFPvi 1236 W.m-3.s Rychlosti v průřezu 1,78m/s. Parametry pláště dle EN1886 Mechanická stabilita D1(M) Netěsnost skříně L1(M) Termická izolace T2(M) Faktor tepelných mostů TB2(M) SFPvahu 2336 W.m-3.s Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky Vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech RAL Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, splnění ECODESIGN Před objednávkou upřesnit stranu obsluhy	sada	1	152 890,14	152 890 Kč
	01.02m	Montáž tlumiče hluku		ks	4	966,74	3 867 Kč
	01.02	AHU čerstvý vzduch E1 Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy, (děrovaný plech-platí pro veškeré tlumiče)		ks	1	2 054,33	2 054 Kč
		AHU odpadní vzduch I2 Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy, (děrovaný plech-platí pro veškeré tlumiče)		ks	1	2 054,33	2 054 Kč
		AHU přívaděný vzduch E2 Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy, (děrovaný plech-platí pro veškeré tlumiče)		ks	1	2 054,33	2 054 Kč
		AHU odváděný vzduch I1 Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy, (děrovaný plech-platí pro veškeré tlumiče)		ks	1	2 054,33	2 054 Kč
	01.03m	Montáž žaluzie protidešťové		ks	2	725,06	1 450 Kč
	01.03	Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 500x400, RAL dle fasády	V=2.150m3/h	ks	2	2 209,00	4 418 Kč
	01.04-05m	Montáž klapky požární		ks	4	966,74	3 867 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapětovém stavu, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P2					
	01.04	500x250		ks	2	10 455,31	20 911 Kč
	01.05	DN 200		ks	2	10 605,15	21 210 Kč
	01.06-08m	Montáž klapky regulační		ks	9	483,37	4 350 Kč
		Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, jednolístá/vícelistá s ručním ovládáním					
	01.06	DN200		ks	5	676,72	3 384 Kč
	01.07	DN225		ks	1	725,06	725 Kč
	01.08	DN250		ks	3	744,39	2 233 Kč
	01.09-10m	Montáž anemostatu		ks	4	966,74	3 867 Kč
	01.09	Anemostat přívodní drallový velikost /600x24/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	2	2 368,52	4 737 Kč
	01.10	Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	2	2 692,37	5 385 Kč
	1.11m	Montáž vyústky		ks	2	362,53	725 Kč
	01.11	Vyústka VK-2.O-R1/ 1025x85, na průměr potrubí DN200	dvourada, Hliník elox, včetně regulačního elementu (protiběžná klapka R1-platí pro veškeré níže), veškeré pohledové elementy budou vzorkovány	ks	2	1 363,11	2 726 Kč
	01.12m	Montáž stěnové mřížky		ks	4	362,53	1 450 Kč
	01.12	Stěnová mřížka 525x325	jednořadá, Hliník elox, veškeré pohledové elementy budou vzorkovány	ks	4	981,24	3 925 Kč
	01.13m	Montáž přívodního ventilu		ks	1	120,84	121 Kč
	01.13	Ventil přívodní DN100 vč.zděře, kovový		ks	1	101,51	102 Kč
	01.14-15m	Montáž odtahového ventilu		ks	31	120,84	3 746 Kč
	01.14	Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový		ks	26	101,51	2 639 Kč
	01.15	Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový		ks	5	180,78	904 Kč
		Montáž ohebné hadice hlukově tlumící		bm	50	60,90	3 045 Kč
		Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100		bm	30	70,57	2 117 Kč
		Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN160		bm	10	84,11	841 Kč

Investor: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA

PROFESE : ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

VÝKAZ VÝMĚR

REVIZE 0

[illegible]

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	02.01	AHU 02.01-Větrací jednotka bloková, vnitřní provedení, v sestavě : přívod- vstupní servoklapka, pružné vložky, filtr F7 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, radiální ventilátor EC motor, vodní ohříváč, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič přímý výparník tříokruhový provedení dle dodávky typu a regulace kompresorové části CU02.01,, s eliminátorem, Soupravy pro odvod kondenzátu, odvod- servoklapka, pružné vložky, tukový předfiltr G3, filtr M5, ventilátor radiální EC motor, eliminátor kapek, pružné vložky, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886.	Vpř=27100m3/h, pext=500Pa, EL-3x4,6kW, R-81,3 %, 266 kW, T-87kW, 60/40 °C, Voda, 6,4 kPa, 3,8 m3/h, 1 1/4 ", CH--151 kW 7 °C, Freon R410A, Vodv=27600m3/h, pext=750Pa, EL-3x5,2kW, SFPvi při 1156 W.m-3.s/odv 1539W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Vlastnosti dle EN1886: L1(M), L2(R) @ -400Pa, D1(M), T2(M), TB3(M), <0,5%(F9), Umístění VZT jednotky vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, splnění ECODESIGN Před objednáním upřesnit stranu obsluhy	sada	1	1 188 125,08	1 188 125 Kč
		Kompletace jednotky v místě montáže včetně doзора a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně horizontální a vertikální dopravy na staveništi, jedná se o rozložení a kompletaci všech sekcí jednotky včetně demontáže a zpětné montáže rekuperačního dílu	Omezený montážní otvor a dopravní trasa, možno dohodnout s generálním dodavatelem v rámci stavby předosazení jednotky do strojovny před zaklopením stropu, nutno nárokovat předem, rozhodnutí dle šéfmontáže VZT	sada	1	39 878,08	39 878 Kč
	2.02m	Montáž kompresorové jednotky		sada	3	18 126,40	54 379 Kč
	2.02	tj.zejména vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídicích boxů, propojovacího potrubí chladiva a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr do 40m při převýšení do 2m. Základní specifikace systému: Kondenzační jednotka obecného typu MULTI V 5, R410A, řídicí jednotka master 1x, řídicí jednotka slave 2x, modul expanzního ventilu 3x, komunikační modul, kabelový ovladač, zprovoznění, výsrtupní revize Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE)	Qch/Qt = 50,4/56,7 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace do tří okruhů chladiče AHU02.01. každý díl samostatná řídicí jednotka a ostatní příslušenství	sada	3	482 500,59	1 447 502 Kč
	2.03m	Montáž AHU		ks	91	1 208,43	109 967 Kč
	2.03	AHU čerstvý vzduch E1 Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy		ks	32	3 093,57	98 994 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		AHU odpadní vzduch I2 Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy, provedení pro vlhké prostředí		ks	27	4 621,02	124 768 Kč
		AHU přívodní vzduch E2 Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy,		ks	16	4 060,31	64 965 Kč
		AHU odvodní vzduch I1 Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy, provedení pro vlhké prostředí		ks	16	4 621,02	73 936 Kč
	2.04-05m	Montáž žaluzie protidešťové		ks	2	2 416,85	4 834 Kč
	2.04	Žaluzie protidešťová sací dělená, z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 2000x2000, RAL	V=55000m3/h, síto proti ptactvu	ks	1	23 443,48	23 443 Kč
	2.05	Žaluzie protidešťová výfuková dělená, z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 2750x1250, RAL	V=55000m3/h, síto proti ptactvu	ks	1	23 264,63	23 265 Kč
	2.06m	Montáž klapky požární		ks	4	1 208,43	4 834 Kč
		Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapětovém stavu, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P2					
	2.06	1000x550		ks	4	17 812,21	71 249 Kč
	2.07-12m	Montáž klapky regulační		ks	37	652,55	24 144 Kč
		Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, jednolistá/vícelistá s ručním ovládáním					
	2.07	710x500		ks	1	3 335,26	3 335 Kč
	2.08	250x125		ks	1	1 996,32	1 996 Kč
	2.09	DN200		ks	1	676,72	677 Kč
	2.10	DN250		ks	11	749,22	8 241 Kč
	2.11	DN315		ks	13	942,57	12 253 Kč
	2.12	DN355		ks	10	1 015,08	10 151 Kč
	2.13-14m	Montáž regulačního šoupátka		ks	4	483,37	1 933 Kč
		Regulační šoupátko sk.I (v místech omezené výšky pro napojení potrubí a ohebných hadic na příruby gastrostropu)					
	2.13	dn200		ks	3	1 208,43	3 625 Kč
	2.14	dn355		ks	1	676,72	677 Kč
	2.15-18m	Montáž anemostatu		ks	7	966,74	6 767 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	2.15	Anemostat přívodní drallový velikost /600x24/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	2	2 368,52	4 737 Kč
	2.16	Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	2	2 692,37	5 385 Kč
	2.17	Anemostat odtahový drallový velikost /600x24/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	2	2 175,17	4 350 Kč
	2.18	Anemostat odtahový drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	1	2 537,70	2 538 Kč
		ODSAVANY INTEGROVANY GASTRO STROP v celém rozsahu 2.NP					
	2.19m	Montáž integrovaného kuchyňského stropu		m2	572	2 416,85	1 382 438 Kč
	2.19	integrovaný kuchyňský strop 2.NP uzavřený s odděleným přívodem a odtahem od stavebních konstrukcí, obsahující přívodní a odtahové elementy s odlučovači tuku, včetně osvětlení. Splnění norem ČSN EN 16282 a VDI2052. Nerezové provedení přívodních a odtahových elementů,kazetové odlučovače a nerezové vložky s účinností až 99%, cyklonové odlučovače. Dle umístění integrovaná svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 (intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx min.). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN EN, dimenzování vodičů, provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180.	2.NP, tj. včetně části mytí a plochy termoportů obsluhovaný VZT zařízením č.3 - viz výkresová část. Dodávka včetně dopravy montérů, finálního vyčištění a impregnace pohledových ploch, proškolení a dodávky jednorázové čisticích prostředků. Svítidla s reflektorem a propojovací kabeláž osvětlovací soustavy, vyvedení volného konce kabelu do místa el. přívodu, který je přiveden do prostoru mezi větracím stropem a stropní konstrukcí	m2	572	15 235,84	8 714 900 Kč
		Montáž čistícího otvoru		ks	15	362,53	5 438 Kč
		čistící otvory do 250x250 na odtahovém potrubí		ks	15	725,06	10 876 Kč
		Montáž ohebné hadice		bm	200	60,90	12 180 Kč
		Ohebná hadice, parozábrana DN200		bm	5	109,24	546 Kč
		Ohebná hadice, parozábrana DN250		bm	80	133,41	10 673 Kč
		Ohebná hadice, parozábrana DN315		bm	65	166,28	10 808 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Ohebná hadice, parozábrana DN355		bm	50	191,41	9 571 Kč
		Montáž kruhového potrubí		bm	30	362,53	10 876 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30%		bm	5	531,71	2 659 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30%		bm	20	604,21	12 084 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN355/30%		bm	5	894,24	4 471 Kč
		Montáž nárubku		ks	3	362,53	1 088 Kč
		Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"		ks	3	362,53	1 088 Kč
		Montáž čtyřhraného potrubí - PRIVOD		m2	850	362,53	308 151 Kč
		PRIVOD - čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	850	483,37	410 865 Kč
		Montáž čtyřhraného potrubí - ODTAH		m2	450	362,53	163 139 Kč
		ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	450	544,28	244 926 Kč
		Montáž izolace tepelné a hlukové		m2	550	120,84	66 462 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	550	544,28	299 354 Kč
		Montáž přívodního potrubí		m2	400	362,53	145 012 Kč
		přívodní potrubí v PROSTORU GASTROSTROPU izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura		m2	400	1 148,49	459 396 Kč
		Zařízení č.3 - Větrání Gastro mytí 2.NP					
	3.01m	Montáž větrací jednotky		sada	1	14 501,12	14 501 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	3.01	AHU 03.01-Větrací jednotka bloková, vnitřní provedení, v sestavě : přívod- vstupní servoklapka, pružné vložky, filtr F7 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, radiální ventilátor EC motor, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič přímý výparník dvouokruhový provedení dle dodávky typu a regulace kompresorové části CU03.01,, s eliminátorem, Soupravy pro odvod kondenzátu, odvod- servoklapka, pružné vložky, tukový předfiltr G3, filtr M5, ventilátor radiální EC motor, eliminátor kapek, pružné vložky, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886.	Vpř=9900m3/h, pext=500Pa, EL-4,6kW, R-80,5 %, 94 kW, T-46kW, 60/40 °C, Voda, 10,3 kPa, 2 m3/h, 1 ", CH--53 kW 7 °C, Freon R410A, Vodv=9500m3/h, pext=700Pa, EL-6kW, SFPvi při 1212 W.m-3.s/odv 1442W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Vlastnosti dle EN1886: L1(M), L2(R) @ -400Pa, D1(M), T2(M), TB3(M), <0,5%(F9), Umístění VZT jednotky vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, splnění ECODESIGN Před objednáním upřesnit stranu obsluhy	sada	1	565 737,02	565 737 Kč
		Kompletace jednotky v místě montáže včetně doзору a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně horizontální a vertikální dopravy na staveništi, jedná se o rozložení a kompletaci všech sekcí jednotky včetně demontáže a zpětné montáže rekuperačního dílu	Omezený montážní otvor a dopravní trasa, možno dohodnout s generálním dodavatelem v rámci stavby předosazení jednotky do strojovny před zaklopením stropu, nutno nárokovat předem, rozhodnutí dle šéfmontáže VZT	sada	1	39 878,08	39 878 Kč
	3.02m	Montáž kompresorové jednotky		sada	2	18 126,40	36 253 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	3.02	tj.zejména vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídicích boxů, propojovacího potrubí chladiva a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr do 40m při převýšení do 2m. Základní specifikace systému: Kondenzační jednotka obecného typu MULTI V 5, R410A, řídicí jednotka master 1x, řídicí jednotka slave 1x, modul expanzního ventilu 2x, komunikační modul, kabelový ovladač, zprovoznění, výsrtupní revize Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE)	Qch/Qt =28/27 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace do dvou okruhů chladiče AHU03.01. každý díl samostatná řídicí jednotka a ostatní příslušenství	sada	2	297 079,61	594 159 Kč
	3.03m	Montáž AHU přívodu a odvodu vzduchu		ks	12	1 208,43	14 501 Kč
	3.03	AHU přívodní vzduch E2 Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy,		ks	6	3 093,57	18 561 Kč
		AHU odvodní vzduch I1 Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy, provedení pro vlhké prostředí		ks	6	3 528,61	21 172 Kč
	3.04m	Montáž klapky požární		ks	2	1 208,43	2 417 Kč
		Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapětovém stavu, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P2					
	3.04	1000x500		ks	2	15 467,86	30 936 Kč
	3.05-08m	Montáž klapky regulační		ks	21	966,74	20 302 Kč
		Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, jednolístá/vícelistá s ručním ovládáním	popr. regulační soupatko sk.I (v místech omezené výšky pro napojení potrubí a ohebných hadic na příruby gastrostropu)				
	3.05	1000x200		ks	2	2 175,17	4 350 Kč
	3.06	DN200		ks	5	676,72	3 384 Kč
	3.07	DN250		ks	9	749,22	6 743 Kč
	3.08	DN315		ks	5	942,57	4 713 Kč
	3.09m	Montáž anemostatu		ks	1	966,74	967 Kč
	3.09	Anemostat odtahový drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	1	2 537,70	2 538 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	3.10m	Montáž stěnové mřížky		ks	2	483,37	967 Kč
	3.10	Stěnová mřížka 525x325	jednořadá, Hliník elox, veškeré pohledové elementy budou vzorkovány	ks	2	1 000,58	2 001 Kč
		Montáž čistícího otvoru		ks	12	362,53	4 350 Kč
		čistící otvory do 250x250 na odtahovém potrubí		ks	12	725,06	8 701 Kč
		Montáž ohebné hadice		bm	100	60,90	6 090 Kč
		Ohebná hadice, parozábrana DN200		bm	25	109,24	2 731 Kč
		Ohebná hadice, parozábrana DN250		bm	50	133,41	6 671 Kč
		Ohebná hadice, parozábrana DN315		bm	25	166,28	4 157 Kč
		Montáž kruhového potrubí		bm	15	362,53	5 438 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30%		bm	5	531,71	2 659 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30%		bm	5	604,21	3 021 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN355/30%		bm	5	894,24	4 471 Kč
		Montáž nárubku		ks	3	362,53	1 088 Kč
		Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"		ks	3	362,53	1 088 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí - PRIVOD		m2	210	362,53	76 131 Kč
		PRIVOD - čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	210	483,37	101 508 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí - ODTAH		m2	170	362,53	61 630 Kč
		ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	170	544,28	92 528 Kč
		Montáž izolace tepelné a hlukové		m2	100	120,84	12 084 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	100	544,28	54 428 Kč
		Montáž přívodu potrubí		m2	170	362,53	61 630 Kč
		přívodní potrubí v PROSTORU GASTROSTROPU izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura		m2	170	1 539,05	261 639 Kč

Investor: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA

PROFESE : ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

VÝKAZ VÝMĚR

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ODBORNÝ ODHAD - DOČASNÉ NAPOJENÍ A PROVOZOVÁNÍ ODTAHOVÝCH DIGESTOŘÍ A PŘÍSLUŠNÉHO PŘÍVODU V RÁMCI PROVOZOVÁNÍ GASTROTECHNOLOGIE 1.NP PO ZRÚŠENÍ STROJOVEN 2.NP	PŘEDSTIHU OSAZENÝCH A ZPROVOZNĚNÝCH VE STROJOVNĚ 3.NP, DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VZT V RÁMCI PROVIZORNÍHO SNÍŽENÉHO MEZIPODHLÉDU 1.N PŘEDPOKLAD TEPELNĚ IZOLOVANÁ HADICE 5+5 ks DN500 S/E: max á6.000 m3/h				
		Montáž ohebné hadice		bm	350	120,84	42 294 Kč
		Ohebná hadice tepelně izolované, parozábrana DN500	TEPELNĚ IZOLOVANÁ HADICE 5+5 ks DN500 S/E: max á6.000 m3/h	bm	350	700,89	245 312 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí		m2	150	362,53	54 380 Kč
		čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy	TVAROVKY DOPOJENÍ A ROZBOČKY VČETNĚ NEZBYTNÝCH REGULAČNÍCH ELEMENTŮ URČÍ ŠÉFMONTÉR DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	m2	150	483,37	72 506 Kč
		Zařízení č.4 - Větrání jídelna a salonek 1.NP					
	4.01m	Montáž větrací jednotky		sada	1	14 501,12	14 501 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	4.01	AHU 04.01-Větrací jednotka bloková, vnitřní provedení, v sestavě : přívod- vstupní servoklapka, pružné vložky, filtr F7 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, radiální ventilátor EC motor, vodní ohříváč, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič přímý výparník jednokruhový provedení dle dodávky typu a regulace kompresorové části CU05.01,, s eliminátorem, Soupravy pro odvod kondenzátu, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr M5, ventilátor radiální EC motor, eliminátor kapek, pružné vložky, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886.	Vpř=10000m3/h, pext=500Pa, EL-4,6kW, R-79 %, 98 kW, T-43,4kW, 60/40 °C, Voda, 7,5 kPa, 1,9 m3/h, 1 ", CH--33 kW 7 °C, Freon R410A, Vodv=10000m3/h, pext=500Pa, EL-4,6kW, SFPvi př 1066 W.m-3.s/odv 1001W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Vlastnosti dle EN1886: L1(M), L2(R) @ -400Pa, D1(M), T2(M), TB3(M), <0,5%(F9), Umístění VZT jednotky vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, splnění ECODESIGN Před objednáním upřesnit stranu obsluhy	sada	1	527 599,07	527 599 Kč
		Kompletace jednotky v místě montáže včetně doзору a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně horizontální a vertikální dopravy na staveništi, jedná se o rozložení a kompletaci všech sekcí jednotky včetně demontáže a zpětné montáže rekuperačního dílu	Omezený montážní otvor a dopravní trasa, možno dohodnout s generálním dodavatelem v rámci stavby předosazení jednotky do strojovny před zaklopením stropu, nutno nárokovat předem, rozhodnutí dle šéfmontáže VZT	sada	1	39 878,08	39 878 Kč
	4.02m	Montáž kompresorové jednotky		sada	1	18 126,40	18 126 Kč
	4.02	tj.zejména vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídicích boxů, propojovacího potrubí chladiva a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr do 40m při převýšení do 2m. Základní specifikace systému: Kondenzační jednotka obecného typu MULTI V 5, R410A, řídicí jednotka 1x, modul expanzního ventilu 1x, komunikační modul, kabelový ovladač, zprovoznění, výstupní revize Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE)	Qch/Qt =33/33 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace do jednoho okruhu chladiče AHU04.01. V případě dělení každý díl samostatná řídicí jednotka a ostatní příslušenství	sada	1	330 480,52	330 481 Kč
	4.03m	Montáž AHU		ks	18	1 208,43	21 752 Kč
	4.03	AHU přívodní vzduch E2 Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy,		ks	12	2 054,33	24 652 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		AHU odvodní vzduch I1 Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy		ks	6	4 060,31	24 362 Kč
	4.04m	Montáž klapky požární		ks	2	1 208,43	2 417 Kč
		Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapětovém stavu, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P2					
	4.04	1250x500		ks	2	18 459,93	36 920 Kč
	4.05-06m	Montáž regulátoru průtoku		ks	4	966,74	3 867 Kč
		Regulátor průtoku, Rozsah napětí 0-10VDC, včetně akustického krytu a tlumiče hluku 1,5m					
	4.05	1000x400	V=3000/8000	ks	2	33 255,90	66 512 Kč
	4.06	400x200	V=600/1500	ks	2	16 014,07	32 028 Kč
	4.07m	Montáž klapky regulační		ks	24	422,47	10 139 Kč
		Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, jednolístá/vícelístá s ručním ovládáním					
	4.07	DN250		ks	24	744,39	17 865 Kč
	4.08-09m	Montáž anemostatu		ks	24	1 208,43	29 002 Kč
	4.08	Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	12	2 706,88	32 483 Kč
	4.09	Anemostat odtahový drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	12	2 513,53	30 162 Kč
		Montáž ohebné hadice		bm	40	60,90	2 436 Kč
		Ohebná hadice, hlukové tlumicí, parozábrana DN250		bm	40	133,41	5 336 Kč
		Montáž kruhového potrubí		bm	40	362,53	14 501 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30%		bm	40	604,21	24 168 Kč
		Montáž nátrubku		ks	2	120,84	242 Kč
		Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"		ks	2	120,84	242 Kč

Investor: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA

VÝKAZ VÝMĚR

PROFESE : ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Montáž čtyřhranného potrubí		m2	300	362,53	108 759 Kč
		čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	300	483,37	145 011 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí - ODTAH		m2	300	362,53	108 759 Kč
		ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	300	544,28	163 284 Kč
		Montáž izolace tepelné a hlukové		m2	220	120,84	26 585 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	220	544,28	119 742 Kč
		Montáž přírodního potrubí		m2	80	362,53	29 002 Kč
		přírodní potrubí v PROSTORU GASTROSTROPY izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura		m2	80	1 148,49	91 879 Kč
		Zařízení č.5 - Větrání gastro 01.PP a 1.NP					
	5.01m	Montáž větrací jednotky		sada	1	12 084,27	12 084 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	5.01	AHU 05.01-Větrací jednotka bloková, vnitřní provedení, v sestavě : přívod- vstupní servoklapka, pružné vložky, filtr F7 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, radiální ventilátor EC motor, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič přímý výparník jednokruhový provedení dle dodávky typu a regulace kompresorové části CU05.01,, s eliminátorem, Soupravy pro odvod kondenzátu, odvod- servoklapka, pružné vložky, tukový předfiltr G3, filtr M5, ventilátor radiální EC motor, eliminátor kapek, pružné vložky, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886.	Vpř=5300m3/h, pext=500Pa, EL-2,5kW, R-80 %, 47 kW, T-19kW, 60/40 °C, Voda, 10,75 kPa, 0,84 m3/h, 1 ", CH--29 kW 7 °C, Freon R410A, Vodv=5300m3/h, pext=700Pa, EL-3,3kW, SFPvi př 1205 W.m-3.s/odv 1409W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Vlastnosti dle EN1886: L1(M), L2(R) @ -400Pa, D1(M), T2(M), TB3(M), <0,5%(F9), Umístění VZT jednotky vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, splnění ECODESIGN Před objednáním upřesnit stranu obsluhy	sada	1	331 350,59	331 351 Kč
		Kompletace jednotky v místě montáže včetně doзору a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně horizontální a vertikální dopravy na staveništi, jedná se o rozložení a kompletaci všech sekcí jednotky včetně demontáže a zpětné montáže rekuperačního dílu	Omezený montážní otvor a dopravní trasa, možno dohodnout s generálním dodavatelem v rámci stavby předosazení jednotky do strojovny před zaklopením stropu, nutno nárokovat předem, rozhodnutí dle šéfmontáže VZT	sada	1	39 878,08	39 878 Kč
	5.02m	Montáž kompresorové jednotky		sada	1	18 126,40	18 126 Kč
	5.02	tj.zejména vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídicích boxů, propojovacího potrubí chladiva a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr do 40m při převýšení do 2m. Základní specifikace systému: Kondenzační jednotka obecného typu MULTI V 5, R410A, řídicí jednotka 1x, modul expanzního ventilu 1x, komunikační modul, kabelový ovladač, zprovoznění, výstupní revize Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE)	Qch/Qt =28/27 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace do jednoho okruhu chladiče AHU05.01. V případě dělení každý díl samostatná řídicí jednotka a ostatní příslušenství	sada	1	300 849,90	300 850 Kč
	5.03m	Montáž AHU		ks	6	1 208,43	7 251 Kč
	5.03	AHU přívodní vzduch E2 Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy,		ks	3	2 963,06	8 889 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		AHU odvodní vzduch I1 Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy, provedení pro vlhké prostředí		ks	3	3 383,59	10 151 Kč
	5.44m	Montáž klapky požární		ks	2	966,74	1 933 Kč
		Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapětovém stavu, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P2					
	5.04	630x400		ks	2	13 747,06	27 494 Kč
	5.05-11m	Montáž klapky regulační		ks	25	845,90	21 148 Kč
		Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, jednolistá/vícelistá s ručním ovládáním					
	5.05	400x225		ks	2	1 421,11	2 842 Kč
	5.06	500x250		ks	1	1 812,64	1 813 Kč
	5.07	630x400		ks	2	2 721,38	5 443 Kč
	5.08	DN160		ks	9	630,32	5 673 Kč
	5.09	DN200		ks	5	676,72	3 384 Kč
	5.10	DN225		ks	3	705,72	2 117 Kč
	5.11	DN250		ks	3	749,22	2 248 Kč
	5.12m	Montáž vyústky		ks	4	966,74	3 867 Kč
	5.12		dvourada, filinik elox, včetně regulačního elementu (protiběžná klapka R1-platí pro veškeré níže), veškeré pohledové elementy budou vzorkovány	ks	4	1 363,11	5 452 Kč
		Vyústka VK-2.O-R1/ 1025x85, na průměr potrubí DN160/225					
	5.12-14m	Montáž ventilu odtahového		ks	5	181,75	909 Kč
	5.13	Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový		ks	2	181,75	364 Kč
	5.14	Ventil odtahový DN200 vč.zděře, kovový		ks	3	241,69	725 Kč
		ODSAVANY INTEGROVANY GASTRO STROP příprava a výdej mč.A1.35					
	5.15m	Montáž integrovaného kuchyňského stropu		m2	15	2 416,85	36 253 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	5.15	odtahem od stavebních konstrukcí, obsahující přívodní a odtahové elementy s odlučovači tuku, včetně osvětlení. Splnění norem ČSN EN 16282 a VDI2052. Nerezové provedení přívodních a odtahových elementů, kazetové odlučovače a nerezové vložky s účinností až 99%, cyklonové odlučovače. Dle umístění integrovaná svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 (intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx min.). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN EN, dimenzování vodičů, provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180.	Rozsah - viz výkresová část. Dodávka včetně dopravy montérů, finálního vyčištění a impregnace pohledových ploch, proškolení a dodávky jednorázové čisticích prostředků. Svítidla s reflektorem a propojovací kabeláž osvětlovací soustavy, vyvedení volného konce kabelu do místa el. přívodu, který je přiveden do prostoru mezi větracím stropem a stropní konstrukcí	m2	15	21 688,84	325 333 Kč
		ODSAVANY INTEGROVANY GASTRO STROP mytí stolního nádobí mč. A1.36					
	5.16m	Montáž integrovaného kuchyňského stropu		m2	65	2 416,85	157 095 Kč
	5.16	odtahem od stavebních konstrukcí, obsahující přívodní a odtahové elementy s odlučovači tuku, včetně osvětlení. Splnění norem ČSN EN 16282 a VDI2052. Nerezové provedení přívodních a odtahových elementů, kazetové odlučovače a nerezové vložky s účinností až 99%, cyklonové odlučovače. Dle umístění integrovaná svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 (intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx min.). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN EN, dimenzování vodičů, provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180.	rozsah - viz výkresová část. Dodávka včetně dopravy montérů, finálního vyčištění a impregnace pohledových ploch, proškolení a dodávky jednorázové čisticích prostředků. Svítidla s reflektorem a propojovací kabeláž osvětlovací soustavy, vyvedení volného konce kabelu do místa el. přívodu, který je přiveden do prostoru mezi větracím stropem a stropní konstrukcí	m2	65	17 582,12	1 142 838 Kč
		Montáž čistícího otvoru		ks	10	362,53	3 625 Kč
		čistící otvory do 250x250 na odtahovém potrubí		ks	10	725,06	7 251 Kč
		Montáž ohebné hadice		bm	50	60,90	3 045 Kč
		Ohebná hadice, parozábrana DN160		bm	30	83,14	2 494 Kč
		Ohebná hadice, parozábrana DN200		bm	10	109,24	1 092 Kč
		Ohebná hadice, parozábrana DN250		bm	10	133,41	1 334 Kč
		Montáž kruhového potrubí		bm	65	372,20	24 193 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30%		bm	30	402,16	12 065 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN200/30%		bm	5	465,97	2 330 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30%		bm	25	531,71	13 293 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30%		bm	5	604,21	3 021 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Montáž nátrubky		ks	3	120,84	363 Kč
		Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"		ks	3	120,84	363 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí - PRIVOD		m2	140	362,53	50 754 Kč
		PRIVOD - čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	140	483,37	67 672 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí - ODTAH		m2	110	362,53	39 878 Kč
		ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	110	544,28	59 871 Kč
		Montáž izolace tepelné a hlukové		m2	140	120,84	16 918 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	140	544,28	76 199 Kč
		Montáž přírodního potrubí		m2	60	362,53	21 752 Kč
		přírodní potrubí v PROSTORU GASTROSTROPU izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura		m2	60	1 148,49	68 909 Kč
		Zařízení č.6 - Chlazení přímé					
		Zařízení č.6.1- Jídelna a salonek 1.NP					
	6.01m	Montáž systému CU06.01		ks	1	18 126,40	18 126 Kč
	6.01	CU06.01 -systém Multi V S, R410A, INVERTER, včetně propojovacího potrubí, veškeré vnitřní kazetové jednotky vč. kondenzátních čerpadel, rozbočovače, drátové ovladače a propojovací el. kabeláž, EL zajistí protrubkování					
		předběžné Přídavne chladiivo : 3,50 kg (Predplneno chladiivem : 6,8 kg					
		Sestava systému:					
		Venkovní jednotka systému	Q=22kW, 400V	ks	1	125 676,37	125 676 Kč
		Montáž kazetové jednotky		ks	8	6 042,13	48 337 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Kazetová 4 cestná jednotka 60 x 60 cm vč. čerpadel kondenzátu					
		velikost 09	Qcit=2,8kW	ks	6	17 725,20	106 351 Kč
		velikost 12	Qcit=3,5kW	ks	2	18 851,46	37 703 Kč
		Montáž čelní kazetové jednotky		ks	8	6 042,13	48 337 Kč
		Čelní panel 4 cestné kazetové jednotky		ks	8	3 021,07	24 169 Kč
		Montáž kabelového ovladače		ks	8	966,74	7 734 Kč
		Kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ		ks	2	3 161,24	6 322 Kč
		Kabely skupinového ovládání		ks	6	212,68	1 276 Kč
		Montáž rozdělovače		ks	7	966,74	6 767 Kč
		rozdělovače, Cu rozbočka	Rozdělovače-předběžný návrh, bude potvrzeno dle finálního vedení potrubí chladiva instalační firmou	ks	7	1 711,13	11 978 Kč
		Montáž propojovacího potrubí		sada	1	14 501,12	14 501 Kč
		Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláže jeden směr do cca 120bm	přesné polohy a délky upřesní dodavatel	sada	1	217 516,80	217 517 Kč
		Náplň chladiva systému, revize		sada	1	24 168,53	24 169 Kč
		Zařízení č.6.2- Chlazení A0.33, A0.34, A0.35					
6.02		Montáž systému CU06.02A,B,C		ks	9	4 060,31	36 543 Kč
6.02		CU 06.02A,B,C NASTĚNNÁ J. SPLIT INVERTER R32 Qchl/top = 4 kW/ks ; 230 V;					
		Kondenzační jednotka CAC Split, R32		ks	3	26 778,73	80 336 Kč
		Nástěnná jednotka CAC Split / Multi		ks	3	6 042,13	18 126 Kč
		kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ		ks	3	3 161,24	9 484 Kč
		Montáž propojovacího potrubí		sada	3	2 416,85	7 251 Kč
		Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž jeden směr do 20bm		sada	3	29 002,24	87 007 Kč
		Náplň chladiva systému, revize		sada	3	3 021,07	9 063 Kč
		Montáž společné propustky		ks	1	311,30	311 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Společná prostupka vedení chladiva pláštěm střechy, tepelně izolovaná EPS, rozměr 200x300/500+, stříška (viz detail výkresová část)		ks	1	2 468,52	2 469 Kč
		Zařízení č.7-9 Neobsazeno					
		Zařízení č.10 -Odvětrání hygienického zázemí 2.NP					
	10.01m	Montáž systému EF10.01		sada	1	604,21	604 Kč
	10.01	EF10.01 potrubní mezaxiální hlukové izolovaný ventilátor dn 160, tříotáčkový pro nastavení výkonu, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení	V=285m3/h, 160Pa, EL-0,1kW/230V	sada	1	4 171,49	4 171 Kč
	10.02m	Montáž žaluzie protidešťové		ks	1	604,21	604 Kč
	10.02	Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 400x200, RAL dle fasády	V=440m3/h	ks	1	1 933,48	1 933 Kč
	10.03m	Montáž ventilu odtahového		ks	8	120,84	967 Kč
	10.03	Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový		ks	8	101,51	812 Kč
		Montáž ohebné hadice		bm	10	60,90	609 Kč
		Ohebná hadice, parozábrana DN100		bm	10	70,57	706 Kč
		Montáž kruhového potrubí		bm	35	241,69	8 459 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30%		bm	25	338,36	8 459 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30%		bm	10	402,16	4 022 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí		m2	2	362,53	725 Kč
		čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	2	483,37	967 Kč
		Montáž izolace tepelné a hlukové		m2	2	120,84	242 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	2	544,28	1 089 Kč
		Zařízení č.11 -Odvětrání A 2.11					
	11.01m	Montáž systému EF11.01		sada	1	604,21	604 Kč
	11.01	EF11.01 potrubní mezaxiální hlukové izolovaný ventilátor dn 160, tříotáčkový pro nastavení výkonu, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení	V=150m3/h, 150Pa, EL-0,1kW/230V	sada	1	4 171,49	4 171 Kč
	11.02m	Montáž ventilu odtahového		ks	1	120,84	121 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	11.02	Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový		ks	1	181,75	182 Kč
		Montáž kruhového potrubí		bm	3	241,69	725 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30%		bm	3	402,16	1 206 Kč
		Montáž izolace tepelné a hlukové		m2	1	120,84	121 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	1	544,28	544 Kč
		Zařízení č.12 -Odvod tepla A 2.23					
	12.01m	Montáž systému SF12.01, EF12.01		sada	2	1 208,43	2 417 Kč
	12.01	SF12.01, EF12.01 potrubní mezaxiální ventilátor dn 355, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení	V=2000m3/h, 220Pa, EL-0,4kW/230V	sada	2	26 198,69	52 397 Kč
	12.02m	Montáž tlumiče hluku		ks	2	1 208,43	2 417 Kč
	12.02	Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy,		ks	2	3 093,57	6 187 Kč
	12.03m	Montáž klapky požární		ks	2	845,90	1 692 Kč
		Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapětovém stavu, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P2					
	12.03	400x250		ks	2	10 247,46	20 495 Kč
	12.04m	Montáž anemostatu		ks	2	966,74	1 933 Kč
	12.04	Anemostat přírodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu, bez regulační klapky DN250		ks	2	2 692,37	5 385 Kč
	12.05-06m	Montáž krycího síta		ks	4	362,53	1 450 Kč
	12.05	Krycí síto sací 400x200, uchycení na potrubí		ks	2	725,06	1 450 Kč
	12.06	Krycí síto sací 600x600 pro osazení do rastru SDK podhledu, rámeček a úchyt		ks	2	1 087,58	2 175 Kč
		Montáž ohebné hadice		bm	5	151,78	759 Kč
		Ohebná hadice, parozábrana DN250		bm	5	133,41	667 Kč
		Montáž kruhového potrubí		bm	10	483,37	4 834 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN355/50%		bm	10	894,24	8 942 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí		m2	25	362,53	9 063 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	25	483,37	12 084 Kč
		Montáž izolace tepelné a hlukové		m2	30	120,84	3 625 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	30	544,28	16 328 Kč
		Zařízení č.13 -Odpady A 0.13					
	13.01m	Montáž systému EF13.01		sada	1	966,74	967 Kč
	13.01	EF13.01 potrubní mezaxiální hlukové izolovaný ventilátor dn 200, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení	V=600m3/h, 230Pa, EL-0,13kW/230V	sada	1	5 481,42	5 481 Kč
	13.02m	Montáž žaluzie protidešťové		ks	1	604,21	604 Kč
	13.02	Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 250x250, RAL dle fasády	V=600m3/h	ks	1	1 353,44	1 353 Kč
	13.03m	Montáž žaluzie protidešťové		ks	1	966,74	967 Kč
	13.03	Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 1000x500, RAL dle fasády		ks	1	3 576,94	3 577 Kč
	13.04m	Montáž klapky uzavírací		ks	1	1 208,43	1 208 Kč
	13.04	Klapka uzavírací těsná vč.pěnové izolace listů 1000x500, přípava pro servo,	Servo dodávkou EL/MaR	ks	1	4 785,37	4 785 Kč
	13.05m	Montáž síta		ks	1	725,06	725 Kč
	13.05	Síto 1000x500 pozink, uchycení na potrubí		ks	1	2 658,54	2 659 Kč
	13.06m	Montáž ventilu		ks	4	120,84	483 Kč
	13.06	Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový		ks	4	181,75	727 Kč
		Montáž kruhového potrubí		bm	45	323,86	14 574 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30%		bm	45	531,71	23 927 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí		m2	3	362,53	1 088 Kč
		čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	3	483,37	1 450 Kč
		Montáž izolace tepelné a hlukové		m2	10	120,84	1 208 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	10	544,28	5 443 Kč
		Zařízení č.14 -Hygienické větrání 01.PP					

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	14.01m	Montáž systému EF14.01		sada	1	1 208,43	1 208 Kč
	14.01	EF14.01 potrubní mezaxiální hlukové izolovaný ventilátor dn 200, tříotáčkový pro nastavení výkonu, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení	V=450m3/h, 250Pa, EL-0,13kW/230V	sada	1	5 510,43	5 510 Kč
	14.02-03m	Montáž žaluzie protidešťové		ks	2	845,90	1 692 Kč
	14.02	Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 250x250, RAL dle fasády	V=450m3/h	ks	1	1 353,44	1 353 Kč
	14.03	Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 500x250, RAL dle fasády	V=950m3/h	ks	1	2 126,83	2 127 Kč
	14.04m	Montáž klapky zpětné		ks	1	180,78	181 Kč
	14.04	Klapka zpětná dn200		ks	1	304,52	305 Kč
	14.05-06m	Montáž ventilu přívodního a odtahového		ks	10	120,84	1 208 Kč
	14.05	Ventil přívodní DN160 vč.zděře, kovový		ks	3	181,75	545 Kč
	14.06	Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový		ks	7	181,75	1 272 Kč
		Montáž kruhového potrubí		bm	50	304,52	15 226 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30%		bm	10	402,16	4 022 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN200/30%		bm	40	465,97	18 639 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí		m2	5	362,53	1 813 Kč
		čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	5	483,37	2 417 Kč
		Montáž izolace tepelné a hlukové		m2	15	120,84	1 813 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	15	544,28	8 164 Kč
		Zařízení č.15 -Větrání rozvodna NN A0.04					
	15.01-02m	Montáž systému SF15.01, EF15.01		sada	2	966,74	1 933 Kč
	15.01	SF15.01 potrubní mezaxiální ventilátor dn 200, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení	V=700m3/h, 200Pa, EL-0,13kW/230V	sada	1	5 510,43	5 510 Kč
	15.02	EF15.01 potrubní mezaxiální ventilátor dn 200, pružné manžety, zpětná klapka, ochranné síto na sání, pružné uchycení	V=800m3/h, 180Pa, EL-0,13kW/230V	sada	1	5 510,43	5 510 Kč
	15.03m	Montáž filtru		sada	1	604,21	604 Kč
	15.03	Filtr do kruhového potrubí dn200 -filtrační vložka EU3	V=700m3/h, 20Pa	sada	1	2 721,38	2 721 Kč
	15.04m	Montáž žaluzie protidešťové		ks	2	604,21	1 208 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	15.04	Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 250x250, RAL dle fasády	V=800m3/h	ks	2	1 305,10	2 610 Kč
	15.05m	Montáž vyústky		ks	2	604,21	1 208 Kč
	15.05	Vyústka VK-2.O-R1/ 1025x85, na průměr potrubí DN200	dvourada, filinik erox, včetně regulačního elementu (protiběžná klapka R1-platí pro veškeré níže), veškeré pohledové elementy budou vzorkovány	ks	2	1 363,11	2 726 Kč
		Montáž kruhového potrubí		bm	20	303.	6 052 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN200/30%		bm	20	465,97	9 319 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí		m2	2	362,53	725 Kč
		čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	2	483,37	967 Kč
		Montáž izolace tepelné a hlukové		m2	15	120,84	1 813 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	15	544,28	8 164 Kč
		Zařízení č.16 -Havarijní a provozní větrání strojovna chlazení A0.28					
	16.01-02m	Montáž systému SF16.01, EF16.01		sada	2	1 208,43	2 417 Kč
	16.01	SF16.01 potrubní mezaxiální ventilátor dn 250, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení	V=800m3/h, 300Pa, EL-0,2kW/230V	sada	1	8 521,82	8 522 Kč
	16.02	EF16.01 potrubní mezaxiální ventilátor dn 250, pružné manžety, zpětná klapka, ochranné síto na sání, pružné uchycení	V=900m3/h, 280Pa, EL-0,2kW/230V	sada	1	8 521,82	8 522 Kč
	16.03m	Montáž filtru		sada	1	604,21	604 Kč
	16.03	Filtr do kruhového potrubí dn250 -filtrační vložka EU3	V=800m3/h, 20Pa	sada	1	3 204,75	3 205 Kč
	16.04m	Montáž žaluzie protidešťové		ks	1	725,06	725 Kč
	16.04	Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 315x315, RAL dle fasády	V=900m3/h	ks	1	1 512,95	1 513 Kč
	16.05-06m	Montáž krycího síta		ks	3	1 087,58	3 263 Kč
	16.05	Krycí síto DN225, ucycení na potrubí		ks	2	483,37	967 Kč
	16.06	Krycí síto DN250, ucycení na potrubí		ks	1	604,21	604 Kč
		Montáž kruhového potrubí		bm	60	362,53	21 752 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30%		bm	55	531,71	29 244 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30%		bm	5	604,21	3 021 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Montáž čtyřhranného potrubí		m2	1	362,53	363 Kč
		čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	1	483,37	483 Kč
		Montáž izolace tepelné a hlukové		m2	10	120,84	1 208 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	10	544,28	5 443 Kč
		Zařízení č.17 -Větrání A0.45					
17.01m		Montáž systému SF17.01		sada	1	1 812,64	1 813 Kč
17.01		SF17.01 nástěnný ventilátor dn400, samočinná výfuková krycí venkovní žaluzie, krycí ochranné síto	V=2000m3/h, 70Pa, EL-0,2kW/230V	sada	1	17 062,98	17 063 Kč
17.02m		Montáž žaluzie protidešťové		ks	1	1 208,43	1 208 Kč
17.02		Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 1000x500, RAL dle fasády	V=2000m3/h	ks	1	3 576,94	3 577 Kč
17.03m		Montáž klapky uzavírací		ks	1	1 208,43	1 208 Kč
17.03		Klapka uzavírací těsná vč.pěnové izolace listů 1000x500, ruční		ks	1	4 785,37	4 785 Kč
17.04m		Montáž síta		ks	1	725,06	725 Kč
17.04		Síto 1000x500 pozink, uchycení na potrubí		ks	1	2 658,54	2 659 Kč
		Montáž kruhového potrubí		bm	1	604,21	604 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN400/0%		bm	1	1 160,09	1 160 Kč
		Montáž čtyřhranného potrubí		m2	3	362,53	1 088 Kč
		čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	3	483,37	1 450 Kč
		Montáž izolace tepelné a hlukové		m2	3	120,84	363 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	3	544,28	1 633 Kč
		Ostatní					
		Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem		kpl	1	7 070,79	7 071 Kč
		Montážní a závěsové, těsnící, spojovací materiál	Pro veškeré zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno používat pouze systémové závěsy	kpl	1	638 049,27	638 049 Kč
		Prostupy pro rozvody chladu		kpl	1	1 867,83	1 868 Kč
		Výstupní revize všech instalovaných zařízení		hod	16	1 208,43	19 335 Kč

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Koordinace řemesel		hod	42	1 812,64	76 131 Kč
		Zednické přímomoce		kpl	1	62 519,49	62 519 Kč
		Zaregulování rozvodů		hod	84	2 416,85	203 015 Kč
		Zaškolení obsluhy		hod	35	1 208,43	42 295 Kč
		Projektová dokumentace skutečného provedení		kpl	1	30 210,67	30 211 Kč
		Komplexní vyzkoušení		kpl	1	181 264,00	181 264 Kč
		Kompletace		kpl	1	241 685,33	241 685 Kč
		Dodávka a montáž celkem bez DPH					26 879 721 Kč
		REKAPITULACE					
		Demontáže					396 371 Kč
		Dodávka a montáž					26 879 721 Kč
		VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH					27 276 091 Kč

Souhrnné požadavky:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastnících na stavbě. V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta a dojasnit rozpor, v opačném případě platí dražší varianta

Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části

REVIZE 0

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: – dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací. Zajištění veškerých doprav horizontálních a vertikálních na staveništi. Kontrola dopravních cest a montážních otvorů s ohledem na skutečně dodané montážní celky a díly _dodání štítků zařízení a popisů tras VZT – dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT – opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací – úklid a odvoz sutí na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby – zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě – zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací – zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek – uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy – případné opravy vadných částí – dokumentace skutečného provedení – zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizí – veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem					

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 20241006 Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu			
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 482 871,19
PSV			6 231 769,07
MON			712 592,02
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 427 232,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		8 427 232,28 CZK
Základní DPH	21 %		1 769 718,78 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			10 196 951,06 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
1	Budova stravovacího provozu	0,00	8 427 232,28	1 769 718,78	10 196 951,06	100
1	Vnitřní kanalizace - splašková	0,00	1 452 728,95	305 073,08	1 757 802,03	17
2	Vnitřní kanalizace - tuková	0,00	1 408 962,80	295 882,19	1 704 844,99	17
3	Vnitřní kanalizace - dešťová	0,00	1 150 872,88	241 683,30	1 392 556,18	14
4	Vnitřní vodovod	0,00	2 952 049,07	619 930,30	3 571 979,37	35
5	Požární vodovod	0,00	235 729,23	49 503,14	285 232,37	3
6	Zařizovací předměty	0,00	970 028,94	203 706,08	1 173 735,02	12
7	Podružné zařizovací předměty	0,00	256 860,41	53 940,69	310 801,10	3
Celkem za stavbu		0,00	8 427 232,28	1 769 718,78	10 196 951,06	100

Popis stavby: 20241006 - Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu

Popis objektu: 1 - Budova stravovacího provozu

Popis rozpočtu: 1 - Vnitřní kanalizace - splašková

Popis rozpočtu: 2 - Vnitřní kanalizace - tuková

Popis rozpočtu: 3 - Vnitřní kanalizace - dešťová

Popis rozpočtu: 4 - Vnitřní vodovod

Popis rozpočtu: 5 - Požární vodovod

Popis rozpočtu: 6 - Zařizovací předměty

Popis rozpočtu: 7 - Podružné zařizovací předměty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 482 871,19	17,6
712	Povlakové krytiny	PSV			5 893,86	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 019 025,01	24,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 023 906,96	24,0
725	Zařizovací předměty	PSV			1 223 970,54	14,5
726	Předstěnové systémy	PSV			214 033,21	2,5
733	Rozvod potrubí	PSV			73 257,51	0,9
734	Armatury	PSV			671 681,98	8,0
M23	Montáže potrubí	MON			712 592,02	8,5
Cena celkem					8 427 232,28	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	1	Vnitřní kanalizace - splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1					717 083,35		867 670,85			
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	5,40000	238,03	1 285,36	21,00	1 555,29	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	125,97000	1 916,30	241 396,31	21,00	292 089,54	800-1	RTS 24/ II
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek										
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepvost, v hornině 3,	m3	37,79000	193,35	7 306,70	21,00	8 841,11	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	125,97000	146,52	18 457,12	21,00	22 333,12	800-1	RTS 24/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,										
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	70,53000	283,58	20 000,90	21,00	24 201,09	800-1	RTS 24/ II
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,										
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	211,59000	250,92	53 092,16	21,00	64 241,51	800-1	RTS 24/ II
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, uvažováno s dalšími 30 m vzdálenosti (celkově 40m)										
3x položka č.5										
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	90,70000	265,53	24 083,57	21,00	29 141,12	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 448,90000	21,31	52 186,06	21,00	63 145,13	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. uvažováno s dalšími 27 km vzdálenosti (celková vzdálenost 37 km)										
27x položka č.7										
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	90,70000	300,76	27 278,93	21,00	33 007,51	800-1	RTS 24/ II
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	90,70000	17,36	1 574,55	21,00	1 905,21	800-1	RTS 24/ II
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	181,41000	273,27	49 573,91	21,00	59 984,43	800-1	RTS 24/ II
12	451595111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m3	30,23000	813,78	24 600,57	21,00	29 766,69	827-1	RTS 24/ II
v otevřeném výkopu,										
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	60,47000	673,71	40 739,24	21,00	49 294,48	800-1	RTS 24/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
14	58337320R	šterkoplsek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	181,41000	351,46	63 758,36	21,00	77 147,62	SPCM	RTS 24/ II
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,26000	136,63	4 817,57	21,00	5 829,26	800-1	RTS 24/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
16	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	13,50000	143,08	1 931,58	21,00	2 337,21	800-1	RTS 24/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,										
17	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	13,50000	31,45	424,58	21,00	513,74	800-1	RTS 24/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	181,42323	466,18	84 575,88	21,00	102 336,81	801-1	RTS 24/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou										
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
14,16, :										
Součet: : 181,42323					181,42323					
Díl: 712					2 946,93		3 565,79			
19	712378101RT3	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólie odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkkého PVC	kus	1,00000	1 715,21	1 715,21	21,00	2 075,40	800-711	RTS 24/ II
včetně dodávek výrobků										
Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety.										
20	28348253R	prostup parozábranou plast; průměr prostupu 110 mm; límec živичný; výška nad izolaci 100 mm; hloubka pod izolaci 180 mm	kus	1,00000	1 226,26	1 226,26	21,00	1 483,77	SPCM	RTS 24/ II
21	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00270	2 021,67	5,46	21,00	6,61	800-711	RTS 24/ II
50 m vodorovně										
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
19,20, :										
Součet: : 0,00270					0,00270					
Díl: 721					584 361,92		707 077,92			
22	721176108	Kondenzátní potrubí, materiál PVC-U, 32x1,8, lepené spoje	m	65,00000	382,83	24 883,95	21,00	30 109,58		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
23	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	59,00000	685,31	40 433,29	21,00	48 924,28	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
24	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	97,00000	781,73	75 827,81	21,00	91 751,65	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
25	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	99,00000	1 010,24	100 013,76	21,00	121 016,65	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
26	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	135,00000	503,35	67 952,25	21,00	82 222,22	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
27	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	68,00000	658,14	44 753,52	21,00	54 151,76	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
28	721176228	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,7 mm, DN 150	m	5,00000	739,66	3 698,30	21,00	4 474,94		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
29	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odfiltrovacím mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat., včetně dodávek materiálů	kus	23,00000	2 079,57	47 830,11	21,00	57 874,43	800-721	RTS 24/ II
30	72127322	Dvířka revizní plná rozměr 150x150 mm, barva bílá	ks	7,00000	720,76	5 045,32	21,00	6 104,84		Vlastní
31	72127323	Dvířka revizní plná rozměr 150x200 mm, barva bílá	ks	9,00000	768,02	6 912,18	21,00	8 363,74		Vlastní
32	72127324	Dvířka revizní plná rozměr 150x300 mm, barva bílá	ks	7,00000	886,18	6 203,26	21,00	7 505,94		Vlastní
33	72127325	Montáž revizních dvířek	ks	23,00000	271,76	6 250,48	21,00	7 563,08		Vlastní
34	72127321	Mřížka větrací 150x150	kus	13,00000	413,55	5 376,15	21,00	6 505,14		Vlastní
35	72127335	Montáž větracích mřížek	kus	13,00000	163,06	2 119,78	21,00	2 564,93		Vlastní
36	28650022	Manžeta těsnící požární ochranná, trubní, galvanicky pozinkovaná ocel	kus	41,00000	2 685,39	110 100,99	21,00	133 222,20		Vlastní
Třída požární bezpečnosti dle projektu PBR										
37	711501005	Průchodka protiradonovou izolací, DN110	ks	19,00000	1 878,70	35 695,30	21,00	43 191,31		Vlastní
38	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,97011	1 304,46	1 285,47	21,00	1 531,22	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	1	Vnitřní kanalizace - splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25,26,27,28,29,36,37, : Součet: : 0,97011								
					0,97011					
Díl: 725		Zařizovací předměty				65 719,58		79 520,69		
39	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32, Nálevka plastová rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm	kus	2,00000	777,47	1 554,94	21,00	1 881,48	800-721	RTS 24/ II
40	7258501300	Odkapový sifon s úchytkou proti vypadnutí	kus	3,00000	776,29	2 328,87	21,00	2 817,93		Vlastní
41	725850146	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s mechanickým uzávěrem	kus	7,00000	1 098,86	7 692,02	21,00	9 307,34		Vlastní
42	551624800	Hygienická nerezová podlahová vpust DN75 se svislým odtokem - pevné provedení + Hygienický nerezový příčkový rošt + Kalový koš + Pachový uzávěr a těsnění (součást dodávky vpusti)	kus	4,00000	9 913,40	39 653,60	21,00	47 980,86		Vlastní
		cena včetně všech komponent								
43	55162408	Nerezová podlahová vpust DN50 nízká s vodorovným odtokem + Nerezová mřížka + Kombinovaná zápachová uzávěrka (součást dodávky vpusti)	kus	2,00000	4 655,40	9 310,80	21,00	11 266,07		Vlastní
		cena včetně všech komponent								
44	55162404	Podlahová vpust DN75 se svislým odtokem + Nerezová mřížka + Kombinovaná zápachová uzávěrka (součást dodávky vpusti)	kus	3,00000	1 722,73	5 168,19	21,00	6 253,51		Vlastní
		cena včetně všech komponent								
45	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 39,40,41,42,43,44, : Součet: : 0,00888	t	0,00888	1 257,19	11,16	21,00	13,50	800-721	RTS 24/ II
					0,00888					
Díl: 733		Rozvod potrubí				8 271,01		10 007,92		
46	484415891	Závěsné a kotvicí prvky pro vedení potrubí pod stropem nebo po stěně	sada	1,00000	8 271,01	8 271,01	21,00	10 007,92		Vlastní
Díl: M23		Montáže potrubí				74 346,16		89 958,85		
47	721171801	Demontáž stávajícího potrubí kanalizace, včetně likvidace	m	169,00000	141,79	23 962,51	21,00	28 994,64		Vlastní
48	721371001	Připojení zařízení gastra na vnitřní kanalizaci	kus	8,00000	992,52	7 940,16	21,00	9 607,59		Vlastní
49	7211761085	Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 65,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 59,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 97,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 99,00000	m	320,00000	64,99	20 796,80	21,00	25 164,13		Vlastní
50	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 65,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 59,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 97,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 99,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 135,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 68,00000	m	523,00000	40,88	21 380,24	21,00	25 870,09	800-721	RTS 24/ II
51	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5,00000	m	5,00000	53,29	266,45	21,00	322,40	800-721	RTS 24/ II
					5,00000					
Celkem						1 452 728,95				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	2	Vnitřní kanalizace - tuková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1					337 166,27		407 971,19			
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	60,79000	1 916,30	116 491,88	21,00	140 955,17	800-1	RTS 24/ II
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlo, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	18,24000	193,35	3 526,70	21,00	4 267,31	800-1	RTS 24/ II
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	60,79000	146,52	8 906,95	21,00	10 777,41	800-1	RTS 24/ II
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	45,54000	283,58	12 914,23	21,00	15 626,22	800-1	RTS 24/ II
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, uvažováno s dalšími 30 m vzdáleností (celkově 40m) 3x položka č.5	m3	136,62000	250,92	34 280,69	21,00	41 479,63	800-1	RTS 24/ II
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	38,02000	265,53	10 095,45	21,00	12 215,49	800-1	RTS 24/ II
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. uvažováno s dalšími 27 km vzdáleností (celková vzdálenost 37 km) 27x položka č.7	m3	1 026,54000	21,31	21 875,57	21,00	26 469,44	800-1	RTS 24/ II
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	38,02000	300,76	11 434,90	21,00	13 836,23	800-1	RTS 24/ II
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	38,02000	17,36	660,03	21,00	798,64	800-1	RTS 24/ II
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	76,03000	273,27	20 776,72	21,00	25 139,83	800-1	RTS 24/ II
11	451595111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku v otevřeném výkopu,	m3	12,67000	813,78	10 310,59	21,00	12 475,81	827-1	RTS 24/ II
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.	m3	25,34000	673,71	17 071,81	21,00	20 656,89	800-1	RTS 24/ II
13	58337320R	šitérkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	76,03000	351,46	26 721,50	21,00	32 333,02	SPCM	RTS 24/ II
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	22,77000	136,63	3 111,07	21,00	3 764,39	800-1	RTS 24/ II
15	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13, : Součet : 76,03000	t	76,03000	512,80	38 988,18	21,00	47 175,70	801-1	RTS 24/ II
Díl: 712					2 946,93		3 565,79			
16	712378101RT3	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólie odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety.	kus	1,00000	1 715,21	1 715,21	21,00	2 075,40	800-711	RTS 24/ II
17	28348253R	prostup parozábranou plást; průměr prostupu 110 mm; límeček živičný; výška nad izolaci 100 mm; hloubka pod izolaci 180 mm	kus	1,00000	1 226,26	1 226,26	21,00	1 483,77	SPCM	RTS 24/ II
18	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,17, : Součet : 0,00270	t	0,00270	2 021,67	5,46	21,00	6,61	800-711	RTS 24/ II
Díl: 721					751 508,99		909 325,88			
19	721176108	Kondenzační potrubí, materiál PVC-U, 32x1,8, lepené spoje Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	117,00000	382,83	44 791,11	21,00	54 197,24		Vlastní
20	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	59,00000	685,31	40 433,29	21,00	48 924,28	800-721	RTS 24/ II
21	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	213,00000	782,20	166 608,60	21,00	201 596,41	800-721	RTS 24/ II
22	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	108,00000	1 010,24	109 105,92	21,00	132 018,16	800-721	RTS 24/ II
23	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	120,00000	503,35	60 402,00	21,00	73 086,42	800-721	RTS 24/ II
24	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	10,00000	658,14	6 581,40	21,00	7 963,49	800-721	RTS 24/ II
25	721176228	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,7 mm, DN 150 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	739,66	2 958,64	21,00	3 579,95		Vlastní
26	721151188	Potrubí nerezové přípojovací, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 1,0 mm, DN 110, včetně těsnění EPDM Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	17,00000	3 662,88	62 268,96	21,00	75 345,44		Vlastní
27	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odfíkovacími mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. včetně dodávek materiálu	kus	10,00000	2 079,57	20 795,70	21,00	25 162,80	800-721	RTS 24/ II
28	72127322	Dvířka revizní plná rozměr 150x150 mm, barva bílá	ks	6,00000	720,76	4 324,56	21,00	5 232,72		Vlastní
29	72127323	Dvířka revizní plná rozměr 150x200 mm, barva bílá	ks	3,00000	768,02	2 304,06	21,00	2 787,91		Vlastní
30	72127325	Montáž revizních dvířek	ks	9,00000	271,76	2 445,84	21,00	2 959,47		Vlastní
31	72127321	Mřížka větrací 150x150	kus	10,00000	413,55	4 135,50	21,00	5 003,96		Vlastní
32	72127335	Montáž větracích mřížek	kus	10,00000	183,06	1 830,60	21,00	1 973,03		Vlastní
33	28650022	Manžeta těsnící požární ochranná, trubní, galvanicky pozinkovaná ocel Třída požární bezpečnosti dle projektu PBR	kus	74,00000	2 685,39	198 718,86	21,00	240 449,82		Vlastní
34	711501005	Průchodka protiradonovou izolací, DN110	ks	12,00000	1 878,70	22 544,40	21,00	27 278,72		Vlastní
35	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,21,22,23,24,25,26,27,33,34, : Součet : 1,11889	t	1,11889	1 304,46	1 459,55	21,00	1 766,06	800-721	RTS 24/ II
Díl: 725					145 394,82		175 927,73			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	2	Vnitřní kanalizace - tuková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	725850146	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s mechanickým uzávěrem	kus	6,00000	1 098,86	6 593,16	21,00	7 977,72		Vlastní
37	551624800	Hygienická nerezová podlahová vpusť DN75 se svislým odtokem - pevné provedení	kus	14,00000	9 913,40	138 787,60	21,00	167 933,00		Vlastní

+ Hygienický nerezový příčkový rošt
+ Kalový koš
+ Pachový uzávěr a těsnění (součást dodávky vpusť)

cena včetně všech komponent

38	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovné do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37, : Součet : 0,01118	t	0,01118	1 257,19	14,06	21,00	17,01	800-721	RTS 24/ II

Díl: 733	Rozvod potrubí					11 815,73		14 297,03		
39	484415891	Závěsné a kotvicí prvky pro vedení potrubí pod stropem nebo po stěně	sada	1,00000	11 815,73	11 815,73	21,00	14 297,03		Vlastní
Díl: M23	Montáže potrubí					160 130,06		193 757,37		
40	721171801	Demontáž stávajícího potrubí kanalizace, včetně likvidace	m	250,00000	141,79	35 447,50	21,00	42 891,48		Vlastní
41	721371001	Připojení zařízení gastra na vnitřní kanalizaci	kus	74,00000	992,52	73 446,48	21,00	88 870,24		Vlastní
42	7211761085	Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí	m	380,00000	64,99	24 696,20	21,00	29 882,40		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 59,00000		59,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 213,00000		213,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 108,00000		108,00000						
43	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	644,00000	40,88	26 326,72	21,00	31 855,33	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 117,00000		117,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 59,00000		59,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 213,00000		213,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 108,00000		108,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 120,00000		120,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,00000		10,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 17,00000		17,00000						
44	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	4,00000	53,29	213,16	21,00	257,92	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,00000		4,00000						

Celkem						1 408 962,80				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	3	Vnitřní kanalizace - dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				428 621,57		518 632,10		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	14,33000	238,03	3 410,97	21,00	4 127,27	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	68,32000	1 916,30	130 921,62	21,00	158 415,16	800-1	RTS 24/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepitost, v hornině 3,	m3	24,79000	193,35	4 793,15	21,00	5 799,71	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	82,65000	146,52	12 109,88	21,00	14 652,95	800-1	RTS 24/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	74,32000	283,58	21 075,67	21,00	25 501,56	800-1	RTS 24/ II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	222,96000	250,92	55 945,12	21,00	67 693,60	800-1	RTS 24/ II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, uvažováno s dalšími 30 m vzdáleností (celková 40m)								
		3x položka č.5								
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,49000	265,53	12 078,96	21,00	14 615,54	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 228,23000	21,31	26 173,58	21,00	31 670,03	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. uvažováno s dalšími 27 km vzdáleností (celková vzdálenost 37 km)								
		27x položka č.7								
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuhlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	45,49000	300,76	13 681,57	21,00	16 554,70	800-1	RTS 24/ II
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	45,49000	17,36	789,71	21,00	955,55	800-1	RTS 24/ II
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	90,98000	273,27	24 862,10	21,00	30 083,14	800-1	RTS 24/ II
12	451595111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m3	15,16000	813,78	12 336,90	21,00	14 927,65	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,								
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	30,33000	673,71	20 433,62	21,00	24 724,68	800-1	RTS 24/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.								
14	58337320R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	90,98000	351,46	31 975,83	21,00	38 690,75	SPCM	RTS 24/ II
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,16000	136,63	5 077,17	21,00	6 143,38	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,								
16	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	36,00000	143,08	5 150,88	21,00	6 232,56	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,								
17	151101111R00	Odstanění pažení a rozeptání rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	36,00000	31,45	1 132,20	21,00	1 369,96	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	91,01528	512,80	46 672,64	21,00	56 473,89	801-1	RTS 24/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,16, : Součet : 91,01528			91,01528					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				683 154,10		826 616,46		
19	721152328R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 100	m	115,00000	1 890,52	217 409,80	21,00	263 065,86	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek a vloček pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.								
20	721154332R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 7,0 mm, DN 150	m	35,00000	4 135,50	144 742,50	21,00	175 138,43	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.								
21	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	75,00000	503,35	37 751,25	21,00	45 679,01	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
22	721176228	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,7 mm, DN 150	m	53,00000	739,66	39 201,98	21,00	47 434,40		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
23	7221812141	Izolace z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 20 mm, d 110 mm	m	71,00000	313,12	22 231,52	21,00	26 900,14		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
24	722181218	Izolace z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 20 mm, d 160 mm	m	24,00000	378,10	9 074,40	21,00	10 980,02		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
25	72218122469	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci potrubí kanalizace, s hliníkovou fólií; vnitřní průměr 114 mm; tloušťka stěny 30 mm	m	44,00000	643,96	28 334,24	21,00	34 284,43		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
26	72218122479	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci potrubí kanalizace, s hliníkovou fólií; vnitřní průměr 169 mm; tloušťka stěny 50 mm	m	11,00000	1 134,31	12 477,41	21,00	15 097,67		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
27	72127324	Dvířka revizní plná rozměr 150x300 mm, barva bílá	ks	5,00000	768,02	3 840,10	21,00	4 646,52		Vlastní
28	72127333	Dvířka revizní plná rozměr 200x300 mm, barva bílá	ks	2,00000	886,18	1 772,36	21,00	2 144,56		Vlastní
29	72127325	Montáž revizních dvířek	ks	7,00000	271,76	1 902,32	21,00	2 301,81		Vlastní
30	711501005	Průchodka protiradonovou izolací, DN110	ks	6,00000	1 878,70	11 272,20	21,00	13 639,36		Vlastní
31	711501006	Průchodka protiradonovou izolací, DN160	ks	2,00000	2 115,02	4 230,04	21,00	5 118,35		Vlastní
32	28650022	Manžeta těsnící požární ochranná, trubní, galvanicky pozinkovaná ocel	kus	24,00000	2 685,39	64 449,36	21,00	77 983,73		Vlastní
		Třída požární bezpečnosti dle projektu PBR								
33	283481031	vpust střešní DN110, plast; třída zatížení H 1,5; tepelně izolovaná; límeč bitumen, vyhříváná, kalový koš; D odtok 110 mm; svislý	kus	9,00000	5 128,03	46 152,27	21,00	55 844,25		Vlastní
34	28348164	nástavec střešní vpusti; PA; DN 110 mm; š = 360 mm; l = 540 mm; příslušenství límeč PVC, těsnící kroužek; pro tepelnou izolaci 40 až 500 mm	kus	9,00000	2 374,96	21 374,64	21,00	25 863,31		Vlastní
35	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 566,78	4 566,78	21,00	5 525,80	800-721	RTS 24/ II
36	55162492.AR	vpust dvorní plast, třída zatížení 1,5 t; zápchová uzávěrka; kalový koš; D odtok 110 mm; svislý; v = 213 mm, l = 226,0 mm, rám plast 244x244 mm, mlžka litina	kus	2,00000	5 429,78	10 859,56	21,00	13 140,07	SPCM	RTS 24/ II
37	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	1,15862	1 304,46	1 511,37	21,00	1 828,76	800-721	RTS 24/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36, : Součet : 1,15862			1,15862					
Díl: 733		Rozvod potrubí				17 723,59		21 445,54		
38	484415891	Závěsné a kotvicí prvky pro vedení potrubí pod stropem nebo po stěně	sada	1,00000	17 723,59	17 723,59	21,00	21 445,54		Vlastní
Díl: M23		Montáže potrubí				21 373,62		25 862,08		
39	7211761085	Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí	m	150,00000	64,99	9 748,50	21,00	11 795,69		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	3	Vnitřní kanalizace - dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 115,00000		115,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 35,00000		35,00000						
40	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	190,00000	40,88	7 767,20	21,00	9 398,31	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 115,00000		115,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 75,00000		75,00000						
41	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	88,00000	43,84	3 857,92	21,00	4 668,08	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 35,00000		35,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 53,00000		53,00000						
Celkem						1 150 872,88				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	4	Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 842 405,79		2 229 311,01		
1	722151113R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: korozivzdorná ocel; značka: 1.4401; DN = 15; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, CrNiMo 1.4401/316 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	329,00000	945,26	310 990,54	21,00	376 298,55	800-721	RTS 24/ II
2	722151114R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 22 mm, s 1,2 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: korozivzdorná ocel; značka: 1.4401; DN = 20; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, CrNiMo 1.4401/316 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	234,00000	54,35	12 717,90	21,00	15 388,66	800-721	RTS 24/ II
3	722151115R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 28 mm, s 1,2 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: korozivzdorná ocel; značka: 1.4401; DN = 25; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, CrNiMo 1.4401/316 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	123,00000	1 311,55	161 320,65	21,00	195 197,99	800-721	RTS 24/ II
4	722151116R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: korozivzdorná ocel; značka: 1.4401; DN = 32; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, CrNiMo 1.4401/316 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	46,00000	1 736,91	79 897,86	21,00	96 676,41	800-721	RTS 24/ II
5	722151117R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 42 mm, s 1,2 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: korozivzdorná ocel; značka: 1.4401; DN = 40; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, CrNiMo 1.4401/316 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	23,00000	2 268,62	52 178,26	21,00	63 135,69	800-721	RTS 24/ II
6	722151118R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: korozivzdorná ocel; značka: 1.4401; DN = 50; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, CrNiMo 1.4401/316 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	45,00000	2 823,96	127 078,20	21,00	153 764,62	800-721	RTS 24/ II
7	722151121R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 108 mm, s 2,0 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: korozivzdorná ocel; značka: 1.4401; DN = 100; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, CrNiMo 1.4401/316 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000	10 102,45	30 307,35	21,00	36 671,89	800-721	RTS 24/ II
8	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	418,00000	420,05	175 580,90	21,00	212 452,89	800-721	RTS 24/ II
9	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	158,00000	503,35	79 529,30	21,00	96 230,45	800-721	RTS 24/ II
10	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	185,00000	661,68	122 410,80	21,00	148 117,07	800-721	RTS 24/ II
11	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 40,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	7,00000	998,43	6 989,01	21,00	8 456,70	800-721	RTS 24/ II
12	722178715R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 50,0 mm; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	2,00000	1 228,84	2 457,68	21,00	2 973,79	800-721	RTS 24/ II
13	722178716R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 63,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	48,00000	1 754,64	84 222,72	21,00	101 909,49	800-721	RTS 24/ II
14	722181212RZ6	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	281,00000	124,66	35 029,46	21,00	42 385,65	800-721	RTS 24/ II
15	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	61,00000	127,02	7 748,22	21,00	9 375,35	800-721	RTS 24/ II
16	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	75,00000	139,43	10 457,25	21,00	12 653,27	800-721	RTS 24/ II
17	722181212RY3	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 63 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	4,00000	221,54	886,16	21,00	1 072,25	800-721	RTS 24/ II
18	722181214RT6	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	135,00000	155,97	21 055,95	21,00	25 477,70	800-721	RTS 24/ II
19	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	84,00000	184,92	15 533,28	21,00	18 795,27	800-721	RTS 24/ II
20	722181215RT9	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	55,00000	189,05	10 397,75	21,00	12 581,28	800-721	RTS 24/ II
21	72218122450	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií, vnitřní průměr 18 mm, tloušťka stěny 20 mm	m	195,00000	177,24	34 561,80	21,00	41 819,78		Vlastní

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	4	Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
22	72218122451	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií; , vnitřní průměr 22 mm; tloušťka stěny 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	286,00000	189,05	54 068,30	21,00	65 422,64		Vlastní
23	72218122452	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií; , vnitřní průměr 28 mm; tloušťka stěny 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	96,00000	194,96	18 716,16	21,00	22 646,55		Vlastní
24	72218122453	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií; , vnitřní průměr 38 mm; tloušťka stěny 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	110,00000	205,59	22 614,90	21,00	27 364,03		Vlastní
25	72218122454	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií; , vnitřní průměr 42 mm; tloušťka stěny 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	7,00000	237,50	1 662,50	21,00	2 011,63		Vlastní
26	72218122455	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií; , vnitřní průměr 54 mm; tloušťka stěny 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	2,00000	257,58	515,16	21,00	623,34		Vlastní
27	72218122456	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií; , vnitřní průměr 64 mm; tloušťka stěny 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	45,00000	311,94	14 037,30	21,00	16 985,13		Vlastní
28	72218122563	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií; , vnitřní průměr 28 mm; tloušťka stěny 30 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	68,00000	269,40	18 319,20	21,00	22 166,23		Vlastní
29	72218122564	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií; , vnitřní průměr 35 mm; tloušťka stěny 30 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	46,00000	267,04	12 283,84	21,00	14 863,45		Vlastní
30	72218122567	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií; , vnitřní průměr 54 mm; tloušťka stěny 30 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	2,50000	307,21	768,03	21,00	929,32		Vlastní
31	72218122569	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií; , vnitřní průměr 64 mm; tloušťka stěny 30 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	3,00000	334,39	1 003,17	21,00	1 213,84		Vlastní
32	72218122575	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií; , vnitřní průměr 42 mm; tloušťka stěny 40 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	23,00000	334,39	7 690,97	21,00	9 306,07		Vlastní
33	72218122586	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií; , vnitřní průměr 54 mm; tloušťka stěny 50 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	22,50000	474,99	10 687,28	21,00	12 931,61		Vlastní
34	72218123551	Izolační pouzdro pro přírubové uzavírací ventily, zpětné klapky a filtry DN50 V položce je kalkulována dodávka izolačního pouzdra, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 13,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,00000	ks	17,00000	3 326,13	56 544,21	21,00	68 418,49		Vlastní
35	72218123581	Izolační pouzdro snímátelné pro vodovodní armatury do DN50 na suchý zip Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 7,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 20,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 35,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,00000	ks	91,00000	968,89	88 168,99	21,00	106 684,48		Vlastní
36	722181235812	Izolační pouzdro směšovacího ventilu DN50	ks	1,00000	4 159,14	4 159,14	21,00	5 032,56		Vlastní
37	28650022	Těsnění požární ochranné, pro prostup souběžného vedení potrubí Třída požární bezpečnosti dle projektu PBR	kus	55,00000	2 685,39	147 696,45	21,00	178 712,70		Vlastní
38	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, : 37, : Součet : 1,83010	t	1,83010	1 157,94	2 119,15	21,00	2 564,17	800-721	RTS 24/ II
					1,83010					
Díl: 733		Rozvod potrubí			35 447,18		42 891,09			
39	484415891	Závěsné a kotvicí prvky pro vedení potrubí pod stropem nebo po stěně	sada	1,00000	35 447,18	35 447,18	21,00	42 891,09		Vlastní
Díl: 734		Armatury			624 628,43		755 800,40			
40	72235862R00	Kompenzátor vodovodní přírůžky, litinový, šroubení-šroubení, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu S atestem na pitnou vodu.	kus	2,00000	1 434,43	2 868,86	21,00	3 471,32	800-721	RTS 24/ II
41	72235864R00	Kompenzátor vodovodní přírůžky, litinový, šroubení-šroubení, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu S atestem na pitnou vodu.	kus	1,00000	1 834,98	1 834,98	21,00	2 220,33	800-721	RTS 24/ II
42	72235865R00	Kompenzátor vodovodní přírůžky, litinový, šroubení-šroubení, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu S atestem na pitnou vodu.	kus	4,00000	2 279,25	9 117,00	21,00	11 031,57	800-721	RTS 24/ II
43	722358870	Kompenzátor vodovodní, nerezový, lisovaný spoj, DN 15, PN 16, K vodovodnímu potrubí CrNiMo 1.4401/316, včetně dodávky materiálu S atestem na pitnou vodu.	kus	1,00000	1 306,82	1 306,82	21,00	1 581,25		Vlastní
44	722358871	Kompenzátor vodovodní, nerezový, lisovaný spoj, DN 20, PN 16, K vodovodnímu potrubí CrNiMo 1.4401/316, včetně dodávky materiálu S atestem na pitnou vodu.	kus	2,00000	1 612,85	3 225,70	21,00	3 903,10		Vlastní
45	722358872	Kompenzátor vodovodní, nerezový, lisovaný spoj, DN 25, PN 16, K vodovodnímu potrubí CrNiMo 1.4401/316, včetně dodávky materiálu S atestem na pitnou vodu.	kus	2,00000	131,15	262,30	21,00	317,38		Vlastní
46	722358873	Kompenzátor vodovodní, nerezový, lisovaný spoj, DN 32, PN 16, K vodovodnímu potrubí CrNiMo 1.4401/316, včetně dodávky materiálu S atestem na pitnou vodu.	kus	5,00000	2 422,22	12 111,10	21,00	14 654,43		Vlastní
47	722358874	Kompenzátor vodovodní, nerezový, lisovaný spoj, DN 40, PN 16, K vodovodnímu potrubí CrNiMo 1.4401/316, včetně dodávky materiálu S atestem na pitnou vodu.	kus	4,00000	2 735,34	10 941,36	21,00	13 239,05		Vlastní
48	725814121R00	Ventil kombinovaný, mosazný, , DN 15 x (DN 20 + DN 10) , včetně dodávky materiálu KVR	kus	1,00000	649,86	649,86	21,00	786,33	800-721	RTS 24/ II
49	725814104R00	Ventil rohový, mosazný, , DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu VR	soubor	43,00000	330,84	14 226,12	21,00	17 213,61	800-721	RTS 24/ II
50	725814104R00	Ventil rohový, mosazný, , DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu vnější 3/8"	soubor	48,00000	330,84	15 880,32	21,00	19 215,19	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	4	Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VR1								
51	725814123R00	Ventil pračkový, mosazný, bez zpětné klapky, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	19,00000	428,91	8 149,29	21,00	9 860,64	800-721	RTS 24/ II
		VR2								
52	722224212R00	Ventil mrazuvzdorný, DN 20, včetně dodávky	kus	1,00000	4 681,39	4 681,39	21,00	5 664,48	800-721	RTS 24/ II
		ZKN								
53	734293322R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), mosazný, DN 15x20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	355,06	355,06	21,00	429,62	800-731	RTS 24/ II
		ZK								
54	551135691R	kohout kulový se šroubením; pro rozvody sanity; PN 42; 1/2 x 3/4 "; ovládání vrtulka	kus	30,00000	572,47	17 174,10	21,00	20 780,66	SPCM	RTS 24/ II
		KK1								
55	551135693R	kohout kulový se šroubením; pro rozvody sanity; PN 35; 3/4 x 1 "; ovládání vrtulka	kus	2,00000	740,85	1 481,70	21,00	1 792,86	SPCM	RTS 24/ II
		KK2								
56	722238312R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	7,00000	394,05	2 758,35	21,00	3 337,60	800-721	RTS 24/ II
57	722238313R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	12,00000	536,43	6 437,16	21,00	7 788,96	800-721	RTS 24/ II
58	722238314R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, mosaz	kus	20,00000	747,94	14 958,80	21,00	18 100,15	800-721	RTS 24/ II
59	722238315R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	2,00000	1 122,49	2 244,98	21,00	2 716,43	800-721	RTS 24/ II
60	722238316R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz	kus	1,00000	1 233,56	1 233,56	21,00	1 492,61	800-721	RTS 24/ II
61	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	35,00000	330,84	11 579,40	21,00	14 011,07	800-731	RTS 24/ II
62	722237622R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	1,00000	573,06	573,06	21,00	693,40	800-721	RTS 24/ II
63	722237624R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	2,00000	1 013,79	2 027,58	21,00	2 453,37	800-721	RTS 24/ II
64	7341931121	Přechod, přírubový, DN100/50, litinová, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 259,57	4 259,57	21,00	5 154,08		Vlastní
65	55251228	Trouba přírubová litinová DN 50, délka 500 mm, modrý nátěr	kus	2,00000	9 369,87	18 739,74	21,00	22 675,09		Vlastní
66	722214222R00	Šoupátko vodovodní přírubové, litinové, PN 10, DN 50, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	kus	13,00000	5 789,71	75 266,23	21,00	91 072,14	800-721	RTS 24/ II
67	722215416R00	Klapka vodovodní, zpětná, přírubová, litinová, PN 16, DN 50, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	6 817,67	13 635,34	21,00	16 496,76	800-721	RTS 24/ II
68	722215426	Klapka vodovodní, zpětná, přírubová, litinová, PN 16, DN 50, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 817,67	6 817,67	21,00	8 249,38		Vlastní
		S odkalovací zátkou								
69	722215317R00	Filtr vodovodní přírubový, litinový, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 971,28	6 971,28	21,00	8 435,25	800-721	RTS 24/ II
70	722231288	Filtrační stanice s redukčním ventilem DN50	kus	1,00000	51 185,73	51 185,73	21,00	61 934,73		Vlastní
71	738119323	Termostatický směšovací ventil, DN 50, pro vodovody, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	36 481,06	36 481,06	21,00	44 142,08		Vlastní
		kvs = 16,3								
72	5513730681	Vyvažovací ventil regulační pro vodovod; ruční, DN32; těleso slitina mosazi	kus	2,00000	5 553,39	11 106,78	21,00	13 439,20		Vlastní
		kvs = 13,7								
73	722265249	Vodoměr domovní, DN 40, Q3=16, svislá montáž, na studenou vodu do 30°C	kus	1,00000	10 043,37	10 043,37	21,00	12 152,48		Vlastní
		s modulem M-BUS pro dálkový odečet								
74	722265248	Vodoměr domovní, přírubový, DN 50, Q3=25, vodorovná montáž, na studenou vodu do 30°C	kus	1,00000	17 367,94	17 367,94	21,00	21 015,21		Vlastní
		s modulem M-BUS pro dálkový odečet								
75	722265288	Vodoměr domovní, přírubový, DN50, Q3=25, vodorovná montáž, na studenou vodu do 30°C, s pulzním výstupem	kus	1,00000	18 460,89	18 460,89	21,00	22 337,68		Vlastní
		s modulem M-BUS pro dálkový odečet								
76	734413124R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	765,66	2 296,98	21,00	2 779,35	800-731	RTS 24/ II
77	734421150R00	Tlakoměr deformací 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 231,60	3 231,60	21,00	3 910,24	800-731	RTS 24/ II
78	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	782,20	782,20	21,00	946,46	800-731	RTS 24/ II
79	734255135R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 641,20	3 282,40	21,00	3 971,70	800-731	RTS 24/ II
80	48466610	Expanzní nádobu pro vodovod	kus	1,00000	28 559,79	28 559,79	21,00	34 557,35		Vlastní
		Připojení - 5/4"								
		Objem - 80 l								
81	4846662	Průtočná armatura 5/4"; k expanzním nádobám, uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním, dovolený pracovní tlak 10 barů	ks	1,00000	4 584,50	4 584,50	21,00	5 547,25		Vlastní
		dovolená pracovní teplota 70 °C; připojení R 5/4" / G 5/4"								
82	724153213RT4	Čerpadlo vodovodní cirkulační přírubové, nerezové, DN 32, jmen. průtoky Qj 11,40 m3/hod, max. dopravní výšky Hmax 8,0 m, tlakové řady PN 10, do 110° C	kus	1,00000	74 403,63	74 403,63	21,00	90 028,39	800-721	RTS 24/ II
		montáž a dodávka čerpadla včetně přípojovacího materiálu, bez napojení čerpadla na zdroj el. energie								
83	724153112RT4	Čerpadlo vodovodní cirkulační závitové, nerezové, G 1", jmen. průtoky Qj 3,95 m3/hod, max. dopravní výšky Hmax 8,0 m, tlakové řady PN 10, do 110° C	kus	1,00000	36 522,41	36 522,41	21,00	44 192,12	800-721	RTS 24/ II
		montáž a dodávka čerpadla včetně přípojovacího materiálu, bez napojení čerpadla na zdroj el. energie								
84	734256210	Vyvažovací ventil pro cirkulaci, Termostatický, DN15	ks	3,00000	3 426,56	10 279,68	21,00	12 438,41		Vlastní
85	734256211	Vyvažovací ventil pro cirkulaci, Termostatický, DN20	ks	6,00000	4 273,76	25 642,56	21,00	31 027,50		Vlastní
86	734256215	Vyvážení cirkulačního systému	soubor	1,00000	17 723,59	17 723,59	21,00	21 445,54		Vlastní
87	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,50139	1 804,26	904,64	21,00	1 094,61	800-731	RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70

71,72 :

73,74,75,76,77,78,79,80,82,83 :

Součet : 0,50139

0,50139

Díl: M23		Montáže potrubí			449 567,67	543 976,88				
88	230330092	Montáž izolace vodovodního potrubí	m	1 598,50000	98,07	156 764,90	21,00	189 685,53		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 281,00000			281,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 61,00000			61,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 75,00000			75,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,00000			4,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 135,00000			135,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 84,00000			84,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 55,00000			55,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 195,00000			195,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 286,00000			286,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 96,00000			96,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 110,00000			110,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 7,00000			7,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,00000			2,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 45,00000			45,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 68,00000			68,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 46,00000			46,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,00000			3,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 23,00000			23,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 22,50000			22,50000					
89	230330093	Montáž izolace armatur snímatelnými pouzdry	ks	109,00000	82,71	9 015,39	21,00	10 908,62		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 17,00000			17,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 91,00000			91,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	4	Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,00000		1,00000						
90	721171901	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu, včetně likvidace	m	530,00000	141,79	75 148,70	21,00	90 929,93		Vlastní
91	721221301	Připojení zařízení gastru na vnitřní vodovod	kus	80,00000	756,21	60 496,80	21,00	73 201,13		Vlastní
92	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 618,00000	54,00	87 372,00	21,00	105 720,12	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 329,00000		329,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 234,00000		234,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 123,00000		123,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,00000		46,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 23,00000		23,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 45,00000		45,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 418,00000		418,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 158,00000		158,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 185,00000		185,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 7,00000		7,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000		2,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,00000		48,00000						
93	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	1 618,00000	37,34	60 416,12	21,00	73 103,51	827-1	RTS 24/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 329,00000		329,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 234,00000		234,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 123,00000		123,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,00000		46,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 23,00000		23,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 45,00000		45,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 418,00000		418,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 158,00000		158,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 185,00000		185,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 7,00000		7,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000		2,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,00000		48,00000						
94	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200	m	3,00000	80,35	241,05	21,00	291,67	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,00000		3,00000						
95	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	3,00000	37,57	112,71	21,00	136,38	827-1	RTS 24/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,00000		3,00000						
Celkem						2 952 049,07				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	5	Požární vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 722		Vnitřní vodovod				181 501,17		219 616,42		
1	733151115R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034): DN = 25; těsnění: CIJR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C; povrch... včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	12,00000	705,40	8 464,80	21,00	10 242,41	800-731	RTS 24/ II
2	733151116R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034): DN = 32; těsnění: CIJR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C; povrch... včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	58,00000	861,37	49 959,46	21,00	60 450,95	800-731	RTS 24/ II
3	733151117R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034): DN = 40; těsnění: CIJR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C; povrch... včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	21,00000	1 101,23	23 125,83	21,00	27 982,25	800-731	RTS 24/ II
4	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	17,00000	134,11	2 279,87	21,00	2 758,64	800-721	RTS 24/ II
5	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	3,00000	156,56	469,68	21,00	568,31	800-721	RTS 24/ II
6	72218122452	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií, vnitřní průměr 28 mm; tloušťka stěny 20 mm Nejvyšší provozní teplota: 250 °C Střední objemová hmotnost: 100 kg/m3 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	4,00000	277,67	1 110,68	21,00	1 343,92		Vlastní
7	72218122453	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií, vnitřní průměr 35 mm; tloušťka stěny 20 mm Nejvyšší provozní teplota: 250 °C Střední objemová hmotnost: 100 kg/m3 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	55,00000	288,30	15 856,50	21,00	19 186,37		Vlastní
8	72218122454	Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů teplé vody, s hliníkovou fólií, vnitřní průměr 42 mm; tloušťka stěny 20 mm Nejvyšší provozní teplota: 250 °C Střední objemová hmotnost: 100 kg/m3 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	12,00000	320,21	3 842,52	21,00	4 649,45		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	5	Požární vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	722254201RT3	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	6,00000	11 467,16	68 802,96	21,00	83 251,58	800-721	RTS 24/ II
10	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25	kus	6,00000	1 199,30	7 195,80	21,00	8 706,92	800-721	RTS 24/ II
11	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,33946	1 157,94	393,07	21,00	475,61	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9, :

Součet : 0,33946

0,33946

Díl: 734	Armatury					47 053,55	56 934,80			
12	722238315R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	2,00000	1 122,49	2 244,98	21,00	2 716,43	800-721	RTS 24/ II
13	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	399,37	399,37	21,00	483,24	800-731	RTS 24/ II
14	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 231,60	6 463,20	21,00	7 820,47	800-731	RTS 24/ II
15	734421175	Potrubní oddělovač z červeného bronzu DN40 chránící rozvody pitné vody před kontaminací, do rizikové třídy 4 v souladu s ČSN EN1717	kus	1,00000	37 928,48	37 928,48	21,00	45 893,46		Vlastní
16	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00971	1 804,26	17,52	21,00	21,20	800-731	RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,15, :

Součet : 0,00971

0,00971

Díl: M23	Montáže potrubí					7 174,51	8 681,16			
17	722280106R00	do DN 32	m	70,00000	24,46	1 712,20	21,00	2 071,76		RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,00000			12,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 58,00000			58,00000					
18	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	21,00000	26,11	548,31	21,00	663,46	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,00000			21,00000					
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	91,00000	54,00	4 914,00	21,00	5 945,94	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,00000			12,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 58,00000			58,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,00000			21,00000					

Celkem	235 729,23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	6	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty				755 995,73		914 754,83		
1	64240072	Záchodová mísa závěsná, - sanitární keramika	kus	14,00000	5 317,08	74 439,12	21,00	90 071,34		Vlastní
		- s hlubokým splachováním								
		- rozměry: 360 x 490 x 340 mm								
		- barva bílá								
		- bezokrajové provedení splachování								
		- objem splachování 4,5/3 l								
		- skrytý systém upevnění toalety								
2	64240082	Sedátko pro závěsné WC, - duroplast	kus	14,00000	1 519,50	21 273,00	21,00	25 740,33		Vlastní
		- šířka: 380 mm								
		- hloubka: 450 mm								
		- výška: 55 mm								
		- barva: bílá								
		- odnímatelné								
		- rychloupínací chromované úchyty								
3	28696762	Ovládací tlačítko plast pro závěsné WC, -plast	kus	14,00000	3 258,78	45 622,92	21,00	55 203,73		Vlastní
		- k ovládání splachování nádržek pod omítku								
		- manuální ovládání zepředu, ovládací síla: <20 N								
		- úsporné splachování pro 2 množství vody								
		přesný typ a barva dle výběru investora / architekta								
4	64240076	Záchodová mísa závěsná pro ZTP, - sanitární keramika	kus	1,00000	7 963,80	7 963,80	21,00	9 636,20		Vlastní
		- bezbariérové provedení, přístupné s invalidním vozíkem								
		- rozměry: 360 x 700 x 360 mm								
		- materiál: sanitární keramika								
		- bezokrajové provedení splachování								
		- objem splachování 6/3 l								
		- instalace: zavěšením na zeď, pro výšku 460 mm								
5	28696763	Sedátko pro závěsné WC pro ZTP, - duroplast	kus	1,00000	1 417,89	1 417,89	21,00	1 715,65		Vlastní
		- šířka: 380 mm								
		- hloubka: 450 mm								
		- výška: 55 mm								
		- barva: bílá								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	6	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- odnímatelné - rychloupínací chromované úchyty								
6	64240088	Oddálené pneumatické ovládání, - plast - k ovládání splachování nádržek pod omítku - manuální ovládání zepředu, ovládací síla: <25 N - úsporné splachování pro 2 množství vody přesný typ a barva dle výběru investora / architekta	Soubor	1,00000	4 338,74	4 338,74	21,00	5 249,88		Vlastní
7	725291156	Madlo pevné pro závěsné WC pro ZTP, - nerez - madlo typu „U“ - montáž na předstěnový systém závěsného WC pro invalidy - délka 600 mm - nosnost až 120 kg	soubor	1,00000	3 524,63	3 524,63	21,00	4 264,80		Vlastní
8	725291152	Madlo sklopné pro závěsné WC pro ZTI, - nerez - madlo typu „U“ - montáž na předstěnový systém závěsného WC pro invalidy - délka 813 mm - nosnost až 120 kg	soubor	1,00000	4 667,21	4 667,21	21,00	5 647,32		Vlastní
9	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů klozet 0,3 m kanalizačního potrubí, osazení klozetové mísy a samostatné nádržky, montáž ventilu.	kus	15,00000	2 399,49	35 992,35	21,00	43 550,74	AP-PSV	RTS 24/ II
10	725019108	Výlevka závěsná s mřížkou, - keramika - šířka 435 mm - hloubka 510 mm - výška 407 mm - barva: bílá	soubor	3,00000	7 302,12	21 906,36	21,00	26 506,70		Vlastní
11	725019109	Ovládací tlačítko pro závěsné výlevky, - plast - k ovládání splachování nádržek pod omítku - manuální ovládání zepředu - splachování nastavené na 3 nebo 6 litrů přesný typ a barva dle výběru investora / architekta	soubor	3,00000	1 654,20	4 962,60	21,00	6 004,75		Vlastní
12	7250191010	Výlevka závěsná nerezová s nerezovou mřížkou, včetně sifonu DN50, - nerez - šířka 435 mm	soubor	2,00000	5 647,92	11 295,84	21,00	13 667,97		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	6	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- hloubka 510 mm - výška 407 mm - barva: bílá								
13	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	5 317,08	26 585,40	21,00	32 168,33	800-721	RTS 24/ II
14	725200030	Montáž zařízení předmětů - výlevka 0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení výlevky, sifonu a baterie.	kus	5,00000	1 417,89	7 089,45	21,00	8 578,23		Vlastní
15	64251269	Pisoár, s automatickým splachováním, včetně integrovaného zdroje napájení, - keramika - napájecí napětí 230 V AC - průtok 18 l/min - vstup vody vnější závit G 1/2" - obsahuje Bluetooth ovládání - jednoduchá montáž podle šablony úsporné splachování jedním litrem vody	kus	4,00000	13 588,09	54 352,36	21,00	65 766,36		Vlastní
16	725200020RA0	Montáž zařízení předmětů pisoár 1 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení pisoáru a sifonu, montáž ventilu.	kus	4,00000	2 971,70	11 886,80	21,00	14 383,03	AP-PSV	RTS 24/ II
17	725017193	Umyvadlo, - sanitární keramika - s otvorem pro baterii - s přepadem - šířka: 550 mm - hloubka: 380 mm - výška: 175 mm - barva: bílá	soubor	18,00000	3 048,46	54 872,28	21,00	66 395,46		Vlastní
18	725860228	Sifon pro umyvadlo, - mosaz s chromovou povrchovou úpravou - včetně kovové krycí rozety - napojení na odpadní trubku Ø32 mm - zvýšená odolnost proti poškrábání - zápachová uzávěra 50 mm - průtok 30 l/min	kus	18,00000	1 890,52	34 029,36	21,00	41 175,53		Vlastní
19	725860275	Výpust' pro umyvadlo, - chrom - pro umyvadla s přepadem - průměr ventilu: 32 mm	kus	18,00000	581,33	10 463,94	21,00	12 661,37		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	6	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	725823119	Baterie umyvadlová, stojánková, chrom průtok omezen na 6 l/min	kus	18,00000	2 152,83	38 750,94	21,00	46 888,64		Vlastní
21	64214494	Umyvadlo pro ZTP, - sanitární keramika - s integrovaným madlem – vhodné pro osoby s tělesným postižením - s otvorem pro baterii - s přepadem - šířka: 600 mm - hloubka: 550 mm - výška: 150 mm - barva: bílá	kus	1,00000	2 922,03	2 922,03	21,00	3 535,66		Vlastní
22	725860229	Sífon pro umyvadlo pro ZTP, - plast - s vyjímatelnou vložkou tvořící zápachový uzávěr - pro připojovací soupravu DN32	kus	1,00000	732,58	732,58	21,00	886,42		Vlastní
23	725860230	Připojovací souprava k sifonu pro umyvadlo pro ZTP, - chrom	kus	1,00000	1 559,68	1 559,68	21,00	1 887,21		Vlastní
24	725860292	Výpusť pro umyvadlo, - chrom - pro umyvadla s přepadem - průměr ventilu: 32 mm	kus	1,00000	581,33	581,33	21,00	703,41		Vlastní
25	55144148	Baterie umyvadlová, stojánková, s "lékařskou" pákou, chrom průtok omezen na 6 l/min	kus	1,00000	4 489,98	4 489,98	21,00	5 432,88		Vlastní
26	725017361	Madlo u kmyvadlu pro ZTP, - nerez - madlo typu „U“ - montáž na zeď - délka 600 mm - nosnost až 120 kg	soubor	2,00000	1 754,64	3 509,28	21,00	4 246,23		Vlastní
27	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů umyvadlo 0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpusťky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.	kus	19,00000	2 135,26	40 569,94	21,00	49 089,63	AP-PSV	RTS 24/ II
28	55231381	Dřez dvojitý, - nerez - Vzhled povrchu: nerez - Rozměr dřezu: 780 x 435 mm - Rozměr dřezové nádoby: 340 x 370 x hloubka vany 150 mm - Minimální šířka skříňky: 800 mm - Pro výpusť 1 1“ - Baterie se montuje do pracovní desky	kus	1,00000	5 435,23	5 435,23	21,00	6 576,63		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	6	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	55231388	Dřez jednoduchý s odkapem, - nerez - vzhled povrchu: nerez - rozměr dřezu: 435 x 470 mm - rozměr dřezové nádoby: 340 x 370 x 150 mm - minimální šířka skříňky: 450 mm - pro výpust' 1 1" - otvor pro baterii je nutné vyříznout	kus	3,00000	4 029,16	12 087,48	21,00	14 625,85		Vlastní
30	552313885	Dřezová výpust', - nerez a plast - pro dřezu s výpustí 1 1" - se špuntem	kus	5,00000	248,13	1 240,65	21,00	1 501,19		Vlastní
31	552313886	Sifon pro dřez, - plast - s převlečnou maticí 38 mm (6/4") pro připojení dřezové výpusti - s odbočkou pro myčku	kus	3,00000	354,47	1 063,41	21,00	1 286,73		Vlastní
32	552313887	Sifon pro dvoudřez, - plast - s převlečnou maticí 38 mm (6/4") pro připojení dřezové výpusti - s odbočkou pro myčku	kus	1,00000	472,63	472,63	21,00	571,88		Vlastní
33	725823118	Baterie dřezová, stojánková, chrom - průtok omezen na 6 l/min	kus	5,00000	2 812,14	14 060,70	21,00	17 013,45		Vlastní
34	725200070	Montáž zařizovacích předmětů - dřez 0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.	kus	4,00000	1 027,97	4 111,88	21,00	4 975,37		Vlastní
35	552201131	Sprchový kout - podlahový žlab, provedení ke zdi, délka 850 mm, - nerez	kus	4,00000	7 735,76	30 943,04	21,00	37 441,08		Vlastní
36	552201132	Sprchový kout - rošt k podlahovému žlabu, délka 850 mm, - nerez	kus	4,00000	2 103,20	8 412,80	21,00	10 179,49		Vlastní
37	725845119	Sprchová nástěnná baterie, - chrom - průtok omezen na 8 l/min	kus	4,00000	3 308,40	13 233,60	21,00	16 012,66		Vlastní
38	725845120	Sprchový komplet včetně hadice, - chrom	kus	4,00000	2 481,30	9 925,20	21,00	12 009,49		Vlastní
39	725845131	Sprchové dveře 70 cm, - chromový rám - jednokřídlé - matné bezpečnostní sklo	kus	1,00000	11 963,42	11 963,42	21,00	14 475,74		Vlastní
40	725845132	Sprchové dveře 80 cm, - chromový rám - jednokřídlé - matné bezpečnostní sklo	kus	3,00000	12 760,99	38 282,97	21,00	46 322,39		Vlastní
41	725200050RA0	Montáž zařizovacích předmětů sprcha 1 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení sprchové vaničky a boxu, montáž baterie.	kus	4,00000	5 361,72	21 446,88	21,00	25 950,72	AP-PSV	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	6	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	551450387	Dřezová nástěnná páková baterie s "lékařskou" pákou	kus	7,00000	2 953,93	20 677,51	21,00	25 019,79		Vlastní
43	551450388	Dřezová nástěnná kohoutková baterie s kuchyňskou sprchou	kus	1,00000	6 534,10	6 534,10	21,00	7 906,26		Vlastní
44	551450389	Sprchová nástěnná páková baterie se zpětnými ventily pro připojení hadice, + propojovací hadice	kus	6,00000	4 135,50	24 813,00	21,00	30 023,73		Vlastní
45	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	1,18631	1 257,19	1 491,42	21,00	1 804,62	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,4

2,43. :

44. :

Součet : 1,18631

1,18631

Díl: 726	Předstěnové systémy					214 033,21		258 980,18		
46	286967511	Instalační systém pro závěsné WC s odpadním kolenem	kus	14,00000	10 043,37	140 607,18	21,00	170 134,69		Vlastní

- pro konstrukce prováděné suchým procesem

- k montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti

- výška 1,12 m

- maximální objem splachovací vody 6 l, maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 l

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

47	286967512	Instalační systém pro závěsné WC pro ZTP s odpadním kolenem	kus	1,00000	14 864,18	14 864,18	21,00	17 985,66		Vlastní

- pro konstrukce prováděné suchým procesem

- k montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti

- výška 1,215 m

- maximální objem splachovací vody 6 l, maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 l

- možnost montážeadel

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

48	286967513	Instalační systém pro závěsné výlevky s odpadním kolenem	kus	3,00000	9 211,54	27 634,62	21,00	33 437,89		Vlastní

- pro konstrukce prováděné suchým procesem

- k montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti

- výška 1,46 m

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

49	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	18,00000	1 700,28	30 605,04	21,00	37 032,10	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20241006	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
O:	1	Budova stravovacího provozu
R:	6	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,23346	1 380,08	322,19	21,00	389,85	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

46,47,48, :

Součet: : 0,23346

0,23346

Celkem	970 028,94

Nemocnice Pelhřimov - budova stravovacího objektu - rozpočet									
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Materiál		Montáž		Celková cena
					Cena za jednotku	Cena celkem	Cena za jednotku	Cena celkem	
Elektroinstalací materiál									
		Jednozásuvka, 230V, 16A	ks	175	133,41 Kč	23 346,75 Kč	116,01 Kč	20 301,75 Kč	43 648,50 Kč
		Jednozásuvka, 230V, 16A, krytí IP44 vč. rámečku	ks	90	192,38 Kč	17 314,20 Kč	116,01 Kč	10 440,90 Kč	27 755,10 Kč
		Jednozásuvka, 230V, 16A, krytí IP65	ks	6	270,69 Kč	1 624,14 Kč	116,01 Kč	696,06 Kč	2 320,20 Kč
		Dvozásuvka, 230V, 16A	ks	49	158,55 Kč	7 768,95 Kč	116,01 Kč	5 684,49 Kč	13 453,44 Kč
		Dvozásuvka, 230V, 16A, krytí IP44	ks	41	338,36 Kč	13 872,76 Kč	116,01 Kč	4 756,41 Kč	18 629,17 Kč
		Třířázová zásuvka, 400V, 16A, TN-S, IP44	ks	26	104,41 Kč	2 714,66 Kč	164,35 Kč	4 273,10 Kč	6 987,76 Kč
		Jednorámeček	ks	430	23,20 Kč	9 976,00 Kč	9,67 Kč	4 158,10 Kč	14 134,10 Kč
		Dvojrámeček	ks	16	40,60 Kč	649,60 Kč	14,50 Kč	232,00 Kč	881,60 Kč
		Trojrámeček	ks	4	58,00 Kč	232,00 Kč	19,33 Kč	77,32 Kč	309,32 Kč
		Čtyřrámeček	ks	2	76,37 Kč	152,74 Kč	24,17 Kč	48,34 Kč	201,08 Kč
		Pětirámeček	ks	6	96,67 Kč	580,02 Kč	29,00 Kč	174,00 Kč	754,02 Kč
		Kryt vypínače - jednoklapka	ks	69	35,77 Kč	2 468,13 Kč	14,50 Kč	1 000,50 Kč	3 468,63 Kč
		Kryt vypínače - dvojklapka	ks	4	45,44 Kč	181,76 Kč	14,50 Kč	59,00 Kč	239,76 Kč
		Univerzální krabice	ks	600	10,63 Kč	6 378,00 Kč	62,84 Kč	37 704,00 Kč	44 082,00 Kč
		Vypínač řazení 6.1	ks	33	90,87 Kč	2 998,71 Kč	91,84 Kč	3 030,72 Kč	6 029,43 Kč
		Vypínač řazení 6.1, krytí IP44	ks	10	152,75 Kč	1 527,50 Kč	91,84 Kč	918,40 Kč	2 445,90 Kč
		Vypínač řazení 6.5	ks	1	121,81 Kč	121,81 Kč	91,84 Kč	91,84 Kč	213,65 Kč
		Vypínač řazení 6.5, krytí IP44	ks	1	177,88 Kč	177,88 Kč	91,84 Kč	91,84 Kč	269,72 Kč
		Vypínač řazení 6.6	ks	20	97,64 Kč	1 952,80 Kč	91,84 Kč	1 836,80 Kč	3 789,60 Kč
		Vypínač řazení 6.6, krytí IP44	ks	4	152,75 Kč	611,00 Kč	91,84 Kč	367,36 Kč	978,36 Kč
		Vypínač řazení 6.6 v6	ks	2	172,08 Kč	344,16 Kč	91,84 Kč	183,68 Kč	527,84 Kč
		Vypínač řazení 6.7	ks	2	138,24 Kč	276,48 Kč	91,84 Kč	183,68 Kč	460,16 Kč
		Dvojitý ovladač řaz./I/O + I/O	ks	9	202,05 Kč	1 818,45 Kč	91,84 Kč	826,56 Kč	2 645,01 Kč
		Ovladač řaz./I/O	ks	53	100,54 Kč	5 328,62 Kč	91,84 Kč	4 867,52 Kč	10 196,14 Kč
		Ovladač řaz./I/O krytí IP44	ks	9	195,28 Kč	1 757,52 Kč	91,84 Kč	826,56 Kč	2 584,08 Kč
		Rotetový vypínač	ks	17	174,98 Kč	2 974,66 Kč	140,18 Kč	2 383,36 Kč	5 358,02 Kč
		Rotetový vypínač krytí IP44	ks	5	203,02 Kč	1 015,10 Kč	140,18 Kč	700,90 Kč	1 716,00 Kč
		Tlačítko total/central stop	ks	4	679,62 Kč	2 718,48 Kč	338,36 Kč	1 353,44 Kč	4 071,92 Kč
		Bezpečnostní tlačítko	ks	7	702,82 Kč	4 919,74 Kč	338,36 Kč	2 368,52 Kč	7 288,26 Kč
		PIR čidlo 90°	ks	10	336,43 Kč	3 364,30 Kč	338,36 Kč	3 383,60 Kč	6 747,90 Kč
		PIR čidlo 360°	ks	25	730,86 Kč	18 271,50 Kč	338,36 Kč	8 459,00 Kč	26 730,50 Kč
		Podlahová krabice 3x4 moduly	ks	14	823,66 Kč	11 531,24 Kč	241,69 Kč	3 383,66 Kč	14 914,90 Kč
		Kryt podlahové krabice	ks	14	517,21 Kč	7 240,94 Kč	241,69 Kč	3 383,66 Kč	10 624,60 Kč
		Instalační krabice do betonu	ks	14	945,47 Kč	13 236,58 Kč	338,36 Kč	4 737,04 Kč	17 973,62 Kč
		Zásuvka do podlahové krabice, 230V, 16A	ks	52	132,44 Kč	6 886,88 Kč	116,01 Kč	6 032,52 Kč	12 919,40 Kč
		Třířázový vypínač, IP44, 100 A	ks	26	3 316,89 Kč	86 239,14 Kč	338,36 Kč	8 797,36 Kč	95 036,50 Kč
		Požární uprůvka - kabely	ks	30	580,04 Kč	17 401,20 Kč	483,37 Kč	14 501,10 Kč	31 902,30 Kč
		Požární uprůvka - žlab	ks	10	580,04 Kč	5 800,40 Kč	483,37 Kč	4 833,70 Kč	10 634,10 Kč
		Spojovací materiál	Soubor	1	48 917,11 Kč	48 917,11 Kč			48 917,11 Kč
Nouzové osvětlení									
		Nouzové osvětlení N1 - přisazené - CBS, 5,7 W, 4000K	ks	22	2 596,67 Kč	57 126,74 Kč	560,71 Kč	12 335,62 Kč	69 462,36 Kč
		Nouzové osvětlení N3 - přisazené - CBS, 7,4 W, 4000K	ks	36	2 013,72 Kč	72 493,92 Kč	560,71 Kč	20 185,56 Kč	92 679,48 Kč
		Nouzové osvětlení N6 - vestavné - CBS, 1,8 W, 4000K	ks	14	991,88 Kč	13 886,32 Kč	560,71 Kč	7 849,94 Kč	21 736,26 Kč
		Nápadějí zdroj pro N6	ks	14	1 343,77 Kč	18 812,78 Kč	531,71 Kč	7 443,94 Kč	26 256,72 Kč
		Nouzové osvětlení N11 - vestavné - CBS, 1,8 W, 4000K	ks	8	991,88 Kč	7 935,04 Kč	560,71 Kč	4 485,68 Kč	12 420,72 Kč
		Nápadějí zdroj pro N11	ks	8	1 343,77 Kč	10 750,16 Kč	531,71 Kč	4 253,68 Kč	15 003,84 Kč
		Nouzové osvětlení N12 - přisazené - CBS, 7,4 W, 4000K	ks	7	2 013,72 Kč	14 096,04 Kč	560,71 Kč	3 924,97 Kč	18 021,01 Kč
		Nouzové osvětlení N8 - vestavné - CBS, 1,8 W, 4000K	ks	14	991,88 Kč	13 886,32 Kč	560,71 Kč	7 849,94 Kč	21 736,26 Kč
		Nápadějí zdroj pro N8	ks	14	1 343,77 Kč	18 812,78 Kč	531,71 Kč	7 443,94 Kč	26 256,72 Kč
		Unikový pikogram P1 - CBS, stropní, 3,2 W, 6500K	ks	44	1 884,18 Kč	82 903,92 Kč	560,71 Kč	24 671,24 Kč	107 575,16 Kč
		Přislušenství k P1	ks	44	119,88 Kč	5 274,72 Kč	48,34 Kč	2 126,96 Kč	7 401,68 Kč
		Přislušenství k P1	ks	44	119,88 Kč	5 274,72 Kč	48,34 Kč	2 126,96 Kč	7 401,68 Kč
		Unikový pikogram P2 - CBS, nástěnné, 7,4 W, 6500K	ks	10	2 145,20 Kč	21 452,00 Kč	560,71 Kč	5 607,10 Kč	27 059,10 Kč
		Přislušenství k P2	ks	10	380,90 Kč	3 809,00 Kč	96,67 Kč	966,70 Kč	4 775,70 Kč
		Nouzové osvětlení NV - přisazené - CBS, 5,6 W, 3000K	ks	7	4 273,00 Kč	29 911,00 Kč	560,71 Kč	3 924,97 Kč	33 835,97 Kč
		Ovladač panel pro CBS	ks	1	4 188,89 Kč	4 188,89 Kč	821,73 Kč	821,73 Kč	5 010,62 Kč
		Monitoring napájení pro CBS	ks	7	1 188,89 Kč	8 322,23 Kč	5 752,11 Kč	38 074,34 Kč	47 156,67 Kč
		Centrální bateriový systém, napájení až 128 okruhů	ks	1	119 861,42 Kč	119 861,42 Kč	36 929,52 Kč	36 929,52 Kč	156 790,94 Kč
		Sada baterií 17Ah, 1 hodina	ks	1	28 029,70 Kč	28 029,70 Kč	4 060,31 Kč	4 060,31 Kč	32 090,01 Kč
		Oživení a konfigurace systému	ks	1			42 996,79 Kč	42 996,79 Kč	42 996,79 Kč
		Spojovací materiál	ks	1	38 186,28 Kč	38 186,28 Kč			38 186,28 Kč
Urně osvětlení									
		Vestavné svítidlo, 18W, 1600 lm, IP44, 4000K	ks	22	601,31 Kč	13 228,82 Kč	560,71 Kč	12 335,62 Kč	25 564,44 Kč
		Vestavné svítidlo, 24W, 2200 lm, IP44, 4000K	ks	59	875,87 Kč	51 676,33 Kč	560,71 Kč	33 081,89 Kč	84 758,22 Kč
		Vestavné svítidlo, 24W, 2200 lm, IP44, 4000K vč. rámu	ks	31	543,31 Kč	16 842,61 Kč	560,71 Kč	17 382,01 Kč	34 224,62 Kč
		Přisazené lineární svítidlo, 23W, 3130 lm, 4000K, IP66	ks	46	1 676,33 Kč	77 111,18 Kč	560,71 Kč	25 792,66 Kč	102 903,84 Kč
		Přisazené lineární svítidlo, 26W, 3750 lm, 4000K, IP66	ks	23	1 676,33 Kč	38 555,59 Kč	560,71 Kč	12 896,33 Kč	51 451,92 Kč
		Přisazené lineární svítidlo, 18W, 3750 lm, 4000K, IP66	ks	7	1 786,54 Kč	12 505,78 Kč	560,71 Kč	3 924,97 Kč	16 430,75 Kč
		Přisazené lineární svítidlo, 12W, 1720 lm, 4000K, IP66	ks	9	1 786,54 Kč	16 078,86 Kč	560,71 Kč	5 040,38 Kč	21 125,25 Kč
		Přisazené lineární svítidlo, 18W, 2300 lm, 4000K, IP66, Ta= -40°C	ks	2	2 086,23 Kč	4 172,46 Kč	560,71 Kč	1 121,42 Kč	5 293,88 Kč
		Přisazené lineární svítidlo, 12W, 1700 lm, 4000K, IP66, Ta= -40°C	ks	2	2 086,23 Kč	4 172,46 Kč	560,71 Kč	1 121,42 Kč	5 293,88 Kč
		Vestavné svítidlo, 600x600 mm, 3600 lm, 4000K, IP40, UGR 19	ks	120	1 165,89 Kč	139 906,80 Kč	560,71 Kč	67 285,20 Kč	207 192,00 Kč
		Vestavné svítidlo, 600x600 mm, 3600 lm, 4000K, IP40, UGR 19 vč. rámu	ks	33	1 506,18 Kč	49 703,94 Kč	560,71 Kč	18 503,43 Kč	68 207,37 Kč
		Vestavné svítidlo, 600x600 mm, 3600 lm, 4000K, IP44, UGR 19	ks	19	1 281,90 Kč	24 356,10 Kč	560,71 Kč	10 653,49 Kč	35 009,59 Kč
		Spojovací materiál	ks	1	22 428,40 Kč	22 428,40 Kč			22 428,40 Kč
Kabeláž									
		CYKY-J 3x2,5	m	11000	24,17 Kč	265 870,00 Kč	20,30 Kč	223 300,00 Kč	489 170,00 Kč
		CYKY-O 3x1,5	m	500	15,47 Kč	7 735,00 Kč	18,37 Kč	9 185,00 Kč	16 920,00 Kč
		CYKY-J 3x1,5	m	6600	15,47 Kč	102 102,00 Kč	18,37 Kč	121 242,00 Kč	223 344,00 Kč
		CYKY-J 5x2,5	m	1200	39,64 Kč	47 568,00 Kč	22,24 Kč	26 688,00 Kč	74 256,00 Kč
		CYKY-J 5x1,5	m	300	24,17 Kč	7 251,00 Kč	20,30 Kč	6 090,00 Kč	13 341,00 Kč
		CYKY-J 5x10	m	740	152,75 Kč	113 035,00 Kč	30,94 Kč	22 895,60 Kč	135 930,60 Kč
		CYKY-J 5x4	m	290	63,80 Kč	18 502,00 Kč	24,17 Kč	7 009,30 Kč	25 511,30 Kč
		CYKY-J 5x6	m	300	93,77 Kč	28 131,00 Kč	26,10 Kč	7 830,00 Kč	35 961,00 Kč
		CYKY-J 7x1,5	m	820	36,64 Kč	30 504,80 Kč	27,07 Kč	22 197,40 Kč	54 702,20 Kč
		CYKY-J 5x16	m	150	593,58 Kč	89 037,00 Kč	35,77 Kč	5 365,50 Kč	94 402,50 Kč
		CYKY-J 5x25	m	100	429,23 Kč	42 923,00 Kč	40,60 Kč	4 060,00 Kč	46 983,00 Kč
		CYKY-J 5x35	m	40	587,78 Kč	23 511,20 Kč	45,44 Kč	1 817,60 Kč	25 328,80 Kč
		CYKY-J 5x50	m	32	776,29 Kč	24 841,28 Kč	46,40 Kč	1 484,80 Kč	26 326,08 Kč
		CYKY-J 5x70	m	40	1 124,32 Kč	44 972,80 Kč	55,10 Kč	2 204,00 Kč	47 176,80 Kč
		CYKY-O 2x1,5	m	110	1 124,32 Kč	123 675,20 Kč	18,37 Kč	2 020,70 Kč	125 695,90 Kč
		CGSG 5C2x5	m	50	61,87 Kč	3 093,50 Kč	22,24 Kč	1 112,00 Kč	4 205,50 Kč
		CGSG 5C6	m	45	163,38 Kč	7 352,10 Kč	26,10 Kč	1 174,50 Kč	8 526,60 Kč
		CGSG 5C4	m	60	115,04 Kč	6 902,40 Kč	24,17 Kč	1 450,20 Kč	8 352,60 Kč
		CGTG 5C10	m						

Rozvodna RH	Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=32A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2)	ks	1	3 676,52 Kč	3 676,52 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	4 014,88 Kč	
	Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=40A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2)	ks	2	3 676,52 Kč	7 353,04 Kč	338,36 Kč	676,72 Kč	8 026,76 Kč	
	Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=20A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2)	ks	1	3 676,52 Kč	3 676,52 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	4 014,88 Kč	
	Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=25A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2)	ks	3	2 730,08 Kč	8 190,24 Kč	338,36 Kč	1 015,08 Kč	9 205,32 Kč	
	Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=63A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2)	ks	1	3 569,21 Kč	3 569,21 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	3 907,57 Kč	
	Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=50A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2)	ks	1	3 676,52 Kč	3 676,52 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	4 014,88 Kč	
	Svodič přepětí fřidy T1+T2 (B+C), komplet, sif TN-C, pom.kontakt, Un=350V AC	ks	1	2 263,14 Kč	2 263,14 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	2 601,50 Kč	
	Uzemňovací sada	ks	3	929,04 Kč	2 787,12 Kč	338,36 Kč	1 015,08 Kč	3 802,20 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=80A, Icu=36kA	ks	2	2 793,88 Kč	5 587,76 Kč	338,36 Kč	676,72 Kč	6 264,48 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=250A, Icu=36kA	ks	2	9 876,23 Kč	19 752,46 Kč	338,36 Kč	676,72 Kč	20 429,18 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=100A, Icu=36kA	ks	1	3 353,63 Kč	3 353,63 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	3 691,99 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=1250A, Icu=50kA	ks	2	43 997,36 Kč	87 994,72 Kč	2 416,85 Kč	4 833,70 Kč	92 828,42 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=1000A, Icu=50kA	ks	2	37 692,28 Kč	75 384,56 Kč	2 416,85 Kč	4 833,70 Kč	80 218,26 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=800A, Icu=50kA	ks	1	29 634,49 Kč	29 634,49 Kč	2 416,85 Kč	2 416,85 Kč	32 051,34 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=200A, Icu=36kA	ks	1	8 671,67 Kč	8 671,67 Kč	531,71 Kč	531,71 Kč	9 203,38 Kč	
	Skříň s dvěmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600	ks	1	13 492,81 Kč	13 492,81 Kč	7 588,92 Kč	7 588,92 Kč	21 081,73 Kč	
	Adapter xEnergy Basic (ProfiPlus), přední část, skříň ŠxV=600x2000	ks	1	1 300,27 Kč	1 300,27 Kč	0,00 Kč		1 300,27 Kč	
	Bočnice ProfiPLUS, V=1950, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP	ks	3	1 240,33 Kč	3 720,99 Kč	0,00 Kč		3 720,99 Kč	
	Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x600	ks	1	3 562,44 Kč	3 562,44 Kč	0,00 Kč		3 562,44 Kč	
	Podstavec bok V=100, bez výřezů pro kabely, nosnost max. 300kg, 1pár, skříň HI=600	ks	3	587,78 Kč	1 763,34 Kč	0,00 Kč		1 763,34 Kč	
	Čelní kryt podstavce V=100, skříň S=600	ks	2	498,84 Kč	997,68 Kč	0,00 Kč		997,68 Kč	
	Schránka na dokumentaci	ks	3	146,94 Kč	440,82 Kč	0,00 Kč		440,82 Kč	
	Skříň s dvěmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600	ks	2	15 271,61 Kč	30 543,22 Kč	22 138,36 Kč	44 276,76 Kč	74 819,98 Kč	
	Adapter xEnergy Basic (ProfiPlus), přední část, HI 185, ŠxV=800x2000	ks	2	2 373,35 Kč	4 746,70 Kč	0,00 Kč		4 746,70 Kč	
	Držák sběrnice, zadní montáž, krajní, max.2500A	ks	4	3 075,20 Kč	12 300,80 Kč	0,00 Kč		12 300,80 Kč	
	Držák PE(PEN) sběrnice zadní	ks	4	133,41 Kč	533,64 Kč	0,00 Kč		533,64 Kč	
	Čelní kryt podstavce V=100, skříň S=800	ks	4	593,58 Kč	2 374,32 Kč	0,00 Kč		2 374,32 Kč	
	Montážní sada pro spojení polí, IPx3	ks	2	808,20 Kč	1 616,40 Kč	0,00 Kč		1 616,40 Kč	
	Horizontální nosník pro nízkou zářivku, skříň HI=600 (sada)	ks	4	520,11 Kč	2 080,44 Kč	0,00 Kč		2 080,44 Kč	
	Vertikální nosník, sada 1pár+držáky, výška 2000	ks	2	2 703,01 Kč	5 406,02 Kč	0,00 Kč		5 406,02 Kč	
	Montážní panel S=800, V=200	ks	4	332,56 Kč	1 330,24 Kč	0,00 Kč		1 330,24 Kč	
	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříň= 800, šířka lišty = 688 (35 modulu)	ks	5	93,77 Kč	468,85 Kč	0,00 Kč		468,85 Kč	
	Nástavce bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1 pár	ks	4	186,58 Kč	746,32 Kč	0,00 Kč		746,32 Kč	
	Upevňovací uchytky s vodivým propojení (zelená)	ks	5	117,94 Kč	589,70 Kč	0,00 Kč		589,70 Kč	
	Upevňovací uchytky celoplastová (bílá)	ks	5	76,37 Kč	381,85 Kč	0,00 Kč		381,85 Kč	
	Montážní uheňník pro montáž panelů zboku na rám, sada 1pár	ks	2	257,15 Kč	514,30 Kč	0,00 Kč		514,30 Kč	
	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=500, skříň S=800	ks	2	1 119,49 Kč	2 238,98 Kč	0,00 Kč		2 238,98 Kč	
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň S=800	ks	4	295,82 Kč	1 183,28 Kč	0,00 Kč		1 183,28 Kč	
	Krycí deska, plast.vložka, šedá, V=500, skříň S=800	ks	4	928,07 Kč	3 712,28 Kč	0,00 Kč		3 712,28 Kč	
	Adapter xEnergy Basic (ProfiPlus), přední část, skříň ŠxV=800x2000	ks	1	1 417,24 Kč	1 417,24 Kč	0,00 Kč		1 417,24 Kč	
	Montážní panel S=800, V=500	ks	1	332,56 Kč	332,56 Kč	0,00 Kč		332,56 Kč	
	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=150, skříň S=800	ks	2	265,85 Kč	531,70 Kč	0,00 Kč		531,70 Kč	
	Distancní podložka pro NZM1-2 (sada 4ks)	ks	7	262,95 Kč	1 840,65 Kč	0,00 Kč		1 840,65 Kč	
	Trmčová svorka, sada, NZM2 3pól do 300A	ks	2	520,11 Kč	1 040,22 Kč	0,00 Kč		1 040,22 Kč	
	Vypínač spoušť pro modulární jističe PLHT, AZ, montáž vlevo, uchytení přilepením, Un=110-415V AC	ks	1	1 330,24 Kč	1 330,24 Kč	2 416,85 Kč	2 416,85 Kč	3 747,09 Kč	
	Připojovací napravec, NZM4 3pól (vzd sběrnice 95mm)	ks	3	13 232,76 Kč	39 698,28 Kč	0,00 Kč		39 698,28 Kč	
	Podpěrová spoušť pro NZM4, 208-240V~	ks	3	3 138,04 Kč	9 414,12 Kč	338,36 Kč	1 015,08 Kč	10 429,20 Kč	
	Motorový pohon NZM4, 208-240V~	ks	1	27 515,39 Kč	27 515,39 Kč	2 416,85 Kč	2 416,85 Kč	29 932,24 Kč	
	Pojistkový odpínač 3-pól, šroubové svorky, M10 max. 240mm2	ks	2	4 400,61 Kč	8 801,22 Kč	338,36 Kč	676,72 Kč	9 477,94 Kč	
	Pojistka NH gG 400V 315A 2, dvojitý indikátor	ks	3	210,75 Kč	632,25 Kč	19,33 Kč	57,99 Kč	690,24 Kč	
	Gu pásovina a připojnice pro celý rozvaděč	ks	1	2 726,21 Kč	2 726,21 Kč			2 726,21 Kč	
	Spojovací materiál	Soubor	1	26 585,39 Kč	26 585,39 Kč			26 585,39 Kč	
Rozvaděč RP1.2	Rám s dvěmi, výklopná klika, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=835x1560	ks	1	8 005,58 Kč	8 005,58 Kč	7 637,26 Kč	7 637,26 Kč	15 642,84 Kč	
	Bočnice ProfiPLUS, V=1450, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP	ks	1	1 022,81 Kč	1 022,81 Kč			1 022,81 Kč	
	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=835x1560x240	ks	1	2 194,50 Kč	2 194,50 Kč			2 194,50 Kč	
	Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm	ks	1	799,50 Kč	799,50 Kč			799,50 Kč	
	Schránka na dokumentaci A4	ks	1	146,94 Kč	146,94 Kč			146,94 Kč	
	Montážní panel S=800, V=100	ks	1	237,82 Kč	237,82 Kč			237,82 Kč	
	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříň= 800, šířka lišty = 688 (35 modulu)	ks	6	93,77 Kč	562,62 Kč			562,62 Kč	
	Upevňovací uchytky s vodivým propojení (zelená)	ks	4	117,94 Kč	471,76 Kč			471,76 Kč	
	Upevňovací uchytky celoplastová (bílá)	ks	4	76,37 Kč	305,48 Kč			305,48 Kč	
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, V=150, skříň S=800	ks	6	347,06 Kč	2 082,36 Kč			2 082,36 Kč	
	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=250, skříň S=800	ks	1	465,97 Kč	465,97 Kč			465,97 Kč	
	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=300, skříň S=800	ks	1	498,94 Kč	498,94 Kč			498,94 Kč	
	Záslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	ks	3	139,21 Kč	417,63 Kč			417,63 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=80A, Icu=36kA	ks	2	2 793,88 Kč	5 587,76 Kč	531,71 Kč	1 063,42 Kč	6 651,18 Kč	
	Svodič přepětí fřidy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	2	2 673,04 Kč	5 346,08 Kč	821,73 Kč	1 643,46 Kč	6 989,54 Kč	
	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2	409,90 Kč	819,80 Kč	241,69 Kč	483,38 Kč	1 303,18 Kč	
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	8	82,17 Kč	657,36 Kč	241,69 Kč	1 933,52 Kč	2 590,98 Kč	
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	2	411,83 Kč	823,66 Kč	241,69 Kč	483,38 Kč	1 307,04 Kč	
	Chránič s nadproudovou ochranou, I=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char B, Icdn=0.03A, In=16A	ks	6	1 109,82 Kč	6 658,92 Kč	338,36 Kč	2 030,16 Kč	8 689,08 Kč	
	Chránič s nadproudovou ochranou, I=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char C, Icdn=0.03A, In=10A	ks	3	1 513,92 Kč	4 541,76 Kč	338,36 Kč	1 015,08 Kč	5 556,84 Kč	
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1	457,27 Kč	457,27 Kč	241,69 Kč	241,69 Kč	698,96 Kč	
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	4	497,87 Kč	1 991,48 Kč	241,69 Kč	966,76 Kč	2 958,24 Kč	
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1	401,20 Kč	401,20 Kč	241,69 Kč	241,69 Kč	642,89 Kč	
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1	121,81 Kč	121,81 Kč	145,01 Kč	145,01 Kč	266,82 Kč	
	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap, kontakt, 16A	ks	5	317,09 Kč	1 585,45 Kč	193,35 Kč	966,75 Kč	2 552,20 Kč	
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1	366,39 Kč	366,39 Kč	241,69 Kč	241,69 Kč	608,08 Kč	
	Spojovací materiál	ks	1	3 286,92 Kč	3 286,92 Kč			3 286,92 Kč	
Rozvaděč RP1.3	Rám s dvěmi, obložný plast,zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1260	ks	1	2 968,86 Kč	2 968,86 Kč	2 803,55 Kč	2 803,55 Kč	5 772,41 Kč	
	Bočnice ProfiPLUS, V=1150, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP	ks	1	871,03 Kč	871,03 Kč			871,03 Kč	
	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1260x240	ks	1	1 836,81 Kč	1 836,81 Kč			1 836,81 Kč	
	Schránka na dokumentaci A4	ks	1	146,94 Kč	146,94 Kč			146,94 Kč	
	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříň= 600, šířka lišty = 488 (24 modulu)	ks	7	75,41 Kč	527,87 Kč			527,87 Kč	
	Upevňovací uchytky s vodivým propojení (zelená)	ks	4	117,94 Kč	471,76 Kč			471,76 Kč	
	Upevňovací uchytky celoplastová (bílá)	ks	4	76,37 Kč	305,48 Kč			305,48 Kč	
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, V=150, skříň S=600	ks	7	238,79 Kč	1 671,53 Kč			1 671,53 Kč	
	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=100, skříň S=600	ks	1	201,08 Kč	201,08 Kč			201,08 Kč	

Rozvaděč RP2 3									
	Skříň s dvěma, obložný plast,zámek, IP30, šedá, na podlahu, ŠxVxH=1000x2060x300	ks	1	15 560,67 Kč	15 560,67 Kč	7 733,93 Kč	7 733,93 Kč	23 294,60 Kč	
	Držák krycích desek ProfiPLUS, výška 1950, sada 1 pár	ks	1	456,30 Kč	456,30 Kč			456,30 Kč	
	Podstavec bok, max. 250kg, šedá V=100, pár bez výřezu, pro skříň IP30, na podlahu, H=300	ks	1	377,03 Kč	377,03 Kč			377,03 Kč	
	Čelní kryt pro podstavec, šedý, V=100, Š=1000	ks	2	381,86 Kč	763,72 Kč			763,72 Kč	
	Schránka na dokumentaci A4	ks	1	146,94 Kč	146,94 Kč			146,94 Kč	
	Montážní panel Š=1000, V=200	ks	2	418,60 Kč	837,20 Kč			837,20 Kč	
	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříň= 1000, šířka lišty = 888 (46 modulů)	ks	8	117,94 Kč	943,52 Kč			943,52 Kč	
	Držák lišty/mont. desky, nastav.hlubka (sada 1pár)	ks	4	91,84 Kč	367,36 Kč			367,36 Kč	
	Upevňovací úchytky s vodivým propojením (zelená)	ks	2	117,94 Kč	235,88 Kč			235,88 Kč	
	Upevňovací úchytky celoplastová (bílá)	ks	2	76,37 Kč	152,74 Kč			152,74 Kč	
	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)	ks	8	65,74 Kč	525,92 Kč			525,92 Kč	
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=1000	ks	8	328,69 Kč	2 629,52 Kč			2 629,52 Kč	
	Krycí deska, plast.vložka, šedá, V=500, skříň Š=1000	ks	1	1 280,93 Kč	1 280,93 Kč			1 280,93 Kč	
	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=250, skříň Š=1000	ks	1	538,47 Kč	538,47 Kč			538,47 Kč	
	Železoprací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, šedý	ks	5	136,21 Kč	696,05 Kč			696,05 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=250A, Icu=36kA	ks	1	9 876,23 Kč	9 876,23 Kč	1 450,11 Kč	1 450,11 Kč	11 326,34 Kč	
	Svodící přepěť. fridy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	2	2 673,04 Kč	5 346,08 Kč	821,73 Kč	1 643,46 Kč	6 989,54 Kč	
	Chránič s nadproudovou ochranou, In=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0,03A, In=16A	ks	22	1 109,82 Kč	24 416,04 Kč	338,36 Kč	7 443,92 Kč	31 859,96 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	ks	40	82,17 Kč	3 286,80 Kč	145,01 Kč	5 800,40 Kč	9 087,20 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	ks	3	366,39 Kč	1 099,17 Kč	241,69 Kč	725,07 Kč	1 824,24 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=32A	ks	1	497,87 Kč	497,87 Kč	241,69 Kč	241,69 Kč	739,56 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=80A, Icu=36kA	ks	2	2 193,88 Kč	5 587,76 Kč	531,71 Kč	1 063,42 Kč	6 651,18 Kč	
	Chránič In=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0,03A, In=25A	ks	1	748,26 Kč	748,26 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	1 086,62 Kč	
	Chránič s nadproudovou ochranou, In=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.C, I _{dn} =0,03A, In=10A	ks	6	1 513,92 Kč	9 083,52 Kč	338,36 Kč	2 030,16 Kč	11 113,68 Kč	
	Pojistkový odpínač 3-pól, třmenové svorky, 1,5-95mm ²	ks	1	1 025,71 Kč	1 025,71 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	1 364,07 Kč	
	Pojistky NH01 - 160A, gG	ks	3	109,24 Kč	327,72 Kč	19,33 Kč	57,99 Kč	385,71 Kč	
	Jistič AZ, char.B, 3-pólový, In=25A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2)	ks	1	2 730,08 Kč	2 730,08 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	3 068,44 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	ks	1	94,74 Kč	94,74 Kč	145,01 Kč	145,01 Kč	239,75 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	ks	1	121,81 Kč	121,81 Kč	145,01 Kč	145,01 Kč	266,82 Kč	
	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap, kontakt, 16A	ks	6	317,09 Kč	1 902,54 Kč	241,69 Kč	1 450,14 Kč	3 352,68 Kč	
	Krokové relé	ks	1	354,79 Kč	354,79 Kč	193,35 Kč	193,35 Kč	548,14 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	ks	1	457,27 Kč	457,27 Kč	241,69 Kč	241,69 Kč	698,96 Kč	
	Spojovací materiál	ks	1	6 283,82 Kč	6 283,82 Kč			6 283,82 Kč	
Rozvaděč RP3 1									
	Chránič s nadproudovou ochranou, In=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0,03A, In=16A	ks	88	1 109,82 Kč	97 664,16 Kč	338,36 Kč	29 775,68 Kč	127 439,84 Kč	
	Chránič In=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0,03A, In=25A	ks	15	748,26 Kč	11 223,90 Kč	338,36 Kč	5 075,40 Kč	16 299,30 Kč	
	Chránič s nadproudovou ochranou, In=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.C, I _{dn} =0,03A, In=10A	ks	7	1 513,92 Kč	10 597,44 Kč	338,36 Kč	2 368,52 Kč	12 965,96 Kč	
	Chránič s nadproudovou ochranou, In=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.C, I _{dn} =0,03A, In=16A	ks	3	1 179,42 Kč	3 538,26 Kč	338,36 Kč	1 015,08 Kč	4 553,34 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	ks	10	82,17 Kč	821,70 Kč	145,01 Kč	1 450,10 Kč	2 271,80 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	ks	21	386,39 Kč	7 664,19 Kč	241,69 Kč	5 075,40 Kč	12 769,88 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=50A	ks	3	1 054,71 Kč	3 164,13 Kč	241,69 Kč	725,07 Kč	3 889,20 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=32A	ks	2	497,87 Kč	995,74 Kč	241,69 Kč	483,38 Kč	1 479,12 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=25A	ks	2	401,20 Kč	802,40 Kč	241,69 Kč	483,38 Kč	1 285,78 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=63A	ks	10	1 140,75 Kč	11 407,50 Kč	241,69 Kč	2 416,90 Kč	13 824,40 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	ks	3	457,27 Kč	1 371,81 Kč	241,69 Kč	725,07 Kč	2 096,88 Kč	
	Jistič PL7, char.B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	ks	4	121,81 Kč	487,24 Kč	145,01 Kč	580,04 Kč	1 067,28 Kč	
	Jistič AZ, char.B, 3-pólový, In=32A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2)	ks	1	3 676,52 Kč	3 676,52 Kč	241,69 Kč	241,69 Kč	3 918,21 Kč	
	Svodící přepěť. fridy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	2	2 673,04 Kč	5 346,08 Kč	821,73 Kč	1 643,46 Kč	6 989,54 Kč	
	Instalační stykač, Uc=230V AC, In=40A, 4zap, kont.	ks	1	1 054,71 Kč	1 054,71 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	1 393,07 Kč	
	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap, kontakt, 16A	ks	4	317,09 Kč	1 268,36 Kč	193,35 Kč	773,40 Kč	2 041,76 Kč	
	Uzemňovací sada	ks	4	929,04 Kč	3 716,16 Kč	386,70 Kč	1 548,80 Kč	5 262,96 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=800A	ks	1	20 021,21 Kč	20 021,21 Kč	2 416,85 Kč	2 416,85 Kč	22 438,06 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=300A, Icu=36kA	ks	1	11 587,36 Kč	11 587,36 Kč	2 416,85 Kč	7 250,55 Kč	42 012,53 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=100A, Icu=36kA	ks	2	3 354,59 Kč	6 709,18 Kč	1 450,11 Kč	2 900,22 Kč	9 609,40 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=80A, Icu=36kA	ks	2	2 793,88 Kč	5 587,76 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	3 132,24 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=250A, Icu=36kA	ks	1	9 876,23 Kč	9 876,23 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	10 214,59 Kč	
	Výkonový jistič, 3pól, In=160A, Icu=36kA	ks	1	7 250,56 Kč	7 250,56 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	7 588,92 Kč	
	Skříň s dvěma, IP40, ŠxVxH=800x200x600	ks	2	15 271,61 Kč	30 543,22 Kč	10 150,78 Kč	20 301,56 Kč	50 844,78 Kč	
	Adaptér xEnergy Basic (ProfiPlus), přední část, skříň ŠxV=800x2000	ks	2	1 417,24 Kč	2 834,48 Kč			2 834,48 Kč	
	Bočnice ProfiPLUS, V=1950, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP	ks	2	1 240,33 Kč	2 480,66 Kč			2 480,66 Kč	
	Adaptér xEnergy Basic (ProfiPlus), zadní část, skříň ŠxV=800x2000	ks	2	1 742,07 Kč	3 484,14 Kč			3 484,14 Kč	
	Držák sběrníc, zadní montáž, krajní, max.2500A	ks	2	3 075,20 Kč	6 150,40 Kč			6 150,40 Kč	
	Držák PE(PEN) sběrnice zadní	ks	2	133,41 Kč	266,82 Kč			266,82 Kč	
	Podstavec bok V=100, bez výřezů pro kabely, nosnost max. 300kg, 1pár, skříň H=600	ks	3	587,78 Kč	1 763,34 Kč			1 763,34 Kč	
	Čelní kryt podstavce V=100, skříň Š=800	ks	4	593,58 Kč	2 374,32 Kč			2 374,32 Kč	
	Montážní sada pro spojení polí, IPx3	ks	2	808,20 Kč	1 616,40 Kč			1 616,40 Kč	
	Schránka na dokumentaci	ks	3	146,94 Kč	440,82 Kč			440,82 Kč	
	Montážní panel pro 2xNZM4, vertikální montáž, Š=800	ks	1	728,92 Kč	728,92 Kč			728,92 Kč	
	Montážní panel Š=800, V=300	ks	1	404,10 Kč	404,10 Kč			404,10 Kč	
	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříň= 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)	ks	8	93,77 Kč	750,16 Kč			750,16 Kč	
	Krycí deska s výřezem 1xNZM4, vertikální montáž, šedá, ŠxV=800x800	ks	1	1 357,30 Kč	1 357,30 Kč			1 357,30 Kč	
	Upevňovací úchytky s vodivým propojením (zelená)	ks	8	117,94 Kč	943,52 Kč			943,52 Kč	
	Upevňovací úchytky celoplastová (bílá)	ks	8	76,37 Kč	610,96 Kč			610,96 Kč	
	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=500, skříň Š=800	ks	1	1 119,49 Kč	1 119,49 Kč			1 119,49 Kč	
	Krycí deska, plast.vložka, šedá, V=300, skříň Š=800	ks	3	295,82 Kč	887,46 Kč			887,46 Kč	
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=800	ks	8	928,07 Kč	7 424,56 Kč			7 424,56 Kč	
	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=200, skříň Š=800	ks	1	274,55 Kč	274,55 Kč			274,55 Kč	
	Skříň s dvěma, IP40, ŠxVxH=1200x200x600	ks	1	21 765,21 Kč	21 765,21 Kč	14 017,75 Kč	14 017,75 Kč	35 782,96 Kč	
	Adaptér xEnergy Basic (ProfiPlus), přední část, skříň ŠxV=1200x2000	ks	1	2 453,59 Kč	2 453,59 Kč			2 453,59 Kč	
	Adaptér xEnergy Basic (ProfiPlus), zadní část, skříň ŠxV=1200x2000	ks	1	1 891,91 Kč	1 891,91 Kč			1 891,91 Kč	
	Čelní kryt podstavce V=100, skříň Š=1200	ks	2	891,34 Kč	1 782,68 Kč			1 782,68 Kč	
	Montážní panel Š=1200, V=200	ks	1	470,80 Kč	470,80 Kč			470,80 Kč	
	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříň= 1200, šířka lišty = 1088 (57 modulů)	ks	9	158,55 Kč	1 426,95 Kč			1 426,95 Kč	
	Nástavec bočnice BPZ-MSW, 70x90mm, sada 1 pár	ks	2	185,61 Kč	371,22 Kč			371,22 Kč	
	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=300, skříň Š=1200	ks	2	1 032,48 Kč	2 064,96 Kč			2 064,96 Kč	
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=1200	ks	9	412,80 Kč	3 715,20 Kč			3 715,20 Kč	
	Držák krycích desek ProfiPLUS, výška 1950, sada 1 pár	ks	1	456,30 Kč	456,30 Kč			456,30 Kč	
	Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x600	ks	1	3 562,44 Kč	3 562,44 Kč			3 562,44 Kč	
	Montážní panel Š=800, V=200	ks	4	332,56 Kč	1 330,24 Kč			1 330,24 Kč	
	Držák lišty/mont. desky, nastav.hlubka (sada 1pár)	ks	2	91,84 Kč	183,68 Kč			183,68 Kč	
	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)	ks	7	65,74 Kč	460,18 Kč			460,18 Kč	
	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=300, skříň Š=800	ks	1	498,84 Kč	498,84 Kč			498,84 Kč	
	Tunelová svorka, NZM4 3pól, In=1400A	ks	1	4 998,05 Kč	4 998,05 Kč			4 998,05 Kč	
	Podpěťová spoušť pro NZM2-3, 208-240V~	ks	3	1 576,76 Kč	4 730,28 Kč	338,36 Kč	1 015,08 Kč	5 745,36 Kč	
	Vypínač, 3pól, možnost dálk.vypnutí, In=800A	ks	1	12 065,90 Kč	12 065,90 Kč	2 416,85 Kč	2 416,85 Kč	14 482,75 Kč	
	Pojistkový odpínač 3-pól, šroubové svorky, M8 max. 95mm ²	ks	2	887,47 Kč	1 774,94 Kč	338,36 Kč	676,72 Kč	2 451,66 Kč	
	Pojistka NH gG 400V 160A 01 dvířko indikátor	ks	3	121,81 Kč	365,43 Kč	19,33 Kč	57,99 Kč	423,42 Kč	
	Distanční podložka pro NZM1-2 (sada 4ks)	ks	4	359,63 Kč	1 438,52 Kč			1 438,52 Kč	
	Cu Pásovina	ks	1	2 726,21 Kč	2 726,21 Kč			2 726,21 Kč	
	Krokové relé	ks	1	354,79 Kč	354,79 Kč	193,35 Kč	193,35 Kč	548,14 Kč	
	Spojovací materiál	ks	1	24 651,90 Kč	24 651,90 Kč			24 651,90 Kč	

Rozvaděč RP4.1		Rám s dvěmi, obojný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=835x1560	ks	1	3 592,41 Kč	3 592,41 Kč	2 416,85 Kč	2 416,85 Kč	6 009,26 Kč
		Bočnice ProfiPLUS, V=1450, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP	ks	1	1 022,81 Kč	1 022,81 Kč			1 022,81 Kč
		Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=835x1560x240	ks	1	2 194,50 Kč	2 194,50 Kč			2 194,50 Kč
		Schránka na dokumentaci A4	ks	1	146,94 Kč	146,94 Kč			146,94 Kč
		Montážní panel S=800, V=200	ks	1	332,56 Kč	332,56 Kč			332,56 Kč
		DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříň = 800, šířka lišty = 688 (35 modulu)	ks	6	93,77 Kč	562,62 Kč			562,62 Kč
		Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1 pár	ks	2	185,61 Kč	371,22 Kč			371,22 Kč
		Upevňovací uchytky s vodivým propojením (zelená)	ks	4	117,94 Kč	471,76 Kč			471,76 Kč
		Upevňovací uchytky celoplastová (bílá)	ks	4	71,54 Kč	286,16 Kč			286,16 Kč
		Krcí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=300, skříň S=800	ks	1	498,84 Kč	498,84 Kč			498,84 Kč
		Krcí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, V=150, skříň S=800	ks	5	295,82 Kč	1 479,10 Kč			1 479,10 Kč
		Krcí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=150, skříň S=800	ks	1	265,85 Kč	265,85 Kč			265,85 Kč
		Krcí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=250, skříň S=800	ks	1	465,97 Kč	465,97 Kč			465,97 Kč
		Záslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, bílý	ks	2	139,21 Kč	278,42 Kč			278,42 Kč
		Výkonový jistič, 3pól, In=200A, Icu=36kA	ks	1	8 671,67 Kč	8 671,67 Kč	1 450,11 Kč	1 450,11 Kč	10 121,78 Kč
		Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=25A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2)	ks	1	2 730,08 Kč	2 730,08 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	3 068,44 Kč
		Pojistkový odpínač 3-pól, třmenové svorky, 1,5-95mm ²	ks	1	1 025,71 Kč	1 025,71 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	1 364,07 Kč
		Svodící přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	2	2 673,04 Kč	5 346,08 Kč	821,73 Kč	1 643,46 Kč	6 989,54 Kč
		Chránič s nadproudovou ochranou, I=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0,03A, In=16A	ks	1	1 109,82 Kč	1 109,82 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	1 448,18 Kč
		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2	366,39 Kč	732,78 Kč	241,69 Kč	483,38 Kč	1 216,16 Kč
		Výkonový jistič, 3pól, In=125A, Icu=36kA	ks	1	5 493,99 Kč	5 493,99 Kč	531,71 Kč	531,71 Kč	6 025,70 Kč
		Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	4	82,17 Kč	328,68 Kč	145,01 Kč	580,04 Kč	908,72 Kč
		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1	401,20 Kč	401,20 Kč	241,69 Kč	241,69 Kč	642,89 Kč
		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A	ks	3	1 054,71 Kč	3 164,13 Kč	241,69 Kč	725,07 Kč	3 889,20 Kč
		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	4	497,87 Kč	1 991,48 Kč	241,69 Kč	966,76 Kč	2 958,24 Kč
		Chránič In=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0,03A, In=25A	ks	2	748,26 Kč	1 496,52 Kč	338,36 Kč	676,72 Kč	2 173,24 Kč
		Chránič s nadproudovou ochranou, I=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.C, I _{dn} =0,03A, In=10A	ks	3	1 513,92 Kč	4 541,76 Kč	338,36 Kč	1 015,08 Kč	5 556,94 Kč
		Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1	94,74 Kč	94,74 Kč	145,01 Kč	145,01 Kč	239,75 Kč
		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	4	96,67 Kč	386,68 Kč	241,69 Kč	241,69 Kč	698,96 Kč
		Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1	121,81 Kč	121,81 Kč	145,01 Kč	145,01 Kč	266,82 Kč
		Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap, kontakt, 16A	ks	3	317,09 Kč	951,27 Kč	193,35 Kč	580,05 Kč	1 531,32 Kč
		Instalační stykač, Ucn=230V AC, In=63A, 4vyp. kont.	ks	5	2 059,16 Kč	10 295,80 Kč	193,35 Kč	966,75 Kč	11 262,55 Kč
		Spojovací materiál	ks	1	4 930,38 Kč	4 930,38 Kč			4 930,38 Kč
Rozvaděč RFVE		Rám s dvěmi, obojný plast.zámek, IP30, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=835x1560	ks	1	4 532,08 Kč	4 532,08 Kč	7 309,53 Kč	7 309,53 Kč	11 841,61 Kč
		Bočnice ProfiPLUS, V=1450, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP	ks	1	1 289,63 Kč	1 289,63 Kč			1 289,63 Kč
		Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=835x1560x240	ks	1	2 767,78 Kč	2 767,78 Kč			2 767,78 Kč
		Schránka na dokumentaci A4	ks	1	184,65 Kč	184,65 Kč			184,65 Kč
		DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříň = 800, šířka lišty = 688 (35 modulu)	ks	5	118,91 Kč	594,55 Kč			594,55 Kč
		Montážní panel S=800, V=200	ks	1	419,57 Kč	419,57 Kč			419,57 Kč
		Upevňovací uchytky s vodivým propojením (zelená)	ks	4	148,85 Kč	595,52 Kč			595,52 Kč
		Upevňovací uchytky celoplastová (bílá)	ks	4	96,67 Kč	386,68 Kč			386,68 Kč
		Krcí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň S=800	ks	5	373,16 Kč	1 865,80 Kč			1 865,80 Kč
		Krcí deska, plast.vložka, šedá, V=300, skříň S=800	ks	1	880,70 Kč	880,70 Kč			880,70 Kč
		Krcí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=300, skříň S=800	ks	1	628,38 Kč	628,38 Kč			628,38 Kč
		Krcí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=100, skříň S=800	ks	1	293,89 Kč	293,89 Kč			293,89 Kč
		Záslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, šedý	ks	2	174,98 Kč	349,96 Kč			349,96 Kč
		Svodící přepětí T2II, FV aplikace 1000V DC, max. zkratový proud 1000 A - SLP-PV1000 V/V	ks	11	3 623,35 Kč	39 856,85 Kč	389,60 Kč	4 285,60 Kč	44 142,45 Kč
		Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól vc. pojistky	ks	22	116,01 Kč	2 552,22 Kč	139,21 Kč	3 062,62 Kč	5 614,84 Kč
		Výkonový jistič, 3pól, In=100A, Icu=36kA	ks	1	4 229,49 Kč	4 229,49 Kč	1 667,63 Kč	1 667,63 Kč	5 897,12 Kč
		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1	575,21 Kč	575,21 Kč	167,25 Kč	167,25 Kč	742,46 Kč
		Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	2	153,71 Kč	307,42 Kč	167,25 Kč	334,50 Kč	641,92 Kč
		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A	ks	2	1 438,51 Kč	2 877,02 Kč	278,42 Kč	556,84 Kč	3 433,96 Kč
		Instalační stykač, Ucn=230V AC, In=63A, 4zap. kont.	ks	2	2 019,52 Kč	4 039,04 Kč	222,35 Kč	444,70 Kč	4 483,74 Kč
		Hlídací napřevé relé v 3F s prvními úrovněmi	ks	1	1 317,67 Kč	1 317,67 Kč	278,42 Kč	278,42 Kč	1 596,09 Kč
		Instalační stykač, Ucn=230V AC, In=25A, 1zap. 1vyp. kont.	ks	1	622,58 Kč	622,58 Kč	222,35 Kč	222,35 Kč	844,93 Kč
		Zařízení pro řízení komunikace mezi optimizéry od výrobce TIGO	ks	1	3 625,28 Kč	3 625,28 Kč	1 390,17 Kč	1 390,17 Kč	5 015,45 Kč
		Chránič In=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0,30A, In=63A	ks	2	2 150,03 Kč	4 300,06 Kč	389,60 Kč	779,20 Kč	5 079,26 Kč
		Svodící přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1	3 369,09 Kč	3 369,09 Kč	945,47 Kč	945,47 Kč	4 314,56 Kč
		Spojovací materiál	ks	1	2 924,39 Kč	2 924,39 Kč			2 924,39 Kč
Rozvaděč RPO		Rám s dvěmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=626x454	ks	1	19 246,85 Kč	19 246,85 Kč	6 863,86 Kč	6 863,86 Kč	26 110,71 Kč
		Montážní rám komplet (bočnice+plístař lišty+krcí desky), šedá, 2řad, 48mod, skříň ŠxV=600x460	ks	1	3 595,31 Kč	3 595,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 595,31 Kč
		Instalační vypínač 63A	ks	1	386,70 Kč	386,70 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	725,06 Kč
		Svodící přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1	2 673,04 Kč	2 673,04 Kč	821,73 Kč	821,73 Kč	3 494,77 Kč
		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A	ks	1	1 054,71 Kč	1 054,71 Kč	241,69 Kč	241,69 Kč	1 296,40 Kč
		Přepínač stl	ks	1	753,09 Kč	753,09 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	1 091,45 Kč
		Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=35A	ks	1	203,02 Kč	203,02 Kč	145,01 Kč	145,01 Kč	348,03 Kč
		Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	3	82,17 Kč	246,51 Kč	145,01 Kč	435,03 Kč	681,54 Kč
		Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1	121,81 Kč	121,81 Kč	145,01 Kč	145,01 Kč	266,82 Kč
		UPS pro RPO, Ei-S 30, 900 VA	ks	1	9 860,76 Kč	9 860,76 Kč	1 933,48 Kč	1 933,48 Kč	11 794,24 Kč
		Spojovací materiál	ks	1	3 286,92 Kč	3 286,92 Kč			3 286,92 Kč
SPD BOX1		Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 3 řady, 36 modulů	ks	1	3 368,13 Kč	3 368,13 Kč	850,73 Kč	850,73 Kč	4 218,86 Kč
		Záslepka pro výřez 45mm, 12 modulů TE, šedá, lámacelová po 8,75mm (1/2TE)	ks	1	45,44 Kč	45,44 Kč			45,44 Kč
		Svodící přepětí T2II, FV aplikace 1000V DC, max. zkratový proud 1000 A - SLP-PV1000 V/V	ks	5	3 021,07 Kč	15 105,35 Kč	333,53 Kč	1 667,65 Kč	16 773,00 Kč
		Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól vc. pojistek 20A	ks	10	1 160,10 Kč	11 601,00 Kč	167,25 Kč	1 672,50 Kč	2 832,80 Kč
		Spojovací materiál	ks	1	604,21 Kč	604,21 Kč			604,21 Kč
SPD BOX2		Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 3 řady, 36 modulů	ks	1	3 368,13 Kč	3 368,13 Kč	850,73 Kč	850,73 Kč	4 218,86 Kč
		Záslepka pro výřez 45mm, 12 modulů TE, šedá, lámacelová po 8,75mm (1/2TE)	ks	1	45,44 Kč	45,44 Kč			45,44 Kč
		Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól vc. pojistek 20A	ks	12	92,81 Kč	1 113,72 Kč	167,25 Kč	2 007,00 Kč	3 120,72 Kč
		Svodící přepětí T2II, FV aplikace 1000V DC, max. zkratový proud 1000 A - SLP-PV1000 V/V	ks	6	3 021,07 Kč	18 126,42 Kč	333,53 Kč	2 001,18 Kč	20 127,60 Kč
		Spojovací materiál	ks	1	483,37 Kč	483,37 Kč			483,37 Kč
Hromosvod a uzemnění		Izolovaný vysokonapěťový vodič	m	510	814,00 Kč	415 140,00 Kč	91,84 Kč	46 838,40 Kč	461 978,40 Kč
		Podpurná trubka pro izolovaný vodič	ks	12	7 853,81 Kč	94 245,72 Kč	2 416,85 Kč	29 002,20 Kč	123 247,92 Kč
		Sada pro upnutí izolovaných vodičů	ks	12	1 469,45 Kč	17 633,40 Kč	338,36 Kč	4 060,32 Kč	21 693,72 Kč
		Připojovací prvek pro izolovaný vodič vně trubky	ks	48	2 458,42 Kč	118 904,16 Kč	338,36 Kč	16 241,28 Kč	134 245,44 Kč
		Třimený sloup	ks	2	7 016,61 Kč	14 033,22 Kč	531,71 Kč	6 380,52 Kč	90 579,94 Kč
		Betonový podstavec	ks	36	309,36 Kč	11 136,96 Kč	116,61 Kč	4 176,36 Kč	15 313,32 Kč
		Podložka pro podstavec	ks	36	138,24 Kč	4 976,64 Kč	19,33 Kč	695,88 Kč	5 672,52 Kč
		PA.Svorka	ks	12	404,10 Kč	4 849,20 Kč	53,17 Kč	638,04 Kč	5 487,24 Kč
		Připojovací prvek							

		Spojovací materiál	ks	1	1 256,76 Kč	1 256,76 Kč			1 256,76 Kč
Dočasné provozy - Rozvaděč RPD1_1_NP_ETAPA_I									
		Plastová nástěnná rozvodnice 4x12 - 48 modulů, 650x287x112, včetně příslušenství, IP65/20	ks	1	1 506,18 Kč	1 506,18 Kč			1 506,18 Kč
		HI, vypínač IS 40/3	ks	1	446,63 Kč	446,63 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	784,99 Kč
		Chránič s nadproudovou ochranou, I=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A	ks	1	1 513,92 Kč	1 513,92 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	1 852,28 Kč
		Chránič s nadproudovou ochranou, I=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	8	1 109,82 Kč	8 878,56 Kč	338,36 Kč	2 708,88 Kč	11 585,44 Kč
		Spojovací materiál	ks	1	821,73 Kč	821,73 Kč			821,73 Kč
Dočasné provozy - Rozvaděč RPD2_1_NP_ETAPA_I									
		Plastová nástěnná rozvodnice 3x12 - 36 modulů, 482x287x112 mm, včetně příslušenství, IP65/20	ks	1	1 506,18 Kč	1 506,18 Kč			1 506,18 Kč
		HI, vypínač IS 40/3	ks	1	446,63 Kč	446,63 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	815,93 Kč
		Chránič s nadproudovou ochranou, I=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A	ks	1	1 513,92 Kč	1 513,92 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	1 852,28 Kč
		Chránič s nadproudovou ochranou, I=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	4	1 109,82 Kč	4 439,28 Kč	338,36 Kč	1 353,44 Kč	5 792,72 Kč
		Spojovací materiál	ks	1	821,73 Kč	821,73 Kč			821,73 Kč
Dočasné provozy - Rozvaděč RPD3_1_PP_ETAPA_I									
		Plastová nástěnná rozvodnice 4x12 - 48 modulů, 650x287x112, včetně příslušenství, IP65/20	ks	1	1 506,18 Kč	1 506,18 Kč			1 506,18 Kč
		HI, vypínač IS 63/3	ks	1	477,57 Kč	477,57 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	815,93 Kč
		Chránič s nadproudovou ochranou, I=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A	ks	3	1 513,92 Kč	4 541,76 Kč	338,36 Kč	1 015,08 Kč	5 556,84 Kč
		Chránič s nadproudovou ochranou, I=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	12	1 109,82 Kč	13 317,84 Kč	338,36 Kč	4 060,32 Kč	17 378,16 Kč
		Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap, kontakt, 16A	ks	1	317,09 Kč	317,09 Kč	241,69 Kč	241,69 Kč	558,78 Kč
		Spojovací materiál	ks	1	1 353,44 Kč	1 353,44 Kč			1 353,44 Kč
Dočasné provozy - Rozvaděč RPD4_1_NP_ETAPA_III									
		Plastová nástěnná rozvodnice 3x12 - 36 modulů, 482x287x112 mm, včetně příslušenství, IP65/20	ks	1	1 506,18 Kč	1 506,18 Kč			1 506,18 Kč
		HI, vypínač IS 40/3	ks	1	446,63 Kč	446,63 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč	784,99 Kč
		Chránič s nadproudovou ochranou, I=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	10	1 109,82 Kč	11 098,20 Kč	338,36 Kč	3 383,60 Kč	14 481,80 Kč
		Spojovací materiál	ks	1	870,07 Kč	870,07 Kč			870,07 Kč
Dočasné provozy - elektroinstalace									
		Jednozásuvka, 230V, 16A, krytí IP44 vč. rámečku	ks	54	192,38 Kč	10 388,52 Kč	116,01 Kč	6 264,54 Kč	16 653,06 Kč
		Šestirámeček	ks	5	77,34 Kč	386,70 Kč	58,00 Kč	290,00 Kč	6 76,70 Kč
		Jednorámeček	ks	47	23,20 Kč	1 090,40 Kč	9,67 Kč	454,49 Kč	1 544,89 Kč
		Univerzální krabice	ks	105	10,63 Kč	1 116,15 Kč	62,84 Kč	6 598,20 Kč	7 714,35 Kč
		Datová dvozásuvka IP44	ks	9	46,40 Kč	417,60 Kč	19,33 Kč	173,97 Kč	591,57 Kč
		Keystone RJ45 CAT6	ks	18	412,80 Kč	7 430,40 Kč	164,35 Kč	2 958,30 Kč	10 388,70 Kč
		Vypínač řazení č.5, krytí IP44 (vč. dvojklapky)	ks	4	222,35 Kč	889,40 Kč	116,01 Kč	464,04 Kč	1 353,44 Kč
		Kryt vypínače - jednoklapka	ks	8	35,77 Kč	286,16 Kč	14,50 Kč	116,00 Kč	302,16 Kč
		Vypínač řazení č.1, krytí IP44 (vč. jednoklapky)	ks	13	189,48 Kč	2 463,24 Kč	116,01 Kč	1 508,13 Kč	3 971,37 Kč
		Ovladač faz.1/0	ks	8	100,54 Kč	804,32 Kč	91,84 Kč	734,72 Kč	1 539,04 Kč
		Ovladač faz.1/0 krytí IP44 (vč. jednoklapky)	ks	13	137,28 Kč	1 784,64 Kč	116,01 Kč	1 508,13 Kč	3 292,77 Kč
		Dvojrámeček	ks	4	40,60 Kč	162,40 Kč	14,50 Kč	58,00 Kč	220,40 Kč
		Pětirámeček	ks	2	96,67 Kč	193,34 Kč	29,00 Kč	58,00 Kč	251,34 Kč
		Vypínač řazení č.6, krytí IP44	ks	4	152,75 Kč	611,00 Kč	116,01 Kč	464,04 Kč	1 075,04 Kč
		Spojovací materiál	Soubor	1	2 513,53 Kč	2 513,53 Kč			2 513,53 Kč
Dočasné provozy - kabely									
		CYKY-J 3x2,5	m	400	24,17 Kč	9 668,00 Kč	20,30 Kč	8 120,00 Kč	17 788,00 Kč
		CYKY-O 3x1,5	m	40	15,47 Kč	618,80 Kč	18,37 Kč	734,80 Kč	1 353,60 Kč
		CYKY-J 3x1,5	m	1300	15,47 Kč	20 111,00 Kč	18,37 Kč	23 881,00 Kč	43 992,00 Kč
		CYKY-J 5x2,5	m	30	39,64 Kč	1 189,20 Kč	22,24 Kč	667,20 Kč	1 856,40 Kč
		CYKY-J 5x4	m	150	63,80 Kč	9 570,00 Kč	24,17 Kč	3 625,50 Kč	13 195,50 Kč
		CYKY-J 5x6	m	30	93,77 Kč	2 813,10 Kč	26,10 Kč	783,00 Kč	3 596,10 Kč
		CY-6	m	62	21,27 Kč	1 318,74 Kč	16,43 Kč	1 018,66 Kč	2 337,40 Kč
		UTP CAT6	m	1440	9,67 Kč	13 924,80 Kč	19,33 Kč	27 835,20 Kč	41 760,00 Kč
		Spojovací materiál	Soubor	1	6 293,49 Kč	6 293,49 Kč			6 293,49 Kč
Dočasné provozy - osvětlení									
		Vestavní svítidlo, 18W, 1600 lm, IP44, 4000K	ks	4	226,22 Kč	904,88 Kč	560,71 Kč	2 242,84 Kč	3 147,72 Kč
		Přisazené lineární svítidlo, 26W, 3750 lm, 4000K, IP66	ks	51	568,44 Kč	28 990,44 Kč	560,71 Kč	28 596,21 Kč	57 586,65 Kč
		Průmyslové přisazené LED svítidlo 23.3 W, 3580 lm, IP65, 1,5 m	ks	18	1 027,65 Kč	18 497,70 Kč	560,71 Kč	10 092,78 Kč	28 590,48 Kč
		Průmyslové přisazené LED svítidlo 31.9 W, 4970lm, IP65, 1,5 m	ks	73	1 102,09 Kč	80 452,57 Kč	560,71 Kč	40 931,83 Kč	121 384,40 Kč
		Spojovací materiál	ks	1	10 537,48 Kč	10 537,48 Kč			10 537,48 Kč
Dočasné provozy - výškové práce									
		Výšek rýhy do hl. 30 mm, šířky do 30 mm	m	3500			91,84 Kč	321 440,00 Kč	321 440,00 Kč
		Přesun hmot	soubor	1			1 353,44 Kč	1 353,44 Kč	1 353,44 Kč
		Odvoz suti	soubor	1			338,36 Kč	338,36 Kč	338,36 Kč
Měření spotřeby osvětlení, VZT, CHL a gastro									
		Napájecí modul 24VDC	ks	10	3 703,59 Kč	37 035,90 Kč	531,71 Kč	5 317,10 Kč	42 353,00 Kč
		PANEL SERVER UNIVERSAL 24VDC PAS600L	ks	10	10 353,80 Kč	103 538,00 Kč	3 383,59 Kč	33 835,90 Kč	137 373,90 Kč
		Licence pro měření přes webové rozhraní	ks	10	8 588,53 Kč	85 885,30 Kč			85 885,30 Kč
		Měřicí senzor 1P+N, max. 63A	ks	36	2 426,52 Kč	87 354,72 Kč	531,71 Kč	19 141,56 Kč	106 496,28 Kč
		Měřicí senzor 1P, max. 63A	ks	15	2 524,16 Kč	37 862,40 Kč	531,71 Kč	7 975,65 Kč	45 838,05 Kč
		Měřicí senzor 3P, max. 63A	ks	38	4 855,94 Kč	184 525,72 Kč	531,71 Kč	20 204,98 Kč	204 730,70 Kč
		Měřicí senzor 3P, max. 160A	ks	6	5 399,25 Kč	32 395,50 Kč	531,71 Kč	3 190,26 Kč	35 585,76 Kč
		Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	10	121,81 Kč	1 218,10 Kč	145,01 Kč	1 450,10 Kč	2 668,20 Kč
		Celková cena bez DPH				7 404 934,34 Kč		4 240 919,38 Kč	11 645 853,72 Kč

Nemocnice Pelhřimov - budova stravovacího objektu - rozpočet									
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Materiál		Montáž		Celková cena
					Cena za jednotku	Cena celkem	Cena za jednotku	Cena celkem	
Elektroinstalační materiál									
		Datová dvojzásuvka	ks	88	132,25 Kč	11 638,00 Kč	100,54 Kč	8 847,52 Kč	20 485,52 Kč
		Keystone RJ45 CAT6	ks	176	39,44 Kč	6 941,44 Kč	56,55 Kč	9 952,80 Kč	16 894,24 Kč
		Datová dvojzásuvka IP44	ks	56	332,95 Kč	18 645,20 Kč	100,54 Kč	5 630,24 Kč	24 275,44 Kč
		Keystone RJ45 CAT6	ks	112	39,44 Kč	4 417,28 Kč	56,55 Kč	6 333,60 Kč	10 750,88 Kč
		Datová zásuvka HDMI	ks	8	220,42 Kč	1 763,36 Kč	100,54 Kč	804,32 Kč	2 567,68 Kč
		Komunikace HDMI	ks	8	1 914,15 Kč	15 313,20 Kč	188,51 Kč	1 508,08 Kč	16 821,28 Kč
		Datová zásuvka CAT6 do podlahové krabice	ks	46	125,29 Kč	5 763,34 Kč	163,38 Kč	7 515,48 Kč	13 278,82 Kč
		HDMI zásuvka do podlahové krabice	ks	2	1 252,90 Kč	2 505,80 Kč	188,51 Kč	377,02 Kč	2 882,82 Kč
		Požární ucpávka - kabely	ks	30	232,02 Kč	6 960,60 Kč	276,49 Kč	8 294,70 Kč	15 255,30 Kč
		Spojovací materiál	Soubor	1	5 175,40 Kč	5 175,40 Kč	0,00 Kč		5 175,40 Kč
Kabeláž									
		UTP CAT6	m	20900	9,28 Kč	193 952,00 Kč	20,11 Kč	420 299,00 Kč	614 251,00 Kč
		Mikrotrubička pro optický kabel	m	500	11,60 Kč	5 800,00 Kč	18,85 Kč	9 425,00 Kč	15 225,00 Kč
		Spojovací materiál	Soubor	1	14 586,77 Kč	14 586,77 Kč	0,00 Kč		14 586,77 Kč
EVS - systém cominfo									
		Čtecí hlava bez klávesnice, 2x LED, čtení do 5 cm, Mifare, TagSys	ks	20	5 568,43 Kč	111 368,60 Kč	883,53 Kč	17 670,60 Kč	129 039,20 Kč
		podložka pod čtecí hlavy	ks	20	1,16 Kč	23,20 Kč	0,18 Kč	3,60 Kč	26,80 Kč
		Identifikační terminál, průmyslové provedení, plastová krabice IP55, 4 I/O	ks	8	21 113,63 Kč	168 909,04 Kč	3 350,03 Kč	26 800,24 Kč	195 709,28 Kč
		napájecí zdroj 12 V 3 A, -20 ... +50 st C, 250x350x110mm... možnost aku 18 Ah	ks	8	4 872,38 Kč	38 979,04 Kč	773,08 Kč	6 184,64 Kč	45 163,68 Kč
		AKU 12V 15Ah	ks	8	1 624,13 Kč	12 993,04 Kč	257,69 Kč	2 061,52 Kč	15 054,56 Kč
		Venkovní interkom kompatibilní s cominfo	ks	7	44 880,39 Kč	314 162,73 Kč	1 885,15 Kč	13 196,05 Kč	327 358,78 Kč
		Vnitřní interkom kompatibilní s cominfo	ks	2	6 396,73 Kč	12 793,46 Kč	439,87 Kč	879,74 Kč	13 673,20 Kč
		SW Licence Access control	ks	20	3 225,97 Kč	64 519,40 Kč	0,00 Kč		64 519,40 Kč
		Oživení a konfigurace systému	Soubor	1	0,00 Kč		34 077,63 Kč	34 077,63 Kč	34 077,63 Kč
		Spojovací materiál	Soubor	1	8 246,23 Kč	8 246,23 Kč	0,00 Kč		8 246,23 Kč

EZS									
	Box pro EZS vč. napájecího trafu	ks	1	1 958,23 Kč	1 958,23 Kč	1 068,25 Kč	1 068,25 Kč	3 026,48 Kč	
	Ustředna EZS	ks	1	7 400,21 Kč	7 400,21 Kč	3 330,42 Kč	3 330,42 Kč	10 730,63 Kč	
	LCD klávesnice	ks	3	3 136,04 Kč	9 414,12 Kč	314,19 Kč	942,57 Kč	10 356,69 Kč	
	Magnetický kontakt	ks	15	810,90 Kč	12 163,50 Kč	251,35 Kč	3 770,25 Kč	15 933,75 Kč	
	Infrapasivní detektor	ks	12	801,62 Kč	9 619,44 Kč	188,51 Kč	2 262,12 Kč	11 881,56 Kč	
	Vizualizace EZS (1.PP. 1.NP) ve stávajícím systému C4	ks	2	11 813,58 Kč	23 627,16 Kč	0,00 Kč		23 627,16 Kč	
	Oživení a konfigurace systému vč. připojení do stávajícího systému	Soubor	1	0,97 Kč	0,97 Kč	14 113,46 Kč	14 113,46 Kč	14 114,43 Kč	
	Spojovací materiál	Soubor	1	48 918,86 Kč	48 918,86 Kč	0,00 Kč		48 918,86 Kč	
Jednotný čas									
	Digitální hodiny PoE, NTP, jednostranné, nástěnná montáž, výška číslic 100 mm, 4 číslice, červená	ks	16	7 654,09 Kč	122 465,44 Kč	0,00 Kč		122 465,44 Kč	
	Digitální hodiny PoE, NTP, oboustranné, stropní montáž, výška číslic 100 mm, 4 číslice, červená	ks	6	13 442,54 Kč	80 655,24 Kč	0,00 Kč		80 655,24 Kč	
	Oživení a konfigurace	Soubor	1			5 529,76 Kč	5 529,76 Kč	5 529,76 Kč	
	Spojovací materiál	Soubor	1	2 429,75 Kč	2 429,75 Kč	0,00 Kč		2 429,75 Kč	
Rozváděč slaboproudu - SL1, SL2									
	UPS do RACKU - 800W/1000 VA	ks	2	33 751,65 Kč	67 503,30 Kč	1 508,12 Kč	3 016,24 Kč	70 519,54 Kč	
	Napájecí panel 8x230V s přípořčovou ochranou (T3)	ks	2	614,85 Kč	1 229,70 Kč	188,51 Kč	377,02 Kč	1 606,72 Kč	
	Patč panel 24xRJ45 CAT6 UTP s vysazovací lištou	ks	16	1 244,78 Kč	22 406,04 Kč	1 545,82 Kč	27 824,76 Kč	50 230,80 Kč	
	Zaslepovací panel	ks	40	84,69 Kč	3 387,60 Kč	81,69 Kč	3 267,60 Kč	6 655,20 Kč	
	Optická vana	ks	2	2 825,98 Kč	5 651,96 Kč	691,22 Kč	1 382,44 Kč	7 034,40 Kč	
	Stojanový rozvaděč 45U, šířka 600 mm (VxŠxH: 2200x600x600)	ks	1	17 009,23 Kč	17 009,23 Kč	3 016,23 Kč	3 016,23 Kč	20 025,46 Kč	
	Stojanový rozvaděč 32U, šířka 600 mm (VxŠxH: 1550x600x600)	ks	1	15 051,00 Kč	15 051,00 Kč	3 016,23 Kč	3 016,23 Kč	18 067,23 Kč	
	Spojovací materiál	Soubor	1	2 292,64 Kč	2 292,64 Kč	0,00 Kč		2 292,64 Kč	
Ostatní									
	Revize	Soubor	1	0,00 Kč		39 791,07 Kč	39 791,07 Kč	39 791,07 Kč	
	Projekt skutečného stavu	Soubor	1	0,00 Kč		22 580,39 Kč	22 580,39 Kč	22 580,39 Kč	
	Celková cena bez DPH				1 478 641,52 Kč		715 150,59 Kč	2 193 792,11 Kč	

Nemocnice Pelhřimov - budova stravovacího objektu - rozpočet									
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena za jednotku	Cena celkem	Cena za jednotku	Cena celkem	Celková cena
EPS		Ústředna EPS	ks	1	27 258,50	27 258,50 Kč	5 445,98 Kč	5 445,98 Kč	32 704,48 Kč
		Obslužný panel	ks	1	9 350,36	9 350,36 Kč			9 350,36 Kč
		Periferní modul	ks	1	4 350,85	4 350,85 Kč			4 350,85 Kč
		Rozšiřující modul	ks	1	5 080,93	5 080,93 Kč			5 080,93 Kč
		Karta - 127 adres	ks	3	4 778,49	14 335,47 Kč			14 335,47 Kč
		Síťová karta	ks	1	9 253,86	9 253,86 Kč			9 253,86 Kč
		Akumulátor 12V/26Ah	ks	2	1 801,92	3 603,84 Kč			3 603,84 Kč
		Ústředna EPS	ks	1	20 743,43	20 743,43 Kč	5 445,98 Kč	5 445,98 Kč	26 189,41 Kč
		Obslužný panel	ks	1	9 350,36	9 350,36 Kč			9 350,36 Kč
		Síťová karta	ks	1	9 253,86	9 253,86 Kč			9 253,86 Kč
		Akumulátor 12V/12Ah	ks	2	1 314,17	2 628,34 Kč			2 628,34 Kč
		Zobrazovací signalizační tablo	ks	1	11 447,25 Kč	11 447,25 Kč	1 675,68 Kč	1 675,68 Kč	13 122,93 Kč
		Optické kroužové čidlo	ks	91	1 331,27 Kč	121 145,57 Kč	139,64 Kč	12 707,24 Kč	133 852,81 Kč
		Multisenzorový hlásič	ks	27	1 563,29 Kč	42 208,83 Kč	139,64 Kč	3 770,28 Kč	45 979,11 Kč
		Patice pro čidlo	ks	118	138,18 Kč	16 305,24 Kč	139,64 Kč	16 477,52 Kč	32 782,76 Kč
		Tlačítko EPS	ks	18	1 723,12 Kč	31 016,16 Kč	209,46 Kč	3 770,28 Kč	34 786,44 Kč
		Koppler 4IN/2OUT	ks	30	3 251,34 Kč	97 540,20 Kč	1 256,76 Kč	37 702,80 Kč	135 243,00 Kč
		tróžátor pro koppler	ks	30	408,35 Kč	12 250,50 Kč	209,46 Kč	6 283,80 Kč	18 534,30 Kč
		Skříň pro koppler na omítku	ks	30	286,67 Kč	8 600,10 Kč	139,64 Kč	4 189,20 Kč	12 789,30 Kč
		Multifunkční sířna	ks	13	789,89 Kč	10 268,57 Kč	251,35 Kč	3 267,55 Kč	13 536,12 Kč
		Síťový zdroj 24V DC3A, 17Ah	ks	1	6 050,51 Kč	6 050,51 Kč			6 050,51 Kč
		Akumulátor 12V, 17Ah	ks	1	1 314,17 Kč	1 314,17 Kč			1 314,17 Kč
		Optofevodník, single-mode	ks	2	38 104,56 Kč	76 209,12 Kč	418,92 Kč	837,84 Kč	77 046,96 Kč
		Vyhodnocovací jednotka LTK	ks	5	3 538,02 Kč	17 690,10 Kč	1 256,76 Kč	6 283,80 Kč	23 973,90 Kč
		Instalační krabice pro napojení teplořního kabelu	ks	5	128,00 Kč	644,50 Kč	139,64 Kč	698,20 Kč	1 342,70 Kč
		Lineární teplořní kabel	m	25	102,20 Kč	2 555,00 Kč	25,14 Kč	628,50 Kč	3 183,50 Kč
		Přichytka pro lineární teplořní kabel vř. úchyřtu	ks	50	16,76 Kč	838,00 Kč	13,96 Kč	698,00 Kč	1 536,00 Kč
		Kabel PRAFACom F 2x2x0,8	m	2850	24,49 Kč	69 796,50 Kč	25,14 Kč	71 649,00 Kč	141 445,50 Kč
		Kabel PRAFAGuard F PH 120R 2x2x0,8	m	1350	29,65 Kč	40 027,50 Kč	25,14 Kč	33 939,00 Kč	73 966,50 Kč
		CXKH-R 2x1,5	m	280	23,20 Kč	6 496,00 Kč	30,72 Kč	8 601,60 Kč	15 097,60 Kč
		Optický ohřivzdorný kabel univerzální 12 vl. 9/125 OS2 180 min. Bžca - s1, d1, a1 do SO15 a do SO09	m	250	105,37 Kč	26 342,50 Kč	25,14 Kč	6 285,00 Kč	32 627,50 Kč
		Požární přichytky vř. úchyřtu	ks	2780	10,31 Kč	28 661,80 Kč	11,17 Kč	31 052,60 Kč	59 714,40 Kč
		Vizualizace EPS (1.PP, 1-3.NP, situace, výměník) ve stávajícím systému C4	ks	6	2 792,81 Kč	16 756,86 Kč	0,00 Kč		16 756,86 Kč
		Oživení a konfigurace systému	Soubor	1			23 250,13 Kč	23 250,13 Kč	23 250,13 Kč
		Přidání grafické nástavby do stávajícího systému	Soubor	1	0,00 Kč		39 378,60 Kč	39 378,60 Kč	39 378,60 Kč
		Požární upřávka - kabely	ks	30	270,69 Kč	8 120,70 Kč	279,28 Kč	8 378,40 Kč	16 499,10 Kč
		Spojovací materiál	Soubor	1	21 997,99 Kč	21 997,99 Kč	0,00 Kč		21 997,99 Kč
Detailní									
		Revize	Soubor	1			16 756,85 Kč	16 756,85 Kč	16 756,85 Kč
		Celková cena bez DPH				789 493,47 Kč		349 173,83 Kč	1 138 667,30 Kč

Název stavby: Nemocnice Pelhřimov - Stravovací provoz		Kód profese: D.1.4G					3 352 994,-				
Název objektu: SO 12		Zkratka dílu: MAR									
Název dílu: D.1.4G MAR											
Zpracovatel dílu: Ing. Vladimír Tvrz											
Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby		Poznámka		
X		Periferie									
1.	31.62	Snímač teploty do místnosti, dodávka a montáž	11	ks	2 828,-	31 108,-	Měřicí převodník prostorové teploty, rozsah 0-40°C, výstupní signál 0-10 V, včetně jeho montáže v prostoru, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .				
2.	31.62	Snímač teploty do VZT kanálu, dodávka a montáž	15	ks	2 325,-	34 880,-	Snímač teploty do VZT kanálu, čidlo Pt 1000, včetně jeho montáže na technologické zařízení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, a včetně vyvrtání potřebných otvorů a realizace potřebných návrků na technologickém zařízení.				
3.	31.62	Snímač teploty s jímkou, dodávka a montáž	12	ks	2 980,-	35 762,-	Měřicí převodník teploty s mosaznou jímkou PN16, rozsah 0-100°C, výstupní signál 0-10 V, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.				
4.	31.62	Priložný snímač teploty	15	ks	1 770,-	26 553,-	Snímač teploty příložený rozsah: -20-120°C, Pt1000 (na pr. 20...90 mm)				
5.	31.62	Prostorový ovladač, dodávka a montáž	7	ks	1 627,-	11 387,-	Místní ovladač VZT z prostoru se signálkou chodu, včetně jeho montáže do stěny, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (KU 68, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .				
6.	31.62	Prostorový ovladač režimu vzduchotechniky, dodávka a montáž	3	ks	1 663,-	4 988,-	Místní přepínač režimů vzduchotechniky (I-0-II) z prostoru, včetně jeho montáže do stěny, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (KU 68, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .				
7.	31.62	Snímač teploty venkovní, dodávka a montáž	1	ks	1 537,-	1 537,-	Měřicí převodník venkovní teploty, rozsah -40 až +50°C, výstupní signál 0-10 V, IP54, včetně jeho montáže na objekt, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .				
8.	31.62	Kouřové čidlo do VZT kanálu, dodávka a montáž	1	ks	6 838,-	6 838,-	Kouřové čidlo, 24V, výstup bezpotenčálový kontakt, do VZT potrubí, včetně jeho montáže na technologické zařízení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, a včetně vyvrtání potřebných otvorů a realizace potřebných návrků na technologickém zařízení, a včetně oživení.				
9.	31.62	Snímač dif. tlaku pro nízké tlaky do vzduchotechnického kanálu, dodávka a montáž	2	ks	5 200,-	10 400,-	Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, rozsah měření od -50+50Pa až do 0-2500Pa, výstup 0-10V nebo 0-24mA, napájení 24VAC, IP54, včetně jeho montáže na technologické zařízení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, a včetně vyvrtání potřebných otvorů a realizace potřebných návrků na technologickém zařízení.				
10.	31.62	Snímač tlaku do potrubí, dodávka a montáž	2	ks	3 427,-	6 854,-	Převodník tlaku, rozsah měření -1 až 8 bar, tlak. připojení 1/4" SAE, vnější závit, výstup 0 až 10 VDC, napájení 15 VDC, el. připojení kabel 2 m, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku respektive manometrové smyčky a manometrového ventilu řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.				
11.	31.62	Regulátor protimrazové ochrany, dodávka a montáž	5	ks	6 760,-	33 802,-	Termostat protizámrazový, rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m, 6ks příchytka, do VZT potrubí, včetně jeho montáže na technologické zařízení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, a včetně vyvrtání potřebných otvorů a realizace potřebných návrků na technologickém zařízení.				
12.	31.62	Diferenční tlakový spínač pro VZT, dodávka a montáž	21	ks	2 664,-	55 942,-	Manostat diferenční na vzduch, rozsah 50-400Pa, krytí IP54, vč. příslušenství, včetně jeho montáže na technologické zařízení, do VZT potrubí, včetně jeho montáže na technologické zařízení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, a včetně vyvrtání potřebných otvorů a realizace potřebných návrků na technologickém zařízení.				
13.	31.62	Čidlo zaplavení prostoru, dodávka a montáž	1	ks	2 567,-	2 567,-	Regulátor výšky hladiny el. vodivých kapalin, montáž na DIN lištu, napájení 24VAC, včetně dotykové elektrody proti zaplavení, kabel 3m, včetně jeho montáže v prostoru, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .				
14.		Připojení a oživení servopohonu regulačního a uzavíracího ventilu. (Dodávka a montáž ventilu není řešena v rámci profese MaR)	14	ks	435,-	6 087,-	Zapojení napájecích a řídicích vodičů, připojení k regulátoru a kontrola správné funkce ventilů. Montáž ventilu do potrubí, včetně propojení ventilu se servopohonem řeší profese RTCH.				
15.		Připojení a oživení regulátoru průtoku vzduchu VAV, 24V, 0-10V (Dodávka a montáž regulátoru VAV není řešena v rámci profese MaR)	4	ks	435,-	1 739,-	Zapojení napájecích (24V) a řídicích vodičů (0-10V), včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení k DDC regulátoru a kontrola správné funkce.				
16.	31.62	Servopohon VZT klapky s havarijní funkcí 24V AC, ON/OFF, dodávka a montáž	12	ks	7 805,-	93 663,-	Servopohon VZT klapky s havarijní funkcí, řízení ON/OFF, nap. 24VAC, jmen.síla do 20 Nm, krytí IP54, včetně jeho montáže na technologické zařízení a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.				

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
17.	31.62	Servopohon VZT klapky 24V,ON/OFF, dodávka a montáž	1	ks	4 674,-	4 674,-	Servopohon VZT klapky, ON/OFF řízení, nap. 24VAC, jmen.síla do 20 Nm, krytí IP54, včetně jeho montáže na technologické zařízení a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.	
18.	31.62	Servopohon VZT klapky 24V,0-10V, dodávka a montáž	5	ks	6 685,-	33 423,-	Servopohon VZT klapky, 0-10V řízení, nap. 24VAC, jmen.síla do 20 Nm, krytí IP54, včetně jeho montáže na technologické zařízení a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.	
19.		Připojení a oživení servopohonu VZT klapky	18	ks	435,-	7 827,-	Zapojení napájecích a řídicích vodičů, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení k regulátoru a kontrola správné funkce.	
20.		Připojení a oživení EC motorů ventilátorů vzduchotechnik	14	ks	1 613,-	22 581,-	Připojení a oživení EC motorů ventilátorů vzduchotechnik	
21.		Připojení měřiče spotřeby tepla	2	ks	278,-	555,-	Připojení a oživení kalorimetrického počítadla, včetně připojení ke komunikační sběrnici M-BUS, a včetně napájení 230V AC, nastavení adresy, kontrola funkce.	
22.		Připojení vstupního deonu v hlavním rozvaděči RH na komunikační sběrnici MODBUS.	1	ks	17 516,-	17 516,-	Připojení vstupního deonu v hlavním rozvaděči RH na komunikační sběrnici MODBUS (přenos hodnot - spotřeba, napětí, proud), včetně oživení, kontrola funkce.	
23.		Připojení průtokoměru vody	2	ks	278,-	555,-	Připojení a oživení průtokoměru vody, včetně připojení ke komunikační sběrnici M-BUS, nastavení adresy, kontrola funkce.	
24.		Připojení stavu požární klapky	16	ks	278,-	4 441,-	Zapojení koncového spínače požární klapky pro monitoring jejího stavu, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení k DDC regulátoru a kontrola správné funkce.	
25.		Připojení chladících jednotek SPLIT, monirování stavu	3	ks	386,-	1 158,-	Připojení kabeláže MaR pro monitoring chladicí jednotky (chod. porucha) SPLIT, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení do řídicího systému a kontrola správné funkce.	
26.		Připojení venkovní kondenzační jednotky, přepínání režimů, včetně oživení	1	ks	1 052,-	1 052,-	Připojení kabeláže MaR pro přepínání režimů venkovní kondenzační jednotky pro chlazení jídelny a salonku, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení do řídicího systému a kontrola správné funkce.	
27.		Zapojení ovládacího obvodu pro el. patronu v zásobníku TV, včetně připojení monitorovacích signálů a oživení	1	ks	1 110,-	1 110,-	Zapojení ovládacího obvodu a monitorovacích signálů pro el. patronu v zásobníku TV, včetně oživení, včetně montáže a připojení do řídicího systému a kontrola správné funkce.	
28.		Akustická signalizace, 24V AC, dodávka a montáž	1	ks	1 616,-	1 616,-	Akustická signalizace, 24V AC, dodávka a montáž, včetně montážního materiálu potřebného k její instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla), a včetně propojení instalační přechodové krabice a připojení k DDC regulátoru a kontrola správné funkce.	
29.		Optická a akustická signalizace, 24V AC, dodávka a montáž	2	ks	2 837,-	5 673,-	Optická a akustická signalizace (výstražný maják), 24V AC, dodávka a montáž, včetně montážního materiálu potřebného k její instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla), a včetně propojení instalační přechodové krabice a připojení k DDC regulátoru a kontrola správné funkce.	
30.		Připojení ústředny detekce chladiva, včetně napájení a vyhodnocení stavů	1	ks	2 922,-	2 922,-	Připojení kabeláže MaR pro napájení a vyhodnocení stavů ústředny detekce úniku chladiva (vyhodnocení úniku chladiva je v dodávce profese chlazení gastru) a připojení do řídicího systému a kontrola správné funkce.	
31.		Zapojení motoru ventilátoru, nebo rekuperátoru na 230 V, včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů	11	ks	351,-	3 857,-	Připojení napájecího vývodu pro ventilátor VZT (230 V), včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů	
32.		Zapojení čerpadla 230 V, včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů	13	ks	631,-	8 200,-	Zapojení napájecího vývodu pro jednofázové čerpadlo na straně čerpadla, včetně připojení ovládacích a monitorovacích vývodů, a včetně nastavení, oživení a kontroly správné funkce čerpadla z pohledu profese MaR.	
33.		Připojení signálů a vazeb z rozvaděčů silnoprůdu - ESI (stavy přepětových ochran + stavy z FVE apod.)	14	kpl	2 104,-	29 451,-	Připojení signálů a vazeb z rozvaděčů silnoprůdu - ESI (stavy přepětových ochran + stavy z FVE apod.), včetně nastavení, oživení a kontroly správné funkce z pohledu profese MaR, včetně připojení k řídicímu systému.	
34.	31.62	Kapilárový termostat, dodávka a montáž	3	ks	4 844,-	14 532,-	Kapilárový termostat do potrubí, rozsah nastavení meze zásahu 10 až 95°C s nastavitelnou diferencí, relový výstup, včetně jeho montáže do potrubí, včetně jímky. Montáž jímky do potrubí zajišťuje technologie.	
35.	31.62	Kabelová příprava na případné budoucí připojení na sběrnici RS485 (protokol Modbus) systému FVE.	1	kpl	3 790,-	3 790,-	Kabelová příprava na případné budoucí připojení na sběrnici RS485 (protokol Modbus) systému FVE (RP FVE/3NP.RB12).	
						529 039,-		
X		Rozváděče						
1.	31.20.31	Skříňový rozváděč 1PP.RA12, 1 pole MaR a technologického silnoprůdu (včetně lokální UPS)	1	ks	81 410,-	81 410,-	Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry pole 2000x800x400 plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, včetně technologického silnoprůdu, včetně lokální UPS pro řídicí systém, 1 pole	

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
2.		Montáž skříňového rozváděče 2000x800x400, včetně přesunu na stavbě	1	ks	11 398,-	11 398,-	Instalace na místě a připojení rozvaděče, včetně montážního a kotvícího materiálu potřebného k jeho instalaci (šroub, matice, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla), včetně horizontálního a vertikálního přesunu na stavbě, a včetně spojení do rozvaděčové sestavy a propojovacích kabelových spojů mezi poli. .	
3.	31.20.31	Skříňový rozváděč 1NP.RB12, 1 pole MaR a technologického silnoproudu (včetně lokální UPS)	1	ks	99 727,-	99 727,-	Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry pole 2000x800x400 plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, včetně technologického silnoproudu, včetně lokální UPS pro řídicí systém, 1 pole	
4.		Montáž skříňového rozváděče 2000x800x400, včetně přesunu na stavbě	1	ks	13 962,-	13 962,-	Instalace na místě a připojení rozvaděče, včetně montážního a kotvícího materiálu potřebného k jeho instalaci (šroub, matice, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla), včetně horizontálního a vertikálního přesunu na stavbě, a včetně spojení do rozvaděčové sestavy a propojovacích kabelových spojů mezi poli. .	
5.	31.20.31	Skříňový rozváděč 3NP.RB12, 1 pole MaR a technologického silnoproudu (včetně lokální UPS)	1	ks	121 097,-	121 097,-	Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry pole 2000x800x400 plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, včetně technologického silnoproudu, včetně lokální UPS pro řídicí systém, 1 pole	
6.	31.20.31	Skříňový rozváděč 3NP.RB12, 1 pole silnoproud	1	ks	121 097,-	121 097,-	Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry pole 2000x600x400 plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, pole pro technologický silnoproud - 1 pole.	
7.		Montáž skříňového rozváděče 2000x800x400, včetně přesunu na stavbě	1	ks	16 954,-	16 954,-	Instalace na místě a připojení rozvaděče, včetně montážního a kotvícího materiálu potřebného k jeho instalaci (šroub, matice, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla), včetně horizontálního a vertikálního přesunu na stavbě, a včetně spojení do rozvaděčové sestavy a propojovacích kabelových spojů mezi poli. .	
8.		Montáž skříňového rozváděče 2000x600x400, včetně přesunu na stavbě	1	ks	16 954,-	16 954,-	Instalace na místě a připojení rozvaděče, včetně montážního a kotvícího materiálu potřebného k jeho instalaci (šroub, matice, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla), včetně horizontálního a vertikálního přesunu na stavbě, a včetně spojení do rozvaděčové sestavy a propojovacích kabelových spojů mezi poli. .	
9.	31.20.31	Rozvodnice pro IRC regulátor pro regulátory pítoku vzduchu VAV , dodávka a montáž, včetně přesunu na stavbě	1	ks	9 024,-	9 024,-	Rozvodnice pro IRC regulátory, rozměry 420x380x130 mm, s kompletní elektrovýbavou pro IRC regulátor - jističní, svorkovnice, polovodičové relé pro spínání termopohonu atd., včetně jeho montáže v podhledu nebo na stěně, a včetně montážního a kotvícího materiálu potřebného k jeho instalaci (šroub, matice, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) a včetně přesunu po stavbě.	
						491 624,-		
X		Řídicí systém						
1.	31.2	Volně programovatelná DDC podstanice (rozváděč 1PP.RA12)	1	ks	97 969,-	97 969,-	Volně programovatelná DDC podstanice (75 IO bodů) pro technologie umístěné v předávací stanici (m.č. A0.45), oběhová čerpadla, vytápění + TUV, strojovna chlazení - monitorování a indikace úniku chladiva, napájení a ovládání ventilátorů VZT16, VZT17, vybavená komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně displejů na rozvaděči, a včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.	
2.	31.2	Volně programovatelná DDC podstanice (rozváděč 1NP.RB12)	1	ks	117 580,-	117 580,-	Volně programovatelná DDC podstanice (93 IO bodů) pro technologie umístěné ve strojovně vzuchotechniky - m.č. A1.10 - VZT1+ oběh. čerpadlo VZT+ PK+napájení a ovládání ventilátorů VZT10, VZT11, VZT14, VZT15 a ovládání VZT13 + monitorování teplot a poruch SPLIT jednotek v A0.33, A0.34 a A0.35, vybavená komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně displejů na rozvaděči, a včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.	
3.	31.2	Volně programovatelná DDC podstanice (rozváděč 3NP.RB12)	1	ks	346 754,-	346 754,-	Volně programovatelná DDC podstanice (220 IO bodů) pro technologie umístěné ve strojovně VZT m.č. A3.04 - VZT2,3,4,5 + oběh. čerpadla VZT+PK + napájení a ovládání ventilátoru VZT12 a napájení VZT13, vybavená komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně displejů na rozvaděči, a včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.	
4.	31.2	Síťová řídicí jednotka NU pro DDC podstanice technologické části a připojení sběrnice M-BUS a Modbus	1	ks	73 155,-	73 155,-	Nadřazená síťová řídicí jednotka (v rozvaděči 1PP.RA12) pro připojení DDC podstanic plnohodnotně komunikující se stávajícím datovým a aplikačním serverem stávajícího řídicího systému, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici ETHERNET. Zároveň tato jednotka umožňuje integraci M-BUS sběrnice pro připojení kalorimetrů a sběrnice Modbus pro připojení deonu v rozv. RH.	

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
5.	31.2	Síťová řídicí jednotka NU pro DDC podstanice technologické části, 2x sběrnice BACnet, 100 zařízení na sběrnici.	1	ks	300 089,-	300 089,-	Nadřazená síťová řídicí jednotka (ve stávajícím rozvaděči RB3) pro připojení DDC podstanic (N2-BUS) plnohodnotně komunikující se stávajícím datovým a aplikačním serverem stávajícího řídicího systému, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici ETHERNET. Dvě stávající síťové řídicí jednotky NAE (se sběrnici N2BUS), budou nahrazeny jednou větší síťovou řídicí jednotkou s dvěma sběrnici s možností připojení 100 zařízení na každé sběrnici. Z důvodu vytvoření rezervy pro připojení nové síťové řídicí jednotky (viz předchozí bod) na stávající aplikační datový server.	
6.	31.2	IRC komunikativní regulátor	1	ks	26 423,-	26 423,-	DDC regulátor (IRC) pro režimů větrání pomocí VAV regulátorů, připojené prostorové teploměry, výstupy pro řízení VAV regulátorů, včetně snímání průtoku, potřebné vstupy a výstupy pro řízení dané technologie. DDC regulátor musí být vybaven komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce.	
7.	31.2	Převodník pro připojení M-bus sběrnice k řídicímu systému, včetně zapracování snímaných dat do řídicího systému MaR	1	ks	16 052,-	16 052,-	Datový převodník sběrnice M-bus do řídicího systému MaR pro připojení kalorimetrů a vodoměrů, včetně zapracování snímaných dat do řídicího systému MaR	
8.	31.2	Převodník pro připojení Modbus (RTU) sběrnice k řídicímu systému, včetně zapracování snímaných dat do řídicího systému MaR	1	ks	5 463,-	5 463,-	Datový převodník sběrnice Modbus RTU/Modbus TCP/IP pro připojení do řídicího systému MaR pro deony, včetně zapracování snímaných dat do řídicího systému MaR	
9.	31.2	Komunikační Switch 5 portový	3	ks	1 735,-	5 205,-	Komunikační switch 5x10/100 Mbit/s porty, parametrizovatelný, podpora half-duplex a full-duplex	
10.		Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici - IPP.RA12	1	kpl	15 470,-	15 470,-	Vypracování uživatelského programového vybavení DDC podstanice, umístěné v rozvaděči 2PP.RMSC2.	
11.		Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici - INP.RB12	1	kpl	30 940,-	30 940,-	Vypracování uživatelského programového vybavení DDC podstanice, umístěné v rozvaděči 2PP.RMSC3.	
12.		Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici - 3NP.RB12	1	kpl	61 880,-	61 880,-	Vypracování uživatelského programového vybavení DDC podstanice, umístěné v rozvaděči 3NP.RMSC1.	
13.		Vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB a IRC regulátor	1	kpl	10 463,-	10 463,-	Vizualizace technologického zařízení (cca 25 obrazovek) - VZT, vytápění, chlazení, výtahy, splity, IRC regulátor atd. na stávající operátorskou pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu	
14.		Vypracování dynamických obrazovek PK	3	ks	5 231,-	15 694,-	Vizualizace stavu požárních klapek na stávající pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným	
15.		Vypracování dynamických obrazovek pro silové rozváděče	2	ks	5 231,-	10 463,-	Vizualizace monitorování silových rozvaděčů na stávající pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu	
16.		Úpravy stávající vizualizace na operátorské pracovní stanici pro ovládané technologie napojené na stávající síťové řídicí jednotky v rozvaděči RB3, ve vazbě na přepojení těchto síťových jednotek na novou řídicí síťovou jednotku s vyšší kapacitou a dvěma sběrnici.	1	kpl	10 463,-	10 463,-	Úpravy stávající vizualizace na operátorské pracovní stanici pro ovládané technologie napojené na stávající síťové řídicí jednotky v rozvaděči RB3, ve vazbě na přepojení těchto síťových jednotek na novou řídicí síťovou jednotku s vyšší kapacitou a dvěma sběrnici. Vizualizace ovládání a monitorování ovládaných technologií bude řešena s obdobným uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu technologií.	
17.		Vypracování archivů histor. dat a trendů	1	kpl	6 660,-	6 660,-	Programové vybavení archivu historických dat a trendů se 100% kompatibilitou se stávajícím centrálním řídicím systémem	
18.		Vypracování archivů alarmových hlášení	1	kpl	6 660,-	6 660,-	Programové vybavení archivu alarmových zpráv se 100% kompatibilitou se stávajícím centrálním řídicím systémem	
19.		Vypracování systémových úvodních obrazovek	1	kpl	5 231,-	5 231,-	Programové vybavení úvodních obrazovek (systémový strom) na stávajícím centrálním operátorském pracovišti	
20.		Vypracování trendů přístupových úrovní a hesel	1	kpl	3 996,-	3 996,-	Programové vybavení pro sledování trendů sledovaných veličin na stávajícím centrálním operátorském pracovišti	
21.		Vypracování programového vybavení pro síťovou řídicí a integrační jednotku	1	kpl	30 940,-	30 940,-	Uživatelské programové vybavení pro síťovou integrační jednotku zabezpečující 100% kompatibilitu řídicího systému se stávající centrální částí řídicího systému a stejný uživatelský přístup ke všem datům a operacím	
22.		Vypracování programového vybavení pro novou síťovou řídicí a integrační jednotku nahrazující, dvě stávající síťové jednotky v rozvaděči RB3.1	1	kpl	15 470,-	15 470,-	Vypracování programového vybavení pro novou síťovou řídicí a integrační jednotku nahrazující, dvě stávající síťové jednotky v rozvaděči RB3.1, zabezpečující 100% kompatibilitu řídicího systému se stávající centrální částí řídicího systému a stejný uživatelský přístup ke všem datům a operacím	
23.		Uživatelské programové vybavení IRC regulátoru pro ovládání a řízení regulátorů průtoku vzduchu VAV	1	ks	7 992,-	7 992,-	Uživatelské programové vybavení IRC regulátoru pro ovládání a řízení regulátorů průtoku vzduchu VAV, včetně programového vybavení centrální části řídicího systému a vizualizace na operátorské stanici.	
24.		Oživení IRC regulátoru pro ovládání a řízení regulátorů průtoku vzduchu VAV	1	ks	7 326,-	7 326,-	Oživení a nastavení regulátoru, nastavení síťové adresy, propojení se síťovou řídicí jednotkou a kontrola jeho funkcí, včetně .	
25.		Update systémových databází stávajícího řídicího systému	1	kpl	66 598,-	66 598,-	Doplnění systémových databází stávající části řídicího systému včetně aktualizace aplikačního datového serveru pro zabezpečení 100% kompatibility a stejného uživatelského přístupu k ovládané technologii	

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
						1 294 936,-		
X		Kabely a vodiče						
1.	31.62	Kabel komunikační (BACnet MS/TP) 2x2x0,6, dodávka a montáž	132	m	62,-	8 142,-	Komunikační kabel pro sběrnici RS 485 (BACnet MS/TP) do budovy, párováný, stíněný, twistovaný, retardovaný, bezhalogenový, včetně montáže s ułożením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely ułożené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
2.	31.62	Kabel komunikační (MODBUS RTU) 2x2x0,8, dodávka a montáž	53	m	62,-	3 269,-	Komunikační kabel pro sběrnici RS 485 (MODBUS RTU) do budovy, párováný, stíněný, twistovaný, retardovaný, bezhalogenový, včetně montáže s ułożením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely ułożené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
3.	31.62	Kabel slaboproudý, párováný, stíněný, standardní provedení 1x2x0,8, dodávka a montáž (např. J-Y(St)Y 1x2x0,8)	882	m	37,-	32 396,-	Slaboproudý kabel stíněný, párováný, twistovaný, včetně montáže s ułożením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely ułożené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
4.	31.62	Kabel slaboproudý, párováný, stíněný, standardní provedení 2x2x0,8, dodávka a montáž (např. J-Y(St)Y 2x2x0,8)	3 281	m	45,-	146 595,-	Slaboproudý kabel stíněný, párováný, twistovaný, včetně montáže s ułożením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely ułożené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
5.	31.62	Kabel slaboproudý, párováný, stíněný, standardní provedení 4x2x0,8, dodávka a montáž (např. J-Y(St)Y 4x2x0,8)	164	m	69,-	11 286,-	Slaboproudý kabel stíněný, párováný, twistovaný, včetně montáže s ułożením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely ułożené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
6.	31.62	Kabel slaboproudý, párováný, stíněný, standardní provedení 8x2x0,8, dodávka a montáž (např. J-Y(St)Y 8x2x0,8)	43	m	127,-	5 467,-	Slaboproudý kabel stíněný, párováný, twistovaný, včetně montáže s ułożením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely ułożené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
7.	31.62	Kabel slaboproudý, UV stabilní 4x1, dodávka a montáž (např. JYTY UV 4x1).	10	m	57,-	570,-	Slaboproudý kabel stíněný, UV stabilní, párováný, twistovaný, pro unifikované signály, včetně montáže s ułożením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely ułożené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
8.	31.62	Kabel slaboproudý, UV stabilní 7x1, dodávka a montáž (např. JYTY UV 7x1).	25	m	81,-	2 014,-	Slaboproudý kabel stíněný, UV stabilní, párováný, twistovaný, pro unifikované signály, včetně montáže s ułożením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely ułożené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
9.	31.62	Kabel silnoproudý - 3x1,5, dodávka a montáž (např. CYKY-J 3x1,5)	423	m	51,-	21 683,-	Silový kabel do 500V AC , včetně montáže s ułożením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely ułożené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
10.	31.62	Kabel silnoproudý - 3x2,5, dodávka a montáž (např. CYKY-J 3x2,5)	12	m	59,-	712,-	Silový kabel do 500V AC , včetně montáže s ułożením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely ułożené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
11.	31.62	Kabel silnoproudý - 4x2,5, dodávka a montáž (např. CYKY-J 4x2,5)	312	m	71,-	22 037,-	Silový kabel do 500V AC , včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytěk atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
12.	31.62	Kabel UTP-R cat.5e, dodávka a montáž	72	m	62,-	4 441,-	Slaboproudý komunikační kabel pro sběrnici Ethernet (cat. 5e), včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytěk atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách konektorem RJ45.	
13.	31.62	Izolovaný slané vodič průřez do 16 mm včetně příchytěk a montáže	156	m	109,-	17 023,-	Vodič pro provedení ochranného pospojování, včetně montáže, a včetně potřebného montážního materiálu, jako příchytky, Bernard zemní svorky apod.	
						275 634,-		
X		Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.						
1.	31.62	Kabelový žlab typu 40/20 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	24	m	487,-	11 689,-	Kabelový žlab pro uložení kabeláže 40/20 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdi (betón, cihla), a včetně odělovací přepážky pro oddělení vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projevy tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.	
2.	31.62	Kabelový žlab typu 62/50 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	126	m	487,-	61 367,-	Kabelový žlab pro uložení kabeláže 62/50 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdi (betón, cihla), a včetně odělovací přepážky pro oddělení vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projevy tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.	
3.	31.62	Kabelový žlab typu 100/50 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	18	m	596,-	10 724,-	Kabelový žlab pro uložení kabeláže 100/50 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdi (betón, cihla), a včetně odělovací přepážky pro oddělení vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projevy tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.	
4.	31.62	Kabelový žlab typu 150/100 mm vč.víka, a případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	31	m	657,-	20 366,-	Kabelový žlab pro uložení kabeláže 150/100 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdi (betón, cihla), a včetně odělovací přepážky pro oddělení vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projevy tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.	

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
5.	31.62	Kabelový žlab typu 200/100 mm vč.víka, a případně oddělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	61	m	951,-	58 005,-	Kabelový žlab pro uložení kabeláže 200/100 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdi (betón, cihla), a včetně oddělovací přepážky pro oddělené vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projevy tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.	
6.	31.62	Elektroinstal.trubka pevná do DN25 (délka v m) -dodávka a montáž	243	m	90,-	21 977,-	Pevná hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností. Včetně příchytěk a potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmožděnka, vrut, apod.) a vyvrtání potřebných otvorů do zdi (beton, cihla). Rozteč příchytěk bude realizována podle doporučení výrobce. Ve venkovním prostředí musí být použity trubky odolné vůči UV záření.	
7.	31.62	Elektroinstalační trubka ohebná do DN25 (délka v m)-dodávka a montáž	468	m	74,-	34 679,-	Ohebná samozhášivá trubka do DN 25. Včetně spojek, vývodek a příchytěk a potřebného nosného a upevňovacího materiálu. Bude využívána především pro uložení kabelů do přiček a pro ukončení kabelů k přístrojům, servopohobným apod.	
8.	31.62	Příchytka CH8, včetně stahovacích pásků - dodávka a montáž	705	ks	38,-	26 720,-	Kabelová příchytka, včetně stahovacího pásku, a včetně potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmožděnka, vrut, apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betn, cihla) Rozteč příchytěk bude realizována podle doporučení výrobce, nejvíce však 30 cm od sebe.	
9.		Zhotovení průrazů betonem či cihlovou zdí - do 300x300mm	7	ks	938,-	6 569,-	Provedení průrazů pro kabelové prostupy, včetně hrubého zednického začistění a likvidace vybouraného materiálu	
10.		Zhotovení průrazů do SDK přičky - do 200 x 200 mm	32	ks	784,-	25 078,-	Provedení průrazů pro kabelové prostupy do SDK přičky, včetně hrubého zednického začistění a likvidace vybouraného materiálu	
11.	31.62	Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 300x300 mm	11	ks	3 206,-	35 269,-	Zhotovení protipožárních ucpávek, včetně montáže, popisu ucpávek, označení ucpávky a zpracování potřebné dokumentace a protokolu o provedení požárních ucpávek.	
12.	31.62	Drobný montážní materiál	1	kpl	22 408,-	22 408,-	Drobný montážní materiál (např. instalační krabice, kabelové průchodky, kovové příchytky kabelů apod.), a včetně potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmoždinka, vrut, apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla).	
						334 851,-		
X		Kompletace, revize a zkoušky						
1.		Vypracování dodavatelské výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení	1	ks	117 555,-	117 555,-	Vypracování výrobní dokumentace systému MaR v návaznosti na projekt pro provedení stavby, aktualizace návaznosti na ostatní profese, výrobní dokumentace rozvaděčů MaR. Při zpracování dokumentace nutno dodržovat způsob a rozsah zpracování aplikovaný pro ostatní části objektu nemocnice a zabezpečit tak 100% kompatibilitu dodávaného zařízení se stávající částí řídicího systému v objektu Nemocnice Pelhřimov.	
2.		Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů	1	kpl	45 115,-	45 115,-	Provedení testů správnosti přenášených signálů a celkové funkce systému MaR a to jak pro část řídicího systému pro objekt "Stravovacího provozu", tak i v případech kdy řídicí systém pro objekt SO-12 navazuje na stávající řídicí systém v ostatních objektech Nemocnice Pelhřimov.	
3.		Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál	1	kpl	37 596,-	37 596,-	Provedení zkoušek systému MaR s ovládaným technologickým zařízením, nastavení parametrů systému, odladění funkce v návaznosti na provoz technologii. Zkoušky systému MaR v objektu SO-12 musí být prováděny v komplexním režimu současně s ověřením a případnou aktualizací nastavení systémových parametrů v již provozovaných částech řídicího systému (kotelna apod.) v ostatních objektech Nemocnice Pelhřimov. Případné zásahy do stávajícího řídicího systému musí být provedeny způsobem, který nezasáhne do autorských práv zhotovitele řídicího systému v ostatních objektech nemocnice a neovlivní garanční podmínky systému vzhledem k jeho uživateli. Veškeré zásahy do stávajícího řídicího systému v ostatních objektech Nemocnice Pelhřimov musí být zaneseny do příslušné dokumentace uživatele.	
4.		Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	1	kpl	33 514,-	33 514,-	Vypracování výchozí revize pro dodávky části MaR.	
5.		Vypracování dokumentace skutečného stavu	1	ks	15 097,-	15 097,-	Zpracování dokumentace skutečného stavu projektu a výrobní dokumentace zhotovitele MaR	
6.		Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele	1	kpl	170 576,-	170 576,-	Vedení zakázky, koordinace prací s navazujícími profesemi, předání a převzetí díla	
7.		Zaškolení obsluhy	8	hod	932,-	7 459,-	Zaškolení obsluhy řídicího systému pro objekt SCIM	
						426 910,-		

celkem

3 352 994,-

Rekapitulace nabídky celková

Pol.	Kód	Název	MJ	Počet	Cena/jedn.	DPH	Celková cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)
1	POŘ	Provozně organizační řád	kpl	1	28 062,35	21%	28 062,35	5 893,09
2	PRG	Program pro zavedení systému HACCP	kpl	1	29 689,97	21%	29 689,97	6 234,89
3		- instalace	kpl	1	2 132,74	21%	2 132,74	447,88
		- licence	ks	3	1 739,87	21%	5 219,61	1 096,12
		- doprovodné programové úpravy	kpl	1	14 031,18	21%	14 031,18	2 946,55
4	HACCP	Zavedení systému HACCP definice SW programu, trénink zaměstnanců	kpl	1	30 868,59	21%	30 868,59	6 482,40
5	AUD	Audit do 3 měsíců od zavedení systémů	kpl	1	21 327,39	21%	21 327,39	4 478,75
		Zavedení systému HACCP - celkem					131 331,83	27 579,68
6	TA	QiTA:Prostorový teploměr, -55...125°C	ks	2	3 734,84	21%	7 469,68	1 568,63
7	TB	QiTB:Prostorový teploměr, -55...125°C, vodotěsný do chladících boxů	ks	9	3 879,75	21%	34 917,75	7 332,73
8	TV	QiTV: prostorový vlhkoměr s teploměrem	ks	3	7 966,65	21%	23 899,95	5 018,99
9	TC	QiTC: Teploměr pro montáž do zařízení (konektorované kabelové čidlo)	ks	36	3 965,47	21%	142 756,92	29 978,95
10	S2	Vpichová teplotní sonda jednoduchá -55...200°C	ks	2	6 813,54	21%	13 627,08	2 861,69
11	R1	Převodník pT100/RS485	ks	5	5 208,37	21%	26 041,85	5 468,79
12	M2	Montážní skříň na stěnu	ks	4	2 422,55	21%	9 690,20	2 034,94
13	IKR	Vodotěsná zásuvka na stěně pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní	ks	12	2 843,99	21%	34 127,88	7 166,85
14	TG8	Teplotní čidlo pT100 -55....200°C	ks	3	2 567,45	21%	7 702,35	1 617,49
15	Z1000	Napájecí zdroj 15V/1A	ks	1	1 240,87	21%	1 240,87	260,58
16	RE	Převodník RS485/Ethernet	ks	2	8 521,77	21%	17 043,54	3 579,14
17	QR22	QiTQ kombinovaný adaptér 1 teploměr + 2 DI + 2 DO (nebo T+3DI), RS485 nebo USB	ks	4	7 470,71	21%	29 882,84	6 275,40
18	JR	Jazyčkové relé nebo pomocné relé	ks	3	1 398,02	21%	4 194,06	880,75
		Celkem materiál					352 594,97	74 044,94
19	TAI	Montáž čidla QiTA	ks	2	973,51	21%	1 947,02	408,87
20	TBI	Montáž čidla QiTB	ks	9	973,51	21%	8 761,59	1 839,93
21	TVI	Montáž čidla QiTV	ks	3	973,51	21%	2 920,53	613,31
22	TCI	Montáž čidla QiTC (do chl skříně, do vozíku, výdejního pultu)	ks	36	1 882,73	21%	67 778,28	14 233,44
23	SI	Montáž teplotní sondy do zařízení	ks	5	2 626,64	21%	13 133,20	2 757,97
24	R1I	Montáž převodníku R1 do zařízení	ks	5	1 109,23	21%	5 546,15	1 164,69
25	M2I	Montáž skříně M2	ks	4	1 429,65	21%	5 718,60	1 200,91
26	IKRI	Montáž zásuvky, konektoru a kabelu pro IKR (např. ELE, CAREL,...)	ks	12	1 838,85	21%	22 066,20	4 633,90

27	RI	Instalace komunikačního převodníku (RE, R3)	ks	2	1 838,85	21%	3 677,70	772,32
29	TQI	Montáž teplotního čidla pro TQI	ks	4	1 882,73	21%	7 530,92	1 581,49
20	JRI	Instalace externího kontaktu (jaz. relé, pom. relé)	ks	3	2 408,26	21%	7 224,78	1 517,20
		Celkem montáž					146 304,97	30 724,04
21	QMW	QiMonWeb (webové rozhraní pro QiMonitor)	kpl	1	18 094,60	21%	18 094,60	3 799,87
22	QIM	QiMonitor	kpl	1	23 931,57	21%	23 931,57	5 025,63
23	LQI	Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks)	ks	64	512,27	21%	32 785,28	6 884,91
24	LAI	Licence pro připojení analogového vstupu (ELE, Kupp, Lainox, Rational, LAE)	ks	12	2 626,64	21%	31 519,68	6 619,13
25	LDI	Licence pro připojení digitálního vstupu	ks	3	272,46	21%	817,38	171,65
26	SWI	Instalace software, nastavení , oživení	kpl	79	336,75	21%	26 603,25	5 586,68
		Celkem software					133 751,76	28 087,87
27	DSPS	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	15 306,74	21%	15 306,74	3 214,42
		Celkem dokumentace skutečného provedení					15 306,74	3 214,42
		Sada pro kontrolní měření	ks					
28	RT-F52	Registrační teploměr	ks	10	1 597,00	21%	15 970,00	3 353,70
29	PRG	Program QiTerm	kpl	1	2 551,12	21%	2 551,12	535,74
30	RP8	Snímací zařízení a připojovací kabel	ks	1	2 605,51	21%	2 605,51	547,16
31	RT-R4	Miniaturní čtečka	ks	1	6 530,87	21%	6 530,87	1 371,48
32	NAST	Doprovodné programové úpravy	kpl	1	8 979,95	21%	8 979,95	1 885,79
		Celkem sada pro kontrolní měření					36 637,45	7 693,86
		Externí měření - stávající čidla - napojení na monitoring HACCP						
		THERMOMETER TME						
33	LQI	Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks)	ks	19	512,27	21%	9 733,13	2 043,96
34	SWI	Instalace software, nastavení , oživení	kpl	19	336,75	21%	6 398,25	1 343,63
		PAPAGO 2TH ETH						
35	LQI	Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks)	ks	24	512,27	21%	12 294,48	2 581,84
36	SWI	Instalace software, nastavení , oživení	kpl	24	336,75	21%	8 082,00	1 697,22
37	SNMP	Připojení čidel pomocí SNMP protokolu - licence SNMP knihovny	kpl	1	30 812,46	21%	30 812,46	6 470,62
38	ÚPR-PRG	Programové úpravy	kpl	1	33 674,82	21%	33 674,82	7 071,71
		Celkem napojení stávajících čidel na monitoring HCCP					100 995,14	21 208,98

	Externí měření - dodávka nových čidel za čidla stávající (12 ks teploměrů IP SMART BOARD + 9 ks teploměrů Patrol) + povýšení počtu licencí o 20 kusů.								
39	TC	QiTC: Teploměr pro montáž do zařízení (konektorované kabelové čidlo)	ks	21	3 965,47	21%	83 274,87	17 487,72	
40	TCI	Montáž čidla QiTC (do chl skříně, do vozíku, výdejního pultu)	ks	21	2 443,98	21%	51 323,58	10 777,95	
41	POE	PoE injektor 18-portový	ks	2	2 277,64	21%	4 555,28	956,61	
42	HUB8	Rozbočovač RS485 8-portový	ks	2	9 112,61	21%	18 225,22	3 827,30	
43	Z1000	Napájecí zdroj 15V/1A	ks	2	1 465,37	21%	2 930,74	615,46	
44	LQI	Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks)	ks	41	512,27	21%	21 003,07	4 410,64	
45	SWI	Instalace software, nastavení , oživení	kpl	41	336,75	21%	13 806,75	2 899,42	
							195 119,51	40 975,10	
46	PC	Pracovní stanice PC, 24"LCD, laserová tiskárna, dodávka a instalace	kpl	1	31 429,83	21%	31 429,83	6 600,26	
47	GSM	GSM/GPRS adaptér, USB	ks	1	5 253,27	21%	5 253,27	1 103,19	
48	ESW	Ethernetový přepínač (switch), dodávka a instalace	ks	1	3 560,35	21%	3 560,35	747,67	
49	HUB4	Rozbočovač RS485 4-portový	ks	1	6 099,22	21%	6 099,22	1 280,84	
50	RACK	Rozvaděč 19" 9U + patch panel 24xRJ45, dodávka a instalace	ks	1	14 884,27	21%	14 884,27	3 125,70	
		Celkem PC a komunikační prvky					61 226,94	12 857,66	
				CELKEM				1 173 269 Kč	246 387 Kč

Nemocnice Pelhřimov
stravovací provoz
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov

Zavedení systému HACCP
Monitoring HACCP
1. 4. 2025

Celková cena s DPH (v Kč)
33 955,44
35 924,86
2 580,62
6 315,73
16 977,73
37 350,99
25 806,14
158 911,51
9 038,31
42 250,48
28 918,94
172 735,87
16 488,77
31 510,64
11 725,14
41 294,73
9 319,84
1 501,45
20 622,68
36 158,24
5 074,81
426 639,91
2 355,89
10 601,52
3 533,84
82 011,72
15 891,17
6 710,84
6 919,51
26 700,10

Nemocnice Pelhřimov
stravovací provoz
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov

Zavedení systému HACCP
Monitoring HACCP
1. 4. 2025

4 450,02
9 112,41
8 741,98
177 029,01
21 894,47
28 957,20
39 670,19
38 138,81
989,03
32 189,93
161 839,63
18 521,16
18 521,16
19 323,70
3 086,86
3 152,67
7 902,35
10 865,74
44 331,31
11 777,09
7 741,88
14 876,32
9 779,22
37 283,08
40 746,53
122 204,12

Nemocnice Pelhřimov
stravovací provoz
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov

Zavedení systému HACCP
Monitoring HACCP
1. 4. 2025

100 762,59
62 101,53
5 511,89
22 052,52
3 546,20
25 413,71
16 706,17
236 094,61
38 030,09
6 356,46
4 308,02
7 380,06
18 009,97
74 084,60
1 419 656 Kč

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-060
Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

KSO:
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH			120 157 211,16
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	120 157 211,16	25 233 014,34
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			145 390 225,50

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-060

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum:

17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		120 157 211,16	145 390 225,50
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	5 244 329,59	6 345 638,80
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	5 244 329,59	6 345 638,80
SO-14	Objekt bývalé HTS	84 066 989,70	101 721 057,54
03-00	Bourání	8 589 991,05	10 393 889,17
03-01	Architektonicko - stavební řešení	59 838 964,04	72 405 146,49
03-02	Dílnské vybavení	713 293,82	863 085,52
34-A	Zařízení pro vytápění staveb	1 888 391,41	2 284 953,61
34-B	Zařízení vzduchotechniky	2 545 715,00	3 080 315,15
34-C	Zařízení zdravotně technických instalací	4 420 731,37	5 349 084,96
34-D1	Zařízení silnoproude elektrotechniky	2 779 813,33	3 363 574,13
34-D2	Bleskosvod	629 977,82	762 273,16
34-D3	Fotovoltaická elektrárna	1 209 462,40	1 463 449,50
34-E	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	525 019,75	635 273,90
34-F	Měření a regulace	925 629,71	1 120 011,95
SO-15	Garáže	4 823 680,65	5 836 653,59
04-00	Bourání	422 073,86	510 709,37
04-01	Architektonicko - stavební řešení	3 949 625,27	4 779 046,58
44-A	Zařízení pro vytápění staveb	165 986,28	200 843,40
44-D1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	215 829,51	261 153,71
44-D2	Bleskosvod	70 165,73	84 900,53
IO-01	Areálové zpevněné plochy	3 340 538,81	4 042 051,96
IO-01	Zpevněné plochy	2 312 369,97	2 797 967,66
IO-01a	Vstup do objektu HTS a vnější opěrná stěna	1 028 168,84	1 244 084,30
IO-02	Areálové sadové úpravy	188 273,84	227 811,35
IO-02	Sadové úpravy	188 273,84	227 811,35
IO-04	Areálová kanalizace	895 767,85	1 083 879,10
IO-04	Areálová kanalizace	895 767,85	1 083 879,10
IO-05	Areálový vodovod	279 361,61	338 027,55
IO-05	Areálový vodovod	279 361,61	338 027,55
IO-06	Areálové rozvody NN	3 636 963,63	4 400 725,99
IO-06	Areálové rozvody NN (rozvody NN)	1 147 462,18	1 388 429,24
IO-06a	Kabelový kolektor - stavební řešení (návrh)	2 317 154,36	2 803 756,78
IO-06b	Kabelový kolektor - uzemění	33 423,04	40 441,88
IO-06c	Kabelový kolektor - elektroinstalace	138 924,05	168 098,10
IO-07	Areálové rozvody SLP	902 476,95	1 091 997,11
IO-07a	Areálové rozvody SLP	884 214,22	1 069 899,21
IO-07b	Areálové rozvody SLP- stavební připravenost	18 262,73	22 097,90
IO-08	Areálový teplovod	11 939 481,70	14 446 772,86
IO-08	Areálový teplovod (rozvody UT)	2 121 546,42	2 567 071,17
IO-08a	Kolektor stávající - demolice	654 432,46	791 863,28
IO-08b	Kolektor - stavební řešení (návrh)	6 038 256,34	7 306 290,17
IO-08c	Kolektor stávající - oprava	2 892 420,91	3 499 829,30
IO-08d	Kolektor - elektroinstalace	186 168,87	225 264,33
IO-08e	Kolektor - uzemění	46 656,70	56 454,61
TZ-01	Dispečerské řízení	1 040 776,47	1 259 339,53
TZ-01	Dispečerské řízení	1 040 776,47	1 259 339,53
TZ-02	Modernizace areálového řídicího systému MaR	3 798 570,36	4 596 270,14
TZ-02	Modernizace areálového řídicího systému MaR	3 798 570,36	4 596 270,14

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

CC-CZ:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 244 329,59

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

5 244 329.59

21.00%

1 101 309.21

snížená

0.00

12.00%

0.00

Cena s DPH

v CZK

6 345 638,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: **VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	25.0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 244 329,59
OST - Ostatní	5 244 329,59
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	5 244 329,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 244 329,59

D OST Ostatní 5 244 329,59

D O02 Vedlejší a ostatní náklady 5 244 329,59

1	K	0100	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 086 994,79	1 086 994,79	

PP Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby stavby). Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a odvodnění staveniště. Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu.

2	K	0101	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	kpl	1,000	256 728,72	256 728,72	

PP Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž se zohledněním etapizace výstavby a trvalého provozu objektu. (trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, atd.) Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. Opatření k zajištění bezpečného provozu v celém areálu nemocnice.

3	K	0102	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	

PP Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí. Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. Zároveň budou projednány a odsouhlaseny s PČR, provozovatelem areálu a odborem dopravy dopravní cesty (odvoz stavební sutě, zeminy, odpadu)

4	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	

PP Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji : 1) Logo Kraje Vysočina 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“ 3) Název akce 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“ 5) Generální dodavatel 6) Projektant 7) Stavbyvedoucí 8) Technický dozor 10) Koordinátor BOZP 11) Termín realizace stavby o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby. Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.

5	K	0104	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	191 578,08	191 578,08	

PP Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 6 židlemi s volným připojením na El a internet (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)

6	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

PP Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytyčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ...) vč. příslušných administrativních úkonů. O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správcí. Bude provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.					
8	K	0302	Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
	PP		Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, kontrolní měření během výstavby vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.					
9	K	0303	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD) v každé etapě výstavby.					
10	K	0305	Geometrický plán	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD					
11	K	0306	Zaměření, zpracování a zajištění zanesení realizovaného záměru do DTM	soubor	1,000	1,00	1,00	
12	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení po dokončení stavby	kpl	1,000	210 000,00	210 000,00	
	PP		Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 3x elektronicky na CD					
13	K	0501	Měření radonu	kpl	2,000	20 000,00	40 000,00	
	PP		Měření objemové aktivity radonu po vybourání podlahových kcí v SO-14 z důvodu ověření vstupních návrhových parametrů PD. Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací.					
14	K	0502	Měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Měření intenzity umělého osvětlení provedené oprávněnou certifikovanou osobou (před kolaudací). Včetně terénního měření a výstupního kladného protokolu.					
15	K	0502a	Zaregulování systému UT	kpl	1,000	1,00	1,00	
	PP		Náklady spojené se zaregulováním systému UT po dokončení výstavby.					
16	K	0502b	Zaregulování systému VZT	kpl	1,000	1,00	1,00	
	PP		Náklady spojené se zaregulováním systému VZT po dokončení výstavby.					
17	K	0503	Soubor zimních opatření	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zmrznutí malt a betonů-dosažení zmrazovacích pevností, zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklizení sněhu, nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí...).					
18	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudací díla	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči					
19	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění vč. průběžné aktualizace harmonogramu během výstavby.					
20	K	0602	Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie, zeleně a leteckého provozu	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií, zeleně, leteckého provozu a provozu areálu nemocnice. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby. Koordinace pracovních postupů s letovým provozem heliportu a provozem areálu nemocnice.					
21	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle platných předpisů					
22	K	0609	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
	PP		Zpracování dílenské dokumentace: - ocelová kce únikové lávky - monolitické betonové kce (2x stropní kce, zastřešení vstupní části, opěrných zdí, schodišť, základovýc patek a nosných sloupů) - hliníkové opláštění (fasádní lamely)					
23	K	0611	Úplný katalogový soupis provedených protipožárních konstrukcí, zařízení, ucpávek, atd..	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
24	K	0901	Systémové staveništní schodiště	měsíc	12,000	8 000,00	96 000,00	
	PP		Systémové staveništní schodiště - hliníkové schodiště, - čtyř sloupková věž se stejnosměrným nebo protisměrným schodištěm a šířkou 75 cm, - přizpůsobení výšce stavebních otvorů je prováděno nezávisle na výšce podlaží s pomocí konzol nebo kratších schodišťových ramen s délkou 1,50 m a výškou 50 cm nebo 100 cm, vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy					
	VV		schodiště po dobu 12 měsíců					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1*12	12,000				
25	K	0908	Popisové štítky pro značení trubních tras, zařízení a uzávěrů TZB	kus	100,000	120,00	12 000,00	
26	K	0909	Management značení klíčových míst instalací techniky prostředím staveb (barevné značení)	soubor	1,000	34 000,00	34 000,00	
PP			Barevné značení servisních a vstupních míst k jednotlivým ovládacím a servisním prvkům profesí např. na kazetovém podhledu, servisních dvířkách apod... Jednotlivé profese budou od sebe barevně odlišeny. Množství značených prvků 400 ks. Zároveň bude vypracován protokol s evidencí těchto míst.					
27	K	1102	Posouzení hluku po provedení stavby (před kolaudací)	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			Posouzení hluku po provedení stavby (před kolaudací) oprávněnou certifikovanou osobou: Při kolaudaci bude předloženo měření hluku z provozu nemocničního areálu v noční době, které ověří, že při provozu nebude v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb docházet k překračování hygienických limitů hluku (měřicí místa budou stanovena ve spolupráci s KHS). Včetně terénního měření a výstupního kladného protokolu.					
28	K	1701	Správa a provoz elektronického stavebního deníku	měsíc	24,000	1,00	24,00	
PP			Správa a provoz elektronického stavebního deníku (Na straně objednatele bude 5 uživatelů elektronického stavebního deníku)					
29	K	20101	Zátopové zkoušky střech	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
30	K	20103	Aktualizace SW MaR v areálu nemocnice pro zakomponování nového rozšíření systému v řešených objektech	kpl	1,000	1,00	1,00	
31	K	30101	Digitální model dokumentace stavby, jeho aktualizace včetně BEP (Dle specifikace a rozsahu uvedeném v přílze smlouvy o dílo)	kpl	1,000	2 500 000,00	2 500 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-14 - Objekt bývalé HTS
Soupis:
03-00 - Bourání

KSO: 8016916
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **8 589 991,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 589 991,05	21,00%	1 803 898,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **10 393 889,17**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS
Soupis: 03-00 - Bourání

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	250

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 589 991,05
HSV - Práce a dodávky HSV	8 237 908,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 694 524,17
997 - Přesun sutě	6 543 384,26
PSV - Práce a dodávky PSV	293 003,98
765 - Krytina skládaná	142 796,38
767 - Konstrukce zámečnické	150 207,60
M - Práce a dodávky M	59 078,64
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	59 078,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 03-00 - Bourání

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	URS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 589 991,05

D HSV Práce a dodávky HSV 8 237 908,43

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 694 524,17

1	K	981013316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 30 do 35 % těžkou mechanizací	m3	6 413,137	221,71	1 421 856,60	CS ÚRS 2024 02

PP	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981013316		
VV	objem konstrukcí		
VV	střecha - skladba B.01		
VV	54,04*(6,5+6,5)*(0,15+0,03)	126,454	
VV	krokve po vlašsku		
VV	54,04*0,08*0,08*(9+9)	6,225	
VV	ŽB vazníky		
VV	12,8*0,4*(0,5+1,8)/2*0,70*19	78,310	
VV	štíty		
VV	12,2*0,3*(0,5+1,8)/2*2	8,418	
VV	markýza - skladba B.02		
VV	3*1*0,25	0,750	
VV	Strop nad 2.NP - Bourání - skladba B.21		
VV	54*12,2*(0,015+0,015+0,025+0,033)	57,974	
VV	stropní trámy		
VV	54*0,16*0,28*12	29,030	
VV	Púdorys 2.NP - Bourání		
VV	obvodové zdivo		
VV	(54+12,2)*2*0,45*(6,78-3,37)	203,168	
VV	-1,2*0,3*(1,8+0,85)*(29+3+24)	-53,424	
VV	-1,5*0,3*(1,8+0,85)*(1+1)	-2,385	
VV	-1,2*1,8*0,3*(29+3+24)	-36,288	
VV	-1,5*1,8*0,3*2	-1,620	
VV	-0,9*1,15*0,3*4	-1,242	
VV	-2,7*2,1*0,3	-1,701	
VV	vnitřní zdivo		
VV	4,6*(0,1*10+0,25)*(6,52-3,54)	17,135	
VV	-0,8*2*0,1	-0,160	
VV	-0,8*2*0,3	-0,480	
VV	(54-0,45*2)*0,1*(6,52-3,54)*2	31,648	
VV	-0,8*2*0,1*(12+12)	-3,840	
VV	4,6*(0,1*14)*(6,52-3,54)	19,191	
VV	-0,8*2*0,1*(4+2)	-0,960	
VV	(3,4+1,45*3)*0,1*(6,52-3,54)	2,310	
VV	-0,6*2*0,1*4	-0,480	
VV	(3+0,8*2+1,5)*0,1*(6,52-3,54)	1,818	
VV	-0,6*2*0,1*2	-0,240	
VV	3,5*(0,2+0,2)*(6,52-3,54)	4,172	
VV	podlaha (strop nad 1.NP) - skladba B11-B13		
VV	54*12,2*(0,015+0,14+0,03+0,1+0,02)	200,934	
VV	Púdorys 1.NP - Bourání		
VV	obvodové zdivo		
VV	(54+12,2)*2*0,45*(3,37+0,1)	206,743	
VV	54*(0,6-0,45)*(3,37+0,1)	28,107	
VV	3,14*0,23*0,23*(3,37+0,1)*6	3,458	
VV	-2,7*2,7*0,45*9	-29,525	
VV	-1,15*1,75*0,45*2	-1,811	
VV	-1,28*0,45*2	-1,152	
VV	-1,2*1,8*0,45*1	-0,972	
VV	-0,9*1,15*0,45*3	-1,397	
VV	-0,55*1,15*0,45*2	-0,569	
VV	-1,2*0,6*0,45*16	-5,184	
VV	-0,8*0,6*0,45	-0,216	
VV	vnitřní zdivo		
VV	5,4*0,45*(3,37+0,1)	8,432	
VV	-1,6*2,15*0,45	-1,548	
VV	2,05*0,3*(3,37+0,1)	2,134	
VV	-0,8*2*0,3	-0,480	
VV	8,8*(0,15*2+0,3*5+0,1)*(3,37+0,1)	58,018	
VV	-0,8*2*0,15*1	-0,240	
VV	-0,8*2*0,3*2	-0,960	
VV	-1,25*2*0,3*3	-2,250	
VV	5,45*(0,15+0,3+0,45)*(3,37+0,1)	17,020	
VV	-0,8*2*0,3	-0,480	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2*0,45		-0,720			
	VV		3*0,15*(3,37+0,1)		1,562			
	VV		-0,8*2*0,15*2		-0,480			
	VV		(4,2+0,8+2,3+0,8+2,05)*0,1*(3,37+0,1)		3,522			
	VV		-0,6*2*0,1*2		-0,240			
	VV		podlaha - skladba B.14 - B.16					
	VV		54*12,2*(0,15+0,1)		164,700			
	VV		montážní jáma					
	VV		(2+4,5+2)*1*0,3		2,550			
	VV		5,5*0,45*1,5*2		7,425			
	VV		(2,55+7,425)*0,50		4,988			
	VV		přizdivka venkovní izolace					
	VV		(54+12,2)*2*0,15*(2,3+0,8)/2		30,783			
	VV		Mezisoučet		1 175,935			
	VV		obestavěný prostor					
	VV		54*12,2*(7,16+0,1+8,47+0,1)/2		5 214,402			
	VV		8*(0,45+1+0,45)*1,5		22,800			
	VV		Mezisoučet		5 237,202			
	VV		Součet		6 413,137			
2	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	54,198	2 049,49	111 078,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981513114					
	VV		Púdorys 2.NP - Bourání					
	VV		zídky u vstupu do č.201					
	VV		5*0,3*3*2		9,000			
	VV		Základy - Bourání					
	VV		základové pasy + patky pod sloup					
	VV		54*0,65*0,98		34,398			
	VV		1,2*1,2*1,25*6		10,800			
	VV		Součet		54,198			
3	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	145,769	1 108,53	161 589,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981513116					
	VV		Púdorys 2.NP - Bourání					
	VV		vstup do č.201					
	VV		5*2,5*0,2		2,500			
	VV		Řezy A-A, B-B, C-C - Bourání					
	VV		pozn.1					
	VV		60*(0,5+0,5)*0,15		9,000			
	VV		Základy - Bourání					
	VV		54*(0,75+0,6)*0,98		71,442			
	VV		(3,88+0,83+0,5+2,7)*(0,6+0,55*5+0,6)*0,98		30,620			
	VV		(2,8+2,7)*0,5*0,98		2,695			
	VV		1,85*0,55*0,98*2		1,994			
	VV		(54-1,2*6)*0,6*0,98		27,518			
	VV		Součet		145,769			
D	997		Přesun sutě				6 543 384,26	
4	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	11,200	4 176,32	46 774,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006014					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4 643,123	293,89	1 364 567,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	167 152,428	12,86	2 149 580,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		4643,123*36		167 152,428			
	VV		Součet		167 152,428			
7	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	444,709	2 339,51	1 040 401,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
	VV		4643,123		4 643,123			
	VV		-139,294		-139,294			
	VV		-5,759		-5,759			
	VV		-22,192		-22,192			
	VV		-17,592		-17,592			
	VV		-11,2		-11,200			
	VV		Součet		4 447,086			
	VV		4447,086*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		444,709			
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,929	2 194,50	30 567,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	VV		4643,123*0,03		139,294			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		139,294			
	VV		139,294*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,929			
9	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	5,759	4 369,67	25 164,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804					
	VV		Púdorys 1.NP - Bourání					
	VV		1,2*0,6*(0,048)*16		0,553			
	VV		1,2*0,6*(0,048)*1		0,035			
	VV		1,2*1,8*(0,034)*1		0,073			
	VV		1,15*1,75*(0,034)*2		0,137			
	VV		0,9*1,15*(0,038)*3		0,118			
	VV		0,55*1,15*(0,048)*2		0,061			
	VV		1,2*1,8*(0,034)*2		0,147			
	VV		Púdorys 2.NP - Bourání					
	VV		1,2*1,8*(0,034)*24		1,763			
	VV		0,9*1,15*(0,038)*4		0,157			
	VV		2,7*2,1*(0,032)		0,181			
	VV		1,5*1,8*(0,034)*2		0,184			
	VV		1,2*1,8*(0,034)*(3+29)		2,350			
	VV		Součet		5,759			
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	22,192	2 484,53	55 136,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
	VV		střecha - skladba B.01					
	VV		krokve po vlašsku					
	VV		54,04*0,08*0,08*(9+9)		6,225			
	VV		Strop nad 2.NP - Bourání - skladba B.21					
	VV		stropní trámy					
	VV		54*0,16*0,28*12*(0,550)		15,967			
	VV		Součet		22,192			
11	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	17,592	7 849,94	138 096,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
	VV		střecha - skladba B.01 (lepenka)					
	VV		54,04*(6,5+6,5)*(0,004)		2,810			
	VV		markýza - skladba B.02 (lepenka)					
	VV		3*1*(0,002)		0,006			
	VV		Strop nad 2.NP - Bourání - skladba B.21 (lepenka + čedičová vata)					
	VV		54*12,2*(0,015+0,002)		11,200			
	VV		podlaha - skladba B.14 - B.16 (lepenka)					
	VV		54*12,2*(0,004)		2,635			
	VV		montážní jáma (lepenka)					
	VV		(2+4,5+2)*1*(0,004)		0,034			
	VV		5,5*1,5*2*(0,004)		0,066			
	VV		(2,55+7,425)*0,50*(0,004)		0,020			
	VV		přizdivka venkovní izolace (lepenka)					
	VV		(54+12,2)*2*(2,3+0,8)/2*(0,004)		0,821			
	VV		Součet		17,592			
12	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	11,200	4 843,37	54 245,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013821					
13	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4 002,377	384,76	1 539 954,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869					
	VV		4447,086*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		4 002,377			
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	125,365	788,86	98 895,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	VV		139,294*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		125,365			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				293 003,98	
	D	765	Krytina skládaná				142 796,38	
15	K	765131857	Demontáž vnitřní azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti včetně zpevňujícího nátěru	m2	702,520	196,57	138 094,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž azbestocementové krytiny vnitřní sklonu do 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765131857					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Púdorys střechy - Bourání - skladba B.01					
	VV		54,04*(6,5+6,5)			702,520		
	VV		Součet			702,520		
16	K	765131877	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti včetně zpevňujícího nátěru	m	54,040	87,01	4 702,02	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765131877								
D		767	Konstrukce zámečnické				150 207,60	
17	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	12 074,566	12,44	150 207,60	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996703								
	VV		Strop nad 1.NP - Bourání					
	VV		tyč IPE 160					
	VV		11,8*15,8*48		8 949,120			
	VV		tyč IPE 180					
	VV		53,6*18,8*2		2 015,360			
	VV		trubka 160x6,3					
	VV		3,2*23,7*10		758,400			
	VV		Mezisoučet		11 722,880			
	VV		ostatní					
	VV		11722,88*0,03		351,686			
	VV		Součet		12 074,566			
D		M	Práce a dodávky M				59 078,64	
D		33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				59 078,64	
18	K	33-01	Demontáž hydraulického zvedáku + uložení pro další použití - viz púdorys 1.NP pozn.2	kus	1,000	59 078,64	59 078,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-14 - Objekt bývalé HTS
Soupis:
03-01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO: 8016916
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH 59 838 964,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 838 964,04	21,00%	12 566 182,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 72 405 146,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 03-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací59 838 964,04

HSV - Práce a dodávky HSV32 622 152,94

1 - Zemní práce	3 389 951,41
2 - Zakládání	4 353 956,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 406 174,63
4 - Vodorovné konstrukce	7 861 446,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 860 835,90
61 - Úprava povrchů vnitřních	2 769 067,02
62 - Úprava povrchů vnějších	3 231 454,33
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 642 228,14
64 - Osazování výplní otvorů	218 086,41
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
8 - Trubní vedení	89 891,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 179 617,59
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	10 259,06
94 - Lešení a stavební výtahy	1 395 807,22
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	643 577,22
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	129 974,09
998 - Přesun hmot	1 480 277,91

PSV - Práce a dodávky PSV27 216 811,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	876 981,63
712 - Povlakové krytiny	1 353 251,93
713 - Izolace tepelné	2 307 064,68
714 - Akustická a protiotřesová opatření	1 323 742,07
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 120,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	12 911,92
762 - Konstrukce tesařské	164 143,18
763 - Konstrukce suché výstavby	2 358 938,33
764 - Konstrukce klempířské	83 719,69
766 - Konstrukce truhlářské	1 887 201,30
767 - Konstrukce zámečnické	11 172 030,28
776 - Podlahy povlakové	26 276,83
777 - Podlahy lité	3 854 518,91
781 - Dokončovací práce - obklady	12 607,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 107 650,39
Typ - D -	999 477,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	427 764,98
Typ - A -	280 843,06
Typ - C -	91 001,46
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	226 887,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 03-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 838 964,04

D HSV Práce a dodávky HSV 32 622 152,94

D 1 Zemní práce 3 389 951,41

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	416,784	101,64	42 361,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106					
VV			Základy - návrh					
VV			(1,5+5,35+39,27)*(1,5+0,8+11,1+0,8+1,5)*2,9/2		1 049,922			
VV			(9,7+1,5)*(12,7+1,5)*2,9/2		230,608			
VV			12,5*3*2,9		108,750			
VV			Mezisoučet		1 389,280			
VV			-1389,28*0,70		-972,496			
VV			Součet		416,784			
2	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	416,784	193,12	80 489,33	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351106					
3	K	122451106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	277,856	400,09	111 167,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122451106					
VV			1389,28*0,20		277,856			
VV			Součet		277,856			
4	K	122551106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3 strojně	m3	277,856	557,17	154 813,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122551106					
5	K	128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	69,464	2 476,32	172 015,09	CS ÚRS 2024 02
PP			Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/128511101					
VV			277,856*0,25		69,464			
VV			Součet		69,464			
6	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	166,149	175,56	29 169,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251105					
VV			Základy - návrh					
VV			hloubení na -0,850					
VV			(0,6+5,35+39,27)*(0,6+0,8+11,1+0,8+0,6)*0,5		314,279			
VV			(9,7+0,6)*(12,7+0,6)*0,4		54,796			
VV			patky					
VV			2*2*(1,35-0,85)		2,000			
VV			2*2*(1,35-0,85)*3		6,000			
VV			2*2*(2,15-0,85)		5,200			
VV			3,1*1,3*(1,35-0,85)		2,015			
VV			2,65*1,6*(1,35-0,85)		2,120			
VV			montážní jáma					
VV			(0,6+8,5+0,6)*(0,6+1,8+0,6)*1,2		34,920			
VV			základy pro č.249+250					
VV			(1+6,4+1)*(1+3,93+1)*2,66		132,500			
VV			Mezisoučet		553,830			
VV			-553,83*0,70		-387,681			
VV			Součet		166,149			
7	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	166,149	245,78	40 836,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351105					
8	K	131451105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	110,766	546,08	60 487,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451105					
VV			553,83*0,20		110,766			
VV			Součet		110,766			
9	K	131551105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1 000 m3 strojně	m3	110,766	687,46	76 147,19	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131551105					
10	K	138511101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	27,692	3 049,20	84 438,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/138511101					
VV			110,766*0,25		27,692			
VV			Součet		27,692			
11	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	39,075	475,86	18 594,23	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251104					
VV			Základy - návrh					
VV			obvodový pás					
VV			(54,5+12,7+1)*2*0,8*(1,35-0,85)		54,560			
VV			-6*0,8*(1,35-0,85)*2		-4,800			
VV			0,6*0,8*(1,85-0,85)*4		1,920			
VV			0,6*0,8*(2,35-0,85)*4		2,880			
VV			0,6*0,8*(2,85-0,85)*4		3,840			
VV			montážní jáma					
VV			(8,5+1,5)*2*0,5*0,4		4,000			
VV			pas vedle OZ					
VV			(5,69+1+0,4)*(1+0,4+0,9+1)*2,9		67,851			
VV			Mezisoučet		130,251			
VV			-130,251*0,70		-91,176			
VV			Součet		39,075			
12	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	39,075	644,03	25 165,47	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351104					
13	K	132451104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně	m3	26,050	997,92	25 995,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132451104					
VV			130,251*0,20		26,050			
VV			Součet		26,050			
14	K	132551104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně	m3	26,050	1 219,68	31 772,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132551104					
15	K	138511201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	6,513	3 317,16	21 604,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/138511201					
VV			26,05*0,25		6,513			
VV			Součet		6,513			
16	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,970	759,53	2 255,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251					
VV			Základy - návrh					
VV			č249+250 - prohloubení pod -0,200					
VV			0,6*0,9*(0,35-0,2)*4		0,324			
VV			0,6*0,9*(0,85-0,2)*4		1,404			
VV			0,6*0,9*(1,35-0,2)*2		1,242			
VV			Součet		2,970			
17	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 249,956	93,32	116 645,89	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
	VV		zemina pro zásyp odvoz na meziskládku					
	VV		416,784		416,784			
	VV		166,149		166,149			
	VV		39,075		39,075			
	VV		2,970		2,970			
	VV		Mezisoučet		624,978			
	VV		dovoz z meziskládky					
	VV		624,978		624,978			
	VV		Mezisoučet		624,978			
	VV		Součet		1 249,956			
18	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	70,308	106,26	7 470,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351124					
	VV		zemina pro zásyp = odvoz na meziskládku					
	VV		660,132		660,132			
	VV		-624,978		-624,978			
	VV		Mezisoučet		35,154			
	VV		dovoz z meziskládky					
	VV		35,154		35,154			
	VV		Mezisoučet		35,154			
	VV		Součet		70,308			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	660,132	19,80	13 070,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		624,978		624,978			
	VV		35,154		35,154			
	VV		Součet		660,132			
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	624,978	36,96	23 099,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		nakládání zeminy na meziskládce					
	VV		624,978		624,978			
	VV		Součet		624,978			
21	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	35,154	68,84	2 420,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151112					
	VV		nakládání zeminy na meziskládce					
	VV		35,154		35,154			
	VV		Součet		35,154			
22	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 001,526	323,40	323 893,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		416,784+166,149+39,075		622,008			
	VV		-35,154		-35,154			
	VV		277,856+110,766+26,05		414,672			
	VV		Součet		1 001,526			
23	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27 041,202	24,39	659 534,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		1001,526*27		27 041,202			
	VV		Součet		27 041,202			
24	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	414,672	366,83	152 114,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157					
	VV		277,856		277,856			
	VV		110,766		110,766			
	VV		26,05		26,050			
	VV		Součet		414,672			
25	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 196,144	27,17	304 199,23	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159					
	VV		414,672*27		11 196,144			
	VV		Součet		11 196,144			
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 015,483	237,60	716 478,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		1001,526*2,1		2 103,205			
	VV		414,672*2,2		912,278			
	VV		Součet		3 015,483			
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny	m3	660,132	108,24	71 452,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		Základy - návrh = odkopávky					
	VV		(1,5+5,35+39,27)*(1,5+0,8+11,1+0,8+1,5)*2,9/2		1 049,922			
	VV		(9,7+1,5)*(12,7+1,5)*2,9/2		230,608			
	VV		12,5*3*2,9		108,750			
	VV		-(0,8+11,1+0,8)*5,35*2,4/2		-81,534			
	VV		-39,27*(0,8+10,1+0,8)*2,4/2		-551,351			
	VV		-9,7*12,7*2,9/2		-178,626			
	VV		-12,5*3*2,4*0,25		-22,500			
	VV		Základy - návrh					
	VV		hloubení na -0,850					
	VV		(0,6+5,35+39,27)*(0,6+0,8+11,1+0,8+0,6)*0,5		314,279			
	VV		(9,7+0,6)*(12,7+0,6)*0,4		54,796			
	VV		-(5,35+39,27)*(0,8+11,1+0,8)*0,5		-283,337			
	VV		-9,7*12,7*0,4		-49,276			
	VV		montážní jáma					
	VV		(0,6+8,5+0,6)*(0,6+1,8+0,6)*1,2		34,920			
	VV		-8,5*1,8*1,2		-18,360			
	VV		základy pro č.249+250					
	VV		(1+6,4+1)*(1+3,93+1)*2,66		132,500			
	VV		-(6,4*2+2,13*3)*0,9*2,66		-45,941			
	VV		-2,66*0,9*2,66		-6,368			
	VV		trativody					
	VV		-7,35		-7,350			
	VV		-70*0,6*0,5		-21,000			
	VV		Součet		660,132			
28	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	247,130	24,21	5 983,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		Základy - návrh					
	VV		(5,35+39,27)*(0,8+11,1+0,8)		566,674			
	VV		9,7*12,7		123,190			
	VV		12,5*3*2,9		108,750			
	VV		6,4*(0,9+2,13+0,9)		25,152			
	VV		Mezisoučet		823,766			
	VV		-823,766*0,70		-576,636			
	VV		Součet		247,130			
29	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	411,883	27,17	11 190,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					
	VV		823,766*(0,3+0,2)		411,883			
	VV		Součet		411,883			
30	K	181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním strojně	m2	164,753	30,86	5 084,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951116					
	VV		823,766*0,20		164,753			
	VV		Součet		164,753			
D 2			Zakládání		4 353 956,73			
31	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	7,350	4 593,60	33 762,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212312111					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		(14+56)*0,7*0,15		7,350			
	VV		Součet		7,350			
32	K	212752111	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100	m	70,000	425,57	29 789,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752111					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		14+56		70,000			
	VV		Součet		70,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	140,000	26,82	3 754,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
	VV		70*2		140,000			
	VV		Součet		140,000			
34	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	168,000	18,73	3 146,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		140*1,2		168,000			
	VV		Součet		168,000			
35	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	269,009	2 608,32	701 661,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
	VV		Základy - návrh					
	VV		skladba F.01 v tl.50cm					
	VV		(54,5-0,25*2-0,4*2)*(12,7-0,25*2-0,4*2)*(0,85-0,35)		303,240			
	VV		-39,27*1*(0,85-0,35)		-19,635			
	VV		-2*2*(0,85-0,35)*4		-8,000			
	VV		-3,1*1,3*(0,85-0,35)		-2,015			
	VV		-2,65*1,6*(0,85-0,35)		-2,120			
	VV		-(10,1+0,8*2)*2,4*(0,85-0,35)		-14,040			
	VV		Mezisoučet		257,430			
	VV		základy pro č.249+250					
	VV		skladba F.04 v tl.83cm					
	VV		(0,35+1,85+0,3)*(0,35+2,09+0,35)*(0,63+0,2)*2		11,579			
	VV		Mezisoučet		11,579			
	VV		Součet		269,009			
36	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	96,511	5 204,10	502 252,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411					
	VV		Základy - návrh					
	VV		skladba F.01					
	VV		(54,5-0,25*2)*(12,7-0,25*2)*0,15		98,820			
	VV		-39,27*1*0,15		-5,891			
	VV		zesílení desky pod kompresor					
	VV		2,75*2,65*(0,25-0,15)		0,729			
	VV		zesílení deska det.2-2					
	VV		1,9*1,6*0,25		0,760			
	VV		Mezisoučet		94,418			
	VV		základy pro č.249+250					
	VV		skladba F.04					
	VV		(0,35+1,85+0,3)*(0,35+2,09+0,35)*0,15*2		2,093			
	VV		Mezisoučet		2,093			
	VV		Součet		96,511			
37	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	87,360	1 065,90	93 117,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		Základy - návrh					
	VV		skladba F.01					
	VV		(54,5-0,25*2+12,7-0,25*2+1)*2*0,65		87,360			
	VV		Součet		87,360			
38	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	87,360	564,30	49 297,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
39	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,559	39 600,00	180 536,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		Základy - návrh					
	VV		skladba F.01					
	VV		(54,5-0,25*2)*(12,7-0,25*2)*0,0031*2*1,15		4,697			
	VV		-39,27*1*0,0031*2*1,15		-0,280			
	VV		Mezisoučet		4,417			
	VV		základy pro č.249+250					
	VV		skladba F.04					
	VV		(0,35+1,85+0,3)*(0,35+2,09+0,35)*0,00444*2*1,15*2		0,142			
	VV		Mezisoučet		0,142			
	VV		Součet		4,559			
40	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	157,863	5 204,10	821 534,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321411					
	VV		Základy - návrh					
	VV		obvodový pás					
	VV		(54,5+12,7+1)*2*0,8*(1,35-0,85)		54,560			
	VV		-6*0,8*(1,35-0,85)*2		-4,800			
	VV		0,6*0,8*(1,85-0,85)*4		1,920			
	VV		0,6*0,8*(2,35-0,85)*4		2,880			
	VV		0,6*0,8*(2,85-0,85)*4		3,840			
	VV		montážní jáma					
	VV		(8,5+1,8)*2*0,5*0,4		4,120			
	VV		vnitřní pasy					
	VV		(10,1-1,3)*0,8*(0,85-0,35)		3,520			
	VV		(10,1-2)*0,8*(0,85-0,35)*3		9,720			
	VV		(1,9+1,5*2)*0,3*(0,56-0,26)		0,441			
	VV		č249+250					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,7*0,9*(2,6+0,2)		6,804			
		VV	(6,4*2+2,09*3)*0,9*(2,45+0,2)		45,482			
		VV	0,6*0,9*(0,35-0,2)*4		0,324			
		VV	0,6*0,9*(0,85-0,2)*4		1,404			
		VV	0,6*0,9*(2,45-0,2)*2		2,430			
		VV	pas vedle OZ					
		VV	(5,69+0,9+0,4)*0,9*(2,96+0,2)		19,880			
		VV	Mezisoučet		152,525			
		VV	152,525*0,035		5,338			
		VV	Součet		157,863			
41	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,150	5 329,50	799,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321511					
	VV		Základy - návrh					
	VV		0,5*0,5*(2,96-2,36)		0,150			
	VV		Součet		0,150			
42	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	234,526	1 065,90	249 981,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		Základy - návrh					
	VV		obvodový pás - pasy u kanálu					
	VV		0,6*(1,85-0,85)*2*4		4,800			
	VV		0,6*(2,35-0,85)*2*4		7,200			
	VV		0,6*(2,85-0,85)*2*4		9,600			
	VV		montážní jáma					
	VV		(8,5+7,5+1,5+0,5)*2*0,4		14,400			
	VV		vnitřní pasy					
	VV		(10,1-1,3)*(0,85-0,35)*2*1		8,800			
	VV		(10,1-2)*(0,85-0,35)*2*3		24,300			
	VV		(1,9+1,5*2)*(0,56-0,26)*2		2,940			
	VV		č249+250					
	VV		2,7*(2,6+0,2)*2		15,120			
	VV		(6,4+3,89)*2*(2,45+0,2)		54,537			
	VV		(1,85+2,09)*2*(2,45+0,2)*2		41,764			
	VV		pas vedle OZ					
	VV		(5,69+0,9+0,4+0,9)*(2,96+0,2)*2		49,865			
	VV		(0,5+0,5)*2*(2,96-2,36)		1,200			
	VV		Součet		234,526			
43	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	234,526	564,30	132 343,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
44	K	274353121	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m	kus	2,000	479,03	958,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353121					
45	K	274353122	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m	kus	15,000	733,59	11 003,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353122					
46	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	20,534	39 600,00	813 146,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
	VV		svislé zavázání bednicích dílců					
	VV		tyč R12 dl. 1,5m 4kusy/bm					
	VV		obvodové a vnitřní pasy					
	VV		1,5*0,0009*950		1,283			
	VV		montážní jáma					
	VV		2*0,0009*90		0,162			
	VV		Mezisoučet		1,445			
	VV		1,445*0,10		0,145			
	VV		pasy					
	VV		157,863*0,120		18,944			
	VV		Součet		20,534			
47	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	34,839	5 329,50	185 674,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321511					
	VV		Základy - návrh					
	VV		2*2*(1,35-0,75)		2,400			
	VV		2*2*(1,35-0,20)*3		13,800			
	VV		2*2*(2,15-0,20)*1		7,800			
	VV		3,1*1,3*(1,35-0,20)		4,635			
	VV		2,65*1,6*(1,35-0,20)		4,876			
	VV		0,5*0,5*(2,96-2,36)		0,150			
	VV		Mezisoučet		33,661			
	VV		33,661*0,035		1,178			
	VV		Součet		34,839			
48	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	17,376	1 065,90	18 521,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
	VV		Základy - návrh					
	VV		2*2*(0,85-0,75)		0,400			
	VV		2*2*(0,85-0,20)*4		10,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,1*1,3*(0,85-0,20)		2,620			
	VV		2,65*1,6*(0,85-0,20)		2,756			
	VV		(0,5+0,5)*2*(2,96-2,36)		1,200			
	VV		Součet		17,376			
49	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	17,376	564,30	9 805,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
50	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,181	39 600,00	165 567,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821					
	VV		34,839*0,120		4,181			
	VV		Součet		4,181			
51	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	88,775	2 756,16	244 678,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113145					
	VV		Základy - návrh					
	VV		obvodový pás					
	VV		(54,5-0,25*2+12,7-0,25*2+1)*2*0,53		71,232			
	VV		vnitřní pasy					
	VV		(10,1-1,3)*0,53*1		4,664			
	VV		(10,1-2)*0,53*3		12,879			
	VV		Součet		88,775			
52	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	26,368	2 185,92	57 638,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113154					
	VV		montážní jáma					
	VV		(8,5+1,8)*2*1,28		26,368			
	VV		Součet		26,368			
53	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,136	39 600,00	44 985,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821					
	VV		vodorovně 2xR12 2kusy á spára					
	VV		tl.400mm					
	VV		Základy - návrh					
	VV		obvodový pás					
	VV		(54,5-0,25*2+12,7-0,25*2+1)*2*0,0009*2*2		0,484			
	VV		vnitřní pasy					
	VV		(10,1-1,3)*0,0009*2*2*1		0,032			
	VV		(10,1-2)*0,0009*2*2*3		0,087			
	VV		tl.300mm					
	VV		(8,5+1,8)*2*0,0009*2*5		0,185			
	VV		rohý					
	VV		(1,5+1,5)*0,0009*2*2*16		0,173			
	VV		(1,0+1,0)*0,0009*2*5*4		0,072			
	VV		Mezisoučet		1,033			
	VV		1,033*0,1		0,103			
	VV		Součet		1,136			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 406 174,63	
54	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1 242,347	2 059,20	2 558 240,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235151					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		obvodové zdivo					
	VV		(54,4-0,2*2+12,6-0,2*2+0,95)*2*3,75		503,625			
	VV		-1,2*0,8*2		-1,920			
	VV		-3*2,7*6		-48,600			
	VV		-1,2*0,8*2		-1,920			
	VV		-1,1*2,3*3		-7,590			
	VV		-2,4*1,8		-4,320			
	VV		vnitřní zdivo					
	VV		11,6*3,75*4		174,000			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		-1,6*2		-3,200			
	VV		Mezisoučet		606,475			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		obvodové zdivo					
	VV		(54,4-0,2*2+12,6-0,2*2+0,5)*2*3,75		500,250			
	VV		-(6,95+14,55)*1,8		-38,700			
	VV		-0,8*0,8*4		-2,560			
	VV		-2,7*2,7		-7,290			
	VV		-21,12*1,8		-38,016			
	VV		-0,9*2,2		-1,980			
	VV		-3*1,8		-5,400			
	VV		-1*1,8		-1,800			
	VV		-3*1,8		-5,400			
	VV		-2*2,7*4		-21,600			
	VV		-1,2*2,7*3		-9,720			
	VV		-9,63*1,8		-17,334			
	VV		vnitřní zdivo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		53,4*3,75		200,250			
	VV		-0,8*2*9		-14,400			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		534,300			
	VV		Střecha - návrh = atika					
	VV		(54,4-0,2*2+12,6-0,2*2)*2*0,75		99,300			
	VV		-(1+6,99+6,99+6,99+1)*0,75		-17,228			
	VV		(0,5+25+0,5)*0,75		19,500			
	VV		Mezisoučet		101,572			
	VV		Součet		1 242,347			
55	K	311238937	Založení zdíva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	502,430	272,45	136 887,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdíva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		obvodové zdívo					
	VV		(54,4-0,2*2+12,6-0,2*2+0,95)*2		134,300			
	VV		vnitřní zdívo					
	VV		11,6*4		46,400			
	VV		Mezisoučet		180,700			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		obvodové zdívo					
	VV		(54,4-0,2*2+12,6-0,2*2+0,5)*2		133,400			
	VV		vnitřní zdívo					
	VV		53,4		53,400			
	VV		Mezisoučet		186,800			
	VV		Střecha - návrh = atika					
	VV		(54,4-0,2*2+12,6-0,2*2)*2		132,400			
	VV		-(1+6,99+6,99+6,99+1)		-22,970			
	VV		(0,5+24,5+0,5)		25,500			
	VV		Mezisoučet		134,930			
	VV		Součet		502,430			
56	K	317141443	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	1 172,16	1 172,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317141443					
	VV		P106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	317141445	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm	kus	4,000	1 573,44	6 293,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317141445					
	VV		P103					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	2,000	516,38	1 032,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142420					
	VV		P104					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	786,72	1 573,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142422					
	VV		P102					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	8,000	1 009,54	8 076,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142442					
	VV		P101					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
61	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	40,000	500,54	20 021,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168051					
	VV		P110					
	VV		4*8		32,000			
	VV		P203					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		40,000			
62	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	140,000	719,14	100 679,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053					
		VV	P105					
		VV	4*8		32,000			
		VV	P109					
		VV	6*4		24,000			
		VV	P201					
		VV	4*21		84,000			
		VV	Součet		140,000			
63	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	16,000	1 594,56	25 512,96	CS ÚRS 2024 02
		PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168057					
		VV	P202					
		VV	4*4		16,000			
		VV	Součet		16,000			
64	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	5,000	1 826,88	9 134,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168059					
		VV	P108					
		VV	5*1		5,000			
		VV	Součet		5,000			
65	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,091	5 204,10	26 494,07	CS ÚRS 2024 02
		PP	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317321511					
		VV	1NP					
		VV	P107					
		VV	3,5*0,2*0,24*6		1,008			
		VV	2NP					
		VV	OS101-OP112					
		VV	2,9*0,2*0,14*21		1,705			
		VV	(3,8+4,4+2,6*2+2,1+2,4+2,45*2+3,15*8+2,8*2+3,3)*0,2*0,2		2,276			
		VV	3,2*0,2*0,16		0,102			
		VV	Součet		5,091			
66	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	28,400	1 128,60	32 052,24	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351107					
		VV	1NP					
		VV	P107					
		VV	3,5*0,2*6		4,200			
		VV	2NP					
		VV	OS101-OP112					
		VV	2,9*0,2*21		12,180			
		VV	(3,8+4,4+2,6*2+2,1+2,4+2,45*2+3,15*8+2,8*2+3,3)*0,2		11,380			
		VV	3,2*0,2		0,640			
		VV	Součet		28,400			
67	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	28,400	501,60	14 245,44	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351108					
68	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	1,323	13 167,00	17 419,94	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941125					
69	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	1,429	44 391,60	63 435,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240					
		VV	P107					
		VV	3,5*0,0315*2*6		1,323			
		VV	1,323*0,08		0,106			
		VV	Součet		1,429			
70	K	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm	m	6,000	109,73	658,38	CS ÚRS 2024 02
		PP	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998115					
		VV	P108					
		VV	3*2		6,000			
		VV	Součet		6,000			
71	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37	m3	9,690	5 454,90	52 857,98	CS ÚRS 2024 02
		PP	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321610					
		VV	Půdorys 1.NP - návrh					
		VV	č109-117					
		VV	1,15*0,4*3,3		1,518			
		VV	2,3*0,4*3,3		3,036			
		VV	1,3*0,4*3,3		1,716			
		VV	0,4*0,4*3,3*4		2,112			
		VV	0,5*0,5*(8,19-2,96)		1,308			
		VV	Součet		9,690			
72	K	331351111	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m2	m2	21,120	1 065,90	22 511,81	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 0,04 m2 zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351111					
	VV		(0,4+0,4)*2*3,3*4		21,120			
	VV		Součet		21,120			
73	K	331351112	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m2	m2	21,120	564,30	11 918,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 0,04 m2 odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351112					
74	K	331351115	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,04 do 0,08 m2	m2	21,450	1 065,90	22 863,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351115					
	VV		(1,15+0,4)*2*3,3		10,230			
	VV		(1,3+0,4)*2*3,3		11,220			
	VV		Součet		21,450			
75	K	331351116	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2	m2	21,450	564,30	12 104,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351116					
76	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	10,460	1 065,90	11 149,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351125					
	VV		(0,5+0,5)*2*(8,19-2,96)		10,460			
	VV		Součet		10,460			
77	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	10,460	564,30	5 902,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351126					
78	K	331351321	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	17,820	1 065,90	18 994,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351321					
	VV		(2,3+0,4)*2*3,3		17,820			
	VV		Součet		17,820			
79	K	331351322	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	17,820	564,30	10 055,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351322					
80	K	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton	m2	17,820	351,12	6 256,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351911					
81	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,550	39 600,00	61 380,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821					
	VV		160kg/1m3					
	VV		9,69*0,160		1,550			
	VV		Součet		1,550			
82	K	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37	m3	76,626	5 423,55	415 584,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341321610					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh č249+250					
	VV		3,2*0,4*(8,19-2,96)		6,694			
	VV		(5,9*2+2,8*3)*0,4*(8,19-2,96)		42,258			
	VV		1*0,4*(8,19-2,96)		2,092			
	VV		(0,8+3,43)*0,4*(8,19-2,96)		8,849			
	VV		stěna mezi deskami D2 a D3					
	VV		24,96*0,3*0,4		2,995			
	VV		atika D3					
	VV		(6,6+24,96+6,6)*0,4*0,9		13,738			
	VV		Součet		76,626			
83	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	388,126	1 065,90	413 703,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341351111					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh č249+250					
	VV		3,2*2*(8,19-2,96)		33,472			
	VV		(5,9*2+2,8*3)*(8,19-2,96)*2		211,292			
	VV		1*(8,19-2,96)*2		10,460			
	VV		(0,8+3,43)*(8,19-2,96)*2		44,246			
	VV		stěna mezi deskami D2 a D3					
	VV		24,96*0,4*2		19,968			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		atika D3					
	VV		(6,6+24,96+6,6)*0,9*2			68,688		
	VV		Součet			388,126		
84	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	388,126	564,30	219 019,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341351112					
85	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	388,126	351,12	136 278,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341351911					
86	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	10,728	39 600,00	424 828,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo obýlých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341361821					
	VV		140kg/1m3					
	VV		76,626*0,140			10,728		
	VV		Součet			10,728		
87	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	42,650	822,62	35 084,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		(2,15*2+4,5+1,4+2,15+1,05)*3,75			50,250		
	VV		-0,7*2*2			-2,800		
	VV		-0,8*2*3			-4,800		
	VV		Součet			42,650		
88	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	223,963	1 129,92	253 060,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		č101-112					
	VV		(7,95+7,95+4,4+5,7+4,76+4,68+0,15*2+2,5*2)*3,75			152,775		
	VV		-0,8*2*7			-11,200		
	VV		č113					
	VV		(3+1,85+0,65)*3,75			20,625		
	VV		-0,8*2			-1,600		
	VV		č116					
	VV		4,75*3,75			17,813		
	VV		-1,6*2			-3,200		
	VV		č118+119					
	VV		(6,63+2,15+2,75*2)*3,75			53,550		
	VV		-0,8*2			-1,600		
	VV		-1,6*2			-3,200		
	VV		Součet			223,963		
89	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	60,000	158,40	9 504,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		3,75*(9+2+2+3)			60,000		
	VV		Součet			60,000		
90	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	7,500	183,74	1 378,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		3,75*2			7,500		
	VV		Součet			7,500		
91	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	41,092	1 224,96	50 336,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381					
	VV		2NP					
	VV		OS101-OP112					
	VV		2,9*0,14*2*21			17,052		
	VV		(3,8+4,4+2,6*2+2,1+2,4+2,45*2+3,15*8+2,8*2+3,3)*0,2*2			22,760		
	VV		3,2*0,2*2			1,280		
	VV		Součet			41,092		
92	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,680	1 182,72	1 986,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244382					
	VV		P107					
	VV		3,5*0,24*2			1,680		
	VV		Součet			1,680		
93	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	142,000	555,46	78 875,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481111					
	VV		1NP					
	VV		P107					
	VV		3,5*1*6			21,000		
	VV		2NP					
	VV		OS101-OP112					
	VV		2,9*1*21			60,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(3,8+4,4+2,6*2+2,1+2,4+2,45*2+3,15*8+2,8*2+3,3)*1		56,900			
		VV	3,2*1		3,200			
		VV	Součet		142,000			
94	K	380321442	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm	m3	6,006	5 701,94	34 245,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380321442					
	VV		Základy - návrh					
	VV		montážní jáma					
	VV		(7,9+1,2)*2*0,2*1,65		6,006			
	VV		Součet		6,006			
95	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží, kanálů nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	30,030	1 139,89	34 230,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356211					
	VV		Základy - návrh					
	VV		montážní jáma					
	VV		(7,9+1,2)*2*1,65		30,030			
	VV		Součet		30,030			
96	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží, kanálů nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	30,030	603,17	18 113,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356212					
97	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	30,030	351,12	10 544,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341351911					
98	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží, kanálů nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,153	39 600,00	6 058,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380361011					
	VV		30,03*0,00444*1,15		0,153			
	VV		Součet		0,153			
99	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	24,000	178,07	4 273,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotností jednoho kusu do 1 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389941021					
	VV		spojení horních pásnic I-nosičů					
	VV		P107					
	VV		0,25*2*8*6		24,000			
	VV		Součet		24,000			
100	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,026	5 454,90	141,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					
	VV		24*0,001*1,1		0,026			
	VV		Součet		0,026			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 861 446,83	
101	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	394,943	4 959,57	1 958 747,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616					
	VV		Púdorys stropu 1.NP - návrh					
	VV		54*12,2*0,25		164,700			
	VV		24,55*0,5*0,25		3,069			
	VV		Mezisoučet		167,769			
	VV		Púdorys stropu 2.NP - návrh					
	VV		54*12,2*0,25		164,700			
	VV		24,55*0,5*0,25		3,069			
	VV		24,96*7*0,34		59,405			
	VV		Mezisoučet		227,174			
	VV		Součet		394,943			
102	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 417,466	1 065,90	1 510 877,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011					
	VV		Púdorys stropu 1.NP - návrh					
	VV		54*12,2		658,800			
	VV		24,55*0,5		12,275			
	VV		(54+12,2+0,5)*2*0,25		33,350			
	VV		prostupy					
	VV		(0,2+0,1)*2*0,25*2		0,300			
	VV		(0,3+0,1)*2*0,25*3		0,600			
	VV		(0,45+0,2)*2*0,25*1		0,325			
	VV		(0,3+0,15)*2*0,25*5		1,125			
	VV		(0,4+0,2)*2*0,25*1		0,300			
	VV		(0,25+0,1)*2*0,25*3		0,525			
	VV		(0,35+0,2)*2*0,25*2		0,550			
	VV		(0,25+0,15)*0,25*2		0,200			
	VV		(0,22+0,085)*2*0,25*1		0,153			
	VV		(0,15+0,075)*2*0,25*2		0,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,5+0,2)*2*0,25*1		0,350			
	VV		Mezisoučet		709,078			
	VV		Púdorys stropu 2.NP - návrh					
	VV		54*12,2		658,800			
	VV		24,55*0,5		12,275			
	VV		(54+12,2+0,5)*2*0,25		33,350			
	VV		3,14*0,45*0,25*4		1,413			
	VV		(1+0,7)*2*0,25		0,850			
	VV		prostupy					
	VV		(1,3+0,6)*2*0,25		0,950			
	VV		(0,9+0,6)*2*0,25		0,750			
	VV		Mezisoučet		708,388			
	VV		Součet		1 417,466			
103	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 417,466	438,90	622 125,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012					
104	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	196,453	1 065,90	209 399,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351021					
	VV		Púdorys stropu 2.NP - návrh					
	VV		24,96*7		174,720			
	VV		(24,96+7)*2*0,34		21,733			
	VV		Součet		196,453			
105	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	196,453	438,90	86 223,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351022					
106	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	1 342,150	275,88	370 272,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313					
	VV		Púdorys stropu 1.NP - návrh					
	VV		54*12,2		658,800			
	VV		24,55*0,5		12,275			
	VV		Mezisoučet		671,075			
	VV		Púdorys stropu 2.NP - návrh					
	VV		54*12,2		658,800			
	VV		24,55*0,5		12,275			
	VV		Mezisoučet		671,075			
	VV		Součet		1 342,150			
107	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	1 342,150	137,94	185 136,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314					
108	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	174,720	275,88	48 201,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354315					
	VV		Púdorys stropu 2.NP - návrh					
	VV		24,96*7		174,720			
	VV		Součet		174,720			
109	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	174,720	137,94	24 100,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354316					
110	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	196,453	351,12	68 978,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411359111					
111	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	55,292	39 600,00	2 189 563,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, velkнутých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821					
	VV		140kg/1m3					
	VV		394,943*0,140		55,292			
	VV		Součet		55,292			
112	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	9,720	5 454,90	53 021,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413321616					
	VV		Púdorys stropu 1.NP - návrh					
	VV		54*0,4*0,45		9,720			
	VV		Součet		9,720			
113	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	70,200	1 128,60	79 227,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351111					
		VV	Púdorys stropu 1.NP - návrh		70,200			
		VV	54*(0,4+0,45*2)					
		VV	Součet		70,200			
114	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	70,200	501,60	35 212,32	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351112					
115	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	21,600	275,88	5 959,01	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352111					
		VV	Púdorys stropu 1.NP - návrh		21,600			
		VV	54*0,4					
		VV	Součet		21,600			
116	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	21,600	137,94	2 979,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352112					
117	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	1,555	39 600,00	61 578,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné sřešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413361821					
		VV	160kg/1m3					
		VV	9,72*0,160		1,555			
		VV	Součet		1,555			
118	K	417238232	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm bez tepelné izolace	m	297,560	312,25	92 913,11	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obezdvíka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417238232					
		VV	Střecha - návrh					
		VV	(54,4+12,6+1+6,39)*2*2		297,560			
		VV	Součet		297,560			
119	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	14,878	5 204,10	77 426,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414					
		VV	Střecha - návrh + Detail 02					
		VV	(54,4+12,6+1+6,39)*2*0,25*0,2*2		14,878			
		VV	Součet		14,878			
120	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	59,512	1 128,60	67 165,24	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115					
		VV	Střecha - návrh + Detail 02					
		VV	(54,4+12,6+1+6,39)*2*0,2*2		59,512			
		VV	Součet		59,512			
121	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	59,512	501,60	29 851,22	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
122	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,083	39 600,00	82 486,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
		VV	Střecha - návrh + Detail 02					
		VV	(54,4+12,6+1+6,39)*2*0,007*2		2,083			
		VV	Součet		2,083			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 860 835,90	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				2 769 067,02	
123	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	489,800	104,65	51 257,57	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
		VV	skladba I.05					
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	č109-119					
		VV	72,6+11,9+11,7+83,9+7,1+104,4+37,8+11,9+125,2+16+7,3		489,800			
		VV	Součet		489,800			
124	K	611321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně , tloušťky do 10 mm	m2	489,800	351,12	171 978,58	CS ÚRS 2024 02
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	979,600	72,73	71 246,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321391					
	VV		489,8*2		979,600			
	VV		Součet		979,600			
126	K	611311131A	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 4 mm	m2	489,800	131,67	64 491,97	
127	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 902,774	185,59	353 135,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
	VV		skladba I.01 + I.03					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		č101					
	VV		(7,95+1,5)*2*3,64		68,796			
	VV		-0,9*2,2+(1,1+2,3*2)*0,3		-0,270			
	VV		-0,8*2*4		-6,400			
	VV		č102					
	VV		(4,4+4,25)*2*3,64		62,972			
	VV		-2,4*1,8+(2,4+1,8*2)		1,680			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č103					
	VV		(3,5+2,15)*2*3,64		41,132			
	VV		(1,05+1,05)*2*3,64*2		30,576			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2*7		-11,200			
	VV		č104					
	VV		(2,15+2,05)*2*3,64		30,576			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č105+106					
	VV		(1,4+1,03)*2*3,64*2		35,381			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		č107					
	VV		(2,15+0,9)*2*3,64		22,204			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č108					
	VV		(5,7+2,5)*2*3,64		59,696			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		č109					
	VV		(9,24+3,6+9,24+4)*2*3,64		189,862			
	VV		-7,23*3,09*2+(7,23+3,09*2)*0,4		-39,317			
	VV		-0,9*2,2+(1,1+2,3*2)*0,3		-0,270			
	VV		-3*2,7		-8,100			
	VV		-1,2*0,8+(1,2+0,8*2)*0,3		-0,120			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č110					
	VV		(4,76+2,5)*2*3,64		52,853			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č111					
	VV		(4,68+2,5)*2*3,64		52,270			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č112					
	VV		(8,74+3,6+8,74+6,6)*2*3,64		201,510			
	VV		-6,74*3,09*2+(6,74+3,09*2)*0,4		-36,485			
	VV		č113					
	VV		(3+2,35)*2*3,64		38,948			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č114					
	VV		(9,85+3,6+9,85+6,6+0,05)*2*3,64		218,036			
	VV		-9,85*3,09*2+(9,85+3,09*2)*0,4		-54,461			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,19		5,104			
	VV		-3*2,7*2		-16,200			
	VV		-1,6*2		-3,200			
	VV		č115					
	VV		(7,95+4,75)*2*3,64		92,456			
	VV		-7,95*3,06*2+(7,95+3,06*2)*0,4		-43,026			
	VV		-3*2,7		-8,100			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,6*2		-3,200			
	VV		č116					
	VV		(4,75+2,5)*2*3,64		52,780			
	VV		-1,6*2		-3,200			
	VV		č117					
	VV		(13,43+10,6)*2*3,64		174,938			
	VV		-13,43*3,06*2+(13,43+3,06*2)*0,4		-74,372			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,06		4,896			
	VV		-3*2,7		-8,100			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,6*2		-3,200			
	VV		-1,2*0,8+(1,2+0,8*2)*0,3		-0,120			
	VV		č118					
	VV		(5,83+2,75)*2*3,64		62,462			
	VV		-1,6*2		-3,200			
	VV		č119					
	VV		(2,75+2,65)*2*3,64		39,312			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Mezisoučet		1 182,899			
	VV		skladba I.01 + I.03					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,7*3,7		9,990			
VV			-2,7*2,7+(2,7+2,7*2)*0,3		-4,860			
VV			č202					
VV			(53,4+1,8*2)*3,7		210,900			
VV			-0,9*2,2+(1+2,3*2)*0,3		-0,300			
VV			-0,8*2*9		-14,400			
VV			-1*2*1		-2,000			
VV			č205					
VV			1,38*3,7		5,106			
VV			č206					
VV			1*3,7		3,700			
VV			-0,8*0,8+(0,8+0,8*2)*0,3		0,080			
VV			č209					
VV			3,45*3,7		12,765			
VV			-0,8*0,8+(0,8+0,8*2)*0,3		0,080			
VV			č211					
VV			1,38*3,7		5,106			
VV			č213-217					
VV			(2,95+5,89+2,98+2,98+2,98)*3,7		65,786			
VV			-(2,95+5,89+2,98+2,98+2,98)*1,8		-32,004			
VV			(2,95+5,89+2,98+2,98+2,98)*0,3		5,334			
VV			č218					
VV			(2,49+0,5+4,68)*3,7		28,379			
VV			-2,49*1,8		-4,482			
VV			2,49+0,3		2,790			
VV			č219					
VV			(4,68+4,65+4,68)*3,7		51,837			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-3*1,8+(3+1,8*2)*0,3		-3,420			
VV			č220					
VV			(1,4+0,1+1,9)*3,7		12,580			
VV			č222					
VV			(2,1+2,1)*3,7		15,540			
VV			-1*1,8+(1+1,8*2)*0,3		-0,420			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č223					
VV			1,9*3,7		7,030			
VV			č224					
VV			1,4*3,7		5,180			
VV			č225					
VV			(4,37+4,37)*3,7		32,338			
VV			-3*1,8+(3+1,8*2)*0,3		-3,420			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č226					
VV			(2,98+0,5+1,38)*3,7		17,982			
VV			-2*2,7+(2+2,7*2)*0,3		-3,180			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č227					
VV			1,5*3,7		5,550			
VV			č228-232					
VV			(3,69+3,69+5,25+4,48+3)*2*3,7		148,814			
VV			0,5*3,7		1,850			
VV			-2*2,7*3+(2+2,7*2)*0,3*3		-9,540			
VV			-1,2*2,7*3+(1,2+2,7*2)*0,3*3		-3,780			
VV			č233+234					
VV			(7,95+2,33)*3,7*2		76,072			
VV			-9,63*1,8+(9,63+1,8*2)*0,3		-13,365			
VV			č235					
VV			(3,4+1,92)*3,7		19,684			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č236					
VV			(2,56+3,4)*3,7		22,052			
VV			č238					
VV			(4,68+4,83)*3,7		35,187			
VV			-(4,68+4,83)*1,8		-17,118			
VV			(4,68+4,83+1,8*2)*0,3		3,933			
VV			č239-242					
VV			(2,99+2,98+2,94)*3,7		32,967			
VV			-(2,99+2,98+2,94)*1,8		-16,038			
VV			(2,99+2,98+2,94)*0,3		2,673			
VV			č243					
VV			1,63*3,7		6,031			
VV			č246					
VV			1*3,7		3,700			
VV			-0,8*0,8+(0,8+0,8*2)*0,3		0,080			
VV			č248					
VV			1,38*3,7		5,106			
VV			Mezisoučet		719,875			
VV			Součet		1 902,774			
128	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	1 902,774	338,58	644 241,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321321					
129	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	3 805,548	72,73	276 777,51	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321391					
VV			1902,774*2		3 805,548			
VV			Součet		3 805,548			
130	K	612311131A	Vápnenný štuk vnitřních stěn tloušťky 4 mm	m2	1 902,774	119,13	226 677,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	665,932	81,31	54 146,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
	VV		skladba I.03					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		č102					
	VV		(4,4+4,25)*2*2,1		36,330			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č103					
	VV		(3,5+2,15)*2*2,1		23,730			
	VV		(1,05+1,05)*2*2,1*2		17,640			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2*7		-11,200			
	VV		č104					
	VV		(2,15+2,05)*2*2,1		17,640			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č105+106					
	VV		(1,4+1,03)*2*2,1*2		20,412			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		č107					
	VV		(2,15+0,9)*2*2,1		12,810			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č109					
	VV		(2+0,6)*1,5		3,900			
	VV		č112					
	VV		(2+0,6)*1,5		3,900			
	VV		č114					
	VV		(9,85+3,6+9,85+6,6+0,05)*2*2,1		125,790			
	VV		-9,85*2,1*2+(9,85+2,1*2)*0,4		-35,750			
	VV		(0,4+0,4)*2*2,1		3,360			
	VV		-3*2,1*2		-12,600			
	VV		-1,6*2		-3,200			
	VV		č115					
	VV		(2+0,6)*1,5		3,900			
	VV		č116					
	VV		(4,75+2,5)*2*2,1		30,450			
	VV		-1,6*2		-3,200			
	VV		č117					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		č118					
	VV		(2+0,95)*1,5		4,425			
	VV		Mezisoučet		229,737			
	VV		skladba I.03					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č205					
	VV		1,38*2,1		2,898			
	VV		č206					
	VV		1*2,1		2,100			
	VV		č209					
	VV		3,45*2,1		7,245			
	VV		-0,8*0,8+(0,8+0,8*2)*0,3		0,080			
	VV		č211					
	VV		1,38*2,1		2,898			
	VV		č219					
	VV		(2+0,6)*1,5		3,900			
	VV		č220					
	VV		(1,9+0,1+1,4)*2,1		7,140			
	VV		č223					
	VV		1,9*2,1		3,990			
	VV		č224					
	VV		1,4*2,1		2,940			
	VV		č225					
	VV		(3,65+0,6)*1,5		6,375			
	VV		č228					
	VV		(2+0,6)*1,5		3,900			
	VV		č229					
	VV		(1,5+0,6)*1,5		3,150			
	VV		č230					
	VV		(2+2,5)*1,5		6,750			
	VV		č231					
	VV		(2+2,5)*1,5		6,750			
	VV		č236					
	VV		(2,56+3,4)*2,1		12,516			
	VV		č243					
	VV		1,63*2,1		3,423			
	VV		č246					
	VV		1*2,1		2,100			
	VV		č248					
	VV		1,38*2,1		2,898			
	VV		č249					
	VV		(2,48+2,8)*2*2,1		22,176			
	VV		Mezisoučet		103,229			
	VV		332,966		332,966			
	VV		Součet		665,932			
132	K	763111771A	M+D stěrky, disperzního tmelu - viz skladba I.03 + I.04	m2	332,966	454,08	151 193,20	
133	K	612142001A	M+D skelného pletiva včetně disperzního lepidla - viz skladba I.03 + I.04	m2	332,966	312,58	104 078,51	
134	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 307,600	81,31	106 320,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			skladba I.02					
VV			Púdorys 2.NP - návrh					
VV			č201					
VV			(4,67+4,67)*3,7		34,558			
VV			č202					
VV			53,4*3,7		197,580			
VV			-2,7*2,7		-7,290			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2*14		-22,400			
VV			-0,9*2*1		-1,800			
VV			č203					
VV			(2,48+2,28)*2*(3,7-2,1)		15,232			
VV			č204					
VV			(1,38+1,05)*2*(3,7-2,1)		7,776			
VV			č205					
VV			(1,38+1,05)*2*(3,7-2,1)		7,776			
VV			č206					
VV			(2,2+1+2,2)*(3,7-2,1)		8,640			
VV			č207					
VV			(2,3+1,93)*2*(3,7-2,1)		13,536			
VV			č208					
VV			(2,3+1,88)*2*(3,7-2,1)		13,376			
VV			č209					
VV			(3,45+2,2*2)*(3,7-2,1)		12,560			
VV			č210					
VV			(1,38+1,05)*2*(3,7-2,1)		7,776			
VV			č211					
VV			(1,05+1,38)*2*(3,7-2,1)		7,776			
VV			č212					
VV			(2,3+1)*2*(3,7-2,1)		10,560			
VV			č213					
VV			(4,68+2,95+4,68)*3,7		45,547			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č214					
VV			(4,68+5,89+4,68)*3,7		56,425			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č215					
VV			(4,68+2,98+4,68)*3,7		45,658			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č216					
VV			(4,68+2,98+4,68)*3,7		45,658			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č217					
VV			(4,68+2,98+4,68)*3,7		45,658			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č218					
VV			(4,68+3)*3,7		28,416			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č219					
VV			4,65*3,7		17,205			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č220					
VV			(2,28+1,9+2,28)*(3,7-2,1)		10,336			
VV			č221					
VV			(1,4+0,95)*2*(3,7-2,1)		7,520			
VV			č222					
VV			(4,65+4,65)*3,7		34,410			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			č223					
VV			(2,3+1,9+2,3)*(3,7-2,1)		10,400			
VV			(1,4+1,25)*2*(3,7-2,1)		8,480			
VV			č224					
VV			(1,4+0,95*2)*(3,7-2,1)		5,280			
VV			č225					
VV			(4,65+4,65)*3,7		34,410			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č226					
VV			(5,15+5,15+1,6)*3,7		44,030			
VV			č227					
VV			(2+1,5)*3,7		12,950			
VV			č228-232					
VV			(5,15+5,15)*3,7*5		190,550			
VV			-0,8*2*3		-4,800			
VV			č233+234					
VV			(4,65+4,65)*3,7*2		68,820			
VV			-0,8*2*4		-6,400			
VV			č235					
VV			(3,4+1,92)*3,7		19,684			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			č236					
VV			(2,56+1,9)*(3,7-2,1)		7,136			
VV			(1,4+1,15)*2*(3,7-2,1)		8,160			
VV			č237					
VV			(1,4+1,3)*2*(3,7-2,1)		8,640			
VV			č238					
VV			(4,83+4,68)*3,7		35,187			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			č239-241					
VV			(4,68+3+4,68)*3,7*3		137,196			
VV			-0,8*2*5		-8,000			
VV			č242					
VV			(4,68+2,28+4,68)*3,7		43,068			
VV			-0,8*2*3		-4,800			
VV			č243					
VV			(1,63+1,35+1,63+0,9)*2*(3,7-2,1)		17,632			
VV			č244					
VV			(1,63+1,23+1,63+0,9)*2*(3,7-2,1)		17,248			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č245					
	VV		(2,48+1,48)*2*(3,7-2,1)		12,672			
	VV		č246					
	VV		(3,1+2,48)*2*(3,7-2,1)		17,856			
	VV		č247					
	VV		(1,38+0,95)*2*(3,7-2,1)		7,456			
	VV		č248					
	VV		(1,38+0,95)*2*(3,7-2,1)		7,456			
	VV		Součet		1 307,600			
135	K	612311131A	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky 4 mm	m2	1 307,600	119,13	155 774,39	
136	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	657,610	81,31	53 470,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
	VV		skladba I.04					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č203					
	VV		(2,48+2,28)*2*2,1		19,992			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		č204					
	VV		(1,38+1,05)*2*2,1		10,206			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č205					
	VV		(1,38+1,05)*2*2,1		10,206			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č206					
	VV		(2,2+1+2,2)*2,1		11,340			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č207					
	VV		(2,3+1,93)*2*2,1		17,766			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č208					
	VV		(2,3+1,88)*2*2,1		17,556			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		č209					
	VV		(3,45+2,2*2)*2,1		16,485			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č210					
	VV		(1,38+1,05)*2*2,1		10,206			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č211					
	VV		(1,05+1,38)*2*2,1		10,206			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č212					
	VV		(2,3+1)*2*2,1		13,860			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č213					
	VV		(2+0,6)*1,5		3,900			
	VV		č214					
	VV		(2+0,6)*1,5		3,900			
	VV		č215					
	VV		(1+0,6)*1,5		2,400			
	VV		č216					
	VV		(1+0,6)*1,5		2,400			
	VV		č217					
	VV		(1+0,6)*1,5		2,400			
	VV		č218					
	VV		(1+0,6)*1,5		2,400			
	VV		č219					
	VV		(2+1,5)*1,5		5,250			
	VV		č220					
	VV		(2,28+1,9+2,28)*2,1		13,566			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č221					
	VV		(1,4+0,95)*2*2,1		9,870			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č223					
	VV		(2,3+1,9+2,3)*2,1		13,650			
	VV		(1,4+1,25)*2*2,1		11,130			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		č224					
	VV		(1,4+0,95*2)*2,1		6,930			
	VV		č225					
	VV		(2+0,6)*1,5		3,900			
	VV		č228-231					
	VV		(2+0,6)*1,5*3		11,700			
	VV		(2,2+2)*1,5		6,300			
	VV		č233+234					
	VV		2*1,5*2		6,000			
	VV		č236					
	VV		(2,56+1,9)*2,1		9,366			
	VV		(1,4+1,15)*2*2,1		10,710			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		č237					
	VV		(1,4+1,3)*2*2,1		11,340			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č238					
	VV		(3,5+0,6)*1,5		6,150			
	VV		č239-241					
	VV		(2+0,6)*1,5		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č243					
	VV		(1,63+1,35+1,63+0,9)*2*2,1		23,142			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		č244					
	VV		(1,63+1,23+1,63+0,9)*2*2,1		22,638			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		č245					
	VV		(2,48+1,48)*2*2,1		16,632			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		č246					
	VV		(3,1+2,48)*2*2,1		23,436			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č247					
	VV		(1,38+0,95)*2*2,1		9,786			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č248					
	VV		(1,38+0,95)*2*2,1		9,786			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Mezisoučet		328,805			
	VV		328,805		328,805			
	VV		Součet		657,610			
137	K	763111771A	M+D stěrky, disperzního tmelu - viz skladba I.03 + I.04	m2	328,805	454,08	149 303,77	
138	K	612142001A	M+D skelného pletiva včetně disperzního lepidla - viz skladba I.03 + I.04	m2	328,805	312,58	102 777,87	
139	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	216,910	15,05	3 264,50	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		(1,1+2,3*2)*1		5,700			
	VV		(1,2+0,8*2)*4		11,200			
	VV		(2,4+1,8*2)*4		24,000			
	VV		(1,1+2,3*2)*1		5,700			
	VV		(1+1,8*2)*1		4,600			
	VV		(3+1,8*2)*2		13,200			
	VV		(2+2,7*2)*4		29,600			
	VV		(1,2+2,7*2)*1		6,600			
	VV		(1,2+2,7*2)*2		13,200			
	VV		(0,8+0,8*2)*4		9,600			
	VV		(2,7+2,7*2)*1		8,100			
	VV		(2,7+2,7*2)*1		8,100			
	VV		(1,1+2,3*2)*1		5,700			
	VV		(1,1+2,3*2)*1		5,700			
	VV		výkres okenních sestav					
	VV		(9,63+1,8*2)*1		13,230			
	VV		(6,95+1,8*2)*1		10,550			
	VV		(13,8+1,8*2)*1		17,400			
	VV		(21,13+1,8*2)*1		24,730			
	VV		Součet		216,910			
140	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	227,756	12,54	2 856,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		216,91*1,05		227,756			
	VV		Součet		227,756			
141	K	619991005	Zakrytí stěny nebo svislých ploch fólií	m2	233,618	111,61	26 074,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		1,1*2,3		2,530			
	VV		1,2*0,8*4		3,840			
	VV		2,4*1,8*4		17,280			
	VV		3*2,7*6		48,600			
	VV		1,1*2,3*1		2,530			
	VV		1*1,8*1		1,800			
	VV		3*1,8*2		10,800			
	VV		2*2,7*4		21,600			
	VV		1,2*2,7*1		3,240			
	VV		1,2*2,7*2		6,480			
	VV		0,8*0,8*4		2,560			
	VV		2,7*2,7*1		7,290			
	VV		2,7*2,7*1		7,290			
	VV		1,1*2,3*1		2,530			
	VV		1,1*2,3*1		2,530			
	VV		výkres okenních sestav					
	VV		9,63*1,8		17,334			
	VV		6,95*1,8		12,510			
	VV		13,8*1,8		24,840			
	VV		21,13*1,8		38,034			
	VV		Součet		233,618			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				3 231 454,33	
142	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	48,370	77,72	3 759,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621131121					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba E.01					
	VV		(44,77-0,2-1,35-2,4-1,25-0,2)*1		39,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*0,5*6		9,000			
	VV		Součet		48,370			
143	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 160 do 200 mm - specifikace materiálu viz skladba E.01	m2	48,370	1 330,56	64 359,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211041					
144	M	28375987	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm	m2	50,789	383,46	19 475,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm					
	VV		48,37*1,05		50,789			
	VV		Součet		50,789			
145	K	621251209A	Příplatek k cenám za stěrku s uhlíkovými vlákny	m2	48,370	116,29	5 624,95	
	PP		Příplatek k cenám za stěrku s uhlíkovými vlákny					
146	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	48,370	74,66	3 611,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621251101					
147	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	48,370	66,74	3 228,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151031					
148	K	621521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů - specifikace materiálu viz skladba E.01	m2	48,370	441,41	21 351,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621521012					
149	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	409,376	65,89	26 973,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších oмитaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
	VV		skladba E.01 (pohledy ozn.B)					
	VV		Pohled SZ					
	VV		12,6*(3,3+2,2)/2		34,650			
	VV		Pohled JV					
	VV		12,6*(2,9+2,2)/2		32,130			
	VV		Pohled JZ					
	VV		(44,77+1*2)*3,3		154,341			
	VV		-3*2,7*6		-48,600			
	VV		-1,2*0,8*2		-1,920			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		10*2,5		25,000			
	VV		Pohled SV					
	VV		14,2*(2,2+0,7)		41,180			
	VV		24,95*(9,48-3,98)		137,225			
	VV		(54,4-14,2-24,95)*2		30,500			
	VV		-2,7*2,7		-7,290			
	VV		-0,8*0,8*2		-1,280			
	VV		-1,2*0,8		-0,960			
	VV		Mezisoučet		391,376			
	VV		skladba E.04					
	VV		1*9*2		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		409,376			
150	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm - specifikace materiálu viz skladba E.02	m2	391,736	1 077,12	421 946,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041					
151	M	28375987	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm	m2	410,945	383,46	157 580,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm					
	VV		391,376*1,05		410,945			
	VV		Součet		410,945			
152	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	391,376	58,82	23 020,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
153	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm - specifikace materiálu viz skladba E.04	m2	18,000	1 151,04	20 718,72	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221041					
	VV		skladba E.04					
	VV		1*9*2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
154	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	18,900	765,07	14 459,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm					
	VV		18*1,05		18,900			
	VV		Součet		18,900			
155	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	18,000	74,24	1 336,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251105					
156	K	622251209A	Příplatek k cenám za stěrku s uhlíkovými vlákny	m2	409,376	116,29	47 606,34	
	VV		391,376		391,376			
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		409,376			
157	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	439,856	75,77	33 327,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
	VV		skladba E.01 (pohledy ozn.B)					
	VV		Pohled SZ					
	VV		12,6*(3,3+2,2)/2		34,650			
	VV		Pohled JV					
	VV		12,6*(2,9+2,2)/2		32,130			
	VV		Pohled JZ					
	VV		(44,77+1*2)*3,3		154,341			
	VV		-3*2,7*6+(3+2,57*2)*0,5*6		-24,180			
	VV		-1,2*0,8*2+(1,2+0,8*2)*0,2*2		-8,800			
	VV		-0,9*2*2+(1,1+2,3*2)*0,2*2		-1,320			
	VV		10*2,5		25,000			
	VV		Pohled SV					
	VV		14,2*(2,2+0,7)		41,180			
	VV		24,95*(9,48-3,98)		137,225			
	VV		(54,4-14,2-24,95)*2		30,500			
	VV		-2,7*2,7+(2,7+2,7*2)*0,2		-5,670			
	VV		-0,8*0,8*2+(0,8+0,8*2)*0,2		-8,800			
	VV		-1,2*0,8+(1,2+0,8*2)*0,2		-0,400			
	VV		Mezisoučet		421,856			
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		439,856			
158	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	439,856	457,25	201 124,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
159	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu - specifikace materiálu viz skladba E.02 + E.03	m2	336,964	302,02	101 769,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		skladba E.02 + E.03					
	VV		Základy - návrh					
	VV		(54,5-0,25*2-24,95)*3,5		101,675			
	VV		24,95*(3,98+0,85)		120,509			
	VV		(12,7-0,25*2)*(1,1+0,85)*2		47,580			
	VV		(54,5-0,25*2+1*2)*1,2		67,200			
	VV		Součet		336,964			
160	K	622251209A	Příplatek k cenám za stěrku s uhlíkovými vlákny	m2	336,964	116,29	39 185,54	
161	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	134,400	60,61	8 145,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
	VV		skladba E.02 + E.03					
	VV		Základy - návrh					
	VV		(54,5-0,25*2-24,95)*1		29,050			
	VV		24,95*1		24,950			
	VV		(12,7-0,25*2)*1*2		24,400			
	VV		(54,5-0,25*2+1*2)*1		56,000			
	VV		Součet		134,400			
162	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	134,400	457,25	61 454,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
163	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	419,048	65,89	27 611,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Pohledy - skladba A					
	VV		JZ					
	VV		(0,56+3+1,06+1+0,2)*(9,02-3,3)		33,290			
	VV		-3*1,8		-5,400			
	VV		-1*1,8		-1,800			
	VV		(3,89+9,63+0,5+0,2)*(9,02-3,3)		81,338			
	VV		-9,63*1,8		-17,334			
	VV		SV					
	VV		(54,4-24,95)*(9,03-3,3)		168,749			
	VV		24,95*4,5		112,275			
	VV		-14,55*1,8		-26,190			
	VV		-0,8*0,8*4		-2,560			
	VV		-2,7*2,7		-7,290			
	VV		-21,12*1,8		-38,016			
	VV		SZ					
	VV		12,6*(8,93-3,3)		70,938			
	VV		-6,95*1,8		-12,510			
	VV		JV					
	VV		12,6*(8,93-3,3)		70,938			
	VV		-3*1,8		-5,400			
	VV		-0,9*2,2		-1,980			
	VV		Součet		419,048			
164	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm - specifikace materiálu viz skladba E.02	m2	419,048	1 077,12	451 364,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041					
165	M	28375987	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm	m2	440,000	383,46	168 722,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm					
	VV		419,048*1,05		440,000			
	VV		Součet		440,000			
166	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	419,048	58,82	24 648,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
167	K	622251209A	Příplatek k cenám za stěrku s uhlíkovými vlákny	m2	419,048	116,29	48 731,09	
168	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	440,538	60,61	26 701,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
	VV		Pohledy - skladba A					
	VV		JZ					
	VV		(0,56+3+1,06+1+0,2)*(9,02-3,3)		33,290			
	VV		-3*1,8+(3+1,8*2)*0,2		-4,080			
	VV		-1*1,8+(1+1,8*2)*0,2		-0,880			
	VV		(3,89+9,63+0,5+0,2)*(9,02-3,3)		81,338			
	VV		-9,63*1,8+(9,63+1,8*2)*0,2		-14,688			
	VV		SV					
	VV		(54,4-24,95)*(9,03-3,3)		168,749			
	VV		24,95*4,5		112,275			
	VV		-14,55*1,8+(14,55+1,8*2)*0,2		-22,560			
	VV		-0,8*0,8*4+(0,8+0,8*2)*0,2*4		-0,640			
	VV		-2,7*2,7+(2,7+2,7*2)*0,2		-5,670			
	VV		-21,12*1,8+(21,12+1,8*2)*0,2		-33,072			
	VV		SZ					
	VV		12,6*(8,93-3,3)		70,938			
	VV		-6,95*1,8+(6,95+1,8*2)*0,2		-10,400			
	VV		JV					
	VV		12,6*(8,93-3,3)		70,938			
	VV		-3*1,8+(3+1,8*2)*0,2		-4,080			
	VV		-0,9*2,2+(0,9+2,2*2)*0,2		-0,920			
	VV		Součet		440,538			
169	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	440,538	457,25	201 436,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
170	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	18,000	341,09	6 139,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212051					
	VV		řezy - pozn.4					
	VV		3*6		18,000			
	VV		Součet		18,000			
171	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm	m2	9,900	107,57	1 064,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm					
	VV		18*0,5*1,1		9,900			
	VV		Součet		9,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	20,000	111,94	2 238,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143002					
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
173	M	55343014	profil dilatační pro vnitřní a vnější omítky	m	21,000	353,76	7 428,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm					
	VV		20*1,05		21,000			
	VV		Součet		21,000			
174	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	584,420	61,67	36 041,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003					
	VV		267,4		267,400			
	VV		158,51		158,510			
	VV		158,51		158,510			
	VV		Součet		584,420			
175	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	280,770	23,44	6 581,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		(2,3+2,3)*1		4,600			
	VV		(0,8+0,8)*4		6,400			
	VV		(1,8+1,8)*4		14,400			
	VV		(2,7+2,7)*2*6		64,800			
	VV		(2,3+2,3)*1		4,600			
	VV		(1,8+1,8)*1		3,600			
	VV		(1,8+1,8)*2		7,200			
	VV		(2,7+2,7)*4		21,600			
	VV		(2,7+2,7)*1		5,400			
	VV		(2,7+2,7)*2		10,800			
	VV		(0,8+0,8)*4		6,400			
	VV		(2,7+2,7)*1		5,400			
	VV		(2,7+2,7)*1		5,400			
	VV		(2,3+2,3)*1		4,600			
	VV		(2,3+2,3)*1		4,600			
	VV		výkres okenních sestav					
	VV		(1,8+1,8)*1		3,600			
	VV		(1,8+1,8)*1		3,600			
	VV		(1,8+1,8)*1		3,600			
	VV		(1,8+1,8)		3,600			
	VV		rohby budovy					
	VV		10*8		80,000			
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		Mezisoučet		267,400			
	VV		267,4*0,05		13,370			
	VV		Součet		280,770			
176	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	166,436	48,58	8 085,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		1,1		1,100			
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		2,4*4		9,600			
	VV		3*2*6		36,000			
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		1*1		1,000			
	VV		3*2		6,000			
	VV		2*4		8,000			
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		2,7*1		2,700			
	VV		2,7*1		2,700			
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		výkres okenních sestav					
	VV		9,63		9,630			
	VV		6,95		6,950			
	VV		13,8		13,800			
	VV		21,13		21,130			
	VV		rohby budovy					
	VV		25		25,000			
	VV		Mezisoučet		158,510			
	VV		158,51*0,05		7,926			
	VV		Součet		166,436			
177	M	59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	166,436	61,04	10 159,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou					
178	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	216,910	53,75	11 658,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004					
179	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	227,756	51,74	11 784,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
180	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	135,000	171,07	23 094,45	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001					
		VV	(54,4+12,6+0,5)*2		135,000			
		VV	Součet		135,000			
181	M	59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	141,750	167,90	23 799,83	CS ÚRS 2024 02
		PP	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm					
		VV	135*1,05		141,750			
		VV	Součet		141,750			
182	K	62290001-G	M+D fasádního obkladu z cementotřískových desek tl.12mm probarvených viz pohledy skladba G vč.kotevního a spojovacího materiálu, ostění, detaily 04+05+06+07	m2	131,697	6 402,00	843 124,19	
		VV	Pohled JZ skladba G + půdorys 2.NP					
		VV	(0,8+24,95+0,8)*(9,48-3,34)		163,017			
		VV	-2*2,7*4		-21,600			
		VV	-1,2*2,7*3		-9,720			
		VV	Součet		131,697			
183	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	233,618	46,99	10 977,71	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 642 228,14	
184	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení soklu do 200x100 mm	m	6,100	3 762,00	22 948,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319111					
		VV	Půdorys 1.NP - návrh					
		VV	č103					
		VV	1,05*2		2,100			
		VV	Mezisoučet		2,100			
		VV	Půdorys 2.NP - návrh					
		VV	č220					
		VV	0,8		0,800			
		VV	č223					
		VV	0,8		0,800			
		VV	č236					
		VV	0,8		0,800			
		VV	č243					
		VV	0,8		0,800			
		VV	č244					
		VV	0,8		0,800			
		VV	Mezisoučet		4,000			
		VV	Součet		6,100			
185	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,213	7 273,20	1 549,19	CS ÚRS 2024 02
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311114					
		VV	ZV1					
		VV	1,4*1,9*0,08		0,213			
		VV	Součet		0,213			
186	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,213	1 254,00	267,10	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171					
187	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,528	438,90	231,74	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
		VV	ZV1					
		VV	(1,4+1,9)*2*0,08		0,528			
		VV	Součet		0,528			
188	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,528	100,32	52,97	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
189	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,009	39 600,00	356,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
		VV	ZV1					
		VV	1,4*1,9*0,0031*1,15		0,009			
		VV	Součet		0,009			
190	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	73,835	7 273,20	537 016,72	CS ÚRS 2024 02
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311135					
		VV	Půdorys 1.NP - návrh					
		VV	skladba F103					
		VV	č109-118					
		VV	(72,6+11,9+11,7+83,9+7,1+104,4+37,8+11,9+125,2+16)*0,15		72,375			
		VV	skladba F105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č119					
	VV		7,3*0,2		1,460			
	VV		Součet		73,835			
191	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	73,835	1 254,00	92 589,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319175					
192	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,700	438,90	1 185,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba F103					
	VV		č109-118					
	VV		3*0,15*6		2,700			
	VV		Součet		2,700			
193	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,700	100,32	270,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
194	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,501	39 600,00	99 039,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba F103					
	VV		č109-118					
	VV		(72,6+11,9+11,7+83,9+7,1+104,4+37,8+11,9+125,2+16)*0,00		2,464			
	VV		444*1,15					
	VV		skladba F105					
	VV		č119					
	VV		7,3*0,00444*1,15		0,037			
	VV		Součet		2,501			
195	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,032	7 273,20	14 779,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311125					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba F104					
	VV		7,4*1*0,1		0,740			
	VV		Mezisoučet		0,740			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		skladba F204					
	VV		7,02*0,092*2		1,292			
	VV		Mezisoučet		1,292			
	VV		Součet		2,032			
196	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,032	1 254,00	2 548,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173					
197	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,110	39 600,00	4 356,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba F104					
	VV		7,4*1*0,00444*1,15		0,038			
	VV		Mezisoučet		0,038			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		skladba F204					
	VV		7,02*0,00444*1,15*2		0,072			
	VV		Mezisoučet		0,072			
	VV		Součet		0,110			
198	K	632451105	Cementový samonivelační potěr C30 ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm	m2	576,540	614,46	354 260,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451105					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		skladba F201+F202					
	VV		č201-226					
	VV		13,7+96,12+5,63+1,23+1,23+2,2+4,43+4,31+7,15+1,23		137,230			
	VV		1,23+2,3+13,79+27,52+13,91+13,91+13,91+13,97+21,73+6,1		128,380			
	VV		1					
	VV		1,15+9,77+6,09+1,14+20,32+12		50,470			
	VV		č228-248					
	VV		18,99+19+27,04		65,030			
	VV		23,05+15,47+36,97+10,81+6,52+6,54+1,57+22,56+13,97+13,91		151,370			
	VV		91					
	VV		13,73+9,82+3,75+3,54+3,65+4,37+1,12+1,12		41,100			
	VV		Mezisoučet		573,580			
	VV		skladba F203					
	VV		č227					
	VV		2,96		2,960			
	VV		Mezisoučet		2,960			
	VV		Součet		576,540			
199	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	576,540	43,89	25 304,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	640,140	445,17	284 971,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité tf. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba F101 + F102					
	VV		č101-108					
	VV		11,9+18,7+9,6+4,4+1,4+1,4+1,9+14,3		63,600			
	VV		Mezisoučet		63,600			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		skladba F201+F202					
	VV		č201-226					
	VV		13,7+96,12+5,63+1,23+1,23+2,2+4,43+4,31+7,15+1,23		137,230			
	VV		1,23+2,3+13,79+27,52+13,91+13,91+13,91+13,97+21,73+6,1		128,380			
	VV		1					
	VV		1,15+9,77+6,09+1,14+20,32+12		50,470			
	VV		č228-248					
	VV		18,99+19+27,04		65,030			
	VV		23,05+15,47+36,97+10,81+6,52+6,54+1,57+22,56+13,97+13,91		151,370			
	VV		13,73+9,82+3,75+3,54+3,65+4,37+1,12+1,12		41,100			
	VV		Mezisoučet		573,580			
	VV		skladba F203					
	VV		č227					
	VV		2,96		2,960			
	VV		Mezisoučet		2,960			
	VV		Součet		640,140			
201	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3 200,700	32,60	104 342,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tf. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451292					
	VV		63,6*5		318,000			
	VV		573,58*5		2 867,900			
	VV		2,96*5		14,800			
	VV		Součet		3 200,700			
202	K	632451254A	Potěr cementový spádový C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	10,285	3 135,00	32 243,48	
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba F102					
	VV		č103					
	VV		1,05*1,05*2		2,205			
	VV		Mezisoučet		2,205			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		skladba F202					
	VV		č220					
	VV		1,4*1,25		1,750			
	VV		č223					
	VV		1,4*1,25		1,750			
	VV		č236					
	VV		1,4*1,15		1,610			
	VV		č243					
	VV		1,65*0,9		1,485			
	VV		č244					
	VV		1,65*0,9		1,485			
	VV		Mezisoučet		8,080			
	VV		Součet		10,285			
203	K	632451293A	Příplatek k cementovému spádovému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	51,425	32,60	1 676,46	
	VV		10,285*5		51,425			
	VV		Součet		51,425			
204	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 122,640	15,05	16 895,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba F101 + F102					
	VV		č101-108					
	VV		11,9+18,7+9,6+4,4+1,4+1,4+1,9+14,3		63,600			
	VV		Mezisoučet		63,600			
	VV		skladba F103					
	VV		č109-118					
	VV		(72,6+11,9+11,7+83,9+7,1+104,4+37,8+11,9+125,2+16)		482,500			
	VV		Mezisoučet		482,500			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		skladba F201+F202					
	VV		č201-226					
	VV		13,7+96,12+5,63+1,23+1,23+2,2+4,43+4,31+7,15+1,23		137,230			
	VV		1,23+2,3+13,79+27,52+13,91+13,91+13,91+13,97+21,73+6,1		128,380			
	VV		1					
	VV		1,15+9,77+6,09+1,14+20,32+12		50,470			
	VV		č228-248					
	VV		18,99+19+27,04		65,030			
	VV		23,05+15,47+36,97+10,81+6,52+6,54+1,57+22,56+13,97+13,91		151,370			
	VV		13,73+9,82+3,75+3,54+3,65+4,37+1,12+1,12		41,100			
	VV		Mezisoučet		573,580			
	VV		skladba F203					
	VV		č227					
	VV		2,96		2,960			
	VV		Mezisoučet		2,960			
	VV		Součet		1 122,640			
205	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	650,425	43,89	28 547,15	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111					
	VV		640,14		640,140			
	VV		10,285		10,285			
	VV		Součet		650,425			
206	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	831,460	15,05	12 513,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112112					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba F101 + F102					
	VV		č101					
	VV		(7,95+1,5)*2		18,900			
	VV		č102					
	VV		(4,4+4,25)*2		17,300			
	VV		č103					
	VV		(3,5+2,15)*2		11,300			
	VV		(1,05+1,05)*2*2		8,400			
	VV		č104					
	VV		(2,15+2,05)*2		8,400			
	VV		č105					
	VV		(1,4+1,05)*2		4,900			
	VV		č106					
	VV		(1,4+1,05)*2		4,900			
	VV		č107					
	VV		(2,15+0,9)*2		6,100			
	VV		č108					
	VV		(5,7+2,5)*2		16,400			
	VV		montážní jáma					
	VV		(7,4+1)*2		16,800			
	VV		Mezisoučet		113,400			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č201					
	VV		(4,68+2,7)*2		14,760			
	VV		č202					
	VV		(53,4+1,8)*2		110,400			
	VV		č203					
	VV		(2,48+2,28)*2		9,520			
	VV		č204					
	VV		(1,38+1,05)*2		4,860			
	VV		č205					
	VV		(1,38+1,05)*2		4,860			
	VV		č206					
	VV		(2,2+1)*2		6,400			
	VV		č207					
	VV		(2,3+1,93)*2		8,460			
	VV		č208					
	VV		(2,3+1,88)*2		8,360			
	VV		č209					
	VV		(3,45+2,2)*2		11,300			
	VV		č210					
	VV		(1,38+1,05)*2		4,860			
	VV		č211					
	VV		(1,38+1,05)*2		4,860			
	VV		č212					
	VV		(2,3+1)*2		6,600			
	VV		č213-218					
	VV		(2,95+5,89+2,98+2,98+2,98+2,49+4,68*6)*2		96,700			
	VV		č219					
	VV		(4,68+4,65)*2		18,660			
	VV		č220					
	VV		(2,28+1,9+1,4+0,95)*2		13,060			
	VV		č221					
	VV		(1,4+0,95)*2		4,700			
	VV		č222					
	VV		(4,65+2,1)*2		13,500			
	VV		č223					
	VV		(2,28+1,9+1,4+1,25)*2		13,660			
	VV		č224					
	VV		(1,4+0,95)*2		4,700			
	VV		č225					
	VV		(4,38+4,65)*2		18,060			
	VV		č227					
	VV		(2+1,5)*2		7,000			
	VV		č226-234					
	VV		(2,98+3,69+3,69+5,25+4,48+3+7,95+2,33+5,15*8)*2		149,140			
	VV		č235					
	VV		(3,4+1,92)*2		10,640			
	VV		č236					
	VV		(2,56+3,4+1,4+1,25)*2		17,220			
	VV		č237					
	VV		(1,4+1,3)*2		5,400			
	VV		č238-242					
	VV		(4,83+3+3+3+2,28+4,68*5)*2		79,020			
	VV		č243					
	VV		(1,63*2+1,35+0,9)*2		11,020			
	VV		č244					
	VV		(1,63*2+1,25+0,9)*2		10,820			
	VV		č245					
	VV		(2,48+1,48)*2		7,920			
	VV		č246					
	VV		(3,1+2,48)*2		11,160			
	VV		č247					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(1,38+0,95)*2		4,660			
		VV	č248					
		VV	(1,38+0,95)*2		4,660			
		VV	č249+250					
		VV	(2,48+2,8)*2*2		21,120			
		VV	Mezisoučet		718,060			
		VV	Součet		831,460			
207	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	273,760	15,05	4 120,09	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112115					
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	skladba F103					
		VV	č109					
		VV	(9,24+7,95+1,15*2)*2		38,980			
		VV	č110					
		VV	(4,76+2,5)*2		14,520			
		VV	č111					
		VV	(4,68+2,5)*2		14,360			
		VV	č112					
		VV	(8,74+11,6+1*2)*2		44,680			
		VV	č113					
		VV	(3+2,5)*2		11,000			
		VV	č114					
		VV	(9,85+10,6+0,5*2)*2		42,900			
		VV	č115					
		VV	(7,95+4,75+0,05*2)*2		25,600			
		VV	č116					
		VV	(4,75+2,5)*2		14,500			
		VV	č117					
		VV	(13,43+11,6)*2		50,060			
		VV	č118					
		VV	(5,83+2,75)*2		17,160			
		VV	Součet		273,760			
208	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	10,800	15,05	162,54	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112117					
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	č119					
		VV	(2,75+2,65)*2		10,800			
		VV	Součet		10,800			
	D	64	Osazování výplní otvorů				218 086,41	
209	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	25,000	2 428,80	60 720,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121					
		VV	8+1+3+2+1+9+1		25,000			
		VV	Součet		25,000			
210	M	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm s těsněním	kus	8,000	4 979,04	39 832,32	CS ÚRS 2024 02
		VV	Z01					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
211	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm s těsněním	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	CS ÚRS 2024 02
		VV	Z02					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
212	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm s těsněním	kus	3,000	4 979,04	14 937,12	CS ÚRS 2024 02
		VV	Z03					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
213	M	55331453	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm s těsněním	kus	2,000	4 979,04	9 958,08	CS ÚRS 2024 02
		VV	Z04					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
214	M	55331442A01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm s těsněním EW15DP-3	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	
		VV	Z05					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
215	M	55331452	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm s těsněním	kus	9,000	4 979,04	44 811,36	CS ÚRS 2024 02
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm					
		VV	Z15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
	VV		Z19					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		9,000			
216	M	55331452A10	Příplatek za těsnění pro akustické dveře	kus	5,000	1,21	6,05	
	VV		Z19					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
217	M	55331454	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 1000/1970, 2100mm s těsněním	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		Z16					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
218	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	3,000	2 428,80	7 286,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944221					
219	M	55331721A03	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm s těsněním EW15DP3-C	kus	1,000	5 950,56	5 950,56	
	PP		zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm					
	VV		Z06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
220	M	55331727	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 1600/1970, 2100mm s těsněním	kus	1,000	5 950,56	5 950,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 1600/1970, 2100mm					
	VV		Z07					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
221	M	55331721	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm s těsněním	kus	1,000	5 950,56	5 950,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm					
	VV		Z08					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
222	K	641951611	Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámu do 1 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	400,22	800,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování rámu kovových osazovacích (slepých) na montážní pěnu, o ploše do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/641951611					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		pozn.9					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
223	M	55343551A	dvířka revizní nerezová 500x500mm	kus	2,000	3 472,92	6 945,84	
	D	62	Úprava povrchů vnějších				0,00	
	D	8	Trubní vedení				89 891,94	
224	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	3,000	109,82	329,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263120					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		DŠ1-KŠ1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
225	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	3,090	175,30	541,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4					
	VV		3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,090			
226	K	894812003A	M+D filtrační šachty DN400 s poklopem D400	kus	5,000	17 160,00	85 800,00	
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
227	K	899503112	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	10,000	322,08	3 220,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová osazovaná do vynechaných otvorů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899503112					
	VV		Základy - návrh					
	VV		montážní jáma					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 179 617,59	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				10 259,06	
228	K	912113111	Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm	kus	4,000	228,10	912,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/912113111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	M	56288006	práh dorazový parkovací	kus	4,000	1 425,60	5 702,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		práh dorazový parkovací					
	VV		Půdorys 2.NP - návrh					
	VV		pozn.7					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
230	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	4,000	362,21	1 448,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		Půdorys 2.NP - návrh					
	VV		pozn.11					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
231	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	4,000	202,75	811,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
232	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,300	4 614,72	1 384,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		4*0,3*0,25		0,300			
	VV		Součet		0,300			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				1 395 807,22	
233	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 357,375	50,16	68 085,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
	VV		Pohled SZ		113,400			
	VV		12,6*9					
	VV		Pohled JV		113,400			
	VV		12,6*9					
	VV		Pohled JZ		485,700			
	VV		(44,87+0,5*2+0,9*3)*10		12,475			
	VV		24,95*0,5		421,500			
	VV		Pohled SV					
	VV		(54,4+0,9*2)*7,5					
	VV		č249+250		210,900			
	VV		(2,96+5,87+3,43+0,9*2)*2*7,5		1 357,375			
	VV		Součet					
234	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	732 982,500	1,14	835 600,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211					
	VV		1357,375*30*18		732 982,500			
	VV		Součet		732 982,500			
235	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 357,375	31,35	42 553,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811					
236	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 357,375	10,03	13 614,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
237	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	732 982,500	0,15	109 947,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
238	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 357,375	5,02	6 814,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
239	K	993111111A	Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	1 357,375	18,81	25 532,22	
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového					
240	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 365,360	124,15	293 659,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		Půdorys 1.NP - návrh					
	VV		(11,9+18,7+9,6+4,4+1,4+1,4+1,9+14,3+72,6+11,9)*2		296,200			
	VV		(11,7+83,9+7,1+104,4+37,8+11,9+125,2+16+7,3)*2		810,600			
	VV		venkovní podhled					
	VV		(44,77-0,2-1,35-2,4-1,25-0,2)*1*2		78,740			
	VV		Mezisoučet		1 185,540			
	VV		Půdorys 2.NP - návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (13,7+96,12+5,63+1,23+1,23+2,2+4,43+4,31+7,15+1,23)*2		274,460			
			VV (1,23+2,3+13,79+27,52+13,91+13,91+13,91+13,97+21,73+6,11)*2		256,760			
			VV (1,15+9,77+6,09+1,14+20,32+12+2,96+18,99+19+27,04)*2		236,920			
			VV (23,5+15,47+36,97+10,81+6,52+6,54+1,57+22,56+13,97)*2		275,820			
			VV (13,91+13,73+9,82+3,75+3,54+3,65+4,37+1,12+7,02+7,02)*2		135,860			
			VV Mezisoučet		1 179,820			
			VV Součet		2 365,360			
		D 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				643 577,22	
241	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 351,964	119,59	161 681,37	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
		VV	Půdorys 1.NP - návrh					
		VV	54,4*12,6		685,440			
		VV	-(44,77-0,2-1,35-2,4-1,25-0,2)*0,8		-31,496			
		VV	Mezisoučet		653,944			
		VV	Půdorys 2.NP - návrh					
		VV	54,4*12,6		685,440			
		VV	(44,87-5,7-3,88-9,63-0,5)*0,5		12,580			
		VV	Mezisoučet		698,020			
		VV	Součet		1 351,964			
242	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. přes 40 do 50 mm	m2	12,125	337,92	4 097,28	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312125					
		VV	Základy - návrh					
		VV	pozn.1					
		VV	9,7*1,25		12,125			
		VV	Součet		12,125			
243	K	953943124	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu	kus	6,000	628,32	3 769,92	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 15 do 30 kg/kus					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943124					
244	M	553002	prahový úhelník L 70x70x5 vč.kotev a šrafovacího nátěru - viz půdorys 1.NP pozn.3	kus	6,000	594,00	3 564,00	
		PP	prahový úhelník L 70x70x5 vč.kotev a šrafovacího nátěru - viz půdorys 1.NP pozn.3					
245	K	953943125	Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu	kus	6,000	818,40	4 910,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 30 do 120 kg/kus					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943125					
246	M	553001	tyč UPN 140 dl.2,0m úprava žárový PZ vč.kotev - montážní jáma	kus	6,000	13 200,00	79 200,00	
		PP	tyč UPN 140 dl.2,0m úprava žárový PZ vč.kotev - montážní jáma					
247	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	16,000	225,98	3 615,68	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
248	M	44932114	přístroj hasicí ruční 34A	kus	1,000	1 478,40	1 478,40	CS ÚRS 2024 02
249	M	44932112	přístroj hasicí ruční 21A/113B	kus	15,000	1 386,00	20 790,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE					
250	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	50,000	62,52	3 126,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311					
251	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepicí	kus	50,000	75,11	3 755,50	CS ÚRS 2024 02
252	K	953999001A	M+D nerezové vany s roštem - viz Základy návrh pozn.1	kus	1,000	39 600,00	39 600,00	
253	K	952-IS01	M+D informačního systému - specifikace viz tab.PSV ozn.IS.1	kpl	1,000	264 000,00	264 000,00	
254	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	11,131	283,01	3 150,18	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321111					
		VV	příčka tl.10cm					
		VV	Půdorys 1.NP - návrh					
		VV	(2,15*2+4,5+1,4+2,15+1,05)*0,1		1,340			
		VV	Mezisoučet		1,340			
		VV	příčky tl.15cm					
		VV	Půdorys 1.NP - návrh					
		VV	č101-112					
		VV	(7,95+7,95+4,4+5,7+4,76+4,68+0,15*2+2,5*2)*0,15		6,111			
		VV	č113					
		VV	(3+1,85+0,65)*0,15		0,825			
		VV	č116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,75*0,15		0,713			
	VV		č118+119					
	VV		(6.63+2,15+2,75*2)*0,15		2,142			
	VV		Mezisoučet		9,791			
	VV		Součet		11,131			
255	K	953331112	Založení příček na lepence	m2	11,131	170,02	1 892,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953331112					
256	K	953966101A	M+D ochranného profilu L50x50x1mm dl.1,5m s příslušenstvím - viz legenda ochranných prvků	kus	33,000	858,00	28 314,00	
257	K	953966102A	M+D ochranného profilu rexlexního L100x100x0,8mm dl.1,5m s příslušenstvím - viz legenda ochranných prvků	kus	12,000	1 386,00	16 632,00	
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				129 974,09	
258	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,590	4 564,56	2 693,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151116					
	VV		Púdorys stropu 2.NP - návrh					
	VV		0,25*1		0,250			
	VV		0,34*1		0,340			
	VV		Součet		0,590			
259	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	3,750	5 091,24	19 092,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151119					
	VV		Púdorys stropu 1.NP - návrh					
	VV		0,25*15		3,750			
	VV		Součet		3,750			
260	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	12,250	6 846,84	83 873,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124					
	VV		Púdorys stropu 1.NP - návrh					
	VV		0,25*22		5,500			
	VV		Púdorys stropu 2.NP - návrh					
	VV		0,25*27		6,750			
	VV		Součet		12,250			
261	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,250	8 075,76	2 018,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151126					
	VV		Púdorys stropu 1.NP - návrh					
	VV		0,25*1		0,250			
	VV		Součet		0,250			
262	K	977151133	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 450 do 500 mm	m	1,000	22 296,12	22 296,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151133					
	VV		Púdorys stropu 2.NP - návrh					
	VV		0,25*4		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				1 480 277,91	
263	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3 691,282	401,02	1 480 277,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vvislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27 216 811,10	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				876 981,63	
264	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	666,950	14,57	9 717,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
	VV		Základy - návrh					
	VV		skladba F.101-F.103					
	VV		54,5*12,7		692,150			
	VV		-39,24*1		-39,240			
	VV		Mezisoučet		652,910			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		skladba F204					
	VV		č249+250					
	VV		7,02*2		14,040			
	VV		Mezisoučet		14,040			
	VV		Součet		666,950			
265	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vvislé za studena nátěrem penetračním	m2	405,144	31,47	12 749,88	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
	VV		Základy - návrh					
	VV		(54,5-0,25*2+12,7-0,25*2+1)*2*0,25		33,600			
	VV		(54,5-0,25*2-24,95)*3,5		101,675			
	VV		24,95*(3,98+0,85)		120,509			
	VV		(12,7-0,25*2)*(1,1+0,85)*2		47,580			
	VV		(54,5-0,25*2+1*2)*1,2		67,200			
	VV		montážní jáma					
	VV		(7,9+1,2)*2*(0,25+1,65)		34,580			
	VV		Součet		405,144			
266	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,342	66 145,20	22 621,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		666,95*0,0003		0,200			
	VV		405,144*0,00035		0,142			
	VV		Součet		0,342			
267	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 333,900	148,90	198 617,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
	VV		666,95*2		1 333,900			
	VV		Součet		1 333,900			
268	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	810,288	171,07	138 615,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
	VV		405,144*2		810,288			
	VV		Součet		810,288			
269	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 253,166	124,90	156 520,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		666,95*1,15		766,993			
	VV		405,144*1,20		486,173			
	VV		Součet		1 253,166			
270	M	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	1 253,166	201,70	252 763,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm					
271	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	6,360	89,65	570,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112053					
	VV		č249+250 = detail 4-4					
	VV		(2,8+2,5)*2*0,3*2		6,360			
	VV		Součet		6,360			
272	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	18,317	137,28	2 514,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby					
	VV		6,36*1,2*2*1,2		18,317			
	VV		Součet		18,317			
273	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	336,964	141,50	47 680,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212					
	VV		skladba E.02 + E.03					
	VV		Základy - návrh					
	VV		(54,5-0,25*2-24,95)*3,5		101,675			
	VV		24,95*(3,98+0,85)		120,509			
	VV		(12,7-0,25*2)*(1,1+0,85)*2		47,580			
	VV		(54,5-0,25*2+1*2)*1,2		67,200			
	VV		Součet		336,964			
274	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	109,450	134,11	14 678,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161384					
	VV		skladba E.02 + E.03					
	VV		Základy - návrh					
	VV		(54,5-0,25*2-24,95)		29,050			
	VV		24,95*					
	VV		(12,7-0,25*2)*2		24,400			
	VV		(54,5-0,25*2+1*2)		56,000			
	VV		Součet		109,450			
275	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,777	1 446,72	19 931,46	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711102					
D	712		Povlakové krytiny				1 353 251,93	
276	K	7120001	M+D pěnové pásy 30x10mm	m	147,780	68,22	10 081,55	
	PP		M+D pěnové pásy 30x10mm					
	VV		Střecha - návrh					
	VV		detail 01+02					
	VV		(54,4+12,6+0,5+6,39)*2		147,780			
	VV		Součet		147,780			
277	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	828,474	17,53	14 523,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101					
	VV		Střecha - návrh					
	VV		skladba S01					
	VV		(54,4-0,2*2)*(12,6-0,2*2)		658,800			
	VV		24,96*0,5		12,480			
	VV		Mezisoučet		671,280			
	VV		skladba S02					
	VV		(1+1+7*3+2-0,2*2)*6,39		157,194			
	VV		Mezisoučet		157,194			
	VV		Součet		828,474			
278	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	181,060	19,32	3 498,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712811101					
	VV		Střecha - návrh					
	VV		skladba S01					
	VV		(54,4-0,2*2+12,6-0,2*2)*2*1		132,400			
	VV		0,5*1*2		1,000			
	VV		(0,5+24,96+0,5)*0,54		14,018			
	VV		Mezisoučet		147,418			
	VV		skladba S02					
	VV		(1+1+7*3+2-0,2*2)*0,9		22,140			
	VV		6,39*0,9*2		11,502			
	VV		Mezisoučet		33,642			
	VV		Součet		181,060			
279	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,312	66 145,20	20 637,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		828,474*0,0003		0,249			
	VV		181,06*0,00035		0,063			
	VV		Součet		0,312			
280	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	828,474	151,01	125 107,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
281	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	181,060	199,58	36 135,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712841559					
282	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 170,017	127,91	149 656,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		828,474*1,15		952,745			
	VV		181,06*1,20		217,272			
	VV		Součet		1 170,017			
283	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	828,474	59,14	48 995,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
284	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	181,060	33,26	6 022,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712831101					
285	M	32100825	Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2	m2	1 170,017	27,72	32 432,87	
	PP		Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2					
	VV		828,474*1,15		952,745			
	VV		181,06*1,20		217,272			
	VV		Součet		1 170,017			
286	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm včetně kotvení	m2	828,474	470,98	390 194,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363605					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
287	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	181,060	367,49	66 537,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
288	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	1 170,017	228,33	267 149,98	CS ÚRS 2024 02
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm					
289	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	23,000	508,99	11 706,77	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363115					
290	M	28342024	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	23,000	186,91	4 298,93	CS ÚRS 2024 02
PP			manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70					
VV			kotvicí body					
VV			5+1+5+12					
VV			Součet					
291	K	712998005	Montáž atikového chrlíče z PVC	kus	4,000	786,72	3 146,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrlíče z PVC na dešťovou vodu DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712998005					
292	M	28342773A	přepad bezpečnostní atikový DN 150x150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	4,000	5 464,80	21 859,20	
293	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m	150,000	331,58	49 737,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětná lišta rš 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363358					
VV			KV.01					
VV			150					
VV			Součet					
294	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	175,000	210,14	36 774,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353					
VV			KV.02					
VV			175					
VV			Součet					
295	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	175,000	216,48	37 884,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352					
VV			KV.03					
VV			175					
VV			Součet					
296	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,868	1 552,32	16 870,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102					
D	713	Izolace tepelné					2 307 064,68	
297	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	482,500	59,03	28 481,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
VV			Púdorys 1.NP - návrh					
VV			skladba F103					
VV			č109-118					
VV			72,6+11,9+11,7+83,9+7,1+104,4+37,8+11,9+125,2+16					
VV			Součet					
298	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm	m2	506,625	130,55	66 139,89	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm					
VV			482,5*1,05					
VV			Součet					
299	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	63,600	88,70	5 641,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
VV			Púdorys 1.NP - návrh					
VV			skladba F101 + F102					
VV			č101-108					
VV			11,9+18,7+9,6+4,4+1,4+1,4+1,9+14,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		63,600			
300	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	133,560	136,22	18 193,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm					
	VV		63,6*2*1,05		133,560			
	VV		Součet		133,560			
301	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	576,540	88,70	51 139,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		skladba F201+F202					
	VV		č201-226					
	VV		13,7+96,12+5,63+1,23+1,23+2,2+4,43+4,31+7,15+1,23		137,230			
	VV		1,23+2,3+13,79+27,52+13,91+13,91+13,91+13,97+21,73+6,1		128,380			
	VV		1					
	VV		1,15+9,77+6,09+1,14+20,32+12		50,470			
	VV		č228-248					
	VV		18,99+19+27,04		65,030			
	VV		23,05+15,47+36,97+10,81+6,52+6,54+1,57+22,56+13,97+13,91		151,370			
	VV		13,73+9,82+3,75+3,54+3,65+4,37+1,12+1,12		41,100			
	VV		Mezisoučet		573,580			
	VV		skladba F203					
	VV		2,96		2,960			
	VV		Mezisoučet		2,960			
	VV		Součet		576,540			
302	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	1 210,734	113,52	137 442,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm					
	VV		576,54*2*1,05		1 210,734			
	VV		Součet		1 210,734			
303	K	713131141A	Montáž izolace tepelné stěn lepením systémovou asfaltovou stěrkou	m2	336,964	528,00	177 916,99	
	VV		skladba E.02 + E.03					
	VV		Základy - návrh					
	VV		(54,5-0,25*2-24,95)*3,5		101,675			
	VV		24,95*(3,98+0,85)		120,509			
	VV		(12,7-0,25*2)*(1,1+0,85)*2		47,580			
	VV		(54,5-0,25*2+1*2)*1,2		67,200			
	VV		Součet		336,964			
304	M	28376363	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 200mm	m2	353,812	795,17	281 340,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 200mm					
	VV		336,964*1,05		353,812			
	VV		Součet		353,812			
305	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	181,060	352,70	63 859,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131241					
	VV		Střecha - návrh					
	VV		detail 01+02					
	VV		skladba S01					
	VV		(54,4-0,2*2+12,6-0,2*2)*2*1		132,400			
	VV		0,5*1*2		1,000			
	VV		(0,5+24,96+0,5)*0,54		14,018			
	VV		Mezisoučet		147,418			
	VV		skladba S02					
	VV		(1+1+7*3+2-0,2*2)*0,9		22,140			
	VV		6,39*0,9*2		11,502			
	VV		Mezisoučet		33,642			
	VV		Součet		181,060			
306	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	190,113	181,63	34 530,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm					
	VV		181,06*1,05		190,113			
	VV		Součet		190,113			
307	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	131,697	408,67	53 820,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131243					
	VV		Pohled JZ skladba G + púdorys 2.NP					
	VV		(0,8+24,95+0,8)*(9,48-3,34)		163,017			
	VV		-2*2,7*4		-21,600			
	VV		-1,2*2,7*3		-9,720			
	VV		Součet		131,697			
308	M	28375987	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm	m2	138,273	383,46	53 022,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm					
	VV		131,689*1,05		138,273			
	VV		Součet		138,273			
309	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	131,697	16,47	2 169,05	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191132					
310	M	28329038	fólie PES difúzně propustná fasádní integrovaná lepicí páska	m2	151,452	141,50	21 430,46	CS ÚRS 2024 02
VV			131,697*1,15	151,452				
311	K	713141132	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	671,280	351,65	236 055,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141132					
VV			Střecha - návrh					
VV			skladba S01					
VV			(54,4-0,2*2)*(12,6-0,2*2)	658,800				
VV			24,96*0,5	12,480				
VV			Součet	671,280				
312	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	1 409,688	227,04	320 055,56	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
VV			671,28*2*1,05	1 409,688				
VV			Součet	1 409,688				
313	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	671,280	264,00	177 217,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331					
314	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	126,872	2 667,72	338 458,97	CS ÚRS 2024 02
PP			klín izolační spád do 5% EPS 150					
VV			671,28*(0,04+0,32)/2	120,830				
VV			120,83*0,05	6,042				
VV			Součet	126,872				
315	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	157,194	192,19	30 211,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131					
VV			Střecha - návrh					
VV			skladba S02					
VV			(1+1+7*3+2-0,2*2)*6,39	157,194				
VV			Součet	157,194				
316	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	165,054	136,22	22 483,66	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm					
VV			157,194*1,05	165,054				
VV			Součet	165,054				
317	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	157,194	264,00	41 499,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331					
318	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	24,758	2 667,72	66 047,41	CS ÚRS 2024 02
PP			klín izolační spád do 5% EPS 150					
VV			157,194*(0,04+0,26)/2	23,579				
VV			23,579*0,05	1,179				
VV			Součet	24,758				
319	K	713141371	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š přes 500 do 1000 mm lepené za studena zplna	m	147,780	231,26	34 175,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena zplna					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141371					
VV			Střecha - návrh					
VV			detail 01+02					
VV			(54,4+12,6+0,5+6,39)*2	147,780				
VV			Součet	147,780				
320	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	8,534	2 667,72	22 766,32	CS ÚRS 2024 02
PP			klín izolační spád do 5% EPS 150					
VV			147,78*0,55*0,1	8,128				
VV			8,128*0,05	0,406				
VV			Součet	8,534				
321	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	21,612	1 062,60	22 964,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
D 714			Akustická a protiotřesová opatření	1 323 742,07				
322	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt včetně dodávky roštu	m2	309,220	466,49	144 248,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012					
VV			Půdorys 1.NP - návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č101-108					
	VV		11,9+18,7+9,6+4,4+1,4+1,4+1,9+14,3		63,600			
	VV		Mezisoučet		63,600			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č203-213					
	VV		5,63+1,23+1,23+2,2+4,43+4,31+7,15+1,23+1,23+2,3+13,79		44,730			
	VV		č219+221+222					
	VV		21,73+1,15+9,77		32,650			
	VV		č224-227					
	VV		1,14+20,32+12+2,96		36,420			
	VV		č230+232+234+235+237+238					
	VV		27,04+15,47+10,81+6,52+1,57+22,56		83,970			
	VV		č241-242					
	VV		13,73+9,82		23,550			
	VV		č245-250					
	VV		3,65+4,37+1,12+1,12+7,02+7,02		24,300			
	VV		Mezisoučet		245,620			
	VV		Součet		309,220			
323	M	63126347-P.01	panel akustický 600x600x15mm povrch porézni skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 - viz podhled P.01	m2	324,681	1 049,60	340 785,18	
	VV		309,22*1,05		324,681			
	VV		Součet		324,681			
324	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt včetně dodávky roštu	m2	318,930	466,49	148 777,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č201-202					
	VV		13,7+96,12		109,820			
	VV		č214-218					
	VV		27,52+13,91+13,91+13,91+13,97		83,220			
	VV		č228+229+231+233+239+240					
	VV		18,99+19+23,05+36,97+13,97+13,91		125,890			
	VV		Součet		318,930			
325	M	63126317-P.02	panel akustický 600x600x20mm povrch velice porézni skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 - viz podhled P.02	m2	334,877	1 829,12	612 530,22	
	VV		318,93*1,05		334,877			
	VV		Součet		334,877			
326	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	26,030	527,87	13 740,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121011					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č220+223					
	VV		6,11+6,09		12,200			
	VV		č236+243+244					
	VV		6,54+3,75+3,54		13,830			
	VV		Součet		26,030			
327	M	63126365-P.03	panel akustický 600x600x20mm - viz podhled P.03	m2	28,699	1 884,37	54 079,53	
	VV		26,03*1,05		27,332			
	VV		Součet		27,332			
	VV		27,332*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,699			
328	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	5,930	1 615,68	9 580,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998714102					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				21 120,00	
329	K	725-TV3	M+D mycího nerezového stolu s jedním dřezem - specifikace viz tab.PSV ozn.TV3	kus	1,000	21 120,00	21 120,00	
	PP		M+D mycího nerezového stolu s jedním dřezem - specifikace viz tab.PSV ozn.TV3					
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				12 911,92	
330	K	761661031	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 0,60 do 1,0 m š přes 1,0 do 1,25 m	kus	1,000	1 531,20	1 531,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky přes 1,0 do 1,25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/761661031					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		pozn.5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
331	M	56245254	světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 1250x1000x400mm	kus	1,000	5 624,19	5 624,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 1250x1000x400mm					
332	M	56245310	vpust' odtoková sklepního světlíku (anglického dvorku) DN 110 s lapačem nečistot	kus	1,000	441,87	441,87	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			vpust' odtoková sklepního světlíku (anglického dvorku) DN 110 s lapačem nečistot					
333	M	56245230	nástavec sklepního světlíku hl 600mm š 1250mm s fixní výškou 275mm	kus	2,000	2 634,06	5 268,12	CS ÚRS 2024 02
PP			nástavec sklepního světlíku hl 600mm š 1250mm s fixní výškou 275mm					
334	K	998761102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,039	1 193,28	46,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998761102					
D 762			Konstrukce tesařské				164 143,18	
335	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	81,279	1 936,44	157 391,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361332					
VV			Střecha - návrh					
VV			Detail 01+02					
VV			(54,4+12,6+0,5+6,39)*2*0,55		81,279			
VV			Součet		81,279			
336	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,707	1 924,56	3 285,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
VV			81,27*0,021		1,707			
VV			Součet		1,707			
337	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,357	2 554,20	3 466,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102					
D 763			Konstrukce suché výstavby				2 358 938,33	
338	K	763111355	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	151,188	1 608,16	243 134,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 51 dB					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111355					
VV			Púdorys 2.NP - návrh					
VV			č203-211					
VV			(1,38+2,2+2,48)*3,75		22,725			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			2,3*3,75*3		25,875			
VV			(2,2+1,38)*3,75		13,425			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			č220-224					
VV			(1,4+2,28+3,4+2,28+1,4)*3,75		40,350			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			č227					
VV			(2,1+1,5)*3,75		13,500			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č244-248					
VV			(2,48+1,05*2+1,38*2)*3,75		27,525			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			1,63*3,75*3		18,338			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			č236-237					
VV			(2,56+1,4)*3,75		14,850			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			Součet		151,188			
339	K	763111468A	SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 100 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací	m2	642,302	2 000,99	1 285 239,88	
VV			Púdorys 2.NP - návrh					
VV			č203-218					
VV			(1,93+0,1+1,88+0,1+1+0,18+21,13+0,5)*3,75		100,575			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2*7		-11,200			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			(4,68*7+2,2+0,18+1,38+0,1+3,45)*3,75		150,263			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č219-237					
VV			4,65*3,75*4		69,750			
VV			-0,8*2*3		-4,800			
VV			5,15*3,75*5		96,563			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			(4,65*3+3,4)*3,75		65,063			
VV			-0,8*2*4		-6,400			
VV			č238-248					
VV			(1,75+0,8+2,35+0,8+1,2+14,55+4,68*7)*3,75		203,288			
VV			-0,8*2*9		-14,400			
VV			Součet		642,302			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
340	K	763112345A	SDK přílčka tl 275 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací	m2	8,750	2 271,06	19 871,78	
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č203					
	VV		(0,18+2,48+0,1)*3,75		10,350			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Součet		8,750			
341	K	763121458	SDK stěna předsazená tl.200mm profil CW+UW 100 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací	m2	61,570	1 730,92	106 572,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121458					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		č104					
	VV		2,15*1,7		3,655			
	VV		č105+106					
	VV		1,05*1,7*2		3,570			
	VV		č107					
	VV		0,9*1,7		1,530			
	VV		č112					
	VV		5,2*3,54		18,408			
	VV		č118					
	VV		2,3*3,54		8,142			
	VV		Mezisoučet		35,305			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č204+205					
	VV		1,05*1,7*2		3,570			
	VV		č207					
	VV		1,95*1,7		3,315			
	VV		č209					
	VV		2,2*1,7		3,740			
	VV		č210+211					
	VV		1,05*1,7*2		3,570			
	VV		č212					
	VV		1*1,7		1,700			
	VV		č221					
	VV		0,95*1,7		1,615			
	VV		č224					
	VV		0,95*1,7		1,615			
	VV		č237					
	VV		1,3*1,7		2,210			
	VV		č246					
	VV		1*1,7		1,700			
	VV		č247					
	VV		0,95*1,7		1,615			
	VV		č248					
	VV		0,95*1,7		1,615			
	VV		Mezisoučet		26,265			
	VV		Součet		61,570			
342	K	763164519	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDFRIH2 12,5	m	36,480	1 307,39	47 693,59	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 12,5 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164519					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		č105					
	VV		3,54		3,540			
	VV		Mezisoučet		3,540			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č207+212					
	VV		3,66*2		7,320			
	VV		č221					
	VV		3,66		3,660			
	VV		č224					
	VV		3,66		3,660			
	VV		č225					
	VV		3,66		3,660			
	VV		č229					
	VV		3,66		3,660			
	VV		č237					
	VV		3,66		3,660			
	VV		č245					
	VV		3,66		3,660			
	VV		č248					
	VV		3,66		3,660			
	VV		Mezisoučet		32,940			
	VV		Součet		36,480			
343	K	763164539	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDFRIH2 12,5	m	18,060	1 565,19	28 267,33	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 12,5 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164539					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		č109					
	VV		3,54		3,540			
	VV		č114					
	VV		3,54		3,540			
	VV		Mezisoučet		7,080			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č213					
	VV		3,66		3,660			
	VV		č217					
	VV		3,66		3,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	č239					
		VV	3,66		3,660			
		VV	Mezisoučet		10,980			
		VV	Součet		18,060			
344	K	763164619	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDFRIH2 12,5	m	1,800	1 540,64	2 773,15	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 12,5 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164619					
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	sloupky v okenních sestavách					
		VV	1,8*1		1,800			
		VV	Součet		1,800			
345	K	763164639	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDFRIH2 12,5	m	7,200	2 209,68	15 909,70	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 12,5 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164639					
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	č114					
		VV	3,54		3,540			
		VV	Mezisoučet		3,540			
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	č238					
		VV	3,66		3,660			
		VV	Mezisoučet		3,660			
		VV	Součet		7,200			
346	K	763164719	SDK obklad kčí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDFRIH2 12,5	m	37,800	1 927,33	72 853,07	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 12,5 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164719					
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	sloupky v okenních sestavách					
		VV	1,8*(9+8+4)		37,800			
		VV	Součet		37,800			
347	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	23,000	306,90	7 058,70	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173111					
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	23		23,000			
		VV	Součet		23,000			
348	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	23,000	1 277,76	29 388,48	CS ÚRS 2024 02
		PP	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm					
349	K	763173112	Montáž úchyty pro pisoár v SDK kci	kus	5,000	1 256,64	6 283,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro pisoár					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173112					
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	2		2,000			
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		5,000			
350	M	59030728	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	5,000	1 298,88	6 494,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm					
351	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci	kus	14,000	2 000,99	28 013,86	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro WC					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173113					
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	3		3,000			
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	11		11,000			
		VV	Součet		14,000			
352	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	14,000	3 315,84	46 421,76	CS ÚRS 2024 02
		PP	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm					
353	K	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	37,000	306,90	11 355,30	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku baterie					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173132					
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	2		2,000			
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	35		35,000			
		VV	Součet		37,000			
354	M	59030720	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	37,000	975,74	36 102,38	CS ÚRS 2024 02
		PP	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm					
355	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	41,000	793,06	32 515,46	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181311					
		VV	9+1+1+3+9+3+7+8		41,000			
		VV	Součet		41,000			
356	M	55331442A	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm pro SDK s těsněním	kus	9,000	4 979,04	44 811,36	
		VV	Z09					
		VV	9		9,000			
		VV	Součet		9,000			
357	M	55331443A	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm pro SDK s těsněním	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	
		VV	Z10					
		VV	1		1,000			
358	M	55331452A	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm pro SDK s těsněním	kus	1,000	4 979,04	4 979,04	
		VV	Z11					
		VV	1		1,000			
359	M	55331432A	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm pro SDK s těsněním	kus	3,000	4 979,04	14 937,12	
		VV	Z12					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
360	M	55331431A	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm pro SDK s těsněním	kus	9,000	4 979,04	44 811,36	
		VV	Z13					
		VV	9		9,000			
		VV	Součet		9,000			
361	M	55331441A	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm pro SDK s těsněním	kus	3,000	4 979,04	14 937,12	
		VV	Z14					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
362	M	55331442A1	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm pro SDK s těsněním pro posuvné dveře	kus	7,000	5 950,56	41 653,92	
		VV	Z17					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
363	M	55331442A2	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm pro SDK s těsněním	kus	8,000	4 979,04	39 832,32	
		VV	Z018					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
364	M	55331442A3	Příplatek za těsnění pro akustické dveře	kus	8,000	1,00	8,00	
		VV	Z018					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
365	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky	kus	7,000	1 679,04	11 753,28	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763183111					
366	M	55331692	pouzdro stavební do SDK pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v do 2100mm	kus	7,000	11 932,80	83 529,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	pouzdro stavební do SDK pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v do 2100mm					
		VV	Z17					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
367	K	763411215	Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 10 mm	m2	1,200	7 634,88	9 161,86	CS ÚRS 2024 02
		PP	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 10 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411215					
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	0,6*1		0,600			
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	0,6*1		0,600			
		VV	Součet		1,200			
368	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	47,268	372,24	17 595,04	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302					
D	764		Konstrukce klempířské				83 719,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
369	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	72,220	869,88	62 822,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644					
	VV		viz tab.PSV ozn.K1+K3-K7					
	VV		1,26*4		5,040			
	VV		3,06*2		6,120			
	VV		1,06*1		1,060			
	VV		1,16*1		1,160			
	VV		0,86*4		3,440			
	VV		2,46*1		2,460			
	VV		Mezisoučet		19,280			
	VV		výkres sestav oken					
	VV		9,94*1		9,940			
	VV		7,27*1		7,270			
	VV		14,2*1		14,200			
	VV		21,53*1		21,530			
	VV		Mezisoučet		52,940			
	VV		Součet		72,220			
370	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	12,020	971,52	11 677,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216645					
	VV		viz tab.PSV ozn.K2+K8					
	VV		2,06*4		8,240			
	VV		1,26*3		3,780			
	VV		Součet		12,020			
371	K	764216604A	Boční krytky pro parapet AL, RAL dle výběru	pár	24,000	330,00	7 920,00	
	VV		4+2+1+1+4+1+4+3+4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
372	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,383	3 392,40	1 299,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 887 201,30	
373	K	766213213A	Montáž madel	kus	1,000	1,00	1,00	
	PP		Montáž schodišťových madel kotvených do stěny z plastů dílčích					
374	M	05217101A	madlo nerez - dveře D13	kus	1,000	1,00	1,00	
375	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	54,000	1 241,38	67 034,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
	VV		39+15		54,000			
	VV		Součet		54,000			
376	M	0027548.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, HPL laminát, plné, 80x197cm	kus	39,000	10 214,98	398 384,22	
	PP		dveře interiérové jednokřídle plné, PP, HPL laminát, bílé plné, 80x197					
	VV		D01					
	VV		1		1,000			
	VV		D07					
	VV		3		3,000			
	VV		D08					
	VV		5		5,000			
	VV		D09					
	VV		12		12,000			
	VV		D12					
	VV		10		10,000			
	VV		D15					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		39,000			
377	M	0027547.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, HPL laminát, plné, 70x197cm	kus	15,000	8 743,68	131 155,20	
	VV		D02					
	VV		3		3,000			
	VV		D11					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		15,000			
378	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	1 214,40	4 857,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002					
379	M	0027549.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, HPL laminát, plné, 90x197cm	kus	3,000	10 120,00	30 360,00	
	VV		D03					
	VV		2		2,000			
	VV		D13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
380	M	0027550.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, HPL laminát, plné, 100x197cm	kus	1,000	8 561,52	8 561,52	
	VV		D10					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	1,000				
381	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000	2 428,80	4 857,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660012					
382	M	0027542.URS	dveře interiérové dvoukřídle plné, HPL laminát, plné, 160x197cm	kus	2,000	23 377,20	46 754,40	
VV			D06					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
383	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 335,84	1 335,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660021					
384	M	0027548.URSA	dveře interiérové jednokřídle plné, HPL laminát, plné, 80x197cm EI15DP3-C	kus	1,000	13 540,56	13 540,56	
VV			D04					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
385	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	2 671,68	2 671,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660031					
386	M	0027554.URSA	dveře interiérové dvoukřídle plné, HPL laminát, plné, 160x197cm EI 15DP3-C	kus	1,000	27 263,28	27 263,28	
VV			D05					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
387	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	7,000	1 214,40	8 500,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660311					
388	M	0027548.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, HPL laminát, plné, 80x197cm	kus	7,000	8 440,08	59 080,56	
PP			dveře interiérové jednokřídle plné, PP, HPL laminát, bílé plné, 80x197					
VV			D14					
VV			7	7,000				
VV			Součet	7,000				
389	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus	46,000	1,00	46,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků plechu okopového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660713					
VV			6+36+4	46,000				
VV			Součet	46,000				
390	M	54915211	plech okopový nerez 715x250x0,6mm	kus	6,000	1,00	6,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech okopový nerez 715x250x0,6mm					
VV			D02					
VV			6	6,000				
VV			Součet	6,000				
391	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	36,000	1,00	36,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech okopový nerez 815x250x0,6mm					
VV			D01					
VV			2	2,000				
VV			D04					
VV			2	2,000				
VV			D07					
VV			6	6,000				
VV			D08					
VV			10	10,000				
VV			D15					
VV			16	16,000				
VV			Součet	36,000				
392	M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech okopový nerez 915x250x0,6mm					
VV			D03					
VV			4	4,000				
VV			Součet	4,000				
393	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	5,000	1,00	5,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717					
VV			D04					
VV			1	1,000				
VV			D05					
VV			1	1,000				
VV			D07					
VV			3	3,000				
VV			Součet	5,000				
394	M	5491700A	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	5,000	1,00	5,00	
395	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	69,000	1,00	69,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660718					
396	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	69,000	1,00	69,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kování dveřní stavěč dveří					
397	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyfíznutím otvoru	kus	34,000	1,00	34,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyfíznutím otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660720					
	VV		D02					
	VV		3		3,000			
	VV		D07					
	VV		3		3,000			
	VV		D08					
	VV		5		5,000			
	VV		D11					
	VV		12		12,000			
	VV		D12					
	VV		10		10,000			
	VV		D13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		34,000			
398	M	55341400A	mřížka větrací AL 500x100mm včetně spojovacího materiálu	pár	34,000	1,00	34,00	
399	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	69,000	1,00	69,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728					
400	M	54924003	zámek	kus	69,000	1,00	69,00	CS ÚRS 2024 02
401	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	57,000	1,00	57,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729					
402	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	57,000	1,00	57,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kování rozetové klika/klika					
403	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	12,000	1,00	12,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730					
404	M	54914128	kování rozetové pro WC	kus	12,000	1,00	12,00	CS ÚRS 2024 02
405	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	95,400	232,21	22 152,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		viz tab.PSV ozn.T					
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		2,4*1		2,400			
	VV		3*2		6,000			
	VV		1*1		1,000			
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		výkres sestav oken					
	VV		9,63*4		38,520			
	VV		6,95*1		6,950			
	VV		13,8*1		13,800			
	VV		21,13*1		21,130			
	VV		Mezisoučet		80,400			
	VV		Součet		95,400			
406	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	104,940	343,86	36 084,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		parapet plastový vnitřní š 300mm					
	VV		95,4*1,1		104,940			
	VV		Součet		104,940			
407	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	13,000	85,54	1 112,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	VV		9+4		13,000			
	VV		Součet		13,000			
408	K	766990-1	Koordinace se systémem generálního klíče	kpl	1,000	83 641,80	83 641,80	
409	K	766-TV1	M+D kuchyňské linky - specifikace viz tab.PSV ozn.TV1	kus	7,000	97 648,98	683 542,86	
410	K	766-TV2	M+D kuchyňské linky - specifikace viz tab.PSV ozn.TV2	kus	1,000	116 003,78	116 003,78	
411	K	766-TV4	M+D kuchyňské linky - specifikace viz tab.PSV ozn.TV4	kus	1,000	132 532,75	132 532,75	
412	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,033	1 782,00	7 186,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické					11 172 030,28
413	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	25,350	613,80	15 559,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podest z oceli šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767250111					
	VV		ocelová lávka					
	VV		(10,8+10-1,3)*1,3		25,350			
	VV		Součet		25,350			
414	M	55347016	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný	m2	27,885	2 700,72	75 309,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		25,35*1,1		27,885			
	VV		Součet		27,885			
415	K	767330112	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše	kus	4,000	5 016,00	20 064,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767330112					
416	M	55381003	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm - specifikave viz tab.PSV ozn.SS1	sada	4,000	13 317,48	53 269,92	CS ÚRS 2024 02
PP			světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm					
417	K	767330122	Montáž tubusového světlovodu tubus D přes 250 do 350 mm	m	6,000	413,82	2 482,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 250 do 350 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767330122					
VV			1,5*4		6,000			
VV			Součet		6,000			
418	M	55381111	světlovodný tubus D 350mm	m	6,000	3 600,23	21 601,38	CS ÚRS 2024 02
PP			světlovodný tubus D 350mm					
419	K	767330132	Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla D přes 250 do 350 mm	kus	4,000	633,27	2 533,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla přes 250 do 350 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767330132					
420	M	55381054	difuzér tubusového světlovodu dekor Al	kus	4,000	3 272,94	13 091,76	CS ÚRS 2024 02
PP			difuzér tubusového světlovodu dekor Al					
421	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	9,300	126,72	1 178,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121					
VV			ZV1					
VV			(1,5+1)*2*1		5,000			
VV			ZV3					
VV			(1,05+1,1)*2*1		4,300			
VV			Součet		9,300			
422	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	10,230	63,89	653,59	CS ÚRS 2024 02
PP			rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al					
VV			9,3*1,1		10,230			
VV			Součet		10,230			
423	K	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	12,600	108,77	1 370,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531125					
VV			ZV4					
VV			(1,5+0,9)*2*1		4,800			
VV			ZV2					
VV			(2,7+1,2)*2*1		7,800			
VV			Součet		12,600			
424	M	69752150	rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al	m	13,860	155,40	2 153,84	CS ÚRS 2024 02
PP			rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al					
VV			12,6*1,1		13,860			
VV			Součet		13,860			
425	K	767531213	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	4,005	230,21	921,99	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531213					
VV			1,5*1		1,500			
VV			1,05*1,1		1,155			
VV			1,5*0,9		1,350			
VV			Součet		4,005			
426	M	69752030A	exteriérová rohož z houževnaté pryže uzavřená	m2	2,921	3 626,20	10 592,13	
VV			ZV1					
VV			1*1,5*1,1		1,650			
VV			ZV3					
VV			1,05*1,1*1,1		1,271			
VV			Součet		2,921			
427	M	69752110	rohož textilní provedení tl. 16mm	m2	5,049	2 331,12	11 769,82	CS ÚRS 2024 02
VV			ZV2					
VV			2,7*1,2*1,1		3,564			
VV			ZV4					
VV			1,5*0,9*1,1		1,485			
VV			Součet		5,049			
428	K	767620223	Montáž oken kovových s izolačními skly pevných do zdiva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	1,800	1,19	2,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620223					
VV			1*1,8		1,800			
VV			Součet		1,800			
429	M	553-W08	okno AL 1000x1800mm vč.rámu pevné s požární odolností EI15 - specifikace viz tab.PSV ozn.W08	kus	1,000	91 143,36	91 143,36	
430	K	767620224	Montáž oken kovových s izolačními skly pevných do zdiva plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	42,120	1 708,11	71 945,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620224					
VV			3*1,8*2		10,800			
VV			2*2,7*4		21,600			
VV			1,2*2,7*1		3,240			
VV			1,2*2,7*2		6,480			
VV			Součet		42,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
431	M	553-W09	okno AL 3000x1800mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W09 (aktualizace spec. v tab. PSV v 10/2025)	kus	2,000	133 667,82	267 335,64	
432	M	553-W10	okno AL 2000x2700mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W10	kus	4,000	96 828,53	387 314,12	
433	M	553-W11	okno AL 1200x2700mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W11	kus	1,000	32 753,16	32 753,16	
434	M	553-W12	okno AL 1200x2700mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W12	kus	2,000	32 753,16	65 506,32	
435	K	767620252	Montáž oken kovových s izolačními skly otevíravých do zdíva plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	6,400	1 841,40	11 784,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620252					
VV			1,2*0,8*4		3,840			
VV			0,8*0,8*4		2,560			
VV			Součet		6,400			
436	M	553-W04	okno AL 1200x800mm vč. rámu, kováním, pákového ovladače a doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W04	kus	4,000	59 201,01	236 804,04	
437	M	553-W13	okno AL 800x800mm vč. rámu, kováním, a doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W13	kus	4,000	47 671,47	190 685,88	
438	K	767620254	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	17,280	1 740,75	30 080,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 2,5 do 6 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620254					
VV			2,4*1,8*4		17,280			
VV			Součet		17,280			
439	M	553-W05	okno AL 2400x1800mm vč. rámu, kování a doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W05	kus	4,000	102 168,00	408 672,00	
PP			okno AL 1200x800mm vč. rámu, kováním, pákovým ovladačem a doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W04					
440	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	328,020	1,19	390,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627306					
VV			viz tab.PSV AL výplně					
VV			(1,1+2,3)*2*3		20,400			
VV			(1,2+0,8)*2*4		16,000			
VV			(2,4+1,8)*2*4		33,600			
VV			(1,1+2,3)*2*1		6,800			
VV			(1+1,8)*2*1		5,600			
VV			(3+1,8)*2*2		19,200			
VV			(2+2,7)*2*4		37,600			
VV			(1,2+2,7)*2*1		7,800			
VV			(1,2+2,7)*2*2		15,600			
VV			(0,8+0,8)*2*4		12,800			
VV			(2,7+2,7)*2*1		10,800			
VV			(2,7+2,7)*2*1		10,800			
VV			(1,1+2,3)*2*1		6,800			
VV			(1,1+2,3)*2*1		6,800			
VV			výkres okenních sestav					
VV			(9,63+1,8)*2*1		22,860			
VV			(6,95+1,8)*2*1		17,500			
VV			(13,8+1,8)*2*1		31,200			
VV			(21,13+1,8)*2*1		45,860			
VV			Součet		328,020			
441	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	328,020	1,19	390,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627307					
442	K	767630122	Montáž hliníkových posuvných dveří v do 3000 mm a š přes 2000 do 3500 mm	m2	14,580	899,55	13 115,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767630122					
VV			2,7*2,7*1		7,290			
VV			2,7*2,7*1		7,290			
VV			Součet		14,580			
443	M	553-W14	dveře posuvné AL 2700x2700mm vč.rámu, pohonu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W14	m2	7,290	47 072,56	343 158,96	
VV			2,7*2,7		7,290			
VV			Součet		7,290			
444	M	553-W15	dveře posuvné AL 2700x2700mm vč.rámu, pohonu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W15	m2	7,290	47 072,56	343 158,96	
VV			2,7*2,7		7,290			
VV			Součet		7,290			
445	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	6,000	4 223,34	25 340,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640111					
446	M	553-W01	dveře AL 1100x2300mm vč.rámu, kování, samozavírače, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W01	kus	3,000	119 911,97	359 735,91	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
447	M	553-W07	dveře AL 1100x2300mm vč.rámu, kování, samozavírače, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W07	kus	1,000	105 185,52	105 185,52	
448	M	553-W16	dveře AL 1100x2300mm vč.rámu, kování, samozavírače, doplňků, požární odolnost EI 15DP3-C - specifikace viz tab.PSV ozn.W16	kus	1,000	153 846,00	153 846,00	
449	M	553-W17	dveře AL 1100x2300mm vč.rámu, kování, samozavírače, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W17	kus	1,000	95 574,60	95 574,60	
450	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	23,000	1,25	28,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881112					
VV			5+1+5+12		23,000			
VV			Součet		23,000			
451	M	70921338A	kotvici bod dl 400mm - viz půdorys střechy legenda - U1	kus	5,000	2 039,14	10 195,70	
452	M	70921339	kotvici bod dl 400mm - viz půdorys střechy legenda - U2	kus	1,000	2 195,38	2 195,38	CS ÚRS 2024 02
453	M	70921341A1	kotvici bod dl 700mm - viz půdorys střechy legenda - U3	kus	5,000	2 241,90	11 209,50	
454	M	70921341A2	kotvici bod dl 800mm - viz půdorys střechy legenda - U4	kus	12,000	3 397,09	40 765,08	
455	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	1,000	18 810,00	18 810,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881161					
456	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení tl 8mm	m	83,000	122,89	10 199,87	CS ÚRS 2024 02
PP			nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení tl 8mm					
457	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení lano tl 8mm	kus	3,000	3 686,76	11 060,28	CS ÚRS 2024 02
PP			koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení lano tl 8mm					
458	M	31452205	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm	kus	3,000	1 290,37	3 871,11	CS ÚRS 2024 02
PP			koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm					
459	K	767881190A	M+D štítku	kus	1,000	412,57	412,57	
460	K	767881191A	Záchytný systém - tahové zkoušky	kus	1,000	6 019,20	6 019,20	
461	K	767881192A	Záchytný systém - revize, uvedení do provozu	kus	1,000	4 514,40	4 514,40	
462	K	767-SV1	M+D výlezu 900x600mm včetně příslušenství - specifikace viz tab.PSV ozn.SV1	kus	1,000	73 860,60	73 860,60	
PP			M+D výlezu 900x600mm včetně příslušenství - specifikace viz tab.PSV ozn.SV1					
463	K	767-W02	M+D sekční vrata 3000x2700mm vč.kování, pohonu, doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W02	kus	3,000	62 110,62	186 331,86	
464	K	767-W03	M+D sekční vrata 3000x2700mm vč.kování, pohonu, samozavírače a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W03	kus	2,000	83 328,30	166 656,60	
465	K	767-W06	M+D sekční vrata 3000x2700mm vč.kování, pohonu, doplňků, požární odolnost E15-C - specifikace viz tab.PSV ozn.W06	kus	1,000	79 378,20	79 378,20	
466	K	767-ZV05	M+D požárního ocelového žebříku se zábradlím a schodišťovými stupni vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV5	kus	1,000	59 400,00	59 400,00	
467	K	767-ZV06	M+D pojezdového poklopu s rámem vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV6	kus	1,000	29 568,00	29 568,00	
468	K	767-ZV07	M+D ocelového zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV7	kus	1,000	57 750,00	57 750,00	
469	K	767-ZV08	M+D ocelového zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV8	kus	1,000	28 380,00	28 380,00	
470	K	767-ZV09	M+D ocelového zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV9	kus	1,000	56 760,00	56 760,00	
471	K	767-ZV10	M+D ocelového madlo vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV10	kus	1,000	3 432,00	3 432,00	
472	K	767-ZV11	M+D ocelového madlo vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV11	kus	1,000	77 352,00	77 352,00	
473	K	767-ZV12	M+D požárního ocelového žebříku se zábradlím vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV12	kus	1,000	29 172,00	29 172,00	
474	K	767-ZV13	M+D ocelová lávka vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV13	kus	1,000	373 692,00	373 692,00	
475	K	76799001A	M+D lamelového obkladu vč. nosného a spojovacího materiálu - viz pohledy skladba A + detail D.06	m2	537,528	7 260,00	3 902 453,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		M+D lamelového obkladu vč. nosného a spojovacího materiálu - viz pohledy skladba A					
	VV		Pohledy - skladba A					
	VV		JZ					
	VV		(0,56+3+1,06+1+0,2)*(9,02-3,3)		33,290			
	VV		(3,89+9,63+0,5+0,2)*(9,02-3,3)		81,338			
	VV		SV					
	VV		(54,4-24,95)*(9,03-3,3)		168,749			
	VV		24,95*4,5		112,275			
	VV		SZ					
	VV		12,6*(8,93-3,3)		70,938			
	VV		JV					
	VV		12,6*(8,93-3,3)		70,938			
	VV		Součet		537,528			
476	K	767990A1	M+D okenní sestavy Al 9625x1800mm vč.kování a doplňků - specifikace viz výkres sestav oken	kus	1,000	309 989,37	309 989,37	
477	K	767990A2	M+D okenní sestavy Al 6950x1800mm vč.kování a doplňků - specifikace viz výkres sestav oken	kus	1,000	265 083,30	265 083,30	
478	K	767990A3	M+D okenní sestavy Al 13800x1800mm vč.kování a doplňků - specifikace viz výkres sestav oken	kus	1,000	483 989,62	483 989,62	
479	K	767990A4	M+D okenní sestavy Al 21125x1800mm vč.kování a doplňků - specifikace viz výkres sestav oken	kus	1,000	711 008,47	711 008,47	
480	K	767990A5	M+D ocelových překladů včetně nátěrů - viz výpis oceli - 2NP	kg	5 061,250	125,40	634 680,75	
481	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	48,261	1 188,00	57 334,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102					
	D	776	Podlahy povlakové				26 276,83	
482	K	776211121	Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů	m2	2,960	322,08	953,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů elektrostaticky vodivých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776211121					
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		skladba F203					
	VV		č227					
	VV		2,96		2,960			
	VV		Součet		2,960			
483	M	27251100	koberec dielektrický tl 5mm	m2	3,256	808,90	2 633,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,96*1,1		3,256			
	VV		Součet		3,256			
484	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	56,600	193,25	10 937,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312					
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		0,7*3		2,100			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		1,6*1		1,600			
	VV		1,6*2		3,200			
	VV		0,8*3		2,400			
	VV		0,8*5		4,000			
	VV		0,8*12		9,600			
	VV		1*1		1,000			
	VV		0,7*12		8,400			
	VV		0,8*10		8,000			
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		0,8*7		5,600			
	VV		0,8*8		6,400			
	VV		Součet		56,600			
485	M	59054153	profil přechodový nerez	m	57,732	89,34	5 157,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		56,6*1,02		57,732			
	VV		Součet		57,732			
486	K	776992111	Montáž zemního pásu	m	30,000	40,23	1 206,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce montáž zemního pásu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776992111					
487	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	30,600	175,30	5 364,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin					
	VV		30*1,02		30,600			
	VV		Součet		30,600			
488	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,035	653,66	22,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102					
	D	777	Podlahy lité				3 854 518,91	
489	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	637,180	17,42	11 099,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba F101 + F102					
	VV		č101-108					
	VV		11,9+18,7+9,6+4,4+1,4+1,4+1,9+14,3		63,600			
	VV		Mezisoučet		63,600			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba F201+F202					
	VV		č201-226					
	VV		13,7+96,12+5,63+1,23+1,23+2,2+4,43+4,31+7,15+1,23		137,230			
	VV		1,23+2,3+13,79+27,52+13,91+13,91+13,91+13,97+21,73+6,1		128,380			
	VV		1					
	VV		1,15+9,77+6,09+1,14+20,32+12		50,470			
	VV		č228-248					
	VV		18,99+19+27,04		65,030			
	VV		23,05+15,47+36,97+10,81+6,52+6,54+1,57+22,56+13,97+13,		151,370			
	VV		91					
	VV		13,73+9,82+3,75+3,54+3,65+4,37+1,12+1,12		41,100			
	VV		Mezisoučet		573,580			
	VV		Součet		637,180			
490	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	814,660	81,31	66 240,00	CS ÚRS 2024 02
PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121								
491	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	637,180	193,25	123 135,04	CS ÚRS 2024 02
PP Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111141								
492	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad betonu - viz skladba podlahy F.101+ F102+F103 + F2.01 + F2.02	m2	637,180	426,36	271 668,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131105								
493	K	777612105A	Příplatek za zásypové vložky	m2	637,180	144,67	92 180,83	
494	K	777622101	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy protiskluzný R10 - specifikace viz jednotlivé skladby	m2	637,180	246,05	156 778,14	CS ÚRS 2024 02
PP Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777622101								
495	K	777911113A	M+D systémové butylové pásky včetně finálního nátěru v.120mm - viz skladba F1.02	m	814,660	472,03	384 543,96	
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skaldba F101 + F102					
	VV		č101					
	VV		(7,95+1,5)*2		18,900			
	VV		č102					
	VV		(4,4+4,25)*2		17,300			
	VV		č103					
	VV		(3,5+2,15)*2		11,300			
	VV		(1,05+1,05)*2*2		8,400			
	VV		č104					
	VV		(2,15+2,05)*2		8,400			
	VV		č105					
	VV		(1,4+1,05)*2		4,900			
	VV		č106					
	VV		(1,4+1,05)*2		4,900			
	VV		č107					
	VV		(2,15+0,9)*2		6,100			
	VV		č108					
	VV		(5,7+2,5)*2		16,400			
	VV		Mezisoučet		96,600			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č201					
	VV		(4,68+2,7)*2		14,760			
	VV		č202					
	VV		(53,4+1,8)*2		110,400			
	VV		č203					
	VV		(2,48+2,28)*2		9,520			
	VV		č204					
	VV		(1,38+1,05)*2		4,860			
	VV		č205					
	VV		(1,38+1,05)*2		4,860			
	VV		č206					
	VV		(2,2+1)*2		6,400			
	VV		č207					
	VV		(2,3+1,93)*2		8,460			
	VV		č208					
	VV		(2,3+1,88)*2		8,360			
	VV		č209					
	VV		(3,45+2,2)*2		11,300			
	VV		č210					
	VV		(1,38+1,05)*2		4,860			
	VV		č211					
	VV		(1,38+1,05)*2		4,860			
	VV		č212					
	VV		(2,3+1)*2		6,600			
	VV		č213-218					
	VV		(2,95+5,89+2,98+2,98+2,98+2,49+4,68*6)*2		96,700			
	VV		č219					
	VV		(4,68+4,65)*2		18,660			
	VV		č220					
	VV		(2,28+1,9+1,4+0,95)*2		13,060			
	VV		č221					
	VV		(1,4+0,95)*2		4,700			
	VV		č222					
	VV		(4,65+2,1)*2		13,500			
	VV		č223					
	VV		(2,28+1,9+1,4+1,25)*2		13,660			
	VV		č224					
	VV		(1,4+0,95)*2		4,700			
	VV		č225					
	VV		(4,38+4,65)*2		18,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č227					
	VV		(2+1,5)*2		7,000			
	VV		č226-234					
	VV		(2,98+3,69+3,69+5,25+4,48+3+7,95+2,33+5,15*8)*2		149,140			
	VV		č235					
	VV		(3,4+1,92)*2		10,640			
	VV		č236					
	VV		(2,56+3,4+1,4+1,25)*2		17,220			
	VV		č237					
	VV		(1,4+1,3)*2		5,400			
	VV		č238-242					
	VV		(4,83+3+3+3+2,28+4,68*5)*2		79,020			
	VV		č243					
	VV		(1,63*2+1,35+0,9)*2		11,020			
	VV		č244					
	VV		(1,63*2+1,25+0,9)*2		10,820			
	VV		č245					
	VV		(2,48+1,48)*2		7,920			
	VV		č246					
	VV		(3,1+2,48)*2		11,160			
	VV		č247					
	VV		(1,38+0,95)*2		4,660			
	VV		č248					
	VV		(1,38+0,95)*2		4,660			
	VV		č249+250					
	VV		(2,48+2,8)*2*2		21,120			
	VV		Mezisoučet		718,060			
	VV		Součet		814,660			
496	K	776141121A	Provedení rozlivové vodou ředitelné samonivelační vrstvy z epoxidové pryskyřice tl do 3 mm	m2	637,180	242,88	154 758,28	
497	M	23531901A	rozlivová vrstva samonivelační na bázi epoxidové pryskyřice v tl.3mm - viz skladba podlahy F0.05+ F1.02 + F1.03 + F1.04	m2	669,039	2 178,00	1 457 166,94	
	VV		637,18*1,05		669,039			
	VV		Součet		669,039			
498	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	503,840	17,42	8 776,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba F103 + F104					
	VV		č109-118					
	VV		72,6+11,9+11,7+83,9+7,1+104,4+37,8+11,9+125,2+16		482,500			
	VV		skladba F105					
	VV		č119					
	VV		7,3		7,300			
	VV		Mezisoučet		489,800			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		skladba F204					
	VV		č249+250					
	VV		7,02*2		14,040			
	VV		Mezisoučet		14,040			
	VV		Součet		503,840			
499	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	305,680	81,31	24 854,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121					
500	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	503,840	193,25	97 367,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111141					
501	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad betonu - viz skladba podlahy F.101+ F102+F103 + F2.01 + F2.02	m2	503,840	341,09	171 854,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131105					
502	K	777511155A	Krycí epoxidová stěrka tloušťky 4 mm samonivelační - specifikace viz skladba F.103 + F104 + F.105	m2	503,840	1 320,00	665 068,80	
503	K	777911113A2	M+D Provedení systémového soklu	m	305,680	396,00	121 049,28	
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		skladba F103 + F104					
	VV		č109					
	VV		(9,24+7,95+1,15*2)*2		38,980			
	VV		č110					
	VV		(4,76+2,5)*2		14,520			
	VV		č111					
	VV		(4,68+2,5)*2		14,360			
	VV		č112					
	VV		(8,74+11,6+1*2)*2		44,680			
	VV		č113					
	VV		(3+2,5)*2		11,000			
	VV		č114					
	VV		(9,85+10,6+0,5*2)*2		42,900			
	VV		č115					
	VV		(7,95+4,75+0,05*2)*2		25,600			
	VV		č116					
	VV		(4,75+2,5)*2		14,500			
	VV		č117					
	VV		(13,43+11,6)*2		50,060			
	VV		č118					
	VV		(5,83+2,75)*2		17,160			
	VV		skladba F105					
	VV		č119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,65+2,75)*2		10,800			
	VV		Mezisoučet		284,560			
	VV		skladba F204					
	VV		č249+250					
	VV		(2,48+2,8)*2*2		21,120			
	VV		Mezisoučet		21,120			
	VV		Součet		305,680			
504	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	44,324	1 082,40	47 976,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				12 607,82	
505	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,120	69,38	285,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh - pozn.4					
	VV		č104					
	VV		2,15*0,2		0,430			
	VV		č105+106					
	VV		1,05*0,2*2		0,420			
	VV		č107					
	VV		0,9*0,2		0,180			
	VV		Mezisoučet		1,030			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č204+205					
	VV		1,05*0,2*2		0,420			
	VV		č207					
	VV		1,95*0,2		0,390			
	VV		č209					
	VV		2,2*0,2		0,440			
	VV		č210+211					
	VV		1,05*0,2*2		0,420			
	VV		č212					
	VV		1*0,2		0,200			
	VV		č221					
	VV		0,95*0,2		0,190			
	VV		č224					
	VV		0,95*0,2		0,190			
	VV		č237					
	VV		1,3*0,2		0,260			
	VV		č246					
	VV		1*0,2		0,200			
	VV		č247					
	VV		0,95*0,2		0,190			
	VV		č248					
	VV		0,95*0,2		0,190			
	VV		Mezisoučet		3,090			
	VV		Součet		4,120			
506	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	20,600	132,00	2 719,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh - pozn.4					
	VV		č104					
	VV		2,15		2,150			
	VV		č105+106					
	VV		1,05*2		2,100			
	VV		č107					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Mezisoučet		5,150			
	VV		Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		č204+205					
	VV		1,05*2		2,100			
	VV		č207					
	VV		1,95		1,950			
	VV		č209					
	VV		2,2		2,200			
	VV		č210+211					
	VV		1,05*2		2,100			
	VV		č212					
	VV		1		1,000			
	VV		č221					
	VV		0,95		0,950			
	VV		č224					
	VV		0,95		0,950			
	VV		č237					
	VV		1,3		1,300			
	VV		č246					
	VV		1		1,000			
	VV		č247					
	VV		0,95		0,950			
	VV		č248					
	VV		0,95		0,950			
	VV		Mezisoučet		15,450			
	VV		Součet		20,600			
507	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	21,630	173,18	3 745,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		lišta ukončovací nerezová 10mm					
	VV		20,6*1,05		21,630			
	VV		Součet		21,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
508	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	4,120	31,57	130,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
509	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	20,600	165,79	3 415,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781674113					
510	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	4,532	510,05	2 311,55	CS ÚRS 2024 02
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
VV			20,6*0,2*1,1		4,532			
VV			Součet		4,532			
D	783	Dokončovací práce - nátěry					1 107 650,39	
511	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	50,400	476,52	24 016,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783009421					
VV			Púdorys 1.NP - návrh					
VV			pozn.7					
VV			(3+2,7*2)*6		50,400			
VV			Součet		50,400			
512	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	81,320	313,50	25 493,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
VV			P107					
VV			3,5*0,922*2*6*2*1,05		81,320			
VV			Součet		81,320			
513	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	187,120	313,50	58 662,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
VV			zárubně					
VV			(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*8*2		19,200			
VV			(0,8+2*2)*(0,1+0,05*2)*1*2		1,920			
VV			(0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*3*2		5,640			
VV			(0,9+2*2)*(0,3+0,05*2)*2*2		7,840			
VV			(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*1*2		2,400			
VV			(1,6+2*2)*(0,15+0,05*2)*1*2		2,800			
VV			(1,6+2*2)*(0,3+0,05*2)*1*2		4,480			
VV			(1,6+2*2)*(0,15+0,05*2)*1*2		2,800			
VV			(0,8+2*2)*(0,18+0,05*2)*9*2		24,192			
VV			(0,9+2*2)*(0,18+0,05*2)*1*2		2,744			
VV			(0,8+2*2)*(0,28+0,05*2)*1*2		3,648			
VV			(0,8+2*2)*(0,1+0,05*2)*3*2		5,760			
VV			(0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*9*2		16,920			
VV			(0,7+2*2)*(0,18+0,05*2)*3*2		7,896			
VV			(0,8+2*2)*(0,3+0,05*2)*4*2		15,360			
VV			(1+2*2)*(0,3+0,05*2)*1*2		4,000			
VV			(0,8+2*2)*(0,18+0,05*2)*7*2		18,816			
VV			(0,8+2*2)*(0,18+0,05*2)*8*2		21,504			
VV			(0,8+2*2)*(0,3+0,05*2)*5*2		19,200			
VV			Součet		187,120			
D	Typ - D						999 477,84	
514	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	1 924,305	36,83	70 872,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801201					
VV			Púdorys 1.NP - návrh					
VV			č101					
VV			(7,95+1,5)*2*3,64		68,796			
VV			-0,9*2,2+(1,1+2,3*2)*0,3		-0,270			
VV			-0,8*2*4		-6,400			
VV			č102					
VV			(4,4+4,25)*2*2,1		36,330			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č103					
VV			(3,5+2,15)*2*2,1		23,730			
VV			(1,05+1,05)*2*2,1*2		17,640			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2*7		-11,200			
VV			č104					
VV			(2,15+2,05)*2*2,1		17,640			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č105					
VV			(1,4+1,05)*2*2,1		10,290			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			č106					
VV			(1,4+1,05)*2*2,1		10,290			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			č107					
VV			(2,15+0,9)*2*2,1		12,810			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			č109					
VV			(9,24+3,6+9,24+4)*2*3,64		189,862			
VV			-7,23*3,09*2+(7,23+3,09*2)*0,4		-39,317			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,9*2,2+(1,1+2,3*2)*0,3		-0,270			
VV			-3*2,7		-8,100			
VV			-1,2*0,8+(1,2+0,8*2)*0,3		-0,120			
VV			-0,8*2*3		-4,800			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č110					
VV			(4,76+2,5)*2*3,64		52,853			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č111					
VV			(4,68+2,5)*2*3,64		52,270			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č112					
VV			(8,74+3,6+8,74+6,6)*2*3,64		201,510			
VV			-6,74*3,09*2+(6,74+3,09*2)*0,4		-36,485			
VV			-3*2,7		-8,100			
VV			č113					
VV			(3+2,35)*2*3,64		38,948			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č114					
VV			(9,85+3,6+9,85+6,6+0,05)*2*3,64		218,036			
VV			-9,85*3,09*2+(9,85+3,09*2)*0,4		-54,461			
VV			(0,4+0,4)*2*3,19		5,104			
VV			-3*2,7*2		-16,200			
VV			-1,6*2		-3,200			
VV			č115					
VV			(7,95+4,75)*2*3,64		92,456			
VV			-7,95*3,06*2+(7,95+3,06*2)*0,4		-43,026			
VV			-3*2,7		-8,100			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,6*2		-3,200			
VV			č116					
VV			(4,75+2,5)*2*3,64		52,780			
VV			-1,6*2		-3,200			
VV			č117					
VV			(13,43+10,6)*2*3,64		174,938			
VV			-13,43*3,06*2+(13,43+3,06*2)*0,4		-74,372			
VV			(0,4+0,4)*2*3,06		4,896			
VV			-3*2,7		-8,100			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,6*2		-3,200			
VV			-1,2*0,8+(1,2+0,8*2)*0,3		-0,120			
VV			č118					
VV			(5,83+2,75)*2*3,64		62,462			
VV			-1,6*2		-3,200			
VV			č119					
VV			(2,75+2,65)*2*3,64		39,312			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			Mezisoučet	1	022,512			
VV			Púdorys 2.NP - návrh					
VV			č201					
VV			(4,68+2,7)*2*3,64		53,726			
VV			-2,7*2,7*2+(2,7+2,7*2)*0,3*2		-9,720			
VV			č202					
VV			(53,4+1,8)*2*3,64		401,856			
VV			-2,7*2,7		-7,290			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2*23		-36,800			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			-1*2		-2,000			
VV			č203					
VV			(2,48+2,28)*2*2,1		19,992			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			č204					
VV			(1,38+1,05)*2*2,1		10,206			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			č205					
VV			(1,38+1,05)*2*2,1		10,206			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			č206					
VV			(2,2+1)*2*2,1		13,440			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č207					
VV			(2,3+1,93)*2*2,1		17,766			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č208					
VV			(2,3+1,88)*2*2,1		17,556			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			č209					
VV			(3,45+2,2)*2*2,1		23,730			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č210					
VV			(1,38+1,05)*2*2,1		10,206			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			č211					
VV			(1,38+1,05)*2*2,1		10,206			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			č212					
VV			(2,3+1)*2*2,1		13,860			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			č220					
VV			(2,28+1,9)*2*2,1		17,556			
VV			(1,4+1,23)*2*2,1		11,046			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2*3		-4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		č221						
VV		(1,4+0,95)*2*2,1			9,870			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		č223						
VV		(2,3+1,9)*2*2,1			17,640			
VV		(1,4+1,25)*2*2,1			11,130			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		-0,8*2*3			-4,800			
VV		č224						
VV		(1,4+0,95)*2*2,1			9,870			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		č225						
VV		(3,65+0,6)*1,5			6,375			
VV		č228						
VV		(2+0,6)*1,5			3,900			
VV		č229						
VV		(2+0,6)*1,5			3,900			
VV		č230						
VV		(5,15+5,25)*2*3,64			75,712			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		č231						
VV		(2+2,5)*1,5			6,750			
VV		č232						
VV		(5,15+3)*2*3,64			59,332			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		č233						
VV		2*1,5			3,000			
VV		č234						
VV		(4,25+2,33)*1,5			9,870			
VV		č236						
VV		(2,56+1,9)*2*2,1			18,732			
VV		(1,4+1,25)*2*2,1			11,130			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		-0,8*2*3			-4,800			
VV		č237						
VV		(1,4+1,3)*2*2,1			11,340			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		č238						
VV		(2+0,6)*1,5			3,900			
VV		č239						
VV		(2+0,6)*1,5			3,900			
VV		č240						
VV		(2+0,6)*1,5			3,900			
VV		č241						
VV		(2+0,6)*1,5			3,900			
VV		č243						
VV		(1,63+0,9+1,63+1,35)*2*2,1			23,142			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		č244						
VV		(1,63+0,9+1,63+1,35)*2*2,1			23,142			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		č245						
VV		(2,48+1,48)*2*2,1			16,632			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		č246						
VV		(3,1+2,48)*2*2,1			23,436			
VV		-0,7*2*2			-2,800			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		č247						
VV		(1,38+0,95)*2*2,1			9,786			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		č248						
VV		(1,38+0,95)*2*2,1			9,786			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		č249						
VV		(2,8+2,48)*2*2,1			22,176			
VV		Mezisoučet			901,793			
VV		Součet			1 924,305			
515	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 924,305	25,78	49 608,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185001					
516	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 924,305	25,78	49 608,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185001					
517	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby	kg	211,674	110,48	23 385,74	CS ÚRS 2024 02
PP			penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
VV			1924,305*0,1		192,431			
VV			192,431*0,1		19,243			
VV			Součet		211,674			
518	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 924,305	294,62	566 938,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení krycího nátěru omítek dvojnásobného hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783807420					
519	M	24675300	hmota nátěrová PUR vodou ředitelná krycí (email) - viz interiérové povrchy skladby = typ D	litr	846,694	282,35	239 064,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1924,305*0,4		769,722			
		VV	769,722*0,1		76,972			
		VV	Součet		846,694			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				427 764,98	
520	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	489,800	25,78	12 627,04	CS ÚRS 2024 02
		PP	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
		VV	skladba I.05					
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	č109-119					
		VV	72,6+11,9+11,7+83,9+7,1+104,4+37,8+11,9+125,2+16+7,3		489,800			
		VV	Součet		489,800			
521	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	489,800	88,39	43 293,42	CS ÚRS 2024 02
		PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
D		Typ - A					280 843,06	
522	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 259,758	25,78	32 476,56	CS ÚRS 2024 02
		PP	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185001					
		VV	Púdorys 1.NP - návrh					
		VV	č102					
		VV	(4,4-4,25)*2*(3,64-2,1)		0,462			
		VV	č108					
		VV	(5,7+2,5)*2*3,64		59,696			
		VV	Mezisoučet		60,158			
		VV	Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	č213					
		VV	(4,68+2,95)*2*3,64		55,546			
		VV	č214					
		VV	(5,89+4,68)*2*3,64		76,950			
		VV	č215					
		VV	(4,68+2,98)*2*3,64		55,765			
		VV	č216					
		VV	(4,68+2,98)*2*3,64		55,765			
		VV	č217					
		VV	(4,68+2,98)*2*3,64		55,765			
		VV	č218					
		VV	(4,68+2,49)*2*3,64		52,198			
		VV	č219					
		VV	(4,65+4,68)*2*3,64		67,922			
		VV	č222					
		VV	(4,65+2,1)*2*3,64		49,140			
		VV	č225					
		VV	(4,65+4,37)*2*3,64		65,666			
		VV	č228					
		VV	(5,15+3,69)*2*3,64		64,355			
		VV	č229					
		VV	(5,15+3,69)*2*3,64		64,355			
		VV	č231					
		VV	(5,15+4,48)*2*3,64		70,106			
		VV	č233					
		VV	(7,65+4,65)*2*3,64		89,544			
		VV	č234					
		VV	(4,65+2,33)*2*3,64		50,814			
		VV	č235					
		VV	(3,4+1,92)*2*3,64		38,730			
		VV	č238					
		VV	(4,83+4,68)*2*3,64		69,233			
		VV	č239					
		VV	(4,68+2,99)*2*3,64		55,838			
		VV	č240					
		VV	(4,68+2,98)*2*3,64		55,765			
		VV	č241					
		VV	(4,68+2,94)*2*3,64		55,474			
		VV	č242					
		VV	(4,68+2,28)*2*3,64		50,669			
		VV	Součet		1 259,758			
523	M	24551511	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost - viz interiérové povrchy skladby	kg	138,574	110,48	15 309,66	CS ÚRS 2024 02
		PP	penetrace podkladní na vodní bázi zvyšující přilnavost					
		VV	1259,758*0,1		125,976			
		VV	125,976*0,1		12,598			
		VV	Součet		138,574			
524	K	784325231	Provedení dvojnásobné silikátové malby v místnosti v do 3,80 m	m2	1 259,758	98,21	123 720,83	CS ÚRS 2024 02
		PP	Provedení silikátové maby dvojnásobných v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784325231					
525	M	24592004	hmota malířská silikonová antibakteriální s obsahem stříbra - viz interiérové povrchy skladby = Typ A	kg	508,942	214,83	109 336,01	
		VV	1259,758*0,4		503,903			
		VV	503,903*0,01		5,039			
		VV	Součet		508,942			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D		Typ - C	91 001,46					
526	K	784355001	Provedení funkční protipíšíňové, fotokatalytické nebo antibakteriální malby v místnostech v do 3,80 m	m2	340,121	220,97	75 156,54	CS ÚRS 2024 02

PP		Provedení funkční malby protipíšíňové, fotokatalytické nebo antibakteriální v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784355001						
VV		Púdorys 1.NP - návrh						
VV		č103						
VV		(3,5+2,15)*2*(3,64-2,1)						
VV		(1,05+1,05)*2*(3,64-2,1)*2						
VV		č104						
VV		(2,15+2,05)*2*(3,64-2,1)						
VV		č105						
VV		(1,4+1,05)*2*(3,64-2,1)						
VV		č106						
VV		(1,4+1,05)*2*(3,64-2,1)						
VV		č107						
VV		(2,15+0,9)*2*(3,64-2,1)						
VV		Mezisoučet						
VV		Púdorys 2.NP - návrh						
VV		č203						
VV		(2,48+2,28)*2*(3,64-2,1)						
VV		č204						
VV		(1,38+1,05)*2*(3,64-2,1)						
VV		č205						
VV		(1,38+1,05)*2*(3,64-2,1)						
VV		č206						
VV		(2,2+1)*2*(3,64-2,1)						
VV		č207						
VV		(2,3+1,93)*2*(3,64-2,1)						
VV		č208						
VV		(2,3+1,88)*2*(3,64-2,1)						
VV		č209						
VV		(3,45+2,2)*2*(3,64-2,1)						
VV		č210						
VV		(1,38+1,05)*2*(3,64-2,1)						
VV		č211						
VV		(1,38+1,05)*2*(3,64-2,1)						
VV		č212						
VV		(2,3+1)*2*(3,64-2,1)						
VV		č220						
VV		(2,28+1,9)*2*(3,64-2,1)						
VV		(1,4+1,23)*2*(3,64-2,1)						
VV		č221						
VV		(1,4+0,95)*2*(3,64-2,1)						
VV		č223						
VV		(2,3+1,9)*2*(3,64-2,1)						
VV		(1,4+1,25)*2*(3,64-2,1)						
VV		č224						
VV		(1,4+0,95)*2*(3,64-2,1)						
VV		č236						
VV		(2,56+1,9)*2*(3,64-2,1)						
VV		(1,4+1,25)*2*(3,64-2,1)						
VV		č237						
VV		(1,4+1,3)*2*(3,64-2,1)						
VV		č243						
VV		(1,63+0,9+1,63+1,35)*2*(3,64-2,1)						
VV		č244						
VV		(1,63+0,9+1,63+1,35)*2*(3,64-2,1)						
VV		č245						
VV		(2,48+1,48)*2*(3,64-2,1)						
VV		č246						
VV		(3,1+2,48)*2*(3,64-2,1)						
VV		č247						
VV		(1,38+0,95)*2*(3,64-2,1)						
VV		č248						
VV		(1,38+0,95)*2*(3,64-2,1)						
VV		Mezisoučet						
VV		Součet						
527	M	58124007	hmota malířská protipíšíňová bílá - viz interiérové povrchy skladby = typ C	litr	112,240	141,17	15 844,92	

PP		hmota malířská protipíšíňová bílá						
VV		340,121*0,30						
VV		102,036*0,1						
VV		Součet						

D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	226 887,16				
528	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie	m2	61,200	339,60	20 783,52	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786624111						
VV		viz tab.PSV - výplně vnějších otvorů						
VV		W05						
VV		2,4*1,8*4						
VV		W08						
VV		1*1,8*1						
VV		W09						
VV		3*1,8*2						
VV		W10						
VV		2*2,7*4						
VV		W11						
VV		1,2*2,7*1						
VV		W12						
VV		1,2*2,7*2						
VV		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
529	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové - specifikace viz list PSV - výplně vnějších otvorů - žaluzie	m2	61,200	796,99	48 775,79	CS ÚRS 2024 02
530	K	786-Ž1	M+D žaluzie 1200x2700mm, motor, ovládání, kaslík, příslušenství - specifikace viz tab.PSV ozn.Ž1	kus	3,000	20 183,13	60 549,39	
531	K	786-Ž2	M+D žaluzie 2000x2700mm, motor, ovládání, kaslík, příslušenství - specifikace viz tab.PSV ozn.Ž2	kus	4,000	23 951,40	95 805,60	
532	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,749	1 298,88	972,86	CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786102

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt:
SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis:
03-02 - Dílenské vybavení

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
 DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníků jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			713 293,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	713 293,82	21,00%	149 791,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	863 085,52

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 03-02 - Dílenské vybavení

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	713 293,82
PSV - Práce a dodávky PSV	713 293,82
0101X - Dílenské vybavení	713 293,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 03-02 - Dílenské vybavení

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 713 293,82

D PSV Práce a dodávky PSV 713 293,82

D 0101X Dílenské vybavení 713 293,82

1	K	010101R	Dílenský pracovní stůl - viz. příloha č. 3, TZ č. 1101, SO-14 /D+M/	kus	4,000	42 858,87	171 435,48	
PP			dodávka + montáž vč. dopravy a přesunu po staveništi					
2	K	010102R	Dílenský pracovní stůl - sestava - viz. příloha č. 3, TZ č. 1101, SO-14 /D+M/	kus	2,000	52 096,62	104 193,24	
PP			dodávka + montáž vč. dopravy a přesunu po staveništi					
3	K	010103R	Truhlářská hoblice - viz. příloha č. 3, TZ č. 1101, SO-14 /D+M/	kus	1,000	49 196,39	49 196,39	
PP			dodávka + montáž vč. dopravy a přesunu po staveništi					
4	K	010104R	Ocelový regál 1800x1000x500mm - viz. příloha č. 3, TZ č. 1101, SO-14 /D+M/	kus	5,000	1 503,82	7 519,10	
PP			dodávka + montáž vč. dopravy a přesunu po staveništi					
5	K	010105R	Ocelový regál 1800x1500x700mm - viz. příloha č. 3, TZ č. 1101, SO-14 /D+M/	kus	24,000	2 685,39	64 449,36	
PP			dodávka + montáž vč. dopravy a přesunu po staveništi					
6	K	010106R	Ocelový regál 1800x600x270mm - viz. příloha č. 3, TZ č. 1101, SO-14 /D+M/	kus	29,000	913,03	26 477,87	
PP			dodávka + montáž vč. dopravy a přesunu po staveništi					
7	K	010107R	Ocelový regál na pneumatiky - viz. příloha č. 3, TZ č. 1101, SO-14 /D+M/	kus	5,000	3 652,13	18 260,65	
PP			dodávka + montáž vč. dopravy a přesunu po staveništi					
8	K	010108R	Soustruh - viz. příloha č. 3, TZ č. 1101, SO-14 /D+M/	kus	1,000	189 051,64	189 051,64	
PP			dodávka + montáž vč. dopravy a přesunu po staveništi					
9	K	010109R	Poloautomatický dvousloupový zvedák s nosností 4,2 tuny - viz. příloha č. 3, TZ č. 1101, SO-14 /D+M/	kus	1,000	57 467,40	57 467,40	
PP			dodávka + montáž vč. dopravy a přesunu po staveništi					
10	K	010110R	Pevný svařovací box - viz. příloha č. 3, TZ č. 1101, SO-14 /D+M/	kus	1,000	25 242,69	25 242,69	
PP			dodávka + montáž vč. dopravy a přesunu po staveništi					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-14 - Objekt bývalé HTS
Soupis:
34-A - Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 8016916
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH 1 888 391,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 888 391,41	21,00%	396 562,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 284 953,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 34-A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 888 391,41
HSV - Práce a dodávky HSV	24 665,61
997 - Přesun sutě	24 665,61
PSV - Práce a dodávky PSV	1 740 427,43
713 - Izolace tepelné	152 679,29
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 041 861,31
734 - Ústřední vytápění - armatury	128 952,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	321 559,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	95 375,28
M - Práce a dodávky M	69 418,44
23-M - Montáže potrubí	69 418,44
OST - Ostatní	53 879,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 34-A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 888 391,41

D		HSV	Práce a dodávky HSV			24 665,61		
D		997	Přesun sutě			24 665,61		
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,744	1 178,74	7 949,42	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,744	355,65	2 398,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	242,784	15,48	3 758,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
VV		6,744*36 'Přepočtené koeficientem množství			242,784			
4	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,593	6 628,62	10 559,39	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D		PSV	Práce a dodávky PSV			1 740 427,43		
D		713	Izolace tepelné			152 679,29		
5	K	713420811	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pleťivu spojenými drátem tl do 50 mm	m	300,000	51,99	15 597,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pleťivu bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713420811					
6	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	332,000	92,16	30 597,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.								
VV			36+96+172+28		332,000			
7	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	36,000	170,15	6 125,40	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm					
VV			20+16		36,000			
8	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	96,000	181,96	17 468,16	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
VV			44+52		96,000			
9	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	172,000	264,67	45 523,24	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
VV			68+104		172,000			
10	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	28,000	348,56	9 759,68	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
11	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	378,000	22,10	8 353,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463411					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.								
12	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	378,000	32,61	12 326,58	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm					
VV			44+64+80+124+42+24		378,000			
13	M	28655598	lepidlo PE tepelné izolace topenářských trubek	litr	9,450	697,13	6 587,88	CS ÚRS 2024 02
PP			lepidlo PE tepelné izolace topenářských trubek					
VV			378/40		9,450			
14	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,196	1 736,91	340,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 041 861,31	
15	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	520,000	38,87	20 212,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110803					
VV			65*4*2		520,000			
16	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	240,000	41,71	10 010,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110806					
VV			(60*2)*2		240,000			
17	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	60,000	85,66	5 139,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110808					
VV			15*2*2		60,000			
18	K	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	205,000	4,44	910,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190801					
VV			820/2/2		205,000			
19	K	733194820	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z U profilu přes 6,5 do U 10	kus	60,000	33,67	2 020,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z U - profilu přes 6,5 do U 10					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733194820					
VV			120/2		60,000			
20	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	568,000	538,80	306 038,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302 44+64+256+80+124		568,000			
21	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	88,000	609,69	53 652,72	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC VV	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222303 20+16+52		88,000			
22	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	182,000	716,03	130 317,46	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC VV	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304 44+52+86		182,000			
23	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	226,000	1 135,49	256 620,74	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC VV	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223304 68+104+54		226,000			
24	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	28,000	1 571,49	44 001,72	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC VV	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223305 14*2		28,000			
25	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	1 092,000	31,19	34 059,48	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC VV	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101 568+88+182+226+28		1 092,000			
26	M	286vp211	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu	kus	35,000	4 726,29	165 420,15	
		PP	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu					
27	M	286vp1	Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50	soubor	1,000	11 815,73	11 815,73	
		PP	Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50					
28	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,808	2 032,31	1 642,11	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733101					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				128 952,00	
29	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	65,000	47,74	3 103,10	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200811					
30	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	130,000	139,43	18 125,90	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC VV	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200821 65*2		130,000			
31	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000	340,29	2 041,74	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211119					
32	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	17,000	471,45	8 014,65	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221545					
33	K	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	17,000	503,35	8 556,95	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221681					
34	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	38,000	506,89	19 261,82	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682					
35	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	5,000	1 084,68	5 423,40	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221684					
36	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	43,000	1 181,57	50 807,51	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261402					
37	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	17,000	463,18	7 874,06	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261712					
38	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,000	349,75	2 098,50	CS ÚRS 2024 02
		PP Online PSC	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	734494212	Návarek s trubkovým závitem G 3/8	kus	6,000	301,30	1 807,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494212					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.					
40	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	6,000	289,49	1 736,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494213					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.					
41	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,068	1 465,15	99,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734101					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				321 559,55	
42	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	60,750	49,35	2 998,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž otopných těles ocelových článkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735121810					
VV			0,27*15*15	60,750				
43	K	735151272	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W	kus	2,000	2 391,62	4 783,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151272					
44	K	735151273	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	1,000	2 609,62	2 609,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151273					
45	K	735151274	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	1,000	2 822,30	2 822,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151274					
46	K	735151277	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	2,000	3 465,67	6 931,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151277					
47	K	735151279	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	1,000	3 894,23	3 894,23	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151279					
48	K	735151474	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	1,000	3 868,71	3 868,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151474					
49	K	735151575	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,000	4 572,69	4 572,69	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151575					
50	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	6,000	5 954,06	35 724,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151579					
51	K	735151592	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 W	kus	2,000	4 883,20	9 766,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151592					
52	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm	kus	30,000	237,14	7 114,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151831					
53	K	735152272	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W	kus	2,000	3 680,48	7 360,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152272					
VV			1+1	2,000				
54	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	2,000	3 894,23	7 788,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152273					
VV			1+1	2,000				
55	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	2,000	4 101,59	8 203,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152274					
56	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	7,000	4 312,15	30 185,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152275					
57	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	9,000	4 730,07	42 570,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152277					
58	K	735152279	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	1,000	5 144,80	5 144,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152279					
59	K	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	6,000	5 564,85	33 389,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1403 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152280					
VV			5+1	6,000				
60	K	735152282	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W	kus	1,000	6 399,63	6 399,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1804 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152282					
61	K	735152299	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1200 mm výkon 1673 W	kus	1,000	6 718,66	6 718,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1673 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152299					
62	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	2,000	4 825,78	9 651,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152473					
63	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	2,000	5 104,39	10 208,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152474					
64	K	735152476	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	1,000	5 655,24	5 655,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152476					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65		K	735152491	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 mm výkon 702 W	kus	2,000	5 197,97	10 395,94	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152491					
66		K	735152574	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	1,000	5 597,82	5 597,82	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152574					
67		K	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	1,000	6 266,71	6 266,71	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152576					
68		K	735152593	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W	kus	2,000	6 800,54	13 601,08	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152593					
69		K	735152594	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W	kus	1,000	7 316,30	7 316,30	CS ÚRS 2024 02
PP				Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152594					
70		K	735211812	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný	kus	12,000	275,42	3 305,04	CS ÚRS 2024 02
PP				Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových Ø 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735211812					
71		K	735221822	Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 dl do 3 m dvoupramenný	kus	8,000	275,42	2 203,36	CS ÚRS 2024 02
PP				Demontáž registrů z trubek hladkých DN 65 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735221822					
72		K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	260,000	18,29	4 755,40	CS ÚRS 2024 02
PP				Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735291800					
VV				65*4		260,000			
73		K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	32,500	31,38	1 019,85	CS ÚRS 2024 02
PP				Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735494811					
VV				65*0,5		32,500			
74		K	73519191R1	Napuštění vody do otopného systému	litr	600,000	10,63	6 378,00	
PP				Napuštění vody do otopného systému					
PSC				<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- ... Opravy otopných těles litinových a 735 12- ... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.</i>					
VV				460+140		600,000			
75		K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,509	1 563,22	2 358,90	CS ÚRS 2024 02
PP				Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735101					
D 783				Dokončovací práce - nátěry				95 375,28	
76		K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	1 092,000	28,12	30 707,04	CS ÚRS 2024 02
PP				Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614651					
77		K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	1 092,000	59,22	64 668,24	CS ÚRS 2024 02
PP				Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617615					
D M				Práce a dodávky M				69 418,44	
D 23-M				Montáže potrubí				69 418,44	
78		K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	1 092,000	63,57	69 418,44	CS ÚRS 2024 02
PP				Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120041

D		OST	Ostatní	53 879,93				
79	K	OSTvp1	Topná zkouška	hod	16,000	590,79	9 452,64	
PP			Topná zkouška					
80	K	OSTvp2	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	8,000	827,10	6 616,80	
PP			Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění					
81	K	OSTvp3	Koordinace řemesel	hod	16,000	590,79	9 452,64	
PP			Koordinace řemesel s ohledem na časové možnosti odstávky systému					
82	K	OSTvp4	Zednické přípomocce, zřízení prostupů včetně zapravení	hod	35,000	472,63	16 542,05	
PP			Zednické přípomocce, zřízení prostupů včetně zapravení					
83	K	OSTvp5	Zaškolení obsluhy	hod	6,000	590,79	3 544,74	
PP			Zaškolení obsluhy					
84	K	OSTvp6	Zkušební provoz	hod	6,000	590,79	3 544,74	
PP			Zkušební provoz - spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod.					
85	K	OSTvp7	Prohlídka stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.	hod	8,000	590,79	4 726,32	
PP			Prohlídka stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-14 - Objekt bývalé HTS
Soupis:
34-B - Zařízení vzduchotechniky

KSO: 8016916
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **2 545 715,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 545 715,00	21,00%	534 600,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 080 315,15**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 34-B - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: FROJEN
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: SVO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 545 715,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 545 715,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
751-1 - VZT - Zařízení 1	705 898,40
751-2 - VZT - Zařízení 2	98 507,59
751-3 - VZT - Zařízení 3	338 972,03
751-4 - VZT - Zařízení 4	55 577,56
751-5 - VZT - Zařízení 5	41 852,03
751-6 - VZT - Zařízení 6	53 011,84
751-CH1 - CH - Zařízení 1 - kondenzační jednotka pro VZT 1	130 854,09
751-CH2 - CH - Zařízení 2 - klimatizace VRF	934 164,42
751-CH3 - CH - Zařízení 3 - server	82 171,09
OST - Ostatní	104 705,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 34-B - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 545 715,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV	2 545 715,00
D	751	Vzduchotechnika	0,00
D	751-1	VZT - Zařízení 1	705 898,40

1	K	751514875	Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	34,000	77,42	2 632,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514875					
2	M	42981300	klapka kruhová regulační Pz D 100mm	kus	34,000	258,08	8 774,72	CS ÚRS 2023 01
PP			1.05 klapka kruhová regulační Pz D 100mm					
3	K	751514876	Mtž regulační a měřicí clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	15,000	88,39	1 325,85	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514876					
4	M	42981002	klapka kruhová regulační Pz D 125mm	kus	10,000	283,09	2 830,90	CS ÚRS 2023 01
PP			1.06 klapka kruhová regulační Pz D 125mm					
5	M	x2981003	klapka kruhová regulační Pz D 140mm	kus	4,000	316,10	1 264,40	
PP			1.07 klapka kruhová regulační Pz D 140mm					
6	M	42981312	klapka kruhová regulační Pz D 200mm	kus	1,000	324,10	324,10	CS ÚRS 2024 02
PP			1.08 klapka kruhová regulační Pz D 200mm					
7	K	751514877	Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm	kus	1,000	130,54	130,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514877					
8	M	42981007	klapka kruhová regulační Pz D 250mm	kus	1,000	435,14	435,14	CS ÚRS 2024 02
PP			1.09 klapka kruhová regulační Pz D 250mm					
9	K	751322134	Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříňí přes 0,350 do 0,500 m2	kus	45,000	416,57	18 745,65	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříňí, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322134					
10	M	42972221	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu kruhový ocelový bílý D 300mm 8 lamel	kus	31,000	1 281,25	39 718,75	CS ÚRS 2024 02
PP			1.10 anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu kruhový ocelový bílý D 300mm 8 lamel					
VV			15+16					
11	M	42972218	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 16 lamel	kus	13,000	1 578,76	20 523,88	
PP			1.11 anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 16 lamel					
VV			100m3/h - 320m3/h					
VV			8+5					
12	M	42972219	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 24 lamel	kus	1,000	2 243,20	2 243,20	
PP			1.12 anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 24 lamel					
PP			200m3/h - 660m3/h					
13	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	22,000	24,38	536,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322011					
14	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	20,000	81,28	1 625,60	CS ÚRS 2023 01
PP			1.13 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	42972206	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm	kus	2,000	81,28	162,56	CS ÚRS 2024 02
PP			1.14 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm					
16	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	12,000	30,76	369,12	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322012					
17	M	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	12,000	102,53	1 230,36	CS ÚRS 2023 01
PP			1.15 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
18	K	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	2,000	194,35	388,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398023					
19	M	42972306	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm	kus	2,000	647,83	1 295,66	CS ÚRS 2023 01
PP			2.09 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm					
20	K	751537146	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm	m	110,000	36,77	4 044,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751537146					
VV			11*10 'Přepočtené koeficientem množství	110,000				
21	M	42981729	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm	kus	7,000	686,46	4 805,22	CS ÚRS 2023 01
PP			hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm					
VV			7	7,000				
22	M	42981730	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm	kus	3,000	773,99	2 321,97	CS ÚRS 2023 01
PP			hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm					
23	M	42981731	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 152mm	kus	1,000	961,55	961,55	CS ÚRS 2023 01
PP			hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 152mm					
24	K	751537148	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm	m	5,000	64,40	322,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 200 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537148					
VV			0,5*10 'Přepočtené koeficientem množství	5,000				
25	M	42981735	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 254mm	kus	0,500	1 287,90	643,95	CS ÚRS 2024 02
PP			hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 254mm					
26	K	x51510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	59,969	512,03	30 705,93	CS ÚRS 2023 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm Kruhové ocelové pozinkované potrubí SPIRO, vč. tvarovek. Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálové vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM. Systém těsnění zaručující třídu těsnosti D/C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/x51510041					
VV			spiro 100 (23% tvarovek)					
VV			1,3*(46,13)	59,969				
27	K	x51510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	146,900	777,90	114 273,51	
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Kruhové ocelové pozinkované potrubí SPIRO, vč. tvarovek. Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálové vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM. Systém těsnění zaručující třídu těsnosti D/C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506.					
VV			spiro 125 (20% tvarovek)					
VV			1,3*21	27,300				
VV			spiro 140 (9% tvarovek)					
VV			1,3*28	36,400				
VV			spiro 160 (40% tvarovek)					
VV			1,3*21	27,300				
VV			spiro 180 (12% tvarovek)					
VV			1,3*19	24,700				
VV			spiro 200 (8% tvarovek)					
VV			1,3*24	31,200				
VV			Součet	146,900				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	x51510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	36,400	1 071,90	39 017,16	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm Kruhové ocelové pozinkované potrubí SPIRO, vč. tvarovek. Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM. Systém těsnění zaručující třídu těsnosti D/C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506.					
	VV		spiro 225 (10% tvarovek)					
	VV		1,3*4		5,200			
	VV		spiro 250 (25% tvarovek)					
	VV		1,3*24		31,200			
	VV		Součet		36,400			
29	K	751_4hran002.2	Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu - tvarové	m2	30,810	979,06	30 164,84	
	PP		Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí sk. I, vč. tvarovek. Obdélníkový vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Třída těsnosti B na přívodu vzduchu, C na odvodu vzduchu. Celotmelené provedení, tmely odolávající chemikáliím při čištění vzduchovodů, a udržující trvale pružné spoje a těsnění rozvodů. Spoje z přírubových listů s rohovníky. Oblouky, kolena a směrové tvarovky vyrobené s náběhovými plechy, na vnitřní straně odbočení rádius R150 mm, výjimečně R100, R50 mm. Potrubní rozvody při montáži opatřit kontrolními a čistícími otvory.					
	VV		1,3*23,7		30,810			
30	K	751_4hran003.1	Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu - rovné	m2	118,300	755,49	89 374,47	
	PP		Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí sk. I, vč. tvarovek. Obdélníkový vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Třída těsnosti B na přívodu vzduchu, C na odvodu vzduchu. Celotmelené provedení, tmely odolávající chemikáliím při čištění vzduchovodů, a udržující trvale pružné spoje a těsnění rozvodů. Spoje z přírubových listů s rohovníky. Oblouky, kolena a směrové tvarovky vyrobené s náběhovými plechy, na vnitřní straně odbočení rádius R150 mm, výjimečně R100, R50 mm. Potrubní rozvody při montáži opatřit kontrolními a čistícími otvory.					
	VV		1,3*91		118,300			
31	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	314,018	2,10	659,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141					
32	M	x631izol_001	Tepelná izolace tl.15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepicí	m2	314,018	775,99	243 674,83	
	PP		Nezasíťený pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou					
	VV		30,81+118,3		149,110			
	VV		(Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*60)		24,504			
	VV		(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*150)		108,385			
	VV		(Pi*(0,25+2*0,015+2*0)*36,4)		32,019			
33	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	129,000	187,56	24 195,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751691111					
	VV		34+15+1+45+22+12		129,000			
34	K	751581355	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D do 100 mm	kus	2,000	589,23	1 178,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581355					
35	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	2,000	7 498,68	14 997,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					
	D	751-2	VZT - Zařízení 2				98 507,59	
36	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	3,000	1 105,23	3 315,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751111131					
37	M	42914527	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm	kus	3,000	3 421,38	10 264,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		2.01 ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm 230 V, 53 W, 0,21 A 340 m3/h, 100 Pa					
38	M	2.01.02	Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí	kus	6,000	131,35	788,10	
	PP		Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí					
39	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	83,76	251,28	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514679					
40	M	2.02	160 zpětná klapka	kus	3,000	279,21	837,63	
PP			160 zpětná klapka					
41	K	751322012.1	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	10,000	26,93	269,30	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751322012.1					
42	M	42972213.1	talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	4,000	102,53	410,12	CS ÚRS 2023 01
PP			2.03 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
43	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	6,000	81,28	487,68	CS ÚRS 2023 01
PP			1.13 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
44	K	751311113	Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,080 do 0,150 m2	kus	4,000	251,18	1 004,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751311113					
45	M	42973059	výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 425x75mm	kus	1,000	597,94	597,94	CS ÚRS 2024 02
PP			2.05 výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 425x75mm					
46	M	42973061	výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 625x75mm	kus	2,000	835,76	1 671,52	CS ÚRS 2024 02
PP			2.06 výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 625x75mm					
47	M	42973026	výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 800x75mm	kus	1,000	1 079,59	1 079,59	CS ÚRS 2024 02
PP			4.04 výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 800x75mm					
48	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	3,000	179,68	539,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398051					
49	M	42972915x2	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm	kus	3,000	598,94	1 796,82	CS ÚRS 2023 01
PP			2.08 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm					
176	K	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	2,000	194,35	388,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398023					
177	M	42972306	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm	kus	2,000	647,83	1 295,66	CS ÚRS 2023 01
PP			2.09 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm					
50	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	3,000	743,78	2 231,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510012					
51	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	11,700	512,03	5 990,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041					
VV			1,3*(9)	11,700				
52	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	46,800	777,90	36 405,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042					
VV			1,3*(8+8+20)	46,800				
53	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	7,948	8,66	68,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141					
54	M	x631izo_001	Tepelná izolace tl. 15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepicí	m2	32,713	775,99	25 384,96	
PP			Nezasítený pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou					
VV			Součet	32,713				
55	K	751581352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 178,46	1 178,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměr potrubí přes 100 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581352					
56	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,300	7 498,68	2 249,60	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					
D	751-3		VZT - Zařízení 3				338 972,03	
57	K	751122113	Mtž vent rad ntl potrubního základního do 0,210 m2	kus	4,000	5 310,43	21 241,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122113					
58	M	3.01	potrubní radiální ventilátor 1500m3/h (250Pa)	kus	4,000	18 432,81	73 731,24	
PP			radiální ventilátor na potrubí 500x300mm potrubní radiální ventilátor 1500m3/h (250Pa) 400V, 0,93kW, 1,77A					
59	M	3.01.01	pružná spojka 500x300mm	kus	8,000	754,42	6 035,36	
PP			pružná spojka					
60	M	3.01.02	regulátor otáček	kus	4,000	6 976,18	27 904,72	
PP			regulátor otáček					
61	K	751344122	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2	kus	4,000	589,68	2 358,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751344122					
62	M	3.02	tlumič hluku 500x300x1000mm	kus	4,000	1 965,61	7 862,44	
63	K	751311092	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,040 do 0,080 m2	kus	8,000	240,36	1 922,88	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751311092					
64	M	3.03	jednořadá vyústka na čtyřhranné potrubí 625x200mm	kus	8,000	801,19	6 409,52	
PP			jednořadá vyústka na čtyřhranné potrubí 625x200mm					
65	K	751398052	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2	kus	4,000	631,40	2 525,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398052					
66	M	3.04	žaluziová klapka samotížná 500x500mm	kus	4,000	2 104,66	8 418,64	
PP			žaluziová klapka samotížná přetlaková hliník					
67	K	751366021	Montáž filtru kapsového na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	1 182,84	1 182,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž filtru kapsového, na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751366021					
68	M	42922038	filtr kapsový pro čtyřhranné potrubí Pz 500x300mm	kus	1,000	3 942,79	3 942,79	CS ÚRS 2024 02
PP			3.05 filtr kapsový pro čtyřhranné potrubí Pz 500x300mm					
69	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	4,000	208,57	834,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398051					
70	M	42972916	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm	kus	4,000	695,22	2 780,88	CS ÚRS 2021 02
PP			4.03 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm					
71	K	751514612	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,035 do 0,070 m2	kus	4,000	854,14	3 416,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514612					
72	M	3.06	klapka čtyřhranná regulační Pz 200x200mm, servopohon 230V	kus	4,000	2 847,14	11 388,56	
PP			klapka čtyřhranná regulační Pz 200x200mm, servopohon 230V					
73	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	12,000	1 071,05	12 852,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510013					
74	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	68,000	1 487,56	101 154,08	CS ÚRS 2023 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510014					
VV			16+22+20+10				68,000	
75	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	36,000	2,10	75,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141					
76	M	x631izo_001	Tepelná izolace tl. 15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepící	m2	36,000	775,99	27 935,64	
PP			Nezasítlý pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou					
VV			36		36,000			
77	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	2,000	7 498,68	14 997,36	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					
D 751-4			VZT - Zařízení 4				55 577,56	
78	K	751111131.2	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	2,000	1 699,41	3 398,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111131.2					
79	M	42914528	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 200mm	kus	2,000	5 359,36	10 718,72	CS ÚRS 2024 02
PP			4.01 - ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 200mm 800m3/h (150Pa) 230V, 0,133kW, 0,56A					
80	M	x4.01.02	Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí	kus	4,000	152,67	610,68	
PP			Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí					
81	K	751514679.2	Montáž škrtící klapy nebo zpětné klapy do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	98,82	197,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž škrtící klapy nebo zpětné klapy do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514679.2					
82	M	4.02	Zpětná klapka do kruhového potrubí 200mm	kus	2,000	329,42	658,84	
PP			Zpětná klapka do kruhového potrubí 200mm					
83	K	751398051.2	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	2,000	208,57	417,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051.2					
84	M	42972916	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm	kus	2,000	695,22	1 390,44	CS ÚRS 2021 02
PP			4.03 Žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm					
85	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	2,000	1 071,05	2 142,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510013					
86	K	751510042.2	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	22,000	777,90	17 113,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042.2					
87	K	751311111	Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,040 m2	kus	4,000	143,82	575,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751311111					
88	M	42973026	výúst jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 800x75mm	kus	4,000	479,40	1 917,60	CS ÚRS 2024 02
PP			4.04 výúst jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 800x75mm					
89	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	2,000	24,38	48,76	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322011					
90	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	1,000	81,28	81,28	CS ÚRS 2023 01
PP			1.13 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
91	M	42972206	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm	kus	1,000	81,28	81,28	CS ÚRS 2024 02
PP			1.14 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm					
92	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	15,896	2,10	33,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevňnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141					
93	M	x631izo_001	Tepelná izolace tl. 15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepící	m2	15,896	775,99	12 335,14	
PP			Nezasítlý pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou					
VV			(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*22)		15,896			
94	K	751581352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 178,46	2 356,92	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581352					
95	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,200	7 498,68	1 499,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					
D	751-5		VZT - Zařízení 5				41 852,03	
96	K	751111131.3	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	2,000	1 262,23	2 524,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751111131.3					
97	M	5.01	Potrubní radiální ventilátor s doběhem 150m3/h (250Pa)	kus	2,000	4 207,44	8 414,88	
	PP		včetně pružného uložení					
98	K	751514679.3	Mtž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	2,000	50,34	100,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514679.3					
99	M	5.02	Zpětná klapka do kruhového potrubí 100mm	kus	2,000	167,80	335,60	
	PP		5.02 Zpětná klapka do kruhového potrubí 100mm					
100	K	751355011	Montáž ohříváče elektrického na potrubí D do 200 mm	kus	1,000	2 846,31	2 846,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ohříváčů, chladičů, eliminátorů kapek ohříváče elektrického, na potrubí průměru do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751355011					
101	M	42956134	ohříváč vzduchu elektrický s integrovanou regulací D 100mm, >1kW	kus	1,000	8 584,74	8 584,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		5.03 ohříváč vzduchu elektrický s integrovanou regulací D 100mm, >1kW					
102	M	REG 230	Regulátor elektrických ohříváčů	kus	1,000	902,97	902,97	
	PP		Regulátor elektrických ohříváčů					
103	K	751366011	Montáž filtru kazetového na potrubí D do 100 mm	kus	1,000	302,04	302,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž filtru kazetového, na potrubí, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751366011					
104	M	42922020	filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 100mm	kus	1,000	1 006,81	1 006,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		5.04 filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 100mm					
105	K	751344111	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm	kus	2,000	367,31	734,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344111					
106	M	42976001	tlumič hluku kruhový Pz, D 100mm, l=1000mm	kus	2,000	1 224,38	2 448,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		5.05 tlumič hluku kruhový Pz, D 100mm, l=1000mm					
107	K	751398051.3	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	241,50	241,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051.3					
108	M	42972913	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 160x160mm	kus	1,000	598,94	598,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		5.06 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 160x160mm					
109	M	5.07	Výfukový kus přímý D100	kus	1,000	206,06	206,06	
	PP		pozink					
110	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	132,25	264,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398012					
111	M	x2972888	Mřížka krycí kruhová nerezová D 125mm	kus	2,000	440,82	881,64	
	PP		5.08 mřížka krycí kruhová nerezová D 125mm atyp ochranná mřížka pro zakončení potrubí D110mm					
112	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	12,000	512,03	6 144,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041					
	VV		6+6		12,000			
113	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	4,901	2,10	10,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141					
114	M	631izol_001	Tepelná izolace tl.15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepící	m2	4,901	775,99	3 803,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nezasíťtý pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou					
VV			(Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*12)	4,901				
115	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,200	7 498,68	1 499,74	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101					
D 751-6			VZT - Zařízení 6	53 011,84				
116	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	7 876,14	7 876,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122092					
117	M	6.01	Radiální odstředivý ventilátor+odsávací jednotka pro odsávání výfukových plynů	kus	1,000	35 002,16	35 002,16	
PP			Radiální odstředivý ventilátor+odsávací jednotka pro odsávání výfukových plynů 1000m3/h (700Pa) 230V, 0,55kW, 3,3A jednoduchý odsavač, hadice DN100/7,5m včetně: montážní konzoly na stěnu gumové koncovky pro osazení na výfuk					
118	M	6.01.02	Startér ventilátoru ruční	kus	1,000	4 282,90	4 282,90	
PP			Startér ventilátoru ruční					
119	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	1,000	76,22	76,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398041					
120	M	6.02	Výfukový kus přímý D160	kus	1,000	254,08	254,08	
PP			Výfukový kus přímý D160					
121	K	751510042.2	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	3,000	777,90	2 333,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042.2					
122	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	2,168	2,10	4,55	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevňnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141					
123	M	x631izo_001	Tepelná izolace tl.15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepicí	m2	2,168	775,99	1 682,35	
PP			Nezasíťtý pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou					
VV			(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*3)	2,168				
124	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,200	7 498,68	1 499,74	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					
D 751-CH1			CH - Zařízení 1 - kondenzační jednotka pro VZT 1	130 854,09				
125	K	751741112	Montáž kompaktního chladiče - trojfázové napájení	kus	1,000	14 419,61	14 419,61	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž chladiče kompaktního, napájení trojfázové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751741112					
126	M	xCH1.1	Venkovní kondenzační jednotka (Qchl=15 kW, 400V)	kus	1,000	49 080,82	49 080,82	
PP			CH.01 400V, 4,69kW, 19,3A dop.jištění 20A, CYKY 5Cx2,5 akustický tlak 55dB (1m) akustický výkon 71dB chladičí výkon 15kW Š*V*H= 950/1380/330mm chladiivo R32 požad.tlak.ztráta výměníku VZT na straně chladiiva max.70 kPa, max.povolený pracovní tlak chladiiva 42 bar					
127	M	xCH1.1.02	VZT řídící box-řízení dle přívodní teploty	kus	1,000	13 752,05	13 752,05	
PP			VZT řídící box-řízení dle přívodní teploty					
128	M	xCH1.1.03	Komunikační rozhraní/modul pro připojení do nadřazeného systému MaR	kus	1,000	1 883,46	1 883,46	
PP			Komunikační rozhraní/modul pro připojení do nadřazeného systému MaR ModBus					
129	M	xCH1.1.04	Systémový ovladač	kus	1,000	2 797,50	2 797,50	
PP			Systémový ovladač Kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ					
130	M	xCH1.1.05	Chladiivo R32	l	10,000	311,30	3 113,00	
PP			Chladiivo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	751791123	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")	m	25,000	647,51	16 187,75	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (*) 10-16 (3/8"-5/8")					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751791123					
132	M	42981915	trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm	m	25,000	473,18	11 829,50	CS ÚRS 2022 02
PP			trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního karelu. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.					
133	M	CH1.08	Prostup střešní konstrukcí vč. ochrany proti zatékání UV ochrana	soubor	1,000	7 814,98	7 814,98	
PP			kompletní vystrojení prostupu střechou vč. opravy střechy - chránička na prostupu střešní konstrukcí - tepelná izolace chráničky - Mirelon tl. 20mm - ochrana proti zatékání nad střešní konstrukcí 3°koleno 45°C					
134	K	vp_pr_002	Dopojení na přímý chladič VZT jednotky vč. armatur, uvedení do provozu	kus	1,000	6 226,08	6 226,08	
135	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,500	7 498,68	3 749,34	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					
D 751-CH2			CH - Zařízení 2 - klimatizace VRF					
						934 164,42		
136	K	x751721123	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 20 vnitřních jednotek)	kus	1,000	27 245,34	27 245,34	
137	M	xCH2.01	Zdroj chladu typu VRF venkovní jednotka - chladičí výkon 33,5kW	kus	1,000	129 621,94	129 621,94	
PP			CH2.01 Klimatizace 400V, 12,01kW, 28A dop.jištění 32A akustický tlak 60dB (1m) akustický výkon 82dB chladičí výkon 33,5kW Š*V*H= 1090*1625*380mm Náplň chladiva R410a hmotnost 200kg					
138	M	CH2.01.02	Rozbočovač pro potrubí chladiva typ 1 pro CH1.01	kus	16,000	1 509,54	24 152,64	
PP			Rozbočovač pro potrubí chladiva typ 1 pro CH1.01					
139	M	CH2.01.03	Rozbočovač pro potrubí chladiva typ 2 pro CH1.01	kus	1,000	1 897,31	1 897,31	
PP			Rozbočovač pro potrubí chladiva typ 2 pro CH1.01					
140	K	751711131	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 3,5 kW	kus	18,000	2 801,74	50 431,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711131					
141	M	CH2.02	Kazetová jednotka 4 cestná - chladičí výkon 1,6kW	kus	15,000	13 170,39	197 555,85	
PP			Kazetová jednotka 4 cestná - chladičí výkon 1,6kW					
142	M	CH2.03	Kazetová jednotka 4 cestná - chladičí výkon 2,8kW	kus	3,000	15 677,06	47 031,18	
PP			Kazetová jednotka 4 cestná - chladičí výkon 2,8kW					
143	M	CH2.04	Čelní designový panel pro kazetové jednotky (600x600)	kus	18,000	2 050,25	36 904,50	
PP			Čelní designový panel pro kazetové jednotky (600x600)					
144	K	CH1.02-04.m03	Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatizace	kus	17,000	564,01	9 588,17	
PP			Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatozace montáž prokabelování mezi jednotkou a ovladačem					
145	M	CH2.05	Kabelový ovladač s 4,3" barevným displejem pro ovládání klimatizačních jednotek	kus	17,000	2 946,92	50 097,64	
PP			Kabelový ovladač s 4,3" barevným displejem pro ovládání klimatizačních jednotek Ovladač umožňuje skupinové ovládání (až 16 vnitřních jednotek) a je vybavený teplotním čidlem a vlhkostním čidlem. Kromě jednoduchých funkcí zapnutí, vypnutí, nastavení teploty a otáček ventilátoru jsou součástí i provozní režimy, ovládání polohy lamel, dětský zámek a časovač. Včetně propojovacího kabelu.					
146	M	CH2.06	Kabely propojovací pro skupinové ovládání	kus	1,000	180,04	180,04	
PP			Kabel propojovací pro skupinové ovládání					
147	K	xCH_m_potr_1	Montáž rozvodů pro systém VRF	m	243,750	734,73	179 090,44	
PP			Montáž rozvodů pro systém split rozvody chladiva komunikační kabeláž izolace					
148	M	CH2.07	Rozvody Cu pro systém VRF	m	243,750	554,54	135 169,13	
PP			Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního karelu. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.					
VV			potrubí 6,35/12,7					
VV			1,3*81,5		105,950			
VV			potrubí 9,52/15,88					
VV			1,3*43		55,900			
VV			potrubí 9,52/19,05					
VV			1,3*3		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		potrubí 12,7/28,58					
	VV		1,3*60			78,000		
	VV		Součet			243,750		
149	M	CH2.08	Prostup střešní konstrukcí vč. ochrany proti zatékání UV ochrana	soubor	1,000	6 569,76	6 569,76	
	PP		kompletní vystrojení prostupu střechou vč. opravy střechy - chránička na prostupu střešní konstrukcí - tepelná izolace chráničky - Mirelon tl. 20mm - ochrana proti zatékání nad střešní konstrukcí 3*koleno 45°C					
150	M	CH.2.09	Chladivo R410A	kg	20,000	1 245,22	24 904,40	
	PP		Chladivo R410A					
151	K	CH.1.xx5	VRF-OŽIVENÍ	kus	1,000	6 226,08	6 226,08	
	PP		VRF-OŽIVENÍ					
152	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	1,000	7 498,68	7 498,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					
	D	751-CH3	CH - Zařízení 3 - server				82 171,09	
153	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	7 732,80	7 732,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111					
154	M	xCH3.1	Venkovní jednotka typu Split 2,5kW	kus	1,000	18 363,76	18 363,76	
	PP		CHL3.01 chladicí výkon 2,5kW el.:230V, 0,9kW, 9A, jistič 16A akustický výkon 56dB hmotnost= 60kg rozměry š.v.hl. 770/545/288mm chladivo R32 Předplněno délka potrubí 25m					
155	M	xCH3.01.02	komunikační rozhraní	kus	1,000	3 019,08	3 019,08	
	PP		Modul pro připojení do nadsíťovaného systému MaR - ModBus 230V převádí komunikační protokol klimatizace protokolu pro správce centrálního řízení					
156	K	751711114	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro objem místnosti 90 m3	kus	1,000	1 743,30	1 743,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro objem místnosti přes 65 do 90 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711114					
157	M	xCH3.2	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná o chladicím výkonu 2,5kW	kus	1,000	3 975,85	3 975,85	
158	M	xCH3.4	čerpadlo kondenzátu	kus	1,000	2 241,39	2 241,39	
	PP		čerpadlo kondenzátu pro nástěnnou klima jednotku					
159	K	CH1.02-04.m03	Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatizace	kus	1,000	560,35	560,35	
	PP		Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatizace montáž prokabelování mezi jednotkou a ovladačem					
160	M	CH3.05	Kabelový ovladač s 4,3" barevným displejem pro ovládání klimatizačních jednotek	kus	1,000	2 946,92	2 946,92	
	PP		Kabelový ovladač s 4,3" barevným displejem pro ovládání klimatizačních jednotek Ovladač umožňuje skupinové ovládání (až 16 vnitřních jednotek) a je vybavený teplotním čidlem a vlhkostním čidlem. Kromě jednoduchých funkcí zapnutí, vypnutí, nastavení teploty a otáček ventilátoru jsou součástí i provozní režimy, ovládání polohy lamel, dětský zámek a časovač. Včetně propojovacího kabelu.					
161	K	xCH_m_potr_2	Montáž rozvodů pro systém split	m	25,000	540,42	13 510,50	
	PP		Montáž rozvodů pro systém split					
162	M	xCH3.6	Rozvody CU pro systém Split	m	25,000	286,40	7 160,00	
	PP		Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního kabelu. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.					
163	M	xCH3.01.04	Chladivo R32	kg	5,000	622,61	3 113,05	
	PP		Chladivo					
164	M	x0VP_pr_001	Prostup střešním pláštěm vč. ochrany proti zatékání UV ochrana	soubor	1,000	4 079,33	4 079,33	
	PP		vystrojení prostupu střešním pláštěm - chránička na prostupu + ochrana proti zatékání - tepelná izolace chráničky - tl. 20mm, včetně utěsnění					
165	K	x0vp_ch010-s	Úprava na zimní provoz/1 ks - pro teploty nižší než -10°C	sada	1,000	6 226,08	6 226,08	
	PP		Zimní úprava pod -10°C do 20 kW					
166	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	1,000	7 498,68	7 498,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					
	D	OST	Ostatní				104 705,95	
167	K	vp_ost001	Stavební přípočty	hod	15,000	437,64	6 564,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stavební výpomoc					
168	K	vp_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	hod	30,000	625,19	18 755,70	
	PP		Zaregulování zařízení vzduchotechniky - včetně zaregulování zařízení 1 a 2 dle zpracované tlakové mapy pro infekční oddělení					
169	K	vp_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	2,000	9 373,35	18 746,70	
	PP		Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení					
	VV		2		2,000			
170	K	vp_ost006	Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení	kus	3,000	1 249,78	3 749,34	
	PP		Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení					
171	K	vp_ost007	Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál	soubor	1,000	24 382,60	24 382,60	
	PP		Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál					
172	K	vp_ost008	Vypracování protokolů o funkčních zkouškách	hod	16,000	625,19	10 003,04	
	PP		Vypracování protokolů o funkčních zkouškách					
173	K	vp_ost009	Likvidace odpadů	soubor	1,000	6 248,90	6 248,90	
	PP		- likvidace demontovaných zařízení a prvků VZT					
174	K	x_ost010	Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického potrubí na střeše objektu	soubor	1,000	16 255,07	16 255,07	
	PP		Potrubí vedené po střešní konstrukci bude osazeno na pomocné systémové konstrukci s využitím střešních patek, izolačního podkladu a nosníků. Systémové řešení pro osazení VZT potrubí nad střešní konstrukcí.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-14 - Objekt bývalé HTS
Soupis:
34-C - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO: 8016916
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			4 420 731,37
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 420 731,37	21,00%	928 353,59
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			5 349 084,96
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 34-C - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 420 731,37
HSV - Práce a dodávky HSV	193 993,21
1 - Zemní práce	166 278,70
4 - Vodorovné konstrukce	23 758,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 642,93
997 - Přesun sutě	2 312,97
PSV - Práce a dodávky PSV	4 226 738,16
713 - Izolace tepelné	221 296,27
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	886 356,46
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 105 704,07
723 - Zdravotechnika - vnitřní rozvod stlačeného vzduchu	238 030,87
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	861 488,96
725-P - Podružé zařizovací předměty	518 422,03
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	231 379,15
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	151 736,39
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 323,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS					
Objekt:		SO-14 - Objekt bývalé HTS					
Soupis:		34-C - Zařízení zdravotně technickcých instalací					
Místo:		Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov			Datum:		17. 10. 2025
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant:		PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:		Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							4 420 731,37	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					193 993,21	

D	1	Zemní práce					166 278,70	

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	151,536	442,55	67 062,26	CS ÚRS 2024 02

PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251104						
VV		(62+114)*((2.97+0.7)/2-0.4)*0.6			151,536			

2	K	139911122	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	2,160	5 250,48	11 341,04	CS ÚRS 2024 02

PP	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139911122		
VV	Bourání prostupů do stávajících základů		
VV	(0.6*0.6*0.6)*10		2,160

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,322	259,52	11 502,45	CS ÚRS 2024 02

PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117						

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	753,474	19,33	14 564,65	CS ÚRS 2024 02

PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						
VV		44,322*17 'Přepočtené koeficientem množství			753,474			

5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	44,322	145,23	6 436,88	CS ÚRS 2024 02

PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101						
VV		151.536-109.374+2.16			44,322			

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	93,076	193,35	17 996,24	CS ÚRS 2024 02

PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
VV		44,322*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			93,076			

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	109,374	88,08	9 633,66	CS ÚRS 2024 02

PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101						
VV		151.536-10.56-33.762+2.16			109,374			

8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,762	204,52	6 905,00	CS ÚRS 2024 02

PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101						
VV		62*(0.11+0.2)*0.6			11,532			
VV		114*(0.125+0.2)*0.6			22,230			
VV		Součet			33,762			

9	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	63,810	326,54	20 836,52	CS ÚRS 2024 02
PP		šterkopísek frakce 0/16						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			33,762*1,89 'Přepočtené koeficientem množství	63,810				
D 4			Vodorovné konstrukce	23 758,61				
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	10,560	1 632,72	17 241,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
VV			(62+114)*0.1*0.6	10,560				
11	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	19,958	326,54	6 517,09	CS ÚRS 2024 02
PP			štěrkopísek frakce 0/16					
VV			10,56*1,89 'Přepočtené koeficientem množství	19,958				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 642,93				
12	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,500	3 285,85	1 642,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113					
D 997			Přesun sutě	2 312,97				
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,483	867,92	1 287,13	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,483	261,23	387,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,041	11,43	457,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			1,483*27 'Přepočtené koeficientem množství	40,041				
16	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,024	7 531,99	180,77	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
D PSV			Práce a dodávky PSV	4 226 738,16				
D 713			Izolace tepelné	221 296,27				
17	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	361,000	92,16	33 269,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
VV			50.5+107+34+19+4.5+37+25+84	361,000				
18	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	50,500	167,78	8 472,89	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm					
19	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	107,000	179,60	19 217,20	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
VV			66+41	107,000				
20	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	34,000	185,51	6 307,34	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					
VV			23.5+10.5	34,000				
21	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	19,000	196,14	3 726,66	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
VV			11.5+7.5	19,000				
22	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	4,500	228,04	1 026,18	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm					
VV			4.5	4,500				
23	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	37,000	262,31	9 705,47	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
24	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	25,000	438,36	10 959,00	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	63154603	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m	84,000	464,36	39 006,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm					
	VV		37+47		84,000			
26	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	78,000	98,07	7 649,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463212					
	VV		20+39+4+15		78,000			
27	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	20,000	259,95	5 199,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm					
	VV		20		20,000			
28	M	63154011	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/20mm	m	39,000	282,40	11 013,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/20mm					
	VV		39		39,000			
29	M	63154537	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm	m	4,000	407,64	1 630,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm					
30	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	15,000	500,99	7 514,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm					
31	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	71,000	105,87	7 516,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463213					
	VV		20+51		71,000			
32	M	63154541	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm	m	20,000	526,98	10 539,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm					
33	M	63154542	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm	m	51,000	577,79	29 467,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm					
34	K	07071R	Příplatek za montáž izolace vodovodních armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	kus	24,000	378,10	9 074,40	
	VV		7+5+8+4		24,000			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				886 356,46	
35	K	01000	Montáž těsnících manžet pro prostupy	kus	21,000	886,18	18 609,78	
	PP		Montáž těsnících manžet pro prostupy					
	VV		6+4+7+4		21,000			
36	M	HLE.HL8004050	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	kus	6,000	2 774,33	16 645,98	
	PP		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon					
37	M	HLE.HL8006375	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	kus	4,000	2 899,58	11 598,32	
	PP		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon					
38	M	HLE.HL800110	Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	kus	7,000	4 239,48	29 676,36	
	PP		Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon					
39	M	HLE.HL800125	Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN125 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	kus	4,000	4 302,11	17 208,44	
	PP		Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN125 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon					
40	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	40,000	244,59	9 783,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140802					
41	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	62,000	503,35	31 207,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401					
	VV		4+1+4+1+2+1+4+5+3+6+4+11		46,000			
	VV		Potrubí VZT - odvětrání montážní jámy					
	VV		8+2+4+2		16,000			
	VV		Součet		62,000			
42	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	114,000	658,14	75 027,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402					
	VV		14+13+1+14+15+1+8+2+5+7+12+1+13+1+3+4		114,000			
43	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	28,500	737,30	21 013,05	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174004					
	VV		0		0,000			
	VV		2+2+4.5+3+1+9+4+3		28,500			
	VV		Součet		28,500			
44	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	22,000	913,36	20 093,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005					
	VV		0		0,000			
	VV		2.5+2+4.5+2+3+3+3		22,000			
	VV		Součet		22,000			
45	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	13,000	736,12	9 569,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174024					
	VV		0		0,000			
	VV		1.5+1+3.5+3.5+3.5		13,000			
	VV		Součet		13,000			
46	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	32,500	922,81	29 991,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
	VV		1+4+3		8,000			
	VV		3.5+3.5+3.5+3.5+3.5+3.5+3.5		24,500			
	VV		Součet		32,500			
47	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	74,000	638,05	47 215,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041					
	VV		5+1.5+4+2+3+6+2+14+3+4+1.5+13+7+8		74,000			
48	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	39,500	621,51	24 549,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042					
	VV		1.5+2.5+0.5+1+1+2+1+1+2+1+1.5+2+2+2+3+3+1+2+2+0.5+1+2+1		36,500			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		39,500			
49	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	67,000	685,31	45 915,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
	VV		1.5+1+0.5+0.5+0.5+1+2+1.5+0.5+1+1+2+1+1.5+0.5+1+3+0.5+1+1+1.5+1+1+1+1		28,000			
	VV		2+3.5+1+1+1+1.5+3+3+1+4+3.5+3.5+2+1+2.5+2+2.5+1		39,000			
	VV		Součet		67,000			
50	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	8,000	782,20	6 257,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044					
	VV		0		0,000			
	VV		1.5+3+1.5+1+1		8,000			
	VV		Součet		8,000			
51	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	12,000	1 010,24	12 122,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
	VV		1.5+1.5+1.5+0.5+1+1+1		8,000			
	VV		2+1+1		4,000			
	VV		Součet		12,000			
52	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	4,000	359,20	1 436,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174062					
	VV		4		4,000			
53	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	20,000	516,35	10 327,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174063					
	VV		4+4+4+4+4		20,000			
54	K	X72117370	Potrubí kanalizační z PE-S2 db20, svařované, s vysokým útlumem hluku, DN 125 (d135 x 6,0 mm)	m	51,000	3 072,09	156 676,59	
	PP		Svařovaný kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku materiál PE-S2 db20 vč. potřebných tvarovek a kotvení					
	VV		4.5+3+4.5+2+4.5+2+4.5+2		27,000			
	VV		3.5+2+5.5+3.5+3.5+2.5+3.5		24,000			
	VV		Součet		51,000			
55	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	28,000	115,44	3 232,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
56	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	26,000	127,61	3 317,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
57	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	15,000	190,23	2 853,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
58	K	722140116_	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 42x1,5 mm - KONDENZÁT OD KLIMA JEDNOTKY VE VSTUPU DO 2.NP	m	5,000	2 268,62	11 343,10	
	PP		Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 42/1,5					
59	K	721279152	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 ostatní typ	kus	1,000	120,52	120,52	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721279152					
60	M	TWT.TWOP75PVC	Odvětrání kanalizace s integrovanou PVC manžetou DN75 PVC	kus	1,000	1 476,43	1 476,43	
61	M	TWT.TWOD75BIT	Prostup parozábranou s integrovanou bitumenovou manžetou, DN 75	kus	1,000	1 501,68	1 501,68	
62	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus	6,000	121,70	730,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721279153					
63	M	TWT.TWOP110PVC	Odvětrání kanalizace s integrovanou PVC manžetou DN110 PVC	kus	6,000	1 715,88	10 295,28	
64	M	TWT.TWOD110BIT	Prostup parozábranou s integrovanou bitumenovou manžetou, DN 100	kus	6,000	1 681,43	10 088,58	
65	K	721274125	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	4,000	239,86	959,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274125					
66	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	674,68	1 349,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274123					
67	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	2,000	212,68	425,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 40/50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211911					
68	M	HLE.HL510PRBLUE	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem (suchý sifon), 123x123mm/115x115mm - nerezová mřížka.	kus	3,000	1 520,68	4 562,04	
69	K	721219621	Montáž vpustí dvorních DN 110/160 ostatní typ	kus	1,000	841,28	841,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Podlahové vpustí montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721219621					
70	M	HLE.HL3100THG	Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm	kus	1,000	5 354,89	5 354,89	
PP			Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm					
71	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	11,000	122,88	1 351,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111					
VV			1+10	11,000				
72	M	HLE.HL136N	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	kus	1,000	1 098,86	1 098,86	
PP			Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku					
73	M	HLE.HL138N	Podomítková zápachová uzávěrka ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, kryt bílý 110x110mm	kus	10,000	1 066,96	10 669,60	
PP			Podomítková zápachová uzávěrka ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, kryt bílý 110x110mm					
74	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	4,000	1 120,13	4 480,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Střešní vtoky (vpustí) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239114					
75	M	TWT.TWE125BIT	Vpust/vtok střešní DN125 s asfaltovou manžetou, svislá el. vyhřívána	kus	4,000	3 971,17	15 884,68	
PP			materiál tělo vpustí – polyamid PA6, ochranný koš – polyamid PA6 integrovaná manžeta izolace BIT, barva oranžová, třída zatížení H 1,5; certifi kace ČSN EN 1253-2:2015 Délka přívodního kabelu vpustí je 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm) Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz Příkón: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 10 W při 20°C / 14 W při 0°C / 18 W při -20°C Max. proudový ráz: 400 mA Třída ochrany krytí: IP 67					
76	M	TWT.TWNV300PVC	Nástavec střešní vpustí s integrovanou PVC manžetou, pro výšku tepelné izolace 40-300 mm	kus	4,000	2 388,42	9 553,68	
77	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	14 533,34	29 066,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212123					
78	K	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	15 005,97	30 011,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212125					
79	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	3,000	16 069,39	48 208,17	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212127					
80	K	7212210R	Zednické a stavební přípojece pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	59 078,64	59 078,64	
PP			Zednické a stavební přípojece pro vnitřní kanalizaci - vyfrézování drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
81	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	547,500	36,39	19 923,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
VV			62+114+28.5+22+13+32.5+74+39.5+67+8+12+4+20+51	547,500				
82	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,772	4 726,29	3 648,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 105 704,07				
83	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	100,000	141,79	14 179,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130803					
84	K	722181851	Demontáž termoizolačních trubíc z trub D do 45	m	100,000	92,16	9 216,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubíc z trub, průměru do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181851					
85	K	722140112	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 18x1 mm	m	139,000	945,26	131 391,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 18/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140112					
VV			V konstrukci					
VV			2.5+3+3+3.5+7+3+3+2*1.5+2+1.5+2+1+2.5+1.5+2.5+1.5+1.5	54,500				
VV			+1.5+2+1+3+3					
VV			2.5+1+1+2.5+1+3.5+1+2.5+2.5+2.5+1+2.5+1.5+5+1.5+2.5	34,000				
VV			Mezisoučet	88,500				
VV			Volně					
VV			2.5+3.5+3.5+4+1+2.5+2+3.5+1+3.5+4+2+5+8+2+1+1.5	50,500				
VV			Mezisoučet	50,500				
VV			Součet	139,000				
86	K	722140113	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	45,000	1 117,77	50 299,65	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1,2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140113					
VV			V konstrukci					
VV			1+1.5+1.5	4,000				
VV			Mezisoučet	4,000				
VV			Volně					
VV			2.5+1+4+2.5+3.5+3+1.5+20+3	41,000				
VV			Mezisoučet	41,000				
VV			Součet	45,000				
87	K	722140114	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm	m	45,000	1 311,55	59 019,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140114					
VV			V konstrukci					
VV			1.5+1.5+1.5	4,500				
VV			2.5+1	3,500				
VV			Mezisoučet	8,000				
VV			Volně					
VV			3+1+2.5+2.5+26+1+1	37,000				
VV			Mezisoučet	37,000				
VV			Součet	45,000				
88	K	722140115	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 35x 1,5 mm	m	25,000	1 736,91	43 422,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140115					
VV			Volně					
VV			2+9+13+1	25,000				
89	K	722140116	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	37,000	2 268,62	83 938,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 42/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140116					
VV			Volně					
VV			11+6+5+15	37,000				
90	K	722140117	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x2 mm	m	15,000	2 823,96	42 359,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 54/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140117					
VV			Volně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5+9+1		15,000			
91	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	158,500	528,16	83 713,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně, S3,2/SDR7,4 PN28 s čedičovými vlákny D 20 x 2,8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002					
	VV		V konstrukci					
	VV		2.5+3+0.5+2.5+3+1.5+1.5+3.5+4+3+2.5+2+1.5+2*1+1.5+1+1+3.5+4+2+2+1.5+1.5		53,000			
	VV		2.5+3+1.5+2.5+2+1.5+1+3+3+3+1+2.5+1+2.5+2.5+1+1.5+2.5		39,500			
	VV		Mezisoučet		92,500			
	VV		Volně					
	VV		2+3+2+3.5+1+2+1+6+1+3+2+0.5+2+2.5+0.5+1.5+4+0.5+5+1+2.5+2.5+1.5+4.5+7+2+2		66,000			
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		Součet		158,500			
92	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	41,500	648,68	26 920,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně, S3,2/SDR7,4 PN28 s čedičovými vlákny D 25 x 3,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003					
	VV		V konstrukci					
	VV		1+1.5+1.5+1.5+2.5+1.5+2+2+1.5		15,000			
	VV		0.5+2.5		3,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Volně					
	VV		1.5+2.5+2+2+4+1.5+3.5+4.5		23,500			
	VV		Mezisoučet		23,500			
	VV		Součet		41,500			
93	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	14,500	775,11	11 239,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně, S3,2/SDR7,4 PN28 s čedičovými vlákny D 32 x 4,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004					
	VV		V konstrukci					
	VV		1.5+1.5		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Volně					
	VV		1+1.5+0.5+2.5+4+1+1		11,500			
	VV		Mezisoučet		11,500			
	VV		Součet		14,500			
94	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	4,500	940,53	4 232,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně, S3,2/SDR7,4 PN28 s čedičovými vlákny D 40 x 5,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175005					
	VV		Volně					
	VV		1.5+3		4,500			
	VV		Součet		4,500			
95	K	722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm	m	20,000	1 252,47	25 049,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně, S3,2/SDR7,4 PN28 s čedičovými vlákny D 50 x 6,9					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175006					
	VV		Volně					
	VV		9+4+7		20,000			
96	K	722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm	m	39,000	1 571,49	61 288,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně, S3,2/SDR7,4 PN28 s čedičovými vlákny D 63 x 8,6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175007					
	VV		Volně					
	VV		6+2+3+6+13+8+1		39,000			
97	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	44,000	63,57	2 797,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182011					
98	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	16,000	67,70	1 083,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182012					
99	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	8,000	76,57	612,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182013					
100	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	3,000	128,79	386,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182014					
101	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	13,000	144,15	1 873,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182015					
102	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	26,000	157,15	4 085,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182016					
103	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	79,000	274,12	21 655,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111					
	VV		26*2+2+5+10*2		79,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	18,000	545,89	9 826,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121					
VV			3+5+7+3					
105	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	3,000	66,76	200,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722229101					
106	M	6000005113	Ventil výtokový nezámrzný 1/2" s rukojetí	kus	3,000	4 135,50	12 406,50	
107	K	X733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně a uvnitř pozink (oboustraně) zinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	10,500	712,49	7 481,15	
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně i vnitřně pozinkované PN 16, Ø 28/1,5 vč. potřebných tvarovek a kotvení					
VV			2.5+2+1.5+2+2.5					
108	K	X733122226	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně a uvnitř pozink (oboustraně) zinkované spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	7,500	907,45	6 805,88	
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně i vnitřně pozinkované PN 16, Ø 35/1,5 vč. potřebných tvarovek a kotvení					
VV			4.5+1+1+1					
109	K	X733122227	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně a uvnitř pozink (oboustraně) zinkované spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	47,000	973,62	45 760,14	
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně i vnitřně pozinkované PN 16, Ø 42/1,5 vč. potřebných tvarovek a kotvení					
VV			24+6+16+1					
110	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	185,000	95,47	17 661,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221					
VV			92.5+88.5+4					
111	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	29,000	105,99	3 073,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222					
VV			18+3+8					
112	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	2,000	13 115,46	26 230,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250133					
113	K	722250134R	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový	soubor	2,000	11 933,88	23 867,76	
PP			Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m					
114	K	X722239101	Montáž armatur vodovodních - lisované spoje DN15	kus	7,000	127,61	893,27	
115	M	VGA.X75701	Ventil se šikmým sedlem - lisovací přípoje (nerez), DN15 s vypouštěcí zátkou G¼	kus	7,000	3 423,02	23 961,14	
PP			Ventil se šikmým sedlem, lisované přípoje, DN15; vrchní díl a talířová jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vypouštěcí zátká G¼, PN16					
116	K	X72223910	Montáž armatur vodovodních - lisované spoje DN20	kus	5,000	135,88	679,40	
117	M	VGA.X75702	Ventil se šikmým sedlem - lisovací přípoje (nerez), DN20 s vypouštěcí zátkou G¼	kus	5,000	3 935,82	19 679,10	
PP			Ventil se šikmým sedlem, lisované přípoje, DN20; vrchní díl a talířová jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vypouštěcí zátká G¼, PN16					
118	K	X722239103	Montáž armatur vodovodních - lisované spoje DN25	kus	8,000	150,06	1 200,48	
119	M	VGA.X75703	Ventil se šikmým sedlem - lisovací přípoje (nerez), DN25 s vypouštěcí zátkou G¼	kus	8,000	5 149,29	41 194,32	
PP			Ventil se šikmým sedlem, lisované přípoje, DN25; vrchní díl a talířová jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vypouštěcí zátká G¼, PN16					
120	K	X72223912	Montáž armatur vodovodních - lisované spoje DN32	kus	4,000	155,97	623,88	
121	M	VGA.X75704	Ventil se šikmým sedlem - lisovací přípoje (nerez), DN32 s vypouštěcí zátkou G¼	kus	4,000	7 446,27	29 785,08	
PP			Ventil se šikmým sedlem, lisované přípoje, DN32; vrchní díl a talířová jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vypouštěcí zátká G¼, PN16					
122	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	649,000	75,38	48 921,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
		PSC						
		VV	139+45+45+25+37+15+158.5+41.5+14.5+4.5+20+39+10.5+7.5+47		649,000			
123	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	649,000	66,29	43 022,21	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
124	K	722303R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	59 078,64	59 078,64	
		PP	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod - vysekání (výfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
125	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,294	3 544,72	4 586,87	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101					
		D 723	Zdravotechnika - vnitřní rozvod stlačeného vzduchu				238 030,87	
126	K	0001	Výstupní revize rozvodu a instalovaných zařízení	kpl	1,000	37 810,33	37 810,33	
		PP	Výstupní revize rozvodu a instalovaných zařízení vč. kladného protokolu					
127	K	X733122223R	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně a uvnitř pozink (oboustraně) zinkované spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	36,000	417,80	15 040,80	
		PP	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně i vnitřně pozinkované PN 16, Ø 18/1,2 vč. potřebných tvarovek a kotvení					
		VV	18*2		36,000			
128	K	X733122224R	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně a uvnitř pozink (oboustraně) zinkované spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	55,000	495,32	27 242,60	
		PP	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně i vnitřně pozinkované PN 16, Ø 22/1,5 vč. potřebných tvarovek a kotvení					
		VV	15+1+4+1+12+1+3.5+2+1+7+5+1+1+0.5		55,000			
129	K	X733122226R	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně a uvnitř pozink (oboustraně) zinkované spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	57,000	807,25	46 013,25	
		PP	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně i vnitřně pozinkované PN 16, Ø 35/1,5 vč. potřebných tvarovek a kotvení					
		VV	6+1+4+2+5+2+4+7+7+10+1+5+3		57,000			
130	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	148,000	11,15	1 650,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170011					
		VV	36+55+57		148,000			
131	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	4,500	365,81	1 646,15	CS ÚRS 2024 02
		PP	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 38/2,6					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150365					
		VV	3.5+0.5+0.5		4,500			
132	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	2,500	449,94	1 124,85	CS ÚRS 2024 02
		PP	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150366					
		VV	0.5+0.5+0.5+0.5+0.5		2,500			
133	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32	m	74,000	87,72	6 491,28	CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150801					
134	K	72315080X	Demontáž stávajícího kompresoru	kus	1,000	10,97	10,97	
		PP	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32					
135	K	X7232311	Rychlospojka s vnějším závitem - standard (vnější závit 1/2")	kus	18,000	113,43	2 041,74	
136	K	X7232312	Uzavírací ventil DN15	kus	18,000	1 885,79	33 944,22	
137	K	X7232313	Uzavírací ventil DN32	kus	1,000	5 165,84	5 165,84	
138	K	723234315R	Manometr 0 - 2,5 MPa D160 mm, vč. manometr. ventilu a připojení /D+M/	soubor	1,000	8 979,95	8 979,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.					
	VV		0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
139	K	X210230	Montáž kompresorové stanice s ležatým zásbníkem vzduchu 500 litrů	kus	1,000	8 034,69	8 034,69	
	PP		Montáž kompresorových stanic se stojatým vzduchojemem 500 litrů					
140	M	7230101R	Stacionární kompresor	kus	1,000	42 536,62	42 536,62	
	PP		Stacionární kompresor vč. silenbloků pro osazení na podlahu - olejem mazané provedení - dvoustupňový kompresor, spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů - pomaloběžné provedení s nízkými otáčkami pro extrémně vysokou životnost stroje - vysoká efektivita stlačování a velmi nízká výstupní teplota díky integrovanému mezichladiči - provedení na ležaté tlakové nádobě - výstupní kulový kohout, automatický chod pomocí tlakového spínače					
			Specifikace Sací výkon 1023 l/min Výtlač 788 l/min Vzdušník 500 l Tlak 11 bar Příkon 5,5 kW Napětí (V/Hz) 400/50 Otáčky 1300 ot/min Rozměry (d x š x v) 2030×670×1400 mm					
141	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,329	903,90	297,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				861 488,96	
142	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	12,000	1 902,33	22 827,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125					
	VV		11+1		12,000			
143	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	11,000	5 565,21	61 217,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
144	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	7 975,62	7 975,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované					
145	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	12,000	207,96	2 495,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131					
	VV		11+1		12,000			
146	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	11,000	1 465,15	16 116,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé					
147	M	55167390	sedátko klozetové duroplastové pro handicapované	kus	1,000	1 443,88	1 443,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		sedátko klozetové duroplastové pro handicapované					
148	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	5,000	1 453,33	7 266,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725129101					
149	M	6425134X	pisoár keramický s automatickým teplotním splachovačem (maximální úplný objem splachovací vody 1 litr)	kus	5,000	14 155,24	70 776,20	
	PP		pisoár keramický s automatickým teplotním splachovačem					
150	M	AZP.ZAC120	ZAC 1/20 napájecí zdroj 230V/12V, 50 Hz, 20 VA	kus	3,000	1 914,79	5 744,37	
	PP		ZAC 1/20 napájecí zdroj 230V/12V, 50 Hz, 20 VA					
151	K	7251919X	Urínálová stěna, 410x660x100 mm, bílá,	kus	2,000	2 894,85	5 789,70	
	PP		Urínálová stěna, 410x660x100 mm, bílá,					
152	K	725219101	Montáž umyvadla přípevněného na konzoly	soubor	30,000	1 843,25	55 297,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219101					
	VV		3+26+1		30,000			
153	M	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm	kus	29,000	3 190,25	92 517,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	M	64221001	umývátko keramické stěnové bílé 450mm	kus	1,000	2 587,64	2 587,64	CS ÚRS 2024 02
155	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	7,000	2 398,59	16 790,13	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244904					
156	M	5549506X	Dveře sprchové (křídlové), výška 195 cm, šířky 800 mm, bezpečnostní neprůhledné sklo	kus	7,000	14 769,66	103 387,62	
157	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů + dodatečné kotvení do zdi na šrouby	soubor	5,000	1 287,91	6 439,55	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725319111					
158	M	55231100X	Nerezový dřez na nohách bez odkládací ploch 600x600x850 mm, hloubky 300 mm vč. sifonu	kus	5,000	12 406,51	62 032,55	
PP			Nerezový dřez na nohách bez odkládací ploch 600x600x850 mm, hloubky 300 mm vč. sifonu Povrchová úprava mat - tryskáno balotinou Rám na nohy 40 x 40 mm Vnitřní spádování do středu					
159	K	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm	soubor	3,000	7 302,12	21 906,36	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331112					
160	K	725813111	Ventil rohový včetně připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	72,000	337,93	24 330,96	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV			Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111		72,000			
161	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	8,000	433,64	3 469,12	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829101					
162	M	55143971X	baterie dřezová páková nástěnná s ústím 200mm (max. průtok 6 l/min.)	kus	5,000	3 308,40	16 542,00	
PP			baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 200mm					
163	M	55143977	baterie dřezová páková nástěnná	kus	3,000	5 341,89	16 025,67	CS ÚRS 2024 02
164	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	10,000	327,30	3 273,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829111					
165	M	5514397X	baterie dřezová páková stojánková otočná (max. průtok 6 l/min.)	kus	10,000	2 504,93	25 049,30	
166	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	3,000	349,75	1 049,25	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829121					
167	M	5514561X	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom (max. průtok 6 l/min.)	kus	3,000	3 308,40	9 925,20	
PP			baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom					
168	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	27,000	246,95	6 667,65	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131					
169	M	5514398X	baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí (max. průtok 6 l/min.)	kus	27,000	2 152,83	58 126,41	
PP			baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí					
170	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	7,000	608,51	4 259,57	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849411					
171	M	5514553X	baterie sprchová nástěnná prostá (max. průtok 6 l/min.)	kus	7,000	3 308,40	23 158,80	
172	M	55192001	hadice sprchová kovová/metal 1,5m	m	7,000	828,40	5 798,80	CS ÚRS 2024 02
PP			hadice sprchová kovová/metal 1,5m					
173	M	55192852	růžice sprchová třípolohová	kus	7,000	615,60	4 309,20	CS ÚRS 2024 02
174	M	55109X	Držák sprchy - posuvný	kus	7,000	1 299,73	9 098,11	
175	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	807,01	807,01	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861312					
176	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	10,000	457,27	4 572,70	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103					
177	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	29,000	215,05	6 236,45	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101					
178	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus	29,000	2 483,67	72 026,43	CS ÚRS 2024 02
PP			uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	1,171	3 544,72	4 150,87	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101					
D		725-P	Podružé zařizovací předměty	518 422,03				
180	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	2,000	268,22	536,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291668					
181	M	SNL.SLZM03	Madlo pevné, dl.500mm, nerez-mat.(svislé) (min. nosnost 150 kg)	kus	1,000	3 249,32	3 249,32	
182	M	SNL.SLZM03DX	Madlo pevné, dl.800 mm,nerez - mat (min. nosnost 150 kg)	kus	1,000	3 524,63	3 524,63	
PP			Madlo pevné, dl.800 mm,mat					
183	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	289,49	289,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291670					
184	M	SNL.SLZM03SD X	Madlo sklopné, dl.830mm,nerez - mat (min. nosnost 150 kg)	kus	1,000	4 667,21	4 667,21	
185	K	725-P_0M	Montáž podružných zařizovacích předmětů	kpl	1,000	94 525,82	94 525,82	
PP			Montáž podružných zařizovacích předmětů vč. jejich rozmístění v objektu					
186	M	725_PZP_01	Dávkovač pěnového mýdla	kus	37,000	1 625,84	60 156,08	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
187	M	725_PZP_02	Zásobník na papírové ručníky	kus	38,000	3 254,05	123 653,90	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
188	M	725_PZP_03	Zásobník na toaletní papír	kus	13,000	1 677,83	21 811,79	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
189	M	725_PZP_04	Dávkovač dezinfekce nástěnný vč. Misky	kus	19,000	2 512,02	47 728,38	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
190	M	725_PZP_05	Polička do sprchového koutu	kus	7,000	3 190,25	22 331,75	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
191	M	725_PZP_06	Dvojháček	kus	74,000	510,44	37 772,56	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
192	M	725_PZP_07	Odpadkový koš nášlapný	kus	44,000	950,58	41 825,52	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
193	M	725_PZP_08	WC souprava (WC štětka) - závěsná	kus	15,000	1 250,10	18 751,50	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
194	M	725_PZP_09	Nástěnné zrcadlo, obdélník 600x400 mm, tloušťka 4 mm, leštěná hrana, lepené	kus	19,000	1 713,28	32 552,32	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
195	M	725_PZP_10	Zrcadlo výklopné pro invalidy	kus	1,000	5 045,32	5 045,32	
PP			specifikace - viz. příloha č. 1 technické zprávy ZTI					
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	231 379,15				
196	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí (max. objem splachovací vody 6l, max. průměrný objem splach. vody 3,75 l)	soubor	11,000	10 043,37	110 477,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041					
197	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí (max. objem splachovací vody 6l, max. průměrný objem splach. vody 3,75 l)	soubor	1,000	14 864,18	14 864,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131043					
198	K	72613104X	Instalační předstěna pro VÝLEVKU závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	3,000	9 211,54	27 634,62	
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
199	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	15,000	367,47	5 512,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001					
200	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	15,000	1 240,65	18 609,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002					
201	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	15,000	203,23	3 048,45	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011					
202	M	55281794	tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody	kus	14,000	3 258,78	45 622,92	CS ÚRS 2024 02
PP			tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody					
203	M	ALP.MPO10	Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi	kus	1,000	4 338,74	4 338,74	
PP			Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi					
204	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,269	4 726,29	1 271,37	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726111					
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				151 736,39	
205	K	72711100X	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace do DN 65 stěnou - požární odolnost EI 90	kus	10,000	1 654,20	16 542,00	
PP			Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace do DN 65 stěnou - požární odolnost EI 90					
206	K	727111044	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 65 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	20,000	1 246,02	24 920,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 65					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727111044					
207	K	72721211X	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace do D 63 mm stěnou- požární odolnost EI 90	kus	4,000	1 439,37	5 757,48	
208	K	72721321X	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace do D 63 mm stropem - požární odolnost EI 90	kus	21,000	1 021,52	21 451,92	
209	K	727222003	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	2 760,58	2 760,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222003					
210	K	727222007	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	3 276,18	3 276,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222007					
211	K	727223123	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	15,000	1 568,27	23 524,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223123					
212	K	727223125	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	7,000	1 858,29	13 008,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223125					
213	K	727223127	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	9,000	2 384,63	21 461,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223127					
214	K	727223128	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 125 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	4,000	4 758,52	19 034,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223128					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				12 323,96	
215	K	783614653	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	148,000	20,28	3 001,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Základní antikoroziní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614653					
216	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	148,000	21,83	3 230,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783615551					
217	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	148,000	41,16	6 091,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617611					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-14 - Objekt bývalé HTS
Soupis:
34-D1 - Zařízení silnoproude elektrotechniky

KSO: 8016916
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			2 779 813,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 779 813,33	21,00%	583 760,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 363 574,13

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 34-D1 - Zařízení silnoprroude elektrotechniky

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 779 813,33
PSV - Práce a dodávky PSV	2 614 683,52
741 - Elektroinstalace - silnoprroud	2 354 209,65
742 - Elektroinstalace - drátěný žlab	260 473,87
M - Práce a dodávky M	165 129,81
21-M - Elektromontáže	14 581,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 34-D1 - Zařízení silnoproude elektrotechniky

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 779 813,33

D PSV Práce a dodávky PSV 2 614 683,52

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 354 209,65

1	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	1 495,000	53,63	80 176,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002					
2	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m	m	1 350,000	18,53	25 015,50	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m					
VV			1350					
			1 350,000					
3	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	145,000	26,94	3 906,30	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m					
VV			15*5					
VV			70					
VV			Součet					
			75,000					
			70,000					
			145,000					
4	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	1 258,000	46,58	58 597,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110042					
5	M	34571377	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm	m	1 258,000	10,13	12 743,54	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm					
VV			poloměr ohybu >100mm					
			1258					
			1 258,000					
6	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	35,000	67,75	2 371,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
7	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	35,000	6,53	228,55	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
VV			35					
			35,000					
8	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	50,000	91,74	4 587,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021					
9	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	50,000	82,79	4 139,50	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm					
10	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	275,000	24,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
11	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	50,000	12,63	631,50	CS ÚRS 2024 02
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2					
12	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	225,000	19,68	4 428,00	CS ÚRS 2024 02
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
VV			225					
			225,000					
13	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	130,000	29,64	3 853,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	130,000	50,64	6 583,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
15	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	130,000	35,29	4 587,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120005					
16	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	149,500	79,35	11 862,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2					
	VV		130		130,000			
	VV		130*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		149,500			
17	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	130,000	16,94	2 202,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122021					
18	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	8 084,000	24,00	194 016,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122122					
19	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	4 434,000	14,58	64 647,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		2262+2172		4 434,000			
20	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	3 270,000	23,92	78 218,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		1495+1775		3 270,000			
21	M	34111258	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2	m	150,000	26,04	3 906,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2					
	VV		150		150,000			
22	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	230,000	38,36	8 822,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2					
23	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	110,000	20,41	2 245,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2					
	VV		110		110,000			
24	M	34111145	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x1,5mm2	m	20,000	34,47	689,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x1,5mm2					
25	M	RMAT0022.1	Příchytka pro protipožární trasy HL P1 08 pozinkovaná jednostranná	kus	70,000	6,65	465,50	
	PP		Kabel H07RN-F 5Gx6					
	VV		70		70,000			
26	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	210,000	16,94	3 557,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
27	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	180,000	24,45	4 401,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		180		180,000			
28	M	34111295	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2	m	30,000	40,62	1 218,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2					
	VV		30		30,000			
29	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	339,000	24,00	8 136,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032					
30	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	175,000	64,31	11 254,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	VV		175		175,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	65,000	94,94	6 171,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		45+20		65,000			
32	M	34111298	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2	m	35,000	132,71	4 644,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2					
33	M	RMAT0022	Kabel H07RN-F 5Gx4	m	40,000	102,90	4 116,00	
	PP		Kabel H07RN-F 5Gx6					
	VV		5*8		40,000			
34	M	RMAT0023	Kabel H07RN-F 5Gx6	m	24,000	150,17	3 604,08	
	PP		Kabel H07RN-F 5Gx6					
	VV		3*8		24,000			
35	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	110,000	35,29	3 881,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122134					
36	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	55,000	198,07	10 893,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		55		55,000			
37	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	55,000	358,29	19 705,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2					
	VV		35+20		55,000			
38	K	741122137	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	30,000	49,40	1 482,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122137					
39	M	34112362	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x50mm2	m	30,000	681,06	20 431,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x50mm2					
40	K	741122144	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	155,000	26,82	4 157,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122144					
41	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	120,000	151,72	18 206,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	VV		120		120,000			
42	M	34111299	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x10mm2	m	35,000	215,99	7 559,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x10mm2					
43	K	741122145	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	13,000	29,64	385,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122145					
44	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	13,000	244,64	3 180,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2					
45	M	RMAT0024	Kabel H07RN-F 5Gx16	m	7,000	374,29	2 620,03	
	PP		Kabel H07RN-F 5Gx6					
46	K	741123321	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x150 až 185 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	20,000	77,63	1 552,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x150 až 185 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741123321					
47	M	34113071	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NAYY) 4x120mm2	m	20,000	72,22	1 444,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NAYY) 4x120mm2					
48	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	630,000	63,51	40 011,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132103					
49	K	741132128	Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	10,000	101,63	1 016,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132128					
50	K	741230001	Montáž deska přístrojová elektroměrová typová	kus	1,000	211,72	211,72	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů typových elektroměrových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741230001					
51	K	741320024	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapojením vodičů	kus	6,000	63,51	381,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistikových částí spodků do 500 V 350 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320024					
52	M	1000140421	Pojistka nožová OEZ 40393 PNA2 160A gG	kus	6,000	213,73	1 282,38	
PP			Pojistka nožová OEZ 40393 PNA2 160A gG					
53	K	X741132135	Ukončení kabelů 5x25 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	176,43	705,72	
54	K	X741132136	Ukončení kabelů 5x50 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	247,00	494,00	
55	K	741132141	Ukončení kabelů 4x120 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	310,52	621,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x120 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132141					
56	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	36,000	119,97	4 318,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132145					
VV			36	36,000				
57	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	127,03	508,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132146					
58	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	14,000	141,14	1 975,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132147					
59	K	741132148	Ukončení kabelů 5x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	155,26	621,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132148					
60	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	62 603,12	62 603,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
61	M	RMAT0001.1	nástěná rozvodnice R1.1- 189 modulů 9x21, 586x1377x250, včetně příslušenství, IP54	kus	1,000	191 888,48	191 888,48	
62	M	RMAT0001.2	nástěná rozvodnice R1.2 - 126 modulů 6x21,586x917x25, včetně příslušenství, IP54	kus	1,000	53 097,30	53 097,30	
63	M	RMAT0001.3	nástěná rozvodnice R1.3 - 126 modulů 6x21,586x917x25, včetně příslušenství, IP54	kus	1,000	41 246,02	41 246,02	
64	M	RMAT0001.4	nástěná rozvodnice R1.4 - 126 modulů 6x21,586x917x25, včetně příslušenství, IP54	kus	1,000	64 570,59	64 570,59	
65	M	RMAT0001.5	vestavná rozvodnice R2.1 -297 modulů 9x33,860x1733x150 včetně příslušenstv, IP 30i	kus	1,000	142 304,32	142 304,32	
66	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů	kus	17,000	105,86	1 799,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1- jednopolových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310031					
67	M	34535071	spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky	kus	9,000	114,68	1 032,12	CS ÚRS 2024 02
PP			spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky					
VV			7+2	9,000				
68	M	X34535071	tačítka nástěnný jednopolový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky	kus	8,000	141,90	1 135,20	
PP			spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky					
VV			8	8,000				
69	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	37,000	84,69	3 133,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101					
70	M	34539010	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	37,000	165,16	6 110,92	CS ÚRS 2024 02
PP			přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
VV			4+20+9+4	37,000				
71	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	27,000	84,69	2 286,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310112					
72	M	345539021	přístroj tlačítkový ovládače bezšroubové svorky	kus	27,000	192,80	5 205,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	17,000	84,69	1 439,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310121					
74	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	17,000	209,82	3 566,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
	VV		1+16		17,000			
75	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	9,000	84,69	762,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310122					
76	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	12,000	171,63	2 059,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky					
	VV		6+2+4		12,000			
77	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	4,000	84,69	338,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310126					
78	M	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	4,000	219,27	877,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky					
	VV		3+1		4,000			
79	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	6,000	84,69	508,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310221					
80	M	RMAT0015	žaluziový spínač 1+0 s blokováním	kus	5,000	255,48	1 277,40	
81	M	RMAT0016	žaluziový spínač 1+0, 1+0 s blokováním	kus	1,000	273,52	273,52	
82	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	4,000	183,49	733,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311004					
83	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	4,000	1 159,37	4 637,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		čidlo pohybové a prezenční stropní 360°					
	VV		4		4,000			
84	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	3,000	211,72	635,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311071					
85	M	RMAT0027	Tlačítko nouzové otevření dveří, osvětlení, IP55, zelené	kus	2,000	804,33	1 608,66	
	PP		tlačítko					
86	M	1000302452	Tlačítko požární GEWISS GW42201, osvětlení, IP55, červené Gewiss	kus	1,000	804,33	804,33	
	PP		Tlačítko požární GEWISS GW42201, osvětlení, IP55, červené Gewiss					
87	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	68,000	1,00	68,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
88	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	21,000	1,00	21,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		R1.1					
	VV		6+1		7,000			
	VV		R.2					
	VV		1+1		2,000			
	VV		R1.3					
	VV		1+1		2,000			
	VV		R1.4					
	VV		3+1		4,000			
	VV		R2.1					
	VV		5+1		6,000			
	VV		Součet		21,000			
89	M	35822114	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	11,000	1,00	11,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		R1.1					
	VV		2		2,000			
	VV		R1.2					
	VV		4+1		5,000			
	VV		R1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.4					
	VV		2		2,000			
	VV		R2.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
90	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	5,000	1,00	5,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		R1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.2					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.4					
	VV		1		1,000			
	VV		R2.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
91	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	8,000	1,00	8,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		R2.1					
	VV		1+3+2+2		8,000			
92	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		R2.1					
	VV		2		2,000			
93	M	1998115	Signalizační kontakt iOF A9A26905	kus	17,000	1,00	17,00	
	PP		Signalizační kontakt iOF A9A26905					
	VV		R1.1					
	VV		3		3,000			
	VV		R1.2					
	VV		3		3,000			
	VV		R1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.4					
	VV		3		3,000			
	VV		R2.1					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		17,000			
94	M	X35822634	spoušť vypínací (podpětová), AC/DC 230	kus	4,000	1,00	4,00	
	PP		spoušť vypínací (podnapětová), AC/DC 230					
	VV		R1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.2					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
95	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	128,000	1,00	128,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320135					
96	M	10.841.841	Chránič 10C/1N/0,03, typ A	kus	18,000	1,00	18,00	
	VV		R1.1					
	VV		1+2		3,000			
	VV		R1.2					
	VV		2+1		3,000			
	VV		R1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.4					
	VV		3		3,000			
	VV		R2.1					
	VV		1+7		8,000			
	VV		Součet		18,000			
97	M	35829006	chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A					
	VV		R1.3					
	VV		1+1		2,000			
98	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A					
99	M	10.841.922	Chránič 16B/1N/0,03, typ A	kus	105,000	1,00	105,00	
	VV		R1.1					
	VV		6+3		9,000			
	VV		R1.2					
	VV		3+6+5		14,000			
	VV		R1.3					
	VV		3+3+2		8,000			
	VV		R1.4					
	VV		5+6		11,000			
	VV		R2.1					
	VV		58+5		63,000			
	VV		Součet		105,000			
100	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	23,000	1,00	23,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165					
101	M	35822155	jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	12,000	1,00	12,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
	VV	R1.1						
	VV	1+1			2,000			
	VV	R1.2						
	VV	4+1			5,000			
	VV	R1.3						
	VV	1+1			2,000			
	VV	R1.4						
	VV	1+1			2,000			
	VV	R2.1						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			12,000			
102	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	8,000	1,00	8,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
	VV	R1.1						
	VV	4			4,000			
	VV	R1.2						
	VV	2			2,000			
	VV	R1.3						
	VV	1			1,000			
	VV	R2.1						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			8,000			
103	M	35822170	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
	VV	R1.1						
	VV	2+1			3,000			
104	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	12,000	1,00	12,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175					
105	M	35822180	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
	VV	R1.1						
	VV	1			1,000			
	VV	R1.3						
	VV	1			1,000			
	VV	R1.4						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			3,000			
106	M	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
	VV	R1.1						
	VV	1			1,000			
	VV	R1.2						
	VV	1			1,000			
	VV	R1.2						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			3,000			
107	M	35822178	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
	VV	R1.1						
	VV	2			2,000			
108	M	35822186	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
	VV	R1.1						
	VV	1+2			3,000			
	VV	R1.2						
	VV	1			1,000			
	VV	R1.3						
	VV	R1.4						
	VV	Součet			4,000			
109	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	5,000	1,00	5,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320185					
110	M	35822193	jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
	VV	R1.1						
	VV	1			1,000			
111	M	X35822186	vypínač 3-pólový 80 A	kus	3,000	1,00	3,00	
	PP	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
	VV	R1.2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		R1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
112	M	X358221867	vypínač 3-pólový 100 A	kus	1,000	1,00	1,00	
	PP		jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		R2.1					
	VV		1		1,000			
113	K	741320302	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 300 A se zapojením vodičů	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320302					
114	M	10.409.694	jistič výkonový tělo 160A 36kA/415A AC (blok bez spouští)	kus	1,000	1,00	1,00	
	PP		např NSX160F					
115	M	10.844.195	Elektronická jednotka spouští chr. B Ir = 100-160A, měření, výstup Modbus	kus	1,000	1,00	1,00	
116	M	X35822907	spoušť podpětíová 230V pro elektronické nadproudové spouště 160 a 250A	kus	1,000	1,00	1,00	
117	M	35822683V5	3 svorky pro kabely 120mm2, 200A	kus	1,000	1,00	1,00	
118	K	21016068.1	Montáž komunikace	kus	1,000	1,00	1,00	
	PP		Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
119	M	35822683.1	modul pro komunikaci BSCM	kus	1,000	1,00	1,00	
	PP		uživatelsky výměnná jednotka spouští					
120	M	3582278.12	Modul rozhraní IFM pro jističe Power Monitoring-Modubs+	kus	1,000	1,00	1,00	
121	M	3582278.15	kabeláž ULP pro NSX - Power Monitoring, delky 1,5m	kus	1,000	1,00	1,00	
122	M	3582278.18	Zakončovací impedance RS485 - 2 ks	kus	1,000	1,00	1,00	
123	K	210160682.1	Montáž napájecího modulu	kus	5,000	1,00	5,00	
	PP		Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
124	M	3582278.17	napájecí modul 24VDC Power monitoring	kus	5,000	1,00	5,00	
125	M	1939646	ESX PANEL SERVER UNIVERSAL 24VDC PAS600L	kus	5,000	1,00	5,00	
	PP		ESX PANEL SERVER UNIVERSAL 24VDC PAS600L					
	VV		R1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.2					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.4					
	VV		1		1,000			
	VV		R2.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
126	K	2101606822	Montáž měřícího modulu	kus	26,000	1,00	26,00	
	PP		Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
127	M	1000031926	PowerTag senzor M63, 1P max 63A	kus	16,000	1,00	16,00	
	VV		R1.1					
	VV		2		2,000			
	VV		R1.2					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.4					
	VV		3		3,000			
	VV		R2.1					
	VV		8+1		9,000			
	VV		Součet		16,000			
128	M	1000031927	PowerTag senzor M63, 1P+N horní max 63A	kus	4,000	1,00	4,00	
	VV		R1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.2					
	VV		2		2,000			
	VV		R1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.4					
	VV		R2.1					
	VV		Součet		4,000			
129	M	1000031929	PowerTag senzor M63, 3P max 63A	kus	6,000	1,00	6,00	
	VV		R1.1					
	VV		2		2,000			
	VV		R1.2					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.4					
	VV		1		1,000			
	VV		R2.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
130	M	X1939646	Licence pro měření přes webové rozhraní	kus	26,000	1,00	26,00	
	PP		ESX PANEL SERVER UNIVERSAL 24VDC PAS600L					
	VV		26		26,000			
131	K	210160682	Montáž elektroměrů třífázových se zapojením vodičů	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž měřicích přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210160682					
132	M	RMAT0028	Multimetr s čelním panelem	kus	1,000	1,00	1,00	
	PP		elektroměr					
133	K	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepět'ových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322011					
134	M	1989870	SVODIC PREPETI FLP-B+C-MAXI-VSF/3+1	kus	1,000	1,00	1,00	
	PP		SVODIC PREPETI FLP-B+C-MAXI-VSF/3+1					
135	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepět'ových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322122					
136	M	1205473	SVODIC PREPETI SLP-275 V/4 S	kus	4,000	1,00	4,00	
	PP		SVODIC PREPETI SLP-275 V/4 S					
	VV		R1.2					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.4					
	VV		1		1,000			
	VV		R2.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
137	K	741330031	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 16 A se zapojením vodičů	kus	13,000	1,00	13,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 16 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330031					
138	M	RMAT0025	časové rele se spožděním	kus	1,000	1,00	1,00	
139	M	RMAT0026	stykač střídavý 230V/16A 1Z+1V	kus	1,000	1,00	1,00	
140	M	8500025810	Relé impulzní 16 A, 1 S + 1 V	kus	11,000	1,00	11,00	
	PP		Relé impulzní 16 A, 1 S + 1 V					
	VV		R1.1					
	VV		5		5,000			
	VV		R1.2					
	VV		3		3,000			
	VV		R1.3					
	VV		3		3,000			
	VV		R1.4					
	VV		R2.1					
	VV		Součet		11,000			
141	K	741330044	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 63 A se zapojením vodičů	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 63 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330044					
142	M	35826007	relé časové digitální	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		relé časové digitální					
	VV		R1.2					
	VV		1		1,000			
	VV		R1.4					
	VV		1		1,000			
143	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	49 400,48	49 400,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
144	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	4,000	1 411,44	5 645,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011					
145	K	74182010.1	Identifikace nouzových svítidel	soubor	1,000	7 762,93	7 762,93	
	PP		Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
146	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	7 762,93	7 762,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820102					
147	K	742190004	Požární těsnící materiál do prostupu	kus	4,000	4 331,00	17 324,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce pro trasy požární těsnící materiál do prostupu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190004					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	M	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	4,000	2 474,86	9 899,44	
149	K	74362930R8	Montáž ekvipotencionalní svorkovnice	kus	5,000	211,72	1 058,60	
150	M	35442110R2	uzemňovací ekvipotencionalní svorkovnice nastěná	kus	4,000	395,98	1 583,92	
151	M	35442110R3	Připojnice vyrovnání poteniciálu délka 500	kus	1,000	346,48	346,48	
152	K	X741310222	Motnáž řídicích jedotek do skříní	kus	1,000	352,86	352,86	
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
153	M	RMAT0017	řídící jednotka MC 4X výstpy 4X vstppy, včetně boxu	kus	2,000	4 357,73	8 715,46	
154	K	X741310221	Motnáž metostanice	kus	1,000	2 117,16	2 117,16	
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
155	M	RMAT0018	Metostanice pro žaluzie	kus	1,000	12 343,35	12 343,35	
156	K	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	6,000	176,43	1 058,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310412					
157	M	34535110	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A	kus	6,000	592,88	3 557,28	CS ÚRS 2024 02
PP			spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A					
VV			6		6,000			
158	K	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	176,43	176,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310413					
159	M	34535115	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A	kus	1,000	714,68	714,68	CS ÚRS 2024 02
PP			spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A					
160	K	742110202	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny	kus	8,000	1 058,58	8 468,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110202					
161	M	RMAT0019	krabice podlahová 10 modulů, včetně příslušenství	kus	4,000	2 419,42	9 677,68	
162	M	RMAT0020	krabice podlahová 12 modulů, včetně příslušenství	kus	2,000	2 419,42	4 838,84	
163	M	RMAT0021	krabice podlahová 18 modulů, včetně příslušenství	kus	2,000	2 911,22	5 822,44	
164	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	278,000	24,83	6 902,74	CS ÚRS 2024 02
PP			rámeček jednonásobný					
VV			278		278,000			
165	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	330,000	84,69	27 947,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001					
166	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	150,000	125,91	18 886,50	CS ÚRS 2024 02
PP			přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
VV			20		20,000			
VV			122+8		130,000			
VV			Součet		150,000			
167	M	34555244	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	26,000	834,38	21 693,88	CS ÚRS 2024 02
PP			přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
VV			4+22		26,000			
168	M	34555243	zásuvka zápuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky	kus	74,000	185,12	13 698,88	CS ÚRS 2024 02
PP			zásuvka zápuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky					
VV			3		3,000			
VV			71		71,000			
VV			Součet		74,000			
169	M	X34555243	zásuvka modul 45mm	kus	72,000	82,00	5 904,00	
VV			8*2		16,000			
VV			8*4		32,000			
VV			12*2		24,000			
VV			Součet		72,000			
170	M	X34555244	zásuvka modul 45mm s přepětovou ochranou	kus	8,000	897,68	7 181,44	
171	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	15,000	105,86	1 587,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082					
172	M	34555233	zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky	kus	9,000	124,55	1 120,95	CS ÚRS 2024 02
PP			zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky					
VV			3+6		9,000			
173	M	10.165.429	Zásuvka 230V 16A 113-6	kus	6,000	194,80	1 168,80	
PP			Zásuvka 113-6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6	6,000				
174	K	741313122	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů	kus	6,000	176,43	1 058,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313122					
175	M	35811311	zásuvka spojovací 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky	kus	6,000	399,90	2 399,40	CS ÚRS 2024 02
PP			zásuvka spojovací 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky					
176	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	66,000	176,43	11 644,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313231					
VV			64+2	66,000				
177	M	35811475	zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP54, šroubové svorky	kus	66,000	179,49	11 846,34	CS ÚRS 2024 02
PP			zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky					
178	K	X741313122	Montáž zásuvkové skříně	kus	3,000	776,29	2 328,87	
PP			Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A					
VV			3	3,000				
179	M	11.117.655	Zásuvková skříň 400V/32A, 400V/16A, 3x 230V/16A IP65, včetně vystrojení lk10	kus	3,000	4 235,58	12 706,74	
PP			FAMATEL Skříň ZSF40101000.1 /3952 zásuvková IP65					
180	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	129,000	494,00	63 726,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372154					
181	M	RMAT0001	CIR0013 INTERIÉROVÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO pr 250mm, 18W, 1600lm, 4000K, IP44	kus	7,000	624,16	4 369,12	
VV			7	7,000				
182	M	RMAT0002	CIR0014 INTERIÉROVÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO pr 300mm, 24W, 2200lm, 4000K, IP44	kus	42,000	917,58	38 538,36	
VV			42	42,000				
183	M	RMAT0003	SIN20445 PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 26W, 3750lm, IP66 4K DÉLKA 0,6m	kus	10,000	1 813,72	18 137,20	
VV			7+2+1	10,000				
184	M	RMAT0004	SIN20785 PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 47W, 6700lm, IP66 4K DÉLKA 1,2m	kus	46,000	2 436,19	112 064,74	
VV			14+14+18	46,000				
185	M	RMAT0005	SIN20945 PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 41W, 5340lm, IP66 4K DÉLKA 1,2m	kus	24,000	1 981,43	47 554,32	
VV			16+6+1+1	24,000				
186	M	RMAT0014	Sada lankoého závěsu pro osvětlení (4ks)	kus	57,000	518,15	29 534,55	
187	M	RMAT001.1	Sada závěsu pro osvětlení na stěnu	kus	5,000	518,15	2 590,75	
188	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	92,000	494,00	45 448,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372112					
189	M	RMAT0006	XED054 HRANATÉ ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO 600x600, 30W, 3600lm, IP40, UGR 19	kus	92,000	1 319,99	121 439,08	
VV			45+38+9	92,000				
190	M	RMAT00020	LED pásek pod kuchynsou linku délak do 3,0m se zdrojem , včetně příslušenství	kus	8,000	2 049,76	16 398,08	
VV			8	8,000				
191	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	57,000	494,00	28 158,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061					
192	M	RMAT0007	N11 VESTAVNÉ OSVĚTLENÍ 3,7W, 426lm, 6500K, OPTIKA ASIMETRIKČÁ, min. IP 40, BAT. ZDROJ 60MIN	kus	10,000	1 889,55	18 895,50	
193	M	RMAT0008	N12 PŘISAZENÉ OSVĚTLENÍ 3,75W, 426lm, 6500K, OPTIKA ASIMETRIKČÁ, min. IP 40, BAT. ZDROJ 60MIN	kus	10,000	2 077,65	20 776,50	
194	M	RMAT0009	N3 PŘISAZENÉ OSVĚTLENÍ 2,0W, 245lm, 6500K, OPTIKA OTEVŘENÝ PROSTOR, min. IP 40, BAT. ZDROJ 60MIN	kus	10,000	2 077,65	20 776,50	
VV			9+1	10,000				
195	M	RMAT0010	N6 VESTAVNÉ OSVĚTLENÍ 2,0W, 216lm, 6500K, OPTIKA ÚNIKOVÉ CESTY, min. IP 40, BAT. ZDROJ 60MIN	kus	7,000	1 889,55	13 226,85	
196	M	RMAT0011	P1 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM, BAT. ZDROJ 60MIN	kus	10,000	1 889,55	18 895,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	M	RMAT0012	P2 NOUZOVÉ VENKOVÝ OSVĚTLENÍ 3x2W, 650lm, S VYHŘÍVANÝM BAT. ZDROEJM 60MIN.	kus	10,000	3 021,80	30 218,00	
198	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	2,000	437,55	875,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741373002					
199	M	RMAT0013	VO VENKOVNÍ POULIČNÍ SVÍTIDLO 31W, 3200lm, 2700K BLC, IP66, IK 9	kus	2,000	8 115,18	16 230,36	
200	K	X741373002	Demontáž venkovního osvětlení a uschovna ve skladu nemocnice	kus	2,000	1 411,44	2 822,88	
PP			Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
D	742	Elektroinstalace - drátěný žlab					260 473,87	
201	K	X742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	440,000	169,37	74 522,80	
PP			Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm					
202	M	X10.622.914	Žlab kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m	m	180,000	120,40	21 672,00	
VV			180		180,000			
203	M	10.622.915	Žlab kabelový 150/50 M2 GZ délka 2m	m	260,000	157,64	40 986,40	
VV			260		260,000			
204	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	m	67,000	204,66	13 712,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104					
205	M	10.622.916	Žlab kabelový 200/50 M2 GZ délka 2m	m	65,000	181,04	11 767,60	
VV			65		65,000			
206	M	10.622.917	Žlab kabelový 250/50 M2 GZ délka 2m	m	2,000	213,08	426,16	
207	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	440,000	77,63	34 157,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122					
208	M	34575388	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	440,000	84,89	37 351,60	CS ÚRS 2024 02
PP			nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
209	K	742110124	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	kus	67,000	77,63	5 201,21	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky přes 150 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110124					
210	M	34575390	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 250mm	kus	67,000	131,66	8 821,22	CS ÚRS 2024 02
PP			nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 250mm					
VV			67		67,000			
211	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	95,000	16,94	1 609,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
212	M	34121325	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6	m	95,000	19,79	1 880,05	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6					
213	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	10,000	14,11	141,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005					
214	M	37459025	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný	kus	10,000	10,52	105,20	CS ÚRS 2024 02
PP			konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný					
215	K	742350001	Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	kus	1,000	776,29	776,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742350001					
216	M	34535107	sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20	kus	1,000	7 343,52	7 343,52	CS ÚRS 2024 02
PP			sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20					
D	M	Práce a dodávky M					165 129,81	
217	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	56,000	536,35	30 035,60	
218	K	018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	27 205,42	27 205,42	
219	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	84 725,97	84 725,97	
PP			wago svorky, vázací pásky, upevňovací materiál, izolační pásky, atd.					
220	K	VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči	hod	16,000	536,35	8 581,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21-M			Elektromontáže					
				14 581,22				
221	K	210191508	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích SR 3.1, 7.1, S/1, 1SRV 3/1 bez zapojení vodičů	kus	1,000	2 117,16	2 117,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových rozpojovacích, typ [SR 3.1, 7.1, S/1, 1SRV 3/1]					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191508					
222	M	1202018	POJISTKOVA SKRIN SR302/NVW2	kus	1,000	12 464,06	12 464,06	
PP			POJISTKOVA SKRIN SR302/NVW2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-14 - Objekt bývalé HTS
Soupis:
34-D2 - Bleskosvod

KSO: 8016916
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			629 977,82
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	629 977,82	21,00%	132 295,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	762 273,16

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 34-D2 - Bleskosvod

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	629 977,82
PSV - Práce a dodávky PSV	629 977,82
741 - Elektroinstalace - silnoproud	629 977,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS					
Objekt:		SO-14 - Objekt bývalé HTS					
Soupis:		34-D2 - Bleskosvod					
Místo:		Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov			Datum:		17. 10. 2025
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant:		PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:		Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							629 977,82	

D	PSV	Práce a dodávky PSV					629 977,82	

D	741	Elektroinstalace - silnoprúd					629 977,82	

1	K	741410002	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu	m	455,000	33,33	15 165,15	CS ÚRS 2024 02

PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410002						

2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	467,250	38,81	18 133,97	CS ÚRS 2024 02

PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn						
VV		445*1,05						

3	M	35442183	držák zemnicí pásky	kus	332,000	15,19	5 043,08	CS ÚRS 2024 02

PP		držák zemnicí pásky						
VV		332						

4	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	240,000	118,64	28 473,60	CS ÚRS 2024 02

PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003						
VV		40+200						

5	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	24,400	38,81	946,96	CS ÚRS 2024 02

PP		drát D 10mm FeZn						
VV		40*0,61						

6	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	27,000	152,95	4 129,65	CS ÚRS 2024 02

PP		drát D 8mm AlMgSi						
VV		(160+40)*0,135						

7	M	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm	kus	175,000	100,21	17 536,75	CS ÚRS 2024 02

PP		podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm						
VV		140/0,8						

8	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	165,000	466,56	76 982,40	CS ÚRS 2024 02

PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420002						

9	M	X1993219.1	VODIC S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACI S = 75, D 23MM SEDY	m	165,000	723,44	119 367,60	

VV		130+35						

10	M	X1000300405	Podpěra vedení pro vysokonapětové vodiče s plastovou základnou nerez	kus	130,000	154,03	20 023,90	

VV		130						

11	M	X1000300405.1	střešní držák vedení pro ploché střechy s betonovou záateží a pvc podložkou s nerez držákem	kus	40,000	597,33	23 893,20	

VV		40						

12	M	1251977	SADA PRO PRIPOJENI VODICU S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACI	kus	3,000	2 795,90	8 387,70	

PP		SADA PRO PRIPOJENI VODICU HVI 819294						

13	K	X741420002	Montáž propojovacího prvku na kabel s vysokonapětovou izolací	kus	12,000	199,95	2 399,40	

14	M	X1000300389	Připojovací členy + montážní materiál pro vodič vysokonapětovou izolací	kus	12,000	979,48	11 753,76	

PP		DEHN Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-light						
VV		8+4						

15	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	68,000	42,65	2 900,20	CS ÚRS 2024 02

PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021						

16	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	8,000	47,85	382,80	CS ÚRS 2024 02

PP		svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm						

17	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	26,000	23,55	612,30	CS ÚRS 2024 02

PP		svorka uzemnění nerez spojovací						
VV		26						

					26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	35431026	svorka uzemnění nerez V4 křížová pro vodič D 6-10mm s mezideskou	kus	6,000	129,14	774,84	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka uzemnění nerez V4 křížová pro vodič D 6- 10mm s mezideskou					
VV			6		6,000			
19	M	35442036	svorka uzemnění nerez přípojovací	kus	16,000	31,90	510,40	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka uzemnění nerez přípojovací					
VV			16		16,000			
20	M	X35442004	svorka na hranaté potrubí potrubí s nerze páskem	kus	2,000	60,22	120,44	
PP			svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn					
VV			2		2,000			
21	M	X1000300404	Uzemňovací svorka pro oblast koncovky	kus	10,000	143,56	1 435,60	
PP			DEHN Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm se závětem M8 nerez					
22	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	90,000	42,65	3 838,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022					
23	M	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus	70,000	41,02	2 871,40	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku					
VV			70		70,000			
24	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	20,000	42,15	843,00	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát					
VV			20		20,000			
25	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	8,000	13,33	106,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420083					
26	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	8,000	17,53	140,24	CS ÚRS 2024 02
PP			štítek plastový - čísla svodů					
27	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	33 325,72	33 325,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
28	K	X741420083	Montáž litinové krabice se zkušební svorkou včetně zapojení	kus	8,000	733,17	5 865,36	
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
29	M	1000300317	litinová krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mm litina, barva černá	kus	8,000	1 542,84	12 342,72	
PP			DEHN 549001 UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mm litina, barva černá, pro DEH DEHN					
30	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	8,000	1 999,54	15 996,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430005					
31	M	X1030039912	Podpůrná trubka s jímáčem 3200+1000 , d 50mm pro vodič s vysokonapětovou izolací, s třínohým stativem, celková délka 4200mm	kus	8,000	8 042,14	64 337,12	
32	M	1359992	Tříramenný stojan pro podpůrnou trubku s vyrovnáním sklonu 5° rozměr 1400x1200	kus	8,000	8 010,92	64 087,36	
33	M	X1327474	BETON. PODSTAVEC 17KG S PODLOZ. A KLIN.	kus	72,000	485,80	34 977,60	
VV			8*9		72,000			
34	M	X1000313139	Podložka plast D 280mm černá	kus	24,000	106,19	2 548,56	
VV			8*3		24,000			
35	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	7 331,66	7 331,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Měření zemních odporů zemniče					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820001					
36	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	2,023	466,56	943,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101					
37	K	X74362930R2	Ochranný nátěr spojů	kpl	1,000	21 448,07	21 448,07	
PP			Ochranný nátěr spojů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-14 - Objekt bývalé HTS
Soupis:
34-D3 - Fotovoltaická elektrárna

KSO: 8016916
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			1 209 462,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 209 462,40	21,00%	253 987,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 463 449,50

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 34-D3 - Fotovoltaická elektrárna

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 209 462,40
PSV - Práce a dodávky PSV	1 209 462,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	446 748,71
741-1 - FVE - konstrukce	256 591,18
741-2 - FVE - technologie	150 394,02
741-3 - Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE	101 129,85
741-4 - Elektroinstalce - kabeláž	106 910,03
742 - Elektroinstalace - kabelová trasa	82 917,00
741-5 - Elektroinstalce - ostatní	64 771,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 34-D3 - Fotovoltaická elektrárna

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: FROJENI CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 209 462,40

D PSV Práce a dodávky PSV 1 209 462,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 446 748,71

1	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	79,000	750,00	59 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741721211					
2	M	X35001006	panel fotovoltaický monokrystalický, výkon 580Wp, rozměr 2278x1134x30mm	kus	79,000	1 913,18	151 141,22	
VV			79					
			79,000					
3	K	741130420	Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel	kus	240,000	19,33	4 639,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130420					
4	M	RMAT0001	MC4 konektory pro solární panely	kus	240,000	29,00	6 960,00	
PP			MC4 konektory pro solární panely					
VV			60*4					
			240,000					
5	K	741120324	Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně průměru přes 4 do 6 mm	m	940,000	19,33	18 170,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120324					
6	M	34111851	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm	m	940,000	22,24	20 905,60	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm					
VV			2*55					
			110,000					
VV			2*45					
			90,000					
VV			4*55					
			220,000					
VV			2*75					
			150,000					
VV			2*75					
			150,000					
VV			2*75					
			150,000					
VV			2*35					
			70,000					
VV			Součet					
			940,000					
7	K	741732062	Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon přes 500 do 650 W	kus	82,000	241,69	19 818,58	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon přes 500 do 650 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741732062					
VV			79+3					
			82,000					
8	M	35671255	optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 650W	kus	79,000	976,41	77 136,39	CS ÚRS 2023 01
PP			optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 650W					
9	M	2228032775	WLAN Access point (TAP)	kus	3,000	966,74	2 900,22	
10	M	6344230655	Univerzální datalogger CCA + TAP	kus	10,000	3 847,63	38 476,30	
11	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,449	19 334,83	47 351,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741102					
D 741-1			FVE - konstrukce					256 591,18
12	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	79,000	628,38	49 642,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711011					
13	M	42412500	konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 1 panel	sada	79,000	1 614,46	127 542,34	CS ÚRS 2024 02
PP			konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 1 panel					
14	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	140,000	19,33	2 706,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	18,900	193,35	3 654,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		drát D 8mm AlMgSi					
	VV		140*0,135		18,900			
16	M	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	140,000	19,33	2 706,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg					
	VV		140		140,000			
17	M	Pol13	Držák kabelů	kus	158,000	9,67	1 527,86	
	PP		Držák kabelů					
	VV		79*2		158,000			
18	M	Pol16	Zadní větrný deflektor	kus	79,000	367,36	29 021,44	
	PP		Zadní větrný deflektor					
19	M	Pol18	Krajní větrný deflektor - XL	kus	84,000	473,70	39 790,80	
	PP		Krajní větrný deflektor - XL					
	VV		20+64		84,000			
D		741-2	FVE - technologie				150 394,02	
20	K	741730036	Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10000 W	kus	2,000	11 600,90	23 201,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730036					
21	M	X35672022.1	měníč fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 25000W, maximální výstupní výkon 25000W	kus	2,000	58 762,40	117 524,80	
22	K	X741730076.1	Montáž, nastavení, zprovoznění technologie	kpl	2,000	4 833,71	9 667,42	
D		741-3	Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE				101 129,85	
23	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	3,000	4 833,71	14 501,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
24	M	Pol36	Nástěnná rozvodnice IP 66, 1560 x 835 x 250 mm	kus	1,000	8 313,98	8 313,98	
	PP		Nástěnná rozvodnice IP 66, 48 modulů, 3 fády, 550 x 328 x 140 mm					
	VV		1		1,000			
25	M	RMAT0026.1	Nástěnná rozvodnice IP 66, DC box pro 4xSPD	kus	2,000	512,37	1 024,74	
26	M	Pol37	Spojovací materiál	soubor	1,000	1 090,48	1 090,48	
	PP		Spojovací materiál					
27	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,000	966,74	966,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311071					
28	M	X1000302452.1	Tlačíto nouze. stop s aretací 1Z,1V	kus	1,000	947,41	947,41	
29	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	9,000	241,69	2 175,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
30	M	X35822634	spoušť vypínací, AC/DC 230V	kus	1,000	783,06	783,06	
31	M	X35822634.1	pomocký kontakt 1Z+1O	kus	5,000	96,67	483,35	
32	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	73,47	220,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
33	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	8,000	96,67	773,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
34	M	X1000169334	Odpínač 900 V DC, Ie 30A, Isc 15-22, 2pól	kus	8,000	2 489,36	19 914,88	
35	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	145,01	290,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
36	M	35822154	jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	499,81	999,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
37	K	741320186	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříní se signálním kontaktem se zapojením vodičů	kus	1,000	96,67	96,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříní, se signálním kontaktem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320186					
38	M	X35822205	vypínač 3-pólový 125 A	kus	1,000	850,73	850,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	16,000	193,35	3 093,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322072					
Online PSC								
40	M	Pol30	Svodič přepětí DC, 2modulový, Isc= 1000A DC, Uc= 1000V DC	kus	16,000	406,03	6 496,48	
PP			Svodič přepětí DC, 2modulový, Isc= 1000A DC, Uc= 1000V DC					
VV			8+8					
			16,000					
41	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	193,35	193,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322122					
Online PSC								
42	M	1205473	SVODIC PREPETI SLP-275 V/4 S	kus	1,000	3 035,57	3 035,57	
PP			SVODIC PREPETI SLP-275 V/4 S					
43	K	741330056	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 160 A se zapojením vodičů	kus	1,000	966,74	966,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 160 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330056					
44	M	10.391.397	Stykač 125A/4P 230VAC s 2NO, 2NO kontakty	kus	1,000	11 025,68	11 025,68	
45	K	741330053	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	2,000	483,37	966,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 40 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330053					
46	M	35821001	stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC	kus	1,000	481,44	481,44	CS ÚRS 2024 02
PP			stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC					
47	M	8500640001	Ochrana napěťová a frekvenční	kus	1,000	5 317,08	5 317,08	
48	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	4 350,34	4 350,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001					
49	M	RMAT0003	napajecí zdroj 230V AC/ 24V DC 0,63A, 15,2W	kus	1,000	261,02	261,02	
50	K	741791003	Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické systémy	kus	1,000	2 416,85	2 416,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741791003					
51	M	35889006	elektroměr s S0 (otevřený kolektor) pulzním výstupem cejchovaný třífázový, pro FV elektrárny "Zelený bonus"	kus	1,000	6 956,67	6 956,67	CS ÚRS 2024 02
PP			elektroměr s S0 (otevřený kolektor) pulzním výstupem cejchovaný třífázový, pro FV elektrárny "Zelený bonus"					
52	M	RMAT0002	měřicí převodové transformátory proudu	kus	3,000	531,71	1 595,13	
53	K	X74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	483,37	483,37	
54	M	X354421102	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	58,00	58,00	
D			741-4	Elektroinstalce - kabeláž			106 910,03	
55	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	300,000	48,34	14 502,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110002					
56	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m	m	300,000	50,27	15 081,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m					
VV			300					
			300,000					
57	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	60,000	17,40	1 044,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120001					
58	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	60,000	24,17	1 450,20	CS ÚRS 2024 02
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
59	K	741120003	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	50,000	19,33	966,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120003					
60	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	50,000	64,77	3 238,50	CS ÚRS 2024 02
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
61	K	741122034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	105,000	19,33	2 029,65	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122034					
62	M	34113135	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2	m	74,750	733,76	54 848,56	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2					
VV			65	65,000				
VV			65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	74,750				
63	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	6,040	299,69	1 810,13	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2					
VV			2*20	40,000				
VV			40*0,151 'Přepočtené koeficientem množství	6,040				
64	K	741132148	Ukončení kabelů 5x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	48,34	193,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132148					
65	K	X741132118	Ukončení kabelů 5x35 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	53,17	106,34	
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2					
66	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	45,000	9,67	435,15	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420020					
67	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	45,000	39,64	1 783,80	CS ÚRS 2023 01
PP			svorka uzemnění nerez připojovací					
VV			45	45,000				
68	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	20,000	9,67	193,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
69	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	20,000	13,53	270,60	CS ÚRS 2023 01
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
VV			20	20,000				
70	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	150,000	19,33	2 899,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					
71	M	Pol39	FTP CAT6 UV	m	150,000	20,30	3 045,00	
PP			FTP CAT6					
VV			150	150,000				
72	K	X742330028	Montáž konektoru RJ45	kus	4,000	19,33	77,32	
73	M	Pol40	Konektor RJ45 CAT6	kus	4,000	8,70	34,80	
PP			Konektor RJ45 CAT6					
74	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,000	966,74	966,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742123001					
75	M	ADI.0062588.UR S	Přepětová ochrana v sítích Ethernet Cat.6 před pulsním přepětím, výstup vpředu	kus	1,000	1 933,48	1 933,48	
PP			Přepětová ochrana v sítích Ethernet Cat.6 před pulsním přepětím, výstup vpředu					
D		742	Elektroinstalace - kabelová trasa					82 917,00
76	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	m	90,000	96,67	8 700,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110104					
77	M	1999466	VIKO ZLABU ZZ 3M	m	90,000	481,44	43 329,60	
78	M	1993757	ZLAB PLECHOVÝ NEPREFOROVANÝ 100/60 ZZ 3000MM	m	90,000	325,79	29 321,10	
VV			90	90,000				
79	M	X1	PODĚRA PRO TRASU NA PLOCHOU STŘECHU SE ZÁTĚŽÍ	kus	90,000	17,40	1 566,00	
D		741-5	Elektroinstalce - ostatní					64 771,61
80	K	0168	Koordinace s EG.D první paralérní připojení	hod	12,000	1 933,48	23 201,76	
PP			Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jedotek					
81	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	4 833,71	4 833,71	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003					
82	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000	3 866,97	7 733,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011					
83	K	X016	Zednické práce,zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	48,000	483,37	23 201,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní elektroinstalaci - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi, podlahy a stropů, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení elektroinstalace					
84	K	X01681	Nastavení střídače dle parametrů smlovy s EG.D	hod	12,000	483,37	5 800,44	
	PP		Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jednotek					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-14 - Objekt bývalé HTS
Soupis:
34-E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: 801 69 16
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			525 019,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	525 019,75	21,00%	110 254,15
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			635 273,90
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: **34-E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky**

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	525 019,75
PSV - Práce a dodávky PSV	525 019,75
742 - Elektroinstalace	420 002,03
742-1 - Elektroinstalace - Přístupový systém	77 226,06
742-2 - Elektroinstalace - STA	27 791,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS					Datum:	17. 10. 2025	
Objekt:	SO-14 - Objekt bývalé HTS					Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	
Soupis:	34-E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky					Zpracovatel:		
Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov							
Zadavatel:	Kraj Vysočina							
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							525 019,75	

D	PSV	Práce a dodávky PSV					525 019,75	

D	742	Elektroinstalace					420 002,03	

1	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	285,000	53,17	15 153,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
2	M	34571384	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm	m	285,000	11,60	3 306,00	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm					
VV			54*5 +15					
					285,000			
3	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	230,000	53,17	12 229,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
4	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	230,000	10,63	2 444,90	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
VV			25+30+15+20+40+100					
					230,000			
5	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	168,000	149,84	25 173,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
6	M	10.622.913	Žlab kabelový 50/50 M2 GZ délka 2m	m	50,000	91,84	4 592,00	
VV			50					
					50,000			
7	M	10.622.914	Žlab kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m	m	103,000	110,21	11 351,63	
VV			54+14+35					
					103,000			
8	M	10.622.917	Žlab kabelový 250/50 M2 GZ délka 2m	m	15,000	195,28	2 929,20	
9	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	153,000	19,33	2 957,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122					
10	M	34575388	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	153,000	87,97	13 459,41	CS ÚRS 2024 02
PP			nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
11	K	742110124	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	kus	15,000	19,33	289,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky přes 150 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110124					
12	M	34575390	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 250mm	kus	15,000	120,84	1 812,60	CS ÚRS 2024 02
PP			nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 250mm					
13	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	25,000	62,84	1 571,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110505					
14	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	25,000	100,54	2 513,50	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem					
15	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	61,000	62,84	3 833,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
16	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	61,000	5,80	353,80	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
VV			58+3					
					61,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	8 256,000	16,43	135 646,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
18	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	8 256,000	8,70	71 827,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
	VV		1.NP					
	VV		4620		4 620,000			
	VV		1.NP					
	VV		2260		2 260,000			
	VV		Součet		6 880,000			
	VV		6880*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8 256,000			
19	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	3 692,95	3 692,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330005					
20	M	35712025	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/600x600mm	kus	1,000	12 281,48	12 281,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/600x600mm					
21	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	2,000	531,71	1 063,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330022					
22	M	1327484	PRODLUZ. PRIVOD RACK-PROTECTOR-X8-1U	kus	2,000	661,25	1 322,50	
	PP		PRODLUZ. PRIVOD RACK-PROTECTOR-X8-1U					
23	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	12,000	145,01	1 740,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023					
24	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	12,000	183,68	2 204,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"					
25	K	742330046	Montáž patch panelu 48 portů	kus	6,000	821,73	4 930,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 48 portů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330046					
26	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 48 portů 19" UTP	kus	6,000	1 240,33	7 441,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP					
27	K	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	24,000	9,67	232,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330029					
28	M	37459055	adaptér optický SC(APC) OS zelený simplex	kus	24,000	17,40	417,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		adaptér optický SC(APC) OS zelený simplex					
29	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	24,000	9,67	232,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330031					
30	M	34343000	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm	kus	24,000	7,73	185,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm					
31	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	1,000	338,36	338,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036					
32	M	35759000	vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex	kus	1,000	2 158,73	2 158,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex					
33	K	742330037	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	145,01	145,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330037					
34	M	42914001	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	1,000	3 677,48	3 677,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy					
35	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	117,000	164,35	19 228,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044					
36	M	37451170	modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm	kus	22,000	33,84	744,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm					
37	M	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	69,000	61,87	4 269,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone					
	VV		69		69,000			
38	M	37451150	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone	kus	6,000	61,87	371,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	ABB.RJ45C6U	Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6	kus	188,000	56,07	10 541,16	
	PP		Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6					
	VV		69*2		138,000			
	VV		22*2		44,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		188,000			
40	M	ABB.1368111	Modul zásuvkový 22,5x45 mm, pro 1x RJ45, se záclonkou Profil 45	kus	20,000	25,14	502,80	
	PP		Modul zásuvkový 22,5x45 mm, pro 1x RJ45, se záclonkou Profil 45					
41	M	X1368111	konektor RJ45 cat6	kus	6,000	10,63	63,78	
42	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	188,000	4,83	908,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051					
43	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	188,000	3,87	727,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330052					
44	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	188,000	91,84	17 265,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101					
45	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	24,000	91,84	2 204,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330102					
46	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	9 667,41	9 667,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
	D	742-1	Elektroinstalace - Přístupový systém				77 226,06	
47	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	50,000	20,30	1 015,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124731					
48	M	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2	m	20,000	12,57	251,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2					
	VV		20		20,000			
49	M	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	30,000	7,73	231,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2					
	VV		30		30,000			
50	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	947,41	947,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240001					
51	M	RMAT0007	čtecí hlava 2x LED, čtení do 5 cm	kus	1,000	5 568,43	5 568,43	
52	M	X40467047	podložka pod čtecí hlavy	kus	1,000	174,01	174,01	
53	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	1 450,11	1 450,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektronické kontroly vstupu řídicí jednotky pro připojení čteček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240005					
54	M	RMAT0008	řídicí jednotka, rozhraní Ethernet, 8 vstupů/výstupů	kus	1,000	21 113,63	21 113,63	
	PP		Identifikační terminál, průmyslové provedení, plastová krabice IP55, 4 I/O rozhraní ETHERNET modul 4 galvanicky oddělených vstupů/výstupů pro rozšíření REA::TOUCH i REA::MP (max. 8 vstupů/výstupů)					
55	K	742250032	Montáž klientské licence bezpečnostního systému	kus	1,000	2 929,23	2 929,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž softwarové nadstavby licence bezpečnostního systému klientské					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742250032					
56	K	742320031	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek	kus	1,000	531,71	531,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320031					
57	M	RMAT0009	zdroj napájecí napájecí zdroj 12 V 3 A, -20 ... +50 st C, 250x350x110mm., aku 18 Ah	kus	1,000	4 872,38	4 872,38	
	PP		zdroj napájecí					
58	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	5 993,80	5 993,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž domovního telefonu komunikačního tabla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	ADI.0078870.UR S	2N IP Verso 2.0 Hlavní jednotka s kamerou, černá	kus	1,000	26 373,67	26 373,67	
PP			2N IP Verso 2.0 Hlavní jednotka s kamerou, černá					
60	M	ADI.0078871.UR S	2N IP Verso modul 5 tlačítek	kus	1,000	2 849,95	2 849,95	
PP			2N IP Verso modul 5 tlačítek					
61	M	ADI.0034615.UR S	2N IP Verso rám pro instalaci do zdi, 2 moduly, černé provedení	kus	1,000	2 112,33	2 112,33	
PP			2N IP Verso rám pro instalaci do zdi, 2 moduly, černé provedení					
62	M	ADI.0097364.UR S	2N IP Verso krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly	kus	1,000	811,10	811,10	
PP			2N IP Verso krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly					
D		742-2	Elektroinstalace - STA				27 791,66	
63	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,000	14,50	2 900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
64	M	34121302	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC černý UV odolný, jádro CU pr. 1,13mm	m	40,000	19,33	773,20	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm					
VV			40			40,000		
65	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m	160,000	19,33	3 092,80	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, bílý, impedance 75 Ohm, pr. 7,05mm					
VV			60+20+30+50			160,000		
66	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,000	1 450,11	1 450,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420001					
67	M	38454000	anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a sklolaminát	kus	1,000	522,04	522,04	CS ÚRS 2024 02
PP			anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a sklolaminát					
68	K	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000	1 450,11	1 450,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž společné televizní antény FM antény					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420011					
69	M	38454003	anténa pro příjem rádia 3FM 7,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast	kus	1,000	488,20	488,20	CS ÚRS 2024 02
PP			anténa pro příjem rádia 3FM 7,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast					
70	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	1 160,09	1 160,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420021					
71	M	31686011	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 35mm délka 1,5m	kus	1,000	309,36	309,36	CS ÚRS 2024 02
PP			stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 35mm délka 1,5m					
72	K	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	kus	1,000	338,36	338,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž společné televizní antény anténního domovního zesilovače					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420041					
73	M	38445005	zesilovač programovatelný vnitřní včetně zdroje 32 kanálů filtr LTE 4G+5G	kus	1,000	8 691,00	8 691,00	CS ÚRS 2024 02
PP			zesilovač programovatelný vnitřní včetně zdroje 32 kanálů filtr LTE 4G+5G					
74	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,000	241,69	241,69	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž společné televizní antény anténního rozbočovače					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420051					
75	M	34539089	rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 8TV	kus	1,000	239,75	239,75	CS ÚRS 2024 02
PP			rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 8TV					
76	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000	676,72	676,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž společné televizní antény rozvodnice STA					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420061					
77	M	34571031	skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 300x400x200mm	kus	1,000	2 238,97	2 238,97	CS ÚRS 2024 02
PP			skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 300x400x200mm					
78	K	742420081	Montáž systémového zdroje do rozvaděče	kus	1,000	145,01	145,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž společné televizní antény systémového zdroje do rozvaděče					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420081					
79	M	35671260	zdroj 12V/200mA s napájecí výhybkou 2 výstupy	kus	1,000	369,30	369,30	CS ÚRS 2024 02
PP			zdroj 12V/200mA s napájecí výhybkou 2 výstupy					
80	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	24,000	4,83	115,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž společné televizní antény F konektoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420111					
81	M	37459004	konektor F šroubovací gumový kroužek 5 mm	kus	24,000	6,77	162,48	CS ÚRS 2024 02
PP			konektor F šroubovací gumový kroužek 5 mm					
VV			12+10+2			24,000		
82	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	5,000	164,35	821,75	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420121					
83	M	37451028	zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem útlum 1,5dB	kus	5,000	320,96	1 604,80	CS ÚRS 2024 02
PP			zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem útlum 1,5dB					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-14 - Objekt bývalé HTS
Soupis:
34-F - Měření a regulace

KSO: 8018516
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			925 629,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	925 629,71	21,00%	194 382,24
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 120 011,95
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 34-F - Měření a regulace

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025
Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	925 629,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: SO-14 - Objekt bývalé HTS

Soupis: 34-F - Měření a regulace

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

925 629,71

1	K	34F	SO-14, F - Měření a regulace	kpl	1,000	925 629,71	925 629,71	
PP			- podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "PR_34F - MaR"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-15 - Garáže
Soupis:
04-00 - Bourání

KSO: 8126316
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			422 073,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	422 073,86	21,00%	88 635,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			510 709,37
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-15 - Garáže

Soupis: 04-00 - Bourání

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	250

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	422 073,86
HSV - Práce a dodávky HSV	392 042,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	138 934,59
997 - Přesun sutě	253 107,98
PSV - Práce a dodávky PSV	30 031,29
765 - Krytina skládaná	30 031,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: SO-15 - Garáže

Soupis: 04-00 - Bourání

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 422 073,86

D HSV Práce a dodávky HSV 392 042,57

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 934,59

1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,251	2 577,98	10 958,99	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
VV			skladba B12					
VV			(5,7+0,3)*0,3*0,1		0,180			
VV			14,5*0,85*0,1		1,233			
VV			(5,7+0,3)*(0,4+3,25+0,85)*0,1		2,700			
VV			2,5*0,55*0,1		0,138			
VV			Součet		4,251			
2	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	4,251	1 450,11	6 164,42	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111					
3	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	22,200	203,66	4 521,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312112					
VV			6,85+14,5+0,85		22,200			
VV			Součet		22,200			
4	K	981013316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 30 do 35 % těžkou mechanizací	m3	237,257	221,71	52 602,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárník na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981013316					
VV			objem konstrukcí					
VV			atiky					
VV			6,3*0,15*(0,5+1,3)/2*2 = 1,701m3					
VV			(0,42+4,23+0,22+4,41+0,42)*0,15*0,4 = 0,582m3					
VV			střecha a vazníky, dřevěný podhled					
VV			9,7*6,3*0,3 = 18,333m3					
VV			věnce + zdivo					
VV			5,7*(0,42+0,22+0,42)*3,4 = 20,543m3					
VV			(0,42+4,23+0,22+4,41+0,432)*0,3*5,7 = 16,608m3					
VV			-4,2*3,05*0,3*2 = -7,686m3					
VV			podlaha + podkladní beton					
VV			(5,7+0,3)*(4,23+4,41)*(0,08+0,12) = 10,368m3					
VV			celkem = 60,449m3					
VV			obestavěný prostor					
VV			(0,42+4,23+0,2+4,41+0,42)*6*(3,6+4,57)/2		237,257			
VV			podíl konstrukcí					
VV			(60,449/237,257)*100 = 25,478%					
VV			Součet		237,257			
5	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	1,020	2 049,49	2 090,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981513114					
VV			půdorys 1.NP bourání - pozn.2					
VV			1,7*0,2*1		0,340			
VV			1,7*0,5*0,8		0,680			
VV			Součet		1,020			
6	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	12,864	1 108,53	14 260,13	CS ÚRS 2024 02
PP			Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981513116					
VV			základy					
VV			(5,7+0,42+4,23+0,22+4,41+0,42+5,7)*0,6*0,8		10,128			
VV			5,7*0,6*0,8		2,736			
VV			Součet		12,864			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	989001	Demontáž ocelového skladu - viz půdorys 1.NP bourání pozn.1 včetně odvozu	kus	1,000	48 337,07	48 337,07	
	PP		Demontáž ocelového skladu - viz půdorys 1.NP bourání pozn.1 včetně odvozu					
	D	997	Přesun sutě				253 107,98	
8	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	0,937	4 176,32	3 913,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006014					
9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	195,452	172,08	33 633,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 036,272	13,73	96 608,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
	VV		195,452*36		7 036,272			
	VV		Součet		7 036,272			
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	19,199	2 339,51	44 916,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
	VV		195,452		195,452			
	VV		-0,542		-0,542			
	VV		-0,320		-0,320			
	VV		-0,937		-0,937			
	VV		krokve IPE 100					
	VV		-9,5*(0,0081)*6		-0,462			
	VV		vazníky					
	VV		-3*(0,400)		-1,200			
	VV		Součet		191,991			
	VV		191,991*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,199			
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,054	2 194,50	118,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	VV		dřevěný podhled					
	VV		5,7*(4,23+4,41)*0,02*(0,550)		0,542			
	VV		Součet		0,542			
	VV		0,542*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,054			
13	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,320	7 849,94	2 511,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
	VV		(0,320)		0,320			
	VV		Součet		0,320			
14	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,937	4 843,37	4 538,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013821					
15	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	172,792	384,76	66 483,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869					
	VV		191,991*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		172,792			
16	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,488	788,86	384,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	VV		0,542*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		0,488			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 031,29	
	D	765	Krytina skládaná				30 031,29	
17	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti včetně zpevňujícího nátěru	m2	61,110	491,43	30 031,29	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do sutí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765131857					
VV			(0,42+4,23+0,22+4,41+0,42)*6,3		61,110			
VV			Součet		61,110			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-15 - Garáže
Soupis:
04-01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO: 8126316
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			3 949 625,27
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 949 625,27	21,00%	829 421,31
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 779 046,58

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-15 - Garáže

Soupis: 04-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 949 625,27

HSV - Práce a dodávky HSV	2 938 378,37

1 - Zemní práce	172 296,87
2 - Zakládání	268 330,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	387 275,58
4 - Vodorovné konstrukce	309 421,05
5 - Komunikace pozemní	12 171,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	499 597,14
61 - Úprava povrchů vnitřních	238 833,34
62 - Úprava povrchů vnějších	154 377,68
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	106 386,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 189 290,73
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	5 578,58
94 - Lešení a stavební výtahy	57 573,05
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 126 139,10
998 - Přesun hmot	99 994,88

PSV - Práce a dodávky PSV	1 011 246,90

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	76 317,15
712 - Povlakové krytiny	190 661,41
713 - Izolace tepelné	129 968,27
762 - Konstrukce tesařské	34 446,72
764 - Konstrukce klempířské	16 241,13
767 - Konstrukce zámečnické	188 700,14
777 - Podlahy lité	310 575,18
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 111,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	36 225,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS					
Objekt:		SO-15 - Garáže					
Soupis:		04-01 - Architektonicko - stavební řešení					
Místo:		Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov			Datum:		17. 10. 2025
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant:		PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:		Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 949 625,27

D HSVPráce a dodávky HSV

2 938 378,37

D 1Zemní práce

172 296,87

1	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	57,378	502,66	28 841,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351103					
VV			Púdorys základů - návrh					
VV			(0,6+13,4+0,6)*(0,6+5,95)*0,6		57,378			
VV			Součet		57,378			
2	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,725	2 249,28	3 880,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312131					
VV			Púdorys základů - návrh					
VV			11,5*0,5*0,3		1,725			
VV			Součet		1,725			
3	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,865	1 605,12	9 414,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351101					
VV			Púdorys základů - návrh					
VV			(13,4*2+5,95*4)*0,5*0,3		7,590			
VV			-11,5*0,5*0,3		-1,725			
VV			Součet		5,865			
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	64,968	369,60	24 012,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
VV			57,378		57,378			
VV			1,725		1,725			
VV			5,865		5,865			
VV			Součet		64,968			
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 754,136	27,88	48 905,31	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
VV			64,968*27		1 754,136			
VV			Součet		1 754,136			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	136,433	237,60	32 416,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			64,968*2,1		136,433			
VV			Součet		136,433			
7	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	28,158	696,96	19 625,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111102					
VV			Púdorys základů - návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (0,6+13,4+0,6)*(0,6+5,95)*0,35		33,471			
			VV -(13,4*2+5,95*4)*0,3*0,35		-5,313			
			VV Součet		28,158			
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	93,130	55,86	5 202,24	CS ÚRS 2024 02
		PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112					
		VV	Púdorys základů - návrh					
		VV	13,4*6,95		93,130			
		VV	Součet		93,130			
	D	2	Zakládání				268 330,62	
9	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	73,800	26,82	1 979,32	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
		VV	skladba F01					
		VV	4*6,15*3		73,800			
		VV	Součet		73,800			
10	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	84,870	18,73	1 589,62	CS ÚRS 2024 02
		PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
		VV	73,8*1,15		84,870			
		VV	Součet		84,870			
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,690	2 608,32	9 624,70	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
		VV	skladba F01					
		VV	4*6,15*0,15		3,690			
		VV	Součet		3,690			
12	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,970	5 204,10	72 701,28	CS ÚRS 2024 02
		PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411					
		VV	skladba F01					
		VV	13,4*6,95*0,15		13,970			
		VV	Součet		13,970			
13	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	17,745	1 065,90	18 914,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění základů desek zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
		VV	Púdorys základů - návrh					
		VV	(6,95+13,4+6,95)*0,65		17,745			
		VV	Součet		17,745			
14	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	17,745	564,30	10 013,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění základů desek odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,664	39 600,00	26 294,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
		VV	skladba F01					
		VV	13,4*6,95*0,0031*2*1,15		0,664			
		VV	Součet		0,664			
16	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	8,349	5 078,70	42 402,07	CS ÚRS 2024 02
		PP	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611					
		VV	Púdorys základů - návrh					
		VV	(13,4*2+5,95*4)*0,5*0,3*1,1		8,349			
		VV	Součet		8,349			
17	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,369	39 600,00	14 612,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
		VV	zavázání bednicích dílců					
		VV	tyč R12 dl.1,0m 8ks/bm					
		VV	1*0,0009*410		0,369			
		VV	Součet		0,369			
18	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	27,242	2 143,68	58 398,13	CS ÚRS 2024 02
		PP	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113144					
		VV	Púdorys základů - návrh					
		VV	(13,4*2+6,15*4)*0,53		27,242			
		VV	Součet		27,242			
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,298	39 600,00	11 800,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821					
		VV	Púdorys základů návrh - vodorovně 2xR12 á spára					
		VV	(13,4*2+6,15*4)*0,0009*2*2		0,185			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rohy					
	VV		(1,5+1,5)*0,0009*4*8		0,086			
	VV		Mezisoučet		0,271			
	VV		0,271*0,1		0,027			
	VV		Součet		0,298			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				387 275,58	
20	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	165,300	2 059,20	340 385,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235151					
	VV		Púdorys 1NP - návrh					
	VV		(13,2*2+6,2*4)*3,5		179,200			
	VV		-3*3*3		-27,000			
	VV		Střecha - návrh = atika					
	VV		(13,2+6,5*2)*0,5		13,100			
	VV		Součet		165,300			
21	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	68,400	272,45	18 635,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937					
	VV		Púdorys 1NP - návrh					
	VV		(13,2*2+6,2*4)		51,200			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		Střecha - návrh = atika					
	VV		(13,2+6,5*2)		26,200			
	VV		Součet		68,400			
22	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,450	5 204,10	2 341,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317321511					
	VV		O101 - probetonování					
	VV		3*0,25*0,2*3		0,450			
	VV		Součet		0,450			
23	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	5,850	1 128,60	6 602,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném púdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351107					
	VV		O101 - probetonování					
	VV		3*(0,25+0,2*2)*3		5,850			
	VV		Součet		5,850			
24	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	5,850	501,60	2 934,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném púdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351108					
25	K	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari	t	0,041	39 600,00	1 623,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317362021					
	VV		O101 - probetonování					
	VV		3*(0,25+0,2)*2*0,00444*1,15*3		0,041			
	VV		Součet		0,041			
26	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,504	14 044,80	7 078,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941123					
	VV		O101					
	VV		0,45696*1,05*1,05		0,504			
	VV		Součet		0,504			
27	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,504	11 260,92	5 675,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200					
28	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	8,400	199,39	1 674,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389941021					
	VV		překlad O101 - svaření pásnic l-nosníků					
	VV		0,2*7*2*3		8,400			
	VV		Součet		8,400			
29	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,010	32 315,71	323,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					
	D	4	Vodorovné konstrukce				309 421,05	
30	K	411135001	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t	kus	6,000	1 721,28	10 327,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti do 1,5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411135001					
31	M	59346843A	panel stropní předpjatý š 700mm v 160mm	m	26,316	1 837,44	48 354,07	
	VV		4,3*6*1,02		26,316			
	VV		Součet		26,316			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	12,000	2 513,28	30 159,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 1,5 do 3 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411135002					
33	M	59346843	panel stropní předpjatý š 1190mm v 160mm	m	52,632	2 101,44	110 602,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		4,3*12*1,02		52,632			
	VV		Součet		52,632			
34	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,128	39 600,00	5 068,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389361001					
	VV		tyř R12 á spára					
	VV		18,9*0,0009*5*1,5		0,128			
	VV		Součet		0,128			
35	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,586	9 873,60	5 785,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389381001					
	VV		zalití spár panelů = 5L/1m2					
	VV		18,9*6,2*0,005		0,586			
	VV		Součet		0,586			
36	K	417238211	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v do 150 mm včetně polystyrenu do tl 100 mm	m	40,100	300,96	12 068,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417238211					
	VV		Řez A-A' - návrh = strop					
	VV		(13,2+6,85)*2		40,100			
	VV		Součet		40,100			
37	K	417238213	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu do tl 100 mm	m	40,100	372,77	14 948,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417238213					
	VV		Řez A-A' - návrh = V1					
	VV		(13,2+6,85)*2		40,100			
	VV		Součet		40,100			
38	K	417238233	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	26,900	283,01	7 612,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417238233					
	VV		Řez A-A' - návrh - V2					
	VV		13,2+6,85*2		26,900			
	VV		Součet		26,900			
39	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,579	5 204,10	23 829,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414					
	VV		Řez A-A' - návrh					
	VV		V1					
	VV		(13,2+6,85)*2*0,18*0,25		1,805			
	VV		strop					
	VV		(13,2+6,85)*2*0,18*0,17		1,227			
	VV		V2					
	VV		(13,2+6,85*2)*0,23*0,25		1,547			
	VV		Součet		4,579			
40	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	6,725	1 128,60	7 589,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115					
	VV		V2					
	VV		(13,2+6,85*2)*0,25		6,725			
	VV		Součet		6,725			
41	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	6,725	501,60	3 373,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
42	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,750	39 600,00	29 700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
	VV		Řez A-A' - návrh					
	VV		V1					
	VV		(13,2+6,85)*2*0,007		0,281			
	VV		strop					
	VV		(13,2+6,85)*2*0,007		0,281			
	VV		V2					
	VV		(13,2+6,85*2)*0,007		0,188			
	VV		Součet		0,750			
	D	5	Komunikace pozemní				12 171,50	
43	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,000	254,50	2 036,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
		VV	skladba V.02					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
44	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	8,000	327,36	2 618,88	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
45	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,000	514,27	4 114,16	CS ÚRS 2024 02
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210					
46	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	8,240	412,92	3 402,46	CS ÚRS 2024 02
		PP	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
		VV	8*1,03		8,240			
		VV	Součet		8,240			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				499 597,14	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				238 833,34	
47	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	74,400	185,59	13 807,90	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131101					
		VV	Půdorys 1.NP - návrh					
		VV	24,8*3		74,400			
		VV	Součet		74,400			
48	K	611321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	74,400	351,12	26 123,33	CS ÚRS 2024 02
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321321					
49	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	148,800	72,73	10 822,22	CS ÚRS 2024 02
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321391					
		VV	74,4*2		148,800			
		VV	Součet		148,800			
50	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	14,880	376,20	5 597,86	CS ÚRS 2024 02
		PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001					
		VV	74,4*0,20		14,880			
		VV	Součet		14,880			
51	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	74,400	131,67	9 796,25	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611311131					
52	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	196,380	185,59	36 446,16	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
		VV	Půdorys 1.NP - návrh					
		VV	skladba I.1					
		VV	(6,2+4)*2*3,65*3		223,380			
		VV	-3*3*3		-27,000			
		VV	Součet		196,380			
53	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	196,380	338,58	66 490,34	CS ÚRS 2024 02
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321321					
54	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	392,760	72,73	28 565,43	CS ÚRS 2024 02
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321391					
		VV	196,38*2		392,760			
		VV	Součet		392,760			
55	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	39,276	376,20	14 775,63	CS ÚRS 2024 02
		PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
		VV	196,38*0,20		39,276			
		VV	Součet		39,276			
56	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	196,380	119,13	23 394,75	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131					
57	K	619991005	Zakrytí stěny fólií nebo svislých ploch	m2	27,000	111,61	3 013,47	CS ÚRS 2024 02
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005					
VV			3*3*3		27,000			
VV			Součet		27,000			
D	62	Úprava povrchů vnějších					154 377,68	
58	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	9,000	255,55	2 299,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212011					
VV			překlád O101					
VV			3*3		9,000			
VV			Součet		9,000			
59	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm	m2	1,980	283,67	561,67	CS ÚRS 2024 02
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm					
VV			9*0,2*1,1		1,980			
VV			Součet		1,980			
60	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	9,000	341,09	3 069,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212051					
VV			překlád O101					
VV			3*3		9,000			
VV			Součet		9,000			
61	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm	m2	2,970	107,57	319,48	CS ÚRS 2024 02
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm					
VV			9*0,3*1,1		2,970			
VV			Součet		2,970			
62	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	77,665	185,59	14 413,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131101					
VV			Půdorys 1.NP - návrh					
VV			skladba K.1					
VV			(6,85+6,85)*3,65		50,005			
VV			13,2*3		39,600			
VV			0,3*0,8*2		0,480			
VV			-3*2,1*3+(3+2,1*2)*0,3*3		-12,420			
VV			Součet		77,665			
63	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně tloušťky do 15 mm	m2	77,665	489,06	37 982,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321321					
64	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	77,665	72,73	5 648,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321391					
65	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	77,665	302,02	23 456,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
66	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	77,665	60,61	4 707,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
67	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - specifikace viz skladba K.1 + K.2	m2	77,665	457,25	35 512,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
68	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	8,000	125,40	1 003,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143002					
VV			4+4		8,000			
VV			Součet		8,000			
69	M	55343014	profil dilatační	m	8,400	60,19	505,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*1,05		8,400			
	VV		Součet		8,400			
70	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	65,000	61,67	4 008,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003					
	VV		47		47,000			
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		65,000			
71	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	51,818	23,44	1 214,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		vrata					
	VV		3*4*3		36,000			
	VV		rohový garáží					
	VV		(4,5+1)*2		11,000			
	VV		Mezisoučet		47,000			
	VV		47*0,05		2,350			
	VV		Součet		49,350			
	VV		49,35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		51,818			
72	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	18,900	48,58	918,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
	VV		3*2*3		18,000			
	VV		18*0,05		0,900			
	VV		Součet		18,900			
73	K	622142001A	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtláčené do tmelu (bez dodávky pletiva) = skladba K.1 + K.2	m2	18,330	296,74	5 439,24	
	VV		Pohledy - návrh					
	VV		skladba K.2					
	VV		S					
	VV		6,85*0,9		6,165			
	VV		Z					
	VV		13,2*1		13,200			
	VV		-3*1*3+(0,3+0,3)*1*3		-7,200			
	VV		J					
	VV		6,85*0,9		6,165			
	VV		Součet		18,330			
74	M	63127261	tkanina (pancéřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2	m2	21,996	116,16	2 555,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		tkanina (pancéřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2					
	VV		18,33*1,20		21,996			
	VV		Součet		21,996			
75	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	18,330	60,61	1 110,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
76	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - specifikace viz skladba K.1 + K.2	m2	18,330	457,25	8 381,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
77	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	27,000	46,99	1 268,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				106 386,12	
78	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,077	7 273,20	66 018,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311125					
	VV		skladba F.01					
	VV		24,8*3*0,122		9,077			
	VV		Součet		9,077			
79	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	9,077	1 254,00	11 382,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173					
80	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,350	438,90	592,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	VV		3*0,15*3		1,350			
	VV		Součet		1,350			
81	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,350	100,32	135,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
82	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,380	39 600,00	15 048,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba F.01					
	VV		24,8*3*0,00444*1,15		0,380			
	VV		Součet		0,380			
83	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	74,400	15,05	1 119,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		skladba F.01					
	VV		24,8*3		74,400			
	VV		Součet		74,400			
84	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	52,200	15,05	785,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112115					
	VV		skladba F.01					
	VV		(6,2+4)*2*3		61,200			
	VV		-3*3		-9,000			
	VV		Součet		52,200			
85	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	0,800	3 168,00	2 534,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111242					
	VV		skladba V.01					
	VV		4*0,2		0,800			
	VV		Součet		0,800			
86	K	637211114	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm, lože C16/20 X0 tl.100mm	m2	4,000	1 108,80	4 435,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211114					
	VV		skladba V.01					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
87	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	8,000	541,73	4 333,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311122					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 189 290,73	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				5 578,58	
88	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	362,21	2 897,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
89	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	8,160	102,33	835,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		8*1,02		8,160			
	VV		Součet		8,160			
90	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,400	4 614,72	1 845,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		8*0,25*0,2		0,400			
	VV		Součet		0,400			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				57 573,05	
91	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	121,650	50,16	6 101,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
	VV		Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		(6,85+6,85)*4,5		61,650			
	VV		(0,9+13,2+0,9)*4		60,000			
	VV		Součet		121,650			
92	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	18 247,500	1,14	20 802,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211					
	VV		121,65*30*5		18 247,500			
	VV		Součet		18 247,500			
93	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	121,650	31,35	3 813,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	993111111A	Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	121,650	31,35	3 813,73	
95	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	121,650	10,03	1 220,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
96	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	18 247,500	0,15	2 737,13	CS ÚRS 2024 02
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
97	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	121,650	5,02	610,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
98	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	148,800	124,15	18 473,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV			Púdorys 1.NP - návrh		148,800			
VV			24,8*3*2		148,800			
VV			Součet					
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					1 126 139,10	
99	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů, garáží při jakémkoliv výšce podlaží	m2	90,420	136,22	12 317,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901221					
VV			Púdorys 1NP - návrh		90,420			
VV			13,2*6,85		90,420			
VV			Součet					
100	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 40 do 50 mm	m2	14,625	74 052,00	1 083 010,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312125					
VV			Púdorys základů - návrh - pozn.1		14,625			
VV			11,7*1,25		14,625			
VV			Součet					
101	K	953321113	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. přes 40 do 50 mm	m2	59,400	389,66	23 145,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321113					
VV			Řez A-A' - návrh		59,400			
VV			13,2*4,5		59,400			
VV			Součet					
102	K	953331112	Vložky do spár z lepenky pískované kladené volně	m2	15,360	158,27	2 431,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953331112					
VV			Výkres stropu - pozn.2		15,360			
VV			(13,2*2+6,2*4)*0,3		15,360			
VV			Součet					
103	K	953943124	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu	kus	3,000	628,32	1 884,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943124					
104	M	553-O102	prahový úhelník tyč L 70x70x6mm vč. kotev a povrchové úpravy PZ - viz ozn.O102	kus	3,000	528,00	1 584,00	
105	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	3,000	225,98	677,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
106	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový 183B	kus	3,000	158,27	474,81	CS ÚRS 2024 02
107	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	5,000	62,52	312,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311					
108	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepicí	kus	5,000	60,09	300,45	CS ÚRS 2024 02
D	998	Přesun hmot					99 994,88	
109	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	250,507	399,17	99 994,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 011 246,90	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					76 317,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	90,420	14,57	1 317,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
	VV		Púdorys 1NP - návrh					
	VV		skladba F.01					
	VV		13,2*6,85		90,420			
	VV		Součet		90,420			
111	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,027	73 075,20	1 973,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		90,42*0,0003		0,027			
	VV		Součet		0,027			
112	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	90,420	148,90	13 463,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
113	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	103,983	234,43	24 376,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		90,42*1,15		103,983			
	VV		Součet		103,983			
114	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	32,900	31,47	1 035,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
	VV		Pohledy - návrh					
	VV		skladba K.2					
	VV		S					
	VV		6,85*(0,85+0,82)		11,440			
	VV		Z					
	VV		13,2*(0,85+0,82)		22,044			
	VV		-3*(0,85+0,82)*3+(0,3+0,3)*(0,85+0,82)*3		-12,024			
	VV		J					
	VV		6,85*(0,85+0,82)		11,440			
	VV		Součet		32,900			
115	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	15,038	71,60	1 076,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		30,075*0,5		15,038			
	VV		Součet		15,038			
116	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	32,900	171,07	5 628,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
117	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	39,480	234,43	9 255,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		32,9*1,20		39,480			
	VV		Součet		39,480			
118	K	711113125A	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena lepící a stěrkovou hmotou pro lepení tepelných izolací = skladba K.1 + K.2	m2	32,900	510,95	16 810,26	
	VV		Pohledy - návrh - skladba B					
	VV		S					
	VV		6,85*(0,85+0,82)		11,440			
	VV		Z					
	VV		13,2*(0,85+0,82)		22,044			
	VV		-3*(0,85+0,82)*3+(0,3+0,3)*(0,85+0,82)*3		-12,024			
	VV		J					
	VV		6,85*(0,85+0,82)		11,440			
	VV		Součet		32,900			
119	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,998	1 383,36	1 380,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
D	712		Povlakové krytiny				190 661,41	
120	K	7120001	M+D pěnové pásy kompresní pásy	m	39,900	68,22	2 721,98	
	VV		Detail 01					
	VV		13		13,000			
	VV		Detail 02+03					
	VV		13,2+6,85*2		26,900			
	VV		Součet		39,900			
121	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	13,000	55,65	723,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Detail 01					
	VV		13*1		13,000			
	VV		Součet		13,000			
122	M	62853001	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	14,950	305,18	4 562,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		13*1,15		14,950			
	VV		Součet		14,950			
123	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	90,420	17,53	1 585,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101					
	VV		Střecha - návrh					
	VV		skladba S.01					
	VV		13,2*6,85		90,420			
	VV		Součet		90,420			
124	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	20,480	19,32	395,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712811101					
	VV		Střecha - návrh					
	VV		skladba K.3					
	VV		(6,5+12,6+6,5)*0,8		20,480			
	VV		Součet		20,480			
125	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,034	74 052,00	2 517,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		90,42*0,0003		0,027			
	VV		20,48*0,00035		0,007			
	VV		Součet		0,034			
126	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	90,420	151,01	13 654,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
127	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	20,480	199,58	4 087,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712841559					
128	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	128,352	127,91	16 417,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		90,24*1,15		103,776			
	VV		20,48*1,20		24,576			
	VV		Součet		128,352			
129	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	90,420	59,14	5 347,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
130	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	20,480	33,26	681,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712831101					
131	M	FTR.32100825	<i>Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2</i>	m2	128,352	21,78	2 795,51	
	PP		Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2					
132	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm včetně dodávky kotev	m2	90,420	470,98	42 586,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363605					
133	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	20,480	252,38	5 168,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861705					
134	M	28322000	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm</i>	m2	128,352	333,96	42 864,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	5,000	508,99	2 544,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363115					
136	M	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	4,000	146,78	587,12	CS ÚRS 2024 02
PP			manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70					
137	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	1,000	264,00	264,00	CS ÚRS 2024 02
PP			manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180					
138	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	26,000	216,48	5 628,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352					
VV			KV.03					
VV			26		26,000			
VV			Součet		26,000			
139	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	26,000	210,14	5 463,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353					
VV			KV.02					
VV			26		26,000			
VV			Součet		26,000			
140	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 265 mm	m	13,000	459,36	5 971,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363357					
VV			KV.06					
VV			13		13,000			
VV			Součet		13,000			
141	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m	16,000	331,58	5 305,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětná lišta rš 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363358					
VV			KV.01					
VV			16		16,000			
VV			Součet		16,000			
142	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby	m2	8,430	2 006,40	16 913,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363384					
VV			KV04					
VV			12*0,27		3,240			
VV			KV05					
VV			12*0,27		3,240			
VV			KV07					
VV			13*0,15		1,950			
VV			Součet		8,430			
143	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,408	1 330,56	1 873,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712101					
D 713			Izolace tepelné				129 968,27	
144	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	74,400	59,03	4 391,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
VV			skladba F.01					
VV			24,8*3		74,400			
VV			Součet		74,400			
145	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	78,120	130,55	10 198,57	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm					
VV			74,4*1,05		78,120			
VV			Součet		78,120			
146	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	13,450	257,66	3 465,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141					
VV			Detail 02+03					
VV			(13,2+6,85*2)*0,5		13,450			
VV			Součet		13,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm	m2	14,123	179,28	2 531,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm					
	VV		13,45*1,05		14,123			
	VV		Součet		14,123			
148	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	20,480	352,70	7 223,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131241					
	VV		Střecha - návrh					
	VV		skladba K.3					
	VV		(6,5+12,6+6,5)*0,8		20,480			
	VV		Součet		20,480			
149	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	22,528	254,10	5 724,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
	VV		20,48*1,1		22,528			
	VV		Součet		22,528			
150	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	81,900	192,19	15 740,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131					
	VV		Střecha - návrh					
	VV		skladba S.01					
	VV		12,6*6,5		81,900			
	VV		Součet		81,900			
151	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	85,995	181,63	15 619,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm					
	VV		81,9*1,05		85,995			
	VV		Součet		85,995			
152	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	81,900	264,00	21 621,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331					
	VV		Střecha - návrh					
	VV		skladba S.01					
	VV		12,6*6,5		81,900			
	VV		Součet		81,900			
153	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	12,899	2 758,80	35 585,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
	VV		81,9*(0,04+0,26)/2		12,285			
	VV		12,285*0,05		0,614			
	VV		Součet		12,899			
154	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	26,900	145,73	3 920,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141351					
	VV		Detail 02+03					
	VV		13,2+6,85*2		26,900			
	VV		Součet		26,900			
155	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm	m2	8,877	238,13	2 113,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm					
	VV		26,9*0,3*1,1		8,877			
	VV		Součet		8,877			
156	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,172	1 562,88	1 831,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
D	762		Konstrukce tesařské				34 446,72	
157	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	19,210	1 721,28	33 065,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361332					
	VV		Detail 01					
	VV		13*0,3*2		7,800			
	VV		13*0,05		0,650			
	VV		Detail 02+03					
	VV		(13,2+6,85*2)*0,4		10,760			
	VV		Součet		19,210			
158	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,403	1 710,72	689,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	VV		19,21*0,021		0,403			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		0,403				
159	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,321	2 154,24	691,51	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101						
D		764	Konstrukce klempířské				16 241,13	
160	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,200	646,27	8 530,76	CS ÚRS 2024 02
PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602						
161	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	719,14	1 438,28	CS ÚRS 2024 02
PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642						
162	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	8,000	768,77	6 150,16	CS ÚRS 2024 02
PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622						
VV		4*2			8,000			
VV		Součet			8,000			
163	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,046	2 650,56	121,93	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101						
D		767	Konstrukce zámečnické				188 700,14	
164	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	4,000	564,30	2 257,20	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s podajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881112						
165	M	70921336	<i>kotvici bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm</i>	kus	4,000	2 069,28	8 277,12	CS ÚRS 2024 02
PP		kotvici bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm						
166	K	767881191A	Záchytný systém - tahové zkoušky	kus	1,000	6 019,20	6 019,20	
167	K	767881192A	Záchytný systém - revize, uvedení do provozu	kus	1,000	953,04	953,04	
168	K	767-W01	M+D sekčních vrat 3000x3000mm vč.pohonu, ovládání, doplňků - specifikave viz tab.PSV ozn.W01	kus	3,000	56 451,32	169 353,96	
169	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,467	1 254,00	1 839,62	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101						
D		777	Podlahy lité				310 575,18	
170	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	74,400	17,42	1 296,05	CS ÚRS 2024 02
PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111						
VV		skladba F.01						
VV		24,8*3			74,400			
VV		Součet			74,400			
171	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	52,200	81,31	4 244,38	CS ÚRS 2024 02
PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121						
VV		Púdorys 1NP - návrh						
VV		(6,2+4)*2*3			61,200			
VV		-3*3			-9,000			
VV		Součet			52,200			
172	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	74,400	193,25	14 377,80	CS ÚRS 2024 02
PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111141						
173	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	74,400	341,09	25 377,10	CS ÚRS 2024 02
PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131105						
174	K	776141122A	Provedení rozlívové vodou ředitelné samonivelační vrstvy z epoxidové pryskyřice tl do 4 mm	m2	74,400	264,00	19 641,60	
175	M	23531901A	<i>rozlívová vrstva samonivelační na bázi epoxidové pryskyřice v tl.4mm - viz skladba podlahy F0.1</i>	m2	78,120	2 904,00	226 860,48	
VV		74,4*1,05			78,120			
VV		Součet			78,120			
176	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp lité podlahy pískem	m2	74,400	85,75	6 379,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511107						
177	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	52,200	186,91	9 756,70	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777911111					
178	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	3,403	776,16	2 641,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					28 111,88
179	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	54,000	466,49	25 190,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783009421					
VV			(3+3*2)*2*3		54,000			
VV			Součet		54,000			
180	K	783223021	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	1,638	42,97	70,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783223021					
VV			Detail 01					
VV			13*(0,021+0,021)*3		1,638			
VV			Součet		1,638			
181	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	29,030	98,21	2 851,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
VV			O101					
VV			3*0,768*2*3*1,05*2		29,030			
VV			Součet		29,030			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					36 225,02
182	K	784321001	Jednonásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m - penetrace	m2	264,048	46,36	12 241,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Malby silikátové jednonásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784321001					
VV			Púdorys 1NP - návrh					
VV			24,8*3		74,400			
VV			(6,2+4)*2*3,54*3		216,648			
VV			-3*3*3		-27,000			
VV			Součet		264,048			
183	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	264,080	90,82	23 983,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784321031					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-15 - Garáže
Soupis:
44-A - Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 8126316
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			165 986,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 986,28	21,00%	34 857,12
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	200 843,40

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-15 - Garáže

Soupis: 44-A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	250

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	165 986,28
HSV - Práce a dodávky HSV	792,92
997 - Přesun sutě	792,92
PSV - Práce a dodávky PSV	146 276,67
713 - Izolace tepelné	14 657,49
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	90 141,97
734 - Ústřední vytápění - armatury	11 412,16
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	22 064,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 000,32
M - Práce a dodávky M	5 848,44
23-M - Montáže potrubí	5 848,44
OST - Ostatní	13 068,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-15 - Garáže

Soupis: 44-A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov Datum: 17. 10. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: 25.0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 165 986,28

D		HSV		Práce a dodávky HSV				792,92	
D		997		Přesun sutě				792,92	
1	K	997013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,379	1 179,21	446,92	CS ÚRS 2024 02
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211							
2	K	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,379	355,65	134,79	CS ÚRS 2024 02
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501							
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.							
3	K	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,644	15,48	211,21	CS ÚRS 2024 02
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509							
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.							
VV		0,379*36 'Přepočtené koeficientem množství				13,644			
D		PSV		Práce a dodávky PSV				146 276,67	
D		713		Izolace tepelné				14 657,49	
4	K	713463211		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	52,000	92,16	4 792,32	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211							
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.							
5	M	63154004		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	52,000	181,96	9 461,92	CS ÚRS 2024 02
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm							
6	K	71347121R1		Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	kus	2,000	180,78	361,56	
PP		Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou							
7	K	998713101		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,024	1 736,91	41,69	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				90 141,97	
8	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	68,000	38,87	2 643,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110803					
	VV		34*2		68,000			
9	K	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	17,000	4,44	75,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190801					
	VV		34/2		17,000			
10	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	36,000	538,80	19 396,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302					
	VV		18*2		36,000			
11	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	4,000	609,69	2 438,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222303					
	VV		2*2		4,000			
12	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	52,000	716,03	37 233,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304					
	VV		26*2		52,000			
13	K	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1 mm	m	52,000	205,59	10 690,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224204					
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	92,000	31,19	2 869,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
	VV		36+4+52		92,000			
15	M	286vp1	Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50	soubor	1,000	1 772,36	1 772,36	
	PP		Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50					
16	M	286vp211	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu	kus	2,000	5 198,92	10 397,84	
	PP		Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu					
17	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	134,70	134,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž štítků orientačních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100					
18	M	484r7	Identifikační štítky, šipky toku média apod.	soubor	1,000	2 363,15	2 363,15	
	PP		Identifikační štítky, šipky toku média apod.					
19	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,062	2 032,31	126,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733101					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				11 412,16	
20	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1/2 do G 1/2	kus	4,000	139,43	557,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závitý do G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200821					
	VV		2*2		4,000			
21	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	340,29	680,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211119					
22	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,000	471,45	1 414,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221545					
23	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	3,000	1 084,68	3 254,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221684					
24	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	3,000	241,04	723,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261233					
25	K	734271144	Šoupátko závitové uzavírací G 3/4 PN 16 do 80°C	kus	2,000	557,70	1 115,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734271144					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	349,75	699,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123					
27	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	2,000	888,54	1 777,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411102					
28	K	734494212	Návarek s trubkovým závitem G 3/8	kus	2,000	301,30	602,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494212					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.					
29	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,000	289,49	578,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494213					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.					
30	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,006	1 465,15	8,79	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734101					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					22 064,73
31	K	735151480	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W	kus	3,000	6 501,01	19 503,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151480					
VV			1+1+1			3,000		
32	K	73519191R1	Napuštění vody do otopného systému	litr	50,000	11,82	591,00	
PP			Napuštění vody do otopného systému					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
33	K	735211813	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m třípramenný	kus	2,000	332,02	664,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových Ø 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735211813					
34	K	735211830	Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm	m	12,000	56,48	677,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů Ø 76/3/156					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735211830					
VV			2*(3*2)			12,000		
35	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	8,000	20,32	162,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735291800					
VV			4*2			8,000		
36	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	7,000	34,86	244,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735494811					
37	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,128	1 736,91	222,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					8 000,32
38	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	92,000	28,12	2 587,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614651					
39	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	92,000	58,84	5 413,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617615					
D M			Práce a dodávky M					5 848,44
D 23-M			Montáže potrubí					5 848,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	92,000	63,57	5 848,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120041					
D		OST	Ostatní	13 068,25				
41	K	OSTvp1	Topná zkouška	hod	6,000	307,21	1 843,26	
PP			Topná zkouška					
42	K	OSTvp2	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	2,000	827,10	1 654,20	
PP			Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění					
43	K	OSTvp3	Koordinace řemesel	hod	4,000	590,79	2 363,16	
PP			Koordinace řemesel s ohledem na časové možnosti odstávky systému					
44	K	OSTvp4	Zednické přípomoce, zřízení prostupů včetně zapravení	hod	4,000	472,63	1 890,52	
PP			Zednické přípomoce, zřízení prostupů včetně zapravení					
45	K	OSTvp5	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	590,79	1 181,58	
PP			Zaškolení obsluhy					
46	K	OSTvp6	Zkušební provoz	hod	6,000	590,79	3 544,74	
PP			Zkušební provoz - spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod.					
47	K	OSTvp7	Prohlídka stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.	hod	1,000	590,79	590,79	
PP			Prohlídka stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-15 - Garáže
Soupis:
44-D1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8126316
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			215 829,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	215 829,51	21,00%	45 324,20
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	261 153,71

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-15 - Garáže

Soupis: 44-D1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	215 829,51
PSV - Práce a dodávky PSV	199 579,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	126 895,01
742 - Elektroinstalace - drátěný žlab	7 070,00
742-1 - Elektroinstalace - Přístupový systém	65 614,79
M - Práce a dodávky M	16 249,71
21-M - Elektromontáže	2 171,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS					
Objekt:			SO-15 - Garáže					
Soupis:			44-D1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky					
Místo:			Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov			Datum: 17. 10. 2025		
Zadavatel:			Kraj Vysočina			Projektant: FROJENI CENTRUM NOVA s.r.o.		
Uchazeč:			Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							215 829,51	

D	PSV	Práce a dodávky PSV					199 579,80	

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					126 895,01	

1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	200,000	46,58	9 316,00	CS ÚRS 2024 02

PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001					

2	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	200,000	14,42	2 884,00	CS ÚRS 2024 02

PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
VV			140+60					

3	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	6,000	91,74	550,44	CS ÚRS 2024 02

PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021					

4	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	6,000	82,79	496,74	CS ÚRS 2024 02

PP			krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm					

5	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	40,000	24,00	960,00	CS ÚRS 2024 02

PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					

6	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	40,000	19,68	787,20	CS ÚRS 2024 02

PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					

7	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	50,000	29,64	1 482,00	CS ÚRS 2024 02

PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003					

8	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	50,000	50,64	2 532,00	CS ÚRS 2024 02

PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					

9	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	160,000	16,94	2 710,40	CS ÚRS 2024 02

PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					

10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	160,000	14,58	2 332,80	CS ÚRS 2024 02

PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			160					

11	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	150,000	16,94	2 541,00	CS ÚRS 2024 02

PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					

12	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	150,000	23,92	3 588,00	CS ÚRS 2024 02

PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
VV			150					

13	K	741122145	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,000	29,64	1 482,00	CS ÚRS 2024 02

PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122145					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	50,000	244,64	12 232,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2					
15	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	42,000	63,51	2 667,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132103					
	VV		42		42,000			
16	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	2 357,11	2 357,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
17	M	RMAT0001	nástěnná rozvodnice 90 modulů 5x18, včetně příslušenství	kus	1,000	18 566,27	18 566,27	
18	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	3,000	105,86	317,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310001					
19	M	R1000004784	Spínač jednopolový, řazení 1, bílá, IP54, bezšroubové svorky	kus	3,000	114,68	344,04	
	PP		Spínač jednopolový, řazení 1, bílá, IP54, bezšroubové svorky					
20	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	9,000	176,43	1 587,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082					
21	M	34555233	zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky	kus	6,000	124,55	747,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky					
22	M	10.165.429	Zásuvka 230V 16A 113-6	kus	3,000	194,80	584,40	
	PP		Zásuvka 113-6					
23	K	741320105	Montáž jističů jednopolových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopolových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
24	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
25	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	11,000	1,00	11,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320135					
26	M	10.841.841	Chránič 10C/1N/0,03, typ A	kus	2,000	1,00	2,00	
27	M	10.841.922	Chránič 16B/1N/0,03, typ A	kus	9,000	1,00	9,00	
28	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175					
29	M	X35822186	vypínač 3-pólový 63 A	kus	1,000	1,00	1,00	
30	K	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322011					
31	M	1216705	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/4 S	kus	1,000	1,00	1,00	
	PP		SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/4 S					
32	K	741330031	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopolových do 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopolových do 16 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330031					
33	M	1000292224	Spínač soumrakový ELKO 7551 SOU-1/230V+fotosenzor SKS, vč. externího senzoru	kus	1,000	1,00	1,00	
	PP		Spínač soumrakový ELKO 7551 SOU-1/230V+fotosenzor SKS, vč. externího senzoru					
34	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	12,000	494,00	5 928,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372154					
35	M	RMAT0003	Svítidlo sin20945_LED průmyslové přisazené, 5340lm 41W IP66 4000K 1,2m	kus	9,000	1 981,43	17 832,87	
	PP		LED průmyslové přisazené, 5340lm 41W IP66 4000K 1,2m					
36	M	RMAT0006	Svítidlo A1 LED reflektor 20W 2400lm, IP 65 s pohybovým čidlem 4000K	kus	3,000	831,77	2 495,31	
37	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	21 171,63	21 171,63	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002					
38	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	7 762,93	7 762,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820102					
39	K	74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	211,72	211,72	
40	M	35442110R2	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice nastěná	kus	1,000	395,98	395,98	
	D	742	Elektroinstalace - drátěný žlab				7 070,00	
41	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	14,000	155,26	2 173,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
42	M	10.622.914	Žlabkabelový 100/50 M2 GZ délka 2m	m	14,000	120,40	1 685,60	
43	M	8500141820	Přepážka žlabu 50 SZ	m	14,000	66,82	935,48	
44	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	14,000	77,63	1 086,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122					
45	M	34575388	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	14,000	84,89	1 188,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
	VV		14		14,000			
	D	742-1	Elektroinstalace - Přístupový systém				65 614,79	
46	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	3,000	1 160,09	3 480,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240001					
47	M	RMAT0007	čtecí hlava 2x LED, čtení do 5 cm	kus	3,000	5 568,43	16 705,29	
48	M	X40467047	podložka pod čtecí hlavy	kus	3,000	174,01	522,03	
49	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	3 383,59	3 383,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektronické kontroly vstupu řídicí jednotky pro připojení čteček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240005					
50	M	RMAT0008	řídicí jednotka, rozhraní Ethernet, 8 vstupů/výstupů	kus	1,000	21 113,63	21 113,63	
	PP		Identifikační terminál, průmyslové provedení, plastová krabice IP55, 4 I/O rozhraní ETHERNET modul 4 galvanicky oddělených vstupů/výstupů pro rozšíření REA::TOUCH i REA::MP (max. 8 vstupů/výstupů)					
51	K	742250032	Montáž klientské licence bezpečnostního systému	kus	3,000	4 234,33	12 702,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž softwarové nadstavby licence bezpečnostního systému klientské					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742250032					
52	K	742320031	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek	kus	1,000	531,71	531,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320031					
53	M	RMAT0009	zdroj napájecí napájecí zdroj 12 V 3 A, -20 ... +50 st C, 250x350x110mm., aku 18 Ah	kus	1,000	4 872,38	4 872,38	
	PP		zdroj napájecí					
54	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	85,000	16,94	1 439,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124731					
55	M	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2	m	40,000	12,35	494,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2					
	VV		40		40,000			
56	M	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	45,000	8,20	369,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2					
	VV		45		45,000			
	D	M	Práce a dodávky M				16 249,71	
57	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	8,000	536,35	4 290,80	
58	K	018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	1 972,35	1 972,35	
59	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	3 524,46	3 524,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.					
60	K	VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči	hod	8,000	536,35	4 290,80	
D 21-M			Elektromontáže				2 171,30	
61	K	210103002	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 80 trubka nebo kabel d 40	kus	1,000	338,36	338,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 80, průměru trubky nebo kabelu d 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210103002					
62	M	48487006	vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 80, potrubí d 40	kus	1,000	1 832,94	1 832,94	CS ÚRS 2024 02
PP			vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 80, potrubí d 40					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
SO-15 - Garáže
Soupis:
44-D2 - Bleskosvod

KSO: 812 63 16
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			70 165,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 165,73	21,00%	14 734,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	84 900,53

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: SO-15 - Garáže

Soupis: 44-D2 - Bleskosvod

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 165,73
PSV - Práce a dodávky PSV	70 165,73
741 - Elektroinstalace - silnoproud	70 165,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS					
Objekt:		SO-15 - Garáže					
Soupis:		44-D2 - Bleskosvod					
Místo:		Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov			Datum:		17. 10. 2025
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant:		PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:		Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

70 165,73

D PSV Práce a dodávky PSV

70 165,73

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

70 165,73

1	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	45,000	33,33	1 499,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021					
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	47,250	38,81	1 833,77	CS ÚRS 2024 02
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
VV			45*1.05					
3	M	35442183	držák zemnicí pásky	kus	45,000	15,19	683,55	CS ÚRS 2023 01
PP			držák zemnicí pásky					
4	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	12,000	118,64	1 423,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410041					
5	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	7,320	38,81	284,09	CS ÚRS 2024 02
PP			drát D 10mm FeZn					
VV			12*0,61					
6	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	70,000	118,64	8 304,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001					
7	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	9,450	152,95	1 445,38	CS ÚRS 2024 02
PP			drát D 8mm AlMgSi polotvrdý					
VV			70*0,135					
8	M	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm	kus	45,000	100,21	4 509,45	CS ÚRS 2023 01
PP			podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm					
9	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	28,000	42,65	1 194,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021					
10	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	24,000	13,29	318,96	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
VV			16+8					
11	M	35442035	svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm	kus	4,000	47,85	191,40	CS ÚRS 2023 01
PP			svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm					
12	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	14,000	42,65	597,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022					
13	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	10,000	27,35	273,50	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
14	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	4,000	26,20	104,80	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn					
15	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	2,000	42,65	85,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420023					
16	M	35442042	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby	kus	2,000	31,15	62,30	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka uzemnění nerez na okapové žlaby					
17	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000	13,33	53,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420083					
18	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	4,000	17,53	70,12	CS ÚRS 2024 02
PP			štítek plastový - čísla svodů					
19	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	2,000	733,17	1 466,34	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž jímácích tyčí délky do 3 m, na stojan					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430005					
20	M	35442151	tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	2,000	197,18	394,36	CS ÚRS 2024 02
PP			tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi					
21	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus	2,000	66,84	133,68	CS ÚRS 2024 02
PP			objímka jímací tyče FeZn					
22	M	1234738	PODLOŽKA POD PODSTAVEC BETONOVY PB19 GUM	kus	2,000	35,70	71,40	
PP			PODLOŽKA POD PODSTAVEC BETONOVY PB19 GUM					
23	M	1213787	PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG	kus	2,000	205,10	410,20	
PP			PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG					
24	K	X741420007	Bezpečnostní tabula	kus	2,000	54,23	108,46	
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm					
25	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	33 325,72	33 325,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001					
26	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	7 331,66	7 331,66	CS ÚRS 2023 01
PP			Měření zemních odporů zemniče					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820001					
27	K	74362930R2	Ochranný nátěr spojů	kpl	1,000	3 919,29	3 919,29	
PP			Ochranný nátěr spojů					
28	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,148	466,56	69,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
IO-01 - Areálové zpevněné plochy
Soupis:
IO-01 - Zpevněné plochy

KSO: 8225276
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **2 312 369,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 312 369,97	21,00%	485 597,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 797 967,66**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: IO-01 - Areálové zpevněné plochy

Soupis: IO-01 - Zpevněné plochy

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 312 369,97
HSV - Práce a dodávky HSV	2 312 369,97
1 - Zemní práce	626 226,81
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	106 601,84
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	519 624,97
5 - Komunikace pozemní	1 156 830,01
5-V01 - Odvodňovací žlab	38 840,83
5-V02 - Betonová poježděná plocha	256 552,19
5-V03 - Silniční přídlažba	101 264,68
5-V04 - Okapový chodník	20 618,32
5-V05 - Plocha s živičným krytem	583 120,74
5-V07 - Betonová vegetační dlažba	75 035,88
5-V09 - Betonová pojízdná dlažba	10 503,37
5-obnova - Obnova živičných ploch	70 894,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 631,60
8 - Trubní vedení	11 692,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	239 686,76
997 - Přesun sutě	117 775,36
998 - Přesun hmot	121 527,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: IO-01 - Areálové zpevněné plochy

Soupis: IO-01 - Zpevněné plochy

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							2 312 369,97	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 312 369,97	
D	1	Zemní práce					626 226,81	
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					106 601,84	
1	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	533,000	57,34	30 562,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243					
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	533,000	66,18	35 273,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223					
3	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	100,000	98,33	9 833,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154528					
4	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	16,000	54,49	871,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187					
5	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	109,01	1 744,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323					
6	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic nebo tvarovek komunikací pro pěší ručně	m2	42,400	93,43	3 961,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121					
VV			53*0,8		42,400			
VV			Součet		42,400			
7	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,400	75,91	3 218,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322					
8	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	38,000	397,06	15 088,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107337					
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	111,000	54,49	6 048,39	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					519 624,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojě	m3	406,500	283,62	115 291,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojě s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351104					
VV			18*0,28*1,1		5,544			
VV			218*0,47*1,1		112,706			
VV			36*0,41*1,1		16,236			
VV			24*0,23*1,1		6,072			
VV			510*0,41*1,1		230,010			
VV			62*0,47*1,1		32,054			
VV			7,5*0,47*1,1		3,878			
VV			Součet		406,500			
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	406,500	233,56	94 942,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14 634,000	11,68	170 925,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
VV			406,5*36		14 634,000			
VV			Součet		14 634,000			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	836,348	116,78	97 668,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			398,261*2,1		836,348			
14	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojě	m2	963,050	29,63	28 535,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojě v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					
VV			18*1,1		19,800			
VV			218*1,1		239,800			
VV			36*1,1		39,600			
VV			24*1,1		26,400			
VV			510*1,1		561,000			
VV			62*1,1		68,200			
VV			7,5*1,1		8,250			
VV			Součet		963,050			
15	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	3,000	4 087,43	12 262,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky hutnicí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000					
D 5			Komunikace pozemní				1 156 830,01	
D 5-V01			Odvodňovací žlab				38 840,83	
16	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	19,800	294,35	5 828,13	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564760101					
VV			18*1,1		19,800			
VV			Součet		19,800			
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,800	5 115,11	9 207,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
VV			18*0,1		1,800			
VV			Součet		1,800			
18	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	30,508	364,36	11 115,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112211					
VV			18/0,59		30,508			
VV			Součet		30,508			
19	M	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	93,354	135,93	12 689,61	CS ÚRS 2024 02
PP			žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm					
VV			30,508*3*1,02		93,354			
VV			Součet		93,354			
D 5-V02			Betonová pojízdná plocha				256 552,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	239,800	245,31	58 825,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		218*1,1		239,800			
	VV		Součet		239,800			
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	239,800	197,47	47 353,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
22	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	218,000	326,99	71 283,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212212					
23	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	224,540	352,23	79 089,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		218*1,03		224,540			
	VV		Součet		224,540			
	D	5-V03	Silniční předlažba				101 264,68	
24	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	39,600	197,47	7 819,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		36*1,1		39,600			
	VV		Součet		39,600			
25	K	564821011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	39,600	116,49	4 613,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564821011					
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,600	5 115,11	18 414,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		36*0,1		3,600			
	VV		Součet		3,600			
27	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	144,000	360,48	51 909,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šifka proužku 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915491211					
	VV		36/0,25		144,000			
	VV		Součet		144,000			
28	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	146,880	126,01	18 508,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		144*1,02		146,880			
	VV		Součet		146,880			
	D	5-V04	Okapový chodník				20 618,32	
29	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	24,000	197,47	4 739,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
30	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	24,000	326,99	7 847,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811220					
31	M	59246107	dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	24,720	324,89	8 031,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		24*1,03		24,720			
	VV		Součet		24,720			
	D	5-V05	Plocha s živičným krytem				583 120,74	
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	561,000	197,47	110 780,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		510*1,1		561,000			
	VV		Součet		561,000			
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	561,000	197,47	110 780,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	510,000	30,37	15 488,70	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
35	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	510,000	377,09	192 315,90	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121					
36	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	510,000	14,02	7 150,20	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
37	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	510,000	287,46	146 604,60	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121					
D	5-V07		Betonová vegetační dlažba					75 035,88
38	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	68,200	245,31	16 730,14	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011 62*1,1 Součet					
39	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	62,000	197,47	12 243,14	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
40	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěši tl do 80 mm pl do 50 m2	m2	62,000	326,99	20 273,38	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596411111					
41	M	59246069	dlažba skladebná vsakovací betonová 170x170mm tl 80mm přírodní	m2	63,860	403,84	25 789,22	CS ÚRS 2024 02
VV VV			62*1,03 Součet					
D	5-V09		Betonová pojízdná dlažba					10 503,37
42	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	8,250	245,31	2 023,81	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011 7,5*1,1 Součet					
43	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,250	197,47	1 629,13	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
44	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,500	326,99	2 452,43	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210					
45	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	7,725	569,32	4 398,00	CS ÚRS 2024 02
PP VV VV			dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná 7,5*1,03 Součet					
D	5-obnova		Obnova živichných ploch					70 894,00
46	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	100,000	30,37	3 037,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
47	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	100,000	377,09	37 709,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121					
48	K	573231106	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	100,000	14,02	1 402,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,000	287,46	28 746,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 631,60				
50	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spár š přes 15 do 20 mm včetně penetrace	m	180,000	214,62	38 631,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/624631222					
VV			36/0,25	144,000				
VV			18/0,5	36,000				
VV			Součet	180,000				
D 8			Trubní vedení	11 692,38				
51	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	5 846,19	11 692,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132121					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	239 686,76				
52	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm (značka a sloupek použity stávající)	kus	1,000	1 233,23	1 233,23	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	140,000	360,48	50 467,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
54	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	142,800	191,29	27 316,21	CS ÚRS 2024 02
PP			obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
VV			140*1,02	142,800				
VV			Součet	142,800				
55	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	64,000	360,48	23 070,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
56	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	65,280	110,83	7 234,98	CS ÚRS 2024 02
PP			obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm					
VV			64*1,02	65,280				
VV			Součet	65,280				
57	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,900	5 115,11	91 560,47	CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
VV			140*0,35*0,3	14,700				
VV			64*0,25*0,2	3,200				
VV			Součet	17,900				
58	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	216,000	128,46	27 747,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121122					
VV			186+30	216,000				
VV			Součet	216,000				
59	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	104,000	97,33	10 122,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113					
VV			74+30	104,000				
VV			Součet	104,000				
60	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami + uložení pro další použití	kus	1,000	934,27	934,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
D 997			Přesun sutě	117 775,36				
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	508,913	46,72	23 776,42	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	18 320,868	1,75	32 061,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
VV			508,913*36		18 320,868			
VV			Součet		18 320,868			
63	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,837	116,78	448,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221615					
VV			4,72+10,812+22,755+0,082		38,369			
VV			Součet		38,369			
VV			38,369*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,837			
64	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,394	116,78	279,57	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221625					
VV			23,94*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,394			
65	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	19,143	116,78	2 235,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221645					
VV			168,428+23		191,428			
VV			Součet		191,428			
VV			191,428*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,143			
66	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	34,532	116,78	4 032,65	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
VV			38,369*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		34,532			
67	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	21,546	233,56	5 032,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862					
VV			23,94*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		21,546			
68	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	255,094	116,78	29 789,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
VV			508,831		508,831			
VV			-38,369		-38,369			
VV			-23,94		-23,940			
VV			-191,428		-191,428			
VV			Součet		255,094			
69	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	172,285	116,78	20 119,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
VV			191,428*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		172,285			
D 998			Přesun hmot				121 527,05	
70	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	505,971	175,17	88 630,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
VV			1069,357		1 069,357			
VV			-563,386		-563,386			
VV			Součet		505,971			
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	563,386	58,39	32 896,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
VV			534,485+28,901		563,386			
VV			Součet		563,386			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: IO-01 - Areálové zpevněné plochy

Soupis: IO-01a - Vstup do objektu HTS a vnější opěrná stěna

KSO: 8225276
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			1 028 168,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 028 168,84	21,00%	215 915,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 244 084,30
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-01 - Areálové zpevněné plochy

Soupis: IO-01a - Vstup do objektu HTS a vnější opěrná stěna

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice PelhřimovDatum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: FROJENI CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 028 168,84
HSV - Práce a dodávky HSV	1 028 168,84
1 - Zemní práce	533 917,92
2 - Zakládání	186 882,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	95 575,10
4 - Vodorovné konstrukce	28 079,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	121 701,48
998 - Přesun hmot	62 012,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: IO-01 - Areálové zpevněné plochy

Soupis: IO-01a - Vstup do objektu HTS a vnější opěrná stěna

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem1 028 168,84

D HSVPráce a dodávky HSV1 028 168,84

D 1Zemní práce533 917,92

1	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	23,648	822,62	19 453,32	CS ÚRS 2024 02

PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351203							
VV	OZ							
VV	(6,39+1)*(1+1,2+1)*2,5*0,40							
VV	Součet							

2	K	131451203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	23,648	1 436,16	33 962,31	CS ÚRS 2024 02

PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451203							
VV	OZ							
VV	(6,39+1)*(1+1,2+1)*2,5*0,40							
VV	Součet							

3	K	131551203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	11,824	1 848,00	21 850,75	CS ÚRS 2024 02

PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131551203							
VV	OZ							
VV	(6,39+1)*(1+1,2+1)*2,5*0,20							
VV	Součet							

4	K	138511101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	11,824	3 484,80	41 204,28	CS ÚRS 2024 02

PP	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/138511101							

5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	47,296	369,60	17 480,60	CS ÚRS 2024 02

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137							
VV	23,648							
VV	23,648							
VV	Součet							

6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 276,992	27,88	35 602,54	CS ÚRS 2024 02

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139							
VV	47,296*27							
VV	Součet							

7	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	11,824	419,23	4 956,98	CS ÚRS 2024 02

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157							

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K		162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	319,248	31,05	9 912,65	CS ÚRS 2024 02
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost					
				Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159					
		VV		11,824*27		319,248			
		VV		Součet		319,248			
9	K		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	124,152	2 228,16	276 630,52	CS ÚRS 2024 02
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
		VV		47,296*2,1		99,322			
		VV		11,824*2,1		24,830			
		VV		Součet		124,152			
10	K		174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	31,779	696,96	22 148,69	CS ÚRS 2024 02
		PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111102					
		VV		(1,25+5,65+2,6+1,2)*2,7*1,1		31,779			
		VV		Součet		31,779			
11	M		58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	63,558	705,41	44 834,45	CS ÚRS 2024 02
		PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
		VV		31,779*2		63,558			
		VV		Součet		63,558			
12	K		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny	m3	26,404	108,24	2 857,97	CS ÚRS 2024 02
		PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV		OZ					
		VV		(6,39+1)*(1+1,2+1-0,25)*0,94		20,492			
		VV		(6,39+1)*(1+1,2+1-1,2)*0,4		5,912			
		VV		Součet		26,404			
13	K		181914112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním ručně	m2	47,085	64,20	3 022,86	CS ÚRS 2024 02
		PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181914112					
		VV		12,5*3		37,500			
		VV		6,39*1,5		9,585			
		VV		Součet		47,085			
		D	2	Zakládání				186 882,31	
14	K		274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,959	4 953,30	4 750,21	CS ÚRS 2024 02
		PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313511					
		VV		6,39*1,5*0,1		0,959			
		VV		Součet		0,959			
15	K		274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,622	5 204,10	44 869,75	CS ÚRS 2024 02
		PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321411					
		VV		(1,25+0,3+4,1+3)*0,3*0,8		2,076			
		VV		(2,7+2,6+0,3+1,2)*0,3*1,4		2,856			
		VV		(1,25+5,65+2,7+2,7)*0,3*1		3,690			
		VV		Součet		8,622			
16	K		274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	59,058	1 065,90	62 949,92	CS ÚRS 2024 02
		PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
		VV		(6,39+1,5)*2*0,1		1,578			
		VV		(1,25+0,3+4,1+3)*0,8*2		13,840			
		VV		(2,7+2,6+0,3+1,2)*1,4*2		19,040			
		VV		(1,25+5,65+2,7+2,7)*1*2		24,600			
		VV		Součet		59,058			
17	K		274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	59,058	564,30	33 326,43	CS ÚRS 2024 02
		PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
18	K		274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,035	39 600,00	40 986,00	CS ÚRS 2024 02
		PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
		VV		8,622*0,120		1,035			
		VV		Součet		1,035			
		D	3	Svislé a kompletní konstrukce				95 575,10	
19	K		327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	2,300	5 329,50	12 257,85	CS ÚRS 2024 02
		PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327323127					
		VV		6,39*1,2*0,3		2,300			
		VV		Součet		2,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF3	m3	3,195	5 454,90	17 428,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327324128					
	VV		6,39*0,25*(0,94+1,06)		3,195			
	VV		Součet		3,195			
21	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	31,114	1 065,90	33 164,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351211					
	VV		(6,39+1,2)*2*0,3		4,554			
	VV		(6,39+0,25)*2*(0,94+1,06)		26,560			
	VV		Součet		31,114			
22	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	31,114	564,30	17 557,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351221					
23	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,383	39 600,00	15 166,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361006					
	VV		3,195*0,120		0,383			
	VV		Součet		0,383			
D 4			Vodorovné konstrukce				28 079,39	
24	K	430321616A	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XF3	m3	1,064	5 454,90	5 804,01	
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37					
	VV		(4,7+3)*(0,4*0,2)/2		0,308			
	VV		(4,35+2,65)*(0,4*0,2)/2		0,280			
	VV		(4,0+2,3)*(0,4*0,2)/2		0,252			
	VV		(3,65+1,95)*(0,4*0,2)/2		0,224			
	VV		Součet		1,064			
25	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	15,960	1 200,08	19 153,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121					
	VV		(4,7+3)*(0,4+0,2)		4,620			
	VV		(4,35+2,65)*(0,4+0,2)		4,200			
	VV		(4,0+2,3)*(0,4+0,2)		3,780			
	VV		(3,65+1,95)*(0,4+0,2)		3,360			
	VV		Součet		15,960			
26	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	15,960	195,62	3 122,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				121 701,48	
27	K	631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	7,290	7 273,20	53 021,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311235					
	VV		12,15*3*0,20		7,290			
	VV		Součet		7,290			
28	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,290	1 254,00	9 141,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319175					
29	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,630	438,90	1 593,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	VV		(12,15+3*2)*0,20		3,630			
	VV		Součet		3,630			
30	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,630	100,32	364,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
31	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,453	39 600,00	17 938,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		12,15*3*0,0054*2*1,15		0,453			
	VV		Součet		0,453			
32	K	632451491A	Příplatek za kartáčování betonu	m2	36,450	627,00	22 854,15	
	PP		Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením					
	VV		12,15*3		36,450			
	VV		Součet		36,450			
33	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	6,210	2 703,36	16 787,87	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111142 VV 11,5*2,7*0,20 VV Součet 6,210 6,210								
D	998	Přesun hmot					62 012,64	
34	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	135,936	456,19	62 012,64	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
IO-02 - Areálové sadové úpravy
Soupis:
IO-02 - Sadové úpravy

KSO: 823 21 12
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			188 273,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 273,84	21,00%	39 537,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	227 811,35

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-02 - Areálové sadové úpravy

Soupis: IO-02 - Sadové úpravy

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	188 273,84
HSV - Práce a dodávky HSV	188 273,84
1 - Zemní práce	186 792,84
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	186 792,84
998 - Přesun hmot	1 481,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS							
Objekt:	IO-02 - Areálové sadové úpravy							
Soupis:	IO-02 - Sadové úpravy							
Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov					Datum:	17. 10. 2025	
Zadavatel:	Kraj Vysočina					Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA	
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8					Zpracovatel:	MST	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							188 273,84	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				188 273,84	
D		1	Zemní práce				186 792,84	
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				186 792,84	
1	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	20,000	483,37	9 667,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181114711					
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,000	386,70	7 734,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	540,000	19,33	10 438,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
VV			20*27		540,000			
VV			Součet		540,000			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	44,000	483,37	21 268,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			20*2,2		44,000			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	416,000	5,80	2 412,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111					
6	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	416,000	43,50	18 096,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice včetně dopravy	t	83,200	918,40	76 410,88	CS ÚRS 2024 02
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			416*0,1*2		83,200			
VV			Součet		83,200			
8	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	416,000	10,63	4 422,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182303111					
9	M	10371500	substrát pro trávníky	m3	20,800	1 063,42	22 119,14	CS ÚRS 2024 02
PP			substrát pro trávníky VL					
VV			416*0,05		20,800			
VV			Součet		20,800			
10	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	416,000	2,90	1 206,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	416,000	2,71	1 127,36	CS ÚRS 2024 02
	PP	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153						
12	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	416,000	1,06	440,96	CS ÚRS 2024 02
	PP	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403161						
13	K	183404111	Hubení plevelů plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,083	17 401,34	1 444,31	CS ÚRS 2024 02
	PP	Hubení plevelů chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivé do 5 ha						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183404111						
	VV	0,0416*2			0,083			
	VV	Součet			0,083			
14	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	2,490	396,36	986,94	CS ÚRS 2024 02
	PP	herbicid totální systémový neselektivní						
	VV	0,083*30 'Přepočtené koeficientem množství			2,490			
15	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,240	338,36	2 111,37	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312						
	VV	trávník 5L/1m2						
	VV	416*0,005*3			6,240			
	VV	Součet			6,240			
16	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	416,000	14,50	6 032,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451131						
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,240	140,18	874,72	CS ÚRS 2024 02
	PP	osivo směs travní parková						
	VV	416*0,015 'Přepočtené koeficientem množství			6,240			
	D	998	Přesun hmot				1 481,00	
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,377	338,36	1 481,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 200 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-04 - Areálová kanalizace
Soupis: IO-04 - Areálová kanalizace

KSO: 827 29 16
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			895 767,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	895 767,85	21,00%	188 111,25
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 083 879,10
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-04 - Areálová kanalizace
Soupis: IO-04 - Areálová kanalizace

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	895 767,85
HSV - Práce a dodávky HSV	893 627,91
1 - Zemní práce	150 817,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 181,03
4 - Vodorovné konstrukce	25 736,14
8 - Trubní vedení	390 323,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	145 410,45
997 - Přesun sutě	62 886,96
998 - Přesun hmot	96 272,04
PSV - Práce a dodávky PSV	2 139,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 139,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: IO-04 - Areálová kanalizace

Soupis: IO-04 - Areálová kanalizace

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 895 767,85

D	HSV	Práce a dodávky HSV					893 627,91	
D	1	Zemní práce					150 817,44	
1	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	1 139,72	2 279,44	CS ÚRS 2024 02
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412						
2	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	5,000	790,25	3 951,25	CS ÚRS 2024 02
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422						
3	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,588	3 066,20	1 802,93	CS ÚRS 2024 02
PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212121						
VV		2*1.4*0.6			1,680			
VV		1.68*0.35 *Přepočtené koeficientem množství			0,588			
4	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,150	2 566,90	8 085,74	CS ÚRS 2024 02
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212221						
VV		6*1.5*1			9,000			
VV		9*0.35 *Přepočtené koeficientem množství			3,150			
5	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,098	2 342,80	16 629,19	CS ÚRS 2024 02
PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254101						
VV		15*1.4*0.6-2*1.4*0.6			10,920			
VV		10.92*0.65 *Přepočtené koeficientem množství			7,098			
6	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	17,867	1 482,86	26 494,26	CS ÚRS 2024 02
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202						
VV		16.5*((1.3+1.85)/2)*1			25,988			
VV		7*1.5*1			10,500			
VV		-6*1.5*1			-9,000			
VV		Součet			27,488			
VV		27.488*0.65 *Přepočtené koeficientem množství			17,867			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	131,475	255,92	33 647,08	CS ÚRS 2024 02
PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101						
VV		16.5*((1.3+2.85)/2)*2			68,475			
VV		7*1.5*2			21,000			
VV		15*1.4*2			42,000			
VV		Součet			131,475			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	131,475	149,78	19 692,33	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,050	488,32	1 001,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			0,588+3,15+7,098+17,867			28,703		
VV			-26,653			-26,653		
VV			Součet			2,050		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	55,350	36,49	2 019,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			2,05*27 'Přepočtené koeficientem množství			55,350		
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,050	270,88	555,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,305	504,19	2 170,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			2,05*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			4,305		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,653	632,38	16 854,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
VV			0,588+3,15+7,098+17,867			28,703		
VV			-1.146-5,2-17,289			-23,635		
VV			-(PI*0.62*0.62*2)			-2,415		
VV			Zásyp rušených jímek					
VV			2*(2*2*3)			24,000		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,298	381,14	6 592,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			17.5*(0,125+0,2)*1			5,688		
VV			21*(0.16+0.2)*1			7,560		
VV			Mezisoučet			13,248		
VV			15*(0.25+0.2)*0.6			4,050		
VV			Mezisoučet			4,050		
VV			Součet			17,298		
15	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	25,039	293,63	7 352,20	CS ÚRS 2024 02
PP			šterkopísek frakce 0/16					
VV			13,248*1,89 'Přepočtené koeficientem množství			25,039		
16	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	7,655	220,59	1 688,62	CS ÚRS 2024 02
PP			šterkopísek frakce 0/8					
VV			4,05*1,89 'Přepočtené koeficientem množství			7,655		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					22 181,03	
17	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	53,500	166,15	8 889,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.					
18	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	80,000	166,15	13 292,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901212					
D	4	Vodorovné konstrukce					25 736,14	
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,200	1 318,84	6 857,97	CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
VV			(21+17.5)*0.1*1			3,850		
VV			15*0.15*0.6			1,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	7,277	293,63	2 136,75	CS ÚRS 2024 02
PP			šterkopísek frakce 0/16					
VV			3,85*1,89 'Přepočtené koeficientem množství	7,277				
21	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	2,552	220,59	562,95	CS ÚRS 2024 02
PP			šterkopísek frakce 0/8					
VV			1,35*1,89 'Přepočtené koeficientem množství	2,552				
22	K	452311171	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	1,146	8 990,46	10 303,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311171					
VV			Žlaby					
VV			(0.66*0.2+0.2*0.4/2)*6.66	1,146				
23	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	4,392	1 121,14	4 924,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111					
VV			Žlaby					
VV			(0.66+6.66)*2*0.3	4,392				
24	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	4,392	216,61	951,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112					
D 8			Trubní vedení	390 323,85				
25	K	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 400 do 600	m	2,000	667,60	1 335,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/820441811					
VV			Bourání UV					
VV			2	2,000				
26	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	34,000	252,30	8 578,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850311811					
VV			Odvětrání jámek mazutu + přepadové potrubí					
VV			10+24	34,000				
27	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	4,000	131,87	527,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811					
28	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	790,58	1 581,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899102211					
29	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	14 439,05	28 878,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132121					
30	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	5 249,17	5 249,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132212					
31	K	890351851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	8,000	3 532,02	28 256,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890351851					
VV			Záchytné jímky na mazut					
VV			2*(2*2*1)	8,000				
32	K	8903516R	Likvidace objemu záchytných jímek na mazut (nebezpečný odpad)	m3	24,000	2 929,95	70 318,80	
VV			2*(2*2*3)	24,000				
33	K	866311009	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 150 vnějšího průměru D 250 mm	m	15,000	778,12	11 671,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 150, vnějšího průměru D 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/866311009					
34	M	14391028	potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém s antidifúzní bariérou DN 150/250	m	15,000	4 877,06	73 155,90	CS ÚRS 2024 02
PP			potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém s antidifúzní bariérou DN 150/250					
35	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	17,500	160,92	2 816,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871273120					
VV			17+1.5*3-4	17,500				
36	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	18,025	123,18	2 220,32	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4					
	VV		17,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,025			
37	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	21,000	275,60	5 787,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		2+2+3+4+10		21,000			
	VV		Součet		21,000			
38	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	21,630	232,04	5 019,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
	VV		21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21,630			
39	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	3,000	415,38	1 246,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270310					
	VV		1+2		3,000			
40	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,000	68,76	68,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x45°					
41	M	28611358	koleno kanalizační PVC KG 125x87°	kus	2,000	74,48	148,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x87°					
42	K	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	2,000	415,38	830,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270330					
43	M	28654474	přesuvka kanalizační PP DN 125	kus	2,000	53,00	106,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		přesuvka kanalizační PP DN 125					
44	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	455,49	1 821,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
45	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	1,000	127,48	127,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x30°					
46	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,000	95,97	287,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
47	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	766,83	1 533,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320					
48	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	1,000	216,28	216,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°					
49	M	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	243,50	243,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°					
50	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	455,49	1 821,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					
51	M	28611568	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150	kus	4,000	77,35	309,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150					
52	K	894201151	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,603	21 127,35	12 739,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894201151					
			Poznámka k souboru cen: 1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok částí A 03.					
	PSC							
	VV		((PI*0.650*0.650*0.25)+(PI*0.5*(0.65*0.65-0.5*0.5)))		0.603			
53	K	894201193	Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm	m3	0,603	115,03	69,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894201193					
			Poznámka k souboru cen: 1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok částí A 03.					
	PSC							
54	K	894501131	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné zřízení	m2	7,933	2 096,73	16 633,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501131					
VV			((2*PI*0.65*0.65+2*PI*0.65*0.6)+(2*PI*0.5*0.5+2*PI*0.5*0.4))	7,933				
55	K	894501132	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné odstranění	m2	7,933	315,49	2 502,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501132					
56	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	18 040,78	18 040,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411111					
57	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	450,48	450,48	CS ÚRS 2024 02
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
58	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	401,78	401,78	CS ÚRS 2024 02
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
59	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	4 795,55	4 795,55	CS ÚRS 2024 02
PP			deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm					
60	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	3 050,93	3 050,93	CS ÚRS 2024 02
PP			skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm					
61	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	324,86	324,86	CS ÚRS 2024 02
PP			těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
62	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	3,000	2 129,33	6 387,99	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302					
63	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	3,000	866,30	2 598,90	CS ÚRS 2024 02
PP			vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
64	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	6,000	1 310,71	7 864,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941313					
65	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	3,000	336,89	1 010,67	CS ÚRS 2024 02
PP			skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm					
66	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,000	212,56	637,68	CS ÚRS 2024 02
PP			prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
67	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	3,000	2 012,93	6 038,79	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941323					
68	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	3,000	556,91	1 670,73	CS ÚRS 2024 02
PP			skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm					
69	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	3,000	1 874,24	5 622,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331					
70	M	59224490	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	3,000	455,50	1 366,50	CS ÚRS 2024 02
PP			skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm					
71	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	846,27	846,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899202211					
72	K	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	1 173,38	3 520,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899211112					
73	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	3,000	2 956,39	8 869,17	CS ÚRS 2024 02
PP			mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm					
74	M	56241499	koš kalový krátký pro žlaby z PE š 300mm	kus	3,000	2 258,93	6 776,79	CS ÚRS 2024 02
PP			koš kalový krátký pro žlaby z PE š 300mm					
75	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	919,78	919,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899311112					
76	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	1,000	4 643,72	4 643,72	CS ÚRS 2024 02
PP			poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	871004VD	Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, zásypů	sada	2,000	5 934,06	11 868,12	
78	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	53,500	121,76	6 514,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušeného čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
VV			21+17.5+15		53,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				145 410,45	
79	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	6,660	2 288,38	15 240,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113112					
VV			Žlab Ž3 - viz. výkres 02.08					
VV			6.66		6,660			
80	M	ACO.130004N	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 200 mm (E600) - žlab bez spádu dna 330/260 mm, dl. 1,0 m - natural	kus	6,000	5 120,02	30 720,12	
VV			5+1		6,000			
81	M	ACO.130022	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 200 mm (E600) - vpust horní díl, dl. 0,66 m - natural	kus	1,000	4 424,59	4 424,59	
82	M	ACO.10935	Monolitický liniový žlab z polymerbetonu (E600) - vpust dolní díl, odtok DN150 - natural	kus	1,000	3 821,74	3 821,74	
83	M	ACO.130044	Monolitický žlab k polymerbetonu, světlé šířky 200 mm (E600) - kombi stěna pro začátek a konec, natural	kus	2,000	396,79	793,58	
84	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	7,000	220,93	1 546,51	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008222					
85	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,240	11 077,85	2 658,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125					
86	K	9771511230R	Zatěsnění potrubí PVC d125 a 160 mm / ve vývrtu do šachty	kus	2,000	9 673,45	19 346,90	
87	M	9771511232R	Pryžové těsnění na utěsnění průchodů potrubí a kanalizačních přípojek pro potrubí PVC d160 mm	kus	2,000	4 082,24	8 164,48	
88	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,400	9 251,28	3 700,51	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124					
VV			0.2*2		0,400			
89	K	977901R.1	Vodotěsné utěsnění prostupu potrubí PVC do d200 mm do zemního kolektoru s napojením na asfaltovou hydroizolaci	kus	2,000	12 054,76	24 109,52	
90	M	977913R	Prostupová tvarovka DN150 s límcem pro návaznost na hydroizolace (asfaltové pásy), tlaková odolnost 1,5 bar	kus	2,000	6 471,41	12 942,82	
91	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,120	13 339,46	1 600,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151127					
92	K	977906R	Zatěsnění potrubí ocel DN150 mm / ve vývrtu do šachty	kus	1,000	9 431,37	9 431,37	
93	M	977907R	Prostupové potrubí těsnění - standardní provedení (ušlechtilá ocel a EPDM) pro potrubí ocel DN150 mm	kus	1,000	6 908,28	6 908,28	
D 997			Přesun sutě				62 886,96	
94	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	22,588	876,94	19 808,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
95	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,588	398,31	8 997,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	813,168	17,39	14 140,99	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			22,588*36 'Přepočtené koeficientem množství					
97	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	21,108	935,33	19 742,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602					
VV			21,168-0,06					
98	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,060	3 294,43	197,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813					
D 998			Přesun hmot					96 272,04
99	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	54,156	1 777,68	96 272,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV					2 139,94
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					2 139,94
100	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	1 068,39	2 136,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242106					
101	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,003	1 052,19	3,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
IO-05 - Areálový vodovod
Soupis:
IO-05 - Areálový vodovod

KSO: 827 19 16
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			279 361,61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	279 361,61	21,00%	58 665,94
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	338 027,55

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-05 - Areálový vodovod

Soupis: IO-05 - Areálový vodovod

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	279 361,61
HSV - Práce a dodávky HSV	92 216,73
1 - Zemní práce	19 013,01
4 - Vodorovné konstrukce	520,72
8 - Trubní vedení	38 085,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 237,01
997 - Přesun sutě	898,98
998 - Přesun hmot	5 461,03
PSV - Práce a dodávky PSV	169 102,01
713 - Izolace tepelné	32 812,38
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	136 289,63
M - Práce a dodávky M	18 042,87
23-M - Montáže potrubí	18 042,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS			
Objekt:	IO-05 - Areálový vodovod			
Soupis:	IO-05 - Areálový vodovod			
Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov		Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina		Projektant:	FROJENI CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		Zpracovatel:	250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

279 361,61

DHSVPráce a dodávky HSV

92 216,73

D1Zemní práce

19 013,01

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	3,000	736,71	2 210,13	CS ÚRS 2024 02

PPDočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřizováním a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401

2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	606,65	606,65	CS ÚRS 2024 02

PPDočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřizováním a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405

3	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	1,000	790,25	790,25	CS ÚRS 2024 02

PPDočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřizováním a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422

4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,600	2 451,76	8 826,34	CS ÚRS 2024 02

PPHloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131

VVPro potrubí 5*1.2*0.6

3,600

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,530	488,32	747,13	CS ÚRS 2024 02

PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,310	36,49	1 507,40	CS ÚRS 2024 02

PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV1,53*27 'Přepočtené koeficientem množství

41,310

7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,530	270,88	414,45	CS ÚRS 2024 02

PPNakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101

VV3.6-2.07

1,530

8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,213	504,19	1 619,96	CS ÚRS 2024 02

PPPoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV1,53*2,1 'Přepočtené koeficientem množství

3,213

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,070	632,38	1 309,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
	VV		3.6-0.3-1.23		2,070			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,230	381,14	468,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		5*(0,3+0,11)*0,6		1,230			
11	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	2,325	220,59	512,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		1,23*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		2,325			
	D	4	Vodorovné konstrukce				520,72	
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,300	1 318,84	395,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		5*0,6*0,1		0,300			
13	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	0,567	220,59	125,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		0,3*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		0,567			
	D	8	Trubní vedení				38 085,98	
14	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	10,000	252,30	2 523,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850311811					
15	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	5,000	259,26	1 296,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251141					
16	M	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	5,075	346,51	1 758,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm					
	VV		5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,075			
17	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	3,000	568,44	1 705,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251101					
18	M	NCL.616640	Přechodový kus d110/100, PE100, SDR11 - přechodový kus PE-HD / ocel	kus	1,000	1 580,06	1 580,06	
19	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	479,06	479,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
20	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 471,18	1 471,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm					
21	K	891261222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	1,000	2 845,64	2 845,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891261222					
22	K	891181295	Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200	kus	1,000	85,70	85,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891181295					
23	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000	6 155,15	6 155,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16					
24	M	42210106	kolo ruční pro DN 100 D 300mm	kus	1,000	823,32	823,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		kolo ruční pro DN 100 D 300mm					
25	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	46,000	121,76	5 600,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
	VV		5+41		46,000			
26	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	46,000	107,43	4 941,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122					
27	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	5,750	18,63	107,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,750			
28	K	87100991R	Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče	kpl	1,000	6 638,73	6 638,73	
	PP		Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,869565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
29	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	5,750	12,89	74,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
VV			5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,750			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 237,01	
30	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,400	9 251,28	3 700,51	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124					
31	K	977908R	Zatěsnění potrubí ocel DN100 mm / ve vývrtu do stávajícího kolektoru	kus	2,000	5 796,84	11 593,68	
32	M	977907R	Prostupové potrubí těsnění - utěsnění potrubí ve vrtaných otvorech (certifikát na pitnou vodu (ušlechtilá ocel S304/S316 a EPDM) pro potrubí ocel DN100 mm (tlaková odolnost 3bary)	kus	2,000	6 471,41	12 942,82	
D 997			Přesun sutě				898,98	
33	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,462	876,94	405,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,462	398,31	184,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,632	17,39	289,23	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			0,462*36 'Přepočtené koeficientem množství		16,632			
36	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,022	935,33	20,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
D 998			Přesun hmot				5 461,03	
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,072	1 777,68	5 461,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV				169 102,01	
D 713			Izolace tepelné				32 812,38	
38	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	42,000	90,85	3 815,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463213					
VV			41+1		42,000			
39	M	63154541	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm	m	42,840	676,86	28 996,68	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm					
VV			42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		42,840			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				136 289,63	
40	K	722130239	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 100	m	41,000	3 296,47	135 155,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130239					
VV			46-5		41,000			
41	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,620	1 829,62	1 134,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722121					
D M			Práce a dodávky M				18 042,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 23-M			Montáže potrubí					
								18 042,87
42	K	230032030	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100	kus	3,000	135,86	407,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230032030					
VV			2+1					
								3,000
43	M	55251612	příruba ocelová úsporná PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 100/108mm	kus	3,000	5 878,43	17 635,29	CS ÚRS 2024 02
PP			příruba ocelová úsporná PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 100/108mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-06 - Areálové rozvody NN
Soupis: IO-06 - Areálové rozvody NN (rozvody NN)

KSO: 8287316
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 17. 10. 2025
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			1 147 462,18
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 147 462,18	21,00%	240 967,06
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 388 429,24

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-06 - Areálové rozvody NN

Soupis: IO-06 - Areálové rozvody NN (rozvody NN)

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 147 462,18
PSV - Práce a dodávky PSV	1 115 757,03
741-1 - Elektroinstalace - úprava I. NN 2x 3x120+70	183 215,36
741-1a - Elektroinstalace - úprava II: NN 8x 3x240+120	709 231,08
741-1B - Elektroinstalace - Dočasná trasa NN 2x 3x120+70	111 559,20
741-2 - Elektroinstalace - přípojka SO-15	21 306,94
741-3 - Elektroinstalace - Rozvodna NN pole 14/1	90 444,45
M - Práce a dodávky M	31 705,15
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	22 037,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS					
Objekt:			IO-06 - Areálové rozvody NN					
Soupis:			IO-06 - Areálové rozvody NN (rozvody NN)					
Místo:			Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov			Datum: 17. 10. 2025		
Zadavatel:			Kraj Vysočina			Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA		
Uchazeč:			Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel: 25.10.2025		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 147 462,18	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 115 757,03	
D 741-1 Elektroinstalace - úprava I. NN 2x 3x120+70							183 215,36	
1	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	50,000	62,84	3 142,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114					
2	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	50,000	83,14	4 157,00	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm					
VV			2*25					
					50,000			
3	K	741123232	Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	120,000	74,44	8 932,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741123232					
4	M	34113223	kabel silový jádro AI izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2	m	120,000	209,78	25 173,60	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel silový jádro AI izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2					
VV			60*2					
					120,000			
5	K	741136004	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x95+70-150+70 mm2	kus	4,000	338,36	1 353,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x95+70 až 150+70 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741136004					
6	M	X35436032	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 3x240+120mm	kus	4,000	1 095,32	4 381,28	
VV			4					
					4,000			
7	K	741921021	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 125 trubka nebo kabel d 50	kus	4,000	241,69	966,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741921021					
8	M	48487013	vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 125, potrubí d 50	kus	4,000	1 450,11	5 800,44	CS ÚRS 2024 02
PP			vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 125, potrubí d 50					
9	K	X741921021	Jadrové vrtání do DN 125	kus	4,000	3 016,23	12 064,92	
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 50					
10	K	R741921022	Montáž prostupové pažnice DN 125	kus	4,000	338,36	1 353,44	
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 63					
11	M	X48887017	Prostupová pažnice DN 125	kus	4,000	1 800,07	7 200,28	
PP			vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 125, potrubí d 63					
12	K	741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	54,000	270,69	14 617,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910415					
13	M	10.154.307	Kabelový žlab/žebřík 60X500 F pozink, délka 3m	m	54,000	988,01	53 352,54	
VV			54					
					54,000			
14	K	741910613	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 74 mm	kus	360,000	9,67	3 481,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních nosných prvků příchytke kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 74 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910613					
15	M	1235083	PRICHYTKA 57-69MM	kus	360,000	103,44	37 238,40	
VV			(54/0,3)*2					
					360,000			
D 741-1a Elektroinstalace - úprava II: NN 8x 3x240+120							709 231,08	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K		741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	400,000	120,84	48 336,00	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741123233					
17	M		34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	400,000	384,76	153 904,00	CS ÚRS 2024 02
PP				kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2					
VV				8*50					
18	K		741136005	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x185+95-240+120 mm2	kus	16,000	338,36	5 413,76	CS ÚRS 2024 02
PP				Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741136005					
19	M		X35436032	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 3x240+120mm	kus	16,000	1 095,32	17 525,12	
VV				8*2					
20	K		741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	162,000	178,85	28 973,70	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910415					
21	M		10.154.307	Kabelový žlab/řebřík 60X500 F pozink, délka 3m	m	162,000	1 119,49	181 357,38	
VV				54*3					
22	K		741910613	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 74 mm	kus	1 440,000	9,67	13 924,80	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž ostatních nosných prvků přichytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 74 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910613					
23	M		1235083	PRICHYTKA 57-69MM	kus	1 440,000	103,44	148 953,60	
VV				(54/0,3)*8					
24	K		741921022	Montáž těsnící vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 125 trubka nebo kabel d 63	kus	16,000	241,69	3 867,04	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž vložky těsnící pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 63					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741921022					
25	M		48487017	vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 125, potrubí d 63	kus	16,000	1 531,32	24 501,12	CS ÚRS 2024 02
PP				vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 125, potrubí d 63					
26	K		R741921022	Montáž prostupové pažnice DN 125	kus	16,000	338,36	5 413,76	
PP				Montáž vložky těsnící pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 63					
27	M		X48887017	Prostupová pažnice DN 125	kus	16,000	1 800,07	28 801,12	
PP				vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 125, potrubí d 63					
28	K		X741921021	Jadrové vrtání do DN 125	kus	16,000	3 016,23	48 259,68	
PP				Montáž vložky těsnící pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 50					
D				741-1B Elektroinstalace - Dočasná trasa NN 2x 3x120+70				111 559,20	
29	K		460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	15,000	62,84	942,60	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114					
30	M		34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	15,000	57,04	855,60	CS ÚRS 2024 02
PP				trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm					
VV				15					
31	K		741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	220,000	74,44	16 376,80	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741123232					
32	M		34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2	m	220,000	209,78	46 151,60	CS ÚRS 2024 02
PP				kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2					
VV				110*2					
33	K		741136004	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x95+70-150+70 mm2	kus	4,000	338,36	1 353,44	CS ÚRS 2024 02
PP				Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x95+70 až 150+70 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741136004					
34	M		X35436032	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 3x240+120mm	kus	4,000	1 095,32	4 381,28	
VV				4					
35	K		741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	80,000	149,84	11 987,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910301					
36	M	10.622.916	Žlab kabelový 200/50 M2 GZ délka 2m	m	80,000	166,28	13 302,40	
VV			70+5+5	80,000				
37	M	10.078.771	Nosník - pro žlab 200/50; 200/100	kus	70,000	98,61	6 902,70	
VV			70	70,000				
38	M	10.077.874	Držák stoupačkový	kus	10,000	29,97	299,70	
VV			10	10,000				
39	M	10.622.927	Spojka žlabu GZ	kus	80,000	16,43	1 314,40	
VV			80	80,000				
40	K	741910613	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 74 mm	kus	68,000	9,67	657,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních nosných prvků přichytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 74 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910613					
41	M	1235083	PRICHYTKA 57-69MM	kus	68,000	103,44	7 033,92	
VV			34*2	68,000				
D			741-2	Elektroinstalace - přípojka SO-15			21 306,94	
42	K	741122034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	34,80	1 740,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122034					
43	M	2000000353	Kabel instalační CYKY-J 5x16 RE měděný	m	50,000	315,16	15 758,00	
PP			Kabel instalační CYKY-J 5x16 RE měděný					
44	K	741132148	Ukončení kabelů 5x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	67,67	135,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132148					
45	K	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	40,000	62,84	2 513,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791113					
46	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupplášťová korugovaná D 52/63mm	m	40,000	29,00	1 160,00	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupplášťová korugovaná D 52/63mm					
VV			SO-15					
VV			40	40,000				
D			741-3	Elektroinstalace - Rozvodna NN pole 14/1			90 444,45	
47	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A se zapojením vodičů	kus	1,000	1 450,11	1 450,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 300 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320202					
48	M	1781900	JISTIC 50KA AC 3P 250A C25N3	kus	1,000	13 036,51	13 036,51	
49	M	X10.844.195	Elektronická jednotka spouští do 200A, chr. B Ir = 100-250A, měření, výstup Modbus	kus	1,000	8 700,67	8 700,67	
50	M	1146443	MOTOROVY POHON 220-240V AC	kus	1,000	24 996,06	24 996,06	
51	M	35822683V5	3 svorky pro kabely 120mm2, 200A	kus	1,000	2 351,11	2 351,11	
52	K	741323841	Demontáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 300 A	kus	1,000	531,71	531,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž jističů čtyřpólových nn deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741323841					
53	K	X21016068.1	Montáž komunikace	kus	1,000	821,73	821,73	
PP			Montáž měřicích přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
54	M	X35822683,1	modul pro komunikaci BSCM	kus	1,000	5 002,89	5 002,89	
PP			uživatelsky výměnná jednotka spouští					
55	M	X3582278.12	Modul rozhraní IFM pro jističe Power Monitoring-Modubs+	kus	1,000	6 074,04	6 074,04	
56	M	X2278.15	kabeláž ULP pro NSX - Power Monitoring, delky 1,3m	kus	1,000	7 743,60	7 743,60	
57	M	X3582278.18	Zakončovací impedance RS485 - 2 ks	kus	1,000	546,21	546,21	
58	K	X74132004.1	Úprava rozvodné skříně 2000x800	kus	1,000	2 416,85	2 416,85	
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových					
59	M	X10.919.902	krycí plechy, včetně příslušenství	kpl	1,000	5 317,08	5 317,08	
60	M	X10.919.903	Montážní desky	kus	1,000	1 450,11	1 450,11	
61	K	X741320042	Úprava připojení deonu	kus	1,000	338,36	338,36	
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových					
62	M	X1656205	Retrofit pro deon/ úprava sběrnice	kus	1,000	921,30	921,30	
PP			COM PROPOJKY A MIKROSPINACE - MTZ1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	X741320206	Montáž zobrazovacího modulu	kus	1,000	1 450,11	1 450,11	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 2000 A					
64	M	X10.409.601	Displej FDM 121	kus	1,000	7 296,00	7 296,00	
D M			Práce a dodávky M				31 705,15	
65	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	9 667,41	9 667,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				22 037,74	
66	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,080	1 606,94	128,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024					
	VV		0,08		0,080			
67	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	48,000	154,68	7 424,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171272					
	VV		SO-15					
	VV		8		8,000			
	VV		Přeložka I. NN					
	VV		20		20,000			
	VV		Dočasná trasa NN					
	VV		15+5		20,000			
	VV		Součet		48,000			
68	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	15,000	128,90	1 933,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460242211					
69	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	60,000	37,47	2 248,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460242221					
	VV		60		60,000			
70	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	4,800	107,42	515,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
	VV		SO-15					
	VV		8*0,5*0,2		0,800			
	VV		20*0,5*0,2		2,000			
	VV		20*0,5*0,2		2,000			
	VV		Součet		4,800			
71	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	177,600	22,51	3 997,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
	VV		SO15					
	VV		4,8		4,800			
	VV		4,8*37 'Přepočtené koeficientem množství		177,600			
72	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,080	302,48	3 049,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121					
	VV		4,8*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,080			
73	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	28,000	49,75	1 393,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s složením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451262					
	VV		SO-15					
	VV		8		8,000			
	VV		Přeložka NN					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		28,000			
74	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	8,000	168,43	1 347,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112					
	VV		SO-15					
	VV		8		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-06 - Areálové rozvody NN
Soupis: IO-06a - Kabelový kolektor - stavební řešení (návrh)

KSO: 8287316
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 17. 10. 2025
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			2 317 154,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 317 154,36	21,00%	486 602,42
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 803 756,78

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-06 - Areálové rozvody NN

Soupis: IO-06a - Kabelový kolektor - stavební řešení (návrh)

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice PelhřimovDatum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 317 154,36
HSV - Práce a dodávky HSV	1 851 909,93
1 - Zemní práce	589 849,68
2 - Zakládání	101 508,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	946 430,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	79 085,38
8 - Trubní vedení	31 891,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 674,47
998 - Přesun hmot	90 469,82
PSV - Práce a dodávky PSV	465 244,43
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	357 465,45
713 - Izolace tepelné	104 008,57
767 - Konstrukce zámečnické	3 770,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS					
Objekt:		IO-06 - Areálové rozvody NN					
Soupis:		IO-06a - Kabelový kolektor - stavební řešení (návrh)					
Místo:		Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov			Datum:		17. 10. 2025
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant:		PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:		Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							2 317 154,36	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 851 909,93	

D	1	Zemní práce					589 849,68	

1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	30,000	381,22	11 436,60	CS ÚRS 2024 02

PP		Převedení vody potrubím průměru DN do 100						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115001101						

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	150,000	63,36	9 504,00	CS ÚRS 2024 02

PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201						

3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	55,97	839,55	CS ÚRS 2024 02

PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301						

4	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	243,000	240,77	58 507,11	CS ÚRS 2024 02

PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104						

VV		měřeno CAD						
VV		486*0,50			243,000			
VV		Součet			243,000			

5	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	243,000	342,14	83 140,02	CS ÚRS 2024 02

PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351104						

VV		měřeno CAD						
VV		486*0,50			243,000			
VV		Součet			243,000			

6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,000	237,60	21 859,20	CS ÚRS 2024 02

PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117						

VV		243			243,000			
VV		-302/2			-151,000			
VV		Součet			92,000			

7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 392,000	19,80	47 361,60	CS ÚRS 2024 02

PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						

VV		92*26			2 392,000			
VV		Součet			2 392,000			

8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	92,000	369,60	34 003,20	CS ÚRS 2024 02

PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137						

9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 392,000	27,88	66 688,96	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	386,400	237,60	91 808,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		92*2*2,1		386,400			
11	K	175151201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	302,000	533,28	161 050,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201					
	VV		měřeno CAD					
	VV		302		302,000			
	VV		Součet		302,000			
12	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se ztuhnutím strojně	m2	117,560	31,05	3 650,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se ztuhnutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					
	VV		(0,3+2,6+0,3)*(0,3+2,1+0,3)		8,640			
	VV		(41,77+2,12+2,01+2,39+0,65+0,4)*(0,3+1,4+0,3)		98,680			
	VV		(0,3+2,6+0,3)*(0,3+2,6+0,3)		10,240			
	VV		Součet		117,560			
	D	2	Zakládání				101 508,39	
13	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	17,634	4 382,40	77 279,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611					
	VV		podkladní beton					
	VV		skladba F.02					
	VV		(0,3+2,6+0,3)*(0,3+2,1+0,3)*0,15		1,296			
	VV		(41,77+2,12+2,01+2,39+0,65+0,4)*(0,3+1,4+0,3)*0,15		14,802			
	VV		(0,3+2,6+0,3)*(0,3+2,6+0,3)*0,15		1,536			
	VV		Součet		17,634			
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	19,092	729,96	13 936,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		podkladní beton					
	VV		(0,3+2,6+0,3+0,3+2,1+0,3)*2*0,15		1,770			
	VV		(41,77+2,12+2,01+2,39+0,65+0,4+0,3+1,4+0,3)*2*0,15		15,402			
	VV		(0,3+2,6+0,3+0,3+2,6+0,3)*2*0,15		1,920			
	VV		Součet		19,092			
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	19,092	108,24	2 066,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
16	K	279311911	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,600	4 445,76	2 667,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279311911					
	VV		revizní šachta					
	VV		(1+1)*2*0,15*0,5*2		0,600			
	VV		Součet		0,600			
17	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	7,000	626,21	4 383,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351121					
	VV		revizní šachta					
	VV		(1+1+0,75+0,75)*2*0,5*2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
18	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	7,000	167,90	1 175,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351122					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				946 430,99	
19	K	311113154	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	30,450	2 228,16	67 847,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113154					
	VV		skladba S.08					
	VV		legenda ozn.8					
	VV		(2,6+2)*2*1,75		16,100			
	VV		legenda ozn.11					
	VV		(2,6+1,5)*2*1,75		14,350			
	VV		Součet		30,450			
20	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,877	39 600,00	34 729,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
	VV		120kg/1m3					
	VV		30,45*0,3*0,8*0,120		0,877			
	VV		Součet		0,877			
21	K	380321442	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm	m3	16,773	5 701,94	95 638,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380321442					
	VV		skladba F.02 - dno					
	VV		2,6*2,1*0,2		1,092			
	VV		1,4*1,4*0,2		0,392			
	VV		(2,12+2,01)*1,4*0,2		1,156			
	VV		(0,65+0,4)*1,4*0,2		0,294			
	VV		2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		Mezisoučet		4,286			
	VV		skladba S.07					
	VV		legenda ozn.9 - stěny					
	VV		(0,65+0,4+0,65)*0,25*1,75		0,744			
	VV		(2,12+2,39)*0,25*1,75*2		3,946			
	VV		legenda ozn.10					
	VV		(1,4+1,4)*0,25*1,75		1,225			
	VV		Mezisoučet		5,915			
	VV		skladba S.03 - stropy					
	VV		legenda ozn.9					
	VV		(0,65+0,4)*1,4*0,25		0,368			
	VV		(2,12+2,39)*1,4*0,25		1,579			
	VV		legenda ozn.10					
	VV		1,4*1,4*0,25		0,490			
	VV		legenda ozn.8					
	VV		2,6*2,6*0,25		1,690			
	VV		legenda ozn.11					
	VV		2,6*2,1*0,25		1,365			
	VV		Mezisoučet		5,492			
	VV		poklop					
	VV		(0,9+0,6)*2*0,3*0,6*2		1,080			
	VV		Mezisoučet		1,080			
	VV		Součet		16,773			
22	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	105,086	1 139,89	119 786,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356211					
	VV		skladba F.02 - dno					
	VV		(2,6+2,1)*2*0,2		1,880			
	VV		(1,4+1,4)*2*0,2		1,120			
	VV		(2,12+2,01+1,4)*0,2*2		2,212			
	VV		(0,65+0,4+1,4)*2*0,2		0,980			
	VV		(2,6+2,6)*2*0,2		2,080			
	VV		Mezisoučet		8,272			
	VV		skladba S.07					
	VV		legenda ozn.9					
	VV		(0,65+0,4+0,65)*2*1,75		5,950			
	VV		(2,12+2,39)*2*1,75*2		31,570			
	VV		legenda ozn.10					
	VV		(1,4+1,4)*2*1,75*2		19,600			
	VV		Mezisoučet		57,120			
	VV		skladba S.03					
	VV		legenda ozn.9					
	VV		(0,65+0,4)*1,4		1,470			
	VV		(0,65+0,4+1,4)*2*0,25		1,225			
	VV		(2,12+2,39)*1,4		6,314			
	VV		(2,12+2,39+1,4)*2*0,25		2,955			
	VV		legenda ozn.10					
	VV		1,4*1,4		1,960			
	VV		(1,4+1,4)*2*0,25		1,400			
	VV		legenda ozn.8					
	VV		2,6*2,6		6,760			
	VV		(2,6+2,6)*2*0,25		2,600			
	VV		legenda ozn.11					
	VV		2,6*2,1		5,460			
	VV		(2,6+2,1)*2*0,25		2,350			
	VV		Mezisoučet		32,494			
	VV		poklop					
	VV		(0,9+0,9+0,6+0,6)*2*0,6*2		7,200			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		Součet		105,086			
23	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	105,086	603,17	63 384,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356212					
24	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	2,276	39 600,00	90 129,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380361006					
	VV		F.02 = 120kg/1m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,286*0,120		0,514			
	VV		S.08 = 120kg/1m3					
	VV		5,915*0,120		0,710			
	VV		S.03 = 160kg/1m3					
	VV		5,492*0,160		0,879			
	VV		poklopp					
	VV		1,08*0,160		0,173			
	VV		Součet		2,276			
25	K	388129230	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru U hmotnosti přes 2,5 do 5 t	kus	18,000	4 251,06	76 519,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, hmotnosti přes 2,5 do 5 t					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388129230					
26	M	5938542A1	energokanál tvaru U 239x124x199 U pojižděné	kus	18,000	10 771,86	193 893,48	
27	K	388129730	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro rozvody hmotnosti přes 1 do 2 t	kus	18,000	3 661,68	65 910,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti přes 1 do 2 t					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388129730					
28	M	5938521A1	deska zákrytová energokanálu 239x124x25 s ozubem pojižděná	kus	18,000	7 699,56	138 592,08	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				79 085,38	
29	K	632451455	Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	162,592	439,30	71 426,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451455					
	VV		ochranný potěr					
	VV		skladba F.02					
	VV		2,6*2,1		5,460			
	VV		(41,77+2,12+2,01+2,39+0,65+0,4)*1,4		69,076			
	VV		2,6*2,6		6,760			
	VV		Mezisoučet		81,296			
	VV		skladba S.03					
	VV		2,6*2,1		5,460			
	VV		(41,77+2,12+2,01+2,39+0,65+0,4)*1,4		69,076			
	VV		2,6*2,6		6,760			
	VV		Mezisoučet		81,296			
	VV		Součet		162,592			
30	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	12,128	513,22	6 224,33	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	VV		ochranný potěr					
	VV		skladba F.02					
	VV		(2,6+2,1)*2*0,05		0,470			
	VV		(41,77+2,12+2,01+2,39+1,4+0,65+0,4)*2*0,05		5,074			
	VV		(2,6+2,6)*2*0,05		0,520			
	VV		Mezisoučet		6,064			
	VV		skladba S.03					
	VV		(2,6+2,1)*2*0,05		0,470			
	VV		(41,77+2,12+2,01+2,39+0,65+0,4+1,4)*2*0,05		5,074			
	VV		(2,6+2,6)*2*0,05		0,520			
	VV		Mezisoučet		6,064			
	VV		Součet		12,128			
31	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	12,128	118,27	1 434,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
D 8			Trubní vedení				31 891,20	
32	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	4 044,48	8 088,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
33	M	55241021	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací	kus	2,000	10 127,04	20 254,08	CS ÚRS 2024 02
PP			poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací					
34	K	899503111	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a betonování	kus	14,000	253,44	3 548,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899503111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 674,47	
35	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	81,296	71,17	5 785,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901411					
36	K	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	kus	2,000	752,40	1 504,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	553001	rám ocelový 500x500mm z tyčí L úprava žárový PZ vč.kotev - viz půdorys pozn.5	kus	2,000	2 508,00	5 016,00	
PP			rám ocelový 500x500mm z tyčí L úprava žárový PZ vč.kotev - viz půdorys pozn.5					
38	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky	kus	3,000	62,52	187,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311					
39	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční	kus	3,000	60,09	180,27	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot					
				90 469,82				
40	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a kanály v do 25 m	t	251,054	360,36	90 469,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998144471					
D PSV			Práce a dodávky PSV	465 244,43				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	357 465,45				
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	196,756	14,57	2 866,73	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
VV			podkladní beton					
VV			skladba F.02					
VV			(0,3+2,6+0,3)*(0,3+2,1+0,3)	8,640				
VV			(41,77+2,12+2,01+2,39)*(0,3+1,4+0,3)	96,580				
VV			(0,3+2,6+0,3)*(0,3+2,6+0,3)	10,240				
VV			Mezisoučet	115,460				
VV			skladba S.03					
VV			2,6*2,1	5,460				
VV			(41,77+2,12+2,01+2,39+0,65+0,4)*1,4	69,076				
VV			2,6*2,6	6,760				
VV			Mezisoučet	81,296				
VV			Součet	196,756				
42	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	280,832	31,47	8 837,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
VV			skladba S.08					
VV			(2,6+2,2)*1*2,4	11,520				
VV			(41,77+2,12+2,01+2,39+0,65+0,4)*2*2,4	236,832				
VV			(2,6+2,6)*2*2,4	24,960				
VV			poklop					
VV			(0,9+0,9)*2*0,6*2	4,320				
VV			revizní šachta					
VV			(0,8+0,8)*2*0,5*2	3,200				
VV			Součet	280,832				
43	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,157	74 052,00	11 626,16	CS ÚRS 2024 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			196,759*0,0003	0,059				
VV			280,832*0,00035	0,098				
VV			Součet	0,157				
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	196,756	148,90	29 296,97	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
45	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	280,832	171,07	48 041,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
46	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	563,271	127,91	72 047,99	CS ÚRS 2024 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			196,759*1,15	226,273				
VV			280,832*1,20	336,998				
VV			Součet	563,271				
47	K	711113125A	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše systémovou asfaltovou stěrkou	m2	273,320	510,95	139 652,85	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice					
VV			skladba S.08					
VV			273,32	273,320				
VV			Součet	273,320				
48	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	277,632	141,50	39 284,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti na beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	4,200	1 383,36	5 810,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
D 713			Izolace tepelné	104 008,57				
50	K	713131111A	Montáž izolace tepelné stěn a základů rohoží, pásů, dílců, desek do podkladu z asfaltové stěrky	m2	273,320	253,44	69 270,22	
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci					
VV			skladba S.08		273,32			
VV			273,32		273,320			
VV			Součet		273,320			
51	M	28376350	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 30mm	m2	286,986	119,33	34 246,04	CS ÚRS 2024 02
PP			deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 30mm					
VV			273,32*1,05		286,986			
VV			Součet		286,986			
52	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,315	1 562,88	492,31	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
D 767			Konstrukce zámečnické	3 770,41				
53	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	0,500	627,00	313,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž podest z oceli šroubováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767250111					
VV			půdorys pozn.5					
VV			0,5*0,5*2		0,500			
VV			Součet		0,500			
54	M	55347016	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm	m2	0,605	5 643,00	3 414,02	CS ÚRS 2024 02
VV			0,55*1,1		0,605			
VV			Součet		0,605			
55	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,019	2 257,20	42,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-06 - Areálové rozvody NN
Soupis: IO-06b - Kabelový kolektor - uzemění

KSO:	8287316	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			33 423,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 423,04	21,00%	7 018,84
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	40 441,88

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-06 - Areálové rozvody NN

Soupis: **IO-06b - Kabelový kolektor - uzemění**

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 423,04
PSV - Práce a dodávky PSV	33 423,04
741 - Elektroinstalace - silnoproud	33 423,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: IO-06 - Areálové rozvody NN

Soupis: IO-06b - Kabelový kolektor - uzemnění

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

33 423,04

D PSV Práce a dodávky PSV

33 423,04

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

33 423,04

1	K	741410002	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu	m	130,000	53,17	6 912,10	CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410002

2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	123,810	40,60	5 026,69	CS ÚRS 2024 02

PP

pás zemnicí 30x4mm FeZn

VV

130/1.05123,810

3	M	35442183	držák zemnicí pásky	kus	165,000	46,40	7 656,00	CS ÚRS 2024 02

PP

držák zemnicí pásky

VV

165165,000

4	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	26,000	53,17	1 382,42	CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022

5	M	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus	26,000	41,57	1 080,82	CS ÚRS 2024 02

PP

svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku

VV

2626,000

6	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	966,74	966,74	CS ÚRS 2024 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001

7	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	483,37	483,37	CS ÚRS 2024 02

PP

Měření zemních odporů zemniče

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820001

8	K	74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	2,000	531,71	1 063,42	

9	M	35442110R3	Připojnice vyrovnání poteniciálu délka 500	kus	2,000	3 787,69	7 575,38	

10	K	X74362930R2	Ochranný nátěr spojů	kpl	1,000	1 276,10	1 276,10	

PP

Ochranný nátěr spojů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
IO-06 - Areálové rozvody NN
Soupis:
IO-06c - Kabelový kolektro - elektroinstalace

KSO: 825 18 11
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			138 924,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 924,05	21,00%	29 174,05
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	168 098,10

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-06 - Areálové rozvody NN

Soupis: IO-06c - Kabelový kolektro - elektroinstalace

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	138 924,05
PSV - Práce a dodávky PSV	126 453,07
741 - Elektroinstalace - silnoproud	108 587,95
742 - Elektroinstalace - drátěný žlab	17 865,12
M - Práce a dodávky M	12 470,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS					
Objekt:		IO-06 - Areálové rozvody NN					
Soupis:		IO-06c - Kabelový kolektro - elektroinstalace					
Místo:		Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov			Datum:		17. 10. 2025
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant:		PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:		Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 924,05	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				126 453,07	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				108 587,95	
1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	36,000	53,17	1 914,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001					
2	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	36,000	13,53	487,08	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
VV			36		36,000			
3	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	4,000	62,84	251,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021					
4	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	4,000	134,38	537,52	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm					
5	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	105,000	140,18	14 718,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	105,000	15,47	1 624,35	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			105		105,000			
7	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	295,000	145,01	42 777,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
8	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	175,000	24,17	4 229,75	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
VV			175		175,000			
9	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	120,000	39,64	4 756,80	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2					
VV			120		120,000			
10	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	116,01	232,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídivých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310042					
11	M	34535057	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP54, šroubové svorky	kus	2,000	110,21	220,42	CS ÚRS 2024 02
PP			přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP54, šroubové svorky					
12	K	741310043	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	116,01	116,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 7-křížových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310043					
13	M	34535058	přepínač nástěnný křížový, řazení 7, IP54, šroubové svorky	kus	1,000	126,64	126,64	CS ÚRS 2024 02
PP			přepínač nástěnný křížový, řazení 7, IP54, šroubové svorky					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K		741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	116,01	232,02	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082					
15	M		34555233	zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky	kus	2,000	105,37	210,74	CS ÚRS 2024 02
PP				zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky					
16	K		741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	13,000	560,71	7 289,23	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372154					
17	M		RMAT0006	Svítidlo LED průmyslové přisazené kruhové d 280mm, 2300lm 18W IP65 4000K	kus	13,000	1 848,41	24 029,33	
18	K		741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	4 833,71	4 833,71	CS ÚRS 2024 02
PP				Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002					
D			742	Elektroinstalace - drátěný žlab				17 865,12	
19	K		742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	56,000	125,68	7 038,08	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
20	M		10.622.913	ARKYS Žlab MERKUR kabelový 50/50 M2 GZ délka 2m	m	56,000	115,04	6 442,24	
PP				ARKYS Žlab MERKUR kabelový 50/50 M2 GZ délka 2m					
VV				56					
						56,000			
21	K		742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	56,000	19,33	1 082,48	CS ÚRS 2024 02
PP				Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122					
22	M		34575388	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	56,000	58,97	3 302,32	CS ÚRS 2024 02
PP				nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
D			M	Práce a dodávky M				12 470,98	
23	K		018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	3 383,59	3 383,59	
24	M		PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	4 214,99	4 214,99	
PP				wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.					
25	K		VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči	hod	8,000	609,05	4 872,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
IO-07 - Areálové rozvody SLP
Soupis:
IO-07a - Areálové rozvody SLP

KSO: 8287316
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			884 214,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	884 214,22	21,00%	185 684,99
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 069 899,21

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-07 - Areálové rozvody SLP

Soupis: **IO-07a - Areálové rozvody SLP**

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	884 214,22
PSV - Práce a dodávky PSV	884 214,22
742 - Elektroinstalace - drátěný žlab	736 824,18
742-1 - Elektroinstalace - Dočasná trasa SK, EPS, MaR	120 148,45
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	27 241,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: IO-07 - Areálové rozvody SLP

Soupis: IO-07a - Areálové rozvody SLP

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 884 214,22

D PSV Práce a dodávky PSV 884 214,22

D 742 Elektroinstalace - drátěný žlab 736 824,18

1	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	240,000	62,84	15 081,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112					
2	M	34571806	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 50/44mm	m	190,000	53,17	10 102,30	CS ÚRS 2024 02
PP			chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 50/44mm					
VV			EPS					
VV			20	20,000				
VV			SK					
VV			20+(3*50)	170,000				
VV			Součet	190,000				
3	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm	m	50,000	232,02	11 601,00	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm					
4	M	34571932	spojka HDPE trubek vodotěsná k propojení a odbočení trasy do 2 směrů (T) D 2x 50mm	kus	5,000	2 304,71	11 523,55	CS ÚRS 2024 02
PP			spojka HDPE trubek vodotěsná k propojení a odbočení trasy do 2 směrů (T) D 2x 40mm 1x 25mm					
VV			EPS					
VV			1	1,000				
VV			SK					
VV			1+3	4,000				
VV			Součet	5,000				
5	K	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky	m	160,000	16,43	2 628,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124009					
6	M	34121265	kabel datový venkovní jádro Cu plné plášť PE (U/UTP) kategorie 6	m	160,000	10,63	1 700,80	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel datový venkovní jádro Cu plné plášť PE (U/UTP) kategorie 6					
VV			2*80	160,000				
7	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	4,000	24,17	96,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005					
8	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	4,000	10,63	42,52	CS ÚRS 2024 02
PP			konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný					
9	K	X460791112	Montáž mikrotrubiček uložených v trubce	m	700,000	53,17	37 219,00	
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
10	M	9205178562	Mikrotrubička 14/10mm, z odolné, LSOH	m	700,000	17,40	12 180,00	
VV			EPS					
VV			100+150	250,000				
VV			SK					
VV			170+150+130	450,000				
VV			Součet	700,000				
11	M	X34571932	spojka mikrotrubiček vodotěsná	kus	6,000	56,07	336,42	
PP			spojka HDPE trubek vodotěsná k propojení a odbočení trasy do 2 směrů (T) D 2x 40mm 1x 25mm					
12	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	306,000	140,18	42 895,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
13	M	34575201	žlab kabelový ocelový děrovaný SZ protipožární P90-R 50x60x1,50mm	m	100,000	742,46	74 246,00	CS ÚRS 2024 02
PP			žlab kabelový ocelový děrovaný SZ protipožární P90-R 50x60x1,50mm					
VV			EPS					
VV			100	100,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34575492	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x100	m	206,000	138,24	28 477,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		SK					
	VV		100		100,000			
	VV		TEL					
	VV		70		70,000			
	VV		MaR					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		206,000			
15	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	272,000	19,33	5 257,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122					
16	M	34575388	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	172,000	77,34	13 302,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
	VV		172		172,000			
17	M	34575377	výložník žlabu/lávky kabelové ocelové děrované ŽŽ protipožární P-90R šířky 150mm	kus	100,000	115,04	11 504,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		výložník žlabu/lávky kabelové ocelové děrované ŽŽ protipožární P-90R šířky 150mm					
	VV		100		100,000			
18	K	741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	50,000	178,85	8 942,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910415					
19	M	10.154.307	Kabelový žlab/řebřík 60X500 F pozink, délka 3m	m	50,000	988,01	49 400,50	
20	K	741910613	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 74 mm	kus	500,000	9,67	4 835,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních nosných prvků přichytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 74 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910613					
21	M	1235083	PRICHYTKA 57-69MM	kus	500,000	103,44	51 720,00	
	VV		SK					
	VV		(50/0,3)*3		500,000			
22	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	525,000	29,00	15 225,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121002					
23	M	34126147	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al fólií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 25x4x0,6mm2	m	340,000	189,48	64 423,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al fólií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 25x4x0,6mm2					
	VV		125+25+65+125		340,000			
24	M	34126148	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al fólií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 35x4x0,6mm2	m	25,000	259,09	6 477,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al fólií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 35x4x0,6mm2					
25	M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	160,000	27,07	4 331,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2					
	VV		MaR					
	VV		160		160,000			
26	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	2,000	19,33	38,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742122001					
27	M	RMAT0001	tel. spojka kabelová 25xnX06	kus	1,000	67,67	67,67	
28	M	RMAT0003	tel. spojka kabelová 35xnX06	kus	1,000	71,54	71,54	
29	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	905,000	19,33	17 493,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124012					
30	M	X34123070	kabel datový optický SM, OS2, 12 vláken 9/125μm, P60-R	m	360,000	35,77	12 877,20	
	VV		EPS					
	VV		150+150		300,000			
	VV		300*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		360,000			
31	M	X34123165	kabel datový optický SM.OS2 12 vláken 9/125	m	160,000	13,53	2 164,80	
	PP		kabel datový optický OS FLAT DROP 12 vláken 9/125 plášť PE					
32	M	X34123075	kabel datový optický SM,OS2 24 vláken 9/125μm	m	534,000	27,07	14 455,38	
	VV		SK					
	VV		170+150+125		445,000			
	VV		445*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		534,000			
33	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	192,000	19,33	3 711,36	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124013					
34	M	37459145	pigtail optický SC(APC) OS 9/125 délka 1m	kus	192,000	47,37	9 095,04	CS ÚRS 2024 02
PP			pigtail optický SC(APC) OS 9/125 délka 1m		192,000			
VV			192					
35	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	2 996,90	2 996,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330001					
36	M	1219415	DATOVY ROZVADEC MIS 200 IP54 VESTAVNÝ	kus	1,000	9 943,90	9 943,90	
37	M	RMAT0002	Měření střídavé během stavby - čtyřka	kus	50,000	120,84	6 042,00	
38	M	RMAT0004	Měření stejnosměrné během stavby- čtyřka	kus	50,000	91,84	4 592,00	
39	M	RMAT0005	Mapování tel. linek	kus	200,000	96,67	19 334,00	
40	M	RMAT0006	Přepojnění telefoních rozvodů	kus	200,000	116,01	23 202,00	
41	M	RMAT0007	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	kus	50,000	58,00	2 900,00	
42	K	742330003	Montáž rozvaděče optického nástěnného	kus	4,000	628,38	2 513,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž strukturované kabeláže rozvaděče optického nástěnného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330003					
43	M	35712111	rozvaděč nástěnný optický vnitřní na zeď kovový se zámkem až 48 svarů 2x pozice pro quick pack moduly	kus	4,000	2 082,36	8 329,44	CS ÚRS 2024 02
PP			rozvaděč nástěnný optický vnitřní na zeď kovový se zámkem až 48 svarů 2x pozice pro quick pack moduly					
44	K	X741921021	Jadrové vrtání do DN 125	kus	14,000	3 016,23	42 227,22	
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 50					
45	K	741921013	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 50	kus	14,000	241,69	3 383,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru trubky nebo kabelu d 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741921013					
46	M	48487010	vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 50	kus	14,000	1 450,11	20 301,54	CS ÚRS 2024 02
PP			vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 50		14,000			
VV			8+4+2					
47	K	R741921022	Montáž prostupové pažnice DN 125	kus	14,000	338,36	4 737,04	
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 63					
48	M	X48887017	Prostupová pažnice DN 125	kus	14,000	1 800,07	25 200,98	
PP			vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 125, potrubí d 63					
49	K	741920202	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 10 do 20 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	20,000	879,73	17 594,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Protipožární ucpávky kabelových chráničků prostup stropem tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 10 do 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920202					
VV			SO-12, SO-14, S					
VV			3+5		8,000			
VV			SO-14					
VV			2		2,000			
VV			KOTELNA					
VV			6+2		8,000			
VV			SO-09					
VV			2		2,000			
VV			Součet		20,000			
D	742-1		Elektroinstalace - Dočasná trasa SK, EPS, MaR				120 148,45	
50	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	100,000	19,33	1 933,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122					
51	M	34575388	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	100,000	77,34	7 734,00	CS ÚRS 2024 02
PP			nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
52	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	100,000	140,18	14 018,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
53	M	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x50	m	100,000	217,52	21 752,00	CS ÚRS 2024 02
VV			100		100,000			
54	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	300,000	18,37	5 511,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121002					
55	M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	300,000	27,07	8 121,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		MaR					
	VV		150*2		300,000			
56	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	350,000	19,33	6 765,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124012					
57	M	X34123070	kabel datový optický SM, OS2, 12 vláken 9/125μm, P60-R	m	100,000	29,00	2 900,00	
	VV		EPS					
	VV		100		100,000			
58	M	X34123075	kabel datový optický SM, OS2 24 vláken 9/125μm	m	100,000	23,20	2 320,00	
	VV		SK					
	VV		100		100,000			
59	M	X34123165	kabel datový optický SM.OS2 12 vláken 9/125	m	150,000	13,53	2 029,50	
	PP		kabel datový optický OS FLAT DROP 12 vláken 9/125 plášť PE					
	VV		MaR					
	VV		150		150,000			
60	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	96,000	19,33	1 855,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124013					
61	M	37459145	pigtail optický SC(APC) OS 9/125 délka 1m	kus	96,000	32,87	3 155,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		pigtail optický SC(APC) OS 9/125 délka 1m					
	VV		24+24+48		96,000			
62	M	RMAT0008	Dočasně a atyp. pomocné konstrukce pro vedení vzduchem v celkové délce cca 45m	kpl	1,000	42 053,25	42 053,25	
	PP		Atipické stožárové konstrukce cca 2 ks					
			napínací lano v celce 16 a 30m včetně kotev					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				27 241,59	
63	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,029	2 068,83	60,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
	VV		29/1000		0,029			
64	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	29,000	612,91	17 774,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161272					
	VV		EPS + SK					
	VV		15		15,000			
	VV		TEL					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		29,000			
65	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	2,900	120,84	350,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
	VV		29*0,5*0,2		2,900			
66	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	107,300	25,33	2 717,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
	VV		2,9		2,900			
	VV		2,9*37 'Přepočtené koeficientem množství		107,300			
67	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,090	340,29	2 072,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121					
	VV		2,9*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,090			
68	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	29,000	55,97	1 623,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451262					
69	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	29,000	91,15	2 643,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
IO-07 - Areálové rozvody SLP
Soupis:
IO-07b - Areálové rozvody SLP- stavební připravenost

KSO:	828 73 16	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25021915
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			18 262,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 262,73	21,00%	3 835,17
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	22 097,90

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-07 - Areálové rozvody SLP

Soupis: **IO-07b - Areálové rozvody SLP- stavební připravenost**

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	18 262,73
SO-09 - Budova DGNP	18 262,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: IO-07 - Areálové rozvody SLP

Soupis: IO-07b - Areálové rozvody SLP- stavební připravenost

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 262,73

D	SO-09	Budova DGNP					18 262,73	
1	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt = panely použity stávající	m2	8,400	491,04	4 124,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž podhledu minerálního panelu přípevněného na zavěšený rošt vyjímatelného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431701					
2	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu přípevněných na zavěšeném roštu + uložení pro další použití	m2	8,400	491,04	4 124,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů přípevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431871					
VV			1np		8,400			
VV			14*0,6					
3	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	1,000	5 016,00	5 016,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111111					
4	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	15,000	124,15	1 862,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111211					
5	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	1,000	3 135,00	3 135,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111811					

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-08 - Areálový teplovod
Soupis: **IO-08 - Areálový teplovod (rozvody UT)**

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
 DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníků jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkové souboru na předmětnou akci.

Cena bez DPH			2 121 546,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 121 546,42	21,00%	445 524,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 567 071,17

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-08 - Areálový teplovod
Soupis: IO-08 - Areálový teplovod (rozvody UT)

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: FROJENI CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 121 546,42
HSV - Práce a dodávky HSV	22 904,80
997 - Přesun sutě	22 904,80
PSV - Práce a dodávky PSV	1 991 637,16
713 - Izolace tepelné	134 934,90
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 686 234,75
734 - Ústřední vytápění - armatury	152 105,36
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 480,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 881,56
M - Práce a dodávky M	31 847,66
23-M - Montáže potrubí	31 847,66
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 188,48
OST - Ostatní	63 968,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: IO-08 - Areálový teplovod

Soupis: IO-08 - Areálový teplovod (rozvody UT)

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	25.10.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 121 546,42

D		HSV	Práce a dodávky HSV	22 904,80				
D		997	Přesun sutě	22 904,80				
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,922	261,23	2 591,92	CS ÚRS 2024 02
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	357,192	11,43	4 082,70	CS ÚRS 2024 02
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
VV		9,922*36 'Přepočtené koeficientem množství			357,192			
3	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	2,326	6 977,72	16 230,18	CS ÚRS 2024 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814						
D		PSV	Práce a dodávky PSV	1 991 637,16				
D		713	Izolace tepelné	134 934,90				
4	K	713410833	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	324,000	59,94	19 420,56	CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713410833						
VV		62+100+62+100			324,000			
5	K	713463221	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými drátem 1x D do 100 mm	m	152,000	150,35	22 853,20	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463221						
VV		76+76			152,000			
6	M	63154033	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm	m	76,000	425,56	32 342,56	CS ÚRS 2024 02
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm						
7	M	63154054	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 159/80mm	m	76,000	752,22	57 168,72	CS ÚRS 2024 02
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 159/80mm						
8	M	28655598	lepidlo PE tepelné izolace topenářských trubek	litr	3,800	532,45	2 023,31	CS ÚRS 2024 02
PP		lepidlo PE tepelné izolace topenářských trubek						
VV		152/40			3,800			
9	M	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	152,000	3,00	456,00	CS ÚRS 2024 02
PP		páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m						
10	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,524	1 279,68	670,55	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102						
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 686 234,75				
11	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	62,000	135,37	8 392,94	CS ÚRS 2024 02
PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120826						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	100,000	155,84	15 584,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120832					
	VV		50*2		100,000			
13	K	733120836	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 133 do 159	m	62,000	173,33	10 746,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 133 do 159					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120836					
14	K	733120839	Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219	m	100,000	218,77	21 877,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 219					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120839					
	VV		50*2		100,000			
15	K	733121165	Potrubí ocelové hladké bezešvé středtlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm	m	76,000	913,53	69 428,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středtlakých T= nad +115°C Ø 89/3,6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121165					
16	K	733121175	Potrubí ocelové hladké bezešvé středtlaké spojované svařováním D 159x4,5 mm	m	76,000	1 725,69	131 152,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středtlakých T= nad +115°C Ø 159/4,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121175					
17	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	70,000	13,99	979,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety propustkové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190217					
18	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	76,000	27,97	2 125,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety propustkové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190225					
19	K	733190235	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 133x5,0 do 159x6,3	m	76,000	41,96	3 188,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety propustkové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 159/6,3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190235					
20	K	733190239	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 159x6,3 do 219x6,3	m	148,000	55,94	8 279,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety propustkové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 159/6,3 do 219/6,3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190239					
21	K	733191828	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 76 do 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	8,000	7,59	60,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 76 do 108					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191828					
	VV		4*2		8,000			
22	K	733191836	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 108 do 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	46,000	11,19	514,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 108 do 159					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191836					
	VV		(46/2)*2		46,000			
23	K	733191844	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 159 do 377 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	8,000	12,08	96,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 159 do 377					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191844					
24	K	23119000R21	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 40 vnějšího průměru D 110 mm	m	70,000	337,65	23 635,50	
	PP		Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 40 vnějšího průměru D 110 mm					
25	K	231190001R1	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 200 vnějšího průměru D 315 mm	m	148,000	1 195,76	176 972,48	
	PP		Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 200 vnějšího průměru D 315 mm					
26	M	14391010R1	Předizolovaná rovná ocelová trubka Standard; s PEHD pláštěm, 1.izolační třída, DN40/110	m	70,000	616,36	43 145,20	
	PP		Předizolovaná rovná ocelová trubka Standard; s PEHD pláštěm, 1.izolační třída, DN40/110					
	VV		2*35		70,000			
27	M	14391031R1	Předizolovaná rovná ocelová trubka Standard; s PEHD pláštěm, 1.izolační třída, DN200/315	m	148,000	2 165,76	320 532,48	
	PP		Předizolovaná rovná ocelová trubka Standard; s PEHD pláštěm, 1.izolační třída, DN200/315					
	VV		74*2		148,000			
28	M	28658004	doizolování spoje PI potrubí série1 kompletní s PUR izolací a antidifúzní bariérou DN 40/110	kus	10,000	1 847,55	18 475,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		doizolování spoje PI potrubí série1 kompletní s PUR izolací a antidifúzní bariérou DN 40/110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	28658011	doizolování spoje PI potrubí série1 kompletní s PUR izolací a antidifúzní bariérou DN 200/315	kus	12,000	3 549,01	42 588,12	CS ÚRS 2024 02
PP			doizolování spoje PI potrubí série1 kompletní s PUR izolací a antidifúzní bariérou DN 200/315					
30	M	14392004	koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou 1,0x1,0m DN 40/110	kus	16,000	1 460,49	23 367,84	CS ÚRS 2024 02
PP			koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou 1,0x1,0m DN 40/110					
31	M	14392011	koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou 1,0x1,0m DN 200/315	kus	18,000	7 759,97	139 679,46	CS ÚRS 2024 02
PP			koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou 1,0x1,0m DN 200/315					
VV			9*2	18,000				
32	M	14394056R1	Paralelní odbočka - ocelový předizolovaný série1 kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou DN 200/315xDN 50/110	kus	2,000	5 451,36	10 902,72	
PP			Paralelní odbočka - ocelový předizolovaný série1 kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou DN 200/315xDN 54/110					
33	M	42271004	armatura uzavírací předizolovaná série1 kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou DN 40/110	kus	2,000	7 473,26	14 946,52	CS ÚRS 2024 02
PP			armatura uzavírací předizolovaná série1 kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou DN 40/110					
34	M	1439201R3	Montážní sada pro spojky D110	sada	26,000	262,73	6 830,98	
PP			Montážní sada - Smršťovací rukávy; uzavírací pásky; odvz. zátky; tavné zátky; podpěrky a konektory detekčního vodiče					
35	M	1439201R33	Montážní sada pro spojky D315	sada	44,000	911,06	40 086,64	
PP			Montážní sada - Smršťovací rukávy; uzavírací pásky; odvz. zátky; tavné zátky; podpěrky a konektory detekčního vodiče					
VV			22*2	44,000				
36	M	1439201R42	Krycí smrštiteľné pouzdro vč. mastiku D110 L=600 mm	kus	26,000	213,78	5 558,28	
PP			Krycí smrštiteľné pouzdro vč. mastiku D110 L=600 mm					
37	M	1439201R41	Krycí smrštiteľné pouzdro vč. mastiku D315 L=600 mm	kus	44,000	788,18	34 679,92	
PP			Krycí smrštiteľné pouzdro vč. mastiku D315 L=600 mm					
38	M	1439201R5	Směsné lahve typ 6	kus	70,000	492,49	34 474,30	
PP			Směsné lahve typ 4, DN50/140					
VV			26+44	70,000				
39	M	1439201R6	ES-Koncové těsnění Ø110	kus	2,000	256,73	513,46	
PP			ES-Koncové těsnění Ø110					
40	M	1439201R61	ES-Koncové těsnění Ø315	kus	2,000	830,14	1 660,28	
PP			ES-Koncové těsnění Ø315					
41	M	1439201R71	CR-Gumová průchodka stěnou Ø110	kus	2,000	130,86	261,72	
PP			CR-Gumová průchodka stěnou Ø110					
42	M	1439201R72	CR-Gumová průchodka stěnou Ø315	kus	2,000	422,56	845,12	
PP			CR-Gumová průchodka stěnou Ø315					
43	M	1439201R91	Hydroizolační prostup potrubí - těsnící manžeta, průchodka DN110	kus	2,000	960,01	1 920,02	
PP			Hydroizolační prostup potrubí - těsnící manžeta, průchodka DN110					
44	M	1439201R92	Hydroizolační prostup potrubí - těsnící manžeta, průchodka DN315	kus	2,000	2 864,04	5 728,08	
PP			Hydroizolační prostup potrubí - těsnící manžeta, průchodka DN315					
45	M	286vp2.1	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu	kus	10,000	5 370,79	53 707,90	
PP			Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu					
46	M	1439201R11	Souprava záslepky potrubí, vč. dýnka DN40	kus	2,000	177,82	355,64	
PP			Souprava záslepky potrubí, vč. dýnka DN40					
47	M	1439201R12	Souprava záslepky potrubí, vč. dýnka DN200	kus	2,000	1 558,39	3 116,78	
PP			Souprava záslepky potrubí, vč. dýnka DN200					
48	K	97713111R4	Jádrové vrtání do železobetonu do D 150 mm	m	2,000	4 714,48	9 428,96	
PP			Jádrové vrtání do železobetonu do D 150 mm					
49	K	97713111R5	Jádrové vrtání do železobetonu do D 350 mm	m	2,000	12 000,48	24 000,96	
PP			Jádrové vrtání do železobetonu do D 150 mm					
50	K	97713111R53	Zkoušky RTG DN40	kus	26,000	1 318,64	34 284,64	
PP			Zkoušky RTG DN40					
51	K	97713111R54	Zkoušky RTG DN80	kus	22,000	1 318,64	29 010,08	
PP			Zkoušky RTG DN80					
52	K	97713111R55	Zkoušky RTG DN150	kus	22,000	2 517,39	55 382,58	
PP			Zkoušky RTG DN150					
53	K	97713111R52	Zkoušky RTG DN200	kus	44,000	3 116,77	137 137,88	
PP			Zkoušky RTG DN200					
54	K	97713111R591	Montáž atypických ocelových konzol pro uložení potrubí, včetně kluzné podkladní desky a stojanu pro potrubí	kus	83,000	300,69	24 957,27	
PP			Montáž atypických ocelových konzol pro uložení potrubí, včetně kluzné podkladní desky a stojanu pro potrubí					
55	M	286vp312	Atypická ocelová konzola pro uložení potrubí, včetně kluzné podkladní desky a stojanu pro potrubí	kus	83,000	199,79	16 582,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Atypická ocelová konzola pro uložení potrubí, včetně kluzné podkladní desky a stojanu pro potrubí					
	PP		- svislé a vodorovné prvky UPE 100 - vzpěry TRHR 50x50x4 - povrchová úprava - 2x základní + 2x finální nátěr - hmotnost 1ks =20kg - kotvení do zdí pomocí 3ks chem. kotevM16					
	VV		34+34+15		83,000			
56	M	42391630	třmen kotevní plochý DN 200	kus	46,000	654,32	30 098,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		třmen kotevní plochý DN 200					
	VV		(69/3)*2		46,000			
57	M	42391625	třmen kotevní plochý DN 150	kus	23,000	610,37	14 038,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		třmen kotevní plochý DN 150					
	VV		69/3		23,000			
58	M	42391610	třmen kotevní plochý DN 80	kus	23,000	116,88	2 688,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		třmen kotevní plochý DN 80					
	VV		69/3		23,000			
59	M	42391505	třmen kruhový DN 40	kus	24,000	45,95	1 102,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		třmen kruhový DN 40					
	VV		(30/2,5)*2		24,000			
60	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	12,497	2 489,42	31 110,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733101					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				152 105,36	
61	K	734111413	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	1,000	2 575,33	2 575,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111413					
62	K	734111423	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 200 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	2,000	23 287,90	46 575,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111423					
63	K	734111617	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 80 PN 16 do 400°C ovládaný ručně	soubor	2,000	6 696,07	13 392,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 40 do 400°C (V 30 111 540) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111617					
64	K	734111622	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 150 PN 16 do 400°C ovládaný ručně	soubor	2,000	19 122,21	38 244,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 40 do 400°C (V 30 111 540) DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111622					
65	K	734111753	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný elektrickým servomotorem	soubor	1,000	20 617,66	20 617,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané elektrickým servomotorem PN 16 do 300°C (V 30 113 616) DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111753					
66	K	734169412	Montáž odvaděče kondenzátu přírubového DN 25	soubor	1,000	503,48	503,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Filtrý montáž odvaděčů kondenzátu přírubových DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734169412					
67	M	286vp5	Odvaděč kondenzátu DN25, přírubový	soubor	1,000	9 718,94	9 718,94	
	PP		Odvaděč kondenzátu DN25, přírubový					
68	K	734173413	Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 40	soubor	4,000	412,57	1 650,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/l, 200°C DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734173413					
69	K	734173423	Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 200	soubor	4,000	1 678,26	6 713,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/l, 200°C DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734173423					
70	K	734173617	Spoj přírubový PN 40/l do 200°C DN 80	soubor	4,000	755,22	3 020,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 40/l, 200°C DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734173617					
71	K	734173622	Spoj přírubový PN 40/l do 200°C DN 150	soubor	4,000	1 846,09	7 384,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 40/l, 200°C DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734173622					
72	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,040	1 643,30	1 709,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734102					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 480,59	
73	K	73519191R1	Napuštění vody do otopného systému	m3	4,400	151,24	665,46	
	PP		Napuštění vody do otopného systému					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
74	K	73519191R2	Chemická úprava topné vody	soubor	1,000	2 148,31	2 148,31	
	PP		Chemická úprava topné vody					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
75	K	73519191R21	Vypuštění vody z areálového rozvodu	m3	4,409	151,24	666,82	
	PP		Vypuštění vody z areálového rozvodu					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
	VV		100*0,0078+100*0,033+62*0,0053		4,409			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				14 881,56	
76	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	76,000	13,99	1 063,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614561					
77	K	783614571	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	76,000	20,98	1 594,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614571					
78	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	76,000	69,93	5 314,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617621					
79	K	783617641	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	76,000	90,91	6 909,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm jednonásobný syntetický standardní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617641					
D		M	Práce a dodávky M				31 847,66	
D		23-M	Montáže potrubí				31 847,66	
80	K	230120042	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40	m	70,000	55,15	3 860,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120042					
81	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	76,000	73,43	5 580,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120045					
82	K	230120048	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150	m	76,000	92,51	7 030,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230120048					
83	K	230120049	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200	m	148,000	103,89	15 375,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120049					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				11 188,48	
84	K	HZS222R1	HZS - napuštění a vypuštění soustavy	hod	16,000	699,28	11 188,48	
	PP		HZS - napuštění a vypuštění soustavy					
D		OST	Ostatní				63 968,32	
85	K	OSTvp1	Topná a dilatační zkouška	hod	10,000	699,28	6 992,80	
	PP		Topná a dilatační zkouška					
86	K	OSTvp2	Koordinace řemesel, výšková koordinace napojení teplovodu na stávající rozvod	hod	16,000	699,28	11 188,48	
	PP		Koordinace řemesel, výšková koordinace napojení teplovodu na stávající rozvod					
87	K	OSTvp3	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál, příslušenství	soubor	1,000	3 995,86	3 995,86	
	PP		Spojovací, těsnící a doplňkový materiál, příslušenství					
88	K	OSTvp4	Náklady spojené s připojením na stávající rozvod areálu, odstávka systému	soubor	1,000	37 595,50	37 595,50	
	PP		Náklady spojené s připojením na stávající rozvod areálu, odstávka systému					
89	K	OSTvp7	Prohlídka a zmapování stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.	hod	6,000	699,28	4 195,68	
	PP		Prohlídka a zmapování stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
IO-08 - Areálový teplovod
Soupis:
IO-08a - Kolektor stávající - demolice

KSO: 8251811
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			654 432,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	654 432,46	21,00%	137 430,82
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	791 863,28

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-08 - Areálový teplovod

Soupis: IO-08a - Kolektor stávající - demolice

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	654 432,46
HSV - Práce a dodávky HSV	637 610,84
1 - Zemní práce	143 132,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 684,32
8 - Trubní vedení	4 176,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	179 442,35
997 - Přesun sutě	255 175,66
PSV - Práce a dodávky PSV	16 821,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 821,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: IO-08 - Areálový teplovod

Soupis: IO-08a - Kolektor stávající - demolice

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 654 432,46

D HSV Práce a dodávky HSV 637 610,84

D 1 Zemní práce 143 132,20

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	157,000	195,93	30 761,01	CS ÚRS 2024 02

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104							
VV	měřeno CAD							
VV	314*0,50							
VV	Součet							

2	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	157,000	278,42	43 711,94	CS ÚRS 2024 02

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351104							

3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	110,500	30,08	3 323,84	CS ÚRS 2024 02

PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111							
VV	přebytečná zemina z IO-08							
VV	(535-314)*0,50							
VV	Součet							

4	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	110,500	64,02	7 074,21	CS ÚRS 2024 02

PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151112							

5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	110,500	41,42	4 576,91	CS ÚRS 2024 02

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102							

6	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	110,500	59,38	6 561,49	CS ÚRS 2024 02

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251122							

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	535,000	88,08	47 122,80	CS ÚRS 2024 02

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101							
VV	měřeno CAD							
VV	535							
VV	Součet							

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 684,32

8	K	388129230A	Demontáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru U hmotnosti přes 2,5 do 5 t	kus	24,000	2 320,18	55 684,32	

D 8 Trubní vedení 4 176,31

9	K	890831811	Bourání šachet z plastu ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	5,400	773,39	4 176,31	CS ÚRS 2024 02

PP	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z plastu							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890831811							
VV	1,2*1,5*1*3							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				179 442,35	
10	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	19,875	3 712,29	73 781,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211					
	VV		(2,5+2,5)*2*0,25*1,5		3,750			
	VV		(6,5+6,5)*0,25*1,5		4,875			
	VV		(1,5+1,5)*0,25*1,5*(1+1+4+4)		11,250			
	VV		Součet		19,875			
11	K	963015171	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 4 t	kus	24,000	902,29	21 654,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 4,0 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963015171					
	VV		6+3+2+7+3+3		24,000			
	VV		Součet		24,000			
12	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	7,070	2 635,98	18 636,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113					
	VV		6,5*1,45*0,25		2,356			
	VV		2,5*2,5*0,25		1,563			
	VV		1,45*1,45*0,25*2		1,051			
	VV		1,4*0,5*0,25*12		2,100			
	VV		Součet		7,070			
13	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,311	2 577,98	24 003,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
	VV		betonová mazanina na stropě					
	VV		(6,5+16,98+7,47+3+16,39+5,12+4,44)*1,45*0,1		8,686			
	VV		2,5*2,5*0,1		0,625			
	VV		Součet		9,311			
14	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,487	2 101,05	26 235,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241					
	VV		6,5*1,45*0,25		2,356			
	VV		6,5*1,75*0,15		1,706			
	VV		2,5*2,5*0,25		1,563			
	VV		2,9*2,9*0,15		1,262			
	VV		1,45*1,45*0,25*2		1,051			
	VV		1,75*1,75*0,15*2		0,919			
	VV		1,4*0,5*0,25*12		2,100			
	VV		1,7*0,5*0,15*12		1,530			
	VV		Součet		12,487			
15	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	12,487	1 211,65	15 129,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
	D	997	Přesun sutě				255 175,66	
16	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	210,759	172,08	36 267,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
17	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 587,324	13,73	104 173,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
	VV		210,759*36		7 587,324			
	VV		Součet		7 587,324			
18	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	20,900	2 339,51	48 895,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602					
	VV		210,759		210,759			
	VV		-1,762		-1,762			
	VV		Součet		208,997			
	VV		208,997*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,900			
19	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,762	7 849,94	13 831,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
20	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	188,097	276,49	52 006,94	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
VV			208,997*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		188,097			
D PSV			Práce a dodávky PSV				16 821,62	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 821,62	
21	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	93,120	41,85	3 897,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141811					
VV			(6,5+16,98)*1,45		34,046			
VV			2,5*2,5		6,250			
VV			(7,48+3)*1,45		15,196			
VV			(16,39+5,12+4,44)*1,45		37,628			
VV			Součet		93,120			
22	K	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	227,185	56,89	12 924,55	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S jednovrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142811					
VV			(6,5+16,98)*1,75*2		82,180			
VV			(2,5+2,5)*2*1,75		17,500			
VV			(7,48+3)*1,75*2		36,680			
VV			(16,39+5,12+4,44)*1,75*2		90,825			
VV			Součet		227,185			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
IO-08 - Areálový teplovod
Soupis:
IO-08b - Kolektor - stavební řešení (návrh)

KSO: 8251811
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			6 038 256,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 038 256,34	21,00%	1 268 033,83
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		7 306 290,17

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-08 - Areálový teplovod

Soupis: IO-08b - Kolektor - stavební řešení (návrh)

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	25.0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 038 256,34
HSV - Práce a dodávky HSV	5 440 118,64
1 - Zemní práce	2 527 380,51
2 - Zakládání	143 354,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 482 346,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	129 412,90
8 - Trubní vedení	64 289,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 484,61
998 - Přesun hmot	68 850,74
PSV - Práce a dodávky PSV	598 137,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	484 900,73
713 - Izolace tepelné	76 434,95
767 - Konstrukce zámečnické	36 802,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: IO-08 - Areálový teplovod

Soupis: IO-08b - Kolektor - stavební řešení (návrh)

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 038 256,34

D HSX Práce a dodávky HSX 5 440 118,64

D 1 Zemní práce 2 527 380,51

1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	30,000	381,22	11 436,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Převedení vody potrubím průměru DN do 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115001101					
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	150,000	96,41	14 461,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	55,97	839,55	CS ÚRS 2024 02
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
4	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	440,800	157,34	69 355,47	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251106					
VV			měřeno CAD					
VV			řez A-A					
VV			420*0,40		168,000			
VV			řez F-F					
VV			153*0,40		61,200			
VV			řez A-A + G-G v místě překrývajících kanálů					
VV			529*0,40		211,600			
VV			Součet		440,800			
5	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	440,800	230,21	101 476,57	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351106					
6	K	131451106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	110,200	577,63	63 654,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451106					
VV			měřeno CAD					
VV			řez A-A					
VV			420*0,10		42,000			
VV			řez F-F					
VV			153*0,10		15,300			
VV			řez A-A + G-G v místě překrývajících kanálů					
VV			529*0,10		52,900			
VV			Součet		110,200			
7	K	131551106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5 000 m3 strojně	m3	110,200	660,00	72 732,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131551106					
8	K	138511101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	55,100	3 484,80	192 012,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/138511101					
VV			110,2*0,50		55,100			
VV			Součet		55,100			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	330,300	318,91	105 335,97	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		PP						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	440,8		440,800			
		VV	zemina pro zásyp demolovaného kanálu					
		VV	-221/2		-110,500			
		VV	Součet		330,300			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 587,800	23,76	204 046,13	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	330,3*26		8 587,800			
		VV	Součet		8 587,800			
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	440,500	369,60	162 808,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
		VV	440,8		440,800			
		VV	zemina pro zásyp demolovaného kanálu					
		VV	-221/2		-110,500			
		VV	110,2		110,200			
		VV	Součet		440,500			
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 453,000	27,88	319 309,64	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
		VV	440,5*26		11 453,000			
		VV	Součet		11 453,000			
13	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	110,200	419,23	46 199,15	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157					
14	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 865,200	31,05	88 964,46	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159					
		VV	110,2*26		2 865,200			
		VV	Součet		2 865,200			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 872,140	371,71	695 893,16	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	330,3*2,1		693,630			
		VV	440,5*2,1		925,050			
		VV	110,2*2,3		253,460			
		VV	Součet		1 872,140			
16	K	175151201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	700,000	533,28	373 296,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201					
		VV	měřeno CAD					
		VV	řez A-A					
		VV	207		207,000			
		VV	řez F-F					
		VV	84		84,000			
		VV	řez A-A + G-G v místě překrývajících kanálů					
		VV	409		409,000			
		VV	Součet		700,000			
17	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se ztuhnutím strojně	m2	179,008	31,05	5 558,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se ztuhnutím					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podkladní beton					
	VV		skladba F.02					
	VV		(0,3+2,44+9,4)*(0,3+1,8+0,3)		29,136			
	VV		(0,3+1,8+9,57+2,48+0,3+5,97+1,38+0,3)*(0,3+2,3+0,3)		64,090			
	VV		(0,3+2,3+5,97+1,38+19,63)*(0,3+2,3+0,3)		85,782			
	VV		Součet		179,008			
D	2		Zakládání				143 354,41	
18	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	26,851	4 382,40	117 671,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611					
	VV		podkladní beton					
	VV		skladba F.02					
	VV		(0,3+2,44+9,4)*(0,3+1,8+0,3)*0,15		4,370			
	VV		(0,3+1,8+9,57+2,48+0,3+5,97+1,38+0,3)*(0,3+2,3+0,3)*0,15		9,614			
	VV		(0,3+2,3+5,97+1,38+19,63)*(0,3+2,3+0,3)*0,15		12,867			
	VV		Součet		26,851			
19	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	20,826	729,96	15 202,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		podkladní beton					
	VV		skladba F.02					
	VV		(0,3+2,44+9,4+0,3+1,8+0,3)*2*0,15		4,362			
	VV		(0,3+1,8+9,57+2,48+0,3+5,97+1,38+0,3+0,3+2,3+0,3)*2*0,15		7,500			
	VV		(0,3+2,3+5,97+1,38+19,63+0,3)*2*0,15		8,964			
	VV		Součet		20,826			
20	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	20,826	108,24	2 254,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
21	K	279311911	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,600	4 445,76	2 667,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279311911					
	VV		revizní šachta					
	VV		(1+1)*2*0,15*0,5*2		0,600			
	VV		Součet		0,600			
22	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	7,000	626,21	4 383,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351121					
	VV		revizní šachta					
	VV		(1+1+0,75+0,75)*2*0,5*2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
23	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	7,000	167,90	1 175,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351122					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 482 346,19	
24	K	380321442	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm	m3	28,001	5 701,94	159 660,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380321442					
	VV		skladba F.02 - dno					
	VV		legenda ozn.6					
	VV		2,44*1,8*0,2		0,878			
	VV		legenda ozn.5					
	VV		2,3*1,8*0,2		0,828			
	VV		legenda ozn.4					
	VV		(0,41+1,88+0,2)*2,3*0,2		1,145			
	VV		2,3*0,5*0,18		0,207			
	VV		legenda ozn.10					
	VV		(1,27+1,95)*1,38*0,2		0,889			
	VV		Mezisoučet		3,947			
	VV		skladba S.07 - stěny					
	VV		legenda ozn.6					
	VV		(2,44*2+1,8)*0,25*1,75		2,923			
	VV		legenda ozn.5					
	VV		(2,3+1,8)*0,25*1,75		1,794			
	VV		legenda ozn.4					
	VV		(2,48+2,3+2,48)*0,25*(1,75+0,9)		4,810			
	VV		2,48*0,25*0,9		0,558			
	VV		(2,3+2,48+2,48)*0,25*1,75		3,176			
	VV		(1+1)*0,25*1,75		0,875			
	VV		legenda ozn.10					
	VV		(1,95+0,25+1,27+1,27+0,25+1,95)*0,25*1,75		3,592			
	VV		Mezisoučet		17,728			
	VV		skladba S.03 - stropy					
	VV		legenda ozn.6					
	VV		2,44*1,8*0,25		1,098			
	VV		legenda ozn.5					
	VV		2,4*1,8*0,25		1,080			
	VV		legenda ozn.4					
	VV		2,48*2,3*0,25		1,426			
	VV		legenda ozn.10					
	VV		(1,95+0,25+1,27)*1,27*0,25		1,102			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		4,706			
	VV		poklopy					
	VV		(0,9+0,6)*2*0,3*0,6*3		1,620			
	VV		Mezisoučet		1,620			
	VV		Součet		28,001			
25	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	194,782	1 139,89	222 030,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356211					
	VV		skladba F.02 - dno					
	VV		legenda ozn.6					
	VV		(2,44+1,8)*2*0,2		1,696			
	VV		legenda ozn.5					
	VV		(2,3+1,8)*2*0,2		1,640			
	VV		legenda ozn.4					
	VV		(0,41+1,88+0,2+2,3)*2*0,2		1,916			
	VV		(2,3+0,5)*2*0,20		1,120			
	VV		legenda ozn.10					
	VV		(1,27+1,95+1,38)*2*0,2		1,840			
	VV		Mezisoučet		8,212			
	VV		skladba S.07 - stěny					
	VV		legenda ozn.6					
	VV		(2,44*2+1,8+0,25)*2*1,75		24,255			
	VV		legenda ozn.5					
	VV		(2,3+1,8+0,25)*2*1,75		15,225			
	VV		legenda ozn.4					
	VV		(2,48+2,3+2,48+0,25)*2*(1,75+0,9)		39,803			
	VV		(2,48+0,25)*2*0,9		4,914			
	VV		(2,3+2,48+2,48+0,25)*2*1,75		26,285			
	VV		(1+1+0,25*2)*2*1,75		8,750			
	VV		legenda ozn.10					
	VV		(1,95+0,25+1,27+1,27+1,27+0,25+1,95)*2*1,75		28,735			
	VV		Mezisoučet		147,967			
	VV		skladba S.03 - stropy					
	VV		legenda ozn.6					
	VV		2,44*1,8		4,392			
	VV		(2,44+1,8)*2*0,25		2,120			
	VV		legenda ozn.5					
	VV		2,4*1,8		4,320			
	VV		(2,4+1,8)*2*0,25		2,100			
	VV		legenda ozn.4					
	VV		2,48*2,3		5,704			
	VV		(2,48+2,3)*2*0,25		2,390			
	VV		legenda ozn.10					
	VV		(1,95+0,25+1,27)*1,27		4,407			
	VV		(1,95+0,25+1,27+1,27)*2*0,25		2,370			
	VV		Mezisoučet		27,803			
	VV		poklopy					
	VV		(0,9+0,9+0,6+0,6)*2*0,6*3		10,800			
	VV		Mezisoučet		10,800			
	VV		Součet		194,782			
26	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	194,782	603,17	117 486,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356212					
27	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	3,613	39 600,00	143 074,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380361006					
	VV		F.02 = 120kg/1m3					
	VV		3,947*0,120		0,474			
	VV		S.08 = 120kg/1m3					
	VV		17,728*0,120		2,127			
	VV		S.03 = 160kg/1m3					
	VV		4,706*0,160		0,753			
	VV		poklopy					
	VV		1,62*0,160		0,259			
	VV		Součet		3,613			
28	K	388129230	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru U hmotnosti přes 2,5 do 5 t	kus	4,000	4 251,06	17 004,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, hmotnosti přes 2,5 do 5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388129230					
29	M	5938542A2	energokanál tvaru U 239x174x199 U pojižděné = č.2	kus	4,000	44 594,88	178 379,52	
30	K	388129230	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru U hmotnosti přes 2,5 do 5 t	kus	2,000	4 727,58	9 455,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, hmotnosti přes 2,5 do 5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388129230					
31	M	5938542A1	energokanál tvaru U 239x124x199 U pojižděné = č.7	kus	2,000	40 898,88	81 797,76	
32	K	388129230A	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru U hmotnosti přes 5 t	kus	16,000	4 727,58	75 641,28	
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, hmotnosti přes 2,5 do 5 t					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	5938542A3	energokanáľ tvaru U 239x230x203 U pojížděné = č. 1	kus	16,000	59 822,40	957 158,40	
34	K	388129730	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro rozvody hmotnosti přes 1 do 2 t	kus	2,000	1 177,51	2 355,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti přes 1 do 2 t					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388129730					
35	M	5938521A1	deska zákrytová energokanáľu 239x124x25 s ozubem pojížděná = č. 7	kus	2,000	10 982,40	21 964,80	
36	K	388129750	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro rozvody hmotnosti přes 2,5 do 4 t	kus	20,000	1 617,66	32 353,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti přes 2,5 do 4 t					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388129750					
37	M	5938521A2	deska zákrytová energokanáľu 239x174x25 s ozubem pojížděná = č. 2	kus	4,000	15 776,64	63 106,56	
38	M	5938521A3	deska zákrytová energokanáľu 239x230x25 s ozubem pojížděná = č. 1	kus	16,000	25 054,92	400 878,72	
D 6							129 412,90	
39	K	632451455	Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	274,832	439,30	120 733,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451455					
VV			ochranný potěr					
VV			skladba F.02					
VV			(2,44+9,4)*1,8		21,312			
VV			(1,8+9,57+2,48+5,97+1,38)*2,3		48,760			
VV			(2,3+5,97+1,38+19,63)*2,3		67,344			
VV			Mezisoučet		137,416			
VV			skladba S.03					
VV			(2,44+9,4)*1,8		21,312			
VV			(1,8+9,57+2,48+5,97+1,38)*2,3		48,760			
VV			(2,3+5,97+1,38+19,63)*2,3		67,344			
VV			Mezisoučet		137,416			
VV			Součet		274,832			
40	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	13,744	513,22	7 053,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
VV			ochranný potěr					
VV			skladba F.02					
VV			(2,44+9,4+1,8)*2*0,05		1,364			
VV			(1,8+9,57+2,48+5,97+1,38+2,3)*2*0,05		2,350			
VV			(2,3+5,97+1,38+19,63+2,3)*2*0,05		3,158			
VV			Mezisoučet		6,872			
VV			skladba S.03					
VV			(2,44+9,4+1,8)*2*0,05		1,364			
VV			(1,8+9,57+2,48+5,97+1,38+2,3)*2*0,05		2,350			
VV			(2,3+5,97+1,38+19,63+2,3)*2*0,05		3,158			
VV			Mezisoučet		6,872			
VV			Součet		13,744			
41	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	13,744	118,27	1 625,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
D 8							64 289,28	
42	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	4 044,48	16 177,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
43	M	55241021	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací	kus	4,000	10 127,04	40 508,16	CS ÚRS 2024 02
PP			poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací					
44	K	899503111	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a betonování	kus	30,000	253,44	7 603,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899503111					
D 9							24 484,61	
45	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	137,416	71,17	9 779,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výšky podlaží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901411					
46	K	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	kus	2,000	752,40	1 504,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943123					
47	M	553001A	rám ocelový 500x500mm z tyčí L úprava žárový PZ vč.kotev - viz půdorys pozn.5	kus	2,000	2 508,00	5 016,00	
48	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	225,98	225,98	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
49	M	44932114	přístroj hasičí 34A	kus	1,000	1 182,72	1 182,72	CS ÚRS 2024 02
50	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky	kus	5,000	62,52	312,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311					
51	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční	kus	5,000	60,09	300,45	CS ÚRS 2024 02
52	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,900	6 846,84	6 162,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124					
	VV		0,3*3		0,900			
	VV		Součet		0,900			
	D	998	Přesun hmot				68 850,74	
53	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a kanály v do 25 m	t	382,122	180,18	68 850,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998144471					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				598 137,70	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				484 900,73	
54	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	316,424	14,57	4 610,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
	VV		podkladní beton					
	VV		skladba F.02					
	VV		(0,3+2,44+9,4)*(0,3+1,8+0,3)		29,136			
	VV		(0,3+1,8+9,57+2,48+0,3+5,97+1,38+0,3)*(0,3+2,3+0,3)		64,090			
	VV		(0,3+2,3+5,97+1,38+19,63)*(0,3+2,3+0,3)		85,782			
	VV		Mezisoučet		179,008			
	VV		skladba S.03					
	VV		(2,44+9,4)*1,8		21,312			
	VV		(1,8+9,57+2,48+5,97+1,38)*2,3		48,760			
	VV		(2,3+5,97+1,38+19,63)*2,3		67,344			
	VV		Mezisoučet		137,416			
	VV		Součet		316,424			
55	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	361,244	31,47	11 368,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
	VV		skladba S.08					
	VV		(2,44+11,63+1,8)*2*2,4		76,176			
	VV		(9,57+2,48+2,3+5,97+1,38+2,3)*2*2,4		115,200			
	VV		(2,48+2,3)*2*0,9		8,604			
	VV		(2,3+5,97+1,38+19,63+2,3)*2*2,4		151,584			
	VV		poklopy					
	VV		(0,9+0,9)*2*0,6*3		6,480			
	VV		revizní šachta					
	VV		(0,8+0,8)*2*0,5*2		3,200			
	VV		Součet		361,244			
56	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,221	74 052,00	16 365,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		316,424*0,0003		0,095			
	VV		361,244*0,00035		0,126			
	VV		Součet		0,221			
57	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	316,424	148,90	47 115,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
58	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	361,244	171,07	61 798,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
59	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	797,381	127,91	101 993,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		316,424*1,15		363,888			
	VV		361,244*1,20		433,493			
	VV		Součet		797,381			
60	K	711113125A	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše systémovou asfaltovou stěrkou	m2	358,044	510,95	182 942,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba S.08					
	VV		358,044		358,044			
	VV		Součet		358,044			
61	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	358,044	141,50	50 663,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212					
62	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	5,815	1 383,36	8 044,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
D	713		Izolace tepelné				76 434,95	
63	K	713131111A	Montáž izolace tepelné stěn a základů rohoží, pásů, dílců, desek do podkladu z asfaltové stěrky	m2	358,044	86,38	30 927,84	
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci					
	VV		skladba S.08					
	VV		358,044		358,044			
	VV		Součet		358,044			
64	M	28376350	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 30mm	m2	375,946	119,33	44 861,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 30mm					
	VV		358,044*1,05		375,946			
	VV		Součet		375,946			
65	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,413	1 562,88	645,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
D	767		Konstrukce zámečnické				36 802,02	
66	K	7672001A	M+D ocelové kce v šachtě se zábradlím vč.povrchové úpravy Pz	kg	145,000	125,40	18 183,00	
	PP		M+D ocelové kce v šachtě vč.povrchové úpravy Pz					
	VV		Tyč UPE 120					
	VV		63		63,000			
	VV		Tyč L80x60x6					
	VV		24		24,000			
	VV		Zábradlí					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		145,000			
67	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	2,100	627,00	1 316,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podest z oceli šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767250111					
68	M	55347016	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x1000mm	m2	2,310	5 643,00	13 035,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x1000mm					
	VV		2,1*1,1		2,310			
	VV		Součet		2,310			
69	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	0,500	627,00	313,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podest z oceli šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767250111					
	VV		půdorys pozn.5					
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		Součet		0,500			
70	M	55347016.1	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm	m2	0,605	5 643,00	3 414,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,55*1,1		0,605			
	VV		Součet		0,605			
71	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,239	2 257,20	539,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-08 - Areálový teplovod
Soupis: IO-08c - Kolektor stávající - oprava

KSO: 8251811
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 17. 10. 2025
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			2 892 420,91
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 892 420,91	21,00%	607 408,39
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 499 829,30

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-08 - Areálový teplovod
Soupis: IO-08c - Kolektor stávající - oprava

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 892 420,91
HSV - Práce a dodávky HSV	2 593 381,09
1 - Zemní práce	185 999,41
2 - Zakládání	22 973,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	993 750,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 093,85
8 - Trubní vedení	49 357,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	391 661,87
997 - Přesun sutě	846 876,41
998 - Přesun hmot	40 667,92
PSV - Práce a dodávky PSV	299 039,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	259 236,66
713 - Izolace tepelné	39 803,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS					
Objekt:		IO-08 - Areálový teplovod					
Soupis:		IO-08c - Kolektor stávající - oprava					
Místo:		Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov			Datum:		17. 10. 2025
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant:		PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:		Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							2 892 420,91	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 593 381,09	

D	1	Zemní práce					185 999,41	

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	89,000	370,66	32 988,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103					
VV			měřeno CAD					
VV			114*0,50		57,000			
VV			64*0,50		32,000			
VV			Součet		89,000			
2	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	89,000	502,66	44 736,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351103					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,000	318,91	1 594,55	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			89		89,000			
VV			-168/2		-84,000			
VV			Součet		5,000			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	130,000	23,76	3 088,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			5*26		130,000			
VV			Součet		130,000			
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,000	369,60	1 848,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	130,000	27,88	3 624,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,000	371,71	7 805,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			5*2*2,1		21,000			
VV			Součet		21,000			
8	K	175151201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	168,000	533,28	89 591,04	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201					
	VV		měřeno CAD					
	VV		107		107,000			
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		168,000			
9	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se ztuhnutím strojně	m2	23,228	31,05	721,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se ztuhnutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					
	VV		podkladní beton					
	VV		skladba F.02					
	VV		5,72*(0,3+2,3+0,3)		16,588			
	VV		0,5*(0,3+2,28+0,3)		1,440			
	VV		gastro					
	VV		2,6*(0,3+1,4+0,3)		5,200			
	VV		Součet		23,228			
	D	2	Zakládání				22 973,86	
10	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	4,708	4 382,40	20 632,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611					
	VV		podkladní beton					
	VV		skladba F.02					
	VV		5,72*(0,3+2,3+0,3)*0,15		2,488			
	VV		0,5*(0,3+2,28+0,3)		1,440			
	VV		gastro					
	VV		2,6*(0,3+1,4+0,3)*0,15		0,780			
	VV		Součet		4,708			
11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,646	730,75	1 933,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		podkladní beton					
	VV		skladba F.02					
	VV		podkladní beton					
	VV		skladba F.02					
	VV		5,72*0,15*2		1,716			
	VV		0,5*0,15*2		0,150			
	VV		gastro					
	VV		2,6*0,15*2		0,780			
	VV		Součet		2,646			
12	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,646	154,18	407,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				993 750,33	
13	K	380321662	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm	m3	38,682	5 836,12	225 752,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380321662					
	VV		skladba F.02 - dno					
	VV		legenda ozn.3					
	VV		3,5*3*0,2		2,100			
	VV		0,5*2,27*0,2		0,227			
	VV		gastro					
	VV		2,6*1,4*0,2		0,728			
	VV		Mezisoučet		3,055			
	VV		skladba S.07 - stěny					
	VV		legenda ozn.3					
	VV		(3,5+1,5+0,5+1,5)*0,25*1,75		3,063			
	VV		pozn.1					
	VV		1,4*1,5*0,25		0,525			
	VV		gastro					
	VV		(2,6+2,6)*0,25*1,75		2,275			
	VV		Mezisoučet		5,863			
	VV		skladba S.03 - stropy					
	VV		2,6*1,4*0,25		0,910			
	VV		4,95*4,12*0,25		5,099			
	VV		2,33*1,65*0,25		0,961			
	VV		3,5*3,2*0,25		2,800			
	VV		5,72*2,28*0,25		3,260			
	VV		8,6*1,65*0,25		3,548			
	VV		0,5*2,27*0,25		0,284			
	VV		(1,25+2,6+3,1+1,25+4,65)*1,65*0,25		5,301			
	VV		14,5*1,65*0,25		5,981			
	VV		Mezisoučet		28,144			
	VV		poklapy					
	VV		(0,9+0,6)*2*0,3*0,6*3		1,620			
	VV		Mezisoučet		1,620			
	VV		Součet		38,682			
14	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	210,689	1 139,89	240 162,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356211					
		VV	skladba F.02 - dno					
		VV	legenda ozn.3					
		VV	(3,5+3)*2*0,2		2,600			
		VV	0,5*0,2*2		0,200			
		VV	gastro					
		VV	2,6*0,2*2		1,040			
		VV	Mezisoučet		3,840			
		VV	skladba S.07 - stěny					
		VV	legenda ozn.3					
		VV	(3,5+1,5+0,5+1,5)*1,75*2		24,500			
		VV	pozn.1					
		VV	1,4*1,5*2		4,200			
		VV	gastro					
		VV	(2,6+2,6)*1,75*2		18,200			
		VV	Mezisoučet		46,900			
		VV	skladba S.03 - stropy					
		VV	2,6*1,4		3,640			
		VV	(2,6+1,4)*2*0,25		2,000			
		VV	4,95*4,12		20,394			
		VV	(4,95+4,12)*2*0,25		4,535			
		VV	2,33*1,65		3,845			
		VV	(2,33+1,65)*2*0,25		1,990			
		VV	3,5*3,2		11,200			
		VV	(3,5+3,2)*2*0,25		3,350			
		VV	5,72*2,28		13,042			
		VV	(5,72+2,28)*2*0,25		4,000			
		VV	8,6*1,65		14,190			
		VV	(8,6+1,65)*2*0,25		5,125			
		VV	0,5*2,27		1,135			
		VV	0,5*0,25*2		0,250			
		VV	(1,25+2,6+3,1+1,25+4,65)*1,65		21,203			
		VV	(1,25+2,6+3,1+1,25+4,65+1,65)*2*0,25		7,250			
		VV	14,5*1,65		23,925			
		VV	(14,5+1,65)*2*0,25		8,075			
		VV	Mezisoučet		149,149			
		VV	poklapy					
		VV	(0,9+0,9+0,6+0,6)*2*0,6*3		10,800			
		VV	Mezisoučet		10,800			
		VV	Součet		210,689			
15	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	210,689	603,17	127 081,28	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356212					
16	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	5,833	39 600,00	230 986,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380361006					
		VV	F.02 = 120kg/1m3					
		VV	3,055*0,120		0,367			
		VV	S.08 = 120kg/1m3					
		VV	5,863*0,120		0,704			
		VV	S.03 = 160kg/1m3					
		VV	28,144*0,160		4,503			
		VV	poklapy					
		VV	1,62*0,160		0,259			
		VV	Součet		5,833			
17	K	388129230A	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru U hmotnosti přes 5 t	kus	1,000	4 474,80	4 474,80	
		PP	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, hmotnosti přes 2,5 do 5 t					
18	M	5938542A3	energokanál tvaru U 239x230x203 U pojížděné = č. 1	kus	1,000	119 330,64	119 330,64	
		PP	energokanál tvaru U 239x146x82cm					
19	K	388129750	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro rozvody hmotnosti přes 2,5 do 4 t	kus	1,000	1 617,66	1 617,66	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti přes 2,5 do 4 t					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388129750					
20	M	5938521A3	deska zákrytová energokanálu 239x230x25 s ozubem pojížděná = č. 1	kus	1,000	44 344,08	44 344,08	
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				62 093,85	
21	K	632451455	Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tl. C 20 běžný	m2	130,510	439,30	57 333,04	CS ÚRS 2024 02
		PP	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tl. C 20					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451455					
		VV	ochranný potěr					
		VV	skladba F.02					
		VV	5,72*2,3		13,156			
		VV	0,5*2,28		1,140			
		VV	gastro					
		VV	2,6*1,4		3,640			
		VV	Mezisoučet		17,936			
		VV	skladba S.03 - stropy					
		VV	2,6*1,4		3,640			
		VV	4,95*4,12		20,394			
		VV	2,33*1,65		3,845			
		VV	3,5*3,2		11,200			
		VV	5,72*2,28		13,042			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,6*1,65		14,190			
	VV		0,5*2,27		1,135			
	VV		(1,25+2,6+3,1+1,25+4,65)*1,65		21,203			
	VV		14,5*1,65		23,925			
	VV		Mezisoučet		112,574			
	VV		Součet		130,510			
22	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,539	513,22	3 869,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	VV		ochranný potěr					
	VV		skladba F.02					
	VV		(5,72+2,3)*2*0,05		0,802			
	VV		0,5*0,05*2		0,050			
	VV		gastro					
	VV		(2,6+1,4)*2*0,05		0,400			
	VV		Mezisoučet		1,252			
	VV		skladba S.03 - stropy					
	VV		2,6*0,05*2		0,260			
	VV		(4,95+4,12)*2*0,05		0,907			
	VV		2,33*0,05*2		0,233			
	VV		(3,5+3,2)*2*0,05		0,670			
	VV		5,72*0,05*2		0,572			
	VV		8,6*0,05*2		0,860			
	VV		0,5*0,05*2		0,050			
	VV		(1,25+2,6+3,1+1,25+4,65)*0,05*2		1,285			
	VV		14,5*0,05*2		1,450			
	VV		Mezisoučet		6,287			
	VV		Součet		7,539			
23	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,539	118,27	891,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
	D	8	Trubní vedení				49 357,44	
24	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	4 044,48	12 133,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
25	M	55241021	<i>poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací</i>	kus	3,000	10 127,04	30 381,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací					
26	K	899503111	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a betonování	kus	27,000	253,44	6 842,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899503111					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				391 661,87	
27	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	112,574	71,17	8 011,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výšky podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901411					
28	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000	75,50	1 510,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113					
29	M	13021013	<i>tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm</i>	t	0,005	40 394,64	201,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		0,25*0,0009*20		0,005			
	VV		Součet		0,005			
30	K	963015171	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 4 t	kus	12,000	1 108,80	13 305,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 4,0 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963015171					
	VV		6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
31	K	388129230A2	Demontáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru U hmotnosti přes 2,5 do 5 t	kus	12,000	3 564,00	42 768,00	
32	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	11,250	4 561,92	51 321,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211					
	VV		1,5*2*0,25*1,5*10		11,250			
	VV		Součet		11,250			
33	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	18,294	3 239,28	59 259,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113					
	VV		4,95*4,12*0,25		5,099			
	VV		2,35*1,65*0,25		0,969			
	VV		3,5*3,2*0,25		2,800			
	VV		(1,25+2,6+3,1+1,25+4,65)*1,65*0,25		5,301			
	VV		1,65*1*0,25*10		4,125			
	VV		Součet		18,294			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,970	3 168,00	31 584,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
VV			betonová mazanina na stropě					
VV			4,95*4,12*0,1					
VV			2,33*1,65*0,1					
VV			3,5*3,2*0,1					
VV			(6+8,6+2,6+3,1+1,25+4,65+12,75)*1,65*0,1					
VV			Součet					
35	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	45,125	2 581,92	116 509,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241					
VV			4,95*4,12*0,25					
VV			5,55*4,72*0,15					
VV			2,33*1,65*0,25					
VV			2,33*2,25*0,15					
VV			3,5*3,2*0,25					
VV			4,1*3,8*0,15					
VV			(6+8,6+2,6+3,1+1,25+4,65+12,75)*1,65*0,25					
VV			(6+8,6+2,6+3,1+1,25+4,65+12,75)*2,25*0,15					
VV			Součet					
36	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	45,125	1 488,96	67 189,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
D 997			Přesun sutě					846 876,41
37	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	242,806	211,46	51 343,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
38	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 741,016	16,87	147 460,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
VV			242,806*36					
VV			Součet					
39	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	217,043	2 874,96	623 989,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602					
VV			242,806					
VV			-1,647					
VV			Součet					
VV			241,159*0,9 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,647	9 646,56	15 887,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
41	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	24,116	339,77	8 193,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
VV			241,159*0,1 'Přepočtené koeficientem množství					
D 998			Přesun hmot					40 667,92
42	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a kanály v do 25 m	t	141,066	288,29	40 667,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998144471					
D PSV			Práce a dodávky PSV					299 039,82
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					259 236,66
43	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	99,707	51,43	5 127,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141811					
VV			4,95*4,12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		2,33*1,65		3,845	
			VV		3,5*3,2		11,200	
			VV		(6+8,6+2,6+3,1+1,25+4,65+12,75)*1,65		64,268	
			VV		Součet		99,707	
44	K	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	199,675	69,91	13 959,28	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S jednovrstvé					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142811					
		VV			(4,95+4,12)*2*1,75		31,745	
		VV			2,33*1,75*2		8,155	
		VV			(3,5+3,2)*2*1,75		23,450	
		VV			(6+8,6+2,6+3,1+1,25+4,65+12,75)*2*1,75		136,325	
		VV			Součet		199,675	
45	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	130,510	14,57	1 901,53	CS ÚRS 2024 02
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
		VV			ochranný potěr			
		VV			skladba F.02			
		VV			5,72*2,3		13,156	
		VV			0,5*2,28		1,140	
		VV			gastro			
		VV			2,6*1,4		3,640	
		VV			Mezisoučet		17,936	
		VV			skladba S.03 - stropy			
		VV			2,6*1,4		3,640	
		VV			4,95*4,12		20,394	
		VV			2,33*1,65		3,845	
		VV			3,5*3,2		11,200	
		VV			5,72*2,28		13,042	
		VV			8,6*1,65		14,190	
		VV			0,5*2,27		1,135	
		VV			(1,25+2,6+3,1+1,25+4,65)*1,65		21,203	
		VV			14,5*1,65		23,925	
		VV			Mezisoučet		112,574	
		VV			Součet		130,510	
46	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	186,450	31,47	5 867,58	CS ÚRS 2024 02
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
		VV			2,6*1,5*2		7,800	
		VV			(4,95+4,12)*2*1,5		27,210	
		VV			2,33*1,5*2		6,990	
		VV			(3,5+3,2)*2*1,5		20,100	
		VV			(6+8,6)*2*1,5		43,800	
		VV			(1,25+2,6+3,1+1,25+4,65+14)*2*1,5		80,550	
		VV			Součet		186,450	
47	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,104	74 052,00	7 701,41	CS ÚRS 2024 02
		PP	lak penetrační asfaltový					
		VV			130,51*0,0003		0,039	
		VV			186,45*0,00035		0,065	
		VV			Součet		0,104	
48	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	130,510	148,90	19 432,94	CS ÚRS 2024 02
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
49	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	186,450	171,07	31 896,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
50	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	373,827	127,91	47 816,21	CS ÚRS 2024 02
		PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
		VV			130,51*1,15		150,087	
		VV			186,45*1,20		223,740	
		VV			Součet		373,827	
51	K	711113125A	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše systémovou asfaltovou stěrkou	m2	186,450	510,95	95 266,63	
		PP	Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice					
		VV			skladba S.08			
		VV			186,45		186,450	
		VV			Součet		186,450	
52	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	186,450	141,50	26 382,68	CS ÚRS 2024 02
		PP	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212					
53	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,808	1 383,36	3 884,47	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
D	713		Izolace tepelné				39 803,16	
54	K	713131111A	Montáž izolace tepelné stěn a základů rohoží, pásů, dílců, desek do podkladu z asfaltové stěrky	m2	186,450	86,38	16 105,55	
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci					
VV			skladba S.08					
VV			186,45					
VV			Součet					
55	M	28376350	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 30mm	m2	195,773	119,33	23 361,59	CS ÚRS 2024 02
PP			deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 30mm					
VV			186,45*1,05					
VV			Součet					
56	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,215	1 562,88	336,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-08 - Areálový teplovod
Soupis: **IO-08d - Kolektro - elektroinstalace**

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
 DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníků jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkové souboru na předmětnou akci.

Cena bez DPH			186 168,87
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 168,87	21,00%	39 095,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			225 264,33
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-08 - Areálový teplovod

Soupis: IO-08d - Kolektro - elektroinstalace

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	186 168,87
PSV - Práce a dodávky PSV	174 724,95
741 - Elektroinstalace - silnoproud	132 633,41
742 - Elektroinstalace - drátěný žlab	42 091,54
M - Práce a dodávky M	11 443,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS					
Objekt:		IO-08 - Areálový teplovod					
Soupis:		IO-08d - Kolektro - elektroinstalace					
Místo:		Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov			Datum:		17. 10. 2025
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant:		PROJEKT CENTRUM NOVA PRAHA
Uchazeč:		Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

186 168,87

D PSV

Práce a dodávky PSV

174 724,95

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

132 633,41

1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	250,000	46,58	11 645,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001					
2	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	250,000	14,42	3 605,00	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
VV			250					
			250,000					
3	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	6,000	91,74	550,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021					
4	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	6,000	82,79	496,74	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm					
5	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	80,000	29,64	2 371,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003					
6	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	80,000	50,67	4 053,60	CS ÚRS 2024 02
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
VV			80					
			80,000					
7	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	180,000	16,94	3 049,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	180,000	14,58	2 624,40	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			180					
			180,000					
9	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	220,000	21,17	4 657,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
10	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	140,000	23,92	3 348,80	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
VV			60+80					
			140,000					
11	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	80,000	40,11	3 208,80	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2					
VV			80					
			80,000					
12	K	741122034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	29,64	1 482,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122034					
13	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	50,000	244,64	12 232,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm ²					
14	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	635,15	635,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
15	M	RMAT0001	nástěná rozvodnice 36 modulů 2x18, včetně příslušenství	kus	1,000	5 253,04	5 253,04	
16	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	4,000	105,86	423,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310042					
17	M	34535057	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP54, šroubové svorky	kus	4,000	121,48	485,92	CS ÚRS 2024 02
PP			přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP54, šroubové svorky					
VV			2+2	4,000				
18	K	741310043	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	2,000	105,86	211,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 7-křížových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310043					
19	M	34535058	přepínač nástěnný křížový, řazení 7, IP54, šroubové svorky	kus	2,000	145,64	291,28	CS ÚRS 2024 02
PP			přepínač nástěnný křížový, řazení 7, IP54, šroubové svorky					
20	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	105,86	211,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082					
21	M	34555233	zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky	kus	2,000	124,55	249,10	CS ÚRS 2024 02
PP			zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky					
22	K	741313121	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	176,43	176,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313121					
23	M	35811308	zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky	kus	1,000	399,90	399,90	CS ÚRS 2024 02
PP			zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky					
24	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
25	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
PP			jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
26	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320135					
27	M	10.841.841	Chránič 10C/1N/0,03, typ A	kus	1,000	1,00	1,00	
28	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175					
29	M	X35822185	vypínač 3-pólový 40 A	kus	1,000	1,00	1,00	
30	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
PP			jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
31	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321043					
32	M	1030530210	Chránič čtyřpólový 40/4/003-A Chránič I _n =250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =40A	kus	1,000	1,00	1,00	
33	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	20,000	494,00	9 880,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372154					
34	M	RMAT0006	Svítidlo LED průmyslové přisazené kruhové d 280mm, 2300lm 18W IP65 4000K	kus	20,000	1 964,99	39 299,80	
35	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	21 171,63	21 171,63	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002					
36	K	74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	211,72	211,72	
37	M	35442110R2	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice nastěná	kus	1,000	395,98	395,98	
D 742			Elektroinstalace - drátěný žlab				42 091,54	
38	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	106,000	134,09	14 213,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
39	M	10.622.913	ARKYS Žlab MERKUR kabelový 50/50 M2 GZ délka 2m	m	106,000	100,48	10 650,88	
PP			ARKYS Žlab MERKUR kabelový 50/50 M2 GZ délka 2m					
VV			106					
40	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	106,000	77,63	8 228,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122					
41	M	34575388	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	106,000	84,89	8 998,34	CS ÚRS 2024 02
PP			nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
D M			Práce a dodávky M				11 443,92	
42	K	018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	2 373,55	2 373,55	
43	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	4 779,57	4 779,57	
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.					
44	K	VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči	hod	8,000	536,35	4 290,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
IO-08 - Areálový teplovod
Soupis:
IO-08e - Kolektor - uzemění

KSO: 825 18 11
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			46 656,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 656,70	21,00%	9 797,91
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			56 454,61
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: IO-08 - Areálový teplovod
Soupis: **IO-08e - Kolektor - uzemění**

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	46 656,70
PSV - Práce a dodávky PSV	46 656,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	46 656,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

Objekt: IO-08 - Areálový teplovod

Soupis: IO-08e - Kolektor - uzemnění

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 656,70

D PSV Práce a dodávky PSV 46 656,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 46 656,70

1	K	741410002	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu	m	150,000	53,17	7 975,50	CS ÚRS 2024 02

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410002

2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	157,500	44,47	7 004,03	CS ÚRS 2024 02

PP pás zemnicí 30x4mm FeZn 157,500

VV 150*1.05

3	M	35442183	držák zemnicí pásky	kus	189,000	44,47	8 404,83	CS ÚRS 2024 02

PP držák zemnicí pásky 189,000

VV 189

4	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	30,000	53,17	1 595,10	CS ÚRS 2024 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022

5	M	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus	30,000	41,57	1 247,10	CS ÚRS 2024 02

PP svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku 30,000

VV 30

6	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 350,34	4 350,34	CS ÚRS 2024 02

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001

7	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	966,74	966,74	CS ÚRS 2024 02

PP Měření zemních odporů zemniče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820001

8	K	74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	3,000	338,36	1 015,08	

9	M	35442110R3	Připojnice vyrovnání poteniciálu délka 500	kus	3,000	4 273,96	12 821,88	

10	K	X74362930R2	Ochranný nátěr spojů	kpl	1,000	1 276,10	1 276,10	

PP Ochranný nátěr spojů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt:
TZ-01 - Dispečerské řízení
Soupis:
TZ-01 - Dispečerské řízení

KSO: 801 11
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			1 040 776,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 040 776,47	21,00%	218 563,06
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	1 259 339,53	

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: TZ-01 - Dispečerské řízení

Soupis: **TZ-01 - Dispečerské řízení**

Místo:	Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov	Datum:	17. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 040 776,47
N01 - Dispečerské řízení	1 040 776,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: TZ-01 - Dispečerské řízení

Soupis: TZ-01 - Dispečerské řízení

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov Datum: 17. 10. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 040 776,47

D		N01	Dispečerské řízení						1 040 776,47
1	K	X0001	Dodávka dvoujádrových měřicích transformátorů 3xMTP a 3xMTN	kpl	1,000	200 365,19	200 365,19		
2	K	X0001.1	Instalace a výměna 3xMTP a 3xMTN v části VN v TS, včetně instalačního materiálu	kpl	1,000	115 637,30	115 637,30		
3	K	X0002	Dispečerské řízení AXY01	kpl	1,000	274 704,92	274 704,92		
4	K	X0002.1	instalace a konfigurace dispečerského řízení AXY01	kpl	1,000	35 307,54	35 307,54		
5	K	X0003	Dispečerské řízení – rozšíření o řízení výroby FVE	kpl	3,000	56 941,06	170 823,18		
6	K	X0003.1	instalace a konfigurace dispečerského řízení o řízení výroby FVE, včetně instalačního materiálu	kpl	3,000	18 980,35	56 941,05		
7	K	X0004	integrace dispečerského řízení kogenerační jednotky	kpl	1,000	28 776,67	28 776,67		
8	K	X0005	integrace dispečerského řízení dobíjecích stanic	kpl	2,000	16 776,18	33 552,36		
9	K	X0006	úprava stávajících rozvodů NN v rozvodně pro připojení dispečerského řízení AXY01	kpl	1,000	10 071,83	10 071,83		
10	K	X0007	úprava stávajících rozvodů SLP v rozvodně NN pro připojení dispečerského řízení AXY01 na VLAN, včetně stavebních prací, instalačního materiálu, požární ucpávky	kpl	1,000	19 796,71	19 796,71		
11	K	X0009	Vypracování výrobní dokumentace dispečerského řízení	kpl	1,000	18 368,09	18 368,09		
12	K	X00010	Koordinace a jednání s EGD	kpl	1,000	20 408,98	20 408,98		
13	K	X00011	Zprovoznění, nastavení a programování dispečerského systému, vč. odzkoušení a vyladění správnosti přenášených signálů	kpl	1,000	18 878,31	18 878,31		
14	K	X00012	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	8 571,77	8 571,77		
15	K	X00013	Nastavení grafického rozhraní	kpl	1,000	9 388,13	9 388,13		
16	K	X00014	Revize instalovaných zařízení a systémů	kpl	1,000	19 184,44	19 184,44		
PP		Revize instalovaných zařízení a systémů							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: TZ-02 - Modernizace areálového řídicího systému MaR
Soupis: TZ-02 - Modernizace areálového řídicího systému MaR

KSO: 801 11
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

TATO ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ŘEŠÍ MODERNIZACI A ROZŠÍŘENÍ ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU MĚŘENÍ A REGULACE (SYSTÉM JOHNSON CONTROLS) AREÁLU NEMOCNICE PELHŘIMOV Z DŮVODU NAVÝŠENÍ JEHO KAPACITY PRO ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍHO ROZVOJE AREÁLU. VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ PRO CELÝ AREÁL NEMOCNICE, JE NUTNÉ VŠECHNY NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROVÉST VE STEJNÉM SYSTÉMU (SYSTÉM JOHNSON CONTROLS). - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			3 798 570,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 798 570,36	21,00%	797 699,78
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 596 270,14

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: TZ-02 - Modernizace areálového řídicího systému MaR

Soupis: **TZ-02 - Modernizace areálového řídicího systému MaR**

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 17. 10. 2025
Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 798 570,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS
Objekt: TZ-02 - Modernizace areálového řídicího systému MaR

Soupis: **TZ-02 - Modernizace areálového řídicího systému MaR**

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice PelhřimovDatum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 798 570,36

1	K	TZ-02	TZ-02 Modernizace areálového řídicího systému MaR	kpl	1,000	3 798 570,36	3 798 570,36	

PP

- podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu -
"PR_TZ02-AREAL-MaR"

Název stavby: Nemocnice Pelhřimov - REKONSTRUKCE BUDOVY STARÉ HTS		Kód profese: D.1.4F				925 630,-			
Název objektu: SO 14 - HTS		Zkratka dílu: MAR							
Název dílu: D.1.4F MAR									
Zpracovatel dílu: Ing. Vladimír Tvrz									
Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka	
X		Periferie							
1.	31.62	Snímač teploty do místnosti, dodávka a montáž	3	ks	2 899,-	8 698,-	Měřicí převodník prostorové teploty, rozsah 0-40°C, výstupní signál 0-10 V, včetně jeho montáže v prostoru, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .		
2.	31.62	Snímač teploty do VZT kanálu, dodávka a montáž	3	ks	2 371,-	7 113,-	Snímač teploty do VZT kanálu, čidlo Pt 1000, včetně jeho montáže na technologické zařízení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, a včetně vyvrtání potřebných otvorů a realizace potřebných návrků na technologickém zařízení.		
3.	31.62	Snímač teploty s jímkou, dodávka a montáž	9	ks	3 046,-	27 417,-	Měřicí převodník teploty s mosaznou jímkou PN16, rozsah 0-100°C, výstupní signál 0-10 V, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.		
4.	31.62	Priložný snímač teploty	9	ks	1 809,-	16 280,-	Snímač teploty příložený rozsah: -20-120°C, Pt1000 (na pr. 20...90 mm)		
5.	31.62	Prostorový ovladač, dodávka a montáž	1	ks	1 627,-	1 627,-	Místní ovladač VZT z prostoru se signálkou chodu, včetně jeho montáže do stěny, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (KU 68, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .		
6.	31.62	Snímač teploty venkovní, dodávka a montáž	1	ks	1 569,-	1 569,-	Měřicí převodník venkovní teploty, rozsah -40 až +50°C, výstupní signál 0-10 V, IP54, včetně jeho montáže na objekt, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .		
7.	31.62	Snímač tlaku do potrubí, dodávka a montáž	2	ks	3 516,-	7 033,-	Převodník tlaku, rozsah měření -1 až 8 bar, tlak. připojení 1/4" SAE, vnější závit, výstup 0 až 10 VDC, napájení 15 VDC, el. připojení kabel 2 m, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku respektive manometrové smyčky a manometrového ventilu řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.		
8.	31.62	Regulátor protimrazové ochrany, dodávka a montáž	1	ks	6 930,-	6 930,-	Termostat protizámrazový, rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m, 6ks příchytěk, do VZT potrubí, včetně jeho montáže na technologické zařízení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, a včetně vyvrtání potřebných otvorů a realizace potřebných návrků na technologickém zařízení.		
9.	31.62	Diferenční tlakový spínač pro VZT, dodávka a montáž	3	ks	2 725,-	8 175,-	Manostat diferenční na vzduch, rozsah 50-400Pa, krytí IP54, vč. příslušenství, včetně jeho montáže na technologické zařízení, do VZT potrubí, včetně jeho montáže na technologické zařízení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, a včetně vyvrtání potřebných otvorů a realizace potřebných návrků na technologickém zařízení.		
10.	31.62	Čidlo zaplavení prostoru, dodávka a montáž	5	ks	2 167,-	10 836,-	Regulátor výšky hladiny el. vodivých kapalin, montáž na DIN lištu, napájení 24VAC, včetně dotykové elektrody proti zaplavení, kabel 3m, včetně jeho montáže v prostoru, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .		
11.		Připojení a oživení servopohonu regulačního a uzavíracího ventilu. (Dodávka a montáž ventilu není řešena v rámci profese MaR)	8	ks	448,-	3 582,-	Zapojení napájecích a řídicích vodičů, připojení k regulátoru a kontrola správné funkce ventilů. Montáž ventilu do potrubí, včetně propojení ventilu se servopohonem řeší profese RTCH.		
12.	31.62	Servopohon VZT klapky s havarijní funkcí 24V AC, ON/OFF, dodávka a montáž	2	ks	8 025,-	16 050,-	Servopohon VZT klapky s havarijní funkcí, řízení ON/OFF, nap. 24VAC, jmen.síla do 20 Nm, krytí IP54, včetně jeho montáže na technologické zařízení a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.		
13.	31.62	Servopohon VZT klapky 24V,0-10V, dodávka a montáž	1	ks	6 869,-	6 869,-	Servopohon VZT klapky, 0-10V řízení, nap. 24VAC, jmen.síla do 20 Nm, krytí IP54, včetně jeho montáže na technologické zařízení a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.		
14.		Připojení a oživení servopohonu VZT klapky	3	ks	448,-	1 343,-	Zapojení napájecích a řídicích vodičů, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení k regulátoru a kontrola správné funkce.		
15.		Připojení a oživení EC motorů ventilátorů vzduchotechnik	2	ks	1 660,-	3 320,-	Připojení a oživení EC motorů ventilátorů vzduchotechnik		
16.		Připojení měřiče spotřeby tepla	2	ks	286,-	572,-	Připojení a oživení kalorimetrického počítadla, včetně připojení ke komunikační sběrnici M-BUS, a včetně napájení 230V AC, nastavení adresy, kontrola funkce.		
17.		Připojení vstupního deonu v hlavním rozvaděči RH na komunikační sběrnici MODBUS.	1	ks	18 080,-	18 080,-	Připojení vstupního deonu v hlavním rozvaděči RH na komunikační sběrnici MODBUS (přenos hodnot - spotřeba, napětí, proud), včetně oživení, kontrola funkce.		
18.		Připojení průtokoměru vody	2	ks	286,-	572,-	Připojení a oživení průtokoměru vody, včetně připojení ke komunikační sběrnici M-BUS, nastavení adresy, kontrola funkce.		

Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
19.		Připojení stavu požární klapky	2	ks	286,-	572,-	Zapojení koncového spínače požární klapky pro monitoring jejího stavu, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení k DDC regulátoru a kontrola správné funkce.	
20.		Připojení chladících jednotek SPLIT, monirování stavu	1	ks	397,-	397,-	Připojení kabeláže MaR pro monitoring chladící jednotky (chod. porucha) SPLIT, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení do řídicího systému a kontrola správné funkce.	
21.		Připojení venkovní kondenzační jednotky, přepínání režimů, včetně oživení funkce přepínání režimů	1	ks	1 083,-	1 083,-	Připojení kabeláže MaR pro přepínání režimů venkovní kondenzační jednotky pro chlazení kanceláří, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení do řídicího systému a kontrola správné funkce.	
22.		Připojení jednotky přímého chlazení pro VZT1, včetně oživení funkce řízení a monitorování stavu jednotky	1	ks	1 083,-	1 083,-	Připojení jednotky přímého chlazení pro vzduchotechniku a monitorování stavu jednotky, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení do řídicího systému a kontroly správné funkce.	
23.		Zapojení ovládacího obvodu pro el. patronu v zásobníku TV, včetně připojení monitorovacích signálů a oživení	1	ks	1 143,-	1 143,-	Zapojení ovládacího obvodu a monitorovacích signálů pro el. patronu v zásobníku TV, včetně oživení, včetně montáže a připojení do řídicího systému a kontrola správné funkce.	
24.	31.62	Akustická signalizace, 24V AC, dodávka a montáž	1	ks	2 187,-	2 187,-	Akustická signalizace, 24V AC, dodávka a montáž, včetně montážního materiálu potřebného k její instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla), a včetně propojení instalační přechodové krabice a připojení k DDC regulátoru a kontrola správné funkce.	
25.		Zapojení motoru ventilátoru, nebo rekuperátoru na 230 V, včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů	2	ks	361,-	722,-	Připojení napájecího vývodu pro ventilátor VZT (230 V), včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů	
26.		Zapojení čerpadla 230 V, včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů	6	ks	650,-	3 898,-	Zapojení napájecího vývodu pro jednofázové čerpadlo na straně čerpadla, včetně připojení ovládacích a monitorovacích vývodů, a včetně nastavení, oživení a kontroly správné funkce čerpadla z pohledu profese MaR.	
27.		Připojení signálů a vazeb z rozvaděčů silnoprůdu - ESI (stavy přepětových ochran + stavy z FVE apod.)	13	kpl	2 166,-	28 152,-	Připojení signálů a vazeb z rozvaděčů silnoprůdu - ESI (stavy přepětových ochran + stavy z FVE apod.), včetně nastavení, oživení a kontroly správné funkce z pohledu profese MaR, včetně připojení k řídicímu systému.	
28.	31.62	Kapilárový termostat, dodávka a montáž	3	ks	4 977,-	14 932,-	Kapilárový termostat do potrubí, rozsah nastavení meze zásahu 10 až 95°C s nastavitelnou diferencí, reléový výstup, včetně jeho montáže do potrubí, včetně jímky. Montáž jímky do potrubí zajišťuje technologie.	
29.	31.62	Kabelová příprava na případné budoucí připojení na sběrnici RS485 (protokol Modbus) systému FVE.	1	kpl	3 910,-	3 910,-	Kabelová příprava na případné budoucí připojení na sběrnici RS485 (protokol Modbus) systému FVE (RP FVE/3NP.RB12).	
						204 145,-		
X		Rozváděče						
1.	31.20.31	Skříňový rozváděč 2NP.RA13, 1 pole MaR a technologického silnoprůdu (včetně lokální UPS)	1	ks	92 807,-	92 807,-	Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry pole 2000x800x400 plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, včetně technologického silnoprůdu, včetně lokální UPS pro řídicí systém, 1 pole	
2.		Montáž skříňového rozváděče 2000x800x400, včetně přesunu na stavbě	1	ks	13 921,-	13 921,-	Instalace na místě a připojení rozváděče, včetně montážního a kotvicího materiálu potřebného k jeho instalaci (šroub, matice, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla), včetně horizontálního a vertikálního přesunu na stavbě, a včetně spojení do rozvaděčové sestavy a propojovacích kabelových spojů mezi poli. .	
						106 728,-		
X		Řídicí systém						
1.	31.2	Volně programovatelná DDC podstanice (rozváděč 2NP.RA13)	1	ks	108 023,-	108 023,-	Volně programovatelná DDC podstanice (165 IO bodů) pro technologie umístěné ve strojovně vzduchotechniky (VZT1) a výměňkové stanici + oběh. čerpadlo VZT+ PK+napájení a ovládání ventilátorů VZT4.1c,d + VS (ÚT a ohřev TV), monitorování teploty a poruchy SPLIT jednotky (m.č.2.27), zaplavení v kolektorech, monitorování signálů z ESI apod., vybavená komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně displejů na rozvaděči, a včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se sítíovou řídicí jednotkou.	
2.	31.2	Převodník pro připojení M-bus sběrnice k řídicímu systému, včetně zpracování snímaných dat do řídicího systému MaR	1	ks	16 052,-	16 052,-	Datový převodník sběrnice M-bus do řídicího systému MaR pro připojení kalorimetrů a vodoměrů, včetně zpracování snímaných dat do řídicího systému MaR	
3.	31.2	Převodník pro připojení Modbus (RTU) sběrnice k řídicímu systému, včetně zpracování snímaných dat do řídicího systému MaR	1	ks	5 463,-	5 463,-	Datový převodník sběrnice Modbus RTU/Modbus TCP/IP pro připojení do řídicího systému MaR pro deony, včetně zpracování snímaných dat do řídicího systému MaR	
4.	31.2	Komunikační Switch 5 portový	1	ks	1 735,-	1 735,-	Komunikační switch 5x10/100 Mbit/s porty, parametrizovatelný, podpora half-duplex a full-duplex	
5.	31.2	Repeater pro RS485, 24V	1	ks	9 531,-	9 531,-	Repeater (opakovač) pro komunikační sběrnici RS 485 (protokol BACnet MS/TP), napájení 24V.	

Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
6.		Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici - 2NP.RA13	1	kpl	21 902,-	21 902,-	Vypracování uživatelského programového vybavení DDC podstanice, umístěné v rozvaděči 2PP.RMSC2.	
7.		Vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB	1	kpl	9 131,-	9 131,-	Vizualizace technologického zařízení (cca 25 obrazovek) - VZT, vytápění, chlazení, výtahy, splity, IRC regulátor atd. na stávající operátorskou pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu	
8.		Vypracování dynamických obrazovek PK	1	ks	4 565,-	4 565,-	Vizualizace stavu požárních klapek na stávající pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným	
9.		Vypracování dynamických obrazovek pro silové rozváděče	2	ks	4 565,-	9 131,-	Vizualizace monitorování silových rozvaděčů na stávající pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu	
10.		Vypracování archivů histor. dat a trendů	1	kpl	4 297,-	4 297,-	Programové vybavení archivu historických dat a trendů se 100% kompatibilitou se stávajícím centrálním řídicím systémem	
11.		Vypracování archivů alarmových hlášení	1	kpl	4 297,-	4 297,-	Programové vybavení archivu alarmových zpráv se 100% kompatibilitou se stávajícím centrálním řídicím systémem	
12.		Vypracování systémových úvodních obrazovek	1	kpl	4 125,-	4 125,-	Programové vybavení úvodních obrazovek (systémový strom) na stávajícím centrálním operátorském pracovišti	
13.		Vypracování trendů přístupových úrovní a hesel	1	kpl	3 738,-	3 738,-	Programové vybavení pro sledování trendů sledovaných veličin na stávajícím centrálním operátorském pracovišti	
14.		Doplnění programového vybavení pro stávající síťovou řídicí a integrační jednotku umístěnou v 1PP.RA12 (SO-12)	1	kpl	13 088,-	13 088,-	Doplnění uživatelského programového vybavení pro síťovou integrační jednotku zabezpečující 100% kompatibilitu řídicího systému se stávající centrální částí řídicího systému a stejný uživatelský přístup ke všem datům a operacím	
15.		Update systémových databází stávajícího řídicího systému	1	kpl	13 870,-	13 870,-	Doplnění systémových databází stávající části řídicího systému včetně aktualizace aplikačního datového serveru pro zabezpečení 100% kompatibility a stejného uživatelského přístupu k ovládané technologii	
						228 947,-		
X		Kabely a vodiče						
1.	31.62	Kabel komunikační (BACnet MS/TP) 2x2x0,6, dodávka a montáž	32	m	64,-	2 036,-	Komunikační kabel pro sběrnici RS 485 (BACnet MS/TP) do budovy, párováný, stíněný, twistovaný retardovaný, bezhalogenový, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
2.	31.62	Kabel komunikační (MODBUS RTU) 2x2x0,8, dodávka a montáž	26	m	64,-	1 654,-	Komunikační kabel pro sběrnici RS 485 (MODBUS RTU) do budovy, párováný, stíněný, twistovaný retardovaný, bezhalogenový, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
3.	31.62	Kabel slaboproudý, párováný, stíněný, standardní provedení 1x2x0,8, dodávka a montáž (např. J-Y(St)Y 1x2x0,8)	78	m	38,-	2 955,-	Slaboproudý kabel stíněný, párováný, twistovaný, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
4.	31.62	Kabel slaboproudý, párováný, stíněný, standardní provedení 2x2x0,8, dodávka a montáž (např. J-Y(St)Y 2x2x0,8)	1 317	m	46,-	60 714,-	Slaboproudý kabel stíněný, párováný, twistovaný, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
5.	31.62	Kabel slaboproudý, UV stabilní 7x1, dodávka a montáž (např. JYTY UV 7x1).	35	m	83,-	2 909,-	Slaboproudý kabel stíněný, UV stabilní, párováný, twistovaný, pro unifikované signály, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
6.	31.62	Kabel silnoproudý - 3x1,5, dodávka a montáž (např. CYKY-J 3x1,5)	180	m	53,-	9 518,-	Silový kabel do 500V AC , včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
7.	31.62	Kabel silnoproudý - 3x2,5, dodávka a montáž (např. CYKY-J 3x2,5)	44	m	61,-	2 695,-	Silový kabel do 500V AC , včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.	
8.	31.62	Kabel UTP-R cat.5e, dodávka a montáž	32	m	64,-	2 036,-	Slaboproudý komunikační kabel pro sběrnici Ethernet (cat. 5e), včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách konektorem RJ45.	
9.	31.62	Izolovaný sláněný vodič průřez do 16 mm včetně příchytok a montáže	39	m	113,-	4 391,-	Vodič pro provedení ochranného pospojování, včetně montáže, a včetně potřebného montážního materiálu, jako příchytky, Bernard zemní svorky apod.	
						88 909,-		
X		Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.						
1.	31.62	Kabelový žlab typu 40/20 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	13	m	503,-	6 533,-	Kabelový žlab pro uložení kabeláže 40/20 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdi (betón, cihla), a včetně oddělovací přepážky pro oddělení vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projevy tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.	
2.	31.62	Kabelový žlab typu 62/50 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	5	m	503,-	2 513,-	Kabelový žlab pro uložení kabeláže 62/50 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdi (betón, cihla), a včetně oddělovací přepážky pro oddělení vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projevy tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.	
3.	31.62	Kabelový žlab typu 100/50 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	16	m	615,-	9 835,-	Kabelový žlab pro uložení kabeláže 100/50 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdi (betón, cihla), a včetně oddělovací přepážky pro oddělení vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projevy tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.	
4.	31.62	Kabelový žlab typu 150/100 mm vč.víka, a případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	10	m	678,-	6 778,-	Kabelový žlab pro uložení kabeláže 150/100 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdi (betón, cihla), a včetně oddělovací přepážky pro oddělení vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projevy tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.	

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
5.	31.62	Elektroinstal.trubka pevná do DN25 (délka v m) -dodávka a montáž	46	m	93,-	4 293,-	Pevná hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností. Včetně příchytěk a potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmožděnka, vrut, apod.) a vyvrtání potřebných otvorů do zdi (beton, cihla). Rozteč příchytěk bude realizována podle doporučení výrobce. Ve venkovním prostředí musí být použity trubky odolné vůči UV záření.	
6.	31.62	Elektroinstalační trubka ohebná do DN25 (délka v m)-dodávka a montáž	128	m	76,-	9 786,-	Ohebná samozhášivá trubka do DN 25. Včetně spojek, vývodek a příchytěk a potřebného nosného a upevňovacího materiálu. Bude využívána především pro uložení kabelů do příček a pro ukončení kabelů k přístrojům, servopohobným apod. Ve venkovním prostředí musí být použity trubky odolné vůči UV záření.	
7.	31.62	Příchytka CH8, včetně stahovacích pásků - dodávka a montáž	495	ks	39,-	19 355,-	Kabelová příchytka, včetně stahovacího pásku, a včetně potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmožděnka, vrut, apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betn, cihla) Rozteč příchytěk bude realizována podle doporučení výrobce, nejvíce však 30 cm od sebe.	
8.		Zhotovení průrazů betonem či cihlovou zdí - do 300x300mm	20	ks	966,-	19 318,-	Provedení průrazů pro kabelové prostupy, včetně hrubého zednického začistění a likvidace vybouraného materiálu	
9.		Zhotovení průrazů do SDK příčky - do 200 x 200 mm	2	ks	806,-	1 612,-	Provedení průrazů pro kabelové prostupy do SDK příčky, včetně hrubého zednického začistění a likvidace vybouraného materiálu	
10.	31.62	Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 300x300 mm	9	ks	3 285,-	29 566,-	Zhotovení protipožárních ucpávek, včetně montáže, popisu ucpávky, označení ucpávky a zpracování potřebné dokumentace a protokolu o provedení požárních ucpávek.	
11.	31.62	Drobný montážní materiál	1	kpl	10 889,-	10 889,-	Drobný montážní materiál (např. instalační krabice, kabelové průchodky, kovové příchytky kabelů apod.), a včetně potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmoždinka, vrut, apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla).	
						120 475,-		
X		Kompletace, revize a zkoušky						
1.		Vypracování dodavatelské výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení	1	ks	24 749,-	24 749,-	Vypracování výrobní dokumentace systému MaR v návaznosti na projekt pro provedení stavby, aktualizace návaznosti na ostatní profese, výrobní dokumentace rozvaděčů MaR. Při zpracování dokumentace nutno dodržovat způsob a rozsah zpracování aplikovaný pro ostatní části objektu nemocnice a zabezpečit tak 100% kompatibilitu dodávaného zařízení se stávající částí řídicího systému v objektu Nemocnice Pelhřimov.	
2.		Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů	1	kpl	23 460,-	23 460,-	Provedení testů správnosti přenášených signálů a celkové funkce systému MaR a to jak pro část řídicího systému pro objekt "Stravovacího provozu", tak i v případech kdy řídicí systém pro objekt SO-12 navazuje na stávající řídicí systém v ostatních objektech Nemocnice Pelhřimov.	
3.		Zaregulování a nastavení parametrů, uživatelský manuál	1	kpl	37 596,-	37 596,-	Provedení zkoušek systému MaR s ovládaným technologickým zařízením, nastavení parametrů systému, odladění funkce v návaznosti na provoz technologií. Zkoušky systému MaR v objektu SO-14 musí být prováděny v komplexním režimu současně s ověřením a případnou aktualizací nastavení systémových parametrů v již provozovaných částech řídicího systému (kotelna apod.) v ostatních objektech Nemocnice Pelhřimov. Případné zásahy do stávajícího řídicího systému musí být provedeny způsobem, který nezasáhne do autorských práv zhotovitele řídicího systému v ostatních objektech nemocnice a neovlivní garanční podmínky systému vzhledem k jeho uživateli. Veškeré zásahy do stávajícího řídicího systému v ostatních objektech Nemocnice Pelhřimov musí být zaneseny do příslušné dokumentace uživatele.	
4.		Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	1	kpl	10 398,-	10 398,-	Vypracování výchozí revize pro dodávky části MaR.	
5.		Vypracování dokumentace skutečného stavu	1	ks	10 568,-	10 568,-	Zpracování dokumentace skutečného stavu projektu a výrobní dokumentace zhotovitele MaR	
6.		Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele	1	kpl	61 957,-	61 957,-	Vedení zakázky, koordinace prací s navazujícími profesemi, předání a převzetí díla	
7.		Zaškolení obsluhy	8	hod	962,-	7 700,-	Zaškolení obsluhy řídicího systému pro objekt SCIM	
						176 426,-		

celkem

925 630,-

Název stavby: Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce budovy staré HTS		Kód profese: TZ-02						
Název objektu: TZ-02 Modernizace areálového řídicího systému MaR		Zkratka dílu: MAR						
Název dílu: TZ-02 Měření a regulace								
Zpracovatel dílu: Ing. Vladimír Tvrz				3 798 570,-				
Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
X		Řídicí systém						
1.	31.2	Computer server pro instalaci software utility - aplikční datový server, včetně operačního systému Windows server pro 25 síťových jednotek. - Procesor pro střední síť: Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 cores/8 threads, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 and recommended second processor type is Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 cores/8 threads, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 -Požadovaná min. paměť RAM - 64 GB RDIMM -Hard drive: 2 x 960 GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug Drive (RAID 1) s 40 GB volného místa po instalaci veškerého nezbytného softwaru a před instalací softwaru ADX. (např. Dell PowerEdge T560 Tower Server)	1	ks	47 373,-	47 373,-	Computer server pro instalaci software utility - aplikční datový server, včetně operačního systému Windows server pro 25 síťových jednotek. - Procesor pro střední síť: Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 cores/8 threads, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 and recommended second processor type is Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 cores/8 threads, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 -Požadovaná min. paměť RAM - 64 GB RDIMM -Hard drive: 2 x 960 GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug Drive (RAID 1) s 40 GB volného místa po instalaci veškerého nezbytného softwaru a před instalací softwaru ADX. (např. Dell PowerEdge T560 Tower Server)	
2.		Dodávka a instalace software utility - aplikční datový server pro připojení vyššího počtu řídicích síťových jednotek +SQL (max. 25 jednotek), včetně instalace a oživení (např. MS-ADX10SQL-0 s SQL Serverem a licencí pro 4 jádra + MS-SQL4CORE-0 - licence pro SQL Server pro další 4 jádra)	1	ks	1 507 056,-	1 507 056,-	Dodávka a instalace software utility - aplikční datový server pro připojení vyššího počtu řídicích síťových jednotek +SQL (max. 25 jednotek), včetně instalace a oživení (např. MS-ADX10SQL-0 s SQL Serverem a licencí pro 4 jádra + MS-SQL4CORE-0 - licence pro SQL Server pro další 4 jádra)	
3.		<u>Licence pro klientský přístup (Windows CAL)</u> Licence pro připojení 20 síťových jednotek 2x10-pack of Windows Server 2025/2022 Device CALs (Standard or Datacenter) Licence pro uživatelský přístup – 10 přístupů na server 10-pack of Windows Server 2025/2022 User CALs (Standard or Datacenter)	1	ks	33 869,-	33 869,-	<u>Licence pro klientský přístup (Windows CAL)</u> Licence pro připojení 20 síťových jednotek 2x10-pack of Windows Server 2025/2022 Device CALs (Standard or Datacenter) Licence pro uživatelský přístup – 10 přístupů na server 10-pack of Windows Server 2025/2022 User CALs (Standard or Datacenter)	
4.	31.2	Personal computer pro operátorskou pracovní stanici, včetně operačního systému a dalších potřebných programů.	1	ks	28 811,-	28 811,-	Personal computer pro operátorskou pracovní stanici, včetně operačního systému a dalších potřebných programů.	
5.	31.2	Nadřazená síťová řídicí jednotka (NU) pro připojení DDC podstanic (pro řízení technologie, FCU apod.), plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem řídicího systému, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici ETHERNET. Síťová jednotka musí umožňovat připojení a integraci sběrnic třetích stran komunikujících po komunikační sběrnici M-BUS a Modbus.	10	ks	150 055,-	1 500 546,-	Nadřazená síťová řídicí jednotka (NU) pro připojení DDC podstanic (pro řízení technologie, FCU apod.), plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem řídicího systému, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici ETHERNET. Síťová jednotka musí umožňovat připojení a integraci sběrnic třetích stran komunikujících po komunikační sběrnici M-BUS a Modbus.	
6.		Přeprogramování programového vybavení stávajících síťových řídicích jednotek pro nové síťové jednotky.	10	kpl	8 722,-	87 222,-	Přeprogramování uživatelského programového vybavení stávajících síťových jednotek pro nové síťové jednotky. Bude řešeno postupně v rámci náhrady stávajících síťových jednotek novými jednotkami. Je potřeba zajistit zachování funkční kompatibility se stejným uživatelským přístupem k datům, operacím a řízení, jako ve stávajícím řídicím systému MaR.	
7.		Přeprogramování dynamických obrazovek pro ovládané a řízené technologie v nové grafice pro jednotlivé nové síťové řídicí jednotky.	10	kpl	15 940,-	159 405,-	Přeprogramování dynamických obrazovek pro ovládané a řízené technologie v nové grafice (Metasys UI) pro jednotlivé nové síťové řídicí jednotky. Vizualizace řízených technologických zařízení (VZT, vytápění, chlazení atd.) příslušející k jednotlivým síťovým jednotkám bude probíhat postupně, v rámci náhrady stávajících síťových jednotek novými jednotkami.	
8.		Vypracování záloh databází stávajícího řídicího systému	1	kpl	14 179,-	14 179,-	Vypracování záloh databází stávajícího řídicího systému	
9.		Vypracování a přeprogramování archivů histor. dat a trendů pro nový datový server	1	kpl	8 722,-	8 722,-	Vypracování a přeprogramování archivů histor. dat a trendů pro nový datový server. Programové vybavení archivu historických dat a trendů.	
10.		Vypracování a přeprogramování archivů alarmových hlášení pro nový datový server	1	kpl	8 722,-	8 722,-	Vypracování a přeprogramování archivů alarmových hlášení pro nový datový server. Programové vybavení archivu alarmových zpráv.	
11.		Vypracování a přeprogramování a aktualizace systémových úvodních obrazovek pro nový datový server	1	kpl	8 722,-	8 722,-	Vypracování a přeprogramování a aktualizace systémových úvodních obrazovek pro nový datový server. Programové vybavení úvodních obrazovek (systémový strom) pro operátorskou pracovní stanici.	

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
12.		Vypracování a přepracování trendů přístupových úrovní a hesel pro nový datový server	1	kpl	5 800,-	5 800,-	Vypracování a přepracování trendů přístupových úrovní a hesel pro nový datový server. Programové vybavení pro sledování trendů sledovaných veličin na operátorské stanici.	
13.		Potřebné úpravy a případné doplnění stávajících rozvaděčů MaR pro osazení nových síťových řídících jednotek, včetně případných převodníků apod.	7	kpl	8 868,-	62 078,-	Potřebné úpravy a případné doplnění stávajících rozvaděčů MaR pro osazení nových síťových řídících jednotek, včetně případných převodníků apod. Nové síťové jednotky budou osazeny na místo stávajících síťových jednotek. Úpravy se týkají 9 rozvaděčů, protože ve třech rozvaděčích jsou umístěny vždy dvě síťové jednotky.	
14.	31.2	Dodávka a instalace DDC regulátorů při náhradě síťových jednotek typu NCE, včetně potřebných úprav dotčených rozvaděčů (viz Tabulka řídících síťových jednotek)	3	ks	42 586,-	127 757,-	Dodávka a instalace DDC regulátorů při náhradě síťových jednotek typu NCE, včetně potřebných úprav dotčených rozvaděčů (viz Tabulka řídících síťových jednotek)	
15.	31.2	Patch-Kabel UTP CAT5E, 1 m	10	ks	80,-	804,-	Patch-Kabel UTP CAT5E, 1 m	
16.	31.2	Komunikační Switch 5 portový	2	ks	1 446,-	2 893,-	Komunikační switch 5x10/100 Mbit/s porty, parametrizovatelný, podpora half-duplex a full-duplex	
17.	31.2	Repeater (opakovač signálu) pro BACnet MS/TP, 24V AC.	2	ks	17 792,-	35 585,-	Repeater (opakovač signálu) pro BACnet MS/TP, 24V AC.	
						3 639 543,-		
X		Kabely a vodiče						
1.	31.62	Kabel UTP-R cat.5e, dodávka a montáž	20	m	64,-	1 289,-	Slaboproudý komunikační kabel pro sběrnici Ethernet (cat. 5e), včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytok atd.. Každý kabel bude ukončen na obou stranách konektorem RJ45.	
						1 289,-		
X		Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.						
1.	31.62	Drobný montážní materiál	1	kpl	1 547,-	1 547,-	Drobný montážní materiál (např. instalační krabice, kabelové průchodky, kovové příchytky kabelů apod.), a včetně potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmoždinka, vrut, apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů apod.	
						1 547,-		
X		Kompletace, revize a zkoušky						
1.		Vypracování dodavatelské výrobní dokumentace pro náhradu stávajících síťových jednotek novými síťovými jednotkami a postupné převedení nových síťových jednotek na nový aplikační datový server s vyšší kapacitou.	1	ks	22 858,-	22 858,-	Vypracování výrobní dokumentace systému MaR pro náhradu stávajících síťových jednotek novými síťovými jednotkami a postupné převedení nových síťových jednotek na nový aplikační datový server s vyšší kapacitou. včetně zpracování časového harmonogramu v návaznosti na možnosti a požadavky Nemocnice Pelhřimov. Při zpracování dokumentace nutno dodržovat způsob a rozsah zpracování tak, aby byla zachována kompatibilita se stávajícím řídícím systémem v objektu Nemocnice Pelhřimov.	
2.		Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů a nastavení parametrů	1	kpl	62 559,-	62 559,-	Provedení testů správnosti přenášených signálů a celkové funkce systému MaR. Provedení zkoušek systému MaR s ovládaným technologickým zařízením, nastavení parametrů systému, odladění funkce v návaznosti na provoz technologii. Zkoušky systému MaR ve vazbě na ovládanou technologii budou řešeny v jednotlivých etapách, vždy při převodu nové síťové jednotky na nový aplikační datový server. Musí být prováděny v komplexním režimu současně s ověřením a případnou aktualizací nastavení systémových parametrů v již provozovaných částech řídícího systému (kotelna apod.) v ostatních objektech Nemocnice Pelhřimov, které v dané etapě ještě zůstanou na stávajícím aplikačním datovém serveru. Veškeré zásahy do stávajícího řídícího systému v objektech Nemocnice Pelhřimov musí být zaneseny do příslušné dokumentace uživatele.	
3.		Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	1	kpl	19 283,-	19 283,-	Vypracování výchozí revize pro dodávky části MaR v případě, že nebude možné použít stávající napájení stávajících síťových jednotek a bude nutné řešit nové napájení nových síťových jednotek apod..	
4.		Vypracování dokumentace skutečného stavu	1	ks	27 498,-	27 498,-	Zpracování dokumentace skutečného stavu projektu MaR	
5.		Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele	1	kpl	8 593,-	8 593,-	Vedení zakázky, koordinace prací s navazujícími profesemi, předání a převzetí díla	
6.		Zaškolení obsluhy	8	hod	1 925,-	15 399,-	Zaškolení obsluhy řídícího systému pro objekt SCIM	
						156 191,-		

celkem

3 798 570,-

Příloha 2.

BIM PROTOKOL pro tvorbu, předání
a používání informačního modelu a
použití metody BIM

—

**Nemocnice Pelhřimov -
Rekonstrukce stravovacího
provozu a budovy staré HTS**

Obsah

1	Úvod.....	3
2	Vymezení pojmů (definice)	3
3	Úvodní a všeobecná ustanovení.....	5
3.1	Protokol a smlouva.....	5
3.2	Všeobecné zásady	5
3.2.1	Účel protokolu	6
3.2.2	Duševní vlastnictví.....	6
3.2.3	Elektronická výměna dat.....	8
3.2.4	Definice modelů, na něž se vztahuje protokol	8
3.3	Koordinátor BIM/ Správce informací	9
3.4	Požadavky objednatele na informace	9
4	Přednost smluvních dokumentů	9
5	Povinnosti Objednatele.....	9
6	Povinnosti Zhotovitele a členů projektového týmu	10
6.1	Zhotovitel je povinen.....	10
6.2	Každý člen projektového týmu, není-li stanoveno jinak, je povinen	11
7	Výměna dat.....	12
8	Termíny plnění	12
9	Seznam příloh.....	12

1 Úvod

Protokol slouží jako podpora koordinace účastníků výstavby při informačním modelování staveb. Primárním účelem Protokolu je zajistit vytvoření (celkových i dílčích) digitálních modelů v realizaci a provozu Díla, jeho údržby, oprav, úprav (včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění (včetně jakékoli jeho součásti nebo příslušenství).

Účelem Protokolu je také podpora spolupráce v rámci Projektového týmu a zavedení společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod.

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících se digitálního modelu stavby.

2 Vymezení pojmů (definice)

Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení použitá v tomto dokumentu a jeho přílohách následující význam s tím, že se použijí i definice obsažené jinde ve Smlouvě.

Členové projektového týmu: osoby uvedené v definici Projektového týmu, včetně dalších osob (např. nahrazujících stávající Členy projektového týmu) určených Objednatelům nebo Zhotovitelem podle tohoto Protokolu.

Datový objekt: digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo myslitelného, zřetelně existujícího, i když ne nutně hmotného, reprezentovaného v Digitálním modelu stavby.

Datový standard (DS): je smluvní dokument, který stanovuje požadavky Objednatel na Informační model stavby a v něm obsažená data (rozsah a specifikaci elementů, objektů a popisných vlastností), v závislosti na fázi projektu (tj. na předmětu Smlouvy), se kterými je při zvolených užitích metody BIM nakládáno a podle kterých má být Informační model stavby a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a tohoto Protokolu a jeho příloh

Digitální model stavby (DIMS): strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení.

Digitální modelování: soubor činností a postupů, kterými je zajišťováno pořizování, poskytování, udržování, využívání a uchovávání Digitálního modelu stavby.

Dílčí digitální model stavby (Dílčí DIMS): Digitální model stavby určité části stavby.

Dokument: jakákoliv písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace.

Dokument v digitální podobě (DDP): dokument vytvořený prostřednictvím elektronického systému (informačního systému, aplikace) nebo dokument konvertovaný z analogové podoby pomocí skeneru.

Element: digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v Digitálním modelu stavby.

Informační model stavby (IMS): souhrn veškerých dokumentů, grafických (obrazových, geometrických apod.) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě, zahrnující i Digitální model (modely) stavby, umožňuje jej vést a sdílet v elektronické podobě i prostřednictvím CDE v průběhu času a který je Projektový tým povinen poskytnout podle Smlouvy.

Koordinátor BIM: osoba na straně Zhotovitele, zpravidla zhotovitele stavby,

Objednatel: je fyzická nebo právnická osoba, která si v rámci předmětu plnění (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) u Zhotovitele objednala zhotovení, projednání a provedení výstupů podle Smlouvy.

Plán realizace BIM (BEP): dokládá plnění požadavků Objednatele, případně je konkretizuje a rozvíjí.

Požadavky Objednatele na informace: smluvní dokument, který je součástí Protokolu, obsahující technické specifikace Objednatele na data včetně požadavků na informační model. Dokument určuje požadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti, specifické zásady a požadavky podle oborové příslušnosti, datové formáty a další zásady práce související s požadovanými daty, podle kterých má být informační model a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Projektový tým: osoby podílející se na zhotovení, správě a provozu Informačního modelu stavby, zejména Správce informací, Koordinátor BIM, popřípadě další fyzické nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s Objednatelem, a které se jakkoliv účastní zhotovení a provozu Informačního modelu stavby, jehož prostřednictvím bude realizováno plnění podle Smlouvy.

Protokol: jsou pravidla stanovená v tomto dokumentu pro tvorbu, předání a užití Informačního modelu stavby „BIM Protokol“.

Sdružený digitální model stavby: Digitální model stavby pro jednu konkrétní fázi či vývojový stupeň životního cyklu Stavby, který vzniká tak, že se k Dílčímu digitálnímu modelu stavby připojí všechny, pro danou fázi či vývojový stupeň projektu relevantní dílčí modely.

Smlouva: smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejíž součástí a přílohou je tento Protokol a jejímž předmětem je provedení Díla a/nebo s ním související Projektování či obdobné činnosti (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) a správa a provozování s ním případně souvisejícího Informačního modelu stavby.

Společné datové prostředí (CDE): hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně veškerých Dokumentů pro Členy projektového týmu.

Správce informací: osoba na straně Objednatele pověřená správou dat, kontrolou plnění metody BIM, včetně kontroly funkčnosti Společného datového prostředí (CDE).

Záznam: veškeré dohodnuté dokumenty, procesy (workflow) a komunikace související s prováděním Díla, včetně Dokumentů v digitální podobě a komunikace řízení (např.

předávání, schvalování, žádosti o změny nebo doplnění informací), které jsou nebo mají být vloženy do Společného datového prostředí (CDE).

Zhotovitel: fyzická nebo právnická osoba, která (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) pro Objednatele zhotovuje, projednává a provádí Dílo nebo Projektování a správu a provozování s ním případně souvisejícího Informačního modelu stavby. Zhotovitelem se pro účely Protokolu rozumí Zhotovitel Díla a jakýkoli konzultant účastníci se Díla nebo Projektování (projektant, správce zakázky atd.).

3 Úvodní a všeobecná ustanovení

3.1 PROTOKOL A SMLOUVA

Protokol jako součást smluvních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak (nebo není-li uvedeno vůbec), je pořadí závaznosti jednotlivých příloh Protokolu následující:

4. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

3. Požadavky Objednatele na informace

3.1. Datový standard Pozemní stavby

3.2. Číselník opakovaných činností

V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními Protokolu a jeho příloh se užije výkladové pravidlo uvedené v článku 4 Protokolu.

Příloha č. 3.1. Datový standard Pozemní stavby je dostupná na odkazu <https://client.dcconsulting.cz/krajvysocina/>. Přístupové údaje pro stažení příloh jsou:

Uživatelské jméno: NemPelhrimov

Heslo: NemPHTstravprovS

3.2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Protokol vymezuje Informační model stavby a Digitální modely stavby, které musí vytvořit Členové projektového týmu, a zavádí specifické povinnosti, závazky a omezení související s užitím těchto modelů (a veškerých jejich částí).

Všichni Členové projektového týmu jsou pak povinni dodržovat a řídit se Protokolem a připojit Protokol jako přílohu ke svým smlouvám nebo ujednat jeho závaznost s ostatními Členy projektového týmu (či svými poddodavateli) jako součást, vedle či namísto takových smluv, aby tím zajistili, že všechny osoby užívající, vytvářející a dodávající Informační model stavby přijmou společné standardy nebo způsoby práce popsané v Protokolu a že všechny osoby užívající Informační model stavby vytvořený jiným Členem projektového týmu (v rámci licence či podlicence) mají právo tak činit.

Protokol stanovuje, že Členové projektového týmu jsou povinni poskytnout své relevantní plnění, a to především za použití Informačních modelů stavby.

Odměna za použití metody BIM, včetně případného poskytnutí licenci Zhotovitelem, je na základě souhlasné vůle součástí ceny za dílo.

3.2.1 Účel protokolu

Primárním účelem Protokolu je zajistit vytvoření Informačních modelů stavby ve stanovených fázích přípravy, navrhování, provádění či provozu Díla, jeho údržby, oprav, stavebních úprav (včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění stavby nebo její části.

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících se Informačního modelu stavby ve stanovených fázích přípravy, realizace či provozu Díla.

Účelem Protokolu je také podpora efektivní spolupráce v rámci Projektových týmů a přijetí společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod.

3.2.2 Duševní vlastnictví

S ohledem na intenzivní spolupráci a výměnu dat jsou upravena práva duševního vlastnictví tak, aby digitální model stavby (či jakékoli jeho části) mohl být užit zamýšleným způsobem a aby práva duševního vlastnictví Členů projektového týmu byla chráněna proti porušení.

3.2.2.1 Podlicence poskytnutá Objednatelem

Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co je předmětem ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“), zejména, nikoliv však výlučně, práva autora k jeho autorskému dílu, práva související s právem autorským, právo pořizovatele k jím pořízené databázi a jiná obdobná práva (dále jen „Autorské dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému Autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:

- podlicence se poskytuje pouze k užití Autorského díla stavbou a pro veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:
 - a) na dokončení nehotových částí Autorského díla, jeho úpravu, či doplnění. V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu zásahu do Autorského díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost autora takového Autorského díla se Zhotovitelem;
 - b) pro rozmnožení Autorského Díla stavbou;
 - c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě Autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností;
- podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského díla stavbou, územně neomezená;
- podlicence je neomezená, pokud jde o množství rozsah, Zhotovitel je oprávněn užívat Autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;

- podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem;
- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít Autorské dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto Autorského díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě; a

V případě, že by součástí Autorského díla byla též práva pořizovatele databáze, je součástí podlicence právo k užití databáze v rozsahu této Smlouvy. Pokud by současně s Autorským dílem došlo k dodání databáze, kterou Zhotovitel nevyužije k výkonu práv k Autorskému dílu podle této Smlouvy, zejména pak databáze prvotně určené Objednateli pro dodávání děl prostřednictvím Společného datového prostředí (CDE), je Zhotovitel povinen maximálně šetřit práv k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím stranám.

Strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí podlicence jako i veškeré náklady související s poskytnutím podlicence dle tohoto ustanovení 3.2.2 byla Stranami plně zohledněna při stanovení Přijaté smluvní částky a pro vyloučení všech pochybností Strany se výslovně dohodly, že jakákoli odměna či náklady související s poskytnutím podlicence je na základě dohody Stran součástí ceny za dílo.

3.2.2.2 Licence poskytnutá Zhotovitelem

Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele Autorské dílo, ve smyslu Informačního modelu stavby, uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému Autorskému Dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:

- licence se poskytuje jako výhradní;
- licence se poskytuje k užití Autorského díla pro účely rozmnoženiny Autorského díla stavbou a pro veškeré další účely s tím související, zejména pro
 - a) publikaci Autorského díla včetně prezentace a propagace Autorského díla, popřípadě účely obdobné;
 - b) nabídková a poptávková řízení v souvislosti s účelem Díla;
 - c) výběr Zhotovitele a pro provádění rozmnoženiny Autorského díla stavbou;
 - d) po dokončení Autorského díla též pro účely provádění změn Stavby;
 - e) pro provoz a správu Díla;
- licence je územně neomezená;
- licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost Autorské dílo užít;
- licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských; a
- Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí).

V případě, že by součástí Autorského díla byla též práva pořizovatele databáze, je součástí licence právo k užití databáze v rozsahu podle této Smlouvy. Pokud by současně s Autorským dílem došlo k dodání databáze, kterou Objednatel nevyužije k výkonu práv k Autorskému dílu podle této Smlouvy, zejména pak databáze využívané opakovaně Zhotovitelem při dodávání děl v CDE, je Objednatel povinen maximálně šetřit práv Zhotovitele k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím stranám.

Odměna za poskytnutí této licence je na základě výslovně dohody Stran, kterou Zhotovitel potvrzuje uzavřením Smlouvy, součástí ceny za dílo.

Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla zhotoveného na základě Autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností i bez předchozího souhlasu Zhotovitele.

Zhotovitel má právo na autorský dohled dle § 11 odst. 3 AZ nad dodržováním architektonické hodnoty svého vytvořeného Autorského díla, a to za předpokladu, že z povahy Autorského díle nebo jeho užití nevyplývá nemožnost autorského dohledu, anebo nelze-li po Objednateli nebo jiném uživateli Autorského díla spravedlivě požadovat, aby výkon autorského dohledu umožnil. Strany se dohodly, že výkon autorského dohledu je zejména omezen smyslem, účelem a povahou Díla a skutečností, že Dílo je zamýšleno pro veřejné užívání. Strany se výslovně dohodly, že výkon autorského dohledu je z povahy věci vyloučen v případě, že by jeho výkon vedl k jakémukoli omezení veřejného užívání Díla nebo zajištění plné funkčnosti Díla.

Objednatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Zhotovitele užít Autorské dílo k projektování dalších děl než pro jaké to bylo dohodnuto ve Smlouvě.

Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za Autorské dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval sám. Pokud došlo následně ke změně Autorského díla, Zhotovitel za takto změněné Autorské dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti Autorského díla vyhotoveného Zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za Autorské Dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od Zhotovitele učiněny takové změny Autorského díla, které nemají vliv na vlastnosti Autorského díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem, nebo se jedná o změny Autorského díla, které jsou Autorským díle předpokládáné.

Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s přípravou Autorského díla.

Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem Autorského díla.

Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého Autorského díla zveřejnit ve svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referenci.

3.2.3 Elektronická výměna dat

Cílem Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně dat mezi Členy projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s poskytováním elektronických dat, zejména rizika poškození dat po přenosu.

Člen projektového týmu neponese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat v Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po přenosu takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto Protokolu Členem projektového týmu.

3.2.4 Definice modelů, na něž se vztahuje protokol

Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely stavby, které jsou předmětem plnění (nebo jeho součástí) Zhotovitele podle Smlouvy nebo podkladem pro plnění Zhotovitele podle Smlouvy.

3.3 KOORDINÁTOR BIM/ SPRÁVCE INFORMACÍ

Protokol Objednateli a Zhotoviteli ukládá, aby v souladu se Smlouvou a s tímto Protokolem ustanovili v závislosti na předmětu plnění podle Smlouvy a konkrétních potřebách daného projektu osobu / osoby, které budou plnit úlohu koordinátora BIM a Správce informací.

Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Objednatel odpovídá za ustanovení Správce informací a musí zajistit, aby bylo obsazení funkce Správce informací zajištěno (ať už Objednatelem, nebo jinou stranou) na celou dobu plnění díla až do termínu předání díla stanoveném ve Smlouvě.

3.4 POŽADAVKY OBJEDNATELE NA INFORMACE

Požadavky Objednatele na informace, jsou obsaženy v tomto Protokolu tak, aby do patřičných smluv Členů projektového týmu mohly být Požadavky Objednatele na informace vztahující se na Informační model stavby výslovně začleněny.

V případě revize a aktualizace Požadavků Objednatele na informace, je nutné postupovat v souladu se smluvními změnovými mechanismy (představuje-li daná konkrétní revize změnu ve smyslu Smlouvy) nejedná-li se o upřesnění v rámci Plánu realizace BIM (BEP).

4 Přednost smluvních dokumentů

Tento Protokol tvoří součást Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Protokolu a smluvními podmínkami platí, že zvláštní ustanovení Protokolu, včetně ustanovení jeho příloh, mají přednost před obecnými ustanoveními smluvních podmínek. Ustanovení příloh Protokolu mají přednost před obecnými ustanoveními Protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby Členové projektového týmu (vyjma členů určených Objednatelem) byli vázáni tímto Protokolem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Protokolu a smlouvou, kterou uzavřel Zhotovitel s jakýmkoliv Členem projektového týmu a připojil k ní tento Protokol, má ve vztahu k Objednateli mezi nimi přednost tento Protokol.

Smluvní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem tvoří tzv. základní smluvní vztah. Ve vztahu k povinnostem upraveným v Protokolu je pak nezbytné, aby byl Protokol převzat i do vztahů mezi Zhotovitelem a Členy projektového týmu.

5 Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností či součástí povinností Člena projektového týmu:

- a) zajistit, aby až do konce doby stanovené Smlouvou byly v případě potřeby revidovány a aktualizovány Požadavky Objednatele na informace;
- b) zajistit, aby roli Správce informací zajišťovala fyzická, nebo právnická osoba, která není dodavatelem Společného datového prostředí, není Správcem stavby, nebo členem jeho týmu a není majetkově ovládanou, nebo ovládající osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. a není v jiném smyslu ve střetu zájmů vůči Objednateli, nebo Zhotoviteli.

- c) schválit, nebo vydat připomínky k Plánu realizace BIM (BEP) předloženého Správcem informací;
- d) schválit, případně vydat připomínky k Digitálnímu modelu stavby zpracovaného, nebo aktualizovaného Zhotovitelem;
- e) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR; a
- f) stavět své vztahy s Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů.

6 Povinnosti Zhotovitele a členů projektového týmu

6.1 ZHOTOVITEL JE POVINEN

- a) dodržovat Protokol;
- b) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby podle Požadavků Objednatele na informace a dalších příloh Smlouvy;
- c) zajistit, aby Členové projektového týmu (zejména všichni poddodavatelé Zhotovitele) byli vázáni Protokolem a ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;
- d) dodat Informační model stavby v podrobnosti stanovené pro danou fázi a v souladu s Požadavky Objednatele na informace;
- e) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;
- f) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů;
- g) dodat Digitální modely stavby v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního modelu stavby a s nimi související dokumenty v otevřených formátech;
- h) dodat projektovou dokumentaci a případné další související dokumenty v nativním a otevřeném formátu;
- i) zajistit, aby vždy byly dodržovány aktuální Požadavky Objednatele na informace;
- j) zajistit, aby role Koordinátora BIM byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy;
- k) zajistit aktuálnost a správnost dat, které Zhotovitel vložil do Společného datového prostředí (CDE);
- l) poskytnout součinnost a potřebné informace Správci informací při vyhotovení a aktualizacích Plánu realizace BIM (BEP) odpovídající požadavkům v přílohách 2. – 4. do 5 pracovních dní od vyžádání Správcem informací;
- m) na žádost Objednatele nebo Správce informací doplnit, nebo upřesnit informace v Plánu realizace BIM (BEP) a předat je Správci informací pro zapracování do BEP do 5 pracovních dní od žádosti Objednatele nebo Správce informací;

- n) v případě, že Zhotovitel zjistí neaktuálnost informací uvedených v BEP, je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost do 5 pracovních dní Objednateli a Správci informací pro provedení aktualizace BEP;
- o) dodržovat Plán realizace BIM (BEP);
- p) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR;
- q) Zhotovitel bude v místě zařízení staveniště disponovat místností vybavenou zobrazovacím zařízením (např. širokoúhlá obrazovka, nebo projektor) umožňující připojení v místě zařízení staveniště za účelem zobrazení digitálního modelu staveb a práce se společným datovým prostředím během kontrolních dnů, místnost bude současně vybavena konferenčním mikrofonem / reproduktorem použitelné pro konferenční / online hovory. Zhotovitel bude toto vybavení využívat během kontrolních dnů.

Zhotovitel bude mít možnost vyjádřit se k Plánu realizace BIM (BEP) vyhotoveného Správcem informací v rámci schvalovacího procesu ve Společném datovém prostředí (CDE).

6.2 KAŽDÝ ČLEN PROJEKTOVÉHO TÝMU, NENÍ-LI STANOVENO JINAK, JE POVINEN

- a) dodržovat Protokol;
- b) dodržovat Plán realizace BIM (BEP);
- c) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby, nebo jeho část, k jehož dodání se zavázal, podle Požadavků Objednatele na informace, Datových standardů a dalších příloh smlouvy;
- d) dodat Informační model stavby, resp. jeho část, k jehož dodání se zavázal, mj. v podrobnosti odpovídající stanovené fázi, v obsahu a rozsahu odpovídajícím Smlouvě a Protokolu;
- e) dodat Digitální modely stavby (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal) v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního modelu stavby;
- f) dodat výkresy (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal), a související dokumenty v nativních a otevřených formátech;
- g) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;
- h) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů; a
- i) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR.

7 Výměna dat

Člen projektového týmu nenese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou digitálních dat v Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po přenosu takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto Protokolu Členem projektového týmu.

8 Termíny plnění

Správce informací připraví Plán realizace BIM (BEP) do 30 dní od účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout informace nezbytné pro vypracování BEP do 5 dní od účinnosti smlouvy.

Zhotovitel poskytne informace Správci informací pro aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP) pro každou další fázi / stupeň projektu dle Smlouvy do 5 dní po započetí prací na této fázi / stupni projektu. Správce informací připraví aktualizaci BEP do 2 týdnů od oznámení Zhotovitele o započetí prací na další fázi / stupni projektu.

Zhotovitel poskytne informace Správci informací pro aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP) do 5 dní od pokynu k aktualizaci, nebo doplnění Objednatelem. Správce informací připraví aktualizaci BEP do 2 týdnů od pokynu k aktualizaci nebo doplnění Objednatelem.

Jestliže Zhotovitel nepředá Správci informací informace potřebné pro řádné vyhotovení či aktualizaci BEP v uvedených termínech, není Správce informací povinen splnit termín odevzdání BEP.

Objednatel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení seznamu požadovaných přístupů od Zhotovitele zřídit požadované přístupy do CDE. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace díla aktualizovat požadavky na přístupy do CDE.

DIMS RDS bude odevzdáván postupně. Zhotovitel odevzdá ke kontrole DIMS RDS části stavby v dostatečném předstihu před realizací dané části stavby. Realizace této části stavby může započnout až po odsouhlasení DIMS Objednatelem.

DIMS DSPS bude předán jako součást projektové dokumentace (včetně před-konceptu, konceptu a čistopisu) skutečného provedení díla. DIMS tvoří nedílnou část projektové dokumentace a musí být schválen Objednatelem. V případě neschválení DIMS Objednatelem platí stejná pravidla jako při neschválení Projektové dokumentace.

DIMS bude aktualizován do 5 dní v případě, že bude aktualizován Harmonogram. Takto aktualizovaný DIMS bude umístěn na CDE a v případě aktualizace DIMS pouze v souvislosti s aktualizací Harmonogramu nepodléhá tento aktualizovaný DIMS schválení Objednatele.

9 Seznam příloh

3. Požadavky Objednatele na informace

3.1. Datový standard Pozemní stavby

3.2. Číselník opakovaných činností

4. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

Tento dokument byl vytvořen pouze pro potřeby tohoto zadávacího řízení a specificky na míru požadavkům objednatele. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo použít způsoby uvedenými v § 12 a násl. autorského zákona pouze se souhlasem zpracovatele.

Příloha 3.

Požadavky Objednatele na
informace

—

**Nemocnice Pelhřimov -
Rekonstrukce stravovacího
provozu a budovy staré HTS**

OBSAH

1	SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK	3
2	ÚVOD.....	3
3	OBECNÉ POŽADAVKY NA INFORMACE	3
3.1	Obečné požadavky na dokumenty v digitální podobě	3
3.1.1	Soubory – dokumenty představující Digitální model stavby	4
3.1.2	Soubory – dokumenty představující výstupy z DIMS	4
3.1.3	Ostatní soubory	5
3.1.4	Pravidla pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě	5
3.1.5	Pravidla pro pojmenování pracovních postupů	6
3.1.6	Pravidla pro verzování DDP.....	6
3.1.7	Pravidla pro nakládání s DDP	6
3.2	OBECNÉ POŽADAVKY NA DIMS	6
3.3	Požadavky na strukturu a organizaci DIMS.....	7
3.4	Požadavky na geometrii DIMS.....	9
3.4.1	Jednotky použité v DIMS.....	10
3.4.2	Geometrická podrobnost DIMS.....	10
3.4.3	Grafická podrobnost	10
3.4.4	Grafická podrobnost RDS	10
3.4.5	Referenční bod a souřadný systém.....	14
3.4.6	Prostorové dělení modelovaných elementů, resp. datových objektů	15
3.5	Požadavky na vlastnosti datových objektů	15
3.5.1	Vlastnosti	15
3.5.2	Informace o materiálech, výrobcích a konstrukcích.....	16
3.5.3	Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Objednatel	17
3.5.4	Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Zhotovitel.....	18
3.5.5	Požadavky na vlastnosti specifikující množství.....	19
3.6	Požadavky na vybavení	19
3.6.1	Požadavky na klasifikaci modelovaných datových objektů	19
3.7	Požadavky na systémovou příslušnost datových objektů DIMS (systémová vazba).....	19
3.8	Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DIMS (prostorová vazba).....	20

1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK

BIM	– Building Information Modelling - Informační modelování staveb
BEP	– BIM Execution Plan - Plán realizace BIM
Bpv	– Výškový systém České státní nivelační sítě
CDE	– Common Data Environment - Společné datové prostředí
Digitální model stavby (DIMS)	– strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení.
Informační model stavby	– obsahuje dokumenty v digitální podobě na společném datovém prostředí včetně DIMS
DoP	– Declaration of Performance - Prohlášení o vlastnostech
Koordinační model	– skládá se z dílčích modelů
Dílčí model	– samostatný model (např. model VZT nebo model ZTI)
RDS	– Realizační dokumentace stavby
DSPS	– Dokumentace skutečného provedení stavby
SO	– Stavební objekt
S-JTSK	– Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální

2 Úvod

Tento dokument vznikl na podkladu a v souladu s metodikami vydanými Českou agenturou pro standardizaci a Státním fondem dopravní infrastruktury.

Jako podklad pro tento dokument byla využita Příloha č. 1 BIM Protokolu, Požadavky Objednatele na informace, zpracovaná týmem PS02 a PS03 pod vedením Josefa Žáka a Lukáše Klee a vydaná Českou agenturou pro standardizaci.

3 Obecné požadavky na informace

Zhotovitel je povinen využívat CDE po celou dobu plnění předmětu Díla a předkládat veškeré digitální dokumenty (dále také jako dokumenty) **prostřednictvím tohoto CDE.** Součástí odevzdávaných dokumentů jsou také dokumenty týkající se BOZP a vad a nedodělků.

CDE Objednatele bude nastavovat a spravovat (včetně přístupů, adresářové struktury, pracovních toků (workflow) správce informací).

3.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA DOKUMENTY V DIGITÁLNÍ PODOBĚ

Veškeré dokumenty v digitální podobě (dále také jako dokumenty), jejichž autorem je Zhotovitel, musí být Zhotovitelem předávány a ukládány tak, aby bylo umožněno fulltextové vyhledávání v těchto dokumentech v digitální podobě. Zhotovitel toto zajistí předáním dokumentů v digitální podobě v otevřených formátech se strukturou dat umožňující fulltextové vyhledávání, nebo jak v nativním (zpravidla

proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

- Příklady nativních formátů: *.docx, *.xls, *.rvt, *.dwg, *.dgn atd.
- Příklady otevřených formátů: *.ifc, *.pdf atd.

Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální podobě ve všech formátech je odpovědný Zhotovitel.

3.1.1 Soubory – dokumenty představující Digitální model stavby

Pro předání Digitálního modelu stavby musí být vždy použity následující formáty:

- Formát IFC.
- Nativní formát softwaru použitého pro přípravu dat.

Data v obou formátech musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS. Přehled použitých SW nástrojů, jejich verzí, formátů, případně i doplňkových nástrojů či modulů apod. musí být Zhotovitelem blíže specifikován v Plánu realizace BIM (BEP). Zhotovitel předá tyto informace Správci informací.

Nativní soubory musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS v podobě, jak byla vytvořena nativní aplikací se zachováním parametrickosti a vazeb, které byly při tvorbě DIMS vytvořeny.

Soubory ve formátu IFC musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS.

Revize a změny DIMS musí být předány v Objednatelem předem odsouhlaseném formátu.

V případě nežádoucího nesouladu mezi daty ve formátu IFC a daty v nativním softwaru, mají přednost data ve formátu IFC.

3.1.2 Soubory – dokumenty představující výstupy z DIMS

3.1.2.1 Výkresová dokumentace

Základní výkresové části dokumentace staveb (půdorysy, řezy, pohledy, axonometrické či perspektivní pohledy apod.) musí být v co největší možné míře generovány přímo z DIMS a musí DIMS věcně i geometricky odpovídat. Výjimky musí Zhotovitel oznámit Správci informací pro specifikaci v Plánu realizace BIM (BEP).

Takto vytvořená výkresová dokumentace musí odpovídat v co největší možné míře technickým normám upravujícím způsob tvorby technické dokumentace. Výjimky musí Zhotovitel oznámit Správci informací pro specifikaci v Plánu realizace BIM (BEP).

Details, schémata a další podrobnější výkresová dokumentace v měřítku podrobnějším než 1:50 mohou být zpracovány i formou 2D výkresů vytvářených jiným způsobem a jiným nástrojem, než v jakém je vytvářen DIMS. Musí však být zajištěna vazba takovýchto souborů – dokumentů na příslušné datové objekty DIMS. Výkresy tvořené mimo nástroje pro tvorbu DIMS budou specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP). Zhotovitel poskytne tuto informaci Správci informací.

Výkresy budou předány Objednateli v nativním i v otevřeném datovém formátu podle kapitoly Obecné požadavky na dokumenty v digitální podobě.

3.1.2.2 Další výstupy z DIMS

Pokud budou v projektu požadovány jiné dokumenty představující výstupy z DIMS, automaticky se předpokládá, že dokumenty budou v co největší možné míře generovány přímo z DIMS a musí Digitálnímu modelu stavby věcně i geometricky odpovídat. Výjimky musí Zhotovitel oznámit Správci informací pro specifikaci v Plánu realizace BIM (BEP).

3.1.3 Ostatní soubory

Zhotovitel je povinen předat data týkající se harmonogramů a časových plánů ve formátu PDF, XML a nativním formátu. Nativním formátem může být např. Formát souborů Plán Projectu (MPP) vytvořený z aplikace Microsoft Project, XML otevřený datový formát je pak vytvořen exportem z této nativní aplikace)

3.1.4 Pravidla pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě

1) Povinná pravidla pro pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě (DDP):

- a. Délka názvu jednoho DDP či složky maximálně 256 znaků dle standardu Windows.
- b. V názvech nejsou povoleny zakázané znaky Windows (např. / : * ? " < > |).

2) Stanovená pravidla pro pojmenování dokumentů v digitální podobě:

V rámci projektu zpracovávaného dle metodiky BIM musí být jmenná konvence pro názvy dokumentů (popř. i složek) stanovena v požadavcích Objednatele na data, nebo Dokumentu BEP. Jedná se převážně o strukturu a názvy složek a pojmenování dokumentů v digitální podobě. Nastavitelné parametry názvů složek a dokumentů:

- a. Délka názvu.
- b. Formát názvu (písmena, číslice, maska znaků – přednastavený formát názvu).

Příklad pro pozemní stavby:

Označování souborů projektové dokumentace bude následující:

AAAA_BBBB_CC_DDD_EEEEEEEEEEEEE

Kde:

AAAA – Reprezentuje čtyřmístný kód zakázky

BBBB – Reprezentuje stupeň projektové dokumentace

CC – Reprezentuje označení objektu (např. SO01)

DDD – Reprezentuje označení profese (např. ARS)

EEE – Reprezentuje číslo výkresu

XXXX – Reprezentuje název výkresu (např. Pudorys_1NP)

Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržítkem.

Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení:

JIHN_DPS_SO 01_ARS_301_Pudorys_1NP

Upozornění:

V případě použití delší cesty (kompletní složková struktura nad dokumentem) k dokumentu včetně názvu než 255 znaků, nelze takto dlouhou složkovou strukturu uložit do Windows. Faktické omezení celkové cesty je pro aplikace 260 znaků (včetně označení disku = 3 znaky a <NULL> znaku na konci, tj. 256 znaků na samostatnou cestu při nahrání do kořenového adresáře. Pro účely rezervy na relevantně nazvanou složku projektu se zakazuje použití souborů s délkou cesty >200 znaků.

3.1.5 Pravidla pro pojmenování pracovních postupů

Workflow (pracovní tok) je sekvence aktivit a jejich stavů, které popisují pracovní postup. V CDE musí být nástroj pro aplikaci nebo tvorbu workflow, které podpoří digitální proces pro pracovní postupy definované organizací.

Pracovní postupy používané v CDE budou mít následující označení:

AAA_BB_CCC

Kde:

AAA – reprezentuje název pracovního postupu

BB – pořadové číslo pracovního postupu

CCC – reprezentuje upřesňující textový popis

3.1.6 Pravidla pro verzování DDP

1) Dokument musí být v systému CDE uložen vždy pouze jednou a na jednom místě, jeho nové verze (Revize) jsou vkládány jako jeho další verze nikoliv jako samostatné dokumenty s jiným názvem a v jiném umístění. Původní Verze dokumentu vždy musí být v CDE ponechána v nezměnitelné podobě včetně všech jejích vlastností.

2) Konkrétní pravidla pro verzování dokumentů v digitální podobě definuje pro konkrétní CDE Správce informací v Plánu realizace BIM (BEP).

3.1.7 Pravidla pro nakládání s DDP

U dokumentů v digitální podobě musí být stanovena pravidla pro omezení jejich maximální velikosti a způsobu rozdělení velkých DDP na menší tak, aby splnila všechny požadavky Objednatele. Doporučuje se požadovat:

- 1) Maximální velikost jednoho DDP ve formátu IFC do 1 GB.
- 2) Maximální velikost jednoho DDP ve formátu PDF do 100 MB.

Zhotovitel neručí za integritu a bezpečnost dat po přenesení dokumentu v digitální podobě mimo CDE.

3.2 OBECNÉ POŽADAVKY NA DIMS

- a) Model bude v metrickém systému, jednotkách SI (základní jednotka je metr). Pro informační objekty dílčích objektů pozemních staveb (technologické objekty, nádraží atd.) jsou připuštěny milimetry. V tomto případě musí být toto uvedeno v Plánu realizace BIM (BEP) dat a nastaveno dle těchto jednotek vhodné měřítko DIMS.
- b) Vlastnosti elementů modelu jsou v českém jazyce.
- c) Součástí dodání je poskytnutí informací pro Plán realizace BIM (BEP), popisující SW, verze a jednotlivé nástavby použité k tvorbě modelu tak, aby mohly být data snadněji interpretována.

- d) Nebudou se opakovat stejné elementy ve více modelech (tzn. duplicity).
- e) Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech, tak jak jsou předpokládány pro realizaci.
- f) Geometrie objektů je na výkresových výstupech v maximální možné míře generována z DIMS.
- g) Výkresová dokumentace odpovídá DIMS.
- h) Modely jsou předány objednateli zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků.
- i) Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, jsou navzájem shodné (pro jeden údaj se nevyskytuje více označení).
- j) Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, jsou v dostatečné míře označeny pro účely jejich identifikace a vykazování.
- k) Prostorové dělení modelu odpovídá technologiím výstavby, pokud jsou známy. Informace o objemu / ploše je zaznamenána formou vlastností elementů.
- l) Simulace výstavby je řešena buď pomocí definování stavebních postupů, nebo pomocí data postupu výstavby (projektem navrženého harmonogramu postupu výstavby).
- m) Výchozí verze IFC použitá v DS je IFC4 ADD2 TC1 (verze 4.0.2.1; ISO 16739-1:2024). DS zároveň nabízí využití IFC 4.2 (verze 4.2.0.0)

3.3 POŽADAVKY NA STRUKTURU A ORGANIZACI DIMS

Veškerá data v DIMS musí být přehledně strukturovaná, jednoznačná, čitelná a konformní. To platí jak pro strukturu a organizaci DIMS, tak jednotlivé Datové objekty a informace o nich – grafické i negrafické.

DIMS musí být podle níže stanovených principů, a to s ohledem na profesní odbornost a odpovědnost za zpracovávané informace rozdělen na několik Dílčích DIMS. Správce informací vyhotoví DIMS označen jako tzv. **Koordinační digitální model stavby**, skládající se ze Zhotovitelem odevzdaných dílčích DIMS. Připojením jednoho či více Dílčích DIMS náležících k jedné fázi či milníku (např. stupni projektové dokumentace) vzniká tzv. **Koordinační DIMS**. Zhotovitel je pro vytvoření koordinačního DIMS povinen poskytnout strukturovaná data.

Podrobný soupis všech Dílčích DIMS, včetně specifikace Koordinačního DIMS a dalších pro projekt potřebných sestav, musí být jednoznačně stanoven v Plánu realizace BIM (BEP). V případě, že Zhotovitel předává vedle Dílčích DIMS další sestavy, oznámí tuto skutečnost Správci informací pro zapracování do Plánu realizace BIM (BEP) a to včetně popisu, k čemu daná sestava slouží.

Pro přehlednější identifikaci musejí být jednotlivé Dílčí DIMS a části v nich obsažené barevně odlišeny. Pokud není barevná konvence stanovena Objednatel, musí být navržena Zhotovitelem a specifikována v Plánu realizace BIM (BEP).

Pokud nedošlo k rozdělení DIMS na Dílčí DIMS již v předchozích fázích projektové přípravy, je při návrhu členění potřeba zohlednit tyto základní principy:

Prostorové uspořádání DIMS musí odpovídat následující logice:

- místo stavby
- stavební objekty
- podlaží
- místnost

Doporučená forma zápisu do IFC:

Místo stavby je zapisováno jako IfcSite, dílčí stavební objekty jsou zapisovány jako IfcBuilding a podlaží jako IfcBuildingStorey.

Příklad dělení na (stavební) objekty:

Dělení na stavební objekty bude Zhotovitelem převzato z předchozích stupňů projektové dokumentace.

Dělení po profesích může být Zhotovitelem převzato z předchozích stupňů projektové dokumentace, nebo využito následujících příkladů. Zvolený způsob dělení po profesích bude Zhotovitelem upřesněn jako součást informací pro Správce informací pro vypracování či aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).

Příklad dělení po profesních odbornostech:

- Dílčí DIMS VZT
- Dílčí DIMS ZTI
- Dílčí DIMS UTCH

Příklad dalšího dělení:

- Dílčí DIMS konstrukční části
- Dílčí DIMS architektonicko-stavební části

Následující tabulka uvádí další příklady možného členění Digitálního modelu stavby na Dílčí DIMS podle profesí a jejich kódového označení.

Dílčí DIMS	Označení:
Architektonicko-stavební část	ARS
Konstrukční část – statika	STA
Požárně bezpečnostní řešení	PBS
Vzduchotechnika	VZT
Vytápění	UT
Chlazení	CHL
Kanalizace	KAN
Vodovod	VOD
Plynovod	PLY
Elektro silnoproud	ESI
Elektro slaboproud	ESL
Systémy měření a regulace	MAR
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	PZTS
Kamerový dohledový systém	CCTV
Elektronická kontrola vstupu	EKV
Televizní a satelitní systémy	TV-SAT
Elektrická požární signalizace	EPS
Zařízení pro odvod kouře a tepla	ZOKT
Sprinklerové stabilní hasicí zařízení	SHZ
Plynová stabilní hasicí zařízení	GHZ
Gastro	GAS
Interiér	INT
Zařízení vertikální a horizontální dopravy osob	ZVHD

Tabulka 1 – Příklad Označení a členění Digitálního modelu stavby

3.4 POŽADAVKY NA GEOMETRII DIMS

Zhotovitel musí zajistit prostorovou návaznost Dílčích DIMS mezi všemi Dílčími DIMS navzájem.

Zhotovitel musí předat Objednateli DIMS zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků.

Zhotovitel musí dále zajistit, že se v DIMS nebudou vyskytovat duplicity, tedy že se nebudou opakovat modelované Datové objekty a elementy mezi Dílčími DIMS nebo v jednom z Dílčích DIMS. Pokud je z technických důvodů nutné provést duplicitu modelovaných Datových objektů, uvede Zhotovitel jednotlivé výjimky jako součást informací poskytnutých Správci informací pro vypracování či aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).

3.4.1 Jednotky použité v DIMS

DIMS musí být v jednotkách SI.

3.4.2 Geometrická podrobnost DIMS

Všechny elementy a Datové objekty budou zachyceny 3D geometrickými tvary.

Jednotlivé elementy a Datové objekty DIMS budou vzájemně zkoordinovány tak, že jejich navržená dispozice bude umožňovat realizaci Stavby bez koordinačních vad a nedodělků.

Prostorové dělení datových objektů odpovídá technologiím výstavby.

Manipulační a servisní prostory budou modelovány datovým objektem a označeny příslušnou vlastností umožňující identifikaci.

Geometrická podrobnost modelovaných Datových objektů v DIMS (množství, velikosti, ohraničující rozměry, umístění a orientace modelovaných elementů či datových objektů) musí umožňovat číst informace přímo z geometrie vybraného elementu či datového objektu.

Jednotlivé elementy a Datové objekty musí být zařazeny do správné třídy IFC dle ISO 16739-1:2024.

Výztuže železobetonových konstrukcí nebudou modelovány.

3.4.3 Grafická podrobnost

Grafická podrobnost jednotlivých elementů a datových objektů:

- a) odpovídá stupni projektové dokumentace, pro něž je připravován model;
- b) odpovídá cílům použití metody BIM;
- c) je v detailu odpovídajícím detailu projektové dokumentace;
- d) je dostatečná pro účely vykazování.

3.4.4 Grafická podrobnost RDS

Nedílnou součástí této specifikace je Příloha 3.1. Datový standard Pozemní stavby, který obsahuje výčet požadovaných modelovaných elementů a datových objektů.

Zhotovitel před realizací připraví DIMS RDS, který doplní o grafickou a negrafickou podrobnost. Zhotovitel může odevzdávat DIMS RDS po částech (dílčí DIMS). Před provedením stavebních prací, musí být schválen Objednatelem DIMS RDS na danou část stavby.

DIMS RDS bude Zhotovitel aktualizovat tak, aby v případě změny byl model RDS vždy aktuální před realizací změny stavbou.

Zhotovitel bez schváleného DIMS RDS části díla společně se schválenými technickými listy, výrobní dokumentací nemůže zabudovat prvek, nebo realizovat část díla.

Předpokládá se tedy, že Zhotovitel bude DIMS RDS předkládat Objednateli ke schválení postupně.

Jsou modelovány všechny rozvody, včetně armatur.

Budou modelovány koncové elementy ve skutečné velikosti. Doplnění specifikace rozsahu koncových prvků je uvedeno v následujících odstavcích.

Strojovny budou modelovány, je-li strojovna/kotelna součástí zadání, v plném rozsahu z důvodu prostorové koordinace a nosných konstrukcí.

Elementy v DIMS jsou vykreslovány dle jednotlivých materiálů a použité technologie výstavby. Elementy tedy neodpovídají pouze materiálovému typu (beton, ocel, izolace), ale jejich podrobné specifikaci. Například konstrukce z betonu C30/37 XC2 je jiným materiálem, než konstrukce z betonu C30/37 XC1, a proto se v rámci DIMS jedná o dva elementy. U technologie výstavby se dělí elementy dle jednotlivých technologických úseků. Například totožná betonová stropní konstrukce může být technologicky rozdělena na dvě části a tvořit dva samostatné elementy.

Modelují se také technologie z oddělených zakázek „Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu“ a „Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce stravovacího provozu – dodávka mycí gastrotechnologie“. Negrafické informace pro tyto části DIMS poskytnou dodavatelé uvedených veřejných zakázek.

3.4.4.1 Architektonicko-stavební část ARS

Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech tak, jak jsou předpokládány pro realizaci.

Stěny a sloupy modelovat ve skladbě pouze s omítkou. Omítky na železobetonových stěnách se modelují zvlášť.

Obklad, KZS a předstěny budou modelovány zvlášť jako další konstrukce. Malby budou součástí modelované skladby stěny s označením materiálového odlišení rozdílných ploch např. v souvislosti s podhledy a zdvojenými podlahami.

Každou část schodiště modelovat zvlášť. tj. – rameno (obecným elementem), mezipodesta, podesta (obě modelované jako podlahy). Současně jsou řešeny detaily napojení ramen na mezipodesty a podesty. Každá tato konstrukce má vlastní označení dle typu a je zatříděná do podlaží ve kterém se skutečně nachází.

Stropní desky budou modelovány samostatně odděleně od skladby podlah a podhledů.

Souvrství střechy bude modelováno jako jedna skladba. Střecha je modelována dle geometrie – sklony, odvodnění atd. Souvrství bude modelováno odděleně od nosné konstrukce (strop).

Hydroizolace a další vrstvy se musejí modelovat buď zvlášť, nebo označit a vykázat ze skladby podlah/střech. Zakončení hydroizolací se nemodeluje (je 2D detail).

Podhled nesmí být součástí skladby stropní desky.

Skladby podlah se musí modelovat jako jedna skladba. Souvrství podlahy bude modelováno odděleně od stropní desky.

Kontaktní zateplovací systém (KZS) se musí modelovat jako samostatná skladba odděleně od stěny, popřípadě sloupu. Skladba KZS bude včetně vnější úpravy tohoto

systému. Stejný typ KZS lze modelovat přes všechny podlaží objektu v celé ploše. Jiný typ KZS nebo tloušťka KZS v místě stropu a věnce, ostění oken apod. musí být modelována zvlášť.

Obklad se nemodeluje za zařizovacími předměty, kde nebude proveden (např. za vanami), pouze od vany výše. Obklad na obezdívkách van se musí modelovat.

Při modelování oken a dveří je nutné dodržet proříznutí otvoru skrz další svislé konstrukce jako KZS nebo obklady.

Vestavěné vybavení, vybavení recepcí, kompletní kuchyňské linky apod. budou reprezentovány 3D objektem (tj. tělesem). Ostatní nábytek (pracovní místa) není vyžadován. V prostorech se nebude modelovat mobilní nábytek (stoly, židle, skříně, ...) a obdobné „volné“ vnitřní vybavení umísťované do stavby až po dokončení výstavby. Toto vybavení bude v modelu znázorněno pouze půdorysnými schématy. Toto je potřebné pro zajištění nutného přehledu a koordinace se stavbou a jejím technickým vybavením (umístění zásuvek, osvětlovacích těles, podlahových krabic, chladících trámů, apod.).

3.4.4.2 Lehké obvodové pláště LOP

Pro rastrový LOP, modulový LOP a pásová okna se modelují jednotlivé elementy jako sloupky, paždíky (neboli příčníky) a výplň zvlášť. Pro terčový LOP se modelují elementy jako sklo a terče.

Výplň modelovat s přesahem do rámu (např. na každou stranu přesah 16 mm). Aby bylo vykazování rozměrů a plochy výplně dle skutečnosti.

3.4.4.3 Konstrukční část

Všechny elementy konstrukční části jsou zahrnuty přímo v modelu části architektonicko-stavební, a to pouze ve smyslu charakteru a tvaru nosných konstrukcí. Dílčí elementy jako výztuž ŽB konstrukcí a spojovací elementy ocelových konstrukcí se ve stavební části nemodelují.

Zhotovitel zajistí soulad elementů obsažených v modelu ARS s dokumentací konstrukční části včetně správného umístění prostupů všemi nosnými konstrukcemi. Prostorové rezervace mezi jednotlivými stavebními objekty, technologiemi a v rámci stavebních objektů jsou navzájem zkoordinovány. Všechny prostupy v monolitických konstrukcích zaneseny do modelu v předpokládaných pozicích a velikostech. Prostupy v nosných monolitických stěnách zanést do modelu, pokud je jejich rozměr roven nebo větší než 100/100 mm a průměr roven nebo větší než 100 mm. Prostupy menších rozměrů musí být součástí 2D dokumentace (dle vyhlášky 131/2024 Sb.).

V modelu musí být obsaženy prostupy v příčkách a SDK na hranici požárních úseků.

3.4.4.4 Vzduchotechnika VZT

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění a orientace a technické specifikace

Elementy budou ve skutečných rozměrech a tvaru.

Potrubí budou zobrazena s izolací, bez závěsů.

Klapky a další elementy budou do potrubí vkládány konkrétní, s přesnými rozměry.

Modelovány budou součásti systémů vzduchotechniky (např. VZT zařízení, potrubí, klapky, žaluzie, tlumiče hluku, filtry, distribuční elementy apod.).

Okna, světlíky, či klapky a žaluzie v zastřešení atrií a luceren, sloužící pro přirozené větrání, jsou součástí stavební části.

3.4.4.5 Vytápění, chlazení ÚT

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění a orientace a technické specifikace.

Elementy budou ve skutečných rozměrech a tvaru.

Potrubí budou zobrazena s izolací, bez závěsů.

Armatury a další elementy budou do potrubí vkládány konkrétní, s přesnými rozměry.

Modelovány budou součásti systémů vytápění a chlazení (např. tepelná čerpadla, oběhová čerpadla, armatury, hybridní chladiče, zařízení strojoven UTCH a kotelny, potrubí, otopná tělesa).

3.4.4.6 Zdravotně-technické instalace ZTI (kanalizace, vodovod, plynovod)

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění, orientace a technické specifikace.

Elementy budou ve skutečných rozměrech a tvaru.

Potrubí budou zobrazena s izolací, bez závěsů.

Speciální tvarovky (čisticí, zpětné klapky apod.) budou do potrubí vkládány konkrétní, s přesnými rozměry.

Potrubí rozlišovat hrdlové, svařované apod.

Pro vykazování je nutné rozdělit dešťovou kanalizaci na podtlakové a gravitační potrubí

Modelovány budou součásti systémů vodovodu a kanalizace (např. čerpadla, ohřívače a další zařízení strojoven a kotelny navrhované jako součást rozvodů vodovodu a kanalizace).

3.4.4.7 Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud, MaR

Výkresová projektová dokumentace elektroinstalací bude vydána formou standardních výkresů 2D.

Do modelu části elektro budou vloženy ty části silnoproudých i slaboproudých rozvodů, které jsou významné z hlediska koordinace s ostatními technickými zařízeními a rozvody a dále koncové elementy významné z hlediska údržby při provozu budovy, tj. především:

Páteční rozvody řešené jako kabelové lávky, žebříky či žlaby a případně instalační trubky.

Rozvaděče, rozvodné skříně a krabice, transformátory, osvětlení apod. ve skutečném tvaru a velikosti. Včetně všech revizních otvorů, které tvoří přístup k těmto prvkům nebo jejich částem (např. instalační krabice nad podhledem).

Ostatní elektrická zařízení systémů CCTV, PZTS, ACC, EPS, ER, MZS, MaR ad. budou do modelu umístěny v přesných pozicích.

Detail zpracování elementů bude zjednodušený, přičemž všechny elementy musejí celkovou velikostí, tvarem, umístěním a technickým popisem odpovídat skutečnosti.

3.4.4.8 Požárně-bezpečnostní řešení PBŘ

V rámci PBŘ budou modelovány rozvody ZOTK, stabilního hasícího zařízení. Závěry textové zprávy PBŘS budou zpracovány přímo do profesních částí modelu, kterých se týkají (např. požární odolnosti stavebních elementů, typy a charakteristiky zařízení použitých v rozvodech VZT apod.). Rozdělení stavby na požární úseky bude dokumentováno výkresy 2D.

V modelu ARS budou modelovány požární ucpávky a hasicí přístroje s potřebnými parametry tak, aby je bylo možné vykázat. Dále budou modelovány revizní otvory popř. dosah endoskopické kamery pro revizi nepřístupných požárních ucpávek. Modelování rozvodů ZOTK bude provedeno podle pravidel stanovených pro modelování VZT. Rozvody stabilního hasícího zařízení budou ve stupni RDS modelovány podle stejných pravidel jako ZTI.

3.4.4.9 Závěsné systémy

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění, orientace a technické specifikace.

Modelovány budou rovněž jednotlivé součásti závěsných systémů pro prvky nad 50 kg (např. VZT jednotky, závěsný systém přepravy pacientů). Důraz bude kladem na kotvící prvky. Důraz bude kladem na kotvící prvky.

3.4.4.10 Areálové rozvody – inženýrské sítě

V rámci modelu budou modelovány inženýrské sítě a areálové rozvody včetně jejich výkopů a zpětných zásypů.

3.4.4.11 Vnější komunikace, výkopy a zpevněné plochy

Vnější dotčené komunikace a zpevněné plochy (parter) se modelují zjednodušeně. Modelují se skladby s důrazem na vykázání jejich výměr.

HTÚ jsou modelovány jako samostatné elementy (3D tělesa nebo 3D povrchy).

Čisté terénní úpravy okolí stavby budou zpracovány do modelu ARS.

3.4.5 Referenční bod a souřadný systém

Referenční bod relativního (lokálního modelového prostoru) souřadného systému musí Zhotovitel umístit do logického místa tak, aby projekt byl umístěn v blízkosti navrženého referenčního bodu. Obvykle do průniku modulových os, nebo vnější hraně Digitálního modelu stavby, při založení DIMS architektonicko-stavební části. Souřadnice v S-JTSK taktového referenčního bodu musí být specifikována v Plánu realizace BIM (BEP).

Totožný referenční bod musí být umístěn ve stejném místě v DIMS v nativním formátu i ve formátu IFC.

Vztah relativního (lokálního modelového prostoru) souřadného systému a S-JTSK a BPv musí být autorem jednoznačně vyřešen tak, aby byla zaručena strojová čitelnost těchto dat. Technicky lze řešit vztah relativního a absolutního umístění pomocí:

- a) Využití převodního systému IfcMapConversion

- b) Využití pomocných objektů odkazujících na J-TSK a Bpv
 - 2D objekty: IfcGrid, IfcAnnotation (SurveyPoint)
 - 3D objekty: vložení pomocného objektu jedné nebo více krychlí (např. IfcSpace) o rozměru hrany 1m, orientovaných v lokálním souřadném systému a svými vlastnostmi referencujícími do systému S-JTSK a Bpv (sada vlastností CZ_JTSK).
- c) Sadou vlastností CZ_JTSK pro IfcSite odkazující na jeho vztažný bod, resp. projektový střed souřadnic.

V případě, že projekt obsahuje více prostorově od sebe vzdálených dílčích DiMS, je každý dílčí DiMS modelován v souřadnicích souřadného a výškového systému. Polohové údaje jsou udávány souřadnicemi v souřadném systému S-JTSK. Modely musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souřadnice X v modelu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice Y v modelu odpovídá souřadnici X v S-JTSK. Data určující souřadnicový systém jsou zapsána v rámci třídy IfcCoordinateReferenceSystem její podtřídy IfcProjectedCRS.

Výběr způsobu provedení a jeho upřesnění je Zhotovitelem upřesněn pro specifikaci v Plánu realizace BIM (BEP).

3.4.6 Prostorové dělení modelovaných elementů, resp. datových objektů

Modelované Datové objekty musí být prostorově členěny – tj. musí být vytvořeno více prostorově navazujících Datových objektů podle následujících zásad:

Prostorové dělení musí být provedeno tak, aby modelované elementy korespondovaly s uváděnými popisnými vlastnostmi.

Modelované elementy musí být rozděleny podle celků předpokládaných v projektové dokumentaci (např. pavilon, křídlo apod.).

Modelované Datové objekty, s výjimkou specifických objektů procházejících více podlažími (např. svislé stoupací potrubí, výtahové šachty, požární úseky) musí být do DIMS umístěny s vazbou na konkrétní podlaží, ve kterém se svojí geometrickou polohou nacházejí. Jednotlivá podlaží v DIMS musí odpovídat skutečným podlažím navrhované Stavby. V DIMS se mimo výjimečné případy nesmí vyskytovat pomocná podlaží. Pokud je to s ohledem na charakter projektu důvodné, např. v případě že je v objektu tzv. „mezipatro“ nebo základová spára, pak se použití pomocného podlaží připouští. V takovém případě však musí být tyto skutečnosti specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP).

Modelované Datové objekty musí být Zhotovitelem děleny i s přihlédnutím k požadovaných užití a výstupů z modelu (např. rozpočtu či výkresové dokumentaci) tak, aby byla i u těchto výstupů zajištěna potřebná úroveň podrobnosti.

3.5 POŽADAVKY NA VLASTNOSTI DATOVÝCH OBJEKTŮ

Veškerá značení použitá Zhotovitelem v DIMS musí být systematická a jednoznačná a popsána v Plánu realizace BIM (BEP).

3.5.1 Vlastnosti

Vlastnosti (požadované popisné alfanumerické informace) budou doplněny Zhotovitelem na základě pravidel uvedených v BIM protokolu a jeho přílohách.

V DIMS budou zapsána pouze data ověřená autorem DIMS.

Vlastnosti u výskytu datového objektu nesmí být duplicitní. Zhotovitelem vytvořené duplicitní vlastnosti budou uvedeny v Plánu realizace BIM (BEP).

V Plánu realizace BIM (BEP) bude uvedena použitá verze IFC.

Pokud SW nástroj Zhotovitele prokazatelně nedokáže pracovat s určitým datovým typem dle zvolené verze IFC podle (<https://www.buildingsmart.org/>), musí Zhotovitel použít nejbližší možný datový typ a tuto změnu zaznamenat v Plánu realizace BIM (BEP).

Vlastnosti Datových objektů a jejich hodnoty v DIMS v nativním formátu musí být uváděny v českém jazyce.

Názvy vlastností Datových objektů a jejich hodnoty v DIMS v nativním formátu musí být uváděny v českém jazyce.

Názvy vlastností Datových objektů a jejich hodnoty (např. hodnoty výčtových, nebo logických typů) v DIMS v otevřeném formátu musí být uváděny v anglickém jazyce, jestliže jsou tyto vlastnosti součástí formátu IFC.

Vlastnosti jednotlivých elementů, resp. Datových objektů, pokud se v modelu nacházejí, musí být navzájem konformní. Pro jednu vlastnost daného výskytu elementu nelze uvažovat 2 různé hodnoty.

Konformita dat musí být Zhotovitelem dodržena i mezi DIMS jednotlivých fází a vývojových stupňů projektu, např. číslování místností musí být jednotné ve všech stupních (projektové) dokumentace.

Vlastnosti musí být zařazeny do správně třídy IFC dle ISO 16739-1:2024. Pro přiřazení vlastnosti k jednotlivým elementům a datovým objektům musí být vždy použita skupina vlastností.

Obsah a rozsah technických a provozních vlastností, které budou doplněny Zhotovitelem do DIMS DSPS pro jednotlivé materiály, konstrukce, výrobky a skladby budou navrženy v Plánu realizace BIM (BEP) před započatím práce na DSPS.

Pro projekt určený způsob identifikace (pojmenování a značení) struktury a organizace musí být v DIMS uveden formou vlastností.

Zhotovitel odpovídá za dodržení správného formátu i obsah hodnot u všech v DIMS uvedených vlastností.

3.5.2 Informace o materiálech, výrobcích a konstrukcích

Materiály, konstrukce, výrobky a skladby, musí být v dostatečné míře označeny pro účely jejich identifikace pro účely kontroly kvality a množství v případě DIMS RDS.

Konkrétní způsob označování materiálů, výrobků, konstrukcí a skladeb bude uveden v Plánu realizace BIM (BEP).

Elementy musí mít přiřazené odpovídající označení materiálů, konstrukcí, výrobků a skladeb. V případě použití zkratk musí Zhotovitel tyto zkratky blíže specifikovat pro vyhotovení či aktualizaci BEP. Výčet použitých materiálů v DIMS musí být úplný a jednoznačný.

Veškeré značení materiálů, konstrukcí, výrobků a vrstevnatých konstrukcí apod. použité v DIMS musí být systematické. V případě, že je značení odlišné od platných

Právních předpisů či technických norem, pak jej musí Zhotovitel jednoznačně specifikovat pro vyhotovení či aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).

Materiály, konstrukce, výrobky a skladby, musí být v dostatečné míře označeny pro účely správy a údržby v případě DIMS DSPS.

U DIMS v nativním formátu musí být informace o materiálech řešeny:

- Funkčností SW, která modelovaný objekt provazuje s materiály a skladbami, nebo
- příslušnými vlastnostmi.

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

- objektivizovaným vztahem IfcRelAssociatesMaterial,
- příslušnými vlastnostmi,
- jiným, v Plánu realizace BIM (BEP) popsáním způsobem.

3.5.3 Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Objednatel

Formou vlastností budou zaznamenány požadavky na kontroly, revize a požadované cykly údržby. Tyto vlastnosti budou obsahovat druh kontroly, revize a cyklu údržby včetně četností. Bude se tedy jednat o dvě samostatné vlastnosti specifikující požadavky na kontrolu, revizi, a cyklus údržby. Číselník opakovaných činností je uveden v příloze č. 3.2.

Objednatel bude v průběhu realizace dodávat číselník servisních smluv, které musí Zhotovitel doplnit formou vlastností k jednotlivým elementům a datovým objektům DIMS.

Objednatelem specifikovaný číselník objektů v následující tabulce, uvede Zhotovitel v DIMS prostřednictvím vlastnosti „Identifikátor Objednatele“. Identifikátor Objednatele bude specifikován až do úrovně elementů v jednotlivých místnostech.

Struktura Identifikátoru Objednatele:

BBBB.BBB.BBB.T.PP.MMMM.SS.E

Kde:

BBBB.BBB.BBB – Reprezentuje označení objektu (např. 0633.001.004)

T - Reprezentuje označení typu podlaží (např. N = nadzemní podlaží, P = podzemní podlaží)

PP – Reprezentuje pořadové číslo podlaží v rámci typu (např. 01)

MMMM – Reprezentuje název místnosti (např. 0124, 111b)

SS – Reprezentuje číselné označení profese dle Označení Dílčího DIMS, např. (ASR, KAN)

E – Reprezentuje pořadové číslo elementu v rámci dané místnosti a profese (např. 01)

	Identifikátor	Číslo objektu	Název objektu v PD
Rekonstrukce stravovacího provozu	0633.001.004	SO-00	Přístavba dočasného schodiště
	0633.001.004	SO-12	Stravovací provoz
	0633.001.114	SO-13	Výměňíková stanice
	0633.001.102	IO-01	Areálové zpevněné plochy
		IO-02	Areálové sadové úpravy
	0633.001.113	IO-03	Oplocení
	0633.001.104	IO-04	Areálová kanalizace a odlučovač tuků
	0633.001.106	IO-05	Areálový vodovod
	0633.001.105	IO-06	Areálové rozvody NN
	0633.001.118	IO-07	Areálové rozvody SLP
	0633.001.103	IO-08	Areálový teplovod
Rekonstrukce budovy staré HTS	0633.001.003	SO-14 Objekt bývalé HTS	
	0633.001.115	SO-15 Garáže	
	0633.001.021	SO-15 Garáže	
	0633.001.102	IO-01	Areálové zpevněné plochy
		IO-02	Areálové sadové úpravy
	0633.001.104	IO-04	Areálová kanalizace
	0633.001.106	IO-05	Areálový vodovod
	0633.001.105	IO-06	Areálové rozvody NN
	0633.001.118	IO-07	Areálové rozvody SLP
	0633.001.103	IO-08	Areálový teplovod

Tabulka 2 – Identifikátory Objednatele

V případě, že Příloha 3.1 neuvádí konkrétní požadavky na elementy a datové objekty a jedná se o konstrukce, vybavení, výrobky, nebo technologie v dané fázi projektu řešené je povinností Zhotovitele sdělit formu modelování a vlastnosti Správci informací pro vyhotovení či aktualizaci v Plánu realizace BIM (BEP) v souladu s principy uvedenými v Příloze 3.1.

Zhotovitel musí tyto požadavky do DIMS zapracovat, přičemž způsob naplnění těchto požadavků musí být specifikován v Plánu realizace BIM (BEP).

3.5.4 Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Zhotovitel

Zhotovitel DIMS může podle potřeb projektu zavádět skupiny vlastností nebo vlastnosti specifické pro projekt nad rámec požadavků Objednatele. V případě zavedení nových skupin vlastností či vlastností oznámí Zhotovitel tuto skutečnost Správci informací pro vyhotovení či aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).

Formou vlastností budou uvedeny reference na manuály údržby, technické listy a prohlášení o vlastnostech (tzv. DoP) dle nařízení EP a Rady 305/2011 (CPR). Každá vlastnost bude vyplněna samostatně. Použit může být hyperlink, nebo jiný typ vazby na tato data. Způsob zaručení funkčnosti této vazby na dokumenty v digitální podobě v průběhu správy a údržby bude Zhotovitelem upřesněn v Plánu realizace BIM (BEP).

Při zavádění svých skupin vlastností nebo vlastností musí Zhotovitel dbát především jejich účelnosti a konformity v rámci DIMS.

3.5.5 Požadavky na vlastnosti specifikující množství

Všechny modelované Datové objekty a elementy musí mít formou vlastností specifikované množství, které je použité v rámci výkazu výměr a bude možné jej použít k měření množství skutečného provedení (dle metodiky měření Metodika měření, 1. vydání, květen 2019, Státní fond dopravní infrastruktury).

Elementy modelu budou obsahovat vlastnosti uvádějící číslo položky cenové soustavy ÚRS umožňující automatického vykazování.

Výměry (počty kusů, tloušťky, plochy, objemy) v soupisu skutečně provedených prací a v DiMS si navzájem odpovídají.

Veškeré elementy a Datové objekty budou umístěny do příslušných podlaží. Jestliže jsou elementy napříč více podlažími (např. v případě stoupaček), tak jsou umístěny do podlaží, ve kterém začínají.

3.6 POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

Vybavení a příslušenství budovy (např. kancelářské vybavení, nábytek, recepční pult) a další budou zobrazeny v RDS i DSPS jako elementy reprezentované 3D tělesem. Prostřednictvím vlastností těchto 3D těles bude specifikován typ vybavení. Tyto elementy budou dále disponovat vlastnostmi určujícími umístění (podlaží a číslo místnosti).

3.6.1 Požadavky na klasifikaci modelovaných datových objektů

Všechny modelované Datové objekty musí být jednoznačně zařazeny do klasifikace ÚRS. Jednotlivé elementy a objekty budou mít jednoznačně přidělené číslo položky, nebo položek, ze soupisu prací konstrukcí, dodávek a služeb. DIMS bude umožňovat kontrolu výměr prováděných prací, tzn. výměry uvedené v soupisu prací konstrukcí, dodávek a služeb budou u jednotlivých elementů a datových objektů uvedeny formou vlastností.

U DIMS v nativním formátu to musí být řešeno:

- funkčností SW, která modelovaný objekt zařazuje do příslušných položek klasifikace, nebo
- příslušnými vlastnostmi.

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

- objektivizovaným vztahem `IfcRelAssociatesClassification` atributu `HasAssociations`,
- příslušnými vlastnostmi, nebo
- jiným, v Plánu realizace BIM (BEP) popsaným způsobem.

3.7 POŽADAVKY NA SYSTÉMOVOU PŘÍSLUŠNOST DATOVÝCH OBJEKTŮ DIMS (SYSTÉMOVÁ VAZBA)

V DIMS musí být Elementy přiřazeny k příslušnému technickému systému (např. VZT, SHZ, topný systém). Pokud to zvolený SW Zhotovitele umožňuje, pak i k jednotlivým částem systému, tzv. subsystémům (např. přívod čerstvého vzduchu u VZT vs. výtlač upraveného vzduchu, mokrá vs. suchá soustava systému SHZ, jednotlivé topné okruhy topného systému apod.). Detail členění systémů a podsystémů odpovídá obvyklému detailu podrobnosti dokumentace dané fáze projektu a je zaznamenán v Plánu realizace BIM (BEP).

U DIMS v nativním formátu to musí být řešeno:

- funkčností SW, který modelovaný objekt provazuje se systémy/subsystémy (preferované řešení), nebo
- příslušnými vlastnostmi uvádějícími příslušnost k technickým systémům podle zvoleného klasifikačního systému.

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

- objektivizovaným vztahem IfcRelAssignsToGroup (nebo podtřídy) atributu HasAssignments (preferované řešení), nebo
- příslušnými vlastnostmi, nebo
- jiným, v Plánu realizace BIM (BEP) popsáním způsobem.

3.8 POŽADAVKY NA PROSTOROVOU PŘÍSLUŠNOST DATOVÝCH OBJEKTŮ DIMS (PROSTOROVÁ VAZBA)

Všechny modelované Datové objekty musí být v DIMS přiřazeny k příslušnému prostoru, místnosti, podlaží, budově a staveništi, aby byly co nejpřesněji zachyceny prostorové vazby.

Objednatel zde zdůrazňuje povinnost provést tuto vazbu i pro technické zařízení budovy včetně koncových prvků, pro mobiliář, vybavení i nábytek.

U DIMS v nativním formátu to musí být řešeno:

- funkčností SW, která modelovaný objekt automaticky provazuje s těmito abstraktními prostorovými objekty (preferované řešení), nebo
- příslušnými vlastnostmi uvádějícími prostorovou příslušnost.

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

- objektivizovaným vztahem IfcRelContainedInSpatialStructure atributu ContainedInStructure (preferované řešení), nebo
- příslušnými vlastnostmi, nebo
- jiným, v Plánu realizace BIM (BEP) popsáním způsobem.

Tento dokument byl vytvořen pouze pro potřeby tohoto zadávacího řízení a specificky na míru požadavkům objednatele. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo použít způsoby uvedenými v § 12 a násl. autorského zákona pouze se souhlasem zpracovatele.

Příloha 3.2

Číselník opakovaných kontrol

Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce
stravovacího provozu a budovy staré
HTS



Nemocnice Pelhřimov rekonstrukce stravovacího provozu + HTS
Opakované činnosti - stavební + technický pasport

Kód	Název	Interval	IJ
HR	Hromosvody	2	Rok
HR24	Hromosvody revize - 24m	2	Rok
HR48	Hromosvody revize - 48m	4	Rok
HR60	Hromosvody revize - 60m	5	Rok
REI	Revize elektro instalace	3	Měsíc
REI12	Revize Elektro instalace - 12m	1	Rok
REI24	Revize Elektro instalace - 24m	2	Rok
REI3	Revize Elektro instalace - 3m	3	Měsíc
REI36	Revize Elektro instalace - 36m	3	Rok
REI48	Revize Elektro instalace - 48m	4	Rok
REI6	Revize Elektro instalace - 6m	1	Půlrok
REI60	Revize Elektro instalace - 60m	5	Rok
EPS	EPS	1	Rok
EPS	Kontrola provozuschopnosti	1	Rok
EPS	Zkouška činnosti	1	Rok
EZ	Elektro zařízení	2	Měsíc
EZP	kontrola a čištění rozvaděče	1	Rok
EZR	Elektro zařízení revize	3	Měsíc
EZR12	Elektro zařízení revize - 12m stroje	1	Rok
EZR24	Elektro zařízení revize - 24m stroje	2	Rok
EZR36	Elektro zařízení revize - 36m stroje	3	Rok
EZR48	Elektro zařízení revize - 48m stroje	4	Rok
EZR6	zkouška proudových chráničů	12	Měsíc
EZR60	Elektro zařízení revize - 60m stroje	5	Rok
CHZ	Chladicí zařízení	1	Půlrok
CHZR12	Chladicí zařízení revize - 12m	1	Rok
CHZR6	Chladicí zařízení revize - 6m	1	Půlrok
M	Metrologie	1	Měsíc
MK	Metrologická kalibrace	1	Měsíc
MK1	Metrologická kalibrace	1	Měsíc
MK12	Metrologická kalibrace	1	Rok
MK24	Metrologická kalibrace	1	Rok
MK36	Metrologická kalibrace	3	Rok
MK6	Metrologická kalibrace	1	Půlrok
MO	Metrologické ověření	1	Rok
MO12	Metrologické ověření - 12m	3	Měsíc
MO24	Metrologické ověření - 24m	2	Rok
MOE144	Metrologické ověření (elektroměry)	1	Rok
MOE192	Metrologické ověření (elektroměry)	16	Měsíc
MOVP	Metrologické ověření (vodoměry, plynoměry)	5	Měsíc
NZ	Náhradní zdroj	1	Rok
PK	Kontrola podzemního kolektoru	1	Rok
PO	Požární ochrana	1	Rok
PO	Hydranty	1	Rok
PO	Požární dveře	1	Rok
PPÚ	Preventivní prohlídky a údržba (DA,UPS...)	1	Rok
TN	Tlakové nádoby	1	Rok
TNPR03	Tlakové nádoby - provozní revize - 3m	1	Čtvrtrok
TNPR12	Tlakové nádoby - provozní revize - 12m	1	Rok
TNPR36	Tlakové nádoby - provozní revize - 36m	3	Rok
TNTZ108	Tlakové nádoby - tlaková zkouška - 96m	10	Rok

TNVR12	Tlakové nádoby - vnitřní revize - 12m	1	Rok
TNVR60	Tlakové nádoby - vnitřní revize - 60m	5	Rok
TNZN12	Tlakové nádoby - zkouška těsnosti - 12m	1	Rok
TNZN60	Tlakové nádoby - zkouška těsnosti - 60m	5	Rok
VF	Výměna filtrů	30	Den
VY	Výtahy	14	Den
VYIP108	Výtahy - inspekční prohlídky (ZZ)	9	Rok
VYIP72	Výtahy - inspekční prohlídky (ZZ)	6	Měsíc
VYOP3	Výtahy - odborné prohlídky (ZZ)	3	Měsíc
VYOP6	Výtahy - odborné prohlídky (ZZ)	1	Půlrok
VYOZ36	Výtahy - odborné zkoušky (ZZ)	3	Rok
VYOZ42	Výtahy - odborné zkoušky (ZZ)	1	Půlrok
VYPP	Výtahy - provozní prohlídky	14	Den
VZ	Vzduchotechnika	1	Půlrok
VZPPU	Provozní prohlídka + údržba	1	Půlrok
VZRPK	Revize požárních klapek	12	Měsíc
VZVHF	Výměna filtrů	6	Měsíc

Příloha 4.

Požadavky na Plán realizace BIM
(BEP)

—

**Nemocnice Pelhřimov -
Rekonstrukce stravovacího
provozu a budovy staré HTS**

Obsah

1	ÚVOD	4
2	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU	4
2.1	KONTAKTNÍ SEZNAM	4
3	POUŽITÉ SOFTWARE NÁSTROJE	5
3.1	NÁSTROJE PRO TVORBU DIMS	5
3.2	NÁSTROJE PRO DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S DIMS	5
3.3	SLUŽBY/ DOPLŇKY NÁSTROJŮ DIMS	5
4	ORGANIZACE DIMS	5
4.1	SKLADBA DIMS	5
4.2	DĚLENÍ MODELU NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY	5
5	GEOMETRIE DIMS	6
5.1	GEOMETRICKÁ PODROBNOST DIMS	6
5.2	REFERENČNÍ BOD	6
5.3	SOUŘADNICE A ORIENTACE DIMS	6
6	NEGRAFICKÉ INFORMACE V DIMS	6
6.1	SYSTÉM ZNAČENÍ OBJEKTŮ V DIMS	6
6.2	ZMĚNA DATOVÉHO TYPU IFC	6
6.3	SPECIFICKÉ VLASTNOSTI	7
6.4	ZAVEDENÉ ČÍSELNÍKY	7
6.5	INFORMACE O MATERIÁLECH	7

6.6	KLASIFIKACE OBJEKTŮ V DIMS	7
6.7	SYSTÉMOVÁ PŘÍSLUŠNOST	7
7	VÝSTUPY Z DIMS	7
7.1	VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	7
7.2	OSTATNÍ VÝSTUPY Z DIMS	8
7.3	KUBATURY	8
8	ROZSAH DIMS	8
8.1	PROSTOROVÉ OHRANIČENÍ DIMS	8
9	KOORDINACE V RÁMCI DIMS	8
9.1	DUPLICITNÍ OBJEKTY A VLASTNOSTI	8
10	ÚČEL UŽITÍ	8
10.1	ZÁSADA ORGANIZACE VÝSTAVBY	8
10.2	ANALÝZA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (PBŘ)	8
11	ČÁST BEP – SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE)	8
11.1	PRAVIDLA PRO POJMENOVÁVÁNÍ SOUBORŮ A SLOŽEK	8
11.2	DEFINICE PROCESŮ PROVÁDĚNÝCH V CDE (WORKFLOW)	8

1 ÚVOD

Dokument Plán realizace BIM (BEP) zpracovává Správce informací na základě a v souladu s Požadavky Objednatele na informace i ostatními požadavky stanovenými v BIM Protokolu.

Dokument Plán realizace BIM (BEP) dokládá plnění požadavků Objednatele na použití metody BIM na projektu v souladu s BIM Protokolem a jeho přílohami. Plán realizace BIM (BEP) konkretizuje plnění těchto požadavků Zhotovitelem a případně je rozvíjí. Jedná se o dokument, jehož obsah se v průběhu projektu může měnit a jeho změna podléhá odsouhlasení Objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytovat Správci informací aktuální informace obsažené v Plánu realizace BIM (BEP) po celou dobu trvání Smlouvy.

Zhotovitel uvede, pro kterou fázi projektu (pokud je v rámci jeho plnění více fází) je doplňovaná informace relevantní.

Plán realizace BIM (BEP) bude Správcem informací vypracován do 30 dní od účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout informace nezbytné pro vypracování BEP do 5 dní od účinnosti smlouvy. Vypracování Plánu realizace BIM (BEP) zahrnuje předložení Plánu realizace BIM (BEP) Objednateli a vypořádání připomínek Objednatele. V tomto procesu schvalování bude mít Zhotovitel možnost vyjádřit se k BEP vypracovaném Správcem informací.

Objednatel si může vyžádat aktualizaci (upřesnění nebo doplnění) Plánu realizace BIM (BEP). Toto aktualizaci vypracuje Správce informací do 2 týdnů od obdržení takové žádosti. Zhotovitel je povinen poskytnout Správci informací informace na základě žádosti Objednatele do 5 pracovních dnů.

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Název projektu: Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu a budovy staré HTS

Základní údaje o projektu:

Projektová fáze:

2.1 KONTAKTNÍ SEZNAM

Správce informací:

Jméno a příjmení:

Organizace:

Telefon:

Email:

Koordinátor BIM:

Jméno a příjmení:

Organizace:

Telefon:

Email:

3 POUŽITÉ SOFTWARE NÁSTROJE

3.1 NÁSTROJE PRO TVORBU DIMS

Každým Dílčím DIMS může být vytvářen různými nástroji pro informační modelování. Zde budou uvedeny veškeré použité nástroje včetně jejich verze, datové formáty a příslušnosti k Dílčímu DIMS.

Nástroje pro tvorbu DIMS			
Nástroj (SW)	Formát	Verze	Dílčí model

3.2 NÁSTROJE PRO DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S DIMS

S každým dílčím modelem může být dále nakládáno ve vztahu k dané kombinaci užití dat. Zde budou uvedeny veškeré použité nástroje včetně jejich verze, účelu, datového formátu a příslušnosti k Dílčímu modelu.

Nástroje pro další nakládání s DIMS				
Nástroj (SW)	Účel nástroje	Formát	Verze	Dílčí model

3.3 SLUŽBY/ DOPLŇKY NÁSTROJŮ DIMS

Služby/ doplňky nástrojů DIMS				
Doplňek/ služba	Účel doplňku/ služby	Formát	Verze	Dílčí model

4 ORGANIZACE DIMS

DIMS je sestaven z Dílčích DIMS ve členění podle oborové (profesní) příslušnosti a dalšího dělení podle potřeb projektu. V tomto odstavci bude uvedeno konkrétní členění včetně označení Dílčího DIMS.

4.1 SKLADBA DIMS

Skladba DIMS		
Zkratka Dílčího DIMS:	Název Dílčího DIMS:	Označení Dílčího DIMS:

4.2 DĚLENÍ MODELU NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY

Popis konkrétního způsobu dělení DIMS na stavební objekty a provozní soubory, resp. na Dílčí DIMS s ohledem na požadavek Objednatele, fázi projektu.

5 GEOMETRIE DIMS

5.1 GEOMETRICKÁ PODROBNOST DIMS

Popis konkrétního způsobu splnění požadavku na geometrii datových objektů a elementů v DIMS.

5.2 REFERENČNÍ BOD

Popis umístění referenčního bodu a uvede konkrétní vztah DIMS k referenčnímu bodu a jeho zápis v IFC.

5.3 SOUŘADNICE A ORIENTACE DIMS

Popis použitého souřadnicového systému, a to zejména vzhledem k možnostem vybraného softwarového nástroje pro tvorbu DIMS včetně orientace DIMS.

6 NEGRAFICKÉ INFORMACE V DIMS

6.1 SYSTÉM ZNAČENÍ OBJEKTŮ V DIMS

Použitý systém značení objektů/typu objektů v rámci DIMS. Systém popisu je doporučeno doplnit kompletním výpisem všech značení objektů/typu objektů v projektu.

Značení typu objektu je shodné pro všechny výskyty Elementu se shodnými vlastnostmi. Ve značení jednotlivých výskytů může být odlišeno konkrétní číslo výskytu (identifikace výskytu).

Pojmenování objektů/typu objektů je provedeno:

Systém značení objektů v DIMS (IFC)		
Zvolený způsob zápisu značení:	Podrobnosti	Omezení platnosti
vlastní vlastností (Property/PropertySet)		
atributem „Type“ nebo „Type Name“;		
atributem „Name“;		
vlastností „Reference“ v „*.Common.Reference“		

6.2 ZMĚNA DATOVÉHO TYPU IFC

Popis změny datového typu u jednotlivých vlastností vynucené technickými limity použitého SW nástroje pro tvorbu.

Změna datového typu IFC	
Nahrazovaný datový typ	Nahrazující datový typ

6.3 SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Specifické vlastnosti potřebné pro zhotovení DIMS, které jsou nad rámec požadovaných vlastností Objednatele.

6.4 ZAVEDENÉ ČÍSELNÍKY

Zde budou uvedeny v DIMS zavedené číselníky, jejich upřesnění nebo doplnění. Do této části budou doplněny taktéž další způsoby Zhotovitelem zvoleného třídění dat.

6.5 INFORMACE O MATERIÁLECH

Popis konkrétního způsobu použití a přiřazení materiálů v rámci tvorby DIMS a značení materiálů, pokud je odlišné od platných Právních předpisů nebo norem. Popis způsobu zápisu informací o materiálu v proprietárním i IFC modelu.

6.6 KLASIFIKACE OBJEKTŮ V DIMS

Způsob splnění požadavku Objednatele na klasifikaci. Uvede:

- Zvolené klasifikační systémy
- Jejich vztah k objektům v DIMS – jakým způsobem jsou klasifikovány jednotlivé Elementy
- Způsob zápisu klasifikace v IFC

6.7 SYSTÉMOVÁ PŘÍSLUŠNOST

Způsob splnění požadavku Objednatele na systémovou příslušnost. Popis způsobu zápisu informací systémové příslušnosti v proprietárním i IFC modelu. Jsou provedeny následující systémy:

Systémová příslušnost			
číslo	pojmenování systému/subsystému	Podrobný popis výjimky	Dílčí DIMS

7 VÝSTUPY Z DIMS

7.1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Přehlednou formou uvedený konkrétní rozsah a způsob tvorby výkresové dokumentace ve vazbě na DIMS:

- uvede případy manuálně dokreslovaných částí (mimo kóty a anotace) výkresů = co není automaticky generováno na základě modelovaných objektů.
- uvede veškeré ostatní výkresy vytvářené mimo DIMS (resp. mimo nástroj pro tvorbu DIMS) a které jsou součástí DIMS.
- uvede seznam těch případů, kdy výkresy nebudou odpovídat technickým normám upravujícím způsob tvorby technické dokumentace.

7.2 OSTATNÍ VÝSTUPY Z DIMS

Popis konkrétního způsobu tvorby výstupů z DIMS včetně vazby na související Dokumenty vytvářené mimo DIMS. Může se jednat o nevýkresovou část projektové dokumentace, výkazy množství apod. Zhotovitel předloží popis konkrétních částí jednotlivých výstupů, které nejsou z DIMS automaticky generovány.

7.3 KUBATURY

Zhotovitel doloží výpočet plochy a objemu.

8 ROZSAH DIMS

8.1 PROSTOROVÉ OHRANIČENÍ DIMS

Vymezení prostorové hranice DIMS.

9 KOORDINACE V RÁMCI DIMS

9.1 DUPLICITNÍ OBJEKTY A VLASTNOSTI

Seznam výjimek duplicitních Datových objektů a vlastností a zdůvodnění jejich výskytu.

Duplicitní objekty			
Číslo výjimky	Datový objekt/dílčí DIMS	Duplicita: Datový objekt/dílčí DIMS	Zdůvodnění výjimky

10 ÚČEL UŽITÍ

10.1 ZÁSADA ORGANIZACE VÝSTAVBY

Zhotovitel uvede konkrétní způsob splnění požadavků na Dílčí DiMS.

10.2 ANALÝZA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (PBŘ)

Zhotovitel uvede konkrétní způsob splnění požadavků na Dílčí DiMS.

11 ČÁST BEP – SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE)

11.1 PRAVIDLA PRO POJMENOVÁVÁNÍ SOUBORŮ A SLOŽEK

Způsob splnění požadavků na pojmenovávání souborů a složek.

11.2 DEFINICE PROCESŮ PROVÁDĚNÝCH V CDE (WORKFLOW)

Popis, jakým způsobem jsou splněny požadavky na procesy, které budou realizovány prostřednictvím CDE.

V tomto odstavci budou zobrazeny veškeré procesy prováděné v CDE formou procesních diagramů (např. notací BPMN). Procesní diagramy je možné zpracovat jako samostatnou přílohu tohoto dokumentu.

Tento dokument byl vytvořen pouze pro potřeby tohoto zadávacího řízení a specificky na míru požadavkům objednatele. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo použít způsoby uvedenými v § 12 a násl. autorského zákona pouze se souhlasem zpracovatele.