

Předmět: RE: CN kompletace
Od: "Lenka Havlová SC Semily" <info@sportovni-centrum.cz>
Odesláno: 15.05.2026 13:08:18
Komu: [REDACTED]

Dobrý den,

na základě předchozích jednání tímto objednááme kompletační práce u firmy Mibag dle cenové nabídky V 26 407/2.

S pozdravem


Ing. Lenka Havlová
tel. [REDACTED]

Sportovní centrum Semily, příspěvková organizace
3. května 327
513 01 Semily
IČO: 71183680
DIČ: CZ71183680

From [REDACTED]
Sent: Friday, May 15, 2026 12:23 PM
To: info@sportovni-centrum.cz
Subject: CN kompletace

Dobrý den, paní Havlová,
v příloze posílám Cenovou nabídku na kompletační práce V 26 407/2.
Přeji krásný den

[REDACTED]
technik
MIBAG sanace spol. s r.o.
[Studánecká 490, 463 03 Stráž nad Nisou](#)
Tel: [REDACTED] [Web](#)



MIBAG sanace spol. s r.o.			číslo zakázky: V 26 407/2						strana:1	
Na Radosti 402			stavba: Objekt občanské vybavenosti						zpracoval: VM	
155 21 Praha 5 Zličín			část: 3.května 327, Semily						datum:	
			činnost: kompletace a uvedení do původního stavu						12.05.2026	
podl.	popis místnosti		výměry místnosti							
			a	b	v	plocha stropu	plocha stěn	plocha podlahy	obvod místnosti	poznámka
		č. míst.	m	m	m	m2	m2	m2	bm	
1.n.p.										
1.n.p.	chodba část A	101	6,00	1,80	3,10	11,00	49,00	11,00	16,00	omítky, výmalba
1.n.p.	chodba část B	102	1,80	4,30	3,10	8,00	38,00	8,00	13,00	omítky, výmalba
1.n.p.	kotelna	103	3,80	2,90	3,20	12,00	43,00	12,00	14,00	dlažba, omítky, výmalba
1.n.p.	WC + šatna	104	4,30	1,60	3,20	7,00	38,00	7,00	12,00	dlažba, omítky, výmalba
1.n.p.	úklidová místnost	105	0,90	1,80	3,10	2,00	17,00	2,00	6,00	dlažba, omítky, výmalba
1.n.p.	kuchyň	106	3,90	3,40	3,10	14,00	46,00	14,00	15,00	
1.n.p.	sklad za kotelnou	107	3,30	4,30	3,10	15,00	48,00	15,00	16,00	
Celkem						69,00	279,00	69,00		
štukování stěn						0,00	10,00			
jádrová omítka						0,00	10,00			
zakrytí podlahy								21,00		
škrábání malby						0,00	0,00		dle skutečnosti	
penetrace podkladu						0,00	25,00		štukování stěn a jádrová omítka	
výmalba						40,00	152,00		odečteny obklady šatna + uklidová místnost	
soklování dlažby									0,00	zajistí město Semily
Finální úklid						69 m2				

MIBAG sanace spol. s r.o.

Cenová nabídka V 26 407/2 kompletace objektu obč. vybavenosti

V Liberci : 12.5.2026

Na akci: Sportovní centrum Semily, 3.května 327, Semily

Pojišťovna: Kooperativa, a.s. VIG

Číslo škodní události: 4264004352

škoda ze dne: 26.1.2026

Pro: **Město Semily**
Husova 82
513 01 Semily
IČO: 00276111 DIČ: CZ00276111
vz: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
em: [REDACTED]

Od: **MIBAG sanace spol. s r.o.**
Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín
IČO: 25773062
DIČ: CZ25773062
Jednatel: Ing. Robert Tachovský
Tel.: +420 [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]

Předmětem díla jsou stavební sanační práce (CZ-CPA 41-43) v objektu občanské vybavenosti po vytopení.

Jedná se o vícepodlažní zděnou budovu sloužící jako sportovní centrum postavenou začátkem 21.století.

Nášlapné vrstvy podlah v zasaženém sportovním centru jsou tvořeny dlažbou.

Z provedených sond a ze stavební dokumentace je patrné, že skladbu podlah v zasažené části objektu tvoří betonová vrstva včetně tepelné izolace (polystyren 20cm) a hydroizolace.

Došlo zde k vytopení části sportovního centra, které se nachází v 1.n.p. zasaženého objektu.

Nabídka obsahuje kompletaci objektu občanské vybavenosti.

Po prohlídce na místě stavby a konzultaci s investorem (poškozeným) navrhuje firma MIBAG sanace spol. s r.o.

následující postup prací.:

CENOVÁ NABÍDKA

Poř.č.	Předmět	kód položky	M.J.	Množství	J.C.	Celkem	Součet
01	Práce malířské, tapetářské a lakýrnické						21 587,50
01 01	zakrytí nemalovaných ploch před zahájením výmalby	7844P2513	m2	21,00	25,70	539,70	
01 02	tmelení prasklin a rohů	7844P1614	bm	20,00	34,20	684,00	
01 03	škrábání malby - dle skutečnosti	7844P1314	m2	0,00	83,30	0,00	
01 04	výrovnávka podkladu celoplošným tmelením	7844P1914	m2	5,00	332,00	1 660,00	
01 05	penetrace stěn - omítky a štuk	7844P2214	m2	10,00	29,10	291,00	
01 06	výmalba - standardní ořezuvzdorná za sucha dvojnásobná bílá	7846P1314	m2	192,00	95,90	18 412,80	
02	Práce zednické a sádkartonářské						18 678,00
02 01	zapravení sond		ks	3,00	1 500,00	4 500,00	
02 02	štukování stěn - celoplošně	6121P3818	m2	10,00	260,00	2 600,00	
02 03	zednické opravy omítek (stěna) - vápenocementová štuková	6121P3314	m2	10,00	697,00	6 970,00	
02 04	dodávka + montáž soklů dlažby - zajistí město Semily	7711P4314	bm	0,00	817,00	0,00	
02 05	zapravení návrhů po nuceném vysoušení	SANVIG0102	ks	30,00	153,60	4 608,00	
03	Práce režijní - přesuny hmot						1 072,00
03 01	přesun hmot do 50m	0011P1212	hod	2,00	536,00	1 072,00	
04	Zařízení stavby (doprava materiálu)						15 174,00
04 01	doprava (10km*2*3jízdy) - pojízdná dílna	SANVIG2026 0302	km	60,00	30,00	1 800,00	
04 02	doprava (10km*2*4jízdy) - doprava zaměstnanců	SANVIG2026 0302	km	80,00	24,00	1 920,00	
04 03	závěrečný úklid - sportovní centrum	9522P1214	m2	69,00	166,00	11 454,00	
05	Likvidace odpadu						1 000,00
05 01	likvidace směsného odpadu (obalový materiál, zakrývací materiál, čistící materiál...)	70SAN0025	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	
Celkem bez DPH						57 511,50	57 511,50
CELKEM						57 511,50	
						57 511,50 Kč	

Daň je povinen doplnit a přiznat příjemce faktury.

Termín realizace: dle požadavku zadavatele, předpokládaný termín 5-10 dnů.

(prací. doba od 7.00 - 15.30 hod., možnost práce v prodloužených směnách max.12 hod) - koordinováno se zadavatelem.

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na el. energie (230V/16A,400V/25A),splaškovou kanalizací a vody bezúplatně.

Žádáme zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom ji mohli zařadit do našeho časového plánu.

V případě realizace žádáme o písemné potvrzení objednávky.

Po dokončení díla Vám bude vystavena faktura konečná s 10 ti denní splatností na základě skutečně provedených výkonů.

Uvítali bychom zálohu ve výši 50% objednaných výkonů.

s pozdravem

MIBAG sanace spol. s r.o.

Přílohy: výkaz výměr