



MMOPP00NBT3E

\*MMOPP00NBT3E\*

## SMLOUVA O DÍLO

**Zakázka: „Oprava kapliček v Držkovicích, Vávrovicích, Palhanci a Karlovci (oprava povodňových škod)“**

### Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ, DIČ: **00300535, CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
[REDACTED] **referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GRIGAR s.r.o.**  
Sídlo: **U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava**  
IČ, DIČ: **25826638, CZ25826638**  
Datová schránka: **2rc8446**  
E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupen: [REDACTED]  
Zapsán: **u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19708**  
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] **jednatel**  
[REDACTED] **jednatelka**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]  
dále jen „zhotovitel“

## **Článek II.** Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

## **Článek III.** Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

**„Oprava kapliček v Držkovicích, Vávrovicích, Palhanci a Karlovci (oprava povodňových škod)“,**

(dále také jen "dílo").

Jedná se o stavební práce spočívající v opravě kapliček nacházejících se v místních částech Držkovice, Vávrovice, Palhanec a Karlovec. Součástí realizace je také odstranění vybraných poškození vzniklých v důsledku povodní v roce 2024.

Práce zahrnují zejména stavební úpravy a opravy konstrukcí a povrchů objektů, včetně oprav vnitřních a vnějších omítek, fasád, podlah a dlažeb, malířských a natěračských prací, oprav a výměny vybraných truhlářských a zámečnických prvků (okna, dveře, mříže, kovové konstrukce), klempířských konstrukcí a souvisejících střešních prvků. Součástí zakázky jsou rovněž práce spojené s obnovou zasklení, montáží ochranných prvků a úpravami přilehlých ploch.

Součástí plnění je také montáž a demontáž lešení, odvoz a likvidace stavební suti, vybudování a odstranění zařízení staveniště a uvedení dotčených ploch do původního stavu.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu s položkovým rozpočtem – výkazem výměr.

V případě potřeby si zhotovitel dopravuje na vlastní náklady zadávací projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.). Takto dopracovanou projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Součástí díla je rovněž:
  - odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot,
  - zajištění všech dokladů nutných k převímce stavby,
  - zajištění úplného úklidu dotčených objektů a přilehlých prostor.
- 3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

#### Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty  
**1.842.190,24 Kč**
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku  
**386.859,95 Kč**
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku  
**0,00 Kč**
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem  
**2.229.050,19 Kč**

(slovy: dva miliony dvě stě dvacet devět tisíc padesát a 19/100 korun českých)

- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště a nutnou spolupráci se správcem objektu.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

## Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelům poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelům. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednatelům po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednatelům. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Faktury budou obsahovat tyto údaje:
- a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
  - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
  - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
  - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
  - e) číslo faktury;
  - f) den vystavení a den splatnosti;
  - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
  - h) soupis provedených prací za fakturační období;
  - i) fakturovanou částku;
  - j) označení díla, označení názvu a čísla projektu.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přerušil v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednatelům.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednatelům. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud

bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

## Článek VI.

### Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebního objektu, jehož úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

## Článek VII.

### Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, do 122 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.
- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:  
a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;

- b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
- c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

### **Článek VIII.**

#### Místo plnění

Místem plnění je:

- objekt kapličky Neposkvrněné panny Marie, pozemek parc. č. 1 nacházející se v katastrálním území Držkovice, v obci Opava,
  - objekt kapličky Sv. Vendelína, pozemek parc. č. St. 43 nacházející se v katastrálním území Vávrovice, v obci Opava,
  - objektu kapličky Sv. Antonína, pozemek parc. č. 25 nacházející se v katastrálním území Palhanec, v obci Opava,
  - objekt kapličky, pozemek parc. č. 2104/3 nacházející se v katastrálním území Opava–Předměstí, v obci Opava,
- v rozsahu dle předmětu díla a položkového rozpočtu, která je samostatnou přílohou této smlouvy.

### **Článek IX.**

#### Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

### **Článek X.**

#### Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.

- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přílehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně kropení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatel. Zároveň zhotovitel veškeré odsouhlasené a provedené změny vč. jejich zdůvodnění písemně zpracuje do formuláře, který mu poskytne objednatel.
- 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
- 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.

- 10.23. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.25. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh realizace a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.26. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.27. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.28. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektu.
- 10.29. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu - kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného Odborem přípravy a realizace investic. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními listky atd.  
Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními listky apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.
- 10.30. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.31. Zhotovitel zajistí po celou dobu stavby přístup zástupcům tiskového oddělení z Odboru kanceláře primátora za účelem dokumentace a zaznamenávání postupu prací během celé stavby. Dokumentace a zaznamenávání bude prováděno jak pořizováním fotografií, tak pořizováním videozáznamů.
- 10.32. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.33. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto

odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

- 10.34. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.33. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

## Článek XI.

### Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
- a) označení díla
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
  - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
  - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
  - f) datum a místo sepsání zápisu
  - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
  - h) seznam převzaté dokumentace
  - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
  - j) termín vyklizení staveniště
  - k) datum ukončení záruky za dílo
  - l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace investic Magistrátu města Opava.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

## **Článek XII.** Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
  - název zhotovitele,
  - termín stavby – zahájení a ukončení,
  - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího.
- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

## **Článek XIII.** Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

#### **Článek XIV.**

##### Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### **Článek XV.**

##### Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

#### **Článek XVI.**

##### Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek VII. odst. 7.2. a článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,05 %** ze smluvní ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,1%** ze smluvní ceny díla bez DPH za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení v zákonné výši.

- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.26 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

## **Článek XVII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Zhotovitel se zavazuje k udělení souhlasu zástupcům objednatele získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.

- 17.4. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
  - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
  - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.11. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 17.13. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.
- 17.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.15. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.  
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.

- 17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
- 17.17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.)
- 17.18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 28.04.2026, usnesení č. 4988/111/RM/26, bod 1a.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne \_\_\_\_\_

V Opavě dne \_\_\_\_\_

**Za objednatele**

primátor

Digitálně podepsal

Důvod: po dobu nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek primátora

Datum: 2026.05.13  
10:51:43 +02'00'

**Za zhotovitele**

jednatel

jednatelka

Digitálně podepsal

Datum: 2026.05.12  
17:22:27 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2026.05.12  
17:21:11 +02'00'

Rekapitulace	celkem (s DPH)	
--------------	----------------	--


<b>[redacted]</b>		
odstranění povodňových škod	310 657,08 Kč	401 583,90 Kč
stavební práce	90 926,82 Kč	

<b>Kaplička Palhanec</b>		
odstranění povodňových škod	1 087 769,96 Kč	1 193 510,18 Kč
stavební práce	105 740,22 Kč	

<b>Kaplička Palhanec (Kardovoz)</b>		
odstranění povodňových škod	146 400,93 Kč	321 224,47 Kč
stavební práce	174 823,55 Kč	

<b>Kaplička Vavrovice</b>		
odstranění povodňových škod	304 440,72 Kč	312 731,64 Kč
stavební práce	8 290,92 Kč	

Kapličky celkem (s DPH)		2 229 050,19 Kč
-------------------------	--	-----------------



## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 26/01 Držkovice  
**Objekt:** 02 Stavební práce  
**Rozpočet:** 01 Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** GRIGAR, s.r.o. IČO: 25826638  
 U Náhonu 2832/6 DIČ: CZ25826638  
 746 01 Opava 1


**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	152 064,03
PSV	97 077,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	7 600,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>256 741,39</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	256 741,39 CZK
Základní DPH	21 %	53 915,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 310 657,08 CZK**

v OPAVĚ dne 14.4.2026  
  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 220,02	3,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			499,20	0,2
5	Komunikace	HSV			4 825,60	1,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			56 913,26	22,2
8	Trubní vedení	HSV			7 770,00	3,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			624,00	0,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 893,45	2,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 587,58	7,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 783,07	1,5
96	Bourání konstrukci	HSV			2 863,24	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 869,43	5,8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			69 008,15	3,9
783	Nátěry	PSV			3 678,04	1,4
784	Malby	PSV			22 834,60	8,9
787	Zasklivání	PSV			1 556,57	0,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 215,18	10,2
VN	Vedlejší náklady	VN			7 600,00	3,0
Cena celkem					256 741,39	100,0

## Položkový rozpočet

S:	26/01	Držkovice
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>8 220,02</b>
1	113107305R00	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo těžené tl. 50 mm (1+1,1+3,1)*0,8*0,1	m2	0,41600	65,00	27,04
2	113107730R00	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo drcené se štěpem tl. 300 mm (1+1,1+3,1)*0,8*0,06	m2	0,24960	550,00	137,28
3	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy plochy do 50 m2, tl. 100 mm (1+1,1+3,1)*0,8	m2	4,16000	245,00	1 019,20
4	113231235R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatížení B125, š. 350 mm	m	14,10000	145,00	2 044,50
5	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 (1+1,1+3,1)*0,8*0,6	m3	2,49600	1 050,00	2 620,80
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (1+1,1+3,1)*0,8*0,6	m3	2,49600	950,00	2 371,20
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>499,20</b>
7	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm (1+1,1+3,1)*0,8*0,1	m3	0,41600	1 200,00	499,20
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>4 825,60</b>
8	564782111R00	Podklad z kameniva drceného fr. 32-63 mm s výplňovým kamenivem tl. 300 mm po zhuštění (1+1,1+3,1)*0,8	m2	4,16000	450,00	1 872,00
9	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asfaltovým betonem, do tl. 70 mm po zhuštění (1+1,1+3,1)*0,8	m2	4,16000	710,00	2 953,60
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>56 913,26</b>
10	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení dveře : 1*3 okna : 2*0,8*0,6	m2	3,96000	40,00	158,40
11	622390711R00	Provedení povrchové úpravy ostění, lišty, stěrka, omítka vstup : 6 zasedací místnost : 6,8	m2	12,80000	900,00	11 520,00
12	622401903R00	Příplatek za zaoblení povrchu, omítka vnější stěn, štuková hlazená 6,1*3,55	m2	21,65500	5,00	108,28
13	622412213RT2	Nátěr stěn vnějších, silikonový, složitost 1 - 2 fasáda : 4,05*3,55+4,05*2/2 14,1*3,55	m2	68,48250	245,00	16 778,21
14	622412214R00	Nátěr stěn vnějších, silikonový, hydrofobní, složitost 1 - 2 sokl : 4,05*0,35 14,1*0,35	m2	6,35250	260,00	1 651,65
15	622421721R00	Oprava omítky vnější stěn, složitost 1 - 2 vápenné, štukové SMS do 10 % plochy fasáda : 4,05*3,55+4,05*2/2 14,1*3,55	m2	68,48250	179,00	12 258,37
16	622454311R00	Oprava omítky vnější. cementové, hladké, do 30 % plochy sokl : 4,05*0,35 14,1*0,35	m2	6,35250	280,00	1 778,70
17	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost 1 - 2 fasáda : 4,05*3,55+4,05*2/2	m2	74,83500	45,00	3 367,58

72

## Položkový rozpočet

S:	26/01	Držkovice
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		14,1*3,55		50,05500		
		sokl : 4,05*0,35		1,41750		
		14,1*0,35		4,93500		
18	624401111R00	Vyspravení poškoz. hran spár. maltou MVC s disperzí dveře : 3,9*2	m	7,80000	80,00	624,00
				7,80000		
19	624601111R00	Tmelení spár 20 x 20 mm, tmelem sokl : 12	m	12,00000	60,00	720,00
				12,00000		
20	622 R - 1	Oprava římsy podokapní 0,5	m	0,50000	2 950,00	1 475,00
				0,50000		
21	622413101R01	Penetrační nátěr podkladů, složitost 1 - 2 fasáda : 4,05*3,55+4,05*2/2 14,1*3,55 sokl : 4,05*0,35 14,1*0,35	m2	74,83500	42,00	3 143,07
				18,42750		
				50,05500		
				1,41750		
				4,93500		
22	R 6158	Montáž a dodávka sanační lišty vnitřní lišta sanační : 7,5	m	7,50000	380,00	2 850,00
				7,50000		
23	62740504R	Páska maskovací kreповá 60°C 50 mm x 50 m	kus	8,00000	60,00	480,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>7 770,00</b>
24	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	110,00	220,00
25	895941211R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 nízký	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
26	721170967R00	Provedení opravy kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 160 mm	kus	1,00000	600,00	600,00
27	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm 1+1,1+3,1	m	5,20000	800,00	4 160,00
				5,20000		
28	28651661.AR	Koleno 30° PVC, Pipelife KG 160 mm, SN 4 - 8	kus	2,00000	145,00	290,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>624,00</b>
29	919735113R00	Rezáni stávajícího asfaltového krytu, podkladu tl. 100 - 150 mm 1+1,1+3,1	m	5,20000	120,00	624,00
				5,20000		
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>6 893,45</b>
30	935111211R00	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku z tvárnice šířky do 800 mm 14,1*0,6	m	8,46000	360,00	3 045,60
				8,46000		
31	935111911R00	Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky lože nad 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku 14,1*0,8	m2	11,28000	4,00	45,12
				11,28000		
32	59227003R	Silniční žlab velký - 330 x 670 x 158 mm 14,1/0,33	kus	42,72727	89,00	3 802,73
				42,72727		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>18 587,58</b>
33	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m fasáda : 4,05*3,55+4,05*2/2 14,1*3,55	m2	68,48250	70,00	4 793,78
				18,42750		
				50,05500		
34	941941502R00	Doprava lešení pronajímaného - dovoz a odvoz sady do 250 m2	km	12,50000	135,00	1 687,50
35	941941191R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 68,48250	m2	68,48250	40,00	2 739,30
				68,48250		
36	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	68,96500	60,00	3 448,25
37	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,00000	225,00	4 500,00

## Položkový rozpočet

S:	26/01	Držkovice
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(6+4)*2		20,00000		
38	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken fasáda : 4,05*3,55+4,05*2/2 14,1*3,55	m2	68,48250	8,00	547,86
39	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě stínění do 50 % Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 68,48250	m2	68,48250	1,00	68,48
40	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 68,48250	m2	68,48250	5,00	342,41
41	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	2,00000	150,00	300,00
42	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k poř. 5012 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 2,00000	m	2,00000	25,00	50,00
43	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 2,00000	m	2,00000	55,00	110,00
<b>Díl: 95      Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>3 783,07</b>
44	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 4*6	m2	24,00000	150,00	3 600,00
45	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří lunetová okna : 2*0,94*0,53 vstupní dveře : 1,4*1,3	m2	2,81640	65,00	183,07
<b>Díl: 96      Bourání konstrukcí</b>						<b>2 863,24</b>
46	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000	5,00	10,00
47	968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	1,00000	25,00	25,00
48	978021111R00	Otlučení cementových omítek stěn do 5 % sokl : 4,05*0,35 14,1*0,35	m2	6,35250	14,00	88,94
49	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 % fasáda : 4,05*3,55+4,05*2/2 14,1*3,55	m2	68,48250	40,00	2 739,30
<b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot</b>						<b>14 869,43</b>
50	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	12,39119	1 200,00	14 869,43
<b>Díl: 766      Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>						<b>69 008,15</b>
51	766667932R00	Vyspravení dřevěné zárubně dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	110,00	110,00
52	766669921R00	Oprava dřevěných dveří - výměna zámku	kus	1,00000	80,00	80,00
53	766669922R00	Oprava dveří - výměna vložky Fab	kus	1,00000	45,00	45,00
54	766669923R00	Oprava dveří - výměna dveřního štítku	kus	1,00000	30,00	30,00
55	766661111R01	Renovace vstupních dveří vstupní dveře 1,4x3,1 : 1	kus	1,00000	29 000,00	29 000,00
56	766711011R01	Renovace oken lunetové okno 940x530 : 2	ks	2,00000	13 500,00	27 000,00
57	766 R - 1	Oprava nástěnek u vstupu 2	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
58	766 R - 2	Oprava rámu obrazu ve štítu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
59	549146402R	Kování bezpečnostní klika-knoflík nerez mat Ti	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
60	54964725R	Vložka cylindrická oboustranná FAB, rozměr 40+40 mm	kus	1,00000	450,00	450,00
61	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce. v objektech výšky do 6 m	%	693,15000	1,00	693,15

## Položkový rozpočet

S:	26/01	Držkovice
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>3 678,04</b>
62	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	12,68290	290,00	3 678,04
		dveře : 1,3*3*2		7,80000		
		okna : 2*((9,4+1,1)*0,05)+(0,4*6*0,04)*2		1,24200		
		zárubně : (3+3+1,55)*0,35		2,64250		
		nástěnky : 2*0,36*0,46*2		0,66240		
		rám obrazu : (0,6+0,8)*0,06*2*2		0,33600		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>22 834,60</b>
63	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	3,96000	45,00	178,20
		dveře : 1*3		3,00000		
		okna : 2*0,8*0,6		0,96000		
64	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	62,12500	49,00	3 044,13
		3,65*3,5		12,77500		
		14,1*3,5		49,35000		
65	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem Akryl Emulze, 1 x	m2	73,65250	28,00	2 062,27
		3,65*3,5		12,77500		
		14,1*3,5		49,35000		
		2,65*4,35		11,52750		
66	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem 1 x	m2	73,65250	140,00	10 311,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 73,65250		73,65250		
67	783801811R00	Odstranění malby z omítek stropů, oškrábáním	m2	11,52750	59,00	680,12
		2,65*4,35		11,52750		
68	784125212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	73,65250	80,00	5 892,20
		3,65*3,5		12,77500		
		14,1*3,5		49,35000		
		2,65*4,35		11,52750		
69	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	73,65250	2,00	147,31
		3,65*3,5		12,77500		
		14,1*3,5		49,35000		
		2,65*4,35		11,52750		
70	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	11,52750	19,00	219,02
		2,65*4,35		11,52750		
71	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	15,00000	20,00	300,00
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>1 556,57</b>
72	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	1,52500	120,00	183,00
		dveře : 1,25*0,5		0,62500		
		okna : 2*0,9*0,5		0,90000		
73	787621280R00	Zasklívání oken vývės., pod/zatmel. matovaným 4	m2	1,52500	890,00	1 357,25
		dveře : 1,25*0,5		0,62500		
		okna : 2*0,9*0,5		0,90000		
74	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, v objektech výšky do 6 m	%	16,31760	1,00	16,32
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>26 215,18</b>
75	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,65714	310,00	1 753,71
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	113,14271	26,00	2 941,71
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,97141	468,00	7 942,62
78	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,62854	50,00	1 131,43

### Položkový rozpočet

S:	26/01	Držkovice
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva. skupina odpadu 170904	t	5,65714	2 200,00	12 445,71
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>7 600,00</b>
80	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, provoz elektrocentrály	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
81	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	600,00	600,00

<b>Celkem</b>	<b>256 741,39</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 26/01 Držkovice  
**Objekt:** 02 Stavební práce  
**Rozpočet:** 02 Oprava kapličky - stavební práce

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** GRIGAR, s.r.o. IČO: 25826638  
 U Náhonu 2832/6 DIČ: CZ25826638  
 746 01 Opava 1

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	32 728,00
PSV	40 518,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 900,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>75 146,13</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	75 146,13 CZK
Základní DPH	21 %	15 780,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **90 926,82 CZK**

v           12/11           dne           14. 4. 2016          



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 000,00	31,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 728,00	11,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			27 381,86	36,4
783	Nátěry	PSV			13 136,27	17,5
VN	Vedlejší náklady	VN			1 900,00	2,5
Cena celkem					75 146,13	100,0

## Položkový rozpočet

S:	26/01	Držkovice
O:	02	Stavební práce
R:	02	Oprava kapličky - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>24 000,00</b>
1	180456171100R	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16 střecha a věžička : 6*8	Sh	48,00000	500,00	24 000,00
				48,00000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>8 728,00</b>
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 4*6	m2	24,00000	150,00	3 600,00
				24,00000		
3	952904111R00	Čištění střešních žlabů 14,1	m	14,10000	80,00	1 128,00
				14,10000		
4	913 R00	Hzs - Stavební dělník 10	h	10,00000	400,00	4 000,00
				10,00000		
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>27 381,86</b>
5	712400841RT1	Odstranění mechu ze střech do 30° běžný stupeň znečištění střecha : 2,9*14,1	m2	40,89000	12,00	490,68
				40,89000		
6	764311291RT2	Montáž krytiny z Pz tabulí 2 x 1 m bez zednických výpomocí 5*4,5	m2	22,50000	660,00	14 850,00
				22,50000		
7	764224220R00	Oplechování okapů ze segmentů délky do 500 mm z Cu plechu rš 330 mm šikmá střecha oprava oplechování věžičky : 8	m	8,00000	1 200,00	9 600,00
				8,00000		
8	764311821R00	Demontáž krytiny z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m2, šikmá střecha sklon do 30° 5*4,5	m2	22,50000	55,00	1 237,50
				22,50000		
9	203 R00	Zednické výpomoci	%	266,33870	3,00	799,02
10	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	269,77200	1,50	404,66
<b>Díl: 783 Natěry</b>						<b>13 136,27</b>
11	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný střecha : 2,9*14,1	m2	40,89000	155,00	6 337,95
				40,89000		
12	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 40,89000	m2	40,89000	70,00	2 862,30
				40,89000		
13	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí střecha : 2,9*14,1	m2	40,89000	18,00	736,02
				40,89000		
14	783 R - 1	Údržba - věžičky, očištění, odrezivění, nový nátěr	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>1 900,00</b>
15	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, provoz elektrocentrály	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
16	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	400,00	400,00
<b>Celkem</b>						<b>75 146,13</b>

Poznámky uchazeče k zadání



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 356,75	0,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 000,00	1,0
5	Komunikace	HSV			14 182,15	1,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			68 207,00	7,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			58 845,21	6,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			31 529,40	3,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 174,90	1,0
96	Bourání konstrukci	HSV			7 881,52	0,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 813,66	1,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			14 209,68	1,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			43 146,00	4,8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			330 745,51	3,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			131 231,24	14,6
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			2 100,00	0,2
783	Nátěry	PSV			10 248,04	1,1
784	Malby	PSV			98 647,30	11,0
787	Zasklívání	PSV			17 444,34	1,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28 520,74	3,2
VN	Vedlejší náklady	VN			8 700,00	1,0
Cena celkem					898 983,44	100,0

## Položkový rozpočet

S:	26/02	Palhanec
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 356,75</b>
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic, na sucho 6,7*1,5	m2	10,05000	70,00	703,50
2	113107305R00	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo těžené tl. 50 mm 6,7*1,5	m2	10,05000	65,00	653,25
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>9 000,00</b>
3	465210113R01	Schody z žulového kamene, uložené na sucho - vstupní žulový schod	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>14 182,15</b>
4	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti tl. 50 mm po zhutnění štěrkodrt' frakce 0-32 mm 6,7*1,5	m2	10,05000	79,00	793,95
5	596291111R00	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm 1,5+1,5+6,7	m	9,70000	340,00	3 298,00
6	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do pisku, tl. 40 mm 6,7*1,5	m2	10,05000	920,00	9 246,00
7	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopisku rozprostření a zhutnění 6,7*1,5*0,08	m3	0,80400	1 050,00	844,20
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>68 207,00</b>
8	602013102R00	Postřík stěn sanační, ručně 5*1,5*2+4*1,5+2*1,5	m2	24,00000	150,00	3 600,00
9	602022121RT1	Omítka jádrová sanační, ručně tloušťka vrstvy 20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,00000	m2	24,00000	730,00	17 520,00
10	602022122RT1	Omítka stěn vyrovnávací sanační, ručně tloušťka vrstvy 20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,00000	m2	24,00000	710,00	17 040,00
11	602022151RT4	Štuk na stěnách sanační, ručně Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,00000	m2	24,00000	315,00	7 560,00
12	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 20	kus	20,00000	175,00	3 500,00
13	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří, obkladů apod. s použitím suché maltové směsi okna : (1,17+1,17+1,36)*4*2 dveře : (2,09+2,09+2,2)*2	m	42,36000	145,00	6 142,20
14	612425931RT2	Omítka vnitřní ostění, vápenná, štuková s použitím suché maltové směsi okna : (1,17+1,17+1,36)*4*0,3 dveře : (2,09+2,09+2,2)*0,3	m2	6,35400	1 200,00	7 624,80
15	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi (5,8+3,5)*2*1,25 3,65*0,3*6 (5,8+3,5)*2*0,15 3,65*0,15*4	m2	34,80000	150,00	5 220,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>58 845,21</b>
16	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení okna : 0,9*1,65*4 dveře : 1,400*2,800	m2	9,86000	40,00	394,40
17	622412213RT2	Nátěr stěn vnějších, silikonový, složitost 1 - 2 fasáda : 5,9*3,55*2	m2	78,10000	245,00	19 134,50

## Položkový rozpočet

S:	26/02	Palhanec
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4,6*3,55		16,33000		
		(1,75+2,1+1,75)*3,55		19,88000		
18	622412214R00	Nátěr stěn vnějších, silikonový, hydrofóbní, složitost 1 - 2	m2	32,43000	260,00	8 431,80
		sokl : (5,9+4,6+4,6+3)*0,3		5,43000		
		podezdívka oplocení : (0,35+0,2+0,35)*(4,7+6,7+9,3+9,3)		27,00000		
19	622421723R00	Oprava omítky vnější stěn, složitost 1 - 2, vápenné, štukové SMS do 30 % plochy	m2	78,10000	179,00	13 979,90
		fasáda : 5,9*3,55*2		41,89000		
		4,6*3,55		16,33000		
		(1,75+2,1+1,75)*3,55		19,88000		
20	622454111R00	Oprava omítky vnější, cementové, hladké, do 10 % plochy	m2	32,43000	150,00	4 864,50
		sokl : (5,9+4,6+4,6+3)*0,3		5,43000		
		podezdívka oplocení : (0,35+0,2+0,35)*(4,7+6,7+9,3+9,3)		27,00000		
21	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost 1 - 2	m2	110,53000	45,00	4 973,85
		sokl : (5,9+4,6+4,6+3)*0,3		5,43000		
		fasáda : 5,9*3,55*2		41,89000		
		4,6*3,55		16,33000		
		(1,75+2,1+1,75)*3,55		19,88000		
		podezdívka oplocení : (0,35+0,2+0,35)*(4,7+6,7+9,3+9,3)		27,00000		
22	624401111R00	Vyspravení poškoz. hran spár. maltou MVC s disperzí	m	7,80000	80,00	624,00
		dveře : 3,9*2		7,80000		
23	624601111R00	Tmelení spár 20 x 20 mm, tmelem Butylplast	m	22,00000	60,00	1 320,00
		sokl : 12		12,00000		
		fasáda : 10		10,00000		
24	622413101R01	Penetrační nátěr podkladů, složitost 1 - 2	m2	110,53000	42,00	4 642,26
		sokl : (5,9+4,6+4,6+3)*0,3		5,43000		
		podezdívka oplocení : (0,35+0,2+0,35)*(4,7+6,7+9,3+9,3)		27,00000		
		fasáda : 5,9*3,55*2		41,89000		
		4,6*3,55		16,33000		
		(1,75+2,1+1,75)*3,55		19,88000		
25	62740504R	Páska maskovací kreповá 60°C 50 mm x 50 m	kus	8,00000	60,00	480,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>31 529,40</b>
26	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	78,10000	70,00	5 467,00
		fasáda : 5,9*3,55*2		41,89000		
		4,6*3,55		16,33000		
		(1,75+2,1+1,75)*3,55		19,88000		
27	941941502R00	Doprava lešení pronajímaného - dovoz a odvoz sady do 250 m2	km	12,50000	135,00	1 687,50
28	941941191R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	78,10000	40,00	3 124,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 78,10000		78,10000		
29	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	78,10000	50,00	3 905,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 78,10000		78,10000		
30	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	70,70000	225,00	15 907,50
		5,9*3,5*2+4,2*3,5*2		70,70000		
31	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	78,10000	8,00	624,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 78,10000		78,10000		

## Položkový rozpočet

S:	26/02	Palhanec
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí stínění do 50 %	m2	78,10000	1,00	78,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 78,10000		78,10000		
33	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	78,10000	5,00	390,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 78,10000		78,10000		
34	944945012R00	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	1,50000	150,00	225,00
		1,5		1,50000		
35	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	1,50000	25,00	37,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,50000		1,50000		
36	944945812R00	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	1,50000	55,00	82,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,50000		1,50000		
<b>Díl: 95      Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>9 174,90</b>
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	27,14000	150,00	4 071,00
		5,9*4,6		27,14000		
38	952902212R00	Dezinsekcce-postřik podlah 1x	m2	20,30000	210,00	4 263,00
		5,8*3,5		20,30000		
39	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	9,86000	65,00	640,90
		okna : 0,9*1,65*4		5,94000		
		dveře : 1,400*2,800		3,92000		
40	999360010000R	Průmyslový stavební vysavač	Sh	8,00000	25,00	200,00
		8		8,00000		
<b>Díl: 96      Bourání konstrukcí</b>						<b>7 881,52</b>
41	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů	m	1,40000	640,00	896,00
42	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,92000	300,00	1 176,00
		1,4*2,8		3,92000		
43	978021111R00	Otlučení cementových omítek stěn do 5 %	m2	5,43000	14,00	76,02
		sokl : (5,9+4,6+4,6+3)*0,3		5,43000		
44	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	24,00000	125,00	3 000,00
		5*1,5*2+4*1,5+2*1,5		24,00000		
45	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	78,10000	35,00	2 733,50
		fasáda : 5,9*3,55*2		41,89000		
		4,6*3,55		16,33000		
		(1,75+2,1+1,75)*3,55		19,88000		
<b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot</b>						<b>13 813,66</b>
46	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	11,51138	1 200,00	13 813,66
<b>Díl: 762      Konstrukce tesařské</b>						<b>14 209,68</b>
47	762526210R00	Montáž podlahových lišt	m	3,80000	30,00	114,00
		0,9+1+0,9+0,5+0,5		3,80000		
48	762524104RT2	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka včetně	m2	3,50000	1 050,00	3 675,00
		dobání palubek tl. 24 mm		3,50000		
		1*3,5		3,50000		
49	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	3,50000	120,00	420,00
		1*3,5		3,50000		
50	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,33880	200,00	67,76
		1*3,5*0,024		0,08400		
		13*0,14*0,14		0,25480		
51	762712110R00	Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných,	m	13,00000	450,00	5 850,00
		plochy do 120 cm2				

## Položkový rozpočet

S:	26/02	Palhanec
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1*6+3,5*2		13,00000		
52	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných, plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	13,00000	78,80	1 024,40
		1*6+3,5*2		13,00000		
53	60515229R	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m	m <sup>3</sup>	0,25480	10 900,00	2 777,32
		Začátek provozního součtu				
		1*6+3,5*2		13,00000		
		Konec provozního součtu				
		13*0,14*0,14		0,25480		
54	61413620R	Lišta smrková krycí K 4004, 40 x 4 mm, l = 2 m	m	3,80000	74,00	281,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,80000		3,80000		
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>43 146,00</b>
55	765 R-1	Demontáž vchodové stříšky	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
56	765 R-2	Montáž nové vchodové stříšky	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00
57	283189101R1	Stříška vchodová	kus	1,00000	36 500,00	36 500,00
58	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, v objektech výšky do 6 m	%	399,50000	8,00	3 196,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>				<b>330 745,51</b>
59	766664915R00	Seřazení dveřních křídel kompletizovaných	kus	2,00000	100,00	200,00
60	766694111R00	Montáž parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	4,00000	280,00	1 120,00
61	766 R-1	Nové vstupní dveře	kus	1,00000	210 000,00	210 000,00
		1400x2800 : 1		1,00000		
62	766 R-2	Renovace oken	ks	4,00000	23 000,00	92 000,00
63	766 R-4	Renovace modlitebních lavic	ks	2,00000	9 000,00	18 000,00
		2		2,00000		
64	766 R-3	Oprava nástěnky	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
		1		1,00000		
65	549146402R	Kování bezpečnostní klika-knoflík nerez mat Ti	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
66	54964725R	Vložka cylindrická oboustranná FAB, rozměr 40+40 mm	kus	1,00000	450,00	450,00
67	61187552R	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 300 mm lak	m	3,48000	460,00	1 600,80
		4*0,87		3,48000		
68	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	3 274,70800	1,00	3 274,71
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>131 231,24</b>
69	767951113R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 50 do 100 kg	kg	694,14900	45,00	31 236,71
		konstrukce polykarbonátové stěny : (9,25*2+11*1,2)*2,97		94,14900		
		vstupní branka : 2*40		80,00000		
		plotové díly : 8*65		520,00000		
70	767995104R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	694,14900	77,00	53 449,47
		konstrukce polykarbonátové stěny : (9,25*2+11*1,2)*2,97		94,14900		
		vstupní branka : 2*40		80,00000		
		plotové díly : 8*65		520,00000		
71	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	174,14900	35,00	6 095,22
		konstrukce polykarbonátové stěny : (9,25*2+11*1,2)*2,97		94,14900		
		vstupní branka : 2*40		80,00000		
72	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	520,00000	33,00	17 160,00
		plotové díly : 8*65		520,00000		
73	783108811RT1	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 1	m <sup>2</sup>	35,20000	140,00	4 928,00

## Položkový rozpočet

S:	26/02	Palhanec
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(9,3+6,7)*2,2		35,20000		
74	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly (9,3+6,7)*2,2	m2	35,20000	85,00	2 992,00
75	767 R-1	Renovace mříží vstupních dveří	ks	2,00000	7 000,00	14 000,00
76	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce. v objektech výšky do 6 m	%	1 369,84380	1,00	1 369,84
<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>2 100,00</b>
77	938907121R00	Očištění tlakovou vodou - mramorový oltář	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
78	782 R-1	Mramorový oltář - dezinfekce	ks	1,00000	600,00	600,00
		1		1,00000		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>10 248,04</b>
79	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný okapvý plech : (4,6+5,9+5,9+1,75+2,1+1,75)*0,65*2 konzola : 0,6	m2	29,20000	155,00	4 526,00
80	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní okapvý plech : (4,6+5,9+5,9+1,75+2,1+1,75)*0,65*2 konzola : 0,6	m2	29,20000	70,00	2 044,00
81	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování dveře : 1,3*3*2 okna : 2*((9,4+1,1)*0,05)+(0,4*6*0,04)*2 zárubně : (3+3+1,55)*0,35 nástěnky : 2*0,36*0,46*2 rám obrazu : (0,6+0,8)*0,06*2*2	m2	12,68290	290,00	3 678,04
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>98 647,30</b>
82	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna : 0,9*1,65*4 dveře : 1,400*2,800	m2	9,86000	45,00	443,70
83	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (5,8+3,5)*2*1,25 3,65*0,3*6 (5,8+3,5)*2*0,15 3,65*0,15*4	m2	34,80000	49,00	1 705,20
84	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem Akriil Emulze. 1 x (5,8+3,5)*2*1,25 3,65*0,3*6 (5,8+3,5)*2*0,15 3,65*0,15*4 5,8*3,5	m2	55,10000	28,00	1 542,80
85	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem 1 x Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 55,10000	m2	55,10000	140,00	7 714,00
86	783801811R00	Odstranění malby z omítek stropů, oškrábáním 5,8*3,5	m2	20,30000	59,00	1 197,70
87	784125222R00	Malba, barva, bez penetrace.2x (5,8+3,5)*2*1,25 3,65*0,3*6 (5,8+3,5)*2*0,15 3,65*0,15*4 5,8*3,5	m2	55,10000	80,00	4 408,00

## Položkový rozpočet

S:	26/02	Palhanec
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
88	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 55,10000	m2	55,10000	2,00	110,20
89	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky, 5,8*3,5	m2	20,30000	19,00	385,70
90	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm oltář, lavice : 25	m2	25,00000	20,00	500,00
91	784 R1	Oprava ornamentální vmalby stěn 1,8*2*3 4*2*2	m2	26,80000	3 000,00	80 400,00
92	62740504R	Páska maskovací kreповá 60°C 50 mm x 50 m	kus	4,00000	60,00	240,00
<b>Díl: 787 Zasklívání</b>						<b>17 444,34</b>
93	787411115R00	Komůrkový polykarbonát čirý - desky, tl. 16 mm nová výplň ochranné stěny : 10*0,92*1,2*1,05	m2	11,59200	710,00	8 230,32
94	787411315R00	Profil ukonč.horní U,Al,ploch z komúr.PC, tl.16 mm 11,04	m	11,04000	180,00	1 987,20
95	787411415R00	Profil ukonč.boční U/F,Al, ploch z komúr.PC, 16 mm 1,2*20	m	24,00000	145,00	3 480,00
96	787411515R00	Profil ukonč.dolní U/F Al, ploch z komúr.PC, 16 mm 11,04	m	11,04000	165,00	1 821,60
97	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 okna : 21*0,3*0,3	m2	1,89000	120,00	226,80
98	787621280R00	Zasklívání oken vývės.,pod/zatmel. matovaným 4 okna : 21*0,3*0,3	m2	1,89000	890,00	1 682,10
99	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, v objektech výšky do 6 m	%	16,31760	1,00	16,32
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>28 520,74</b>
100	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,15467	310,00	1 907,95
101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	123,09338	26,00	3 200,43
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,46401	468,00	8 641,16
103	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,61868	50,00	1 230,93
104	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	6,15467	2 200,00	13 540,27
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>8 700,00</b>
105	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	700,00	700,00
106	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, provoz elektrocentrály	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
<b>Celkem</b>						<b>898 983,44</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 26/02 Palhanec  
**Objekt:** 02 Stavební práce  
**Rozpočet:** 02 Oprava kapličky - stavební práce

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** GRIGAR, s.r.o. IČO: 25826638  
 U Náhonu 2832/6 DIČ: CZ25826638  
 746 01 Opava 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	78 888,61
MON	0,00
Vedlejší náklady	8 500,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>87 388,61</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 388,61 CZK
Základní DPH	21 %	18 351,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **105 740,22 CZK**

v       12.11.2015       dne       14.9.2016      



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			59 588,61	68,2
765	Krytiny tvrdé	PSV			300,00	0,3
783	Nátěry	PSV			19 000,00	21,7
VN	Vedlejší náklady	VN			8 500,00	9,7
Cena celkem					87 388,61	100,0

## Položkový rozpočet

S:	26/02	Palhanec
O:	02	Stavební práce
R:	02	Oprava kapličky - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>59 588,61</b>
1	764352291R00	Montáž žlabů podokapních půlkruhových z Pz plechu 5,9+5,6+5,9+2,75+2,1+2,75	m	25,00000	260,00	6 500,00
2	764395292R00	Montáž střešní dilatace jednodílné z Pz plechu 3*6	m	18,00000	850,00	15 300,00
3	764454202R00	Odpadní trouby kruhové z Pz plechu, průměr 100 mm 2*3,5	m	7,00000	620,00	4 340,00
4	764410491R00	Montáž oplechování parapetů z Al plechu 4*0,87	m	3,48000	600,00	2 088,00
5	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruhových rovných, rš 250 mm, šikmá střecha sklon do 30° 5,9+5,6+5,9+2,75+2,1+2,75	m	25,00000	45,00	1 125,00
6	764395811R00	Demontáž střešní dilatace, rš 250 mm, šikmá střecha sklon do 45° 3*5	m	15,00000	25,00	375,00
7	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 4*0,87	m	3,48000	45,00	156,60
8	764454803R00	Demontáž odpadních kruhových trub 2*3,5	m	7,00000	45,00	315,00
9	203 R00	Zednické výpomoci	%	266,33870	3,00	799,02
10	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výškv do 6 m	%	589 98620	1,00	589,99
11	180456171100R	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16 střecha a věžička : 7*8	Sh	56,00000	500,00	28 000,00
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>300,00</b>
12	712400841RT1	Odstranění mechu ze střech do 30° běžný stupeň znečištění	m2	25,00000	12,00	300,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>19 000,00</b>
13	783 R - 1	Údržba - věžičky, odrezivění, očištění, nátěr	soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>8 500,00</b>
14	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, provoz elektrocentály	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
15	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
<b>Celkem</b>						<b>87 388,61</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 26/02 Palhanec  
**Objekt:** 03 Stavební práce  
**Rozpočet:** 01 Kaplička u hřiště - odstranění povodňových škod

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** GRIGAR, s.r.o. IČO: 25826638  
 U Náhonu 2832/6 DIČ: CZ25826638  
 746 01 Opava 1

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	62 993,68
PSV	51 498,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	6 500,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>120 992,50</b>

**Rekapitulace dani**

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	120 992,50 CZK
Základní DPH	21 %	25 408,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **146 400,93 CZK**

v

*GRIGAR*

dne

*14. 12. 2016*



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			32 529,92	26,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 304,42	11,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 067,26	5,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 386,09	2,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 319,71	1,9
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			7 625,50	6,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			31 554,42	26,1
783	Nátěry	PSV			11 231,98	9,3
787	Zasklivání	PSV			1 086,92	0,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 386,28	3,6
VN	Vedlejší náklady	VN			6 500,00	5,4
Cena celkem					120 992,50	100,0

## Položkový rozpočet

S:	26/02	Palhanec
O:	03	Stavební práce
R:	01	Kaplička u hřiště - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>32 529,92</b>
1	349235851R00	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm 4*0,5*0,65	m2	1,30000 1,30000	600,00	780,00
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení vstup : 1,2*2,6 okna : 1,3*1,3*3,14/2	m2	5,77330 3,12000 2,65330	40,00	230,93
3	622412213RT2	Nátěr stěn vnějších, silikonový, složitost 1 - 2 3*3,4*2 4,3*3,4 3,05*3,4	m2	45,39000 20,40000 14,62000 10,37000	245,00	11 120,55
4	622421723R00	Oprava omítky vnější stěn, složitost 1 - 2, vápenné, štukové, SMS, do 30 % plochy Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 45,39000	m2	45,39000 45,39000	179,00	8 124,81
5	622471112R00	Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní 3*3,4*2 4,3*3,4 3,05*3,4	m2	45,39000 20,40000 14,62000 10,37000	130,00	5 900,70
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 45,39000	m2	45,39000 45,39000	45,00	2 042,55
7	624401111R00	Vyspravení poškoz. hran spár. maltou MVC s disperzí dveře : 3,9*2	m	7,80000 7,80000	80,00	624,00
8	624601111R00	Tmelení spár 20 x 20 mm, tmelem sokl : 12 fasáda : 10	m	22,00000 12,00000 10,00000	60,00	1 320,00
9	622413101R01	Penetrační nátěr podkladu, složitost 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 45,39000	m2	45,39000 45,39000	42,00	1 906,38
10	62740504R	Páska maskovací krepová 60°C 50 mm x 50 m	kus	8,00000	60,00	480,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>13 304,42</b>
11	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m 3*3,4*2 4,3*3,4 3,05*3,4 1,2*2,8*4	m2	58,83000 20,40000 14,62000 10,37000 13,44000	70,00	4 118,10
12	941941502R00	Doprava lešení pronajímaného - dovoz a odvoz sady do 250 m <sup>2</sup> 20	km	20,00000 20,00000	135,00	2 700,00
13	941941191R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 58,83000	m2	58,83000 58,83000	40,00	2 353,20
14	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 58,83000	m2	58,83000 58,83000	50,00	2 941,50
15	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 3*3,4*2 4,3*3,4 3,05*3,4 1,2*2,8*4	m2	58,83000 20,40000 14,62000 10,37000 13,44000	8,00	470,64
16	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě stínění do 50 % Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 58,83000	m2	58,83000 58,83000	1,00	58,83

## Položkový rozpočet

S:	26/02	Palhanec
O:	03	Stavební práce
R:	01	Kaplička u hřiště - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	58,83000	5,00	294,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 58,83000		58,83000		
18	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	1,60000	150,00	240,00
		1,6		1,60000		
19	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	1,60000	25,00	40,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,60000		1,60000		
20	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	1,60000	55,00	88,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,60000		1,60000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>7 067,26</b>
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	7,28000	150,00	1 092,00
		2,8*2,6		7,28000		
22	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	5,77330	65,00	375,26
		vstup : 1,2*2,6		3,12000		
		okna : 1,3*1,3*3,14/2		2,65330		
23	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	16,00000	350,00	5 600,00
		16		16,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 386,09</b>
24	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	14,97870	120,00	1 797,44
		Začátek provozního součtu				
		3*3,4*2		20,40000		
		4,3*3,4		14,62000		
		3,05*3,4		10,37000		
		Konec provozního součtu				
		45,39*0,33		14,97870		
25	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	45,39000	35,00	1 588,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 45,39000		45,39000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 319,71</b>
26	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,93309	1 200,00	2 319,71
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>				<b>7 625,50</b>
27	766 R - 1	Oprava venkovní vitriny 1,2x0,8	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
		1000*600 : 1		1,00000		
28	549146402R	Kování bezpečnostní klika-knoflík nerez mat Ti	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
29	54964725R	Vložka cylindrická oboustranná FAB, rozměr 40+40 mm	kus	1,00000	450,00	450,00
30	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	75,50000	1,00	75,50
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>31 554,42</b>
31	767641120R00	Montáž ocelových dveří do ocelové zárubně, otvíravých, dvoukřídlových	kus	2,00000	800,00	1 600,00
32	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	35,20000	85,00	2 992,00
		(9,3+6,7)*2,2		35,20000		
33	766661111R01	Renovace kovových vstupních dveří	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
34	767995103R01	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí	soubor	3,00000	550,00	1 650,00
		vyrovnaní sloupků oplocení : 3		3,00000		
35	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	312,42000	1,00	312,42
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>11 231,98</b>
36	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování dřevěný plot : 17,8*0,85*2	m2	30,26000	290,00	8 775,40
				30,26000		

## Položkový rozpočet

S:	26/02	Palhanec
O:	03	Stavební práce
R:	01	Kaplička u hřiště - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	783222100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný sloupky plotu : 6	ks	6,00000 6,00000	155,00	930,00
38	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní sloupky plotu : 6	ks	6,00000 6,00000	70,00	420,00
39	783601811R01	Odstranění nátěrů truhlářských, oškrábáním dřevěný plot : 17,8*0,85*2	m2	30,26000 30,26000	33,00	998,58
40	783904811R01	Odrezivění kovových konstrukcí sloupky plotu : 6	ks	6,00000 6,00000	18,00	108,00
<b>Díl: 787 Zasklívání</b>						<b>1 086,92</b>
41	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 vstupní dveře : 32*0,2*0,1 nadsvětlik : 7*0,4*0,15	m2	1,06000 0,64000 0,42000	120,00	127,20
42	787621280R00	Zasklívání oken vývěs.,pod/zatmel. matovaným 4 vstupní dveře : 32*0,2*0,1 nadsvětlik : 7*0,4*0,15	m2	1,06000 0,64000 0,42000	890,00	943,40
43	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, v objektech výšky do 6 m	%	16,31760	1,00	16,32
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>4 386,28</b>
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,94654	310,00	293,43
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,93084	26,00	492,20
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,83963	468,00	1 328,95
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,78617	50,00	189,31
48	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,94654	2 200,00	2 082,39
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>6 500,00</b>
49	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, provoz elektrocentály	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
50	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
<b>Celkem</b>						<b>120 992,50</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 26/02 Palhanec  
**Objekt:** 03 Stavební práce  
**Rozpočet:** 02 Kaplička u hřiště - stavební práce

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** GRIGAR, s.r.o. IČO: 25826638  
 U Náhonu 2832/6 DIČ: CZ25826638  
 746 01 Opava 1

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	140 982,27
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 500,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>144 482,27</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 482,27 CZK
Základní DPH	21 %	30 341,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **174 823,55 CZK**

v 19.4.2016 dne 19.4.2016  
  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			19 871,12	13,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			121 111,15	83,8
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00	2,4
Cena celkem					144 482,27	100,0

## Položkový rozpočet

S:	26/02	Palhanec
O:	03	Stavební práce
R:	02	Kaplička u hřiště - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>19 871,12</b>
1	762341210RT3	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz střecha : 4*4*2*0,3	m2	9,60000	745,00	7 152,00
2	762341811R00	Demontáž bednění střeš rovných, obloukových, sklon do 60° z prken hrubých střecha : 4*4*2*0,3	m2	9,60000	242,00	2 323,20
3	762712110R00	Montáž prostorových vázaných konstrukci hraněných. plochy do 120 cm2 poškozená část krovu : 1*4+2,5*2	m	9,00000	310,00	2 790,00
4	60510991R	Prkno šířkové tříděné SM tl. 25 mm, 3 - 5 m 30*0,025*0,55	m3	0,41250	8 500,00	3 506,25
5	60515229R	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m Začátek provozního součtu 1*4+2,5*2 Konec provozního součtu 13*0,14*0,14	m3	0,25480	9 000,00	2 293,20
6	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	180,64650	10,00	1 806,47
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>121 111,15</b>
7	764311322R00	Krytina z Al svitků š. 670 mm, šikmá střecha sklon do 45° střecha a věžička : 56	m2	56,00000	1 040,00	58 240,00
8	764312832R00	Demontáž krytiny z tabulí 2 x 0,67 m, plochy nad 25 m2, šikmá střecha sklon do 45° střecha a věžička : 56	m2	56,00000	330,00	18 480,00
9	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	55,00000	10,00	550,00
10	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	56,00000	74,50	4 172,00
11	203 R00	Zednické výpomoci	%	266,33870	3,00	799,02
12	19475100R1	Plech hliníkový hladký svitek šíře 1000 mm 56*1,05	m2	58,80000	485,00	28 518,00
13	67352251R	Páska 60 mm x 25 m	m	35,00000	19,00	665,00
14	67352295R	Fólie parotěsná PE, 110 Standard tl. 0,22 mm 56*1,1	m2	61,60000	14,00	862,40
15	732395	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 1	soubor	1,00000	450,00	450,00
16	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	187,36420	2,00	2 374,73
17	180456171100R	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16 střecha a věžička : 12	Sh	12,00000	500,00	6 000,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 500,00</b>
18	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, provoz elektrocentály	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
19	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
<b>Celkem</b>						<b>144 482,27</b>

Poznámky uchazeče k zadání

27

### Položkový rozpočet

S:	26/02	Palhanec
O:	03	Stavební práce
R:	02	Kaplička u hřiště - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			44 667,00	17,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			46 094,63	18,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 407,87	8,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 895,10	1,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 994,05	2,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 693,75	0,7
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			84 284,50	33,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			644,80	0,3
783	Nátěry	PSV			10 233,40	4,1
784	Malby	PSV			14 016,88	5,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			10 671,92	4,2
VN	Vedlejší náklady	VN			7 000,00	2,8
Cena celkem					251 603,90	100,0

## Položkový rozpočet

S:	26/03	Vávrovice
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>44 667,00</b>
1	602013102R00	Postřík stěn sanační, ručně 2*4,3*1+6*1,5	m2	17,60000	150,00	2 640,00
2	602022121RT1	Omítka jádrová sanační, ručně tloušťka vrstvy 20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,60000	m2	17,60000	730,00	12 848,00
3	602022122RT1	Omítka stěn vyrovnávací sanační, ručně tloušťka vrstvy 20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,60000	m2	17,60000	710,00	12 496,00
4	602022151RT4	Štuk na stěnách sanační, ručně Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,60000	m2	17,60000	315,00	5 544,00
5	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou 5	kus	5,00000	175,00	875,00
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří, obkladů apod. s použitím suché maltové směsi vstup : 2*1 sanační omítka : 2*3,3+5	m	13,60000	145,00	1 972,00
7	612425931RT2	Omítka vnitřní ostění, vápenná, štuková s použitím suché maltové směsi 1,87*2+0,97	m2	4,71000	1 200,00	5 652,00
8	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi 2*4,3*1+6*1,5	m2	17,60000	150,00	2 640,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>46 094,63</b>
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení vstup : 0,1*2 okna : 2*0,7*1	m2	1,60000	40,00	64,00
10	622412213RT2	Nátěr stěn vnějších, silikonový, složitost 1 - 2 2,75*4,56*3 0,65*2,5*2 3,4*2,45*2 6*2,45 2,75*1,6	m2	76,63000	245,00	18 774,35
11	622421723R00	Oprava omítky vnější stěn, složitost 1 - 2, vápenné, štukové SMS do 30 % plochy 2,75*4,56*3 0,65*2,5*2 3,4*2,45*2 6*2,45 2,75*1,6	m2	76,63000	179,00	13 716,77
12	622471112R00	Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní 3*3,4*2 4,3*3,4 3,05*3,4	m2	45,39000	130,00	5 900,70
13	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost 1 - 2 2,75*4,56*3 0,65*2,5*2 3,4*2,45*2 6*2,45 2,75*1,6	m2	76,63000	45,00	3 448,35

## Položkový rozpočet

S:	26/03	Vávrovice
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	624401111R00	Vyspravení poškoz. hran spár. maltou MVC s disperzí dveře : 2*2,3*1,5	m	6,90000 6,90000	80,00	552,00
15	622413101R01	Penetrační nátěr podkladů, složitost 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 76,63000	m2	76,63000 76,63000	42,00	3 218,46
16	62740504R	Páska maskovací krepová 60°C 50 mm x 50 m	kus	7,00000	60,00	420,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>20 407,87</b>
17	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m 2,75*4,56*3 0,65*2,5*2 3,4*2,45*2 6*2,45 2,75*1,6	m2	76,63000 37,62000 3,25000 16,66000 14,70000 4,40000	70,00	5 364,10
18	941941502R00	Doprava lešení pronajímaného - dovoz a odvoz sady do 250 m2	km	10,00000	135,00	1 350,00
19	941941191R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 76,63000	m2	76,63000 76,63000	40,00	3 065,20
20	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 76,63000	m2	76,63000 76,63000	50,00	3 831,50
21	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 9,8*2,45	m2	24,01000 24,01000	225,00	5 402,25
22	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 2,75*4,56*3 0,65*2,5*2 3,4*2,45*2 6*2,45 2,75*1,6	m2	76,63000 37,62000 3,25000 16,66000 14,70000 4,40000	8,00	613,04
23	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě stínění do 50 % Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 76,63000	m2	76,63000 76,63000	1,00	76,63
24	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 76,63000	m2	76,63000 76,63000	5,00	383,15
25	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	1,40000	150,00	210,00
26	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,40000	m	1,40000 1,40000	25,00	35,00
27	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,40000	m	1,40000 1,40000	55,00	77,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>4 895,10</b>
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1,6*2,2+3*3	m2	12,52000 12,52000	150,00	1 878,00
29	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří okna : 0,7*1*2 dveře : 0,97*2	m2	3,34000 1,40000 1,94000	65,00	217,10
30	913 R00	Hzs - Stavební dělník 8	h	8,00000 8,00000	350,00	2 800,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 994,05</b>
31	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	17,60000	120,00	2 112,00

## Položkový rozpočet

S:	26/03	Vávrovice
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2*4,3*1+6*1,5		17,60000		
32	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	17,60000	125,00	2 200,00
		2*4,3*1+6*1,5		17,60000		
33	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	76,63000	35,00	2 682,05
		2,75*4,56*3		37,62000		
		0,65*2,5*2		3,25000		
		3,4*2,45*2		16,66000		
		6*2,45		14,70000		
		2,75*1,6		4,40000		
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>1 693,75</b>
34	762137121R01	Montáž oplocení z prken	m2	2,50000	210,00	525,00
		2,5*1		2,50000		
35	60510991R	Prkno šířkově tříděné SM tl. 25 mm, 3 - 5 m	m3	0,13750	8 500,00	1 168,75
		10*0,025*0,55		0,13750		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>				<b>84 284,50</b>
36	766664915R00	Seřiznutí dveřních křídel kompletizovaných	kus	1,00000	100,00	100,00
37	766 R - 1	Dodávka a montáž nové venkovní vitríny	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
		1000*600 : 1		1,00000		
38	766661111R01	Renovace vstupních dveří	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00
39	766711011R01	Renovace oken	ks	2,00000	19 300,00	38 600,00
40	766 R - 2	Oprava rámu obrazu	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
41	549146402R	Kování bezpečnostní klika-knořník nerez mat Ti	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
42	54964725R	Vložka cylindrická oboustranná FAB, rozměr 40+40 mm	kus	1,00000	450,00	450,00
43	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%	834 50000	1,00	834,50
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>644,80</b>
44	767995104R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	4,39500	77,00	338,42
		nový sloupek oplocení : 1,5*2,93		4,39500		
45	14115335R	Trubka bezešvá hladká 11 353, rozměr 48,3 x 2,6 mm	m	1,50000	200,00	300,00
46	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	6,38420	1,00	6,38
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>10 233,40</b>
47	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování dřevěný plot : 17,8*0,85*2	m2	30,26000	290,00	8 775,40
				30,26000		
48	783222100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný sloupky plotu : 4 sloupky nástěnky : 2	ks	6,00000	155,00	930,00
				4,00000		
				2,00000		
49	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní sloupky plotu : 4 sloupky nástěnky : 2	ks	6,00000	70,00	420,00
				4,00000		
				2,00000		
50	783904811R01	Odrezivění kovových konstrukcí sloupky plotu : 4 sloupky nástěnky : 2	ks	6,00000	18,00	108,00
				4,00000		
				2,00000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>14 016,88</b>
51	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů vstup : 0,1*2 okna : 2*0,7*1	m2	1,60000	45,00	72,00
				0,20000		
				1,40000		
52	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	23,20000	49,00	1 136,80

## Položkový rozpočet

S:	26/03	Vávrovice
O:	02	Stavební práce
R:	01	Oprava kapličky - odstranění povodňových škod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,6*1,45*2+6*1,45+2*1,2*2*1,45		23,20000		
53	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem Akрил Emulze, 1 x	m2	47,00000	28,00	1 316,00
		2,6*2,45*2+6*2,45+2*1,2*2*2,45		39,20000		
		2,6*3		7,80000		
54	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem 1 x	m2	47,00000	140,00	6 580,00
		2,6*2,45*2+6*2,45+2*1,2*2*2,45		39,20000		
		2,6*3		7,80000		
55	783801811R00	Odstranění malby z omítek stropů, oškrabáním	m2	7,80000	59,00	460,20
		2,6*3		7,80000		
56	784125212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	47,00000	80,00	3 760,00
		2,6*2,45*2+6*2,45+2*1,2*2*2,45		39,20000		
		2,6*3		7,80000		
57	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	47,00000	2,00	94,00
		2,6*2,45*2+6*2,45+2*1,2*2*2,45		39,20000		
		2,6*3		7,80000		
58	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	12,52000	19,00	237,88
		1,6*2,2+3*3		12,52000		
59	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie	m2	18,00000	20,00	360,00
		tl. 0,04 mm				
		18		18,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>10 671,92</b>
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,30296	310,00	713,92
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,05920	26,00	1 197,54
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,90888	468,00	3 233,36
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,21184	50,00	460,59
64	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr beton, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,30296	2 200,00	5 066,51
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>7 000,00</b>
65	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
66	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, provoz elektrocentály	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
<b>Celkem</b>						<b>251 603,90</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 26/03 Vávrovice  
**Objekt:** 02 Stavební práce  
**Rozpočet:** 02 Oprava kapličky - stavební práce

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** GRIGAR, s.r.o. IČO: 25826638  
 U Náhonu 2832/6 DIČ: CZ25826638  
 746 01 Opava 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 852,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>6 852,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 852,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 438,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 8 290,92 CZK**

v

17.11.2016

dne

17.11.2016



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 852,00	100,0
Cena celkem					6 852,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	26/03	Vávrovice
O:	02	Stavební práce
R:	02	Oprava kapličky - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>6 852,00</b>
1	712400841RT1	Odstranění mechu ze střech do 30° běžný stupeň znečištění střecha a věž : 65	m2	65,00000	12,00	780,00
				65,00000		
2	952904111R00	Čištění střešních žlabů 2,9*4+3,4*2+7,5	m	25,90000	80,00	2 072,00
				25,90000		
3	180456171100R	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16 čištění střešních žlabů : 8	Sh	8,00000	500,00	4 000,00
				8,00000		
<b>Celkem</b>						<b>6 852,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání