

SMLOUVA O DÍLO

č. 1117100059

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **ZEMAKO s. r. o.**
se sídlem: Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany
zast.: Romanem Nejedlým, jednatelem
IČO: 255 04 011, DIČ: CZ25504011
společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
bankovní spojení: SBERBSANK CZ, a. s., č.ú. 4200009657/6800
(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na provedení akce „Oprava chodníků v lokalitě Žebětínská-Vaňhalova a Stamicova Brno-Kohoutovice“.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě sdělením formou podle čl.VII. odst.1 vymění objednatel.
3. Předmět plnění díla je specifikován ve dvou projektových dokumentacích“
„Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská“.
Projektovou dokumentaci zpracovala firma: „Projektční architektonická kancelář s.r.o.,
ing.arch. V. Steinhäuserová, Gorkého 11, 602 00 Brno
„Oprava zpevněných ploch Stamicova ul., Brno-Kohoutovice“
Projektovou dokumentaci zpracovala firma: RGB STUDIO s. r. o., Kalvodova 105/5,
602 00 Brno
4. Projektová dokumentace tvoří jako příloha č. 5, nedílnou součást této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).
5. Zhotovitel bude poskytovat stavební práce objednateli na základě smlouvy a podle nejvyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky.

6. Projekt skutečného provedení.
7. Spolupráce, podklady při případných více-méně pracích (změnové listy, rozpočty, odsouhlasení materiálů apod.).
8. Součástí dodávky jsou i veškeré potřebné činnosti nutné pro zdárné a bezpečné zahájení, plnění a dokončení díla, jako je úklid, odvoz a likvidace odstraněného materiálu, uložení přebytečné zeminy, zařízení, provoz, údržba a vyklizení staveniště, zkoušky hutnění, zřízení dočasného dopravního značení, zajištění stanovisek a všech nezbytných opatření k předjetí porušení jakékoliv inženýrské sítě nebo jiných podzemních vedení během výstavby, zajištění vytýčení podzemních sítí na staveništi a v blízkosti staveniště jejich správci před zahájením stavebních prací a pod, veškeré potřebné doklady, jako revize, prohlášení o shodě, atesty, doklady o likvidaci odpadů a podobně.
9. Vyplněný výkaz výměr je v příloze č. 4 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

II. Cena a platební podmínky

1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. I. je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny dodavatele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla	4 461 800,01 Kč
slovy: čtyři miliony čtyři sta šedesát jedna tisíc osm set korun, 01 haléřů	
DPH 21%	936 978,00 Kč
slovy: <u>devět set třicet šest tisíc devět set sedmdesát osm korun</u>	
<u>celková cena díla</u>	<u>5 398 778,01 Kč</u>

slovy: pět milionů tři sta devadesát osm tisíc sedm set sedmdesát osm korun 01 haléřů
2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s těmito dodávkami, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je montáž, doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - 2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - 2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
 - 2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání výběrového řízení, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - 2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavební průzkumu.Případná změna ceny díla podle odst. 2.2. až 2.4. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
3. Způsob sjednání změny ceny.
 - 3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - 3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

- 3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. II., odst. 3 bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS podle nejbližšího předcházejícího období sníženou o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.
4. Zálohy objednatel neposkytuje. Právo na fakturaci za dílo vzniká zhotoviteli řádným protokolárním převzetím díla objednatelům. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Zhotovitel může požádat objednatele o dílčí fakturaci díla, objednatel má právo tuto dílčí fakturaci, schválit, nebo neschválit. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení Komerční banka a.s. Brno-město
číslo účtu 20429621/0100

5. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:
- 5.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - 5.2. číslo faktury
 - 5.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
 - 5.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - 5.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
 - 5.6. označení díla,
 - 5.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - 5.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
 - 5.9. razítko a podpis oprávněné osoby,
 - 5.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
 - 5.11. nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.**

V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém

dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
9. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

III. Doba a místo plnění

1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
 - 1.1. Zahájení stavby: do 14 dní po podpisu smlouvy o dílo. Ale nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
 - 1.2. ukončení: 30.11.2017
2. V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo práce musí být přerušeny z důvodů provozních na straně objednatele, nebo nemožností zpřístupnit místo realizace díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. II.
3. Místem plnění je:
město: Brno 623 00
k.ú.: Kohoutovice
lokalita Žebětínská Vaňhalova:
parc. č.: 2090, 2091, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2093/1, 2100, 2103, 2274/1,
lokalita Stamicova:
parc. č.: 2090, 2091, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097
4. Přejímací řízení bude provedeno k datu ukončení plnění díla, formou písemného protokolu se soupisem případných vad a s termínem jejich odstranění.
5. V případě závažných vad a nedodělků, které snižují použitelnost díla, je objednatel oprávněn přejímku odmítnout.
6. Protokoly o převzetí stavby a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou exemplářích a podepíší je obě strany.
7. V případě nedodržení termínu dokončení díla je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

IV. Odpovědnost za vady a závady

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je v rozporu s platnými právními předpisy

- nebo nevykazuje vlastností pro něj obvyklých. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady právní apod.
2. Zhotovitel dává záruku na práce při plnění předmětu díla od data jejich převzetí po dobu 72 měsíců.
 3. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady provedené práce formou podle čl. VII., odst. 1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. IV., odst. 2 této smlouvy.
 4. Zhotovitel je povinen nastoupit na zahájení prací na právem reklamované vadě nejpozději do 5 pracovních dnů, od doručení reklamace. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V reklamaci je objednatel oprávněn stanovit i delší lhůtu na odstranění právem reklamované vady provedené práce.
 5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu provedené práce. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady práce po nastoupení na zahájení prací podle čl. IV., odst. 4., nejpozději do 10 pracovních dnů (v případě nevhodných klimatických podmínek, nebo překážek ze strany objednatele, je objednatel oprávněn stanovit jinou lhůtu) od doručení reklamace, podle čl. VII., odst. 1., je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet zhotovitele.
 6. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
 7. Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hraadí zhotovitel.

V. Práva a povinnosti účastníků

1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
 - 1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací,
 - 1.2. za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
 - 1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
 - 1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,
 - 1.5. za povinnost provádět práce v pracovní dny. Práce v sobotu je možná, pouze pokud není hlučná. Případně práce v neděli a o svátcích pouze po předběžném souhlasu oprávněné osoby ve věcech technických, viz. čl. VII., odst. 2., bod.2.1.,
 - 1.6. v případě nedodržení ustanovení podle čl.V., odst.1.5. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ,

2. Objednatel se zavazuje:
vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce; v konkrétních případech poskytnout za úplaty vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatně porušení smlouvy považuje:
 - 1.1. ze strany objednatele
 - 1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,
 - 1.2. ze strany zhotovitele:
 - 1.2.1. opakované poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,
2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
 - 4.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
 - 4.2. zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní
 - 4.3. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem
 - 4.4. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě
5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

VII. Ostatní ujednání

1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.
2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni
 - 2.1. za objednatele:
 - ve věcech smluvních
Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
 - ve věcech realizace smlouvy, fakturačních a technických
Ing. Aleš Varmuža, referent investic odboru správy majetku
telefon: +420 547 130 559
mobil: +420 603 812 258
e-mail: varmuza@kohoutovice.brno.cz

- kontaktní adresa pro písemný styk:
Statutární město Brno, MČ Brno – Kohoutovice
Bašného 71/36, 623 00 Brno
ID datové schránky: x3gbyji

2.2. za zhotovitele:

- ve věcech smluvních a ve věcech realizace smlouvy a fakturačních
Roman Nejedlý, jednatel
tel.: 777 555775
e-mail: info@zemako.cz
 - ve věcech technických, oprávněný pracovník zhotovitele
Ing. Milan Stanislav, stavbyvedoucí
mobil: 777 055 740
e-mail: info@zemako.cz
kontaktní adresa pro písemný styk: ZEMAKO, s. r. o.
Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany
e-mail: info@zemako.cz
ID datové schránky: zjscu62
3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
4. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednatele nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň

vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
9. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
11. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy

1. Doložka schválení
2. Krycí list nabídky
3. Doklady o podnikání
4. Vyplněný výkaz výměr
5. Samostatná příloha – projektová dokumentace, byla součástí zadávací dokumentace

V Brně dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:

Petr Šafařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice

Roman Nejedlý
jednatel společnosti ZEMAKO, s. r. o.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Smlouva o dílo č. 1117100059 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a ZEMAKO, s.r.o., stavební a obchodní činnost, Bohumická cesta 9, 664 48 Moravany, na akci „Oprava chodníků v lokalitě Žebětínská-Vaňhalova a Stamicova Brno-Kohoutovice“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 76. mimořádné schůzi konané dne 29.09.2017, usnesením č. 1420/76-17, písm. c).

V Brně dne 29.09.2017



Petr Sahařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název nabídky	„Oprava chodníků v lokalitě Žebětínská-Vaňhalova a Stamicova Brno-Kohoutovice“
Obchodní jméno uchazeče	ZEMAKO, s.r.o.
Sídlo (místo podnikání)	Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
Statutární orgán nebo oprávněný zástupce (pokud je ustanoven podle živnostenského zákona)	Roman Nejedlý, jednatel společnosti
Bankovní spojení, č.ú.	Sberbank CZ, a.s., č.ú. 4200009657/6800
Společnost je zapsána u	KOS v Brně, oddíl C, vložka 24862
IČO	255 04 011
DIČ	CZ25504011
Kontaktní osoba	Roman Nejedlý, ředitel a jednatel společnosti
Telefon, mobil	777 555 775
e-mail	info@zemako.cz
ID datové schránky	zjfcu62

POŽADOVANÉ, HODNOCENÉ ÚDAJE

Číslo krit.	Název a popis kritéria	Hodnota kritéria
1	Celková nabídková cena za dílo (Kč bez DPH)	
	Výše DPH 21%	936.978,00 Kč
	Celková nabídková cena za dílo (Kč včetně DPH)	5.398.778,01 Kč
2	Záruka za dílo, min. 24, max. 72 měsíců	72 měsíců

NEHODNOCENÉ, POVINNÉ ÚDAJE

Minimálně 3v referenční zakázky obdobného předmětu plnění za posledních 12 měsíců	NÁZEV ZAKÁZKY	INVESTOR	KONTAKT
	Rekonstrukce centrální části obce Přisotice	Obec Přisotice, Vranovická 75, 664 63 Přisotice	Ing. Zdeněk Mahovský Starosta obce Tel.: 725 009 120
	Parkoviště při ulici Spodní, Brno - Bohunice	Brněnské komunikace, a.s. Renesánská třída 787/1a 639 00 Brno	Ing. Luděk Borový Generální ředitel Tel.: 602 133 477
	Souvislá údržba chodníku ulice Břetislavova Brno		
Plátce DPH (ano-ne)			ANO

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- Čestně prohlašuji, že respektuji pro případ, kdy budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení návrhu smlouvy (která se doplní o údaje, které jsou předmětem hodnocených kritérií této výzvy). Návrh smlouvy je v příloze č. 2 výzvy.
- Čestně prohlašuji, že mám oprávnění k činnosti v rozsahu předmětu plnění a mám uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

Datum: 27.9.2017

razítko, podpis uchazeče

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 24862

Datum vzniku a zápisu:	10. září 1997
Spisová značka:	C 24862 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	ZEMAKO, s.r.o.
Sídlo:	Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
Identifikační číslo:	255 04 011
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:	
jednatel:	ROMAN NEJEDLÝ, dat. nar. 20. července 1968 U Hájku 710/41, 664 48 Moravany
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatel zastupuje společnost.
Společníci:	
Společník:	ROMAN NEJEDLÝ, dat. nar. 20. července 1968 U Hájku 710/41, 664 48 Moravany
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 000,- Kč Obchodní podíl: sto procent Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Zástavní právo:	zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele společnosti Volksbank CZ, a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČ 25083325, zřízené na základě Zástavní smlouvy k obchodnímu podílu KA1001673 uzavřené mezi zástavním věřitelem a zástavcem dne 8.7.2010 k zajištění všech pohledávek zástavního věřitele vůči dlužníkovi obchodní společnosti ZEMAKO s.r.o., IČ 25504011 vzniklých z Úvěrové smlouvy - investiční úvěr KA1001673 ze dne 8.7.2010 Datum vzniku zástavního práva: 17. srpna 2010
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V-2724/2017**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mgr. DVOŘÁKOVÁ MICHAELA**

V Brně dne 08.09. 2017

Podpis .. **Mgr. Michaela Dvořáková**
notářská kancelář
přístupná JUDr. Vladimíra Kostičky
notářky se sídlem v Brně



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Úsek 1	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Žebětínská	Zhotovitel:	ZEMAKO, s.r.o. IČ/DIČ: 25504011/CZ25504011
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 33
JKSO:	8222732	Zpracoval:	Ing. Čapek Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 170 110,31 Práce přesčas 0,00 Montáž 206 754,49 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00		12 293,09 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Montáž 0,00				0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00 Ostatní 0,00		0,00 0,00
Ostatní materiál	0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Přesun hmot a sutí	157 617,29				
ZRN celkem	534 482,09	DN celkem	0,00	NUS celkem	12 293,09
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	546 775,18
	0,00
	114 822,79
	0,00
	546 775,18
	661 597,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis <small>Pozvánka:</small>	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská	Doba výstavby:	Objednatel:			
Druh stavby:	Úsek 1	Začátek výstavby: 28.3.2017	Projektant:			
Lokalita:	Žebětínská	Konec výstavby:	Zhotovitel:			
JKSO:	8222732	Zpracováno dne: 28.3.2017	Zpracoval: Ing. Čapek			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)
1		Zemní práce	328,34	137 720,17	138 048,51	145,36
5		Komunikace	94 722,64	41 540,06	136 262,70	128,02
9		Dokončovací práce, demolice	75 059,33	185 111,55	260 170,88	65,68
Celkem:					534 482,09	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě		Objednatel:		Cenová soustava		
Druh stavby:		Doba výstavby:		Projektant:		Hmotnost (t)		
Lokalita:		Začátek výstavby:		Zhotovitel:		Jednot.		
JKSO:		Konec výstavby:		Zpracoval:		Celkem		
		Zpracováno dne: 28.3.2017		Ing. Čapek		Celkem		
Č	Objekt Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
						Dodávka	Montáž	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	118 323,35	145,35
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drocné tl.10 cm	m2	198,05	172,00	0,00	84 064,60	0,22
2	113109405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	198,05	80,00	0,00	15 844,00	0,11
3	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	198,05	255,00	0,00	50 502,75	0,24
4	11320211R00	Výhrání obrub obrubníků silničních	m	223,90	90,00	0,00	17 912,00	0,15
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	2 538,00	0,00
5	12220201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	16,92	150,00	0,00	2 538,00	0,00
16		Přemístění výkopku				0,00	4 176,90	0,00
6	16220102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	11,40	65,00	0,00	741,00	0,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3	m3	11,40	226,00	0,00	2 576,40	0,00
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	5,73	150,00	0,00	859,50	0,00

21	91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	223,90	226,00	30 593,07	20 068,33	50 601,40	0,19	42,09	RTS II / 2016
22	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25	kus	94,40	115,00	10 856,00	0,00	10 856,00	0,08	7,65	RTS II / 2016
23	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	10,00	108,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,05	0,48	RTS II / 2016
24	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	5,00	345,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,07	0,34	RTS II / 2016
25	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	kus	114,50	105,00	12 022,50	0,00	12 022,50	0,06	6,64	RTS II / 2016
26	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m ³	3,36	2 740,00	7 494,82	1 707,47	9 202,29	2,53	8,48	RTS II / 2016
	S	Přesuny sutí				0,00	157 617,29	157 617,29		0,00	
27	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	112,89	45,00	0,00	5 080,05	5 080,05	0,00	0,00	RTS II / 2016
28	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	32,47	650,00	0,00	21 105,50	21 105,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	32,47	35,00	0,00	1 136,45	1 136,45	0,00	0,00	RTS II / 2016
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	123,56	300,00	0,00	37 088,00	37 088,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
31	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	21,79	1 000,00	0,00	21 790,00	21 790,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
32	988223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	330,57	170,00	0,00	56 197,14	56 197,14	0,00	0,00	RTS II / 2016
33	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 010,01	15,00	0,00	15 240,15	15 240,15	0,00	0,00	RTS II / 2016
Celkem:								534 482,09			
Poznámka:											

VERLAG
DASHOFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Úsek 2	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Žebětínská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	34
JKSO:	8222732	Zpracoval:	Ing. Čapek
		Datum:	28.3.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 109 357,56	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 8 444,73		
	Montáž 145 623,81	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	112 180,63				
ZRN celkem	367 162,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 444,73
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	375 606,73
	78 877,41
	0,00
	375 606,73
	454 484,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis Pozvánka:	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská	Doba výstavby:	Objednatel:				
Druh stavby:	Úsek 1	Začátek výstavby:	Projektant:				
Lokalita:	Žebětínská	Konec výstavby:	Zhotovitel:				
JKSO:	8222732	Zpracováno dne: 28.3.2017	Zpracoval: Ing. Čapek				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)
1		Zemní práce	276,14	100 672,42	100 948,56	106,23	
5		Komunikace	75 345,24	33 107,36	108 452,60	102,10	
9		Dokončovací práce, demolice	33 736,17	124 024,67	157 760,84	31,91	
Celkem:					367 162,00		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby: Úsek 2		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita: Žebětínská		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO: 8222732		Zpracováno dne: 28.3.2017		Zpracoval: Ing. Čapek						
Č	Objekt Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	88 997,95	88 997,95	106,23	
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	157,85	172,00	0,00	27 150,20	27 150,20	0,22	34,73 RTS II / 2016
2	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, žívice tl.5 cm	m2	157,85	80,00	0,00	12 628,00	12 628,00	0,11	17,35 RTS II / 2016
3	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	157,85	255,00	0,00	40 251,75	40 251,75	0,24	37,88 RTS II / 2015
4	113202111R00	Výztužení obrub obrubníků silničních	m	112,10	80,00	0,00	8 968,00	8 968,00	0,15	16,25 RTS I / 2016
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	1 327,50	1 327,50	0,00	
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	8,85	150,00	0,00	1 327,50	1 327,50	0,00	0,00 RTS II / 2016
16		Přemístění výkopku				0,00	2 249,34	2 249,34	0,00	
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	9,12	65,00	0,00	592,80	592,80	0,00	0,00 RTS II / 2016
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	4,29	228,00	0,00	969,54	969,54	0,00	0,00 RTS II / 2016
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	4,68	150,00	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00 RTS II / 2016

17	Konstrukce ze zemin				0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	171201201R00 Uložení sypaniny na skládku u staveniště	m3	4,56	15,00	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
18	Povrchové úpravy terénu				276,14	6 998,73	6 374,87	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
10	181101102R00 Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	177,07	20,00	0,00	3 541,40	3 541,40	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11	181301101R00 Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 50cm2	m2	48,05	35,00	0,00	1 681,75	1 681,75	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
12	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	48,05	20,00	85,42	875,58	961,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	00572410 Směs travní parková II, mírné zátěže PROFII	kg	1,49	128,00	190,72	0,00	190,72	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	1 930,50	1 930,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
14	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	4,29	450,00	0,00	1 930,50	1 930,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				27 478,70	5 580,50	33 029,20	69,61	69,61	69,61	RTS II / 2016
15	56486111R00 Podklad ze šetrkodní po zhuťnění šoušky 20 cm	m2	157,85	200,00	27 478,70	4 091,30	31 570,00	0,44	0,44	0,44	RTS II / 2016
16	56990331R00 Zřízení zerních krajnic se zhuťněním	m3	4,56	320,00	0,00	1 459,20	1 459,20	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				47 866,54	27 556,86	75 423,40	32,49	32,49	32,49	RTS II / 2016
17	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do dně tl. 4 cm	m2	157,86	214,00	6 223,04	27 556,86	33 779,90	0,07	0,07	0,07	RTS II / 2016
18	59245267 Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,50	449,00	1 122,50	0,00	1 122,50	0,13	0,13	0,13	RTS II / 2016
19	592451150 Dlažba zániková skladba 20x10x6 cm přírodní	m2	155,85	250,00	40 521,00	0,00	40 521,00	0,13	0,13	0,13	RTS II / 2016
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				33 736,17	11 844,04	45 580,21	31,91	31,91	31,91	RTS II / 2016
20	91973511R00 Řezání stávajícího živícího krytu tl. do 5 cm	m	1,60	57,00	49,23	41,97	91,20	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Realizace souvisejle opravy chodníků v lokalitě Žebětínská	Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:	Úsek 1	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Žebětínská	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:	8222732	Zpracováno dne: 28.3.2017	Zpracoval: Ing. Čapek		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
1		Zemní práce	Dodávka	Montáž	Celkem
5		Komunikace	179,98	200 659,43	200 839,41
9		Dokančovaci práce, demolice	85 664,49	32 200,61	117 865,10
			51 127,11	133 483,69	184 610,80
			Celkem:		503 315,31

Stavební rozpočet

Název stavby:		Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		Úsek 3		Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Žebětínská		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSC:		8222732		Zpracováno dne:		28.3.2017		Ing. Čápek			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11			Přípravné a přídržné práce				0,00	85 882,25			104,48
1	113107510R00		Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl.10 cm	m2	146,75	172,00	0,00	25 241,00		0,22	32,29 RTS II / 2016
2	113108405R00		Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice 8,5 cm	m2	146,75	80,00	0,00	11 740,00		0,11	16,14 RTS II / 2016
3	113109410R00		Odstranění podkladu: pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	146,75	255,00	0,00	37 421,25		0,24	35,22 RTS II / 2016
4	113202111R00		Výhrání obrub obrubníků silničních	m	143,50	80,00	0,00	11 480,00		0,15	20,81 RTS II / 2016
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	20 240,25			0,00
5	122202201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	134,94	150,00	0,00	20 240,25		0,03	0,00 RTS II / 2016
16			Premístění výkopku				0,00	30 713,95			0,00
6	162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	8,07	65,00	0,00	524,55		0,03	0,00 RTS II / 2016
7	162701105R00		Vodorovné přem. s.ění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	130,90	226,00	0,00	29 583,40		0,00	0,00 RTS II / 2016
8	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,04	150,00	0,00	606,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
17			Konstrukce ze zemin				0,00	60,60			0,00

9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku u staveniště	m3	4,04	15,00	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
	18	Povrchové úpravy terénu									
10	181101102F00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	159,31	20,00	0,00	3 186,20	3 186,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
11	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	31,40	35,00	0,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
12	180402111R00	Založení travníku parkového výševem v rovině	m2	31,40	20,00	55,82	572,18	628,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	00572410	Směs travní parková tl. mírná zálež PROFIL	kg	0,97	128,00	124,16	0,00	124,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení stúiní									
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	130,90	450,00	0,00	58 905,00	58 905,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
15	561861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	114,25	200,00	19 888,76	2 981,24	22 850,00	0,44	50,38	RTS II / 2016
16	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	32,50	150,00	4 163,54	711,46	4 875,00	0,33	10,75	RTS II / 2016
17	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	4,04	320,00	0,00	1 292,80	1 292,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
18	567132115R00	Podklad z kameniva zpevněním SC C8/10 tl.20 cm	m2	32,50	462,00	13 461,08	1 553,92	15 015,00	0,51	16,60	RTS II / 2016
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch									
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	114,25	214,00	4 504,17	19 945,33	24 449,50	0,07	8,44	RTS II / 2016
20	59245267	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	4,60	449,00	2 005,40	0,00	2 065,40	0,13	0,60	RTS II / 2016
21	592451150	Dlažba zámková skládky 20x10x6 cm přírodní	m2	109,65	260,00	28 509,00	0,00	28 509,00	0,13	14,42	RTS II / 2016
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	32,50	214,00	1 219,13	5 736,87	6 955,00	0,07	2,40	RTS II / 2016
23	59245266	Dlažba zámková 20x10x6	m2	23,90	320,00	7 648,00	0,00	7 648,00	0,18	4,21	RTS II / 2016

24	59245264	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8	m ²	8,60	489,00	4 205,40	0,00	4 205,40	0,18	1,51	RTS II / 2016
25	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	80,70	156,00	8 326,86	4 262,54	12 589,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
26	91786211R00	Osazení stojet. obrub.bet. s opěrkou, lože z C 12/15	m	143,50	228,00	19 607,44	12 823,56	32 431,00	0,19	26,98	RTS II / 2016
27	59217460	Obrubník silniční ABO 100/15/25	kus	33,70	115,00	3 875,50	0,00	3 875,50	0,08	2,73	RTS II / 2016
28	59217476	Obrubník silniční najezdový 1000/150/150 sedý	kus	35,00	108,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,05	1,69	RTS II / 2016
29	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	12,00	345,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,07	0,50	RTS II / 2016
30	59217410	Obrubník chodníkový ABC 100/10/25	kus	62,80	105,00	6 594,00	0,00	6 594,00	0,06	3,84	RTS II / 2016
31	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15, nad 10cm	m ³	2,15	2 740,00	4 803,52	1 084,33	5 887,85	2,53	5,44	RTS II / 2016
	S	Přesuny sutí				0,00	115 303,25	115 303,25		0,00	
32	979062213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	83,64	45,00	0,00	3 763,80	3 763,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
33	979064216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	20,81	650,00	0,00	13 526,50	13 526,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
34	979064219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	20,81	35,00	0,00	728,35	728,35	0,00	0,00	RTS II / 2016
35	97999001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	88,31	390,00	0,00	26 493,00	26 493,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
36	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - sježit	t	16,14	1 000,00	0,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	752,76	15,00	0,00	11 291,40	11 291,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažditý	t	255,06	170,00	0,00	43 360,20	43 360,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
							Celkem:	503 315,31			

Průběhka

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětinská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Úsek 4.1	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Žebětinská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 30
JKSO:	8222732	Zpracoval:	Datum: 28.3.2017
			Ing. Čapek

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 118 724,58	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		9 147,42
	Montáž 159 347,43	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	119 641,82				
ZRN celkem	397 713,83	DN celkem 0,00			9 147,42
		DN celkem z obj. 0,00			0,00
					0,00
					0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	406 861,25
	DPH 15% 0,00
	DPH 21% 85 440,86
	Celkem bez DPH 406 861,25
	Celkem včetně DPH 492 302,11

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Realizace souvisele opravy chodníků v lokalitě Žebětínská	Doba výstavby:	Objednatel:			
Druh stavby:	Úsek 1	Začátek výstavby:	Projektant:			
Lokalita:	Žebětínská	Konec výstavby:	Zhotovitel:			
JKSO:	8222732	Zpracováno dne: 28.3.2017	Zpracoval: Ing. Čapek			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)
1		Zemní práce	380,18	109 636,68	110 016,86	115,92
5		Komunikace	80 330,10	36 134,00	116 464,10	109,66
9		Dokončovací práce, demolice	38 014,30	133 218,57	171 232,87	38,47
Celkem:					397 713,83	

Stavební rozpočet

Název stavby: Realizace souvřísle opravy chodníků v lokalitě Žebětínská Doba výstavby: Objednatel: Ing. Čapek
 Druh stavby: Úsek 4.1 Začátek výstavby: Projektant:
 Lokalita: Žebětínska Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: 8222732 Zpracováno dne: 28.3.2017 Zpracoval: Ing. Čapek

Č	Objekt Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	96 612,55	96 612,55			115,91
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2.kam.drcené tl.10 cm	m2	169,65	172,00	0,00	29 179,80	29 179,80	0,22		37,32 RTS II / 2016
2	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, žvýče tl.5 cm	m2	169,65	80,00	0,00	13 572,00	13 572,00	0,11		18,66 RTS II / 2016
3	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	169,65	255,00	0,00	43 260,75	43 260,75	0,24		40,72 RTS II / 2016
4	113202111R00	Výrtní obnub obrubníků silničních	m	132,50	80,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,15		19,21 RTS II / 2016
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	1 471,13	1 471,13			0,00
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	9,81	150,00	0,00	1 471,13	1 471,13	0,00		0,00 RTS II / 2016
16		Přemístění výkopku				0,00	2 573,58	2 573,58			0,00
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	13,26	65,00	0,00	861,90	861,90	0,00		0,00 RTS II / 2016
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3,18	226,00	0,00	718,68	718,68	0,00		0,00 RTS II / 2016
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	6,62	150,00	0,00	993,00	993,00	0,00		0,00 RTS II / 2016
17		Konstrukce ze zemlin				0,00	99,45	99,45			0,00

9	171201201R00	Uložení sypatiny na skládku u staveniště	m3	6,63	15,00	0,00	99,46	99,45	0,00	0,00	RTS II / 2016
18		Povrchové úpravy terénu				380,18	7 448,97	7 829,15	0,00	0,00	
10	181101102R00	Úprava pláňe v záložech v hor. 1-4, se zhrubněním	m2	199,15	20,00	0,00	3 923,00	3 923,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina tl. do 10 cm do 500m2	m2	66,25	35,00	0,00	2 318,75	2 318,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	66,25	20,00	117,78	1 207,22	1 325,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	100572410	Směs hlavní parkové II. mírně zatěží PROFÍ	kg	2,05	128,00	262,40	0,00	262,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
19		Houbení pro podzemní stěny, rážení a hloubení dílní				0,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	
14	19000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,18	450,00	0,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				29 532,85	6 517,15	36 050,00	74,92	74,92	
15	156486111R00	Podklad ze štrkodrti po zhrubnění tloušťky 20 cm	m2	169,65	200,00	29 532,85	4 397,15	33 930,00	0,44	74,82	RTS II / 2016
16	569303311R00	Zřízení zemních krajnic se zhrubněním	m3	6,63	320,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				50 797,25	29 616,85	80 414,10	34,85	34,85	
17	598215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dně tl. 4 cm	m2	169,65	214,00	6 688,25	29 616,85	36 305,10	0,07	12,54	RTS II / 2016
18	592451150	Dlažba zámková skládka 20x10x6 cm přírodní	m2	169,65	266,00	44 109,00	0,00	44 109,00	0,13	22,31	RTS II / 2016
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				38 014,30	13 576,75	51 591,05	38,47	38,47	
19	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	5,50	57,00	169,24	144,26	313,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
20	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,50	156,00	587,49	290,51	878,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
21	917962111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou, tože z C 12/15	m	135,50	226,00	18 514,34	12 108,66	30 623,00	0,19	25,47	RTS II / 2016
22	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	kus	135,50	105,00	14 227,50	0,00	14 227,50	0,06	7,86	RTS II / 2016

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Úsek 4.2	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Žebětínská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 29
JKSO:	8222732	Zpracoval:	Datum: 28.3.2017
			Ing. Čapek

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 80 971,38	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	6 072,42
	Montáž 101 457,04	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"31"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	81 589,87				
ZRN celkem	264 018,29	DN celkem	0,00	NUS celkem	6 072,42
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	279 090,71
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	56 719,05
	270 090,71
	326 809,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská	Doba výstavby:	Objednatel:			
Druh stavby:	Úsek 4.2	Začátek výstavby:	Projektant:			
Lokalita:	Žebětínská	Konec výstavby:	Zhotovitel:			
JKSO:	8222732	Zpracováno dne: 28.3.2017	Zpracoval: Ing. Čapek			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)
1		Zemní práce	261,81	68 282,23	68 544,05	74,45
5		Komunikace	47 374,16	21 523,54	68 897,70	64,67
9		Dokončovací práce, demolice	33 335,41	93 241,13	126 576,54	34,76
Poznámka:			Celkem:	264 018,29		

Stavební rozpočet

Název stavby:		Realizace související opravy chodníků v lokalitě Žebětínská		Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Úsek 4.2		Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Žebětínská		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		8222732		Zpracováno dne: 28.3.2017		Ing. Čapek				
Č	Objekt Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Genová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	60 335,75	60 335,75	74,45	
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. droené tl. 10 cm	m2	100,05	172,00	0,00	17 208,60	17 208,60	0,22	22,01 RTS II / 2016
2	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	100,05	80,00	0,00	8 004,00	8 004,00	0,11	11,01 RTS II / 2016
3	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	100,05	255,00	0,00	25 512,75	25 512,75	0,24	24,01 RTS II / 2016
4	113202111R00	Výthnáří obrub obnubníků stěnicích	m	120,13	80,00	0,00	9 610,40	9 610,40	0,15	17,42 RTS II / 2016
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	887,63	887,63	0,00	
5	122202201R00	Odkopávky pro sítě v hor. 3 do 100 m3	m3	5,92	150,00	0,00	887,63	887,63	0,00	0,00 RTS II / 2016
16		Přemístění výkopku				0,00	1 585,24	1 585,24	0,00	
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	9,16	65,00	0,00	595,40	595,40	0,00	0,00 RTS II / 2016
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,34	226,00	0,00	302,84	302,84	0,00	0,00 RTS II / 2016
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	4,58	150,00	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
17		Konstrukce ze zemín				0,00	68,70	68,70	0,00	

9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku u stavaniště	m3	4,58	15,00	0,00	68,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
	18	Povrchové úpravy terénu				261,81	4 801,92	5 063,73	0,00	
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	118,35	20,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	45,75	35,00	0,00	1 681,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
12	180402111R00	Založení trávníku, parkového výsevem v rovině	m2	45,75	20,00	81,33	833,67	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	00572410	Směs travní parková II, mímá zatěž PROFÍ	kg	1,41	128,00	180,48	0,00	180,48	0,00	RTS II / 2016
	19	Hlobení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	603,00	603,00	0,00	
14	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	1,34	450,00	0,00	603,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				17 416,81	4 037,19	21 474,00	44,12	
15	564861111R00	Podklad ze stěrkyodtl. po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	100,05	200,00	17 416,81	2 593,19	20 010,00	0,44	44,12; RTS II / 2016
16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	4,58	320,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				29 957,35	17 466,35	47 423,70	20,55	
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dně tl. 4 cm	m2	100,05	214,00	3 944,35	17 466,35	21 410,70	0,67	7,39; RTS II / 2016
18	592451150	Dlažba zámková skládka 20x10x6 cm přírodní	m2	100,05	260,00	26 013,00	0,00	26 013,00	0,13	13,16; RTS II / 2016
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				33 335,41	11 651,26	44 986,67	34,76	
19	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,kože z C 12/15	m	120,13	226,00	16 414,23	10 735,15	27 149,38	0,19	22,58; RTS II / 2016
20	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25	kus	28,63	115,00	3 292,45	0,00	3 292,45	0,08	2,32; RTS II / 2016
21	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	kus	91,50	105,00	9 607,50	0,00	9 607,50	0,68	5,31; RTS II / 2016
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obrubny dlažeb z C 12/15, nad 10cm	m3	1,80	2 740,00	4 021,23	916,11	4 937,34	2,53	4,55; RTS II / 2016

S	Přesuny sutí		0,00	81 589,87	81 589,87	0,00
23	979082218R00 Vodovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	57,03	45,00	2 566,35	0,00
24	979084216R00 Vodovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	17,42	650,00	11 323,00	0,00
25	979084219R00 Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	11,42	35,00	399,70	0,00
26	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	63,44	300,00	19 032,00	0,00
27	979990113R00 Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	11,01	1 000,00	11 010,00	0,00
28	979082219R00 Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	513,27	15,00	7 699,05	0,00
29	99822001R00 Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlažební	t	173,88	170,00	29 559,77	0,00
			Celkem:		264 018,29	
Poznámek:						

Poznámek:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Úsek 5	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Žebětínská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 31
JKSO:	8222732	Zpracoval:	Datum: 28.3.2017
			Ing. Čapek

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 159 937,67	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 13 065,39		
	Montáž 231 247,06	Bez pevné podl. 0,00	Mimoslav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suří	176 875,90				
ZRN celkem	568 060,63	DN celkem 0,00	NUS celkem 13 065,39		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	581 126,02
	DPH 15% 0,00
	DPH 21% 122 036,46
	Celkem bez DPH 581 126,02
	Celkem včetně DPH 703 162,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis Poznamka:	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská	Objednatel:				
Druh stavby:	Úsek 5	Projektant:				
Lokalita:	Žebětínská	Zhotovitel:				
JKSO:	8222732	Zpracoval:	Ing. Čapek			
		Zpracováno dne:	28.3.2017			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)
1		Zemní práce	489,92	162 034,21	162 524,13	170,72
5		Komunikace	108 906,12	48 849,88	157 756,00	148,67
8		Trubní vedení	1 689,27	2 710,73	4 400,00	0,86
9		Dokončovací práce, demolice	48 852,36	194 528,14	243 380,50	48,54
			Celkem:		568 060,63	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská				Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Úsek 5				Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Žebětínská				Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		8222732				Zpracováno dne:		28.3.2017				
						Zpracoval:		Ing. Čapek				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11			Přípravné a přidružené práce				0,00	143 472,00	143 472,00		170,72	
1	113107510R00		Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. dnové tl. 10 cm	m2	256,00	172,00	0,00	44 032,00	44 032,00	0,22	56,32	RTS II / 2016
2	113108405R00		Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	256,00	80,00	0,00	20 480,00	20 480,00	0,11	28,16	RTS II / 2016
3	113108410R00		Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	256,00	255,00	0,00	65 280,00	65 280,00	0,24	81,44	RTS II / 2016
4	113202111R00		Vytření obrub obrubníku silničních	m	171,00	80,00	0,00	13 680,00	13 680,00	0,15	24,80	RTS II / 2016
12			Odkopávky a prakopávky				0,00	2 176,50	2 176,50	0,00	0,00	
5	122202201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	14,51	150,00	0,00	2 176,50	2 176,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
16			Přemístění výkopku				0,00	3 740,96	3 740,96	0,00	0,00	
6	162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	17,10	65,00	0,00	1 111,50	1 111,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
7	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 100000 m	m3	5,98	226,00	0,00	1 346,96	1 346,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	8,55	150,00	0,00	1 282,50	1 282,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
17			Konstrukce ze zemin				0,00	128,25	128,25	0,00	0,00	

9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku u staveniště	m3	8,55	15,00	0,00	128,25	128,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
10	18	Povrchové úpravy terénu				489,92	9 834,50	10 324,42		0,00	
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	264,20	20,00	0,00	5 284,00	5 284,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11	181301101R00	Rozproštění omíče, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	85,50	35,00	0,00	2 992,50	2 992,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	85,50	20,00	152,00	1 558,00	1 710,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	00572410	Směs travní parková II, mírná zátěž PROFÍ	kg	2,64	128,00	337,92	0,00	337,92	0,00	0,00	RTS II / 2016
14	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dílní				0,00	2 682,00	2 682,00		0,00	
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	5,96	450,00	0,00	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
15	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				40 038,65	8 697,35	48 736,00		101,43	
15	564861111R00	Podklad ze štěrku dří po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	230,00	200,00	40 038,65	5 961,35	46 000,00	0,44	101,43	RTS II / 2016
16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	8,55	320,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
17	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				58 987,47	40 152,53	109 020,00		47,24	
17	596215021R00	Kladiení zámkové dlažby tl. 5 cm do drže tl. 4 cm	m2	230,00	214,00	9 067,47	40 152,53	49 220,00	0,07	17,00	RTS II / 2016
18	592451150	Dlažba zámková skladba 20x10x6 cm přírodní	m2	230,00	260,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,13	30,25	RTS II / 2016
19	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 689,27	2 710,73	4 400,00		0,86	
19	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 2L cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	2 200,00	1 689,27	2 710,73	4 400,00	0,43	0,86	RTS II / 2016
20	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				48 852,35	17 652,24	66 504,60		48,54	
20	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	13,50	57,00	415,41	354,08	769,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
21	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	13,50	156,00	1 392,94	713,05	2 106,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

22	91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	171,00	228,00	23 384,96	15 281,04	38 646,00	0,19	32,15	RTS II / 2016
23	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	kus	171,00	105,00	17 955,00	0,00	17 956,00	0,06	9,92	RTS II / 2016
24	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15, nad 10cm	m3	2,57	2 740,00	5 724,05	1 304,06	7 028,10	2,53	6,48	RTS II / 2016
	S	Přesuny suti				0,00	176 875,90	176 875,90		0,00	
25	979082213R00	Vodovodná doprava suti po suchu do 1 km	lt	145,92	45,00	0,00	6 566,40	6 566,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
26	979084216R00	Vodovodná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	lt	24,80	650,00	0,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	lt	24,80	35,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	lt	142,56	300,00	0,00	42 768,00	42 768,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	lt	28,16	1 500,00	0,00	28 160,00	28 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
30	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	lt	1 313,28	15,00	0,00	19 699,20	19 099,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	lt	368,79	170,00	0,00	62 694,30	62 694,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
							568 060,63				
							568 060,63				

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Úsek 6	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Žebětínská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 35
JKSO:	8222732	Zpracoval:	Datum: 28.3.2017
			Ing. Čapek

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 94 555,34 Montáž 113 176,89	Práce přechás Bez pevné podl. Kulturní památka	0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimořad. doprava	6 681,11 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Uzemní vlivy Provozní vlivy	0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suří	82 750,85				
ZRN celkem	290 483,08	DN celkem	0,00	NUS celkem	6 681,11
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	297 164,19	DPH 21%	62 404,48
		Celkem bez DPH	297 164,19
		Celkem včetně DPH	359 568,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

VERLAG
DASHOFER

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská	Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:	Úsek 6	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Žebětínská	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:	8222732	Zpracováno dne: 28.3.2017	Zpracoval: Ing. Čapek		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem
1		Zemní práce	194,67	74 307,91	74 502,58
5		Komunikace	55 669,24	24 512,66	80 181,90
9		Dokončovací práce, demolice	38 691,43	97 107,17	135 798,60
			Celkem:	290 483,08	35,92

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Realizace souvislé opravy chodníků v lokalitě Žebětínská		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		Úsek 6		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Žebětínská		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:		8222732		Zpracováno dne: 28.3.2017		Zpracoval: Ing. Čapek						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
11			Přípravné a přičružené práce				0,00	63 567,35	63 567,35		78,21	
1	113107510R00		Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl.10 cm	m2	106,05	172,00	0,00	18 240,60	18 240,60	0,22	23,33	RTS II / 2016
2	113106405R00		Odstanění podkladu pl. nad 50 m2, žvíce tl.5 cm	m2	106,05	80,00	0,00	8 484,00	8 484,00	0,11	11,67	RTS II / 2016
3	113109410R00		Odstanění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	106,05	255,00	0,00	27 042,75	27 042,75	0,24	25,46	RTS II / 2016
4	113202111R00		Vytříhání obrub obrubníků silničních	m	122,50	80,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,15	17,76	RTS II / 2016
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	1 383,00	1 383,00		0,00	
5	122202201R00		Odkopávky pro sítě v hor. 3 do 100 m3	m3	9,22	150,00	0,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
16			Přemístění výkopku				0,00	2 266,78	2 266,78		0,00	
6	162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	6,78	65,00	0,00	440,70	440,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
7	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,83	226,00	0,00	1 317,58	1 317,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	3,39	150,00	0,00	508,50	508,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
17			Konstrukce za zemín				0,00	50,85	50,85		0,00	
9	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku u staveniště	m3	3,39	15,00	0,00	50,85	50,85	0,00	0,00	RTS II / 2016

16	Povrchové úpravy terénu					194,67	4 416,43	4 611,10	0,00
10	161101102R00 Úprava plané v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	130,61	20,00	0,00	0,00	2 612,20	2 612,20	0,00
11	161301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	33,00	35,00	0,00	0,00	1 186,50	1 186,50	0,00
12	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	33,90	20,00	0,00	80,27	617,73	678,00	0,00
13	00572410 Směs travní psíková II. nemá zatěž PROFÍ	kg	1,05	128,00	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dělání				0,00	0,00	2 623,50	2 623,50	0,00
14	199000002300 Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	5,83	450,00	0,00	0,00	2 623,50	2 623,50	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				20 341,37	4 113,43	24 454,80	51,53	0,00
15	564861111R00 Podklad ze štěrku tl. po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	116,85	200,00	0,00	20 341,37	3 028,63	23 370,00	0,44
16	569003111R00 Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	3,39	320,00	0,00	0,00	1 084,80	1 084,80	0,00
59	Dlažby a předlážby pozemních komunikací a zpevněných ploch				35 327,87	20 399,23	55 727,10	24,00	0,00
17	596215021R00 Kladení zámkové dlažby II. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	116,85	214,00	0,00	4 606,67	20 399,23	25 005,90	0,07
18	59245267 Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,80	449,00	0,00	808,20	0,00	808,20	0,13
19	592451150 Dlažba zámková sklada 20x10x6 cm přírodní	m2	115,05	260,00	0,00	29 913,00	0,00	29 913,00	0,13
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				38 691,43	14 356,32	53 047,75	35,92	0,00
20	919735111R00 Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm	m	2,00	57,00	0,00	61,54	52,46	114,00	0,00
21	919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	156,00	0,00	206,36	105,64	312,00	0,00
22	917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, laže z C 12/15	m	122,50	226,00	0,00	16 738,06	10 946,94	27 685,00	0,19
23	59217450 Obrubník silniční ABO 100/15/25	kus	50,20	115,00	0,00	5 773,00	0,00	5 773,00	0,08

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **KOB-004**
Uprava zpevněných ploch Stamicova

Zadavatel : Statutární město Brno - odbor investiční MMB

IČO : 44992785

DIČ :

Projektant : RGB studio s.r.o.
 Kalvodova 5
 60200 Brno

IČO : 27750566

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Poče	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Oprava zpevněných ploch Stamicova	822.29.3.2	1,00	1 469 284,37
Celkem za stavbu			1 469 284,37

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	361 301,90
18	Povrchové úpravy terénu	17 527,68
2	Základy a zvláštní zakládání	2 455,68
5	Komunikace	521 039,06
91	Doplňující práce na komunikaci	67 588,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	35 177,04
99	Staveništní přesun hmot	94 239,90
767	Konstrukce zámečnické	80 000,00
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	187 954,31
VN	Vedlejší náklady	91 000,00
ON	Ostatní náklady	11 000,00
Cena celkem		1 469 284,37

Stavba :	KOB-004	Oprava zpevněných ploch Stamicova	
Objekt :	01	Oprava zpevněných ploch Stamicova	JKSO : 822.29.3.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Oprava zpevněných ploch Stamicova

Třídník stav: 822 Komunikace pozemní a letišť
822.2 Komunikace pozemní
822.29 komunikace pozemní ostatní

822.29.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlažební

822.29.3.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m²

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
KOB-004a	Oprava zpevněných ploch Stamicova-změna	1 469 284,37
	Celkem objekt 01	1 469 284,37

Rekapitulace soupisu KOB-004a Oprava zpevněných ploch Stamicova-změna

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	361 301,90
18	Povrchové úpravy terénu	17 527,68
2	Základy a zvláštní zakládání	2 455,68
5	Komunikace	521 039,08
91	Doplnující práce na komunikaci	67 588,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	35 177,04
99	Stavební přesun hmot	94 239,90
787	Konstrukce zámečnické	80 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	187 954,31
VN	Vedlejší náklady	91 000,00
ON	Ostatní náklady	11 000,00
	Celkem soupis KOB-004a	1 469 284,37

Položkový soupis prací a dodávek

S: KOB-004	Oprava zpevněných ploch Štamicova
O: 01	Oprava zpevněných ploch Štamicova
R: KOB-004a	Oprava zpevněných ploch Štamicova-zmena

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Zemní práce						
		Díl: 1				361 301,90		
1	113107121R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytí ... Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam. drcené tl. 10 cm, tl. 125mm Světlá dlažba : 15 45+3 485*0 50*1 00 12 00*13 485+3 581*0 50 18 00*13 58+8 191*0 50 18 10+8 00*0 540*0 58 14 50*0 04 15 15+9 30*0 55*0 80 13 8 70+11 90*0 50*(12 635+2 87)*0 50 13 30+8 20*0 50*1 25 18 90+18 40*0 50*1 75 18 50+2 50*0 50*1 18 12 120+20 30*0 50*(2 75+1 08+1 58)*0 50 4 60*1 20*0 50+3 50*1 50*0 50 11 5 20+18 50*0 50*(12 38+5 38)*0 50 5 30*1 05*0 50 Třavní dlažba : 17 65*1 44+1 00*0 55*2-1 625*0 90 Světlá dlažba : ... 2	m2	515,63833	172,00	88 689,79	822-1	RTS
2	113107131R00	... Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet. prostý tl. 23 cm, dla sandý tl. 23cm Světlá dlažba : 15 45+3 485*0 50*1 00 18 00*13 485+3 581*0 50 18 00*13 58+8 191*0 50 18 10+8 00*0 540*0 58 14 50*0 04 15 15+9 30*0 50*0 80 13 8 70+11 90*0 50*(12 635+2 87)*0 50 13 30+8 20*0 50*1 25 18 90+18 40*0 50*1 75 18 50+2 50*0 50*1 18 12 120+20 30*0 50*(2 75+1 08+1 58)*0 50 4 60*1 20*0 50+3 50*1 50*0 50 11 5 20+18 50*0 50*(12 38+5 38)*0 50 5 30*1 05*0 50 Třavní dlažba : 17 65*1 44+1 00*0 55*2-1 625*0 90 Světlá dlažba : ... 2	m2	515,63833	393,00	202 645,86	822-1	RTS

8	162201102R00	...Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m, dle potřeby	m3	0,42560	65,00	27,66	800-1	RTS
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				17 527,68		
	181	30 Rozprostření ornice v rovině nebo svažů do 1 : 5 a osetí travou						
		vč. urovňání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.						
9	181300010RAA	...Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, tl. 10-15cm, osetí travou, zalévání 2měsíce	m2	184,50190	95,00	17 527,68	AP-HSV	RTS
		Všechno přesnou firmu.						
		10 10=0,465+20,49+3,39+1,50+10,255=41,10		75,93000				
		11 15=6,195+15,195+11,125+1,70+1,50		34,42000				
		5 3+5=10,00		3,47190				
		110 00=2,10+0,60+0,80+1,00		45,93000				
		Základy a zvláštní základami				2 455,68		
10	275313621R00	275 31-3 prostý	m3	0,29440	3 200,00	942,08	801-1	RTS
		... Beton základových patek prostý C 20/25		0,23040				
		Pro lavičky : 40,50*0,20*0,24*2		0,06400				
		Pro 105 : 0,40*0,40*0,40						
11	275351215R00	275 35 Bednění stěn základových patek	m2	2,75200	500,00	1 376,00	801-1	RTS
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zatomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,		1,83500				
		...Bednění stěn základových patek - zřízení		0,91700				
		8 7,5*1,5*20*2		0,45 0,48*0,40				
12	275351216R00	275 35 Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,75200	50,00	137,60	801-1	RTS
		Včetně odšrápní, vyčištění a uložení bezpečného materiálu.						
Díl:	5	Komunikace				521 039,06		
13	56472-1 Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drobného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním	... Podklad z kamenniva drobného vel.32-63 mm tl. 20 cm	m2	515,63633	200,00	103 127,67	822-1	RTS
		Světlá dlažba : (5,45+3,195)*0,50*1,00		4,47250				
		20,00*(0,495+3,56)*0,50		31,13250				
		16,00*(3,55+8,10)*0,50		124,94000				
		8,10+8,00*(0,540*0,55		5,07570				
		14,57*3,54		44 08200				
		15,15+9,30*(0,50*0,50		46 96200				
		(18,70+21,50)*0,50*(2,825+2,97)*0,50		50,37200				
		(4,20+2,10)*0,50*1,25		4,00000				
		(18,90+12,40)*0,50*1,75		32,63750				
		(3,50+2,80)*0,50*1,15		3,68700				
		(21,20+20,30)*0,50*(2,75+1,36+1,50)*0,50		42,95250				
		4,00*1,20*0,50+5,00*1,80*0,50		5,50000				
		(15,20+19,50)*0,50*(0,38+2,365)*0,50		53,45413				
		5,80*1,05*0,50		2,78250				
		8,4*0,4*0,4		11,13600				
		Travné dlažba : 17,65*1,44-1,00*0,20*2-1,525*0,90		28,54350				

18	59245	4.1.25+0.0+3.300-1.20 Dlažba zatravňovací BEST-GRASO antracit vel.17/176cm s distančníky Zašátek provozního součtu: 33.43377181 Konec provozního součtu: 94.33	m2	15.29000 24.00000 23.77894 21.39000	380,00	9 120,00	Vlastní
19	59245/620R	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x8 Zašátek provozního součtu: 492.08422701 Konec provozního součtu: 997.94	m2	497.00000 197.01877 167.00000	300,00	149 100,00	SPCM RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci B17.71 Osazení sítinového nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				67 588,80	
20	917862111R00	... Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C-12/15 1.77+1.44+3.82+6.74+4.335+0.868 2.6+3+2.91+1.83+20.255+18.315+1.91+2.106 1.02*2+8.376 4.283+0.79+0.425+18.155+11.425+1.70 2.06+4.815+4.07+19.23+3.98+14.805+1.015+14.28	m	200.89500 22.13070 91.40300 2.98510 34.49000 54.46300	226,00	45 402,27	822-1 RTS
919	73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody					
21	919735111R00	... Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm 4.193+4.35+3.305+5.70	m	15.29000 15.29000	57,00	871,53	822-1 RTS
22	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní Zašátek provozního součtu: 200.89571.01 Konec provozního součtu: 233.03	kus	203.00000 202.30395 203.00000	105,00	21 315,00	SPCM RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				35 177,04	
952	90	Výčlštění budov a ostatních objektů					
952	90-14	ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu. Kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů					
23	952901411R00	... Vybílštění ostatních objektů Světla dleže 1.5+5+3.480+0.50*1.50 23.00*13.465+3.56*0.50 15.00*10.56+3.10*0.50 39.10+9.00*0.50*0.50 14.50*0.94 15.16+9.30*0.50*0.50 3.18.70+21.80*0.50*0.50*2.665+2.97*0.50 14.20+2.20*0.50*1.25 10.90+18.40*0.50*1.75 13.60*2.80*0.50*1.15 121.20+29.30*0.50*0.75+1.98+1.50*0.3 4.00*1.20*0.50+3.57*1.80*0.50	m2	515.63833 4.47250 81.13250 124.94000 5.07370 44.08000 48.96250 60.37200 14.00000 32.63750 3.88000 42.95250 5.55000	35,00	18 047,34	801-1 RTS

Díl:	VN	Večtejší náklady		91 000,00		
	00411	Příprava stavby (inženýrské práce)				
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obohodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravu činnosti.				RTS
34	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Suma	1,00000	6 000,00	6 000,00 800-0
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obohodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravu činnosti.				
	00511	Geodetické práce				
35	00511 R	Geodetické práce	Suma	1,00000	40 000,00	40 000,00 800-0
	005121	Zařízení staveniště				
36	005121 R	Zařízení staveniště	Suma	1,00000	40 000,00	40 000,00 800-0
		Meškeré náklady spojené s vyúčňováním, provozem a ústřaněním zařízení staveniště				
	005124	Inženýrská činnost				
37	00512401DR	Koordináční činnost	Suma	1,00000	5 000,00	5 000,00 800-0
		Koordináční stavební a technologických dodávek stavby.				
Díl:	ON	Ostatní náklady				
	00521	Staveniště				
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavatelii podle podmínek smlouvy.				
38	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Suma	1,00000	3 000,00	3 000,00 800-0
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
	00524	Předání a převzetí díla				
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
39	00524 R	Předání a převzetí díla	Suma	1,00000	3 000,00	3 000,00 800-0
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
	00524	Předání a převzetí díla				
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
40	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Suma	1,00000	5 000,00	5 000,00 800-0
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a psádňováním počtu.				