



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Maloměřice

Objekt:

101 - oprava pěší komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

199 572,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 572,94	21,00%	41 910,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

241 483,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Maloměřice

Objekt:

101 - oprava pěší komunikace

Místo:

Datum: 29. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

199 572,94

D		HSV	Práce a dodávky HSV	199 572,94			
1	K	572213111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem	m2	10,000	834,00	8 340,00
D		5	Komunikace pozemní	119 650,50			
2	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	21,000	36,00	756,00
3	K	577143101	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 do tl 50mm	m2	21,000	1 056,00	22 176,00
4	K	577145012	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 do tl 50 mm š do 1,5 m	m2	21,000	974,00	20 454,00
5	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000	868,30	56 439,50
6	K	113201112	Vytrhání obrub ležatých	m	65,000	305,00	19 825,00
W			6+6			12,000	
W			14+14			28,000	
W			13			13,000	
W			12			12,000	
W			Součet			65,000	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 398,50			
7	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	21,000	496,00	10 416,00
8	K	566901131	Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 šterkodrtí do tl. 100 mm	m2	21,000	452,00	9 492,00
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	32,000	226,00	7 232,00
W			13+12			25,000	
W			překop				
W			2+2			4,000	
W			u mostku				
W			3			3,000	
W			Součet			32,000	
10	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků	m	65,000	80,90	5 258,50
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot	7 389,06			
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,780	430,00	1 625,40
12	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	37,800	19,50	737,10
W			3,78*10 'Přepočtené koeficientem množství			37,800	
13	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,780	352,00	1 330,56
14	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,620	800,00	3 696,00
D		998	Přesun hmot	11 794,88			
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,672	290,00	11 794,88
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00			
16	K	090001000	Ostatní náklady - ZUK	...	1,000	20 000,00	20 000,00