


Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Kalkulace SO:	Obnova Čerpací stanice MěÚ	Evidenční č.	2026058		
Investor:	Město Černošice	Zakázkové č.			
Kontaktní osoba			IČO:47536209		
e-mail	@mestocernosice.cz				
Tel. Číslo	00420				
Platnost do	6/2026				
č.ceníku	popis	MJ	množství	cena	celkem
	Čerpadlo				
Ind. kalk.	HCP 40GF21.5 400V čerpadlo s řezákem s kabelem 10m	ks	2	28 400,00 Kč	56 800,00 Kč
Ind. kalk.	HCP T50F spouštěcí zařízení	ks	2	5 600,00 Kč	11 200,00 Kč
Ind. kalk.	HCP vodící tyč 33,7x2 pro T-50 - délka 4m /cena za 4m/ z korozivzdorné oceli	ks	4	1 930,00 Kč	7 720,00 Kč
Ind. kalk.	Řetězy z korozivzdorné oceli V4A, Řetěz . ø 6 mm	m	8	385,00 Kč	3 080,00 Kč
Ind. kalk.	Nerezový šekl. Šekl Ø 6 mm	ks	2	120,00 Kč	240,00 Kč
	Řídicí rozváděč čerpací šachty - vč. Telemetrie				
Ind. kalk.	Mot. spouštěč	ks	2	1 167,00 Kč	2 334,00 Kč
Ind. kalk.	Plovákový spínač hruška 10m	ks	4	3 579,00 Kč	14 316,00 Kč
Ind. kalk.	Relé patkové multi	ks	4	823,00 Kč	3 292,00 Kč
Ind. kalk.	Spoj.mat.-vydrátování rozvaděčů	ks	1	3 450,00 Kč	3 450,00 Kč
Ind. kalk.	Řídicí jednotka P8-SMART - vč. Telemetrie datový přenos	ks	1	36 140,00 Kč	36 140,00 Kč
Ind. kalk.	Oživení a nastavení technologie	ks	1	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč
Ind. kalk.	Doprava subdodavatele ELE	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Čištění, likvidace odpadů, manipulace				
ind.kalk.	vyčištění akumulační jímky a odstranění tukových nánosů tlakosacím vozem vč. likvidace odpadu	kpl	1	39 800,00 Kč	39 800,00 Kč
ind.kalk.	zaslepení nátoků (4x)	kpl	1	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
	Demontáž a montáž vstrojení				
ind.kalk.	Potrubí a spojovací mat vč. těsnění a armatur	kpl	1	15 900,00 Kč	15 900,00 Kč
606	Montér - Veškeré montérské práce na stokové sítí, PSOV, ČS, DČS	hod.	31	1 050,00 Kč	32 550,00 Kč
celkem bez DPH				249 222,00 Kč	

DPH dle platných cenových předpisů:

Fakturace této zakázky proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

Dílo bude zhotovené dle požadavků a podmínek stanovených v Technických standardech provozovatele VaK - společnosti AQUACONSULT. Volně ke stažení/nahlédnutí na webových stránkách <https://aquaconsult.cz/>.

Rozpočet zahrnuje:

montážní práce a dopravu
tlakovou zkoušku kanalizace dle ČSN
řídicí jednotku vč. telemetrie

Rozpočet nezahrnuje:

vytyčení podzemních sítí
povolení prací v komunikaci a uzavírky komunikace správcem, převzetí a předání komunikace správci
dočasné dopravní značení, povolení DIO, DIR
vykopové práce
napojení na vnitřní vodovod
kabelové vedení z rozvodni skříně do PSOV (napojení bude na stávající kabeláž)

Souhlasím a výše uvedené práce objednávám.

Fakturační údaje (jméno a adresa, kam fakturovat):

.....
datum a podpis


 Dr. Janského 953
 252 28 Černošice
 Provozu VAK

Připravil Aquaconsult, 28.04.2026