

Objednávka č. OBJ - 0137/26

Odběratel:

Název: Město Moravská Třebová

Sídlo: nám. T. G. Masaryka č. o. 29, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

Zpracovatel: 

Dodavatel:

Název: JS Moravská Třebová s. r. o.

Sídlo: Linhartice 60, Moravská Třebová 571 01

IČO: 28811852

DIČ: CZ28811852

Specifikace zboží či služeb:

Opatření proti vlhkosti dle CN ze dne 16.4.2026.

Fakturováno bude dle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Jedná se zejména o položky či opatření, u kterých nelze předem odhadnout rozsah.

Upozorňujeme dodavatele, že pokud se v těsné blízkosti nachází jakékoliv podzemní i nadzemní vedení inženýrských sítí a zařízení, nesmí být tyto sítě a zařízení prováděním stavby poškozeny a nesmí dojít k zásahu do jejich ochranného pásma bez souhlasu jejich správce. Případné úpravy na těchto sítích a zařízeních je možné provést jen po předchozím projednání se správcí těchto sítí. Před započítáním zemních prací dodavatel zajišťuje vytýčení všech podzemních zařízení.

Na tuto objednávku se vztahují Obchodní podmínky města Moravská Třebová (dále jen OP) vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz. V tištěné podobě jsou OP k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a rozvoje města na nám. T. G. Masaryka 29 v Moravské Třebové.

Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z OP.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu objednávky.

Záruční doba: 31.08.2028

Termín dodání: 31.08.2026

Místo dodání: MŠ Piaristická, parc. č. 840 k.ú. Moravská Třebová

Cena bez DPH: 99544,6 Kč

Cena včetně DPH: dle platné legislativy

Datum splatnosti: 14 dní

Fakturujte: Město Moravská Třebová

Inkasní data:  IČO 00277037, na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky.


V Moravské Třebové, dne

Petr Matějka
vedoucí odboru (Příkazce operace)

Za dodavatele převzal, potvrzuje a souhlasí s podmínkami objednávky:

.....
(podpis a razítko)

Předběžná řídicí kontrola dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

	Jméno	Podpis	Datum
Správce rozpočtu			

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 16.04.2026

List : 1

Akce: **MŠ Piaristická zed**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	Toto je první objekt					
001	HSV Zemní práce				60 922,6	60 922,6
027	HSV základy				25 900,0	25 900,0
095	HSV různé dokončovací konstrukce				12 722,0	12 722,0
	HSV součet za HSV celkem				99 544,6	99 544,6
Součet					99 544,6	99 544,6
Akce:	000102026 MŠ Piaristická zed					
	HSV součet za HSV celkem				99 544,6	99 544,6
Součet					99 544,6	99 544,6

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 16.04.2026

List : 2

Akce: **MŠ Piaristická zed**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - Toto je první objekt								
oddíl 001 [HSV] - Zemní práce								
1	139601102R0 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 8,640 12*1,2*0,6	m3	8,640	1 690,0			14 601,6	14 601,6 10
2	151201101R0 Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m 14,400 12*1,2	m2	14,400	349,0			5 025,6	5 025,6 10
3	162601102R0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 8,640 8,64	m3	8,640	650,0			5 616,0	5 616,0 10
4	162201203R0 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 8,640 8,64	m3	8,640	330,0			2 851,2	2 851,2 10
5	162201210R0 Příplatek za každých dalších 10 m přemístění, výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem 30,240 8,64*3,5	m3	30,240	292,0			8 830,1	8 830,1 10
6	167101201R0 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně 8,640 8,64	m3	8,640	957,0			8 268,5	8 268,5 10
7	199000002R0 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 8,640 8,64	m3	8,640	765,0			6 609,6	6 609,6 10
8	167 Odstranění pařezu včetně kořenů - odhad 3 prac po 8 hod	hod	24,000	380,0			9 120,0	9 120,0 10
oddíl 001 - Zemní práce							60 922,6	60 922,6
oddíl 027 [HSV] - základy								
1	027 Vybednění stěny výkopu délka 12 m, výška 1,2 m překližka 18 mm 6 x 2.500,-	soubor	1,000	25 900,0			25 900,0	25 900,0 10
oddíl 027 - základy							25 900,0	25 900,0
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
1	095 Zastřešení výkopu proti dešti - hranoly a trapézový plech 7 tabulí 0,9*2,0 a montáž	soubor	1,000	5 400,0			5 400,0	5 400,0 10
2	095 Konstrukce z hranolů pro zastřešení dodávka a montáž	soubor	1,000	3 650,0			3 650,0	3 650,0 10
3	095 Zčištění odhaleného zdiva, případné vyškrabání spár (dle situace) 14,400 12*1,2	m2	14,400	255,0			3 672,0	3 672,0 10
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce							12 722,0	12 722,0
objekt 001 - Toto je první objekt							99 544,6	99 544,6