

Rekapitulace

Souhrnný rozpočet - rekapitulace stavby

Jílové u Prahy, Chvojínská k ul. Šenflukova - přípojky vodovodu - veřejná část

	cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Přípojka Fitnes	17 361,89	3 646,00	21 007,89
Přípojka č.569	7 902,59	1 659,54	9 562,13
Přípojka č.570	7 902,59	1 659,54	9 562,13
Přípojka č.106	18 272,88	3 837,30	22 110,18
Přípojka č.104	10 277,44	2 158,26	12 435,70
Přípojka č.105	15 532,58	3 261,84	18 794,42
Přípojka č.103	5 025,81	1 055,42	6 081,23
Přípojka č.526	21 365,69	4 486,79	25 852,48
Přípojka č.102	8 263,11	1 735,25	9 998,36
Přípojka č.593	26 620,38	5 590,28	32 210,66
Stavba CELKEM	138 524,96	29 090,24	167 615,20

Fitnes

Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řad

Objekt:

SO 01 – Vodovod-přípojka Fitnes

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 361,89
D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 361,89
D		1	Zemní práce				16 944,27
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	6,460	445,00	2 874,70
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,153	801,00	1 724,82
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12,920	149,00	1 925,08
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12,920	32,10	414,73
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,460	296,40	1 914,74
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,920	380,00	4 909,60
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,560	144,50	658,92
16	K	162351103	<i>Vodorovné přemístění sypaniny 1-4 do 500m</i>	<i>m3</i>	<i>3,040</i>	<i>109,50</i>	<i>332,88</i>
17	K	167151111	<i>Naložení zeminy 1-4 přes 100m3</i>	<i>m3</i>	<i>1,520</i>	<i>86,00</i>	<i>130,72</i>
18	K	171251201	<i>Uložení sypaniny na skládky (mezideponie)</i>	<i>m3</i>	<i>1,520</i>	<i>21,00</i>	<i>31,92</i>
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,520	683,00	1 038,16
20	M	58337344	<i>šterkopísek frakce 0/32</i>	<i>t</i>	<i>3,040</i>	<i>325,00</i>	<i>988,00</i>
D		4	Vodorovné konstrukce				417,62
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,380	1 099,00	417,62

Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řad

Objekt:

SO 01 – Vodovod-přípojka č.569

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 902,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 902,59
D	1		Zemní práce				4 028,32
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1,250	224,00	280,00
3	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	1,250	335,50	419,38
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	2,125	445,00	945,63
10	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,708	801,00	567,38
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	4,250	149,00	633,25
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	4,250	32,10	136,43
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,500	144,50	216,75
16	K	162351103	Vodorovné přemístění sypaniny 1-4 do 500m	m3	1,000	109,50	109,50
17	K	167151111	Naložení zeminy 1-4 přes 100m3	m3	0,500	86,00	43,00
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky (mezideponie)	m3	0,500	21,00	10,50
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,500	683,00	341,50
20	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	1,000	325,00	325,00
D	4		Vodorovné konstrukce				137,38
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,125	1 099,00	137,38
D	5		Komunikace pozemní				1 647,50
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1,250	195,00	243,75
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1,250	728,00	910,00
18	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1,250	395,00	493,75
D	8		Trubní vedení				1 582,88
50	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	2,500	23,30	58,25
51	M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	2,500	36,75	91,88
102	K	892233121R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	2,500	72,00	180,00
105	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	2,500	24,60	61,50
110	K	892372109R	Zabezpečení konců potrubí DN do 32 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
122	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	2,500	16,50	41,25
D	997		Přesun sutě				506,51
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,550	57,00	31,35
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4,950	16,80	83,16
36	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,550	420,00	231,00
37	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,288	560,00	161,00

Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řad

Objekt:

SO 01 – Vodovod-přípojka č.570

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 902,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 902,59
D	1		Zemní práce				4 028,32
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1,250	224,00	280,00
3	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	1,250	335,50	419,38
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	2,125	445,00	945,63
10	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,708	801,00	567,38
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	4,250	149,00	633,25
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	4,250	32,10	136,43
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,500	144,50	216,75
16	K	162351103	Vodorovné přemístění sypaniny 1-4 do 500m	m3	1,000	109,50	109,50
17	K	167151111	Naložení zeminy 1-4 přes 100m3	m3	0,500	86,00	43,00
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky (mezideponie)	m3	0,500	21,00	10,50
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,500	683,00	341,50
20	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	1,000	325,00	325,00
D	4		Vodorovné konstrukce				137,38
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,125	1 099,00	137,38
D	5		Komunikace pozemní				1 647,50
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1,250	195,00	243,75
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1,250	728,00	910,00
18	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1,250	395,00	493,75
D	8		Trubní vedení				1 582,88
50	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	2,500	23,30	58,25
51	M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	2,500	36,75	91,88
102	K	892233121R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	2,500	72,00	180,00
105	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	2,500	24,60	61,50
110	K	892372109R	Zabezpečení konců potrubí DN do 32 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
122	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	2,500	16,50	41,25
D	997		Přesun sutě				506,51
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,550	57,00	31,35
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4,950	16,80	83,16
36	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,550	420,00	231,00
37	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,288	560,00	161,00

Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řad

Objekt:

SO 01 – Vodovod-přípojka č.106

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 272,88
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 272,88
D		1	Zemní práce				15 164,07
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1,600	224,00	358,40
3	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	1,600	335,50	536,80
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	5,440	445,00	2 420,80
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,813	801,00	1 452,48
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	10,880	149,00	1 621,12
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	10,880	32,10	349,25
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,440	296,40	1 612,42
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	10,880	380,00	4 134,40
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,840	144,50	554,88
16	K	162351103	Vodorovné přemístění sypaniny 1-4 do 500m	m3	2,560	109,50	280,32
17	K	167151111	Naložení zeminy 1-4 přes 100m3	m3	1,280	86,00	110,08
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky (mezideponie)	m3	1,280	21,00	26,88
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,280	683,00	874,24
20	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	2,560	325,00	832,00
D		4	Vodorovné konstrukce				351,68
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,320	1 099,00	351,68
D		5	Komunikace pozemní				2 108,80
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1,600	195,00	312,00
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1,600	728,00	1 164,80
18	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1,600	395,00	632,00
D		997	Přesun sutě				648,33
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,704	57,00	40,13
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6,336	16,80	106,44
36	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,704	420,00	295,68
37	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,368	560,00	206,08

Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řad

Objekt:

SO 01 – Vodovod-přípojka č.104

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 277,44
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 277,44
D		1	Zemní práce				7 527,78
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1,500	224,00	336,00
3	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	1,500	335,50	503,25
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	2,550	445,00	1 134,75
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,850	801,00	680,85
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,100	149,00	759,90
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,100	32,10	163,71
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,550	296,40	755,82
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,100	380,00	1 938,00
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,800	144,50	260,10
16	K	162351103	Vodorovné přemístění sypaniny 1-4 do 500m	m3	1,200	109,50	131,40
17	K	167151111	Naložení zeminy 1-4 přes 100m3	m3	0,600	86,00	51,60
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky (mezideponie)	m3	0,600	21,00	12,60
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,600	683,00	409,80
20	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	1,200	325,00	390,00
D		4	Vodorovné konstrukce				164,85
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,150	1 099,00	164,85
D		5	Komunikace pozemní				1 977,00
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1,500	195,00	292,50
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1,500	728,00	1 092,00
18	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1,500	395,00	592,50
D		997	Přesun sutě				607,81
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,660	57,00	37,62
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5,940	16,80	99,79
36	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,660	420,00	277,20
37	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,345	560,00	193,20

Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řad

Objekt:

SO 01 – Vodovod-přípojka č.105

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 532,58
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 532,58
D		1	Zemní práce				13 490,66
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1,000	224,00	224,00
3	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	1,000	335,50	335,50
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	4,930	445,00	2 193,85
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,643	801,00	1 316,31
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,860	149,00	1 469,14
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,860	32,10	316,51
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,930	296,40	1 461,25
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,860	380,00	3 746,80
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,480	144,50	502,86
16	K	162351103	Vodorovné přemístění sypaniny 1-4 do 500m	m3	2,320	109,50	254,04
17	K	167151111	Naložení zeminy 1-4 přes 100m3	m3	1,160	86,00	99,76
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky (mezideponie)	m3	1,160	21,00	24,36
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,160	683,00	792,28
20	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	2,320	325,00	754,00
D		4	Vodorovné konstrukce				318,71
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,290	1 099,00	318,71
D		5	Komunikace pozemní				1 318,00
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1,000	195,00	195,00
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1,000	728,00	728,00
18	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1,000	395,00	395,00
D		997	Přesun sutě				405,21
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,440	57,00	25,08
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3,960	16,80	66,53
36	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,440	420,00	184,80
37	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,230	560,00	128,80

Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řad

Objekt:

SO 01 – Vodovod-přípojka č.103

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 025,81
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 025,81
	D	1	Zemní práce				4 904,92
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	1,870	445,00	832,15
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,623	801,00	499,29
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3,740	149,00	557,26
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3,740	32,10	120,05
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,870	296,40	554,27
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,740	380,00	1 421,20
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,320	144,50	190,74
16	K	162351103	<i>Vodorovné přemístění sypaniny 1-4 do 500m</i>	<i>m3</i>	<i>0,880</i>	<i>109,50</i>	<i>96,36</i>
17	K	167151111	<i>Naložení zeminy 1-4 přes 100m3</i>	<i>m3</i>	<i>0,440</i>	<i>86,00</i>	<i>37,84</i>
18	K	171251201	<i>Uložení sypaniny na skládky (mezideponie)</i>	<i>m3</i>	<i>0,440</i>	<i>21,00</i>	<i>9,24</i>
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,440	683,00	300,52
20	M	58337344	<i>šterkopísek frakce 0/32</i>	<i>t</i>	<i>0,880</i>	<i>325,00</i>	<i>286,00</i>
	D	4	Vodorovné konstrukce				120,89
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,110	1 099,00	120,89

Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řad

Objekt:

SO 01 – Vodovod-přípojka č.526

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 365,69
D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 365,69
D	1		Zemní práce				13 716,35
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2,800	224,00	627,20
3	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	1,800	335,50	603,90
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	4,760	445,00	2 118,20
10	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,587	801,00	1 270,92
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,520	149,00	1 418,48
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,520	32,10	305,59
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,760	296,40	1 410,86
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,520	380,00	3 617,60
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,360	144,50	485,52
16	K	162351103	Vodorovné přemístění sypaniny 1-4 do 500m	m3	2,240	109,50	245,28
17	K	167151111	Naložení zeminy 1-4 přes 100m3	m3	1,120	86,00	96,32
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky (mezideponie)	m3	1,120	21,00	23,52
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,120	683,00	764,96
20	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	2,240	325,00	728,00
D	4		Vodorovné konstrukce				307,72
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,280	1 099,00	307,72
D	5		Komunikace pozemní				3 140,82
		564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,000	254,50	254,50
		596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2+	m2	1,760	292,00	513,92
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1,800	195,00	351,00
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1,800	728,00	1 310,40
18	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1,800	395,00	711,00
D	8		Trubní vedení				3 195,02
50	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	2,800	23,30	65,24
51	M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	2,800	36,75	102,90
58	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm	m	2,800	54,00	151,20
61	K	877172001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 40	kus	3,000	85,00	255,00
		PC	Isiflo spojka 1"	kus	1,000	1 154,00	1 154,00
102	K	892233121R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	2,800	72,00	201,60
105	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	2,800	24,60	68,88
110	K	892372109R	Zabezpečení konců potrubí DN do 32 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
122	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	2,800	16,50	46,20
D	997		Přesun sutě				1 005,78
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,232	57,00	70,22
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	11,088	16,80	186,28
36	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,232	420,00	517,44
37	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 04	t	0,414	560,00	231,84

Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řad

Objekt:

SO 01 – Vodovod-přípojka č.102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 263,11
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 263,11
D		1	Zemní práce				6 688,53
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	2,550	445,00	1 134,75
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,850	801,00	680,85
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,100	149,00	759,90
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,100	32,10	163,71
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,550	296,40	755,82
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,100	380,00	1 938,00
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,800	144,50	260,10
16	K	162351103	Vodorovné přemístění sypaniny 1-4 do 500m	m3	1,200	109,50	131,40
17	K	167151111	Naložení zeminy 1-4 přes 100m3	m3	0,600	86,00	51,60
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky (mezideponie)	m3	0,600	21,00	12,60
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,600	683,00	409,80
20	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	1,200	325,00	390,00
D		4	Vodorovné konstrukce				164,85
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,150	1 099,00	164,85
D		8	Trubní vedení				1 409,73
50	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	1,500	23,30	34,95
51	M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	1,500	36,75	55,13
102	K	892233121R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	1,500	72,00	108,00
105	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	1,500	24,60	36,90
110	K	892372109R	Zabezpečení konců potrubí DN do 32 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
122	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	1,500	16,50	24,75

Objekt: **Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řad**
SO 01 – Vodovod-přípojka č.593

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 620,38
D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 620,38
D		1	Zemní práce				15 315,05
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4,200	224,00	940,80
3	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	4,200	335,50	1 409,10
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	7,140	445,00	3 177,30
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,380	801,00	1 906,38
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	14,280	149,00	2 127,72
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	14,280	32,10	458,39
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,040	144,50	728,28
16	K	162351103	Vodorovné přemístění sypaniny 1-4 do 500m	m3	14,280	109,50	1 563,66
17	K	167151111	Naložení zeminy 1-4 přes 100m3	m3	7,140	86,00	614,04
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky (mezideponie)	m3	7,140	21,00	149,94
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,680	683,00	1 147,44
20	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	3,360	325,00	1 092,00
D		4	Vodorovné konstrukce				461,58
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,420	1 099,00	461,58
D		5	Komunikace pozemní				5 535,60
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4,200	195,00	819,00
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	4,200	728,00	3 057,60
18	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	4,200	395,00	1 659,00
D		8	Trubní vedení				3 606,27
52	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	4,200	33,40	140,28
53	M	28613113	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	4,200	90,85	381,57
58	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm	m	2,800	54,00	151,20
61	K	877172001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 40	kus	3,000	85,00	255,00
		PC	Isiflo spojka 1"	kus	1,000	1 154,00	1 154,00
102	K	892233121R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	2,800	72,00	201,60
105	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	4,200	24,60	103,32
110	K	892372109R	Zabezpečení konců potrubí DN do 32 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
122	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	4,200	16,50	69,30
D		997	Přesun sutě				1 701,88
30	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,848	57,00	105,34
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	16,632	16,80	279,42
36	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,848	420,00	776,16
37	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,966	560,00	540,96