

NABÍDKA DODÁVKY A MONTÁŽE IZOLAČNÍCH PRACÍ

číslo: N-103,II-2026

OBJEDNATEL: SNEO, a.s.

AKCE:

Horní střecha MŠ Za Oborou - ÚPRAVA ROZVODŮ KABELŮ PRO VZT

Za Oborou 3, 169 00 Praha 6

POPIS PRÁCE A CENA:

MJ

VÝMĚRA

JEDN. CENA

CENA

POZN.: V CENOVÉ NABÍDKCE JE POČÍTÁNA PLOCHA 2 x 4 m.**ROZSAH VEŠKERÝCH PRACÍ BUDE UPRÁVEN DLE SKUTEČNÉHO STAVU A POTŘEBY ZJIŠTĚNÉ PŘI REALIZACI.****1. Demontáž – PLOCHA - demontáž střešní skladby v ploše cca 2 x 4 m k nalezení kabelových rozvodů VZT**

(rozsah bude upraven dle potřeby, aby byly rozvody kompletně odhaleny)

I - PVC folie + 2x separační textilie

m2 8,00

II - 2x asfaltový pás

m2 8,00

III - tepelná izolace EPS tl. 240 mm

m2 8,00

IV - vrstva lehčeného betonu tl. 90 mm - pás šíře cca 0,5 m

bm 6,00

(postupně vysekání vrstvy lehčeného betonu a hledání el. rozvodů VZT; vysekán pás kolem kabelů; rozsah dle potřeby)

V - vrstva lehčeného betonu tl. 90 mm - pole 1 x 1 m

m2 2,00

(vysekání pole kolem jádrového vrtu)

2. Dodávka a montáž - PLOCHA - zpětná montáž střešního souvrství**I - asfaltový pás - parozábrana**

bm 6,00

(oprava parozábrany pod lehčeným betonem)

IIa - Icopal Vedag vyrovnávací hmota BITUVERM tl. 90 mm, š. 0,5 m

bm 6,00

(vyrovnávací hmota pro ploché střechy pro vytváření spádu a vyspravení podkladu při sanacích) - tl. 90 mm, š. 0,5 m

IIb - Icopal Vedag vyrovnávací hmota BITUVERM tl. 90 mm

m2 2,00

(pole 1 x 1 m kolem jádrového vrtu)

III - tepelná izolace EPS - DESKY tl. 240 mm

(pěnový/expandovaný polystyren; kladeno ve 2 vrstvách - bodově lepeno k podkladu)

IIIa - EPS 100 S

m2 4,00

IIIb - EPS 200 S

m2 4,00

IV - asfaltový pás

m2 8,00

(asf. SBS modif. samolepicí pás)

V - separační geotextilie 300 g/m2

m2 8,00

(separační a ochranná netkaná geotextilie)

VI - sklovláknitý VLIES 120 g/m2

m2 8,00

(sklovláknité rouno)

VII - mPVC folie PROTAN SE tl. 1,6 mm

m2 8,00

(hydroizolační mPVC folie pro mechanicky kotvené střechy)

VIII - kotvení PVC folie v ploše

ks 32,00

(mechanické kotvení PVC folie k podkladu; kotevní prvky ISO-TAK - příchytka+šroub; 4 ks/m2)

IX - etapový spoj - napojení iz. na stav. PVC folii

bm 10,00

(očistění podkladu, navaření nové PVC folie na stávající folii okolních střech)

X - betonová dlaždice standard (500x500x50 mm)

ks 4,00

(mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, barva přírodní, rozměr 500x500x50 mm)

3. Demontáž – ŽLAB - kpl demontáž skladby v odtokovém žlabu

bm 4,00

(rozsah bude upraven dle potřeby, aby byly rozvody kompletně odhaleny)

4. Dodávka a montáž – ŽLAB - kpl zpětná montáž skladby

bm 4,00

(rozsah dle demontáže)

5. Demontáž – VTZ - demontáž oplechování a vytažení PVC

(rozsah bude upraven dle potřeby, aby byly rozvody kompletně odhaleny)

I - dmtž vnějšího oplechování

bm 4,00

II - dmtž vytažení PVC izolace

bm 4,00

6. Dodávka a montáž – VTZ - zpětná montáž vytažení PVC a oplech.

(rozsah dle demontáže)

I - vytažení PVC izolace po ovbodů VZT

bm 4,00

II - zpětná montáž vnějšího oplechování

bm 4,00

NABÍDKA DODÁVKY A MONTÁŽE IZOLAČNÍCH PRACÍ

číslo: N-103,II-2026

OBJEDNATEL: SNEO, a.s.

AKCE: Horní střecha MŠ Za Oborou - ÚPRAVA ROZVODŮ KABELŮ PRO VZT

Za Oborou 3, 169 00 Praha 6

POPIS PRÁCE A CENA:	MJ	VÝMĚRA	JEDN. CENA	CENA
7. Dodávka a montáž – JÁDROVÝ VRT do nosné žlb desky - DN 125 Pozn.: Cena je orientační a bude upřesněna dle náročnosti samotného vrtání. Určující je množství výztuže v žlb, opotřebení vrtáků atd.	kpl	2,00		
8. Dodávka a montáž - KABELOVÝ PROSTUP I - protěsnění prostupu v úrovni asfalt. parozábrany II - průchodka pro kabely DN 110 (systémová průchodka pro kabely s integrovanou PVC manžetou)	kpl kpl	2,00 2,00		
9. VRN - STAVEBNÍ VÝTAH - šikmý stavební výtah pro svislý přesun hmot a materiálu; montáž, demontáž, pronájem	kpl	1,00		
10. VRN - KONTEJNER - odvoz a ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
11. VRN - přeprava, přesun hmot a materiálu				
12. NÚČ - převzetí a kontrola SP, doprava, režie				

CENA DÍLA bez DPH**165 785,00 Kč****ZÁRUKY:** 60 měsíců na vodotěsnost izolačních prací a na dod. materiály.**TERMÍNY:** Po dohodě se zákazníkem.**OSTATNÍ:** **Zákazník na vlastní náklady zajistí dodávku elektrické energie.****K ceně díla bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.****Během realizace budou ověřeny všechny výměry a upřesněny požadované dodávky a práce, podle čehož bude případně upravena finální cenová kalkulace sloužící jako podklad pro fakturaci.**

V Praze dne: 4. 2. 2026

KRAUS IZOLACE s.r.o.
Neapolská 328, 109 00 Praha 10
IČO: 60463813, DIČ: CZ60463813