

## Stavební rozpočet

Název stavby **Lesy ČR chodník školka**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 30.04.2026

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 30.04.2026

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				0,00	3 326,40	3 326,40		0,0000
1		131301201R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4	m3	1,44	2 310,00	0,00	3 326,40	3 326,40	0,0000	0,0000
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				0,00	312,28	312,28		0,0000
2		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	1,44	216,86	0,00	312,28	312,28	0,0000	0,0000
		<b>411</b>	<b>konstrukce plošné</b>				0,00	9 360,00	9 360,00		0,0000
3		411387459VD	Oprava schodů	m2	12	780,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,0000	0,0000
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>				17 141,34	7 218,80	24 360,14		3,1097
4		596100051RA0	Chodník z dlažby žulové, podklad šterkodrt	m2	4,8	5 075,02	17 141,34	7 218,80	24 360,14	0,6479	3,1097
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				1 166,08	111,91	1 277,99		0,3479
5		631621120R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 100 mm	m2	1,44	887,49	1 166,08	111,91	1 277,99	0,2416	0,3479
6		631664112R00	Oprava betonových podlah cementovou hmotou tl. do 20 mm	m2	0	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,0317	0,0000
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				0,00	1 383,17	1 383,17		0,0000
7		997018004VD	Poplatek za uložení zeminy	t	0,3479	593,75	0,00	206,57	206,57	0,0000	0,0000
8		997013213VD	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 12 m ručně	t	0,3479	2 587,50	0,00	900,19	900,19	0,0000	0,0000
9		9970113501VD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1k	t	0,3479	794,50	0,00	276,41	276,41	0,0000	0,0000
		<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				0,00	3 236,94	3 236,94		0,0000
10		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,6491	696,25	0,00	3 236,94	3 236,94	0,0000	0,0000
		<b>M</b>	<b>Ostatní materiál</b>				11 970,00	0,00	11 970,00		0,8436
11		58380351	Obrubník žulový přímý OP5, průřez 200 x 200 mm	m	7,6	1 575,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,1110	0,8436

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady: 55 226,92 Kč

**STAVITELSTVÍ s.r.o.**

Přerovská 401  
 01 Velká Hleďábovice  
 24 719, DIČ: C7252 24 719