

Smlouva o dílo

č. 2026/OBN/0873

Městská část Praha 10

se sídlem Vínohradská 3218/169,

100 00 Praha 10

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Markéta Troníčková , referentka OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

REKOMAL servis s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 152285

zastoupená jednatelem panem Miroslavem Kerblem

se sídlem Vítkova 295/3, 186 00 Praha 8

IČO: 28575822

DIČ: CZ28575822

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 43-4752550257/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 34, přesná specifikace místa díla č.p.943 k.ú. Strašnice, ul. U Nových vil 28, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na oprava volného bytu č. 34, přesná specifikace místa díla č.p.943, k.ú. Strašnice, ul. U Nových vil 28, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem Ing. Lenkou Polákovou v 12/2025.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

799 866,03 Kč

slovy:/ sedm set devadesát devět tisíc osm set šedesát šest korun českých tři haléře/

DPH ze základu 799 866,03 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:


- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní **Markéta Troníčková, tel. 267 093 314** za ÚMČ Praha 10 a za správní firmu **Praha 10 – Majetková, a.s.**
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Miroslav Kerbl**
tel: 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Miroslav Kerbl**

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Roman Digitálně podepsal
Roman Březina
Březina Datum: 2026.05.18
14:38:07 +02'00'

.....
objednatel

Miroslav Digitálně podepsal
Miroslav Kerbl
Kerbl Datum: 2026.05.17
15:42:09 +02'00'

.....
zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/158

Stavba: Oprava volného bytu č.34 - U Nových vil 943/28, Praha 10 - Strašnice

KSO: 19
Místo: U Nových vil 943/28, Praha 10

CC-CZ: 19
Datum: 23. 12. 2025

Zadavatel:
Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, P 10

IČ: 19
DIČ: 19

Účastník:
REKOMAL servis s.r.o., Vltkova 295/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 28575822
DIČ: CZ28575822

Projektant:
Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany

IČ: 19
DIČ: 19

Zpracovatel:

IČ: 19
DIČ: 19

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 799 866,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	12,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupisu prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/158

Stavba: Oprava volného bytu č.34 - U Nových vil 943/28, Praha 10 - Strašnice

Místo: U Nových vil 943/28, Praha 10

Datum: 23. 12. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, P 10

Projektant: Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany

Účastník: REKOMAL servis s.r.o., Vltkova 295/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	Náklady stavby celkem	799 866,03	#ODKAZ!	19
2025/158	Oprava volného bytu č.34 - U Nových vil 943/28, Praha 10 - Strašnice	799 866,03	#ODKAZ!	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.34 - U Nových vil 943/28, Praha 10 - Strašnice

KSO:	19	CC-CZ:	19
Místo:	U Nových vil 943/28, Praha 10	Datum:	23. 12. 2025
Zadavatel:		IČ:	19
	Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, P 10	DIČ:	19
Účastník:		IČ:	28575822
	REKOMAL servis s.r.o., Vítkova 295/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	DIČ:	CZ28575822
Projektant:		IČ:	19
	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany	DIČ:	19
Zpracovatel:		IČ:	19
		DIČ:	19

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

799 866,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!	21,00%	#ODKAZ!
DPH snížená	#ODKAZ!	12,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.34 - U Nových vil 943/28, Praha 10 - Strašnice

Místo:	U Nových vil 943/28, Praha 10	Datum:	23. 12. 2025
Zadavatel:	Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany
Účastník:	REKOMAL servis s.r.o., Vítkova 295/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

799 866,03

HSV - Práce a dodávky HSV	237 730,50
1 - Přidružené pomocné práce	16 104,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 235,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	153 682,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 131,34
997 - Doprava suť a vybouraných hmot	28 743,80
998 - Přesun hmot	3 833,37
PSV - Práce a dodávky PSV	481 184,01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 955,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 152,40
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	19 300,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	36 417,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 600,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	69 406,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	11 836,00

762 - Konstrukce tesařské	21 443,80
766 - Konstrukce truhlářské	61 071,00
767 - Konstrukce zámečnické	10 087,84
771 - Podlahy z dlaždic	19 761,70
775 - Podlahy skládané	2 382,50
776 - Podlahy povlakové	115 958,53
781 - Dokončovací práce - obklady	31 534,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 019,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	40 257,83
M - Práce a dodávky M	1 463,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 113,00
23-M - Montáže potrubí	200,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	150,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	74 488,52
VRN3 - Zařízení stavenišť	40 621,15
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN6 - Územní vlivy	33 367,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.34 - U Nových vil 943/28, Praha 10 - Strašnice

Místo: U Nových vil 943/28, Praha 10

Datum: 23. 12. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, P 10

Projektant: Ing. Lenka Poláková,
Lhotecká 55, Dolní
Břežany

Účastník: REKOMAL servis s.r.o., Vítkova 295/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							799 866,03	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				237 730,50	
D	1		Přidružené pomocné práce				16 104,00	
1	K	11000-R	Vyklizení a vycištění sklepní koje (police, různé krabice, kompoty, staré oblečení a pod. žádný toxický odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu hmot	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	19
2	K	11001-R.	Demontáž všech doplňků stěn, police, háčky, garníže, lišty, hmoždinky, žaluzie v oknech, police, pračku a pod. včetně ekologické likvidace a přesunu hmot	soubor	1,000	950,00	950,00	19
3	K	11005-R	Stavební přípomocce pro rozvody elektro, ZTI, plyn. Sekání prostupů a drážek	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	19
4	K	11006-R	Úprava stavebních dřevních otvorů po vybourání původních zárubní	soubor	1,000	1 154,00	1 154,00	19
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 235,53	
5	K	310235241	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,000	187,00	187,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310235241					
VV	19		koupelna		19			
VV	19		1		1,000			
6	K	310238211	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,075	5 750,00	431,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310238211					
VV	19		koupelna - nika		19			
VV	19		(0,5*0,6)*0,25		0,075			
VV	19		Součet			0,075		
7	K	346244353	Obezdvíčka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm	m2	2,880	1 256,00	3 617,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244353					
VV	19		(1,7+0,7)*2*0,6		2,880			
VV	19		Součet			2,880		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				153 682,46	

8	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	50,000	370,00	18 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001					
VV	19	přechod mezi novou a stávající omítkou		19				
VV	19			50	50,000			
VV	19	Součet			50,000			
9	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,400	185,00	444,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325111					
VV	19	elektroinstalace		19				
VV	19	16*0,15			2,400			
VV	19	Součet			2,400			
10	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	48,600	302,00	14 677,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325416					
VV	19	předsíň		19				
VV	19	4,7			4,700			
VV	19	kuchyň		19				
VV	19	13,7			13,700			
VV	19	pokoj		19				
VV	19	23,8			23,800			
VV	19	komora		19				
VV	19	1,7			1,700			
VV	19	WC		19				
VV	19	1			1,000			
VV	19	koupelna		19				
VV	19	3,7			3,700			
VV	19	Součet			48,600			
11	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	21,024	354,00	7 442,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131101					
VV	19	plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady		19				
VV	19	WC		19				
VV	19	(1,08+0,9)*2*1,4			5,544			
VV	19	koupelna		19				
VV	19	(1,83+2,04)*2*2			15,480			
VV	19	Součet			21,024			
12	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	71,440	270,00	19 288,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001					
VV	19	přechod mezi novou a stávající omítkou		19				
VV	19	70			70,000			
VV	19	koupelna - obězdění vany		19				
VV	19	(0,7+1,7)*0,6			1,440			
VV	19	Součet			71,440			
13	K	612321121	Omítká vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	21,024	204,00	4 288,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321121					
VV	19	plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady		19				
VV	19	WC		19				
VV	19	(1,08+0,9)*2*1,4			5,544			
VV	19	koupelna		19				
VV	19	(1,83+2,04)*2*2			15,480			
VV	19	Součet			21,024			
14	K	612321191	Omítká vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	21,024	204,00	4 288,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191					
VV	19	plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady		19				
VV	19	WC		19				
VV	19	(1,08+0,9)*2*1,4			5,544			
VV	19	koupelna		19				
VV	19	(1,83+2,04)*2*2			15,480			
VV	19	Mezisoučet			21,024			
VV	19	21,024			21,024			
15	K	612325111	Vápenocementová omítká rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325111					
VV	19	elektroinstalace		19				
VV	19	60*0,15			9,000			
VV	19	Součet			9,000			
16	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	153,931	302,00	46 487,16	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325417					
VV	19	předsíň		19				
VV	19	(1,58+3,13)*2*2,83			26,659			
VV	19	kuchyň		19				
VV	19	(4,97+2,75)*2*2,8			43,232			
VV	19	pokoj		19				
VV	19	(6,28+3,76)*2*2,8			56,224			
VV	19	komora		19				
VV	19	(1,83+0,9)*2*2,8			15,288			
VV	19	WC		19				
VV	19	(1,08+0,9)*2*1,6			6,336			
VV	19	koupelna		19				
VV	19	(1,83+2,04)*2*0,8			6,192			
VV	19	Součet			153,931			
17	K	635211121	Náspyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	3,750	4 200,00	15 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/635211121					
VV	19	kuchyň		19				
VV	19	13,7*0,1			1,370			
VV	19	pokoj		19				
VV	19	23,8*0,1			2,380			
VV	19	Součet			3,750			

18	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíkníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	5,000	2 243,00	11 215,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642944121</p> <p>VV 19 koupelna 19 1,000</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 WC 19 1,000</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 komora 19 1,000</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 kuchyň 19 1,000</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 pokoj 19 1,000</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 5,000</p>								
19	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	2 050,00	4 100,00	CS ÚRS 2025 02
<p>VV 19 kuchyň 19 1,000</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 pokoj 19 1,000</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 2,000</p>								
20	M	55331435	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	3,000	1 950,00	5 850,00	CS ÚRS 2025 02
<p>VV 19 koupelna 19 1,000</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 WC 19 1,000</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 komora 19 1,000</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 3,000</p>								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							31 131,34	
21	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešebnév podlahy do 1,9 m	m2	48,600	50,00	2 430,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111</p> <p>VV 19 předsíň 19 4,700</p> <p>VV 19 4,7 13,700</p> <p>VV 19 kuchyň 19 13,700</p> <p>VV 19 13,7 23,800</p> <p>VV 19 pokoj 19 23,800</p> <p>VV 19 23,8 1,700</p> <p>VV 19 komora 19 1,700</p> <p>VV 19 1,7 1,000</p> <p>VV 19 WC 19 1,000</p> <p>VV 19 1 3,700</p> <p>VV 19 koupelna 19 3,700</p> <p>VV 19 3,7 48,600</p> <p>VV 19 Součet 48,600</p>								
22	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	48,600	5,00	243,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111</p> <p>VV 19 předsíň 19 4,700</p> <p>VV 19 4,7 13,700</p> <p>VV 19 kuchyň 19 13,700</p> <p>VV 19 13,7 23,800</p> <p>VV 19 pokoj 19 23,800</p> <p>VV 19 23,8 1,700</p> <p>VV 19 komora 19 1,700</p> <p>VV 19 1,7 1,000</p> <p>VV 19 WC 19 1,000</p> <p>VV 19 1 3,700</p> <p>VV 19 koupelna 19 3,700</p> <p>VV 19 3,7 48,600</p> <p>VV 19 Součet 48,600</p>								
23	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	400,000	9,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902021</p> <p>VV 19 společné prostory, průběžně po celou dobu stavby 19 400,000</p> <p>VV 19 400 400,000</p> <p>VV 19 Součet 400,000</p>								
24	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	400,000	9,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902031</p> <p>VV 19 společné prostory, průběžně po celou dobu stavby 19 400,000</p> <p>VV 19 400 400,000</p> <p>VV 19 Součet 400,000</p>								
25	K	962031132	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm	m2	2,880	185,00	532,80	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132</p> <p>VV 19 koupelna - obezdění vany 19 2,880</p> <p>VV 19 (1,7+0,7)*2*0,6 2,880</p> <p>VV 19 Součet 2,880</p>								
26	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,730	983,00	6 615,59	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062455</p> <p>VV 19 koupelna 19 1,170</p> <p>VV 19 0,6*1,95 1,170</p> <p>VV 19 WC 19 1,170</p> <p>VV 19 0,6*1,95 1,170</p> <p>VV 19 komora 19 1,170</p> <p>VV 19 0,6*1,95 1,170</p> <p>VV 19 kuchyň 19 1,620</p> <p>VV 19 0,81*2 1,620</p> <p>VV 19 pokoj 19 1,600</p> <p>VV 19 0,8*2 1,600</p> <p>VV 19 Součet 6,730</p>								
27	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	60,000	75,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977332122</p>								

	VV 19	elektroinstalace		19					
	VV 19	60					60,000		
	VV 19	Součet					60,000		
28	K	977343122	Frézování drážek pro vodiče ve stropích nebo klenbách z betonu včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	16,000	85,00		1 360,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977343122								
	VV 19	elektroinstalace		19					
	VV 19	16					16,000		
	VV 19	Součet					16,000		
29	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	48,600	40,00		1 944,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978011121								
	VV 19	předstřih		19					
	VV 19	4,7					4,700		
	VV 19	kuchyň		19					
	VV 19	13,7					13,700		
	VV 19	pokoj		19					
	VV 19	23,8					23,800		
	VV 19	komora		19					
	VV 19	1,7					1,700		
	VV 19	WC		19					
	VV 19	1					1,000		
	VV 19	koupelna		19					
	VV 19	3,7					3,700		
	VV 19	Součet					48,600		
30	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	153,139	35,00		5 359,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013141								
	VV 19	předstřih		19					
	VV 19	(1,58+3,13)*2*2,83					26,659		
	VV 19	kuchyň		19					
	VV 19	(4,97+2,75)*2*2,8					43,232		
	VV 19	pokoj		19					
	VV 19	(6,28+3,76)*2*2,8					56,224		
	VV 19	komora		19					
	VV 19	(1,83+0,9)*2*2,8					15,288		
	VV 19	WC		19					
	VV 19	(1,08+0,9)*2*1,4					5,544		
	VV 19	koupelna		19					
	VV 19	(1,83+2,04)*2*0,8					6,192		
	VV 19	Součet					153,139		
31	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	21,024	45,00		946,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013191								
	VV 19	plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady		19					
	VV 19	WC		19					
	VV 19	(1,08+0,9)*2*1,4					5,544		
	VV 19	koupelna		19					
	VV 19	(1,83+2,04)*2*2					15,480		
	VV 19	Součet					21,024		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					28 743,80	
32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	8,484	650,00		5 514,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213								
33	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	33,936	55,00		1 866,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219								
	VV 19	8,484*4					33,936		
	VV 19	Součet					33,936		
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,484	264,00		2 239,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501								
35	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	169,680	15,00		2 545,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509								
	VV 19	8,484*20					169,680		
	VV 19	Součet					169,680		
36	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,484	1 954,00		16 577,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631								
	D	998	Přesun hmot					3 833,37	
37	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,546	341,00		2 573,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002								
38	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m	t	7,546	167,00		1 260,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					481 184,01	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					7 955,00	

39	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171803									
40	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171808									
41	K	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171914									
42	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171915									
43	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043									
44	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174044									
45	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174045									
46	K	721226512	Západkové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721226512									
	VV	19	myčka	19					
	VV	19	1	1,000					
	VV	19	pračka	19					
	VV	19	1	1,000					
	VV	19	zásobníkový ohřivač - kondenzát	19					
	VV	19	1	1,000					
	VV	19	Součet	3,000					
47	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,000	20,00	220,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111									
48	K	998721312	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721312									
49	K	998721319	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721319									
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							15 152,40		
50	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	26,000	15,00	390,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130801									
51	K	722171933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722171933									
52	M	28615135	trubka palstová PPR vodovodní PN 16 D 25mm	m	2,060	40,00	82,40	CS ÚRS 2025 02	
VV $2 \times 1,03$ Přepočtené koeficientem množství 2,060									
53	K	722174002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	22,000	185,00	4 070,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002									
54	K	722174003	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 25/3,5	m	4,000	195,00	780,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003									
55	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	22,000	45,00	990,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181221									
56	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181222									
57	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výstupek do DN 25	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401									
58	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190901									
59	K	722231141	Armatury se dvěma závitými ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231141									
60	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722240122									
61	K	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722260801									
62	K	722260902	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722260902									
63	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovrtkové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722262211									

64	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	26,000	40,00	1 040,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246								
65	K	998722312	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722312								
66	K	998722319	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722319								
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					19 300,00
67	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723120804								
68	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	0,600	350,00	210,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723150367								
VV 19					0,3*2	0,600		
VV 19					Součet	0,600		
69	K	723181012	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1	m	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181012								
70	K	723181013	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1	m	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181013								
71	K	723190202	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 15	soubor	2,000	4 840,00	9 680,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190202								
72	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190251								
73	K	723190901	opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190901								
74	K	723190907	opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190907								
75	K	723190909	opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190909								
76	K	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 650°C pinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723231164								
77	K	998723312	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723312								
78	K	998723319	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723319								
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					36 417,00
79	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110811								
80	K	725112183	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad šikmý 76°	soubor	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112183								
81	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821								
82	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupky nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	2 350,00	2 350,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211602								
83	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725220842								
84	K	725222116	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725222116								
85	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725310823								
86	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody průtokových jakýchkoliv	soubor	1,000	473,00	473,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725530831								
87	K	725532118	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 120 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	14 800,00	14 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725532118								

88	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725610810									
89	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801									
	VV	19	koupelna - vana a umyvadlo	19					
	VV	19		2	2,000				
	VV	19	kuchyň - dfez	19					
	VV	19		1	1,000				
	VV	19	Součet		3,000				
90	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822613									
91	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725831313									
92	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	3,000	75,00	225,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725850800									
	VV	19	koupelna vana a umyvadlo	19					
	VV	19		2	2,000				
	VV	19	kuchyň - dfez	19					
	VV	19		1	1,000				
	VV	19	Součet		3,000				
93	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725851325									
94	K	725860811	Demontáž západových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725860811									
	VV	19	koupelna vana a umyvadlo	19					
	VV	19		2	2,000				
	VV	19	kuchyň - dfez	19					
	VV	19		1	1,000				
	VV	19	Součet		3,000				
95	K	725861102	Západové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725861102									
96	K	725864311	Západové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725864311									
97	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	1 154,00	1 154,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725980123									
	VV	19	vodoměr	19					
	VV	19		1	1,000				
	VV	19	Součet		1,000				
98	K	998725312	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725312									
99	K	998725319	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725319									
		D 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					10 600,00	
100	K	735164271	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735164271									
101	K	998735312	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735312									
102	K	998735319	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735319									
		D 741	Elektroinstalace - silnoproud					69 406,00	
103	K	741004-R	Elektrický přímotop 2,5kW	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	19	
104	K	741005-R	Elektrický přímotop 2,0kW	5000	1,000	3 450,00	3 450,00	19	
105	K	741006-R	Bytový elektrorozvaděč s HDO spínačem - montáž a materiál	soubor	1,000	2 950,00	2 950,00	19	
106	M	34513104	objímka žárovky E27 vestavná keramická 1332-667	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2025 02	
107	M	34711200	žárovka čirá E27/60W	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2025 02	
108	K	741011-R	Demontáž stávající elektroinstalace (zásuvky, vypínače, kabelové rozvody ve zdivu, stávající jističe, infrazářič, přímotopy, akumulční kamna) ,odvoz a uložení na skládky k tomu určené	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	19	
109	K	741110101	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm	m	20,000	55,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110101									
110	M	34571107	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m	m	21,000	35,00	735,00	CS ÚRS 2025 02	
VV 20*1,05 Přepočtené koeficientem množství 21,000									

111	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prodlahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva	kus	80,000	95,00	7 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112001					
112	M	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	80,000	35,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 02
113	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žil 0,55 až 16 mm ²	m	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120301					
114	M	34141024	"Vodič CY 6, zeleno-žlutý "	m	46,000	19,00	874,00	CS ÚRS 2025 02
VV			40*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 46,000					
115	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	80,000	35,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015					
116	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	92,000	23,50	2 162,00	CS ÚRS 2025 02
VV			80*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 92,000					
117	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	120,000	35,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016					
118	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	138,000	24,50	3 381,00	CS ÚRS 2025 02
VV			120*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 138,000					
119	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	40,000	35,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031					
120	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	46,000	34,00	1 564,00	CS ÚRS 2025 02
VV			40*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 46,000					
121	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101					
122	M	34539015	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky	kus	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2025 02
123	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310231					
124	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky	kus	7,000	190,00	1 330,00	CS ÚRS 2025 02
125	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310233					
126	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	7,000	180,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
127	M	34539003	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2025 02
128	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zapuštěný, řazení 6, šroubové svorky	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2025 02
129	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	27,000	150,00	4 050,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002					
130	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	27,000	190,00	5 130,00	CS ÚRS 2025 02
131	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370002					
VV			19 koupelna 19 1,000					
VV			19 předsíň 19 1,000					
VV			19 Součet 2,000					
132	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
133	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370032					
VV			19 WC 19 1,000					
VV			19 komora 19 1,000					
VV			19 Součet 2,000					
134	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02

135	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001									
136	K	998741312	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741312									
137	K	998741319	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741319									
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					11 836,00	
138	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	30,000	28,00	840,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001									
139	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m	36,000	11,00	396,00	CS ÚRS 2025 02	
VV 30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,000									
140	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210121									
141	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2025 02	
142	M	59081437	hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 02	
VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000									
143	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742310006									
144	M	38226066	telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02	
145	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742420121									
146	M	37451026	zásuvka koncová TV/R/SAT +LAN+TEL bez krabičky s víčkem útlum 3dB	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02	
147	K	998742312	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742312									
148	K	998742319	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742319									
D		762	Konstrukce tesařské					21 443,80	
149	K	762511263	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm	m2	42,200	420,00	17 724,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511263									
VV 19 předstíň 19 4,700									
VV 19 pokoj 19 23,800									
VV 19 kuchyň 19 13,700									
VV 19 Součet 42,200									
150	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	13,700	125,00	1 712,50	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762522811									
VV 19 kuchyň 19 13,700									
VV 19 Součet 13,700									
151	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	42,200	21,50	907,30	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762595001									
VV 19 předstíň 19 4,700									
VV 19 pokoj 19 23,800									
VV 19 kuchyň 19 13,700									
VV 19 Součet 42,200									
152	K	998762312	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762312									
153	K	998762319	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762319									
D		766	Konstrukce truhlářské					61 071,00	

154	K	766621922	Oprava oken dřevěných jednoduchých s otevíravými křídly s výměnou kování	m2	1,800	750,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766621922</p> <p>VV 19 malá okna do svtlíku 19</p> <p>VV 19 koupelna+WC+komora 19</p> <p>VV 19 (0,5*1,2)*3 1,800</p> <p>VV 19 Součet 1,800</p>								
155	M	54913500	kování okenní	kus	3,000	1 523,00	4 569,00	CS ÚRS 2025 02
156	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660001</p> <p>VV 19 koupelna 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 WC 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 komora 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 pokoj 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 kuchyň 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 5,000</p>								
157	M	61162072	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	3,000	2 950,00	8 850,00	CS ÚRS 2025 02
<p>VV 19 koupelna 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 WC 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 komora 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 3,000</p>								
158	M	61162080	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	2,000	2 950,00	5 900,00	CS ÚRS 2025 02
<p>VV 19 pokoj 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 kuchyň 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 2,000</p>								
159	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožární jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660022</p> <p>VV 19 vstupní dveře 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 1,000</p>								
160	M	61165340	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2025 02
161	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660729</p> <p>VV 19 komora 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 pokoj 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 kuchyň 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 3,000</p>								
162	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 02
163	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660730</p> <p>VV 19 koupelna 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 WC 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 2,000</p>								
164	M	54914128	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2025 02
165	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660733</p> <p>VV 19 vstupní dveře 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 1,000</p>								
166	M	54914147	dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2025 02
167	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660739</p> <p>VV 19 vstupní dveře 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 1,000</p>								
168	M	54915550	kukátko-průhledítko panoramatické chrom	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
169	K	766660761	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660761</p> <p>VV 19 vstupní dveře 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 1,000</p>								
170	M	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus	1,000	867,00	867,00	CS ÚRS 2025 02
171	K	766660762	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660762</p> <p>VV 19 vstupní dveře 19</p> <p>VV 19 1 1,000</p> <p>VV 19 Součet 1,000</p>								
172	M	54964117	vložka cylindrická bezpečnostní 30+50	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
173	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	35,00	210,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766662811</p>								

VV 19	vstupní dveře	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	kuchyň	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	pokoj	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	komora	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	WC	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	koupelna	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	Součet			6,000			
174	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídla dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	1,000	150,00	150,00 CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691911				
VV 19	vstupní dveře - vyvěšení	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	Součet			1,000			
175	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvračáčiho nebo sklápěcího dřevěného	kus	3,000	150,00	450,00 CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691931				
VV 19	koupelna	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	WC	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	komora	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	Součet			3,000			
176	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvračáčiho nebo sklápěcího plastového	kus	5,000	150,00	750,00 CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691932				
VV 19	kuchyň	19					
VV 19	2			2,000			
VV 19	pokoj	19					
VV 19	3			3,000			
VV 19	Součet			5,000			
177	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	5,000	150,00	750,00 CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695212				
VV 19	kuchyň	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	pokoj	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	komora	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	WC	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	koupelna	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	Součet			5,000			
178	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000	760,00	1 520,00 CS ÚRS 2025 02
VV 19	kuchyň	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	pokoj	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	Součet			2,000			
179	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	3,000	380,00	1 140,00 CS ÚRS 2025 02
VV 19	koupelna	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	WC	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	komora	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	Součet			3,000			
180	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	175,00	175,00 CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695213				
VV 19	vstupní dveře	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	Součet			1,000			
181	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,000	860,00	860,00 CS ÚRS 2025 02
182	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00 CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766812830				
183	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,000	750,00	1 500,00 CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766825821				
VV 19	koupelna	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	komora	19					
VV 19	1			1,000			
VV 19	Součet			2,000			
184	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00	550,00 CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766312				
185	K	998766319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00	550,00 CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766319				
D 767			Konstrukce zámečnické				10 087,84
186	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 3 do 5 kg	kg	58,824	105,00	6 176,52 CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995111				

VV	19	překlady nad dveřní otvory		19					
VV	19	(1,6*2)*3,87*3					37,152		
VV	19	(1,4*2)*3,87*2					21,672		
VV	19	Součet					58,824		
187	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm	t	0,065	43 251,00	2 811,32	CS ÚRS 2025 02	
VV	19	překlady nad dveřní otvory		19					
VV	19	(1,6*2)*0,00387*3					0,037		
VV	19	(1,4*2)*0,00387*2					0,022		
VV	19	Součet					0,059		
VV	19	0,059*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					0,065		
188	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767312									
189	K	998767319	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767319									
D		771	Podlahy z dlaždic				19 761,70		
190	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,700	5,00	23,50	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011									
VV	19	WC		19					
VV	19	1					1,000		
VV	19	koupelna		19					
VV	19	3,7					3,700		
VV	19	Součet					4,700		
191	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,700	15,00	70,50	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011									
VV	19	WC		19					
VV	19	1					1,000		
VV	19	koupelna		19					
VV	19	3,7					3,700		
VV	19	Součet					4,700		
192	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	4,700	496,00	2 331,20	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121026									
VV	19	WC		19					
VV	19	1					1,000		
VV	19	koupelna		19					
VV	19	3,7					3,700		
VV	19	Součet					4,700		
193	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	4,700	480,00	2 256,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151013									
VV	19	WC		19					
VV	19	1					1,000		
VV	19	koupelna		19					
VV	19	3,7					3,700		
VV	19	Součet					4,700		
194	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771573810									
VV	19	WC		19					
VV	19	1					1,000		
VV	19	Součet					1,000		
195	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	4,700	600,00	2 820,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574415									
VV	19	WC		19					
VV	19	1					1,000		
VV	19	koupelna		19					
VV	19	3,7					3,700		
VV	19	Součet					4,700		
196	M	59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	5,170	575,00	2 972,75	CS ÚRS 2025 02	
VV	19	4,7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					5,170		
197	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,700	32,50	152,75	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771577211									
VV	19	WC		19					
VV	19	1					1,000		
VV	19	koupelna		19					
VV	19	3,7					3,700		
VV	19	Součet					4,700		
198	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,700	650,00	3 055,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112									
VV	19	WC		19					
VV	19	1					1,000		
VV	19	koupelna		19					
VV	19	3,7					3,700		
VV	19	Součet					4,700		
199	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591241									
VV	19	WC		19					
VV	19	4					4,000		
VV	19	koupelna		19					
VV	19	4					4,000		
VV	19	Součet					8,000		

200	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	11,700	250,00	2 925,00	CS ÚRS 2025 02	
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591264</p> <p>VV 19 WC 19</p> <p>VV 19 (1,08+0,9)*2 3,960</p> <p>VV 19 koupelna 19</p> <p>VV 19 (1,83+2,04)*2 7,740</p> <p>VV 19 Součet 11,700</p>									
201	K	998771312	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771312</p>									
202	K	998771319	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771319</p>									
D		775	Podlahy skládané					2 382,50	
203	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	28,500	45,00	1 282,50	CS ÚRS 2025 02	
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775511800</p> <p>VV 19 předsíň 19</p> <p>VV 19 4,7 4,700</p> <p>VV 19 pokoj 19</p> <p>VV 19 23,8 23,800</p> <p>VV 19 Součet 28,500</p>									
204	K	998775312	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775312</p>									
205	K	998775319	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00	550,00	CS ÚRS 2025 02	
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775319</p>									
D		776	Podlahy povlakové					115 958,53	
206	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	43,900	35,00	1 536,50	CS ÚRS 2025 02	
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111116</p> <p>VV 19 předsíň 19</p> <p>VV 19 4,7 4,700</p> <p>VV 19 kuchyň 19</p> <p>VV 19 13,7 13,700</p> <p>VV 19 pokoj 19</p> <p>VV 19 23,8 23,800</p> <p>VV 19 komora 19</p> <p>VV 19 1,7 1,700</p> <p>VV 19 Součet 43,900</p>									
207	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	43,900	5,00	219,50	CS ÚRS 2025 02	
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311</p> <p>VV 19 předsíň 19</p> <p>VV 19 4,7 4,700</p> <p>VV 19 kuchyň 19</p> <p>VV 19 13,7 13,700</p> <p>VV 19 pokoj 19</p> <p>VV 19 23,8 23,800</p> <p>VV 19 komora 19</p> <p>VV 19 1,7 1,700</p> <p>VV 19 Součet 43,900</p>									
208	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	43,900	30,00	1 317,00	CS ÚRS 2025 02	
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121112</p> <p>VV 19 předsíň 19</p> <p>VV 19 4,7 4,700</p> <p>VV 19 kuchyň 19</p> <p>VV 19 13,7 13,700</p> <p>VV 19 pokoj 19</p> <p>VV 19 23,8 23,800</p> <p>VV 19 komora 19</p> <p>VV 19 1,7 1,700</p> <p>VV 19 Součet 43,900</p>									
209	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	37,500	150,00	5 625,00	CS ÚRS 2025 02	
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121411</p> <p>VV 19 kuchyň 19</p> <p>VV 19 13,7 13,700</p> <p>VV 19 pokoj 19</p> <p>VV 19 23,8 23,800</p> <p>VV 19 Součet 37,500</p>									
210	K	776131111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	37,500	150,00	5 625,00	CS ÚRS 2025 02	
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776131111</p> <p>VV 19 kuchyň 19</p> <p>VV 19 13,7 13,700</p> <p>VV 19 pokoj 19</p> <p>VV 19 23,8 23,800</p> <p>VV 19 Součet 37,500</p>									
211	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	37,500	550,00	20 625,00	CS ÚRS 2025 02	

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141111							
		VV 19	kuchyň	19						
		VV 19	13,7					13,700		
		VV 19	pokoj	19						
		VV 19	23,8					23,800		
		VV 19	Součet					37,500		
212	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	6,400	450,00		2 880,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141112							
		VV 19	předsíň	19						
		VV 19	4,7					4,700		
		VV 19	komora	19						
		VV 19	1,7					1,700		
		VV 19	Součet					6,400		
213	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	45,900	75,00		3 442,50	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201811							
		VV 19	předsíň	19						
		VV 19	4,7					4,700		
		VV 19	kuchyň	19						
		VV 19	13,7					13,700		
		VV 19	pokoj	19						
		VV 19	23,8					23,800		
		VV 19	koupelna	19						
		VV 19	3,7					3,700		
		VV 19	Součet					45,900		
214	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	43,900	500,00		21 950,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776221111							
		VV 19	předsíň	19						
		VV 19	4,7					4,700		
		VV 19	kuchyň	19						
		VV 19	13,7					13,700		
		VV 19	pokoj	19						
		VV 19	23,8					23,800		
		VV 19	komora	19						
		VV 19	1,7					1,700		
		VV 19	Součet					43,900		
215	M	28411148	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	48,290	937,00		45 247,73	CS ÚRS 2025 02	
		VV	43,9*1,1*Přepočtené koeficientem množství		48,290					
216	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	44,940	25,00		1 123,50	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776410811							
		VV 19	předsíň	19						
		VV 19	(1,58+3,13)*2					9,420		
		VV 19	kuchyň	19						
		VV 19	(4,97+2,75)*2					15,440		
		VV 19	pokoj	19						
		VV 19	(6,28+3,76)*2					20,080		
		VV 19	Součet					44,940		
217	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	50,400	55,00		2 772,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776421111							
		VV 19	předsíň	19						
		VV 19	(1,58+3,13)*2					9,420		
		VV 19	kuchyň	19						
		VV 19	(4,97+2,75)*2					15,440		
		VV 19	pokoj	19						
		VV 19	(6,28+3,76)*2					20,080		
		VV 19	komora	19						
		VV 19	(1,83+0,9)*2					5,460		
		VV 19	Součet					50,400		
218	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	55,440	45,00		2 494,80	CS ÚRS 2025 02	
		VV	50,4*1,1*Přepočtené koeficientem množství		55,440					
219	K	998776312	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	550,000	1,00		550,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776312							
220	K	998776319	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	550,000	1,00		550,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776319							
D	781	Dokončovací práce - obklady						31 534,54		
221	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	20,232	5,00		101,16	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011							
		VV 19	WC	19						
		VV 19	(1,08+0,9)*2*1,2					4,752		
		VV 19	koupelna	19						
		VV 19	(1,83+2,04)*2*2					15,480		
		VV 19	Součet					20,232		
222	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,400	450,00		2 880,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112							
		VV 19	koupelna - kolem vany a umyvadla	19						
		VV 19	(0,8+1,8)*2					5,200		
		VV 19	1,2*1					1,200		
		VV 19	Součet					6,400		
223	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	2,000	250,00		500,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131232							
		VV 19	koupelna	19						
		VV 19	2					2,000		
		VV 19	Součet					2,000		
224	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	16,380	75,00		1 228,50	CS ÚRS 2025 02	

	VV 19	malá okna do svtlíku	19					
	VV 19	koupelna+WC+komora	19					
	VV 19	(0,5+1,2)*2*2*3					20,400	
	VV 19	Součet					20,400	
239	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	20,400	75,00	1 530,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783162201					
	VV 19	malá okna do svtlíku	19					
	VV 19	koupelna+WC+komora	19					
	VV 19	(0,5+1,2)*2*2*3					20,400	
	VV 19	Součet					20,400	
240	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	8,471	25,00	211,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301311					
	VV 19	stávající a nové zárubně	19					
	VV 19	(0,8*1,97)*2					3,152	
	VV 19	(0,6*1,97)*3					3,546	
	VV 19	0,9*1,97					1,773	
	VV 19	Součet					8,471	
241	K	783306805	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	1,773	120,00	212,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783306805					
	VV 19	stávající zárubně	19					
	VV 19	0,9*1,97					1,773	
	VV 19	Součet					1,773	
242	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický	m2	1,773	90,00	159,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101					
	VV 19	stávající zárubně	19					
	VV 19	0,9*1,97					1,773	
	VV 19	Součet					1,773	
243	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	8,471	90,00	762,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
	VV 19	stávající a nové zárubně	19					
	VV 19	(0,8*1,97)*2					3,152	
	VV 19	(0,6*1,97)*3					3,546	
	VV 19	0,9*1,97					1,773	
	VV 19	Součet					8,471	
244	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	8,471	90,00	762,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	VV 19	stávající a nové zárubně	19					
	VV 19	(0,8*1,97)*2					3,152	
	VV 19	(0,6*1,97)*3					3,546	
	VV 19	0,9*1,97					1,773	
	VV 19	Součet					8,471	
245	K	783322101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	1,773	75,00	132,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783322101					
	VV 19	stávající zárubně	19					
	VV 19	0,9*1,97					1,773	
	VV 19	Součet					1,773	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				40 257,83	
246	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	201,739	30,00	6 052,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
	VV 19	předsíň	19					
	VV 19	(1,58+3,13)*2*2,83					26,659	
	VV 19	4,7					4,700	
	VV 19	kuchyň	19					
	VV 19	(4,97+2,75)*2*2,8					43,232	
	VV 19	13,7					13,700	
	VV 19	pokoj	19					
	VV 19	(6,28+3,76)*2*2,8					56,224	
	VV 19	23,8					23,800	
	VV 19	komora	19					
	VV 19	(1,83+0,9)*2*2,8					15,288	
	VV 19	1,7					1,700	
	VV 19	WC	19					
	VV 19	(1,08+0,9)*2*1,4					5,544	
	VV 19	1					1,000	
	VV 19	koupelna	19					
	VV 19	(1,83+2,04)*2*0,8					6,192	
	VV 19	3,7					3,700	
	VV 19	Součet					201,739	
247	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	201,739	7,50	1 513,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011					
	VV 19	předsíň	19					
	VV 19	(1,58+3,13)*2*2,83					26,659	
	VV 19	4,7					4,700	
	VV 19	kuchyň	19					
	VV 19	(4,97+2,75)*2*2,8					43,232	
	VV 19	13,7					13,700	
	VV 19	pokoj	19					
	VV 19	(6,28+3,76)*2*2,8					56,224	
	VV 19	23,8					23,800	
	VV 19	komora	19					
	VV 19	(1,83+0,9)*2*2,8					15,288	
	VV 19	1,7					1,700	
	VV 19	WC	19					
	VV 19	(1,08+0,9)*2*1,4					5,544	
	VV 19	1					1,000	
	VV 19	koupelna	19					
	VV 19	(1,83+2,04)*2*0,8					6,192	
	VV 19	3,7					3,700	
	VV 19	Součet					201,739	
248	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	40,000	5,00	200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171001					

249	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	44,000	5,00	220,00	CS ÚRS 2025 02	
VV					40*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				44,000
250	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	48,600	10,00	486,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171101				
VV					19				
VV					19	4,7		4,700	
VV					19	13,7		13,700	
VV					19	23,8		23,800	
VV					19	1,7		1,700	
VV					19	1,000		1,000	
VV					19	3,7		3,700	
VV					19	48,600		48,600	
251	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	53,460	152,34	8 144,10	CS ÚRS 2025 02	
VV					48,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				53,460
252	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	40,000	10,00	400,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171111				
253	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	44,000	7,00	308,00	CS ÚRS 2025 02	
VV					40*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				44,000
254	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,531	10,00	2 025,31	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784185001				
VV					19				
VV					19	26,659		26,659	
VV					19	4,700		4,700	
VV					19	43,232		43,232	
VV					19	13,700		13,700	
VV					19	56,224		56,224	
VV					19	23,800		23,800	
VV					19	15,288		15,288	
VV					19	1,700		1,700	
VV					19	6,336		6,336	
VV					19	1,000		1,000	
VV					19	6,192		6,192	
VV					19	3,700		3,700	
VV					19	202,531		202,531	
255	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	litr	8,101	381,00	3 086,48	CS ÚRS 2025 02	
VV					202,531*0,04 *Přepočtené koeficientem množství				8,101
256	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,531	88,00	17 822,73	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101				
VV					19				
VV					19	26,659		26,659	
VV					19	4,700		4,700	
VV					19	43,232		43,232	
VV					19	13,700		13,700	
VV					19	56,224		56,224	
VV					19	23,800		23,800	
VV					19	15,288		15,288	
VV					19	1,700		1,700	
VV					19	6,336		6,336	
VV					19	1,000		1,000	
VV					19	6,192		6,192	
VV					19	3,700		3,700	
VV					19	202,531		202,531	
D M Práce a dodávky M							1 463,00		
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							1 113,00		
257	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídací nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220320201				
258	M	34539074	ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky	kus	1,000	763,00	763,00	CS ÚRS 2025 02	
D 23-M Montáže potrubí							200,00		
259	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170011				
VV					19				
VV					19	10,000		10,000	
VV					19	10,000		10,000	
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							150,00		
260	K	580506027	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky do 20 m	úsek	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580506027				
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							5 000,00		

261	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4211</small> VV 19 plyn 19 VV 19 5 5,000 VV 19 Součet 5,000								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							74 488,52	
D VRN3 Zařízení stavenišť							40 621,15	
262	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení stavenišť	%	0,050	725 377,51	36 268,88	CS ÚRS 2025 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031002000</small>								
263	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	%	0,006	725 377,51	4 352,27	CS ÚRS 2025 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/035002000</small>								
D VRN4 Inženýrská činnost							500,00	
264	K	041002000	Vzorkování zařizovacích předmětů, dlažeb, obklad a podlahových krytin	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041002000</small>								
D VRN6 Územní vlivy							33 367,37	
265	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	0,046	725 377,51	33 367,37	CS ÚRS 2025 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000</small>								