

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Opěrná zeď Chrudim	Objednatel:	Město Chrudim	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Chrudim	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	115
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	02.10.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	2 163 885,90	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	3 414 598,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	315 955,84	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	767 703,08			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	113 000,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		535 149,91				
ZRN celkem		7 310 293,70	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	170 000,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	7 480 293,70
Základ 21%	7 480 293,70	DPH 21%	1 570 861,68	Celkem včetně DPH	9 051 155,38




Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. František Pilný, MBA	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
	Digitálně podepsal Ing. František Pilný, MBA Datum: 2026.05.19 11:25:55 +02'00'	Digitálně podepsal  Datum: 2026.05.19 11:02:49 +02'00'

Poznámka:

96	Bourání konstrukcí	793 458,18
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	45 192,00
M21	Elektromontáže	113 000,00
S	Přesuny sutí	294 413,05
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	170 000,00

**Celkem: 7 480 293,70**

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Opěrná zeď Chrudim</b>		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Chrudim			
Druh stavby:			Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:	Chrudim		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:			Zpracováno dne:	02.10.2023	Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t)	
								Demont.	Jednot.
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>2 846,76</b>		
1		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 1,46+3,105+3,705+0,51+0,28+3,0+0,78	m	12,84	115,00	1 476,60	0,22	0,22
					12,84				
2		113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 0,855+0,755+1,04+3,33+2,24+1,35+1,8+2,47	m	13,84	99,00	1 370,16	0,12	0,12
					13,84				
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>339 975,32</b>		
3		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 90,52+187,71+42,9	m3	321,13	240,00	77 071,20	0,00	0,00
					321,13				
4		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	321,13	25,00	8 028,25	0,00	0,00
5		132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ 0,4*0,9*(2,1+54,37+2,1+2,1)	m3	21,84	510,00	11 139,01	0,00	0,00
					21,84				
6		97999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504) (321,13+21,8)*1,8	t	617,27	390,00	240 736,86	0,00	0,00
					617,27				
7		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 2	m3	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
					2,00				
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>679 100,40</b>		
8		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 321,13+21,85	m3	342,98	460,00	157 770,80	0,00	0,00
					342,98				
9		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	342,98	280,00	96 034,40	0,00	0,00
10		167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	342,98	150,00	51 447,00	0,00	0,00
11		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	342,98	390,00	133 762,20	0,00	0,00
12		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (5km) 342,98*5	m3	1 714,90	140,00	240 086,00	0,00	0,00
					1 714,90				
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>250 454,39</b>		
13		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 321,13-14,20-58,27	m3	248,66	120,00	29 839,20	0,00	0,00
					248,66				
14		58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A 248,66*1,8	t	447,59	395,00	176 797,26	0,00	1,00
					447,59				
15		174203301R00	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, hl.do 1,10 m 61,90+2,1*3+54,37	m	122,57	13,00	1 593,41	0,00	0,00
					122,57				
16		583425631	Kamenivo drcené 8/16 0,4*0,45*122,57*1,7	t	37,51	610,00	22 878,92	0,00	1,00
					37,51				

17	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 2+8,7	m3	10,70 10,70	530,00	5 671,00	0,00	0,00
18	5832012	Zemina zahradní, tříděná 0/8 10,7*1,8	t	19,26 19,26	710,00	13 674,60	0,00	1,00
<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>5 090,01</b>		
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	141,39	24,00	3 393,36	0,00	0,00
20	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm 61,9*1,5+0,8*(2,1*3+54,37)	m2	141,39 141,39	8,00	1 131,09	0,00	0,00
21	00572465	Směs travní standard PROFI 141,39*0,025	kg	3,53 3,53	160,00	565,56	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Základy</b>				<b>25 563,60</b>		
22	271531113R00	Polštář základu (paty opěrné zdi) z kameniva hr. drceného 16-32 mm 0,15*1,5*(3,33+22,6+3,13+12,21+2,52+4,8+4,8+3)	m3	14,20 14,20	1 800,00	25 563,60	0,00	2,16
<b>28</b>		<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				<b>27 029,94</b>		
23	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 0,4*61,9+0,4*60,67+208,4	m2	257,43 257,43	105,00	27 029,94	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>826 442,00</b>		
24	311200001RA0	Zdivo z kamene, lícované, spárované	m3	46,63	9 100,00	424 333,00	0,00	2,70
25	316911112R00	Osazení kamen. krycích desek na MC, tl. do 30 cm 1,5*0,6*(20+4+13+2,81+5,0+0,6)	m2	40,87 40,87	1 000,00	40 869,00	0,00	0,05
26	58381089	Haklík upravený (bosírovaný s upravenou sparou) 135/100*40	m2	54,00 54,00	2 900,00	156 600,00	0,00	0,33
27	5838koruna zdi	Pískovcový kvádr - koruna zdi 41,0/100*40	m2	16,40 16,40	7 600,00	124 640,00	0,00	0,37
28	583sloup	Pískovcový profilovaný sloup - dle PD (kopie dle původního)	kus	2,00	40 000,00	80 000,00	0,00	2,70
<b>32</b>		<b>Zdi přehradní a opěrné</b>				<b>1 464 106,84</b>		
29	327321114R00	Opěrné zdi z bet. železového vodostaveb. C 20/25 - XC2, XA1, XF2 0,3*(1,2*3,33+1,2*22,16+1,2*3,13+6,06+47,16+6, 0,3*(1,2*12,21+1,2*2,52+20,0+3,63) 0,3*(1,2*4,8+7,69) 0,3*(1,2*4,8+1,2*3,53+1,2*2,5+1,2*3,7+11,74+16,	m3	58,27 28,18 12,39 4,04 13,66	6 300,00	367 087,14	0,00	3,00
30	327366112R00	Výztuž opěrných zdí, ocel B500B (10 505), D do 32 mm 0,25*58,27	t	14,57 14,57	49 000,00	713 807,50	0,00	1,02
31	327351030R00	Obednění opěrných zdí ploch jinak zakřivených 2*(6,06+47,16+6,38+20,0+3,63+7,69+11,74+16,3	m2	238,02 238,02	1 200,00	285 624,00	0,00	0,06
32	327352030R00	Odbednění opěrných zdí ploch jinak zakřivených	m2	238,02	410,00	97 588,20	0,00	0,00
<b>41</b>		<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>19 652,45</b>		
33	411354256R00	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 50 mm tl. 1,0 mm 2,25*4,24	m2	9,54 9,54	1 150,00	10 971,00	0,00	0,01
34	411354271R00	Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů 0,485*4,24+0,275*4,24+2*0,6*1,49	m2	5,01 5,01	26,00	130,27	0,00	0,01
35	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - zřízení 1,49*3,04	m2	4,53 4,53	270,00	1 222,99	0,00	0,00
36	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - odstranění	m2	4,53	80,00	362,37	0,00	0,00
37	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	1,31	4 400,00	5 763,78	0,00	2,53

38	411362021R00	0,13*2,25*4,24+0,05*2,25*1,24/2 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari (4,24*2,25)*0,003	t	1,31 0,03 0,03	42 000,00	1 202,04	0,00	1,06	
<b>43 Schodiště</b>						<b>199 130,00</b>			
39	434191452R00	Osazení kamen.stupňů do otvorů 2str.zazdžené, pemrl	m	173,00	910,00	157 430,00	0,00	0,04	
40	434kam.stupně	Nové kamenné žulové stupně specifikace v PD	kus	3,00	9 100,00	27 300,00	0,00	0,03	
41	434kam.sokl	Nový kamenný žulový sokl specifikace v PD	kus	2,00	7 200,00	14 400,00	0,00	0,03	
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>						<b>37 702,08</b>			
42	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm 120,0+4,0*2,2+1,9+2,1	m2	132,80 132,80	240,00	31 872,00	0,00	0,44	
43	564231111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 10 cm 0,4*61,9+0,4*60,67	m2	49,03 49,03	85,00	4 167,38	0,00	0,20	
44	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm 4,0*2,2+1,9*2,1	m2	12,79 12,79	130,00	1 662,70	0,00	0,29	
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>						<b>265 985,00</b>			
45	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm (chodník)	m2	120,00	650,00	78 000,00	0,00	0,11	
46	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm (střední a pravá podesta) 0,8*21,65+4,0*2,2+1,9*2,1	m2	30,11 30,11	700,00	21 077,00	0,00	0,11	
47	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 120/2,5	t	48,00 48,00	3 100,00	148 800,00	0,00	1,00	
48	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 (1,9*1,9+4,0*2,2+1,9*2,1)/5	t	3,28 3,28	4 200,00	13 776,00	0,00	1,00	
49	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm (levá podesta) 1,9*1,9	m2	3,61 3,61	1 200,00	4 332,00	0,00	0,31	
<b>62 Úprava povrchů vnější</b>						<b>490 440,00</b>			
50	620901111R00	Kamenické opracování líce zdí a valů pemrlováním	m2	250,00	1 230,00	307 500,00	0,00	0,00	
51	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene 68,0+96,0+86,0	m2	250,00 250,00	670,00	167 500,00	0,00	0,02	
52	627456116RVL	Zpevnění stávajícího kamenného zdiva, injektáž prasklin 250*0,4	m2	100,00 100,00	97,00	9 700,00	0,00	0,04	
53	620401162R00	Nátěr hydrofobizační hlavy zdiva z kamene	m2	41,00	140,00	5 740,00	0,00	0,00	
<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>47 178,60</b>			
54	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 0,06*1,9*1,9+0,07*2,25*4,24	m3	0,88 0,88	4 100,00	3 626,04	0,00	2,53	
55	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí 1,9*1,9*0,0039	t	0,01 0,01	57 000,00	802,56	0,00	1,07	
56	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 - pod schodišťové stupně v tl.140-260mm 2*0,1*2,5*(4,5+5,5+6,0+6,5)	m3	11,25 11,25	3 800,00	42 750,00	0,00	2,53	
<b>64 Výplně otvorů</b>						<b>75 000,00</b>			
57	64295dveře	Dodávka a osazení dřevěných venkovních dveří - specifikace dle PD	kus	1,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,01	
<b>711 Izolace proti vodě</b>						<b>12 058,92</b>			
58	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového penetračního laku 2,5*2,0+2,43*4,24	m2	15,30 15,30	48,00	734,55	0,00	0,00	
59	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	30,61	370,00	11 324,37	0,00	0,01	

		2,5*2,0*2+2,43*4,24*2			30,61				
	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>						<b>28 000,00</b>	
60	722 vodovod	Zprovoznění vody v přístěnku, bude řešeno dle zjištěného skutečného stavu	soub	1,00		28 000,00		28 000,00	0,00 0,00
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>						<b>27 000,00</b>	
61	766665112R99	Montáž a dodávka dveří a zárubně dle PD	kus	1,00		27 000,00		27 000,00	0,00 0,00
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>						<b>870 600,00</b>	
62	767222120R00	Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, do 40 kg	m	82,00		150,00		12 300,00	0,00 0,00
63	767zábradlí	Nové litinového zábradlí - rozměry, tvar a povrch. úprava dle PD	m	82,00		9 100,00		746 200,00	0,00 0,00
64	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	30,00		120,00		3 600,00	0,00 0,00
		2*15		30,00					
65	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	90,00		50,00		4 500,00	0,00 0,00
		2*15+2*30		90,00					
66	767 dod-VO	Litinový podstavec veřejného osvětlení - renovace	kus	2,00		32 000,00		64 000,00	0,00 0,00
67	767 dod-mříž	Nová mříž - dle PD	kus	1,00		40 000,00		40 000,00	0,00 0,00
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>						<b>146 000,00</b>	
68	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý Sikagard 2x (Používá se jako ochrana povrchu (beton, cihelné zdivo, pískovec, ostatní kámen)	m2	250,00		490,00		122 500,00	0,00 0,00
69	783942222R99	Biocidní ošetření kamenného zdiva	m2	250,00		94,00		23 500,00	0,00 0,00
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>						<b>16 373,36</b>	
70	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	185,22		17,00		3 148,66	0,00 0,00
		61,9+3,33+22,155+3,13+12,21+2,52+4,8+4,8+3,ξ		124,55					
		60,67		60,67					
71	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	188,92		70,00		13 224,71	0,00 0,00
		124,55+60,67		185,22					
		;ztratiné 2%; 3,7044		3,70					
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>						<b>74 410,90</b>	
72	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,98		115,00		1 492,70	0,00 0,00
		2,755+2,39+4,39+3,445		12,98					
73	918101111R99	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	3,71		3 300,00		12 256,20	0,00 2,53
		0,15*0,4*61,9		3,71					
74	917161111RT4	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	61,90		980,00		60 662,00	0,00 0,20
		1,2+3,5+1,1+1,2+0,5+0,6+1,0+1,0+25,0+0,6*4+1,		61,90					
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>						<b>83 259,90</b>	
75	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	256,50		173,00		44 374,50	0,00 0,02
		57*4,5		256,50					
76	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	2 052,00		2,70		5 540,40	0,00 0,00
		256,5*8		2 052,00					
77	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	256,50		130,00		33 345,00	0,00 0,00
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						<b>50 830,00</b>	
78	959plastika	restaurátorská oprava plastik	kus	2,00		17 000,00		34 000,00	0,00 0,02
79	953941621R99	Kotvení zábradlí - dle stávajícího kotvení	kus	51,00		330,00		16 830,00	0,00 0,00
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>793 458,18</b>	
80	963022819R00	Bourání kamenných.schodišť'ových stupňů - rozebrání k dalšímu použití	m	172,90		630,00		108 927,00	0,11 0,11
		2,6*28+2,6*33+4,8+5,5+2,0*2		172,90					
81	962025151R00	Bourání pilířů kamenných	m3	1,20		1 900,00		2 280,00	2,50 2,51
		0,6*2		1,20					

82	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC - rozebírání zdi z pískovcových kvádrů k dalšímu použití 0,33*(60,3+28,9+20,5+31,0)	m3	46,43	6 900,00	320 373,90	2,50	2,50
83	960191241R00	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů - rozebrání koruny opěrné zdi k dalšímu použití 1,5*0,31*0,6*(20+4+13)	m3	10,32	6 400,00	66 067,20	2,75	2,75
84	965022131R00	Bourání kamenných podlah z kostek plochy nad 1 m2 1,9*2,6+3,92*2,2+1,9*2,7+0,8*21,65	m2	36,01	180,00	6 482,52	0,43	0,43
85	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 0,20*59,67+0,2*18,7+0,2*0,4*21,65	m3	17,41	420,00	7 310,52	1,40	1,40
86	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - živičný chodník (25,18+34,49)*0,12	m3	7,16	2 600,00	18 617,04	2,20	2,20
87	965čistiění	Mytí kamenného zdiva tlakovou vodou, tlak do 500 bar	m2	250,00	180,00	45 000,00	0,00	0,00
88	962očištění	Očištění rozebraných pískovcových kvádrů a uskladnění	m3	56,00	3 900,00	218 400,00	2,50	2,50
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						<b>45 192,00</b>		
89	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel - rozebrání litinového zábradlí 26,0+15,0+12,0+6,0+2,0+6,5+6,0+2,0+5,0+1,5	m	82,00	520,00	42 640,00	0,04	0,04
90	979071131R00	Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž. 0,8*22	m2	17,60	145,00	2 552,00	0,00	0,00
<b>M21 Elektromontáže</b>						<b>113 000,00</b>		
91	210 svítidlo VO	Svítidlo veřejného osvětlení parkové dod+mont - specifikace dle PD	kus	3,00	21 000,00	63 000,00	0,00	0,00
92	210demont VO	Demontáž svítidla veřejného osvětlení	kus	3,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
93	210elektroinst	Úprava stávající a nová elektroinstalace VO	soub	1,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
<b>S Přesuny sutí</b>						<b>294 413,05</b>		
94	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 4,42+222,57+3,03-181,2	t	48,82	370,00	18 063,40	0,00	0,00
95	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m, žulové kostky, žulové schody, kvádry zdi a koruny, uskladnění 19,36+116,13+28,39+0,8*21,65	t	181,20	350,00	63 420,00	0,00	0,00
96	979990122R00	Poplatek za uložení sutí - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203	t	48,82	1 950,00	95 199,00	0,00	0,00
97	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (9km) 48,82*9	t	439,38	30,00	13 181,40	0,00	0,00
98	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (asfaltový beton)	t	15,75	260,00	4 095,75	0,00	0,00
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14km) asfaltový beton 15,75*14	t	220,50	27,00	5 953,50	0,00	0,00
100	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	15,75	6 000,00	94 500,00	0,00	0,00
<b>01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce</b>						<b>170 000,00</b>		
101	01VRN	Vytýčení inženýrských sítí správci sítí včetně zpětného protokolárního předání sítí správcům sítí	Soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
102	02VRN	Dokumentace všech přilehlých objektů před zahájením prací (fotodokumentace - 3x CD, znalecký posudek)	Soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
103	03VRN	Zajištění a zřízení dopravy, regulace a ochrana dopravy během stavby včetně DIO, zřízení, provozu a odstranění přech dopr značení vč opotřebení	Soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
104	04VRN	Vypracování a předání KZP dle SOD - kontrolní a zkušební plán	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
105	05VRN	Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP pro zpracování Plánu BOZP	Soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
106	06VRN	Zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či	Soubor	1,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
107	07VRN	Dočasné zajištění podzemního vedení elektro kabel VO	Soubor	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
108	08VRN	Zajištění plné ochrany stávající vegetace na stavbě	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

109	09VRN	Zajištění oplocení stavby pevnými zábranami dle požadavku KooBOZP	Soubor	1,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
110	10VRN	Zařízení staveniště, zřízení, provoz a odstranění	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
111	11VRN	Provedení zkoušek a měření únosnosti konstrukčních vrstev akredit. zkušebnou zhotovitele v souladu s TP	Soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
112	12VRN	Předání všech dokladů v počtu dle SOD	Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
113	13VRN	Projektová dokumentace skutečného provedení dle SOD vč návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem (3x tištěná PD 3x CD)	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
114	14VRN	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, výškopisné a polohopisné (6x tištěná dokumentace, 6x CD)	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
115	15VRN	Geometrický plán skutečného provedení stavby včetně stvrzení příslušným Katastrálním úřadem (6x tištěná dokumentace, 6x CD)	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

**7 480 293,70**

Poznámka: