

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07_02_2026
Stavba: DOZP - oprava střešního pláště

KSO:
Místo: Ústí nad Labem - Severní terasa

CC-CZ:
Datum: 30.04.2026

Zadavatel:
DOZP UL, p.o.

IČ: 75149541
DIČ: CZ75149541

Zhotovitel: Dstav-cz s.r.o.
Masarykova 109/186 Ústí nad Labem

IČ: 6839053
DIČ: CZ06839053

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VEVA stav s.r.o.

IČ: 19467613
DIČ: CZ19467613

Poznámka:

Cena bez DPH			488 453,95
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	488 453,95	102 575,33
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	591 029,28
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07_02_2026

Stavba: DOZP - oprava střešního pláště

Místo: Ústí nad Labem - Severní terasa

Datum: 30.04.2026

Zadavatel: DOZP UL, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: Dstav-cz s.r.o

Zpracovatel:

VEVA stav s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		488 453,95	591 029,28
07_02_2026	DOZP - oprava střešního pláště	488 453,95	591 029,28
6			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP - oprava střešního pláště

KSO:

Místo: Ústí nad Labem - Severní terasa

CC-CZ:

Datum: 30.04.2026

Zadavatel:

DOZP UL, p.o.

IČ:

75149541

DIČ:

CZ75149541

Zhotovitel:

Dstav-cz s.r.o, Masarykova 109/186

IČ:

6839053

DIČ:

CZ06839053

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VEVA stav s.r.o.

IČ:

19467613

DIČ:

CZ19467613

Poznámka:

Cena bez DPH

488 453,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	488 453,95	21,00%	102 575,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

591 029,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP - oprava střešního pláště

Místo: Ústí nad Labem - Severní terasa

Datum: 30.04.2026

Zadavatel: DOZP UL, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: Dstav-cz s.r.o

Zpracovatel: VEVA stav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	488 453,95
HSV - Práce a dodávky HSV	28 460,36
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	28 460,36
PSV - Práce a dodávky PSV	459 993,59
712 - Povlakové krytiny	400 628,09
713 - Izolace tepelné	52 981,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 384,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOZP - oprava střešního pláště

Místo: Ústí nad Labem - Severní terasa

Datum: 30.04.2026

Zadavatel: DOZP UL, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: Dstav-cz s.r.o.

Zpracovatel: VEVA stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

488 453,95

D		HSV	Práce a dodávky HSV					28 460,36
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					28 460,36
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t			6 773,10	CS ÚRS 2026 01
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			1 993,95	CS ÚRS 2026 01
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			785,91	CS ÚRS 2026 01
4	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			18 907,40	CS ÚRS 2026 01

D		PSV	Práce a dodávky PSV					459 993,59
D		712	Povlakové krytiny					400 628,09
5	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu a jiných nečistot odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2			18 157,00	CS ÚRS 2026 01
6	K	712300842	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu a jiných nečistot očištěním tlakovou vodou	m2			26 297,50	CS ÚRS 2026 01
7	K	712300845	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus			350,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přítavených pásů NAIP v plné ploše dvourstvé	m2			21 172,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2			26 230,50	CS ÚRS 2026 01
10	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěrady a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			5 929,50	CS ÚRS 2026 01
11	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			7 297,40	CS ÚRS 2026 01

P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2						
12	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2			18 793,50	CS ÚRS 2026 01
13	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2			92 144,55	CS ÚRS 2026 01
14	K	712333202	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených asfaltových pásů včetně položení asfaltového pásu a natavení v přesahu, kotvené do trápového plechu nebo dřeva přes tepelnou izolaci tl. přes 100 do 140 mm v počtu kotev přes 4 do 5 kusů/m2	m2			72 025,00	CS ÚRS 2026 01
15	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2			95 658,54	CS ÚRS 2026 01
16	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce připevnění izolace kotvicími terči	kus			5 680,00	CS ÚRS 2026 01
17	M	31121044	ocelová izolační podložka oblá typ A 40x80mm	100 kus			1 228,00	CS ÚRS 2026 01
18	K	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t			9 664,60	CS ÚRS 2026 01

D		713	Izolace tepelné					52 981,50
19	K	713140863	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2			4 180,00	CS ÚRS 2026 01
20	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou	m2			19 400,00	CS ÚRS 2026 01
21	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3			29 401,50	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 384,00		
22	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	■	■	444,00	CS ÚRS 2026 01	
23	K	721233102	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým standardní asfaltová manžeta nebo PVC příruba DN 110	kus	■	■	5 940,00	CS ÚRS 2026 01	