



## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 05.01.2026

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01

statutární orgán: Ing. Jiřina Junková, starostka

IČ: 00259438

DIČ: CZ 00259438

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Junková, starostka

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

#### 2. STASKO plus, spol. s r. o.

se sídlem Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 14707551

DIČ: CZ14707551

zastoupený: Petrem Kopfsteinem, jednatelem

tel: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

### II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 05.01.2026 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kraslice – Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717“ (dále jen „smlouva o dílo“) a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.4.2026. Smluvní strany se z důvodů dále uvedených dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, jak je níže uvedeno.
- 2.2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzn. vícepráce) nad rámec sjednaného rozsahu díla, a naopak neprovést některé práce původně dohodnuté (méněpráce), přičemž práce obojího druhu (vícepráce i méněpráce) nebylo možné objektivně předvídat při zadávání veřejné zakázky a ani při uzavírání vlastní smlouvy o dílo. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je ve finančním limitu pro veřejnou zakázku.

- 2.3. Smluvní strany konstatují, že v příloze dodatku č. 1 označené jako VCP č. 12 byly zjištěna administrativní chyba ve vyčíslení méněprací, spočívající v zahrnutí položky č. 997013602, která nebyla obsažena v původním smluvním rozpočtu, a proto nemohla být uplatněna jako méněpráce. Z tohoto důvodu se původní rozpočet VCP č. 12 nahrazuje upraveným rozpočtem označením jako VCP č. 12a, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Touto opravou dochází ke zvýšení ceny změny VCP č. 12 o částku 365.72 Kč bez DPH, tj. z původně uvedené částky 77.730,14 Kč bez DPH na částku 78.095,86 Kč bez DPH. Smluvní strany potvrzují, že se jedná pouze o opravu položkového vyčíslení již sjednané změny, nikoliv o novou samostatnou změnu předmětu plnění v rozsahu celé hodnoty VCP č. 12a.
- 2.4. Předmětem VCP č. 2, které jsou obsaženy v dodatku č. 1, je dodávka 3 nových filtračních zařízení z důvodu stáří a nerentabilní opravy původního filtračního zařízení. V rámci těchto víceprací však nebyla zahrnuta demontáž stávajícího filtračního zařízení.
- 2.5. V původní projektové dokumentaci stavby nebylo uvažováno o výměně rozvaděče R013. Vzhledem k jeho stáří a novým požadavkům týkajících se bezbariérového provozu je potřeba rozvaděč vyměnit za nový protipožární rozvaděč. Z důvodu výměny rozvaděče je také potřeba zmapovat všechny stávající rozvody a provést demontáže nepotřebných rozvodů.
- 2.6. V technickém zázemí bazénu dojde k montáži pororoštů na odvodňovacích kanálech. Budou použity pororošty, které byly demontovány v 1.NP. V průběhu provádění prací bylo zjištěno chybné uložení stávajících ocelových konstrukcí. Podchycení stávajících ocelových konstrukcí nového stropu je pro zajištění jeho stability nezbytné.
- 2.7. Po demontáži původních stropních panelů byly zjištěny velké nerovnosti míst pro uložení nových stropních panelů. Ta je nutné dorovnat. Na základě kladečského plánu dodavatele výsledného typu panelů vznikla potřeba ocelových podpěrných konstrukcí, v jednom místě bude zároveň ocelová konstrukce nahrazovat poškozený železobetonových překlady, který byl odhalen po demontáži původních panelů.
- 2.8. Po odbourání přibetonávek bazénových stěn byly odhaleny původní průchodky a armatury, které je pro další práce nezbytné demontovat. Po demontážích je potřeba stěny začistit.
- 2.9. Při bouracích pracích a po provedení prvotní sondy bylo odhaleno nestandardní provedení výztuže bazénové stěny. Na základě požadavku statika je potřeba provést sondy v nutném rozsahu, aby prověřily stav a technické provedení původních železobetonových konstrukcí bazénových stěn. Demontáž tvarovek nádrže nebyla obsažena ve výkazu výměr, ale je nezbytná pro další práce.
- 2.10. Na základě revize technologie bazénu je potřeba provést opravy a nakoupit nové komponenty technologie pro zajištění správné funkčnosti zařízení.
- 2.11. Pro realizaci nových napojení ÚT je potřeba provést zednické přípomoci. Na základě zjištěných skutečností na stavbě je potřeba optimalizovat protidešťová opatření pro kvalitnější odvod dešťové vody. Po odstrojení podhledů a demontáži nosníků byly zjištěny nepřesnosti, které je nutné geodeticky zaměřit.
- 2.12. Po odkrytí konstrukcí v místnostech č. 121 a 122 byly zjištěny další poruchy podlah – sesedlý násyp pod podlahami. Tyto poruchy je nutné sanovat a podlahy vyrovnat.

- 2.13. Ve zpracované PD je navrženo epoxidové spárování v místech, kde dochází k přímému styku s vodou. Ve výkazu výměr chybně toto epoxidové spárování chybí. Položky za epoxidové spárování je tedy nutno doplnit.
- 2.14. Po oškrábání a obroušení stávajících povrchů byly odhaleny praskliny ve stěnách a železobetonové konstrukce s odhalenou výztuží. Pro zajištění jejich trvanlivosti je sanace stávajících povrchů bazénové části nezbytná a bude provedena v nutném rozsahu.
- 2.15. V průběhu provádění prací byly zjištěny nerovnosti stěn bazénového zázemí, tyto nerovnosti je nutné dorovnat jádrovou omítkou.
- 2.16. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah předmětné stavby podle smlouvy o dílo, a naopak neprovede práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.17. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly

- a) na **úpravě ceny díla**, takže nově bod 5.1. zní:

„5.1.Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>47.568.013,50 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>3.619,92 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>2.354.589,25 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>9.989.282,84 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>57.557.296,34 Kč</b>

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

**Projekt „Kraslice – Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717“, registrační číslo: CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728**

Cena celkem bez DPH	20.621.485,20 Kč
Méněpráce	3.619,92 Kč
Vícepráce	2.272.221,08 Kč
21 % DPH	4.330.511,89 Kč
Cena vč. DPH	24.951.997,09 Kč

**Projekt „Město Kraslice – Nová střecha tělocvičny a bazénu“, registrační číslo: CZ.05.01.03/04/25\_086/0005528**

Cena celkem bez DPH	26.946.528,30 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	82.368,17 Kč
21 % DPH	5.658.770,94 Kč
Cena vč. DPH	32.605.299,24 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.“

V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o dílo beze změn.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy či dodatků, číselném označení smlouvy či dodatku a datum jejich podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- 3.3. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.

#### Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání podle uvedeného zákona byly splněny, a uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 2350/2026-RM/121 ze dne 14.5.2026.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací č. 4

Za objednatele:

V Kraslicích

**Ing. Jiřina  
Junková**  
Digitálně podepsal  
Ing. Jiřina Junková  
Datum: 2026.05.20  
09:22:46 +02'00'

.....  
Ing. Jiřina Junková  
starostka

Za zhotovitele:

V Karlových Varech

**Petr  
Kopfstein**  
Digitálně  
podepsal Petr  
Kopfstein  
Datum:  
2026.05.19  
12:31:51 +02'00'

.....  
STASKO plus, spol. s r. o.  
Petr Kopfstein, jednatel

## Soupis víceprací a méněprací č. 4

		Méněpráce	Vícepráce	Celkem
Projekt:	Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717			
Číslo projektu:	CZ.10.01.01/00/24_070/0000728			
VCP č. 12/a	Oprava položky ve VCP č. 12 č. 997013602 na č. 997013871	0,00	365,72	365,72
VCP č. 16	Dopočet demontáže pískových filtrů	0,00	12 783,00	12 783,00
VCP č. 30	Demontáže a mapování rozvodů R01.3	0,00	14 042,45	14 042,45
VCP č. 31	Podružný rozvaděč R13.1 - rozvaděč tělocvičny	0,00	227 984,34	227 984,34
VCP č. 32	1.PP pororošty + podchycení ocel.strop.nosníků	0,00	34 348,30	34 348,30
VCP č. 33	Práce k ŽB, PZD ochoz, zámečnické práce pod spirally	0,00	147 165,01	147 165,01
VCP č. 34	Průvlaky, obezdívky, demontáž skrytých armatur, překlady	0,00	84 670,07	84 670,07
VCP č. 35	Sondy do ŽB, demontáž ocel. tvarovek vyrovn. nádrž	0,00	33 602,00	33 602,00
VCP č. 36	Revize a náhrada filtračního zařízení	0,00	188 348,88	188 348,88
VCP č. 38	Dopočet skutečnosti - bourané příčky a podlahy	- 3 619,92	138 312,87	134 692,95
VCP č. 39	Epoxidové stěrky	0,00	251 112,74	251 112,74
VCP č. 40	Sanace, reprofilace	0,00	1 015 342,21	1 015 342,21
VCP č. 41	Prohozy jádrová omítka 1.NP - zázemí	0,00	124 143,49	124 143,49
<b>Mezisoučet</b>		<b>- 3 619,92</b>	<b>2 272 221,08</b>	<b>2 268 601,16</b>
Projekt:	Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu			
Číslo projektu:	CZ.05.01.03/04/25_086/0005528			
VCP č. 29	Demontáže a mapování rozvodů R01.3	0,00	22 010,43	22 010,43
VCP č. 37	Vyzdívka pro izolaci, betonáž po ÚT, střecha (sonda+demontáže, geodetické zaměření)	0,00	60 357,74	60 357,74
<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00</b>	<b>82 368,17</b>	<b>82 368,17</b>
<b>Celkem</b>		<b>- 3 619,92</b>	<b>2 354 589,25</b>	<b>2 350 969,33</b>

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: Kraslice  
**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 12.3.2026

Objekt: VCP č. 12a - ocelový strop - dopočet skutečnosti

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH** **78 095,86**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>78 095,86</b>	<b>16 400,13</b>
snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 94 495,99****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: Kraslice

**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717 -  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 12a - ocelový strop - dopočet skutečnosti

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 12.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>78 095,86</b>	<b>94 495,99</b>
--	---------------------------	------------------	------------------

	méněpráce	-2 002,80	-2 423,39
--	-----------	-----------	-----------

	vícepráce	80 098,66	96 919,38
--	-----------	-----------	-----------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 12a - ocelový strop - dopočet skutečnosti  
Měněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kraslice

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r. o.

CC-CZ:

Datum:

12.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-1 959,69
Ostatní náklady				-43,11
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-2 002,80</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-2 002,80	21,00%	-420,59	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-2 423,39</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 12a - ocelový strop - dopočet skutečnosti  
Měněpráce**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

12.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-1 959,69</b>
D1 - A.1: Stavební objekt	-1 444,19
D3 - A.1.1.02: Bourané konstrukce	-1 444,19
D35 - B7: PVC krytina	-1 444,19
HSV - Práce a dodávky HSV	-515,50
D91 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	-515,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>-43,11</b>
Jiné VRN	-43,11
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-2 002,80</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 12a - ocelový strop - dopočet skutečnosti  
Měněpráce**

Místo:

Datum: 12.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 959,69</b>
D	D1	A.1: Stavební objekt					-1 444,19
D	D3	A.1.1.02: Bourané konstrukce					-1 444,19
D	D35	B7: PVC krytina					-1 444,19
1	K	767590840.ZP	Demontáž podlah z ocelových podlahových roštů	m2	27,430	-52,65	-1 444,19
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-515,50
D	D91	0997: Doprava sutí a vybouraných hmot					-515,50
2	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,274	-1 254,00	-343,60
3	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,274	-216,73	-59,38
4	K	997231119.ZC	Poplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot, vzdálenost skládky bude zohledněna v jednotkové ceně	t	0,274	-273,77	-75,01
5	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	0,274	-136,88	-37,51

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 12a - ocelové stropy - dopočet skutečnosti  
Vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kraslice

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r. o.

CC-CZ:

Datum:

12.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	78 374,66
Ostatní náklady	1 724,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>80 098,66</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 098,66	21,00%	16 820,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 96 919,38**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 12a - ocelové stropy - dopočet skutečnosti  
Vícepráce**

Místo:

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>78 374,66</b>
D1 - A.1: Stavební objekt	39 212,04
D93 - A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace	21 315,26
D42 - 0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	21 315,26
D95 - 7833: Nátěry otopných těles	17 896,78
HSV - Práce a dodávky HSV	8 704,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 393,84
998 - Přesun hmot	733,20
D91 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	1 577,34
PSV - Práce a dodávky PSV	28 314,24
767 - Konstrukce zámečnické	28 314,24

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 144,00

**2) Ostatní náklady****1 724,00**

Inženýrská činnost

1 724,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****80 098,66****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 12a - ocelové stropy - dopočet skutečnosti  
Vícepráce**

Místo:

Datum: 12.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>78 374,66</b>
D	D1		A.1: Stavební objekt				39 212,04
D	D93		A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace				39 212,04
D	D42		0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				21 315,26
1	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,210	11 406,96	2 395,46
	VV		7,34*26/1000		0,191		
	VV		"spoje" 0,191*0,1		0,019		
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,210</b>		
3	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,298	12 284,42	3 660,76
	VV		0,211+0,079+0,008		0,298		
4	K	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,211	31 064,82	6 554,68
	VV		"16kg/m" 12*16/1000		0,192		
	VV		"10% na svary a spoje" 0,192*0,1		0,019		
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,211</b>		
5	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,008	35 600,00	284,80
	VV		"doplnění konstrukce schodů" 0,8*10,6/1000		0,008		
6	K	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,079	31 237,51	2 467,76
	VV		"14,4kg/m" 14,4*5/1000		0,072		
	VV		"spoje" 0,072*0,1		0,007		
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,079</b>		
D	D95		7833: Nátěry otopných těles				17 896,78
7	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	33,992	317,00	10 775,46
	VV		2 vrstvy				
	VV		16,996*2		33,992		
	VV		<b>Součet</b>		<b>33,992</b>		
8	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,996	419,00	7 121,32
	VV		0,489*12		5,868		
	VV		0,502*5		2,510		
	VV		0,32*26		8,320		
	VV		0,372*0,8		0,298		
	VV		<b>Součet</b>		<b>16,996</b>		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 704,38

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 393,84
9	K	953961114/R	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 150 mm - spec. dle výkresu statiky 043-24-001	kus	24,000	72,66	1 743,84
	VV		5*4		20,000		
	VV		4*průvlak"		4,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>24,000</b>		
10	K	953965132/R	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16 - spec. dle výkresu statiky 043-24-001	kus	24,000	193,75	4 650,00
D		998	Přesun hmot				733,20
11	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	0,564	1 300,00	733,20
D		D91	0997: Doprava sutí a vybouraných hmot				1 577,34
12	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,165	726,56	846,44
13	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,165	216,73	252,49
14	K	997231119.ZC	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot, vzdálenost skládky bude zohledněna v jednotkové ceně	t	1,165	273,77	318,94
15	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	1,165	136,88	159,47
D		PSV	Práce a dodávky PSV				28 314,24
D		767	Konstrukce zámečnické				28 314,24
16	K	741914861	Demontáž konstrukce z profilů válcovaných po částech s rozřezáním	kg	1 164,730	21,90	25 507,59
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741914861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741914861</a>				
		VV	"pásovina místo roštů" "9,25*100*ks"				
		VV	1,25 "kg/m"*925		1 156,250		
		VV	"konstrukce u schodů U100" 0,8*10,6		8,480		
		VV	<b>Součet</b>		<b>1 164,730</b>		
17	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	24,500	15,36	376,32
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995111</a>				
		VV	"plotna 25/25" 5*4,9		24,500		
18	M	76705211R	Kovová plotna 250*250*10mm	kus	5,000	430,00	2 150,00
19	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	280,33	280,33
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 144,00
20	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	4,000	536,00	2 144,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2131</a>				
		VV	"úprava zábradlí - otevírání" 4		4,000		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 14.4.2026

Objekt: VCP č. 16 - dopočet demontáže pískových filtrů

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>12 783,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 783,00	2 684,43
snížená	12,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>15 467,43</b>
-------------------	----------	------------	------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 16 - dopočet demontáže pískových filtrů

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 14.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>12 783,00</b>	<b>15 467,43</b>
--	---------------------------	------------------	------------------

	<b>Vícepráce</b>	12 783,00	15 467,43
--	------------------	-----------	-----------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 16 - dopočet demontáže pískových filtrů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.04.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	12 508,00
Ostatní náklady	275,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>12 783,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 783,00	21,00%	2 684,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>15 467,43</b>
-------------------	--------------	------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 16 - dopočet demontáže pískových filtrů

Místo:		Datum:	14.04.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>12 508,00</b>
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 508,00

<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>275,00</b>
Jiné VRN	275,00

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 783,00</b>
--	------------------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 16 - dopočet demontáže pískových filtrů**

Místo:

Datum: 14.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>12 508,00</b>
D		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>12 508,00</b>
1	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,000	427,00	8 540,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1291</a>				
		VV	"vynášení pískové výplně ze suterénu"20		20,000		
2	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000	496,00	3 968,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301</a>				
		VV	"rozřezání filtrů-3ks"8		8,000		
		VV	<b>Součet</b>		<b>8,000</b>		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
**Stavba:** Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu  
CZ.05.01.03/04/25\_086/0005528 CC-CZ:  
Datum: 9.4.2026

Objekt: VCP č. 29 - demontáže a mapování rozvodů R01.3

Zadavatel: Město Kraslice IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o. IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH** 22 010,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	22 010,43	4 622,19
snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 26 632,62**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice  
**Stavba:** Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu  
CZ.05.01.03/04/25\_086/0005528

Objekt: VCP č. 29 - demontáže a mapování rozvodů R01.3

Místo: Datum: 09.04.2026

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>22 010,43</b>	<b>26 632,62</b>
--	---------------------------	------------------	------------------

	<b>vícepráce</b>	22 010,43	26 632,62
--	------------------	-----------	-----------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu  
CZ.05.01.03/04/25\_086/0005528

Objekt:  
**VCP Č. 29 - demontáže a mapování rozvodů R01.3**  
**Vícepráce**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	09.04.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	21 608,03
Ostatní náklady	402,40
<b>Cena bez DPH</b>	<b>22 010,43</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 010,43	21,00%	4 622,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>26 632,62</b>
-------------------	--------------	------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu  
CZ.05.01.03/04/25\_086/0005528

Objekt:  
**VCP Č. 29 - demontáže a mapování rozvodů R01.3**  
**Vícepráce**

Místo:		Datum:	09.04.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>21 608,03</b>
------------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	5 282,33
---------------------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 024,00
---	----------

997 - Přesun sutě	258,33
-------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	14 837,70
---------------------------	-----------

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	9 900,00
---	----------

767 - Konstrukce zámečnické	4 937,70
-----------------------------	----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 488,00
--------------------------------	----------

<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>402,40</b>
---------------------------	---------------

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****22 010,43****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

**VCP č.29 - demontáže a mapování rozvodů R01.3 - střecha**

Místo:

Datum: 9. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 608,03</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 282,33
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 024,00
1	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	28,000	87,00	2 436,00
	VV		28		28,000		
2	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	28,000	56,00	1 568,00
	VV		28		28,000		
3	K	946112216	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	68,000	15,00	1 020,00
	VV		2*34		68,000		
D	997		Přesun sutě				258,33
4	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,151	726,56	109,71
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,151	294,50	44,47
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,644	12,88	85,57
	VV		0,151*44		6,644		
	VV		<b>Součet</b>		<b>6,644</b>		
7	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,151	123,03	18,58
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 837,70
D	749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				9 900,00
8	K	74905212R	Mapování stávajících rozvodů EI z RO1.3 pro zachování části instalace šaten a tělocvičny, předání podkladů pro zpracování PD	kus	20,000	495,00	9 900,00
D	767		Konstrukce zámečnické				4 937,70
9	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	151,000	32,70	4 937,70
	VV		"Demontáže ocelových krytů (mříží) svítidel tělocvičny 18ks" 151		151,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 488,00
10	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	3,000	496,00	1 488,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301</a>				
	VV		"zednická připomoc" 3		3,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 13.4.2026

Objekt: VCP č. 30 - demontáže a mapování rozvodů R01.3

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH 14 042,45**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 042,45	2 948,91
snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 16 991,36**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 30 - demontáže a mapování rozvodů R01.3

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>14 042,45</b>	<b>16 991,36</b>
--	---------------------------	------------------	------------------

	<b>Vícepráce</b>	14 042,45	16 991,36
--	------------------	-----------	-----------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728  
Objekt:

### VCP Č. 30 - demontáže a mapování rozvodů R01.3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13.04.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	13 796,28
Ostatní náklady	246,17
<b>Cena bez DPH</b>	<b>14 042,45</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 042,45	21,00%	2 948,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>16 991,36</b>
-------------------	--------------	------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728  
Objekt:

### VCP Č. 30 - demontáže a mapování rozvodů R01.3

Místo:		Datum:	13.04.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>13 796,28</b>
------------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	735,28
---------------------------	--------

997 - Přesun sutě	735,28
-------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	11 573,00
---------------------------	-----------

741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 573,00
-------------------------------------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 488,00
--------------------------------	----------

<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>246,17</b>
---------------------------	---------------

Jiné VRN	246,17
----------	--------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

VCP Č. 30 - demontáže a mapování rozvodů R01.3

Místo:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 796,28</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				735,28
D	997		Přesun sutě				735,28
1	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,248	123,03	30,51
2	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,248	726,56	180,19
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,248	294,50	73,04
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10,912	12,88	140,55
	VV		0,248*44		10,912		
	VV		<b>Součet</b>		<b>10,912</b>		
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,248	1 254,00	310,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 573,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				11 573,00
6	K	A.1.4.6.1.01_075	Demontáž prvků elektroinstalace	kus	20,000	472,50	9 450,00
	VV		"demontáž prvků elektroinstalace pod bazénem (rošty, lávky, ocel. kce, kabelové trasy) " 20		20,000		
7	K	741126813	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 až 25 mm <sup>2</sup> uložený volně	m	110,000	19,30	2 123,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741126813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741126813</a>				
	VV		"kabely NN (venkovní osvětlení)"110		110,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 488,00
8	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	3,000	496,00	1 488,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301</a>				
	VV		"zednická připomoc" 3		3,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
Stavba: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 13.4.2026

Objekt: VCP č. 31 - podružný rozvaděč R13.1 - rozvaděč tělocvičny

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>227 984,34</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>227 984,34</b>	<b>47 876,71</b>
snížená	12,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>275 861,05</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

Stavba: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 31 - podružný rozvaděč R13.1 - rozvaděč tělocvičny

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>227 984,34</b>	<b>275 861,05</b>
--	---------------------------	-------------------	-------------------

	<b>Vícepráce</b>	<b>227 984,34</b>	<b>275 861,05</b>
--	------------------	-------------------	-------------------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 31 - podružný rozvaděč R13.1 - rozvaděč tělocvičny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13.04.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	223 592,34
Ostatní náklady	4 392,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>227 984,34</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	227 984,34	21,00%	47 876,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>275 861,05</b>
-------------------	--------------	-------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 31 - podružný rozvaděč R13.1 - rozvaděč tělocvičny

Místo:		Datum:	13.04.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>223 592,34</b>
D1 - A.1: Stavební objekt	203 852,16
D125 - A.1.4.06: Elektroinstalace silnoproud	203 852,16
D127 - A.1.4.6.1.01: Elektroinstalace silnoproud	203 852,16
HSV - Práce a dodávky HSV	237,18
997 - Přesun sutě	237,18
M - Práce a dodávky M	5 775,00
21-M - Elektromontáže	5 775,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 728,00

**2) Ostatní náklady****4 392,00**

Ing.činnost

4 392,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****227 984,34****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 31 - podružný rozvaděč R13.1 - rozvaděč tělocvičny**

Místo:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>223 592,34</b>
D	D1	A.1: Stavební objekt					203 852,16
D	D125	A.1.4.06: Elektroinstalace silnoprúd					203 852,16
D	D127	A.1.4.6.1.01: Elektroinstalace silnoprúd					203 852,16
1	K	A.1.4.6.1.01_015	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	31 500,00	31 500,00
2	M	12715212R	Zapuštěný rozvaděč modulový s dvěma s požární odolností min. EI30, min. 189 modulů, š.586mm, v.137mm, hl. 250	kus	1,000	158 730,00	158 730,00
3	K	A.1.4.6.1.02_002R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	12 045,00	12 045,00
4	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoprúd ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 022,000	0,78	1 577,16
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/998741312">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/998741312</a>				
D	HSV	Práce a dodávky HSV					237,18
D	997	Přesun sutě					237,18
5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,080	123,03	9,84
6	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,080	726,56	58,12
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,080	294,50	23,56
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,520	12,88	45,34
VV			0,08*44			3,520	
VV			<b>Součet</b>			<b>3,520</b>	
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,080	1 254,00	100,32
D	M	Práce a dodávky M					5 775,00
D	21-M	Elektromontáže					5 775,00
10	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	5 775,00	5 775,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					13 728,00
11	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000	496,00	3 968,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/HZS1301">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/HZS1301</a>				
VV			"zednická připomoc" 8			8,000	

VV		<b>Součet</b>			<b>8,000</b>		
12	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,000	610,00	9 760,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2231</a>							
VV		"demonťáž stávajícího R13.1" 16			16,000		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
Stavba: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 14.4.2026

Objekt: VCP č. 32 - 1.PP pororošty + podchycení ocel. strop. nosníků

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH** **34 348,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	34 348,30	7 213,14
snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **41 561,44**

v CZK

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

Stavba: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 32 - 1.PP pororošty + podchycení ocel. strop. nosníků

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 14.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>34 348,30</b>	<b>41 561,44</b>
--	---------------------------	------------------	------------------

	<b>Vícepráce</b>	<b>34 348,30</b>	<b>41 561,44</b>
--	------------------	------------------	------------------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 32 - 1.PP pororošty + podchycení ocel. strop. nosníků

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.04.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	33 674,30
Ostatní náklady	674,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>34 348,30</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 348,30	21,00%	7 213,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>41 561,44</b>
-------------------	--------------	------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 32 - 1.PP pororošty + podchycení ocel. strop. nosníků

Místo:		Datum:	14.04.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>33 674,30</b>
D1 - A.1: Stavební objekt	7 815,87
D148 - A.1.99.01: Ostatní	5 850,00
D149 - 0094: Lešení a stavební výtahy	5 850,00
D89 - A.1.1.98: Likvidace sutí	1 112,94
D91 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	1 112,94
D93 - A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace	852,93
D95 - 7833: Nátěry otopných těles	852,93
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 027,23
767 - Konstrukce zámečnické	3 027,23
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 831,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>674,00</b>
Jiné VRN	674,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>34 348,30</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>33 674,30</b>
D	D1	A.1: Stavební objekt					7 815,87
D	D148	A.1.99.01: Ostatní					5 850,00
D	D149	0094: Lešení a stavební výtahy					5 850,00
1	K	94258812R	Uložení pro ocelovou konstrukci	kus	10,000	300,00	3 000,00
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	95,00	2 850,00
	VV		10*3		30,000		
D	D89	A.1.1.98: Likvidace sutí					1 112,94
D	D91	0997: Doprava sutí a vybouraných hmot					1 112,94
3	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,822	726,56	597,23
4	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,822	216,73	178,15
5	K	997231119.ZC	Práček ZC do 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot, vzdálenost skládky bude zohledněna v jednotkové	t	0,822	273,77	225,04
6	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	0,822	136,88	112,52
D	D93	A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace					852,93
D	D95	7833: Nátěry otopných těles					852,93
7	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,620	317,00	513,54
	VV		"2 vrstvy- L40/40"				
	VV		0,155*2		0,310		
	VV		"UPN - 10ks"0,655*2		1,310		
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,620</b>		
8	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,810	419,00	339,39
	VV		"L40/40"				
	VV		0,155		0,155		
	VV		"UPN - 10ks" 0,655		0,655		
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,810</b>		

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 027,23
D	767	Konstrukce zámečnické					3 027,23
9	K	767590840.ZP	Demontáž podlah z ocelových podlahových roštů	m2	9,620	52,65	506,49
	VV		(2*2,1)+(0,6*0,7)+(2*1,25*2)		9,620		
10	K	767991801.ZP	Demontáž pomocné nebo nosné konstrukce z ocelových profilů	kg	0,726	3 472,10	2 520,74
	VV		"L 40/40"				
	VV		"koeficient 7,26 kg/kus"				
	VV		1*7,26		7,260		
	VV		Mezisoučet		7,260		
	VV		7,26/10		0,726		
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					22 831,20
11	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	25,000	496,00	12 400,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/HZS1301">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/HZS1301</a>				
	VV		"čištění jímek+čerpání vody+ revize kanalizace" 9		9,000		
	VV		"osazování rámu + dobetonování" 2*8		16,000		
	VV		Součet		25,000		
12	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	18,000	536,00	9 648,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/HZS2131">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/HZS2131</a>				
	VV		"výroba nových rámu + pororoštů - materiál investora" 10		10,000		
	VV		"výroba a montáž podchycení ocel. stropních nosníků - 10 ks UPN 180-atyp" 8		8,000		
	VV		Součet		18,000		
13	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	0,022	35 600,00	783,20

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
Stavba: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 14.4.2026

Objekt: VCP č. 33 - práce k ŽB, PZD ochoz, zámečnické práce pod spirally

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH** **147 165,01**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	147 165,01	30 904,65
snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 178 069,66**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

Stavba: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 33 - práce k ŽB, PZD ochoz, zámečnické práce pod spirally

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 14.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>147 165,01</b>	<b>178 069,66</b>
--	---------------------------	-------------------	-------------------

	<b>Vícepráce</b>	147 165,01	178 069,66
--	------------------	------------	------------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 33 - práce k ŽB, PZD ochoz, zámečnické práce pod spirolly

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.04.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	144 355,01
Ostatní náklady	9 920,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>154 275,01</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 275,01	21,00%	32 397,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>186 672,76</b>
-------------------	--------------	-------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 33 - práce k ŽB, PZD ochoz, zámečnické práce pod spirolly

Místo:		Datum:	14.04.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>144 355,01</b>
D1 - A.1: Stavební objekt	52 062,93
D148 - A.1.99.01: Ostatní	6 612,00
D149 - 0094: Lešení a stavební výtahy	6 612,00
D93 - A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace	45 450,93
D42 - 0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	45 450,93
HSV - Práce a dodávky HSV	61 620,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 225,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 539,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 973,35
997 - Přesun sutě	1 574,46
998 - Přesun hmot	3 308,50
PSV - Práce a dodávky PSV	20 751,57
767 - Konstrukce zámečnické	20 751,57
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 920,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>2 810,00</b>
Jiné VRN	2 810,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>147 165,01</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 33 - práce k ŽB, PZD ochoz, zámečnické práce pod spirolly**

Místo:

Datum: 14.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>144 355,01</b>
D	D1	A.1: Stavební objekt					52 062,93
D	D148	A.1.99.01: Ostatní					6 612,00
D	D149	0094: Lešení a stavební výtahy					6 612,00
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,600	95,00	6 612,00
	VV		((2*19)+10+10)*1,2		69,600		
D	D93	A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace					45 450,93
D	D42	0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					45 450,93
2	K	417351115.ZP	Zřízení bednění dobetonávek	m2	23,200	893,25	20 723,40
	VV		"vnitřní ochoz" 0,1*58*2		11,600		
	VV		"vnější ochoz" 20*0,1		2,000		
	VV		48*0,1*2		9,600		
	VV		<b>Součet</b>		<b>23,200</b>		
3	K	417351116.ZP	Odstranění bednění dobetonávek	m2	23,200	658,09	15 267,69
4	K	783324201	Základní antikorozi jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,967	317,00	5 695,54
	VV		2 vrstvy				
	VV		15,9*0,565*2		17,967		
	VV		<b>Součet</b>		<b>17,967</b>		
5	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,984	419,00	3 764,30
	VV		0,565*15,9		8,984		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					61 620,51
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					11 225,00
6	K	31032118R	Zabetonování stáv. průchodů přes ŽB těleso bazénu	kus	21,000	500,00	10 500,00
	VV		"průchody přes ŽB těleso " 21		21,000		
7	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,625	1 160,00	725,00

	VV		"I nosiče"0,25*0,25*5*2		0,625			
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,625</b>			
	<b>D</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>18 539,20</b>
8	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	13,600	587,00		7 983,20
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632450132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632450132</a>					
	VV		"vnější ochoz" 0,2*68		13,600			
9	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	11,600	910,00		10 556,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632450134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632450134</a>					
	VV		"vnitřní ochoz" 58*0,2		11,600			
	<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>26 973,35</b>
10	K	964051111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2	m3	0,135	7 498,15		1 012,25
	VV		2,7*0,25*0,2		0,135			
11	K	964076221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,094	14 000,00		1 316,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/964076221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/964076221</a>					
	VV		"1160" 1,8*17,9*0,001		0,032			
	VV		2,45*17,9*0,001		0,044			
	VV		1*17,9*0,001		0,018			
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,094</b>			
12	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	25,200	116,25		2 929,50
	VV		0,2*58		11,600			
	VV		0,2*68		13,600			
	VV		<b>Součet</b>		<b>25,200</b>			
13	K	973042351	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	1 370,00		2 740,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/973042351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/973042351</a>					
	VV		"I nosiče"2		2,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			
14	K	985323112	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	25,200	753,00		18 975,60
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985323112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985323112</a>					
	VV		"vnitřní ochoz" 58*0,2		11,600			
	VV		"vnější ochoz" 68*0,2		13,600			
	VV		<b>Součet</b>		<b>25,200</b>			
	<b>D</b>	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					<b>1 574,46</b>
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovně přemístění	t	0,590	123,03		72,59
16	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,590	726,56		428,67
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,590	294,50		173,76
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	12,390	12,88		159,58
	VV		0,59*21		12,390			
	VV		<b>Součet</b>		<b>12,390</b>			
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,590	1 254,00		739,86
	<b>D</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>3 308,50</b>
20	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	2,545	1 300,00		3 308,50
	<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>20 751,57</b>
	<b>D</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>20 751,57</b>
21	K	76700123R	Výroba ocel. kotev - atyp	kus	2,000	3 000,00		6 000,00
22	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	284,610	15,36		4 371,61
	VV		"kce pod spirally - I160"					
	VV		2*1*17,9		35,800			
	VV		2*2,7*17,9		96,660			
	VV		2*2,45*17,9		87,710			
	VV		2*1,8*17,9		64,440			
	VV		<b>Součet</b>		<b>284,610</b>			
23	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,285	35 700,00		10 174,50
	VV		"kce pod spirally - I160"					
	VV		2*1*17,9		35,800			
	VV		2*2,7*17,9		96,660			

	VV		2*2,45*17,9				87,710	
	VV		2*1,8*17,9				64,440	
	VV		<b>Mezisoučet</b>				<b>284,610</b>	
	VV		284,61*0,001				0,285	
24	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	205,46		205,46
D		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>					<b>9 920,00</b>
25	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000	496,00		9 920,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301</a>					
	VV		"ŽB -těleso bazénu - otlučení narušených míst tl.do 4cm" 20			20,000		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 14.4.2026

Objekt: VCP č. 34 - průvlaky, obezdívky, demontáž skrytých armatur, překlady

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH 84 670,07**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	84 670,07	17 780,71
snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 102 450,78**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 34 - průvlaky, obezdívky, demontáž skrytých armatur, překlady

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 14.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>84 670,07</b>	<b>102 450,78</b>
--	---------------------------	------------------	-------------------

	<b>Vícepráce</b>	<b>84 670,07</b>	<b>102 450,78</b>
--	------------------	------------------	-------------------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP č. 34 - průvlaky, obezdívky, demontáž skrytých armatur, překlady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.04.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	83 010,07
Ostatní náklady	1 660,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>84 670,07</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 670,07	21,00%	17 780,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>102 450,78</b>
-------------------	--------------	-------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP č. 34 - průvlaky, obezdívky, demontáž skrytých armatur, překlady

Místo:		Datum:	14.04.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>83 010,07</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	52 258,07
D148 - A.1.99.01: Ostatní	0,00
D149 - 0094: Lešení a stavební výtahy	1 995,00
D3 - A.1.1.02: Bourané konstrukce	0,00
D7 - 0096: Bourání konstrukcí	2 021,66
D93 - A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace	501,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 953,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 315,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 248,18
997 - Přesun sutě	7 685,48
998 - Přesun hmot	4 097,60
D42 - 0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	439,47
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	30 752,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>1 660,00</b>
Jiné VRN	1 660,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>84 670,07</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP č. 34 - průvlaky, obezdívky, demontáž skrytých armatur, překlady**

Místo:

Datum: 14.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>83 010,07</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				52 258,07
	D	D148	A.1.99.01: Ostatní				0,00
	D	D149	0094: Lešení a stavební výtahy				1 995,00
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	21,000	95,00	1 995,00
	D	D3	A.1.1.02: Bourané konstrukce				0,00
	D	D7	0096: Bourání konstrukcí				2 021,66
2	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,440	1 403,93	2 021,66
	VV		"ubourání obezdívky dešť. svodů"				
	VV		0,15*2,6*1,5"mč.111"		0,585		
	VV		0,15*3*1"mč.121"		0,450		
	VV		0,15*3*0,9"mč.120"		0,405		
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,440</b>		
	D	D93	A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace				501,22
3	K	783324201	Základní antikoroziční jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,952	317,00	301,78
	VV		2 vrstvy L50/50				
	VV		0,238*2*2		0,952		
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,952</b>		
4	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,476	419,00	199,44
	VV		0,238*2		0,476		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				18 953,72
5	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	8,040	588,00	4 727,52
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/342272205">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/342272205</a>				
	VV		"mč.111"2,6*0,9		2,340		
	VV		"mč.121"3*1		3,000		
	VV		"mč.120"3*0,9		2,700		
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,040</b>		

6	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,195	1 160,00	226,20
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346244382">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346244382</a>				
		VV	"mč.112+113 L - překlad" 1,3*0,1*0,25*3*2		0,195		
		VV	<b>Součet</b>		<b>0,195</b>		
7	K	36258611R	Dozdívky dveřního ostění	kus	7,000	2 000,00	14 000,00
		VV	"1.NP" 7		7,000		
		D 6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>12 315,74</b>
8	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	8,040	310,00	2 492,40
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612142001</a>				
		VV	"mč.111*2,6*0,9		2,340		
		VV	"mč.121*3*1		3,000		
		VV	"mč.120*3*0,9		2,700		
		VV	<b>Součet</b>		<b>8,040</b>		
9	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	8,040	80,50	647,22
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131121</a>				
10	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	8,040	381,69	3 068,79
		VV	"mč.111*2,6*0,9		2,340		
		VV	"mč.121*3*1		3,000		
		VV	"mč.120*3*0,9		2,700		
		VV	<b>Součet</b>		<b>8,040</b>		
11	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	8,040	89,22	717,33
12	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,000	5 390,00	5 390,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311135</a>				
		VV	"1.NP+1PP betonáž stropů a podlah po původních prostorech " 5*0,2		1,000		
		D 9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>4 248,18</b>
13	K	962032181	Bourání zdiva z párobetonových tvárnic nebo bloků do 1 m3	m3	0,094	1 470,00	138,18
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032181</a>				
		VV	"mč.112+113+114 překlad Ytong" 1,25*0,1*0,25*3		0,094		
14	K	973042351	Výsekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	3,000	1 370,00	4 110,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/973042351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/973042351</a>				
		VV	"mč.112+113+114 L překlady" 3		3,000		
		VV	<b>Součet</b>		<b>3,000</b>		
		D 997	<b>Přesun sutě</b>				<b>7 685,48</b>
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,880	123,03	354,33
16	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,880	726,56	2 092,49
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,880	294,50	848,16
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	60,480	12,88	778,98
		VV	2,88*21		60,480		
		VV	<b>Součet</b>		<b>60,480</b>		
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,880	1 254,00	3 611,52
		D 998	<b>Přesun hmot</b>				<b>4 097,60</b>
20	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	3,152	1 300,00	4 097,60
		D D42	<b>0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb</b>				<b>439,47</b>
21	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,009	11 406,96	102,66
		P	Poznámka k položce: "mč.125 1x, 123 7x, 116 1x, 120 1x = 10 ks"				
		VV	"L 50/50" 1,25*3,77*2*0,001		0,009		
22	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,010	33 681,00	336,81
		VV	0,009*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,010		
		VV	<b>Součet</b>		<b>0,010</b>		
		D PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>
		D HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>30 752,00</b>
23	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	62,000	496,00	30 752,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301</a>				

W	"demontáž skrytých ocelových armatur pr.30cm - stěny bazén. vany" 21*2	42,000
W	"demontáž skrytých ocelových armatur pr.20cm - stěny bazén. vany" 20*1	20,000
W	<b>Součet</b>	<b>62,000</b>

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
Stavba: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 14.4.2026

Objekt: VCP č. 35 - sondy do ŽB, demontáž ocel. tvarovek vyrovn. nádrží

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH** **33 602,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	33 602,00	7 056,42
snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **40 658,42**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

Stavba: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 35 - sondy do ŽB, demontáž ocel. tvarovek vyrovn. nádrží

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 14.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>33 602,00</b>	<b>40 658,42</b>
--	---------------------------	------------------	------------------

	<b>Vícepráce</b>	33 602,00	40 658,42
--	------------------	-----------	-----------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 35 - sondy do ŽB, demontáž ocel. tvarovek vyrovn. nádrž

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.04.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	32 944,00
Ostatní náklady	658,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>33 602,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 602,00	21,00%	7 056,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>40 658,42</b>
-------------------	--------------	------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 35 - sondy do ŽB, demontáž ocel. tvarovek vyrovn. nádrž

Místo:		Datum:	14.04.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>32 944,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 200,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	31 744,00

<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>658,00</b>
Jiné VRN	658,00

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>33 602,00</b>
--	------------------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 35 - sondy do ŽB, demontáž ocel. tvarovek vyrovn. nádrž**

Místo:

Datum: 14.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>32 944,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 200,00
1	K	98525812R	Demontáž ocelových tvarovek - vyrovnávací nádrž	kus	4,000	300,00	1 200,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				31 744,00
2	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	64,000	496,00	31 744,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301</a>				
	VV		"sondy do ŽB konstrukce bazénu - požadavek projektanta + čištění výztuže - stěny tl.100mm, podlahy 250mm - 7 ks" 44		44,000		
	VV		"sondy ŽB - vyrovnávací nádrž" 20		20,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>64,000</b>		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 7.5.2026

Objekt: VCP č. 36 - revize filtračního zařízení

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>188 348,88</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	188 348,88	39 553,26
snížená	12,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>227 902,14</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 36 - revize filtračního zařízení

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 07.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>188 348,88</b>	<b>227 902,14</b>
--	---------------------------	-------------------	-------------------

	<b>Vícepráce</b>	<b>188 348,88</b>	<b>227 902,14</b>
--	------------------	-------------------	-------------------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 36 - revize filtračního zařízení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	07.05.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	184 655,76
Ostatní náklady	3 693,12
<b>Cena bez DPH</b>	<b>188 348,88</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 348,88	21,00%	39 553,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>227 902,14</b>
-------------------	--------------	-------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 36 - revize filtračního zařízení

Místo:		Datum:	07.05.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>184 655,76</b>
------------------------------------	-------------------

HSV - HSV	184 655,76
-----------	------------

01 - UV reaktor AH 103-52x, vč rozvaděče	57 541,76
--	-----------

02 - ASEKO PROFI - automatika chemického hospodářství	76 815,40
---	-----------

03 - Dávkovací čerpadla EXACTUS / PL-23	10 444,50
---	-----------

04 - Čerpadlo EBARA, zrychlovací čerpadlo ohřevu	19 614,10
--	-----------

05 - Ozongenerátor	0,00
--------------------	------

06 - montáž	20 240,00
-------------	-----------

**2) Ostatní náklady****3 693,12**

Jiné VRN

3 693,12

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****188 348,88****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 36 - revize filtračního zařízení**

Místo:

Datum: 07.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>184 655,76</b>	
D	HSV	HSV					184 655,76	
D	01		UV reaktor AH 103-52x, vč rozvaděče				57 541,76	
1	K	pozn.	Diagnostika - funkční, nutná výměna výbojky, ochranné trubice - středotlaké UV výbojky mají omezenou životnost-		1,000	0,00	0,00	
2	K	2218R	UV lampa 1kW MPL030 EL, krátká	kus	1,000	26 881,00	26 881,00	
3	K	3453R	UV krycí trubice MPL030 EL 400, 600W, 1 kW	kus	1,000	8 398,08	8 398,08	
4	K	371R	UV těsnění lampy 30mm (2 na lampu) serie MP	kus	2,000	481,69	963,38	
5	K	2394R	UV senzor teflon pro MP030 EL 1 kW	kus	1,000	16 910,30	16 910,30	
6	K	2220R	UV MP Podložka	kus	1,000	1 392,00	1 392,00	
7	K	2R	Montáž - dílna	hod	3,000	999,00	2 997,00	
D	02		ASEKO PROFI - automatika chemického hospodářství				76 815,40	
8	K	pozn.1	Diagnostika: Nahráný nový SW. Revize sond byla neúspěšná. Sondy pH, Rdx mají nízký signál a sondy CLT, CLF mají nízký vnitřní odpor. Výměna displeje a kabelů k sondám. Proběhla provozní zkouška s našimi sondami - zařízení pracuje správně		1,000	0,00	0,00	
9	K	720R	Aseko sonda CLT	kus	1,000	23 426,00	23 426,00	
10	K	897R	Sonda CLF ASEKO	kus	1,000	22 361,00	22 361,00	
11	K	155R	Sonda pH Long Life	kus	1,000	4 060,10	4 060,10	
12	K	270R	Sonda REDOX Long Life	kus	1,000	4 193,20	4 193,20	
13	K	442R	Kabel k sondám s konektorem S7, 30cm	kus	4,000	1 464,10	5 856,40	
14	K	3113R	Náhradní displej dotykový ASIN Aqua PROFI	kus	1,000	14 736,70	14 736,70	
15	K	8R	Práce u zákazníka - diagnostika	hod	2,000	1 091,00	2 182,00	
D	03		Dávkovací čerpadla EXACTUS / PL-23				10 444,50	
16	K	pozn.2	Funkční. Doporučujeme výměnu hlavy dávkovacího čerpadla		1,000	0,00	0,00	
17	K	190R	Hlava dávkovacího čerpadla EXACTUS / PL-23	kus	3,000	3 481,50	10 444,50	
D	04		Čerpadlo EBARA, zrychlovací čerpadlo ohřevu				19 614,10	
18	K	pozn.4	vadné: vinutí, mechanická ucpávka, kompletní hydraulická část čerpadla. Cena opravy přesáhne cenu nového čerpadla		1,000	0,00	0,00	
19	K	888R	Čerpadlo Ebara 2CDX, 0,9kW	kpl	1,000	19 614,10	19 614,10	
D	05		Ozongenerátor				0,00	
20	K	pozn.5	Nefunkční, nelze dodat náhradní díly, tento typ se již nevyrábí		1,000	0,00	0,00	
D	06		montáž				20 240,00	
21	K	2.1	Montáž	hod	16,000	1 265,00	20 240,00	
P			Poznámka k položce: Montáž zařízení do okruhu bazénové technologie					

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
**Stavba:** Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu  
CZ.05.01.03/04/25\_086/0005528 CC-CZ:  
Datum: 5.5.2026

Objekt: VCP č. 37 - vyzdívka pro izolaci, betonáž po ÚT, střecha (sonda+demontáže, geodetické zaměření)

Zadavatel: Město Kraslice IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o. IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH 60 357,74**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	60 357,74	12 675,13
snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 73 032,87**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice  
**Stavba:** Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu  
CZ.05.01.03/04/25\_086/0005528

Objekt: VCP č. 37 - vyzdívka pro izolaci, betonáž po ÚT, střecha (sonda+demontáže, geodetické zaměření)

Místo: Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>60 357,74</b>	<b>73 032,87</b>
--	---------------------------	------------------	------------------

	<b>vícepráce</b>	<b>60 357,74</b>	<b>73 032,87</b>
--	------------------	------------------	------------------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu  
CZ.05.01.03/04/25\_086/0005528

Objekt:

**VCP Č. 37 - vyzdívka pro izolaci, betonáž po ÚT, střecha (sonda+demontáže,  
geodetické zaměření)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kraslice

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r. o.

CC-CZ:

Datum:

05.05.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	59 101,16
Ostatní náklady	1 256,58
<b>Cena bez DPH</b>	<b>60 357,74</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 357,74	21,00%	12 675,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 73 032,87**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu  
CZ.05.01.03/04/25\_086/0005528

Objekt:

**VCP Č. 37 - vyzdívka pro izolaci, betonáž po ÚT, střecha (sonda+demontáže,  
geodetické zaměření)**

Místo:

Datum:

05.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>59 101,16</b>
D1 - A.1: Stavební objekt	2 000,61
D37 - A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	2 000,61
D40 - 0034: Stěny a příčky	2 000,61
HSV - Práce a dodávky HSV	8 569,85
1 - Zemní práce	298,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 163,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	485,10
997 - Přesun sutě	5 825,73

998 - Přesun hmot	796,90
PSV - Práce a dodávky PSV	22 546,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	198,24
763 - Konstrukce suché výstavby	17 074,33
764 - Konstrukce klempířské	5 274,13
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 984,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>1 256,58</b>
Jiné VRN	1 256,58
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>60 357,74</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**VCP Č. 37 - vyzdívka pro izolaci, betonáž po ÚT, střecha (sonda+demontáže, geodetické zaměření)**

Místo:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>59 101,16</b>
D	D1		A.1: Stavební objekt				2 000,61
D	D37		A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				2 000,61
D	D40		0034: Stěny a příčky				2 000,61
1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,000	666,87	2 000,61
	VV		"vyzdívka pro izolaci" 0,25*4*3		3,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 569,85
D	1		Zemní práce				298,51
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,216	1 310,00	282,96
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131213701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131213701</a>				
	VV		"jímka" 0,6*0,6*0,6		0,216		
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,216	72,00	15,55
	VV		"zpětný zásyp" 0,6*0,6*0,6		0,216		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 163,61
4	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,090	6 350,00	571,50
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631312121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631312121</a>				
	VV		"jímka" 0,25*0,6*0,6		0,090		
5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,081	7 310,00	592,11
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631312141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631312141</a>				
	VV		"betonáž po ÚT" 0,1*0,25*0,25*13*KS"		0,081		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				485,10
6	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,090	5 390,00	485,10
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042131</a>				
	VV		"jímka" 0,25*0,6*0,6		0,090		
D	997		Přesun sutě				5 825,73
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,804	123,03	344,98

8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,804	726,56	2 037,27
	VV		"vyklizení podstřeší - domovní sut" 1,5			1,500	
	VV		1,304			1,304	
	VV		<b>Součet</b>			<b>2,804</b>	
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,804	294,50	825,78
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	124,960	12,88	1 609,48
	VV		2,84*44			124,960	
	VV		<b>Součet</b>			<b>124,960</b>	
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,804	1 254,00	1 008,22
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>796,90</b>
12	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	0,613	1 300,00	796,90
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>22 546,70</b>
	D	711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>198,24</b>
13	K	711141559.ZP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy vodorovné	m2	0,360	135,00	48,60
	VV		"jímka"0,6*0,6			0,360	
14	K	62853004.ZP	pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm	m2	0,360	289,00	104,04
15	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,000	15,20	45,60
	D	763	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>17 074,33</b>
16	K	763732814	Demontáž střešní konstrukce vazníků příhradových, konstrukční délky přes 15,0 do 20 m	m	36,660	461,00	16 900,26
	VV		36,66			36,660	
	VV		<b>Součet</b>			<b>36,660</b>	
17	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,030	169,00	174,07
	D	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>5 274,13</b>
18	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině povlakové	m	92,320	40,80	3 766,66
	VV		"zakrytá střecha"46,16+46,16			92,320	
	VV		<b>Součet</b>			<b>92,320</b>	
19	K	764002825	Demontáž ventilační turbíny do sutí	kus	15,000	90,20	1 353,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002825">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002825</a>				
20	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,000	51,49	154,47
	D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>1 984,00</b>
21	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	4,000	496,00	1 984,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1301</a>				
	VV		"sonda střecha - věnec + PZD" 4			4,000	
	VV		<b>Součet</b>			<b>4,000</b>	
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>24 000,00</b>
	D	VRN1	<b>Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce</b>				<b>24 000,00</b>
22	K	VRN1R	Geodetické zaměření stáv. ŽB střeš. nosníků - požadavek projektanta	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
23	K	VRN2R	Geodetické zaměření uložení výškové pro nové vazníky	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
24	K	VRN3R	Geodetické osové zaměření střeš. vazníků	soubor	2,000	6 000,00	12 000,00

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 24.3.2026

Objekt: VCP č. 38 - dopočet skutečnosti - bourané příčky a podlahy

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>134 692,95</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>134 692,95</b>	<b>28 285,52</b>
snížená	12,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>162 978,47</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 38 - dopočet skutečnosti - bourané příčky a podlahy

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 24.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>134 692,95</b>	<b>162 978,47</b>
	<b>Bourané konstrukce - vícepráce</b>	67 968,33	82 241,68
	<b>Nové konstrukce - vícepráce</b>	70 344,54	85 116,89
	<b>Méněpráce</b>	-3 619,92	-4 380,10

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 38 - dopočet skutečnosti - bourané příčky a podlahy  
Bourané konstrukce - vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kraslice

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r. o.

CC-CZ:

Datum:

24.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	66 505,22
Ostatní náklady	1 463,11

<b>Cena bez DPH</b>	<b>67 968,33</b>
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 968,33	21,00%	14 273,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>82 241,68</b>
-------------------	--------------	------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 38 - dopočet skutečnosti - bourané příčky a podlahy  
Bourané konstrukce - vícepráce**

Místo:

Datum:

24.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>66 505,22</b>
------------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	63 997,52
---------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 899,87
---	-----------

997 - Přesun sutě	43 097,65
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	2 507,70
---------------------------	----------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 972,20
---	----------

713 - Izolace tepelné	535,50
-----------------------	--------

<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>1 463,11</b>
---------------------------	-----------------

ing.činnost	1 463,11
-------------	----------

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>67 968,33</b>
--	------------------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: **VCP Č. 38 - dopočet skutečností - bourané příčky a podlahy**  
**Bourané konstrukce - vícepráce**

Místo: Datum: 24.03.2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>66 505,22</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					63 997,52
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					20 899,87
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,500	2 588,50	3 882,75
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042141</a>							
VV "původní rozpočet"							
VV BB1							
VV -23*0,1 -2,300							
VV "skutečnost, navýšení mč.122"							
VV 38*0,1 3,800							
VV Součet 1,500							
2	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,058	2 632,37	8 049,79
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042241</a>							
VV "původní rozpočet"							
VV BB1							
VV -23*0,13 -2,990							
VV "skutečnost" 38*0,12 4,560							
VV 5,95*0,25 1,488							
VV Součet 3,058							
3	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	1,500	2 390,00	3 585,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965049111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965049111</a>							
4	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	4,463	818,00	3 650,73
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965082923">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965082923</a>							
P Poznámka k položce: mč.122							
VV 1,7*3,5*0,75 4,463							
5	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,200	333,00	1 731,60
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977312112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977312112</a>							
VV BB1 spodní mazanina							
VV 3,5+1,7 5,200							
VV Součet 5,200							
D	997	Přesun sutě					43 097,65
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	16,776	123,03	2 063,95
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997002611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997002611</a>							
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	16,776	1 070,00	17 950,32
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013211</a>							
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,776	294,50	4 940,53
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501</a>							
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	371,676	12,88	4 787,19
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509</a>							
VV Izolace na skládku směšného odpadu							

VV		0,434*28			12,152		
VV		Beton a cihly na recyklační skládku					
VV		16,342*22			359,524		
VV		<b>Součet</b>			<b>371,676</b>		
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,248	1 254,00	7 834,99
11	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,434	8 320,00	3 610,88
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997013814">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997013814</a>				
12	K	997013861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,728	153,00	1 029,38
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997013861">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997013861</a>				
13	K	997013862	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,366	261,56	880,41
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997013862">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997013862</a>				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 507,70
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 972,20
14	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	38,000	51,90	1 972,20
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/711141811">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/711141811</a>				
D		713	Izolace tepelné				535,50
15	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	15,000	35,70	535,50
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/713120811">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/713120811</a>				
VV		"BB1-původní rozpočet"					
VV		-23			-23,000		
VV		"skutečnost"38			38,000		
VV		<b>Součet</b>			<b>15,000</b>		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 38 - dopočet skutečnosti - bourané příčky a podlahy  
Nové konstrukce - Vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kraslice

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r. o.

CC-CZ:

Datum:

24.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 68 830,27

Ostatní náklady 1 514,27

**Cena bez DPH 70 344,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 344,54	21,00%	14 772,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 85 116,89**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 38 - dopočet skutečnosti - bourané příčky a podlahy  
Nové konstrukce - Vícepráce**

Místo:

Datum:

24.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací 68 830,27**

HSV - Práce a dodávky HSV 55 048,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 966,23

998 - Přesun hmot 21 081,90

PSV - Práce a dodávky PSV 13 782,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 066,69

713 - Izolace tepelné 5 715,45

**2) Ostatní náklady 1 514,27**

ing.činnost 1 514,27

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

70 344,54

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 38 - dopočet skutečnosti - bourané příčky a podlahy  
Nové konstrukce - Vícepráce**

Místo:

Datum: 24.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>68 830,27</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 048,13
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 966,23
1	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	15,000	19,00	285,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/632481213">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/632481213</a>				
			VV SS1-původní rozpočet				
			VV -23		-23,000		
			VV "skutečnost" 38		38,000		
			VV <b>Součet</b>		<b>15,000</b>		
2	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	5,200	46,00	239,20
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/634112126">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/634112126</a>				
			VV 3,5+1,7		5,200		
3	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,810	5 910,00	10 697,10
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/631311115">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/631311115</a>				
			VV SS1-původní rozpočet				
			VV -23*0,07		-1,610		
			VV "skutečnost - přípočet mč.122" 38*0,09		3,420		
			VV <b>Součet</b>		<b>1,810</b>		
4	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,810	175,49	317,64
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/631319011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/631319011</a>				
5	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,810	463,00	838,03
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/631319171">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/631319171</a>				
6	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	2,100	5 390,00	11 319,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/631311135">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/631311135</a>				
			VV SS1-původní rozpočet				
			VV -23*0,14		-3,220		
			VV "skutečnost" 38*0,14		5,320		
			VV <b>Součet</b>		<b>2,100</b>		
7	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	2,100	381,00	800,10
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/631319013">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/631319013</a>				
8	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	2,100	116,00	243,60
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/631319175">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/631319175</a>				
9	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,240	38 444,00	9 226,56

		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/631362021">https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/631362021</a>				
		VV	SS1 - podkladní beton-původní rozpočet				
		VV	-23*7,9*1,3/1000			-0,236	
		VV	SS1 - vrchní mazanina-původní rozpočet				
		VV	-23*4,44*1,3/1000			-0,133	
		VV	"skutečnost"				
		VV	38*7,9*1,3/1000			0,390	
		VV	38*4,44*1,3/1000			0,219	
		VV	Součet			0,240	
		D	998 Přesun hmot				21 081,90
10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	10,039	2 100,00	21 081,90
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/998018001">https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/998018001</a>				
		D	PSV Práce a dodávky PSV				13 782,14
		D	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 066,69
11	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jedonosobným nátěrem penetračním	m2	15,000	13,80	207,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/711111001">https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/711111001</a>				
		VV	SS1-původní rozpočet				
		VV	-23			-23,000	
		VV	"skutečnost" 38			38,000	
		VV	Součet			15,000	
12	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	85 145,00	340,58
		VV	-23*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství - původní rozpočet			-0,007	
		VV	"skutečnost" 38*0,0003			0,011	
		VV	Součet			0,004	
13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	15,000	135,00	2 025,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/711141559">https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/711141559</a>				
		VV	"původní rozpočet" -23			-23,000	
		VV	"skutečnost" 38			38,000	
		VV	Součet			15,000	
14	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	18,000	289,00	5 202,00
		VV	-23*1,2 "Přepočtené koeficientem množství- původní rozpočet			-27,600	
		VV	"skutečnost" 38*1,2			45,600	
		VV	Součet			18,000	
15	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,107	2 730,00	292,11
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/998711121">https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/998711121</a>				
		D	713 Izolace tepelné				5 715,45
16	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	15,000	57,02	855,30
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/713121111">https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/713121111</a>				
		VV	SS1-původní rozpočet				
		VV	-23			-23,000	
		VV	"skutečnost" 38			38,000	
		VV	Součet			15,000	
17	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm	m2	15,750	161,00	2 535,75
		VV	15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			15,750	
		VV	Součet			15,750	
18	K	713-x1	Příplatek za montáž tepelné izolace podlah do cementového lepicího tmelu	m2	15,000	150,00	2 250,00
		VV	"původ. rozpočet" -23			-23,000	
		VV	"skutečnost" 38			38,000	
		VV	Součet			15,000	
19	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,024	3 100,00	74,40
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/998713121">https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/998713121</a>				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 38 - dopočet skutečnosti - bourané příčky a podlahy  
Méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kraslice

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r. o.

CC-CZ:

Datum:

24.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu -3 542,00

Ostatní náklady -77,92

**Cena bez DPH -3 619,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 619,92	21,00%	-760,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -4 380,10**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 38 - dopočet skutečnosti - bourané příčky a podlahy  
Méněpráce**

Místo:

Datum:

24.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací -3 542,00**

HSV - Práce a dodávky HSV -3 542,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 542,00

**2) Ostatní náklady -77,92**

ing.činnost -77,92

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -3 619,92**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 38 - dopočet skutečnosti - bourané příčky a podlahy  
Měněpráce**

Místo:

Datum: 24.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-3 542,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-3 542,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-3 542,00
1	K	63511121/R	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze šterkodrti	m3	1,150	-3 080,00	-3 542,00
		vv	SS1				
		vv	23*0,05		1,150		
		vv	Součet		1,150		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 5.5.2026

Objekt: VCP č. 39 - epoxidové stěrky

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>251 112,74</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	251 112,74	52 733,68
snížená	12,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>303 846,42</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 39 - epoxidové stěrky

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>251 112,74</b>	<b>303 846,42</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------

<b>Vícepráce</b>		251 112,74	303 846,42
------------------	--	------------	------------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 39 - epoxidové stěrky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	245 707,18
Ostatní náklady	5 405,56
<b>Cena bez DPH</b>	<b>251 112,74</b>

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	251 112,74	21,00%	52 733,68
	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>303 846,42</b>
-------------------	--------------	-------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 39 - epoxidové stěrky

Místo:		Datum:	05.05.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>245 707,18</b>
------------------------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	245 707,18
---------------------------	------------

771 - Podlahy z dlaždic	167 714,36
-------------------------	------------

781 - Dokončovací práce - obklady	77 992,82
-----------------------------------	-----------

<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>5 405,56</b>
---------------------------	-----------------

Jiné VRN	5 405,56
----------	----------

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>251 112,74</b>
--	-------------------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 39 - epoxidové stěrky**

Místo:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>245 707,18</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				245 707,18
D	771		Podlahy z dlaždic				167 714,36
1	K	771591116R	Podlahy spárování epoxidem	m2	204,880	250,00	51 220,00
	VV		"bazenový ochoz" 165,76		165,760		
	VV		"mč.111"14,01		14,010		
	VV		"mč.112"2,24		2,240		
	VV		"mč.113"2,51		2,510		
	VV		"mč.115" 2,36		2,360		
	VV		"mč.118" 1,6		1,600		
	VV		"mč.119"3,32		3,320		
	VV		"mč.120"13,08		13,080		
	VV		<b>Součet</b>		<b>204,880</b>		
2	M	24639001R	tmel epoxidový	kg	307,320	360,00	110 635,20
	VV		204,88*1,5		307,320		
3	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 618,552	3,62	5 859,16
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/998771202">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/998771202</a>				
D	781		Dokončovací práce - obklady				77 992,82
4	K	781495116R	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m2	56,306	280,00	15 765,68
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"mč.120"(16,030*2,6)-(0,7*1,97)-(0,8*1,97)		38,723		
	VV		"mč.111"(7,293*2,6)-(0,7*1,97)		17,583		
	VV		VV0001		56,306		
5	M	24639001R	tmel epoxidový	kg	168,918	360,00	60 810,48
	VV		56,306*3		168,918		
6	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	765,762	1,85	1 416,66
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/998781202">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/998781202</a>				

## SEZNAM FIGUR

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 39 - epoxidové stěrky

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>Kraslice</b>	<b>VCP č. 39 - epoxidové stěrky</b>	MJ	Výměra
VV0001	<b>Výkaz (7)</b>		<b>56,306</b>
	"mč.120"(16,030*2,6)-(0,7*1,97)-(0,8*1,97)		38,723
	"mč.111"(7,293*2,6)-(0,7*1,97)		17,583
<b>Použití figury</b>			
781495116R	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m2	56,306

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 6.5.2026

Objekt: VCP č. 40 - sanace, reprofilace

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 015 342,21</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 015 342,21	213 221,86
snížená	12,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 228 564,07</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 40 - sanace, reprofilace

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 06.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 015 342,21</b>	<b>1 228 564,07</b>
--	---------------------------	---------------------	---------------------

	<b>Vícepráce</b>	<b>1 015 342,21</b>	<b>1 228 564,07</b>
--	------------------	---------------------	---------------------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 40 - sanace, reprofilace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.05.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	993 485,53
Ostatní náklady	21 856,68
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 015 342,21</b>

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 015 342,21	21,00%	213 221,86
	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 228 564,07</b>
-------------------	--------------	---------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 40 - sanace, reprofilace

Místo:		Datum:	06.05.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>993 485,53</b>
HSV - HSV	993 485,53
01 - Helikální výztuž prasklin - Akumulační nádrž	152 661,21
D2 - Sanace výztuže 1PP	306 650,00
D3 - stěny + sloupy	175 534,00
D4 - strop + průvlaky	131 116,00
D5 - Sanace výztuže obvodové stěny v koridoru	118 770,00
D6 - Sanace výztuže obvodové stěny bazénové haly od + - 0 do 5 m	124 860,00
D7 - Sanace vnější stěny bazénové vany - celoplošně	219 223,42

D8 - Helikální výztuž prasklin -místnost 116 a 122	17 945,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 210,00
997 - Přesun sutě	28 165,70
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>21 856,68</b>
Jiné VRN	21 856,68
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 015 342,21</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 40 - sanace, reprofilace**

Místo:

Datum: 06.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>993 485,53</b>
D		HSV	HSV				993 485,53
D		01	Helikální výztuž prasklin - Akumulační nádrž				152 661,21
1	K	01412111R	Frézování drážek 30mmx10mm	kus	186,000	451,00	83 886,00
2	K	01412112R	Čištění + navlhčení frézované drážky	kus	32,000	37,00	1 184,00
3	K	01412113R	Helikální výztuž vč. vyplnění drážky kotevní polymercementovou maltou vč. ztratiného	mb	46,430	1 347,00	62 541,21
4	K	01412114R	Doprava a přesun hmot ( k pol. č. 1 )	kpl	1,000	5 050,00	5 050,00
D		D2	Sanace výztuže 1PP				306 650,00
D		D3	stěny + sloupy				175 534,00
5	K	01412115R	Otryskání povrchu pískováním pouze lokálně na obnažené výztuži	kpl	1,000	66 944,00	66 944,00
6	K	01412116R	Ruční dočištění odhalené výztuže	kpl	1,000	12 684,00	12 684,00
7	K	01412117R	Pasivace výztuže nátěrem Asocret HS-Flex	kpl	1,000	14 798,00	14 798,00
8	K	01412118R	Lokální nanesení krytí výztuže- Asocret bis 5/40 vč. adhézního můstku v tl. 10 mm provedené do ztracena	kpl	1,000	81 108,00	81 108,00
D		D4	strop + průvlaky				131 116,00
9	K	01412119R	Ruční dočištění odhalení výztuže	kpl	1,000	8 456,00	8 456,00
10	K	01412120R	Otryskání povrchu pískováním pouze lokálně na obnažené výztuži	kpl	1,000	44 629,00	44 629,00
11	K	01412121R	Pasivace výztuže nátěrem Asocret HS-Flex	kpl	1,000	9 865,00	9 865,00
12	K	01412122R	Lokální nanesení krytí výztuže- Asocret bis 5/40 vč. adhézního můstku v tl. 10 mm provedené do ztracena	kpl	1,000	58 864,00	58 864,00
13	K	01412123R	Doprava a přesun hmot ( k pol. č. 2 )	kpl	1,000	9 302,00	9 302,00
D		D5	Sanace výztuže obvodové stěny v koridoru				118 770,00
14	K	01412124R	Otryskání povrchu pískováním pouze lokálně na obnažené výztuži	kpl	1,000	43 514,00	43 514,00
15	K	01412125R	Ruční dočištění odhalené výztuže	kpl	1,000	8 245,00	8 245,00
16	K	01412126R	Pasivace výztuže nátěrem Asocret HS-Flex	kpl	1,000	9 619,00	9 619,00
17	K	01412127R	Lokální nanesení krytí výztuže- Asocret bis 5/40 vč. adhézního můstku v tl. 10 mm provedené do ztracena	kpl	1,000	57 392,00	57 392,00
D		D6	Sanace výztuže obvodové stěny bázénové haly od + - 0 do 5 m				124 860,00
18	K	01412128R	Otryskání povrchu pouze lokálně na obnažené výztuži	kpl	1,000	45 745,00	45 745,00
19	K	01412129R	Ruční dočištění odhalené výztuže	kpl	1,000	8 668,00	8 668,00
20	K	01412130R	Pasivace výztuže nátěrem Asocret HS-Flex	kpl	1,000	10 112,00	10 112,00

21	K	01412131R	Lokální nanesení krytí výztuže- Asocret bis 5/40 vč. adhézního můstku v tl. 10 mm provedené do ztracena	kpl	1,000	60 335,00	60 335,00
<b>D D7</b>			<b>Sanace vnější stěny bazénové vany - celoplošně</b>				<b>219 223,42</b>
22	K	01412132R	Otryskání povrchu pískováním celoplošně	kpl	1,000	51 089,00	51 089,00
23	K	01412133R	Ruční dočištění odhalené výztuže	kpl	1,000	10 570,00	10 570,00
24	K	01412134R	Pasivace výztuže nátěrem Asocret HS-Flex	kpl	1,000	12 332,00	12 332,00
25	K	01412135R	Celoplošné nanesení Asocret bis 5/40 vč v tl.cca 2cm, lokálně až 5 cm	m2	48,370	2 666,00	128 954,42
26	K	01412136R	Doprava a přesun hmot ( k pol. č. 3+4+5 )	kpl	1,000	16 278,00	16 278,00
<b>D D8</b>			<b>Helikální vyztuž prasklin -místnost 116 a 122</b>				<b>17 945,20</b>
27	K	01412137R	Frézování drážek 30mmx10mm	kus	19,000	493,00	9 367,00
28	K	01412138R	Čištění + navlhčení frézované drážky	ks	19,000	37,00	703,00
29	K	01412139R	Helikální vyztuž vč. vyplnění drážky kotevní polymercementovou maltou vč. ztrátého	mb	4,600	1 347,00	6 196,20
30	K	014121340R	Doprava a přesun hmot ( k pol. č. 7 )	kpl	1,000	1 679,00	1 679,00
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>25 210,00</b>
31	K	946112116	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
32	K	946112216	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	14,000	15,00	210,00
	VV		1*14			14,000	
	VV		<b>Součet</b>			<b>14,000</b>	
33	K	946112816	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>28 165,70</b>
34	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	9,500	123,03	1 168,79
35	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	9,500	726,56	6 902,32
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,500	294,50	2 797,75
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	418,000	12,88	5 383,84
	VV		<b>Cihly a železobeton na recyklační skládku</b>				
	VV		9,5*44			418,000	
	VV		<b>Součet</b>			<b>418,000</b>	
38	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,500	1 254,00	11 913,00

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice  
**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 6.5.2026

Objekt: VCP č. 41 - prohozy jádrová omítka 1.NP - zázemí

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>124 143,49</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	124 143,49	26 070,13
snížená	12,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>150 213,62</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

**Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt: VCP č. 41 - prohozy jádrová omítka 1.NP - zázemí

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 06.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>124 143,49</b>	<b>150 213,62</b>
--	---------------------------	-------------------	-------------------

	<b>Vícepráce</b>	<b>124 143,49</b>	<b>150 213,62</b>
--	------------------	-------------------	-------------------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 41 - prohozy jádrová omítka 1.NP - zázemí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.05.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	121 471,13
Ostatní náklady	2 672,36
<b>Cena bez DPH</b>	<b>124 143,49</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 143,49	21,00%	26 070,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>150 213,62</b>
-------------------	--------------	-------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:  
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

### VCP Č. 41 - prohozy jádrová omítka 1.NP - zázemí

Místo:		Datum:	06.05.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>121 471,13</b>
------------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	121 471,13
---------------------------	------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	111 649,63
--	------------

998 - Přesun hmot	9 821,50
-------------------	----------

<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>2 672,36</b>
---------------------------	-----------------

Jiné VRN	2 672,36
----------	----------

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>124 143,49</b>
--	-------------------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717  
CZ.10.01.01/00/24\_070/0000728

Objekt:

**VCP Č. 41 - prohozy jádrová omítka 1.NP - zázemí**

Místo:

Datum: 06.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>121 471,13</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					121 471,13
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					111 649,63
1	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky	m2	151,170	381,69	57 700,08
	VV		"mč.106" 3,5*3		10,500		
	VV		"mč.109" 1,6*3		4,800		
	VV		"mč.110" 1,6*3		4,800		
	VV		"mč.111"(6,5+3+4)*3		40,500		
	VV		"mč.112" (1,8+1,2)*3		9,000		
	VV		"mč.113"1,4*1,1		1,540		
	VV		"mč.114" (1,4*1,1)+(0,9*3)		4,240		
	VV		"mč.115"(1,8*3)+(1,4*1,1)		6,940		
	VV		"mč.116"(3*1,1)+(2*3)		9,300		
	VV		"mč.118" (1,8+1)*3		8,400		
	VV		"mč.119" (1,8+1,8)*3		10,800		
	VV		"mč.120" (4,45+3+2)*3		28,350		
	VV		"mč.121"4*3		12,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>151,170</b>		
2	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	604,680	89,22	53 949,55
	VV		151,17*4		604,680		
D	998	Přesun hmot					9 821,50
3	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	7,555	1 300,00	9 821,50