

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Kulturní centrum Lanškroun

Místo: Zámek - společenský sál

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) - DETEKCE - VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU - PCO HZS PO

Čís. pol.	Popis	Množství	Měr. jed.	Dodávky		Montáž	
				Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zařízení							
1	Zálohovaný zdroj 24V/5A s certifikací	1	ks	4 500,00	4 500,00	800,00	800,00
2	Akumulátor 12V 17Ah	4	ks	350,00	1 400,00	100,00	400,00
3	Nástěnná rozvodnice s požární odolností EI 45DP1	1	ks	10 000,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00
4	Obslužné signalizační panel EPS - opakovací tablo	1	ks	16 800,00	16 800,00	1 500,00	1 500,00
5	Požární sirená, IP54, certifikace EN-54-3, (HS201)	9	ks	650,00	5 850,00	400,00	3 600,00
6	Opticko-kouřový hlásič požáru	33	ks	890,00	29 370,00	200,00	6 600,00
7	Patice senzoru	33	ks	110,00	3 630,00	200,00	6 600,00
8	Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnřit. - červený	8	ks	1 100,00	8 800,00	450,00	3 600,00
9	Výstupní prvek pro ovládaná zařízení	6	ks	750,00	4 500,00	300,00	1 800,00
10	Montážní krabice	6	ks	100,00	600,00	100,00	600,00
11	Vřko montážní krabice	6	ks	50,00	300,00	100,00	600,00
12	Samolepky s adreací, balení po 50ks	1	ks	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Uvedení hlásiče do trvalého provozu	41	ks	0,00	0,00	100,00	4 100,00
14	Revize tlačítkového hlásiče	8	ks	0,00	0,00	100,00	800,00
15	Revize bodového hlásiče	33	ks	0,00	0,00	100,00	3 300,00
16	Měření kontinuity smyčky	2	ks	0,00	0,00	500,00	1 000,00
17	Zapojení ovládacího kabelu ke svorkám ovládaného zařízení	6	ks	0,00	0,00	300,00	1 800,00
Kabeláže							
18	Kabel J-Y(S)Y 2x2x0,8mm - pro samostatnou kruhovou líku požárních hlásičů	1	kpl.	9 000,00	9 000,00	12 500,00	12 500,00
19	Kabelová trasa - drátěné žlaby, trubky, nosníky + příslušenství	1	kpl.	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
20	Kabel PRAFIaGuard 1x2x0,8	1	kpl.	12 500,00	12 500,00	10 000,00	10 000,00
21	Kabel CYKY 3x2,5	1	kpl.	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
22	Drobný montážní materiál, štítky, tabulky	1	ks	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00

23	Ostatní stavební přimocce	1	kpl.		0,00	5 000,00	5 000,00
Ostatní náklady							
24	Elektroinstalace silnoprúd, realizace napájecího bodu (zahrnuje osazení jističe 10/B a manipulaci a úpravu ve stávajícím rozváděči)	1	kpl.	3 500,00	3 500,00	2 150,00	2 150,00
25	Prepětova ochrana napájecího vstupu 230V do nap. zdroje, typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení	1	ks	6 000,00	6 000,00	1 700,00	1 700,00
26	Výchozí revize elektro	1	kpl.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
27	Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ EPS	1	kpl.	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
28	Programování systému EPS	1	kpl.	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
29	Funkční zkouška	1	kpl.	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
30	Funkční zkouška s HZS na objektu	1	kpl.	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
31	Doplnění SW na PCO u hasičů	1	kpl.	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
32	Zaškolení obsluhy	1	kpl.	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
33	Autorizovaná projektová dokumentace skutečného provedení, dokladová část	1	kpl.	3 000,00	3 000,00	6 500,00	6 500,00
34	Terénní průzkum, vyhledání horizontálních i vertikálních tras	30	hod	0,00	0,00	150,00	4 500,00
35	Stavební práce - vysekání drážky kabelových tras, zapravení, výmalba	1	kpl.	8 000,00	8 000,00	15 000,00	15 000,00
36	Režie, dopravné	1	kpl.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Součet dodávka, montáž							
37	Rozpočítová rezerva		%	0,00		0,00	
38	Jiné činnosti		%	0,00		0,00	
CELKEM BEZ DPH				160 050,00		138 950,00	
CELKEM BEZ DPH						299 000,00	

Martin

Digitálně podepsal
Martin Šindelář

Šindelář

Datum: 2026.03.31
09:17:05 +02'00'