

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podhledů pavlače bytového domu Broumarská 1610, 198 00 Praha 9
Objekt: obytné budovy

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: TSP14SP, s.r.o.

Místo: I. NP, Broumarská 1610, 198 00 Praha 9

Zpracoval: 

Datum: 14.05.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena za položku		
						dodávka	montáž	dodávka	montáž	celkem

01 Stavební práce

70 745,60 69 643,20 140 388,80

1	R		demontáž destruované omítky a povrchových kcí	m ²	48,00	0,00	96,00	0,00	4 608,00	4 608,00
2	R		demontáž osvětlovacích těles	ks	8,00	0,00	315,00	0,00	2 520,00	2 520,00
3	R		2x penetrační nátěr	m ²	48,00	112,50	99,00	5 400,00	4 752,00	10 152,00
4	R		montáž cementovláknitých podhledových dílců (podhled)	m ²	48,00	1 180,00	705,00	56 640,00	33 840,00	90 480,00
5	R		montáž cementovláknitých podhledových dílců (čelo)	m ²	9,60	596,00	612,00	5 721,60	5 875,20	11 596,80
6	R		úprava žlabů pro osazení stavebních dílců	bm	32,00	28,00	322,00	896,00	10 304,00	11 200,00
7	R		tmelení spár	bm	58,00	36,00	43,00	2 088,00	2 494,00	4 582,00
8	R		montáž světel, vč úpravy elektroinstalace	ks	8,00	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00
9	R		stavební a zednické přípomocce	kpl	1,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00

03 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 250,00 0,00 15 375,00

1	R		pronájem 2 ks pojízdného lešení ALUFIX 600 1,2x2,7 m, do 2,3 m	den	5,00	1 025,00	0,00	5 125,00	0,00	5 125,00
2	R		příprava stavby a zařízení staveniště	kpl	1,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3	R		Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
4	R		Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5	R		Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Celkem bez DPH

155 763,80