

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026_01_21
Stavba: Modrá_hvězda_PARKOVÁNÍ

KSO:
Místo: parc.č. 655/1

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2026

Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00238295
DIČ: CZ00238295

Uchazeč:
GEMA MB s.r.o.

IČ: 61681679
DIČ: CZ61681679

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				278 788,85
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	278 788,85		58 545,66
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		337 334,51
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026_01_21

Stavba: Modrá_hvězda_PARKOVÁNÍ

Místo: parc.č. 655/1

Datum: 13. 5. 2026

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		278 788,85	337 334,51
2026_01_2 1	Modrá_hvězda_PARKOVÁNÍ	278 788,85	337 334,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modrá_hvězda_PARKOVÁNÍ

KSO:

Místo: parc.č. 655/1

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

Uchazeč:

GEMA MB s.r.o.

IČ:

61681679

DIČ:

CZ61681679

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

278 788,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 788,85	21,00%	58 545,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

337 334,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modrá_hvězda_PARKOVÁNÍ

Místo: parc.č. 655/1

Datum: 13. 5. 2026

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		278 788,85
HSV - Práce a dodávky HSV		253 288,85
1 - Zemní práce		74 693,80
5 - Komunikace pozemní		132 246,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		20 955,25
998 - Přesun hmot		25 393,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		25 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		22 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modrá_hvězda_PARKOVÁNÍ

Místo: parc.č. 655/1

Datum: 13. 5. 2026

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

278 788,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				253 288,85	
D	1		Zemní práce				74 693,80	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	108,000	80,00	8 640,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	VV		12,0*9,0		108,000			
2	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	34,040	540,00	18 381,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3					
	VV		11,5*8,0*0,37		34,040			
4	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	10,800	60,00	648,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
	VV		10,8		10,800			
5	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,040	200,00	6 808,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m					
	VV		34,040		34,040			
6	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	245,296	10,00	2 452,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání drnu ze skládky					
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	44,840	50,00	2 242,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		34,040+10,8		44,840			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,868	330,00	19 096,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		" koeficient množství 1,7/1m3"					
	VV		34,040*1,7		57,868			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	34,040	20,00	680,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	36,750	35,00	1 286,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		(6,0+10,5+8,0)*1,5		36,750			
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	78,750	30,00	2 362,50	
	PP		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním					
	VV		10,5*4,5+10,5*3,0		78,750			
12	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	36,750	220,00	8 085,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		36,75		36,750			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	36,750	20,00	735,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"podél obrub "					
	VV		36,75		36,750			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,675	110,00	404,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní parková					
15	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	36,750	20,00	735,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		" ostatní plochy "					
	VV		36,75		36,750			
16	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	2,664	250,00	666,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		36,75*0,0725 'Přepočtené koeficientem množství		2,664			
17	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	36,750	20,00	735,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	36,750	20,00	735,00	
	PP		Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5					
	VV		36,75		36,750			
	D	5	Komunikace pozemní				132 246,60	
19	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	96,600	350,00	33 810,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		(11,5*8,0)*1,05		96,600			
20	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	31,500	330,00	10 395,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		3,0*10,5		31,500			
21	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	33,075	558,00	18 455,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm přírodní					
	VV		31,5*1,05		33,075			
22	K	596412112	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 25 do 50 m2	m2	47,250	480,00	22 680,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 25 do 50 m2					
	VV		" parkovací stání "					
	VV		10,5*4,5		47,250			
23	M	592460R1	CSB Quadro vegetační 200*200mm tl 80mm přírodní	m2	51,101	750,00	38 325,75	
	PP		dlažba zámková vsakovací betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm přírodní					
	VV		49,613*1,05		49,613			
	VV		49,613*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		51,101			
24	K	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm					
29	K	599432111	Vyplnění spár zasakovací dlažby drobným kamenivem	m2	47,250	80,00	3 780,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým					
	VV		47,25		47,250			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 955,25	
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,500	390,00	13 065,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		6,5+4,5+10,5+4,5+7,5		33,500			
26	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	31,561	250,00	7 890,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		30,9417047319172*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		31,561			
	D	998	Přesun hmot				25 393,20	
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	90,690	250,00	22 672,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
28	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	90,690	30,00	2 720,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				22 500,00	
30	K	012344000	Vytyčovací práce	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytyčovací práce					
31	K	012434000	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)					
32	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geodetické měření skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00	
34	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybavení staveniště					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 000,00	
40	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	
42	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)					