

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZU250246

Stavba: Žst Brno - Horní Heršpice - oprava vodovodních šachet v havarijním stavu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 4. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **159 845,33**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	159 845,33	33 567,52
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	193 412,85
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZU250246

Stavba: Žst Brno - Horní Heršpice - oprava vodovodních šachet v havarijním stavu

Místo: Datum: 11. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

159 845,33

193 412,85

001	šachta u Výpravní 1	111 257,98	134 622,16
002	šachta Výpravní 3, 5, 7	35 358,07	42 783,26
003	koeficien + doprava	13 229,28	16 007,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Brno - Horní Heršpice - oprava vodovodních šachet v havarijním stavu

Objekt:

001 - šachta u Výpravní 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

111 257,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 257,98	21,00%	23 364,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

134 622,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Brno - Horní Heršpice - oprava vodovodních šachet v havarijním stavu

Objekt:

001 - šachta u Výpravní 1

Místo:

Datum: 11. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 257,98

HSV - Práce a dodávky HSV	14 431,22
997 - Přesun sutě	759,97
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	10 642,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 524,00
998 - Přesun hmot	1 505,25
PSV - Práce a dodávky PSV	86 062,76
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	86 062,76
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 684,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 080,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Brno - Horní Heršpice - oprava vodovodních šachet v havarijním stavu

Objekt:

001 - šachta u Výpravní 1

Místo:

Datum: 11. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

111 257,98

D		HSV	Práce a dodávky HSV			14 431,22		
D		997	Přesun sutě			759,97		
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,189	1 070,00	202,23	CS ÚRS 2026 01
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,189	315,00	59,54	CS ÚRS 2026 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,780	13,80	52,16	CS ÚRS 2026 01
VV		0,189*20 "Přepočtené koeficientem množství"			3,780			
VV		Součet			3,780			
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,189	2 360,00	446,04	CS ÚRS 2026 01
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná			10 642,00		
5	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	552,00	552,00	CS ÚRS 2026 01
VV		demontáž stávajícího poklopu			1,000			
VV		1			1,000			
6	K	899113112	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 520,00	3 520,00	CS ÚRS 2026 01
VV		montáž nového poklopu			1,000			
VV		1			1,000			
7	M	63126033	poklop zátěžový kompozitní hranatý (otvor do 600mm) B125	m2	1,000	6 570,00	6 570,00	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			1 524,00		
8	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	2,000	762,00	1 524,00	CS ÚRS 2026 01
VV		vyčerpání vody z šachty při provádění opravná rozvodu			2,000			
VV		potrubí v šachtě			2,000			
VV		2			2,000			
D		998	Přesun hmot			1 505,25		
9	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,115	1 350,00	1 505,25	CS ÚRS 2026 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV			86 062,76		
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			86 062,76		
10	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
VV		uzavření + otevření			2,000			
VV		1+1			2,000			
11	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN do 80	kus	1,000	232,00	232,00	CS ÚRS 2026 01
VV		demontáž stávajícího hlavního uzávěru DN 80			1,000			
VV		1			1,000			
12	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 65	m	4,000	137,00	548,00	CS ÚRS 2026 01
VV		demontáž stávajícího rozvodu v šachtě			4,000			
VV		4			4,000			
13	K	722220855	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 6/4 do 2 1/2	kus	4,000	44,50	178,00	CS ÚRS 2026 01
VV		demontáž stávajících přechodů a napojení na jednotlivých odbočkách v šachtě			4,000			
VV		4			4,000			
14	K	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 3/4 do 5/4	kus	1,000	28,40	28,40	CS ÚRS 2026 01
VV		demontáž stávajících přechodů a napojení na jednotlivých odbočkách v šachtě			1,000			
VV		1			1,000			
15	K	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2026 01
VV		montáž přechodové příruby z 4 na 8 děr			1,000			
VV		1			1,000			
16	M	HWL.80008000000	PŘÍRUBA PŘECHODOVÁ 80 4/8 děr	kus	1,000	1 670,00	1 670,00	
VV		příruba pro napojení na stávající rozvod			1,000			
VV		1			1,000			
17	K	722111914	Oprava příruba kruhová litinová závitová DN 80	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2026 01
VV		montáž přechodové příruby na závit na přírodním potrubí			1,000			
VV		1			1,000			
18	K	891211321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2"	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2026 01
VV		montáž nového hlavního uzávěru pro šachtu			1,000			
VV		1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	HWL.250000200016	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 2"-2"	kus	1,000	6 263,12	6 263,12	
20	K	722230116	Ventil přímý G 2" s odvodněním a dvěma závitů	kus	4,000	3 330,00	13 320,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		montáž nových uzávěrů na odbočky					
	VV		výpravní,nocležna,VB,neznámý rozvod směr VB					
	VV		4		4,000			
21	K	722230113	Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závitů	kus	1,000	955,00	955,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		montáž nových uzávěrů na odbočky					
	VV		zahrádky pí.Tomková					
	VV		1		1,000			
22	K	722229106	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2" ostatní typ	kus	6,000	107,00	642,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		montáž přechodů na jednotlivé odbočky					
	VV		Výpavní					
	VV		1		1,000			
	VV		Nocležna					
	VV		1		1,000			
	VV		VB					
	VV		1		1,000			
	VV		Neznámý rozvod					
	VV		1		1,000			
	VV		montáž zátky na odpojené potrubí neznámý rozvod					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
23	M	63126246	kus přechodový svěrný kompozitní vnitřní závit pro PE potrubí d 63 x 2"	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	CS ÚRS 2026 01
24	M	31942682	zátky mosaz 2"	kus	2,000	442,00	884,00	CS ÚRS 2026 01
25	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ	kus	3,000	86,80	260,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		montáž přechodu na odpojené potrubí zahrádky pí.Tomková					
	VV		1		1,000			
	VV		montáž zátky na odpojené potrubí zahrádky pí.Tomková					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
26	M	63126243	kus přechodový svěrný kompozitní vnitřní závit pro PE potrubí d 32 x 1"	kus	1,000	421,00	421,00	CS ÚRS 2026 01
27	M	31942687	zátky mosaz 1"	kus	2,000	97,30	194,60	CS ÚRS 2026 01
28	K	722249127	Montáž armatury plastové PPR DN 63 ostatní typ	kus	5,000	289,00	1 445,00	CS ÚRS 2026 01
29	M	GBO.3150863	BWO 63 x 63 - koleno svěrné	kus	4,000	2 851,06	11 404,24	
30	M	31951270	spojka svěrná litinová pro oboustranné svěrné spojení pro PE trubku ocel-plast 2"x63mm	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2026 01
31	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1"	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2026 01
32	M	31942482	dvojsuvka s vnějším závitem mosaz 1"	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2026 01
33	M	31942612	koleno závitové fitinky mosazné závit vnitřní/vnitřní PN10 1"x1"	kus	1,000	201,00	201,00	CS ÚRS 2026 01
34	K	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2"	kus	33,000	285,00	9 405,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		montáž armatur pro zhotovení nového rozvodu v šachtě					
	VV		33		33,000			
35	M	31942485	dvojsuvka s vnějším závitem mosaz 2"	kus	14,000	492,00	6 888,00	CS ÚRS 2026 01
36	M	31942615	koleno závitové fitinky mosazné závit vnitřní/vnitřní PN10 2"x2"	kus	5,000	701,00	3 505,00	CS ÚRS 2026 01
37	M	31942627	nátrubek mosaz 2"x2"	kus	5,000	496,00	2 480,00	CS ÚRS 2026 01
38	M	31942851	redukce mosaz 2"x1"	kus	1,000	893,00	893,00	CS ÚRS 2026 01
39	M	31942645	T-kus mosaz 2"x2"x2"	kus	4,000	783,00	3 132,00	CS ÚRS 2026 01
40	M	31942770	šroubení topeňářské přímé mosaz 2"	kus	4,000	964,00	3 856,00	CS ÚRS 2026 01
41	K	871211941	Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	6,000	167,00	1 002,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		montáž potrubí v šachtě					
	VV		6		6,000			
42	M	28613113	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	6,000	130,00	780,00	CS ÚRS 2026 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							9 684,00	
43	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátér	hod	6,000	536,00	3 216,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		pomocné práce při opravě rozvodů potrubí v šachtě					
	VV		6		6,000			
44	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	14,000	462,00	6 468,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		pomocné práce při demontáži a montáži poklopu					
	VV		6		6,000			
	VV		vycištění vodoměrné šachty					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		14,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 080,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							1 080,00	
45	K	25-00R21	pronájem Elektrocentrála 8 kVA	den	2,000	540,00	1 080,00	
	VV		pronájem El.centrály po dobu oprav vybourání stávající šachty					
	VV		montáž nové čerpání vody					
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Brno - Horní Heršpice - oprava vodovodních šachet v havarijním stavu

Objekt:

002 - šachta Výpravní 3, 5, 7

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			35 358,07
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 358,07	21,00%	7 425,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 783,26
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Brno - Horní Heršpice - oprava vodovodních šachet v havarijním stavu

Objekt:

002 - šachta Výpravní 3, 5, 7

Místo:

Datum: 11. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	35 358,07
HSV - Práce a dodávky HSV	14 181,92
997 - Přesun sutě	510,67
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	10 642,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 524,00
998 - Přesun hmot	1 505,25
PSV - Práce a dodávky PSV	11 484,15
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 484,15
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 612,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 080,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Brno - Horní Heršpice - oprava vodovodních šachet v havarijním stavu

Objekt:

002 - šachta Výpravní 3, 5, 7

Místo:

Datum: 11. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 358,07

D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 181,92	
D		997	Přesun sutě				510,67	
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,127	1 070,00	135,89	CS ÚRS 2026 01
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,127	315,00	40,01	CS ÚRS 2026 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,540	13,80	35,05	CS ÚRS 2026 01
	vv		0,127*20 "Přepočtené koeficientem množství"			2,540		
	vv		Součet			2,540		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,127	2 360,00	299,72	CS ÚRS 2026 01
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				10 642,00	
5	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	552,00	552,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		demontáž stávajícího poklopu					
	vv		1		1,000			
6	K	899113112	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 520,00	3 520,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		montáž nového poklopu					
	vv		1		1,000			
7	M	63126033	poklop zátěžový kompozitní hranatý (otvor do 600mm) B125	m2	1,000	6 570,00	6 570,00	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 524,00	
8	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	2,000	762,00	1 524,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		vyčerpání vody z šachty při provádění opravna rozvodu					
	vv		potrubí v šachtě					
	vv		2		2,000			
D		998	Přesun hmot				1 505,25	
9	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,115	1 350,00	1 505,25	CS ÚRS 2026 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 484,15	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 484,15	
10	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		uzavření + otevření					
	vv		1+1		2,000			
11	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 65	m	2,000	137,00	274,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		demontáž stávajícího rozvodu v šachtě					
	vv		2		2,000			
12	K	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 3/4 do 5/4	kus	6,000	28,40	170,40	CS ÚRS 2026 01
	vv		demontáž stávajících přechodů a napojení na jednotlivých odbočkách v šachtě zahrádky p.Vojáček, St.č.2.přívod pro MOS a CHDC					
	vv		2+2+2		6,000			
13	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ	kus	2,000	86,80	173,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		montáž zátky na odpojené potrubí St.č.2 a do zrušené odbočky na přívodu					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet				2,000	
14	M	31942687	zátky mosaz 1"	kus	2,000	97,30	194,60	CS ÚRS 2026 01
15	K	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4" ostatní typ	kus	3,000	90,10	270,30	CS ÚRS 2026 01
	vv		montáž zátky na odpojené potrubí zahrádky p.Vojáček a do zrušené odbočky na přívodu					
	vv		2		2,000			
	vv		montáž přechodu na zrušené potrubí					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet				3,000	
16	M	31942688	zátky mosaz 5/4"	kus	2,000	172,00	344,00	CS ÚRS 2026 01
17	M	PRG.MSP32114	Mosazný přechodový kus 32 x 5/4" vně	kus	1,000	526,25	526,25	
18	K	722230113	Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závitů	kus	1,000	955,00	955,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		montáž nových uzávěrů na odbočky					
	vv		zrušené St.2					
	vv		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	722230114	Ventil přímý G 5/4" s odvodněním a dvěma závitů	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zrušené zahrádky p. Vojáček					
	VV		1		1,000			
20	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1"	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2026 01
21	M	31942482	dvojvsuvka s vnějším závitem mosaz 1"	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2026 01
22	M	31942612	koleno závitové fitinky mosazné závit vnitřní/vnitřní PN10 1"x1"	kus	1,000	201,00	201,00	CS ÚRS 2026 01
23	K	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4"	soubor	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		montáž vodoměrné sestavy pro dopojení odběrného					
	VV		místa MOS a CHDC					
	VV		1		1,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							8 612,00	
24	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátér	hod	4,000	536,00	2 144,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		pomocné práce při opravě rozvodů protrubí v šachtě					
	VV		4		4,000			
25	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	14,000	462,00	6 468,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		pomocné práce při demontáži a montáži poklopu					
	VV		6		6,000			
	VV		vyčištění vodoměrné šachty					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		14,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 080,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							1 080,00	
26	K	25-00R21	pronájem Elektrocentrála 8 kVA	den	2,000	540,00	1 080,00	
	VV		pronájem El.centrály po dobu oprav vybourání stávající šachty					
	VV		montáž nové čerpání vody					
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Brno - Horní Heršpice - oprava vodovodních šachet v havarijním stavu

Objekt:

003 - koeficien + doprava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			13 229,28
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 229,28	21,00%	2 778,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	16 007,43
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Brno - Horní Heršpice - oprava vodovodních šachet v havarijním stavu

Objekt:

003 - koeficien + doprava

Místo:

Datum: 11. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 229,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 229,28
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	13 229,28
VRN5 - Finanční náklady	11 729,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Brno - Horní Heršpice - oprava vodovodních šachet v havarijním stavu

Objekt:

003 - koeficien + doprava

Místo:

Datum: 11. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 229,28

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

13 229,28

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

13 229,28

1	K	081002000	Doprava zaměstnanců		1 500,000	1,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	--	-----------	------	----------	----------------

VV doprava do místa opravy zjištění rozsahu prací provedení opravy
VV 3*500

1 500,000

D VRN5 Finanční náklady

11 729,28

2	K	059002000	Ostatní finance	...	11 729,280	1,00	11 729,28	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	-----------------	-----	------------	------	-----------	----------------

VV index dle rámcové smlouvy
VV 146616*0,08

11 729,280