

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2025-0524/OMH  
ze dne 23.9.2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

### „Obnova lesoparku Bažantnice“


#### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** MP-65 s.r.o.  
Sídlo: Čajkovského 2514/16, Ústí n.L.  
Statutární zástupce: Krivushchev Vasyl

IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:



v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

#### Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2025-0524/OMH ze dne 23.9.2025 čl. IV, odst.1 byla dohodnuta cena za provedení díla 407.470,17 bez DPH.
  1. Zhotovitel provedl změny vyplývající ze skutečného stavu území v době realizace stavby.
  2. V době místního šetření a prohlídky budoucí stavby ze strany projektanta byla část trasy nepřehledná z důvodu bujné vegetace a náletových porostů. Po odkrytí terénu byl zjištěn nevyhovující stav podloží, biologických vrstev a odvodňovacích poměrů, zejména s ohledem na riziko přívalových dešťů a napojení na stávající místní komunikaci.
  - 3.1 /úsek staničení 0,000-0,374 km  
Odtěžení listí, hrabanky a biologicky aktivních vrstev v šíři 1,7-2,0m do průměrné hloubky až 15cm.  
Zhutněním pláně a doplněním vhodným zhutnitelným materiálem ŠD fr.0-32 došlo k:
    - návratu zpevněného podloží do výšky okolního terénu
    - zlepšení podélné stability, rovinnosti a příčného sklonu podkladní vrstvy
    - vytvoření vhodných podmínek pro správné položení a funkci geotextilieVeškeré práce byly prováděny s ohledem na odvodňovací poměry lokality a se záměrem minimalizovat riziko budoucího poškození stezky vlivem srážkových vod. Pro zajištění funkčního odvodnění bylo provedeno odtěžení nánosu krajnice a zřízení odvodňovací práh z lomového kamene do betonového lože. Z důvodu nižší ostrohrannosti kameniva a zvýšení bezpečnosti pro uživatele stezky, došlo ke změně materiálu z čediče na žulu.  
Byly zřízeny 3 suché brody.  
Byla provedena gravitační opěrná zídka na sucho z pískovcových kvádrů.  
Aby se předešlo hromadění vody a zabahnění povrchu, byla provedena dlažba u laviček.  
Původně určený materiál, štěrk stabilizovaný cementem, byl nahrazen minerálně

zpevněným kamenivem, který je z hlediska funkčnosti a životnosti plně vyhovující.

Méněpráce

– bylo upuštěno od realizace prahových prvků, které by byly v daných podmínkách neefektivní (vyvýšení prahů, riziko pádu chodců a cyklistů, zhoršení prostupnosti pro kočárky a osoby se sníženou schopností pohybu.

Všechny uvedené změny byly navrženy s ohledem na bezpečnost, funkčnost a životnost díla.

Více a méněpráce specifikované v příloženém rozpočtu byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby.

Cena za dílo dle SoD č. 2025-604/OMH bez DPH	407.470,17 Kč
Cena víceprací bez DPH	311.519,93 Kč
Cena méněporací bez DPH	-175.520,60 Kč
Cena víceprací celkem bez DPH	135.999,33 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>543.469,50 Kč</b>

Cena víceprací celkem s DPH 164.559,19 Kč


#### Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města  
č. RM 26 09 37 03 ze dne 12.5.2026
2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.

V Děčíně dne: 18.05.2026



Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města



Za zhotovitele  
Vasyl Krivushchev

4/16  
abem

ail.cz