



MHMPXPRHAB5C

POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 125/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.5.2024 (dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDACTED] ředitelka odboru majetkových agend Magistrátu hl. m. prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

Ing. Liborem Fialou, členem představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba VO ul. Klukovická x U Kašny**“

Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Stavební práce – Technické řešení výstavby VO se týká výstavby tří stožárů veřejného osvětlení, a posunu stávajícího stožáru VO č. 509864, ze kterého budou napojeny další nové stožáry. Dojde k osazení svítidel na nové tři stožáry. Umístění je jednoznačně definováno v projektové dokumentaci. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) a projektové dokumentace.

1. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 31.12.2026.

2. Cena za dílčí činnosti – souhrn:

Cena za Dílčí činnosti bude zhotovitelem fakturována v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy DIL/35/04/014567 podle skutečného objemu poskytnutých činností v rámci provádění Dílčích činností po jejich protokolárním předání zhotovitelem objednateli.

Cena za Dílčí činnosti (vč. odměny zhotovitele) bude stanovena na základě skutečně vysoutěžené ceny v rámci příslušné veřejné zakázky nebo v případě, že bude zhotovitele zajišťovat Dílčí činnosti svými pracovníky, bude cena stanovena na základě skutečných nákladů + realizační marže.

Předpokládaná cena za Dílčí činnosti:

	Celkem zhotovitel			Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek			Kč bez DPH
	Materiál THMP			Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP			Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):				Kč bez DPH
---------------------------------------	--	--	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	Slavnostní osvětlení a Plynové lucerny		Kč bez DPH
F	Veřejné a věžní hodiny		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP		Kč bez DPH
	Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:	344 217,54	Kč bez DPH

3. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 13, Stodůlky

4. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

██████████, ředitelka odboru majetkových agend Magistrátu HMP, e-mail:
██████████

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:


██████████, investiční technik, tel. ██████████, e-mail: ██████████

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

V Praze dne

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne


ředitelka odboru majetkových agend

V Praze dne

Ing. Libor Fiala
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: **Praha**
Investor: **MHMP**
Zástupce Investora: **THMP, a.s.**
Zhotovitel: **ČEZ ESL, s.r.o.**
Akce: **Název akce: Výstavba VO ul. Klukovická/U Kašny**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Věřejná zakázka: **Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	31 594,30 Kč
Montáž	219 725,30 Kč
- demontáže	4 220,00 Kč
- elektromontáže	50 099,30 Kč
- zemní práce	134 816,00 Kč
- ostatní práce	30 590,00 Kč
CELKEM zhotovitel	251 319,60 Kč
- materiál THMP	48 000,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	0,00 Kč
CELKEM náklady	299 319,60 Kč
CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP	344 217,54 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: ČEZ ESL, s.r.o.
 Akce: Název akce: Výstavba VO ul. Klukovická/U Kašny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25					Zasmluvněno	
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
1. Demontáže						
1.1. Demontáže - agregované položky						
1.1.1.	Demontáž velkúhútoho stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	1,00			
1.1.12.A	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	1,00			
					Celkem za Demontáže	4 220,00 Kč
2.1. Elektromontáže - agregované položky						
2.1.1.	Montáž velkúhútoho stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	4,00			
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	20,00			
2.1.15.A	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	4,00			
2.1.20.	Uložení kabelu s průřezem žil max 10 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	102,70			
2.1.21.	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkového vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm ²)	ks	1,00			
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	86,00			
					Celkem za Elektromontáže	50 099,30 Kč
3. Zemní práce						
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	90,00			
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	7,50			
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	7,50			
3.1.19.	Sejmutí a položení dřvu včetně zeminy a dosetí travního semene - tráva (dle podmínek TSK)	m ²	88,00			
3.1.20.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou závlivkou (dle podmínek TSK)	m	4,00			
3.1.29.A	Vytřídění a zpětná montáž obrub - zahradní obrubník, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu (nezahrnuje dodání obrubníku)	m	8,00			
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky						
3.2.1.A	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	4,00			
3.2.5.	Zához jámy po demontáži základu stožáru do 6 m, dle podmínek TSK	ks	1,00			
3.2.8.	Hutnicí zkoušky - na vyzádní	ks	1,00			
					Celkem za Zemní práce	134 816,00 Kč
4. Ostatní práce						
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00			
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	85,00			
4.5.A	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,10			
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	5,00			
4.9.	Revize na světelné místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	4,00			
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00			
4.11.	DI/O/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
4.17.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce	h	8,00			
					Celkem za Ostatní práce	30 590,00 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Uchazeč: ČEZ ESL, s.r.o.
 Akce: Název akce: Výstavba VO ul. Klukovická/U Kašny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: **Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25** Zasměněno

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřez do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 6 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.	kus	4,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	20,00		
5.3.12.	kabel CYKY 4x10 mm ²	m	102,70		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	86,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	102,70		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	30,00		
5.4. Ostatní materiál					
5.4.4.	Obrubník zahradní betonový šedý	m	8,00		
Celkem za Materiál					31 594,30 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **ČEZ ESL, s.r.o.**
Akce: **Název akce: Výstavba VO ul. Klukovická/U Kašny**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP


Veřejná zakázka: **Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
	Stožár 5m	ks	4,00		
	LED svítidlo	ks	3,00		
Celkem za materiál ze skladu THMP					48 000,00 Kč

Potvrzení TDI, že navýšení ceny oproti původnímu rozpočtu je odůvodněné.

Potvrzuji, že navýšení ceny akce „**Výstavba VO uL Klukovická x U Kašny**“ oproti původnímu rozpočtu je odůvodněné a odpovídá aktualizovaným podmínkám projektu?

V Praze dne



.....



TDI

Stavby VASUT s.r.o.