



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy


OBJEDNÁVKA

Adresát:

Martin Vaníček
Havlíčková 881
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 88509176

Objednávka číslo: 254/Ný/2017
Datum vystavení: 25. 9. 2017
Místo vystavení: ředitelství
Vyřizuje: Ing. Roman Novotný
Telefon: 602167750
Fax: 326735368
E-mail: roman.novotny@pnkosmonosy.cz

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu výměňkové stanice na pavilonu S v rozsahu dle přiložené cenové nabídky ze dne 3. 9. 2017.
			Cena celkem bez DPH 229.624,- Kč
			Akceptuji: 

Děkujeme.

Martin Vaníček

Hav
293 01

IČ

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů.

S pozdravem

Ing. Roman Novotný
provozně-tech. náměstek
Psychiatrická nemocnice

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Te
Fax: 326 724 119
www: <http://www.plkosmonosy.cz>

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

pavilon S

oprava výměňkové stanice

rozpočet

pol.	ceník	popis položky	m.j.	množství	cena Kč/jedn.	cena celkemKč
1	96503-1131	demontáž dlažby z půdovek	m2	34,00		0
2	96508-2923	odstranění škvárového násypu 28m2*0,14=3,92m3	m3	3,92		0
3	R	zametení a vysátí záklopu	m2	28,00		0
4	R	kontrola záklopu	sb	1,00		0
5	800-762	výměna vadných prken pokud bude potřeba po posouzení projektantem odhad včetně příopadného nátěru proti dřevokazným houbám a hmyzu	m2	6,00		0
6	78378-3311	nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu	m2	30,00	70,00	2 100
7	71319-1121	montáž a dodávka separační fólie Pe se slepením a vytažením do krajů	m2	28,00	50,00	1 400
8	63245-0122	vyrovnávací cementový potěr tl. 3 cm	m2	22,00	400,00	8 800
9	76311-3116	příčka sádrokartonová tl. 24 cm s dvojitou konstrukcí a jednoduchým opláštěním tl. 15 mm s deskami cetris ve spodní části do výšky 45 cm 22*2,8=61,6m2	m2	61,60	848,00	52 237
10	71313-1111	tepelná izolace stěny minerální vatou tl. 12 cm - montáž	m2	61,60	70,00	4 312
11	specifikace	dodávka tepelné izolace z minerální vlny tl. 12 cm 61,60*1,05= 65m2	m2	65,00	50,00	3 250
12	800-711	penetrace podlahy ALP	m2	22,00	80,00	1 760
13	800-711	natavení asfaltových izolačních pásů na podlahu + 30 cm na sokl	m2	28,00	100,00	2 800
14	specifikace	dodávka modifikovaných asfaltových pásů 28*1,15=33m2	m2	33,00	130,00	4 290
15	63131-2611	betonová mazanina tl. 6-10 cm - spádová B 20	m3	1,76	16000,00	28 160
16	63131-9151	příplatek za přehlazení mazaniny ocelí	m3	1,75	1875,00	3 281
17	63136-2021	výztuž mazaniny sítí kari 150/150/5	t	0,05	15000,00	780
18	R	obvodová dilatační páskaz mirelonu nebo polystyrenu	m	18,80	50,00	940
19	77141-3115	montáž keramického soklu	m	18,00	150,00	2 700
20	specifikace	dodávka keramického obkladu v. 20 cm 18*0,20*1,05=4m2	m2	4,00	700,00	2 800
21	R	nátěr podlahy betonové vodovzdorným nátěrem	m2	22,00	100,00	2 200
22	R	vytmelení spáry mezi soklem a podlahou trvale pružným voděodolným tmelem	m	18,00	50,00	900
23	R	oprava rozvolněné podlahy kolem vestavby s doplněním násypu a dlažby z půdovek - použit mataeriál z demontáže	m	22,00	300,00	6 600
24	97901-1111	svislé přemístění zbývajícího vybouraného materiálu za 1 podlaží	t	3,40	3000,00	10 200
25	R	příplatek za každé další1 podlaží	t	10,20	300,00	3 060
26	97908-1111	vodorovné přemístění suti do 10 m	t	3,40	1500,00	5 100
27	97908-2121	příplatek za každých dalších 5 m	t	27,20	390,00	10 608
28	R	odvoz suti na skládku	t	3,40	700,00	2 380
29	R	poplatek za uložení suti na skládce	t	3,40	500,00	1 700

30	76233-2110	montáž kleštin 8/16 cm	m	51,50	122,00	6 283
31	specifikace	dodávka kleštin 8/16 cm	m3	0,73	164,00	120
32	R	vyříznutí kleštin v plných vazbách	sb	1,00	530,00	530
33	78378-3311	nátěr řeziva proti houbovým chorobám a dřevokaznému hmyzu	m2	25,00	100,00	2 500
34	76313-2220	podhled SDK tl. 15 mm na ocelové zavěšené systémové konstrukci	m2	17,70	700,00	12 390
35	R	parotěsná zábrana na SDK podhledu	m2	18,00	80,00	1 440
36	71311-1111	montáž izolace stropu ze sádrokartonu minerální vatou tl. 10 cm	m2	17,70	60,00	1 062
37	specifikace	dodávka tepelné izolace z minerální vaty tl. 10 cm	m2	19,00	50,00	950
38	R	difuzně otevřená fólie na tepelné izolaci stropu proti prachu	m2	19,00	70,00	1 330
39	76252-3108	montáž dřevěné lávky nad kleštinami z hoblovaných prkn	m2	4,00	80,00	320
40	specifikace	dodávka hoblovaných prken tl. 24 mm	m3	0,11	3800,00	418
41	78378-3311	nátěr prken proti houbovým chorobám a dřevokaznému hmyzu	m2	10,00	120,00	1 200
42	76239-5000	spjovací prostředky	m3	0,85	6000,00	5 100
43	R	ocelová konstrukce svařovaná pochůzná lávky - viz projekt - odhad váhy 40 kg	kg	40,00	60,00	2 400
44	R	montáž a dodávka pororoštů	m2	8,00	1000,00	8 000
45	R	montáž a dodávka zábradlí lávka dvoutýčového z profilu 35/35/3 mmn v. 0,9 m včetně stojek	m	6,00	400,00	2 400
46	800-783	nátěr OK a zábradlí základní a vrchní včetně zbroušení svárů a vytmelení	m2	26,00	130,00	3 380
47	R	bezpečnostní polepy zábradlí	sb	1,00	400,00	400
48	76318-1191	montáž dveřní ocelové zárubně do SDK	ks	2,00	1200,00	2 400
49	specifikace	dodávka ocelové zárubně 80/197 cm do SDK příčky	ks	2,00	900,00	1 800
50	800-783	nátěr zárubně syntetický	m2	2,80	260,00	728
51	800-766	montáž a dodávka dveří dřevěných plných včetně kování a vložkového zámku cena bude upřesněna výběrem	ks	2,00	2000,00	4 000
52	800-766	montáž dveřního prahu	ks	2,00	100,00	200
53	specifikace	dodávka dveřního prahu	ks	2,00	200,00	400
54	800-784	malby na sádrokartonu vnitřní bílé	m2	97,00	75,00	7 275
55	R	betonové bloky pod OK lávky 20/20/10 cm	ks	4,00	60,00	240
56		přesun hmot	%		229 624	0
57		zařízení staveniště a provoz investora	%		229 624	0

celkem cena bez DPH

229 624

DPH 21 %

48 221

celkem cena včetně DPH

277 845

VANIČEK MARTIN

Martin Vaniček

V Kosmonosích, 3.9. 2017

Vypracoval: Šůra