

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 03. 2026

č. objednatele: 11/ORM/2026
č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 3.etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský - starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**
Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Věra Vašková, jednatelka společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 86-708200227/0100
IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 17037

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 11/ORM/2026 ze dne 12. 03. 2026 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 3. etapa“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností VECTURA Pardubice, s.r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1.Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	13 878 634,20 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	13 285 531,70 Kč
DPH 21 %	<u>2 789 961,66 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	16 075 493,36 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:

- „11.19.Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 11/ORM/2026 ze dne 12. 03. 2026 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.21. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 13. 05. 2026 usnesením č. 307/26.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne

Ve Vysokém Mýtě dne



Datum: 2026.05.20
12:14:27 +02'00'

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města



Datum: 2026.05.15
14:13:50 +02'00'

.....
za dodavatele:
Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VYSOKÉ MÝTO úprava veř. prostr. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 3.etp Dodatek č. 1	JKSO	
		EČO	
		Místo	Vysoké Mýto
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		30.04.2026	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C		
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-256 483,57	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	-321 308,93	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	-672,75	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž	-14 637,25	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		-593 102,50	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH -593 102,50		
						DPH % Základ daně DPH celkem		
						základní 21,0 -593 102,50 -124 551,53		
						Cena s DPH -717 654,03		
						E Přípočty a odpočty		
						Dodá zadavatel		
						Klouzavá doložka		
						Zvýhodnění		

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: VYSOKÉ MÝTO úprava veř. prostr. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 3.etp
Dodatek č. 1

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 30. 4. 2026

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
D1.1 SO 101.1	Změny sanací	-210 782,99	-44 264,43	-255 047,42
D1.2_SO 101.1	Změny stavby	47 382,47	9 950,32	57 332,79
D1.3_SO 101.1	Změny ploch dle projektu 03_2026	-429 701,98	-90 237,42	-519 939,40
Celkem		-593 102,50	-124 551,53	-717 654,03

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VYSOKÉ MÝTO úprava veř. prostr. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 3.etp	JKSO	
Název objektu	Úprava veřejného prostranství	EČO	
Název části	D1.1_SO 101.1 Změny sanací	Místo	
Objednatel	Město Vysoké Mýto	IČO	DIČ
Projektant		00279773	CZ00279773
Zhotovitel		25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.04.2026	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-40 634,75	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	-170 148,24	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		-210 782,99	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -210 782,99			
DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
základní		21,0		-210 782,99		-44 264,43	
Cena s DPH				-255 047,42			
E Přípočty a odpočty							
Dodá zadavatel							
Klouzavá doložka							
Zvýhodnění							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO úprava veř. prostr. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 3.etp

Objekt: Úprava veřejného prostranství

Část: D1.1_SO 101.1 Změny sanací

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 30. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-210 782,99
1 Zemní práce							-596 369,55
13	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-1 396,650	45,00	-62 849,25
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"-4827*0,4		-1 930,800		
			Mezisoučet		-1 930,800		
			"Sanace: komunikace po změně PD včetně obrub a pásků + křižovatky + obytl. zóna" (1436+20+667+48)*0,15		325,650		
			"Sanace: parkoviště po změně PD" (1131-89-13,50+14)*0,20		208,500		
			Mezisoučet		534,150		
			Součet		-1 396,650		
22	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1 396,650	72,00	-100 558,80
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"-4827*0,4		-1 930,800		
			Mezisoučet		-1 930,800		
			"Sanace: komunikace včetně obrub a pásků po změně PD + křižovatky + obytl. zóna" (1436+20+667+48)*0,15		325,650		
			"Sanace: parkoviště po změně PD" (1131-89-13,50+14)*0,20		208,500		
			Mezisoučet		534,150		
			Součet		-1 396,650		
23	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-22 346,400	2,00	-44 692,80
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"-4827*0,4*16		-30 892,800		
			Mezisoučet		-30 892,800		
			"Sanace: komunikace včetně obrub a pásků po změně PD + křižovatky + obytl. zóna" (1436+20+667+48)*0,15*16		5 210,400		
			"Sanace: parkoviště po změně PD" (1131-89-13,50+14)*0,20*16		3 336,000		
			Mezisoučet		8 546,400		
			Součet		-22 346,400		
25	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-2 513,970	150,00	-377 095,50
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"-4827*0,4*1,8		-3 475,440		
			Mezisoučet		-3 475,440		
			"Sanace: komunikace včetně obrub a pásků po změně PD + křižovatky + obytl. zóna" (1436+20+667+48)*0,15*1,8		586,170		
			"Sanace: parkoviště po změně PD" (1131-89-13,50+14)*0,20*1,8		375,300		
			Mezisoučet		961,470		
			Součet		-2 513,970		
26	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-1 396,650	8,00	-11 173,20
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"-4827*0,4		-1 930,800		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		-1 930,800		
			"Sanace: komunikace včetně obrub a pásků po změně PD + křižovatky + obytl. zóna" (1436+20+667+48)*0,15		325,650		
			"Sanace: parkoviště po změně PD" (1131-89-13,50+14)*0,20		208,500		
			Mezisoučet		534,150		
			Součet		-1 396,650		
5			Komunikace pozemní				385 231,79
48	R	564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-8 611,500	76,00	-654 474,00
			ŠD fr. 0/63				
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -4827*2		-9 654,000		
			Mezisoučet		-9 654,000		
			"Sanace parkoviště po změně PD 200mm" 1131-89-13,50+14		1 042,500		
			Mezisoučet		1 042,500		
			Součet		-8 611,500		
250	002	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	3 213,500	20,38	65 491,13
			"dle změny sanací: na pláň"				
			"komunikace včetně obrub a pásků po změně PD + křižovatky + obytl. zóna+ parkoviště po změně PD" (1436+20+667+48+1131-89-13,50+14)		3 213,500		
251	693	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	3 695,525	40,97	151 405,66
			"dle změny sanací: na pláň"				
			"komunikace včetně obrub a pásků po změně PD + křižovatky + obytl. zóna+ parkoviště po změně PD" (1436+20+667+48+1131-89-13,50+14)*1,15		3 695,525		
252	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	2 171,000	379,00	822 809,00
			"Sanace: komunikace včetně obrub a pásků po změně PD+ křižovatky + obytl. zóna" (1436+20+667+48)		2 171,000		
998			Přesun hmot				354,77
128	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,391	48,00	354,77

Celkem

-210 782,99

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VYSOKÉ MÝTO úprava veř. prostr. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 3.etp	JKSO	
Název objektu	Úprava veřejného prostranství	EČO	
Název části	D1.2_SO 101.1 Změny stavby	Místo	
Objednatel	Město Vysoké Mýto Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	IČO	DIČ
Projektant		00279773	CZ00279773
Zhotovitel		25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.04.2026	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby													
1	HSV	Dodávky	22 434,78	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště														
2		Montáž	39 257,69	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava														
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy														
4		Montáž	-14 310,00	11				16	Provozní vlivy														
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní														
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu														
7	ZRN (ř. 1-6)		47 382,47	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)														
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady														
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 47 382,47															
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>47 382,47</td> <td>9 950,32</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>57 332,79</td> </tr> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	základní	21,0	47 382,47	9 950,32	Cena s DPH			57 332,79
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
základní	21,0	47 382,47	9 950,32																				
Cena s DPH			57 332,79																				
								E Přípočty a odpočty															
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>				Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění							
Dodá zadavatel																							
Klouzavá doložka																							
Zvýhodnění																							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO úprava veř. prostr. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 3.etp

Objekt: Úprava veřejného prostranství

Část: D1.2_SO 101.1 Změny stavby

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 30. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 61 692,47

1 Zemní práce 9 567,52

6	R	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	14,000	100,00	1 400,00
					"Vícepráce parkoviště" 14		14,000
8	R	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	14,000	56,00	784,00
					"vícepráce parkoviště" 14		14,000
14	R	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,720	500,00	1 360,00
					"napojení dešťových svodů" (6+4)*0,40*0,60		2,400
					"propojení UV a šachty" 2,0*0,40*0,40		0,320
					Součet		2,720
16	R	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	2,720	590,00	1 604,80
					"napojení dešťových svodů" (6+4)*0,40*0,60		2,400
					"propojení UV a šachty" 2,0*0,40*0,40		0,320
					Součet		2,720
22	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	2,720	72,00	195,84
					"napojení dešťových svodů" (6+4)*0,40*0,60		2,400
					"propojení UV a šachty" 2,0*0,40*0,40		0,320
					Součet		2,720
23	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	43,520	2,00	87,04
					2,72*16		43,520
24	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,720	100,00	272,00
					"Dle rýh" 2,72		2,720
25	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,896	150,00	734,40
					2,72*1,8		4,896
26	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,720	8,00	21,76
					"na skládce" 2,72		2,720
27	R	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,800	100,00	80,00
					"zásyp svodů" 10*0,40*(0,60-0,10-0,30)		0,800
28		58344171	šterkodit' frakce 0/32	t	1,600	537,00	859,20
					0,80*2		1,600
29	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,440	517,00	744,48
					"přlpojka svodů" 10*0,40*0,30		1,200
					"propojení UV a šachty" 2,0*0,40*0,30		0,240
					Součet		1,440

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30		58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	2,880	300,00	864,00
			1,44*2		2,880		
36	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	20,000	28,00	560,00
			"svody" 10*0,60		6,000		
			"vícepráce parkoviště" 14		14,000		
			Součet		20,000		
4			Vodorovné konstrukce				-20 851,12
41	R	434313115	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25	m	-12,000	1 804,00	-21 648,00
			"Méněpráce - schody" -8*1,5		-12,000		
42	R	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drčeného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	14,000	25,00	350,00
			fr. 4/8 tl. 40 mm				
			"vícepráce parkovací stání" 14		14,000		
			Součet		14,000		
43	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,480	931,00	446,88
			"připojka svodů" 10*0,40*0,10		0,400		
			"propojení UV a šachty" 2,0*0,40*0,10		0,080		
			Součet		0,480		
5			Komunikace pozemní				35 307,70
45	R	564281011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	-5,000	450,00	-2 250,00
			"Méněpráce: schody" -5		-5,000		
49	R	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	14,000	310,00	4 340,00
			ŠDB fr. 0/63				
			"vícepráce parkovací stání" 14		14,000		
252	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	72,500	379,00	27 477,50
			"lokální nedostatečná únosnost komunikace ul. Ležáků" 14,50*5,0		72,500		
53	R	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	-5,000	1 300,00	-6 500,00
			"Méněpráce: schody" -5		-5,000		
61	R	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	14,000	440,00	6 160,00
			"vícepráce parkovací stání" 14		14,000		
66		59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	14,140	430,00	6 080,20
			"vícepráce parkovací stání" 14*1,01		14,140		
8			Trubní vedení				58 195,48
205	271	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	10,000	83,07	830,70
			"Napojení svodů" 6+4		10,000		
206	286	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10	m	10,150	336,54	3 415,88
			10 * 1,015		10,150		
68	R	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	2,000	720,00	1 440,00
			"propojení UV a šachty" 2,0		2,000		
72	R	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	2,000	1 300,00	2 600,00
			"propojení UV a šachty" 1+1		2,000		
86	R	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	12,000	22,00	264,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"Napojení svodů+propojení UV a šachty" 6+4+2					12,000		
207	271	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží přechodových do 1,5 m3	m3	0,960	3 862,40	3 707,90
"Odstranění kónusů" 0,48+0,48					0,960		
208	271	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 043,70	2 087,40
"Osazení zákrytové desky" 1+1					2,000		
209	221	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	8,000	5 481,20	43 849,60
"Výšková úprava poklopu" 8					8,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 119,09
210	231	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou paškou	kus	17,000	345,77	5 878,09
"Vícepráce - demontáž sloupků" 17					17,000		
211	231	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	50,000	64,82	3 241,00
"Vícepráce - demontáž oplocení" 50					50,000		
997 Přesun sutě							-31 632,15
117	R	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,200	68,00	761,60
"kamenivo" 8,12					8,120		
"živice" 3,08					3,080		
Součet					11,200		
118	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-3 031,750	1,30	-3 941,28
"Zámková dlažba na skládku" -509,50*0,26*25					-3 311,750		
"Zámková dlažba na meziskládku" 509,50*0,26*0					0,000		
"kamenivo" 8,12*25					203,000		
"živice" 3,08*25					77,000		
Součet					-3 031,750		
121	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,843	190,00	920,17
"oplocení + sloupky" 3,0					3,000		
"bourané konusy" 1,843					1,843		
Součet					4,843		
122	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	46,075	4,00	184,30
"bourané konusy" 1,843*25					46,075		
123	R	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,200	30,00	336,00
8,12+3,08					11,200		
124	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,843	70,00	339,01
"oplocení + sloupky" 3,0					3,000		
"bourané konusy" 1,843					1,843		
Součet					4,843		
125	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-130,627	250,00	-32 656,75
"Zámková dlažba na skládku" -509,50*0,26					-132,470		
"bourané konusy" 1,843					1,843		
Součet					-130,627		
126	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,120	200,00	1 624,00
"kamenivo" 8,12					8,120		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
127	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 "živice" 3,08	t	3,080	260,00	800,80
					3,080		
		998	Přesun hmot				1 985,95
128	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	41,374	48,00	1 985,95
		PSV	Práce a dodávky PSV				-14 310,00
		767	Konstrukce zámečnické				-14 310,00
130	R	767995118	D+M ocelového zároveň zinkovaného zábradlí "Méněpráce: zábradlí u schodiště" -(2,7)	m	-2,700	5 300,00	-14 310,00
					-2,700		
			Celkem				47 382,47

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VYSOKÉ MÝTO úprava veř. prostr. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 3.etp	JKSO	
Název objektu	Úprava veřejného prostranství	EČO	
Název části	D1.3_SO 101.1 Změny ploch dle projektu 03_2026	Místo	
Objednatel	Město Vysoké Mýto	IČO	DIČ
Projektant		00279773	CZ00279773
Zhotovitel		25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.04.2026	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby												
1	HSV Dodávky -238 283,60	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště												
2	Montáž -190 418,38	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava												
3	PSV Dodávky -672,75	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy												
4	Montáž -327,25	11		16	Provozní vlivy												
5	"M" Dodávky			17	Ostatní												
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu												
7	ZRN (ř. 1-6) -429 701,98	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)												
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady												
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -429 701,98													
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 20%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-429 701,98</td> <td>-90 237,42</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-519 939,40</td> </tr> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	základní	21,0	-429 701,98	-90 237,42	Cena s DPH			-519 939,40
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
základní	21,0	-429 701,98	-90 237,42														
Cena s DPH			-519 939,40														
				E Přípočty a odpočty													
				Dodá zadavatel													
				Klouzavá doložka													
				Zvýhodnění													

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO úprava veř. prostr. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 3.etp

Objekt: Úprava veřejného prostranství

Část: D1.3_SO 101.1 Změny ploch dle projektu 03_2026

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 30. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-428 701,98
1 Zemní práce							-16 560,06
3	R	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	-162,000	50,00	-8 100,00
					"Dle změn projektu 03/2026: chodník ZD 6" -83-2	-85,000	
					"Dle změn projektu 03/2026: chodník ZD 8" -20	-20,000	
					"Realizace 2025: Chodník ZD 6" -56-1	-57,000	
					Součet	-162,000	
5	R	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-162,000	50,00	-8 100,00
					"Dle změn projektu 03/2026: chodník ZD 6" -83-2	-85,000	
					"Dle změn projektu 03/2026: chodník ZD 8" -20	-20,000	
					"Realizace 2025: Chodník ZD 6" -56-1	-57,000	
					Součet	-162,000	
6	R	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-131,500	100,00	-13 150,00
					"dle změn projektu 03/2026: komunikace" 20	20,000	
					"Dle změn projektu 03/2026: parkoviště" (-81-8)	-89,000	
					"Realizace 2025: parkoviště" -(13+0,50)	-13,500	
					"Realizace 2025: vybourání živič. zpevnění tl. 50 mm" -48-1	-49,000	
					Součet	-131,500	
7	R	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-49,000	39,20	-1 920,80
					"Realizace 2025: vybourání živič. zpevnění tl. 50 mm" -48-1	-49,000	
8	R	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-82,500	56,00	-4 620,00
					"dle změn projektu 03/2026: komunikace" 20	20,000	
					"Dle změn projektu 03/2026: parkoviště" (-81-8)	-89,000	
					"Realizace 2025: parkoviště" -(13+0,50)	-13,500	
					Součet	-82,500	
12	R	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	18,000	212,00	3 816,00
					"dle změn projektu 03/2026: odhumusování" 120*0,15	18,000	
					Součet	18,000	
15	R	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-0,400	1 140,00	-456,00
					"Realizace 2025: pro osazení nopové fólie" -10*0,2*0,2	-0,400	
16	R	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-2,633	590,00	-1 553,47
					"Realizace 2025: trativod" -9*(0,5+0,3/2)*0,45	-2,633	
22	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,967	72,00	1 077,62
					"Dle změn odkopávek a rýh" 18-0,4-2,633	14,967	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23	R	102751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 t ₁₁	t ₁₁ 3	239,472	2,00	478,94
			"Dle změn odkopávek a rýh" (18-0,4-2,633)*16		239,472		
25	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26,941	150,00	4 041,15
			"Dle změn odkopávek a rýh" (18-0,4-2,633)*1,8		26,941		
26	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,967	8,00	119,74
			"Dle změn odkopávek a rýh" 18-0,4-2,633		14,967		
31	R	181006112	Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	120,000	40,00	4 800,00
			"Dle změn PD 03/2026" 120		120,000		
32		10364102	zemina pro terénní úpravy	t	32,400	280,00	9 072,00
			"Dle změn PD 03/2026" 120*0,15*1,8		32,400		
33	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,000	24,00	2 880,00
			"Dle změn PD 03/2026" 120		120,000		
34		00572410	osivo směs travní parková	kg	4,200	258,00	1 083,60
			120*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		4,200		
35	R	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	120,000	20,00	2 400,00
			"Dle změn PD 03/2026" 120		120,000		
36	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-301,030	28,00	-8 428,84
			"Dle změn PD 03/2026" -81-8-83-20-2-4*0,08+20+13*0,15+3*0,25		-171,620		
			"Realizace 2025" -56-1-48-1-13-0,5-6*0,15-72*0,08-13*0,25		-129,410		
			Součet		-301,030		
2			Zakládání				-6 083,65
37	R	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	-2,048	1 105,00	-2 263,04
			fr. 8/16				
			"Realizovaný trativod 2025" -9*(0,5+0,3/2)*0,35		-2,048		
38	R	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-19,800	25,00	-495,00
			fr. 8/16				
			"Realizovaný trativod 2025" -9*(0,5+0,45+0,3+0,45+0,5)		-19,800		
39		693110801	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 190g/m2	m2	-23,453	19,00	-445,61
			fr. 8/16				
			"Realizovaný trativod 2025" -9*(0,5+0,45+0,3+0,45+0,5)*1,1845		-23,453		
40	R	212752112	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro líniové stavby	m	-9,000	320,00	-2 880,00
			fr. 8/16				
			"Realizovaný trativod 2025" -9		-9,000		
4			Vodorovné konstrukce				-7 837,50
42	R	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	-313,500	25,00	-7 837,50
			fr. 4/8 tl. 30 mm				
			"chodník + plocha pro kontejnery změna PD 03/2026"-83-2		-85,000		
			fr. 4/8 tl. 40 mm				
			"chodník - zesílená konstrukce změna PD 03/2026"-20		-20,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"parkovací stání změna PD 03/2026"-81-8		-89,000		
			Mezisoučet		-194,000		
			"chodník = realizace 2026" -56-1		-57,000		
			"parkovací stání = realizace 2025" -13-0,50		-13,500		
			"ZD 8 = realizace 2025" -48-1		-49,000		
			Mezisoučet		-119,500		
			Součet		-313,500		
5			Komunikace pozemní				-281 665,70
47	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	44,000	300,00	13 200,00
			ŠDA fr. 0/63				
			"komunikace změna PD 03/2026" 20		20,000		
			Mezisoučet		20,000		
			ŠDB fr. 0/63				
			"komunikace změna PD 03/2026"20*1,2		24,000		
			Mezisoučet		24,000		
			Součet		44,000		
48	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-142,000	76,00	-10 792,00
			ŠDB fr. 0/32				
			"chodník + plocha pro kontejnery změna PD 03/2026"-83-2		-85,000		
			Mezisoučet		-85,000		
			"chodník = realizace 2026" -56-1		-57,000		
			Mezisoučet		-57,000		
			Součet		-142,000		
49	R	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-171,500	310,00	-53 165,00
			ŠDB fr. 0/63				
			"parkovací stání změna PD 03/2026" -81-8		-89,000		
			ŠDB fr. 0/32				
			"chodík - zesílená konstrukce změna PD 03/2026"-20		-20,000		
			Mezisoučet		-109,000		
			"parkovací stání = realizace 2025" -13-0,50		-13,500		
			"ZD 8 = realizace 2025" -48-1		-49,000		
			Mezisoučet		-62,500		
			Součet		-171,500		
51	R	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	20,000	460,00	9 200,00
			"komunikace změna PD 03/2026" 20		20,000		
54	R	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	20,000	45,00	900,00
			"komunikace změna PD 03/2026" 20		20,000		
55	R	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	20,000	26,00	520,00
			"komunikace změna PD 03/2026" 20		20,000		
56	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	328,00	6 560,00
			"komunikace změna PD 03/2026" 20		20,000		
57	R	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-142,000	440,00	-62 480,00
			"změna PD 03/2026 chodník + plocha pro kontejnery" -83-2		-85,000		
			"realizováno 2025 ZD 6 + slep 6 " -56-1		-57,000		
			Součet		-142,000		
58		59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-140,390	280,00	-39 309,20
			"změna PD 03/2026 chodník + plocha pro kontejnery" (-83)*1,01		-83,830		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"realizováno 2025 ZD 6" -56*1,01		-56,560		
			Součet		-140,390		
59		592450063	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm ČERVENÁ	m2	-3,090	540,00	-1 668,60
			"změna PD 03/2026 chodník + plocha pro kontejnery" - 2*1,03		-2,060		
			"realizováno 2025 slep 6" -1*1,03		-1,030		
			Součet		-3,090		
61	R	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-171,500	440,00	-75 460,00
			"změna PD 03/2026 chodík - zesílená konstrukce"-20		-20,000		
			"změna PD 03/2026 parkovací stání" -81-8		-89,000		
			"realizováno 2025 ZD 8 + slep 8 +veget přír + veget červená" -48-1-13-0,50		-62,500		
			Součet		-171,500		
62		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-68,680	340,00	-23 351,20
			"změna PD 03/2026 chodík - zesílená konstrukce" - 20*1,01		-20,200		
			"realizováno 2025 ZD 8" -48*1,01		-48,480		
			Součet		-68,680		
65		59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	-1,030	600,00	-618,00
			"realizováno 2025 slep 8" -1*1,03		-1,030		
66		59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	-94,940	430,00	-40 824,20
			"změna PD 03/2026 parkovací stání" -81*1,01		-81,810		
			"realizováno 2025: veget přír" -13*1,01		-13,130		
			Součet		-94,940		
67		59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	-8,755	500,00	-4 377,50
			"změna PD 03/2026 parkovací stání" -8*1,03		-8,240		
			"realizováno 2025 veget červená" -0,50*1,03		-0,515		
			Součet		-8,755		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-41 017,80
94	R	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	-1,500	180,00	-270,00
			"změna PD 03/2026 V10f symbol invalidy" -1*1,5		-1,500		
			Součet		-1,500		
95	R	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	-10,000	300,00	-3 000,00
			"Dle změn projektu 03/2026" +3		3,000		
			"Realizováno 2025: předlažba" -13		-13,000		
			Součet		-10,000		
96		592180015	krajník betonový silniční 500x250x80mm BÍLÝ	m	-10,000	180,00	-1 800,00
			"Dle změn projektu 03/2026" +3		3,000		
			"Realizováno 2025: předlažba" -13		-13,000		
			Součet		-10,000		
97	R	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	-50,000	4,00	-200,00
			"Dle změn projektu 03/2026" +3*5		15,000		
			"Realizováno 2025: předlažba" -13*5		-65,000		
			Součet		-50,000		
98	R	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-1,500	50,00	-75,00
			"Dle změn projektu 03/2026 V10f symbol invalidy" -1*1,5		-1,500		
			Součet		-1,500		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
102	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	420,00	2 940,00
			"Dle změn projektu 03/2026" +13		13,000		
			"Realizováno 2025: SO + náběh" -5 -1		-6,000		
			Součet		7,000		
103		59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	-1,000	420,00	-420,00
			"Realizováno 2025: náběh" -1		-1,000		
104		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	8,080	155,00	1 252,40
			"Dle změn projektu 03/2026" +13*1,01		13,130		
			"Realizováno 2025: SO" -5*1,01		-5,050		
			Součet		8,080		
106	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-76,000	380,00	-28 880,00
			"Dle změn projektu 03/2026" -4		-4,000		
			"Realizováno 2025" -72		-72,000		
			Součet		-76,000		
107		59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-76,760	110,00	-8 443,60
			"Dle změn projektu 03/2026" -4*1,01		-4,040		
			"Realizováno 2025" -72*1,01		-72,720		
			Součet		-76,760		
108	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-1,200	1 768,00	-2 121,60
			"Dle změn projektu 03/2026"				
			13*0,4*0,06		0,312		
			-4*0,3*0,06		-0,072		
			Mezisoučet		0,240		
			"Realizováno 2025"				
			-6*0,4*0,06		-0,144		
			-72*0,3*0,06		-1,296		
			Mezisoučet		-1,440		
			Součet		-1,200		
997			Přesun sutě				-65 722,76
117	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-188,320	68,00	-12 805,76
			"Dle změn realizace 2025 + projektu 03/2026"				
			"kamenivo" -46,98-76,27		-123,250		
			"živice" -4,80-18,15		-22,950		
			"zámková dlažba" -42,12		-42,120		
			Mezisoučet		-188,320		
118	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-4 708,000	1,30	-6 120,40
			"Dle změn realizace 2025 + projektu 03/2026"				
			"kamenivo" (-46,98-76,27)*25		-3 081,250		
			"živice" (-4,80-18,15)*25		-573,750		
			"zámková dlažba" -42,12*25		-1 053,000		
			Mezisoučet		-4 708,000		
123	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-188,320	30,00	-5 649,60
			"Dle změn realizace 2025 + projektu 03/2026"				
			"kamenivo" -46,98-76,27		-123,250		
			"živice" -4,80-18,15		-22,950		
			"zámková dlažba" -42,12		-42,120		
			Mezisoučet		-188,320		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
125	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-42,120	250,00	-10 530,00
"Dle změn realizace 2025 + projektu 03/2026"							
"zámková dlažba" -42,12							
126	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-123,250	200,00	-24 650,00
"Dle změn realizace 2025 + projektu 03/2026"							
"kamenivo" -46,98-76,27							
127	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-22,950	260,00	-5 967,00
"Dle změn realizace 2025 + projektu 03/2026"							
"živice" -4,80-18,15							
998 Přesun hmot							-9 814,51
128	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-204,469	48,00	-9 814,51
PSV Práce a dodávky PSV							-1 000,00
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-1 000,00
129	R	711161215	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	-5,000	200,00	-1 000,00
"Realizace 2025" -10*0,5							
Celkem							-429 701,98

