

Smlouva o dílo

č. 2026/OBN/0942

Městská část Praha 10

se sídlem Vínohradská 3218/169,

100 00 Praha 10

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Markéta Troníčková, referentka OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

Petr Sekyra

ŽL vydán ÚMČ Praha 8

zastoupená panem Petrem Sekyrou

se sídlem Vratislavská 386/7, 181 00 Praha 8

IČO: 45776091

DIČ: CZ6610141428

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 1096342041/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 6, přesná specifikace místa díla č.p.1306, k.ú. Vršovice, ul. Na Louži 19, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č.1, č.p. 1306, k.ú. Vršovice, ul. Na Louži 19, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem Ing.arch. Danielem Stojanem, Ph.D. v 4/2026.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

639 999,35 Kč

slovy: /šest set třicet devět tisíc devět set devadesát devět korun českých třicet pět haléřů/

DPH ze základu 639 999,35 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy


Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní **Markéta Troničková, tel. 267 093 314** za ÚMČ Praha 10 a za správní firmu **Praha 10 – Majetková, a.s.**
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
 - kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
 - potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Petr Sekyra**
tel: 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Petr Sekyra**

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Roman
Březina
Digitálně podepsal
Roman Březina
Datum: 2026.05.22
07:54:08 +02'00'

.....
objednatel

Petr
Sekyra
Digitálně podepsal
Petr Sekyra
Datum: 2026.05.22
05:56:37 +02'00'

.....
zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2026-039 - Oprava volného bytu č.6 - Na Louži 1306-19, Praha 10 - Vršovice

Objekt:

2026-039 - Oprava volného bytu č. 6 - Na Louži 1306/19, Praha 10 - Vršovice

KSO:

Místo: Na Louži 1306/19, Praha

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2026

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, P 10

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Sekyra

IČ:

45776091

DIČ:

CZ6610141428

Projektant:

Ing. Arch. Daniel Stojen

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

639 999,35

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 639 999,35 | 12,00% | 76 799,92 |

Cena s DPH

v CZK

716 799,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2026-039 - Oprava volného bytu č.6 - Na Louži 1306-19, Praha 10 - Vršovice

Objekt:

2026-039 - Oprava volného bytu č. 6 - Na Louži 1306/19, Praha 10 - Vršovice

Místo: Na Louži 1306/19, Praha

Datum: 16. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant: Ing. Arch. Daniel
Stojen

Zhotovitel: Petr Sekyra

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

639 999,35

HSV - Práce a dodávky HSV

238 687,16

| | |
|------------------------------------------------|------------|
| 1 - Přídružené pomocné práce | 21 100,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 135 541,49 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 31 473,86 |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot | 40 218,81 |
| 998 - Přesun hmot | 10 353,00 |

PSV - Práce a dodávky PSV

363 733,69

| | |
|--------------------------------------------|-----------|
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 9 287,49 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 17 878,72 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 16 126,98 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 37 716,10 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 2 712,42 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 2 332,47 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 74 291,54 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 9 296,00 |
| 751 - Vzduchotechnika | 7 922,80 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 32 744,47 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 14 695,43 |
| 776 - Podlahy povlakové | 65 297,14 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 26 666,61 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 10 594,48 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 36 171,04 |

M - Práce a dodávky M

465,00

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | 465,00 |
|-------------------------------------------------------------|--------|

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 820,00

| | |
|------------------------|--------|
| 23-M - Montáže potrubí | 250,00 |
|------------------------|--------|

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

33 293,50

| | |
|----------------------------|-----------|
| VRN3 - Zařízení staveniště | 20 863,50 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 508,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 11 922,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2026-039 - Oprava volného bytu č.6 - Na Louži 1306-19, Praha 10 - Vršovice

Objekt:

2026-039 - Oprava volného bytu č. 6 - Na Louži 1306/19, Praha 10 - Vršovice

Místo: Na Louži 1306/19, Praha

Datum: 16. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant: Ing. Arch. Daniel
Stojen

Zhotovitel: Petr Sekyra

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

639 999,35

D HSV Práce a dodávky HSV 238 687,16

D 1 Přidružené pomocné práce 21 100,00

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 1 | K | 11000-R | Vykližení a vyčištění sklepní koje (police,různé krabice,kompoty,staré oblečení a pod. Žádný toxický odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu hmot | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | K | 11001-R | Demontáž všech doplňků stěn,police,háčky, garniže,lišty,hmoždinky, žaluzie v oknech ,police, pračku a pod.včetně ekologické likvidace a přesunu hmot | soubor | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 3 | K | 11003-R | Žaluzie oken - vyčištění a seřízení | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4 | K | 11005-R | Stavební přípomoc pro rozvody elektro,ZTI,plyn. Sekání prostupů a drážek. | soubor | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 5 | K | 11006-R | Úprava stavebních dveřních otvorů po vybourání původních zárubní | soubor | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 135 541,49

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 6 | K | 611142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů | m2 | 30,000 | 365,00 | 10 950,00 |
| VV | | | přechod mezi novou a stávající omítkou vzniklý při opravách | | | | |
| VV | | | 30 | | 30,000 | | |
| VV | | | Součet | | 30,000 | | |
| 7 | K | 611325111 | Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,800 | 1 490,00 | 2 682,00 |
| VV | | | elektroinstalace | | | | |
| VV | | | 12*0,15 | | 1,800 | | |
| VV | | | Součet | | 1,800 | | |
| 8 | K | 611325416 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 39,900 | 414,00 | 16 518,60 |
| VV | | | předsíň | | | | |
| VV | | | 7,7 | | 7,700 | | |
| VV | | | pokoj | | | | |
| VV | | | 23,3 | | 23,300 | | |
| VV | | | kuchyň | | | | |
| VV | | | 5,3 | | 5,300 | | |
| VV | | | komora | | | | |
| VV | | | 0,2 | | 0,200 | | |
| VV | | | koupelna | | | | |
| VV | | | 3,4 | | 3,400 | | |
| VV | | | Součet | | 39,900 | | |
| 9 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 15,200 | 109,00 | 1 656,80 |
| VV | | | koupelna | | | | |
| VV | | | (1,47+2,33)*2*2 | | 15,200 | | |
| VV | | | Součet | | 15,200 | | |
| 10 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 50,000 | 310,00 | 15 500,00 |
| VV | | | přechod mezi novou a stávající omítkou vzniklý při opravách | | | | |
| VV | | | 50 | | 50,000 | | |
| VV | | | Součet | | 50,000 | | |
| 11 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 15,200 | 339,00 | 5 152,80 |
| VV | | | koupelna | | | | |
| VV | | | (1,47+2,33)*2*2 | | 15,200 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 15,200 | | |
| 12 | K | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 15,200 | 95,00 | 1 444,00 |
| | VV | | koupelna | | 15,200 | | |
| | VV | | (1,47+2,33)*2*2 | | 15,200 | | |
| | VV | | Součet | | 15,200 | | |
| 13 | K | 612325111 | Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 7,500 | 1 230,00 | 9 225,00 |
| | VV | | elektroinstalace | | 7,500 | | |
| | VV | | 50*0,15 | | 7,500 | | |
| | VV | | Součet | | 7,500 | | |
| 14 | K | 612325417 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 134,246 | 539,40 | 72 412,29 |
| | VV | | předsíň | | 35,274 | | |
| | VV | | (3,07+2,97)*2*2,92 | | 35,274 | | |
| | VV | | pokoj | | 57,290 | | |
| | VV | | (5,71+4,1)*2*2,92 | | 57,290 | | |
| | VV | | komora | | 6,424 | | |
| | VV | | (0,36+0,74)*2*2,92 | | 6,424 | | |
| | VV | | kuchyň | | 28,266 | | |
| | VV | | (2,67+2,17)*2*2,92 | | 28,266 | | |
| | VV | | koupelna | | 6,992 | | |
| | VV | | (1,47+2,33)*2*0,92 | | 6,992 | | |
| | VV | | Součet | | 134,246 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 31 473,86 |
| 15 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 39,900 | 70,00 | 2 793,00 |
| | VV | | předsíň | | 7,700 | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | pokoj | | 23,300 | | |
| | VV | | 23,3 | | 23,300 | | |
| | VV | | kuchyň | | 5,300 | | |
| | VV | | 5,3 | | 5,300 | | |
| | VV | | komora | | 0,200 | | |
| | VV | | 0,2 | | 0,200 | | |
| | VV | | koupelna | | 3,400 | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 39,900 | | |
| 16 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 39,900 | 161,00 | 6 423,90 |
| | VV | | předsíň | | 7,700 | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | pokoj | | 23,300 | | |
| | VV | | 23,3 | | 23,300 | | |
| | VV | | kuchyň | | 5,300 | | |
| | VV | | 5,3 | | 5,300 | | |
| | VV | | komora | | 0,200 | | |
| | VV | | 0,2 | | 0,200 | | |
| | VV | | koupelna | | 3,400 | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 39,900 | | |
| 17 | K | 952902021 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením | m2 | 600,000 | 4,64 | 2 784,00 |
| | VV | | společné prostory průběžně po celou dobu stavby | | 600,000 | | |
| | VV | | 600 | | 600,000 | | |
| | VV | | Součet | | 600,000 | | |
| 18 | K | 952902031 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím | m2 | 600,000 | 9,03 | 5 418,00 |
| | VV | | společné prostory průběžně po celou dobu stavby | | 600,000 | | |
| | VV | | 600 | | 600,000 | | |
| | VV | | Součet | | 600,000 | | |
| 19 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm | m2 | 2,880 | 141,00 | 406,08 |
| | VV | | koupelna - obezdívka vany | | 2,880 | | |
| | VV | | (0,7+1,7)*2*0,6 | | 2,880 | | |
| | VV | | Součet | | 2,880 | | |
| 20 | K | 977332122 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm | m | 50,000 | 78,80 | 3 940,00 |
| | VV | | elektroinstalace | | 50,000 | | |
| | VV | | 50 | | 50,000 | | |
| | VV | | Součet | | 50,000 | | |
| 21 | K | 977343122 | Frézování drážek pro vodiče ve stropích nebo klenbách z betonu včetně omítky, rozměru do 50x50 mm | m | 12,000 | 152,00 | 1 824,00 |
| | VV | | elektroinstalace | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 12 | | 12,000 | | |
| | VV | | Součet | | 12,000 | | |
| 22 | K | 978011121 | Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 39,900 | 14,90 | 594,51 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 23,3 | | 23,300 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 5,3 | | 5,300 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 0,2 | | 0,200 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 39,900 | | |
| 23 | K | 978013141 | Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stěn, včetně vyškrabání spar, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 134,246 | 39,70 | 5 329,57 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | (3,07+2,97)*2*2,92 | | 35,274 | | |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | (5,71+4,1)*2*2,92 | | 57,290 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | (0,36+0,74)*2*2,92 | | 6,424 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | (2,67+2,17)*2*2,92 | | 28,266 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | (1,47+2,33)*2*0,92 | | 6,992 | | |
| | VV | | Součet | | 134,246 | | |
| 24 | K | 978013191 | Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stěn, včetně vyškrabání spar, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 15,200 | 129,00 | 1 960,80 |
| | VV | | plocha po původních obkladech a nebo pro nové obklady | | | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | (1,47+2,33)*2*2 | | 15,200 | | |
| | VV | | Součet | | 15,200 | | |
| D 997 | | | Doprava sutí a vybouraných hmot | | | | 40 218,81 |
| 25 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 7,153 | 2 420,00 | 17 310,26 |
| 26 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 20,787 | 115,00 | 2 390,51 |
| | VV | | 6,929*3 | | 20,787 | | |
| | VV | | Součet | | 20,787 | | |
| 27 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,153 | 315,00 | 2 253,20 |
| 28 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 138,580 | 13,80 | 1 912,40 |
| | VV | | 6,929*20 | | 138,580 | | |
| | VV | | Součet | | 138,580 | | |
| 29 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 6,929 | 2 360,00 | 16 352,44 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 10 353,00 |
| 30 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 4,350 | 2 380,00 | 10 353,00 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 363 733,69 |
| D 721 | | | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | 9 287,49 |
| 31 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | m | 10,000 | 16,60 | 166,00 |
| 32 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | m | 1,000 | 44,50 | 44,50 |
| 33 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 317,00 | 317,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 34 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 486,00 | 486,00 |
| 35 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | m | 10,000 | 603,00 | 6 030,00 |
| 36 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | m | 1,000 | 865,00 | 865,00 |
| 37 | K | 721226512 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 | kus | 2,000 | 406,00 | 812,00 |
| | VV | | pračka a myčka | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 38 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 11,000 | 32,60 | 358,60 |
| 39 | K | 998721312 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 91,000 | 2,04 | 185,64 |
| 40 | K | 998721319 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 91,000 | 0,25 | 22,75 |

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 878,72

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 41 | K | 722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 18,000 | 92,70 | 1 668,60 |
| 42 | K | 722174002 | Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8 | m | 16,000 | 465,00 | 7 440,00 |
| 43 | K | 722174003 | Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 25/3,5 | m | 2,000 | 524,00 | 1 048,00 |
| 44 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 462,00 | 462,00 |
| 45 | K | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů | soubor | 1,000 | 330,00 | 330,00 |
| 46 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 16,000 | 85,30 | 1 364,80 |
| 47 | K | 722181222 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 2,000 | 94,20 | 188,40 |
| 48 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 2,000 | 281,00 | 562,00 |
| 49 | K | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 2,000 | 109,00 | 218,00 |
| 50 | K | 722249121 | Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 16 | kus | 5,000 | 124,00 | 620,00 |
| 51 | M | 55141001R | Kohout kulový rohový DN 15 | kus | 3,000 | 450,00 | 1 350,00 |
| 52 | M | 55111003R | Kohout kulový rohový DN 15 se zpětným ventilem | kus | 1,000 | 750,00 | 750,00 |
| 53 | M | 5511004R | Kohout kulový rohový DN 15 kombi | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 54 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 18,000 | 66,30 | 1 193,40 |
| 55 | K | 998722312 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 168,000 | 1,24 | 208,32 |
| 56 | K | 998722319 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 168,000 | 0,15 | 25,20 |

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 16 126,98

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 57 | K | 723150367 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2 | m | 1,500 | 612,00 | 918,00 |
| | VV | | 0,3*5 | | 1,500 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | Součet | | | 1,500 | | |
| 58 | K | 723181012 | Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1 | m | 10,000 | 598,00 | 5 980,00 |
| 59 | K | 723181013 | Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1 | m | 10,000 | 695,00 | 6 950,00 |
| 60 | K | 723190901 | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí | kus | 2,000 | 47,60 | 95,20 |
| 61 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvodušnění a napuštění potrubí | m | 20,000 | 41,00 | 820,00 |
| 62 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 1,000 | 359,00 | 359,00 |
| 63 | K | 723231164 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1" | kus | 1,000 | 779,00 | 779,00 |
| 64 | K | 998723312 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 159,000 | 1,26 | 200,34 |
| 65 | K | 998723319 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 159,000 | 0,16 | 25,44 |

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 37 716,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 66 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 294,00 | 294,00 |
| 67 | K | 725112171 | Zařízení záchodu kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 6 440,00 | 6 440,00 |
| 68 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 194,00 | 194,00 |
| 69 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 4 120,00 | 4 120,00 |
| 70 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 216,00 | 216,00 |
| 71 | K | 725241142 | Sprchové vaničky akrylátové čtverhrubé 900x900 mm | soubor | 1,000 | 5 540,00 | 5 540,00 |
| 72 | K | 725244813 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtverhrubé rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm | soubor | 1,000 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 73 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 249,00 | 249,00 |
| 74 | K | 725610810 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 1,000 | 166,00 | 166,00 |
| 75 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 3,000 | 116,00 | 348,00 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|-------|--|--|
| VV | koupelna - umyvadlo a vana | | | | | | |
| VV | 2 | | | | 2,000 | | |
| VV | kuchyň - dřez | | | | | | |
| VV | 1 | | | | 1,000 | | |
| VV | Součet | | | | 3,000 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 76 | K | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 1,000 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| 77 | K | 725841322 | Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm | soubor | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 78 | K | 725850800 | Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí | kus | 3,000 | 33,70 | 101,10 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|-------|--|--|
| VV | koupelna - vana a umyvadlo | | | | | | |
| VV | 2 | | | | 2,000 | | |
| VV | kuchyň - dřez | | | | | | |
| VV | 1 | | | | 1,000 | | |
| VV | Součet | | | | 3,000 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 79 | K | 725851325 | Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4" | kus | 1,000 | 338,00 | 338,00 |
| 80 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 1,000 | 429,00 | 429,00 |
| 81 | K | 725865322 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a přepadovou trubicí | kus | 1,000 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 82 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 2,000 | 803,00 | 1 606,00 |
| 83 | K | 998725312 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 375,000 | 0,32 | 120,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 84 | K | 998725319 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 375,000 | 0,04 | 15,00 |
| D 734 | | | Ústřední vytápění - armatury | | | | 2 712,42 |
| 85 | K | 734221544 | Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/8 | kus | 3,000 | 486,00 | 1 458,00 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 86 | K | 734261233 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 | kus | 6,000 | 207,00 | 1 242,00 |
| 87 | K | 998734312 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 27,000 | 0,41 | 11,07 |
| 88 | K | 998734319 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 27,000 | 0,05 | 1,35 |
| D 735 | | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 2 332,47 |
| 89 | K | 735151832 | Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm | kus | 3,000 | 277,00 | 831,00 |
| 90 | K | 735161811 | Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm | kus | 1,000 | 212,00 | 212,00 |
| | VV | | koupelna - pro zpětné použití | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | |
| 91 | K | 735191901 | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových | m2 | 2,970 | 75,70 | 224,83 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 0,6*1,6 | | 0,960 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 0,6*1,6 | | 0,960 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 0,7*1,5 | | 1,050 | | |
| | VV | | Součet | | 2,970 | | |
| 92 | K | 735191903 | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových | m2 | 2,970 | 39,70 | 117,91 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 0,6*1,6 | | 0,960 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 0,6*1,6 | | 0,960 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 0,7*1,5 | | 1,050 | | |
| | VV | | Součet | | 2,970 | | |
| 93 | K | 735191905 | Ostatní opravy otopných těles odvodušnění tělesa | kus | 3,000 | 37,80 | 113,40 |
| 94 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 2,970 | 18,90 | 56,13 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 0,6*1,6 | | 0,960 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 0,6*1,6 | | 0,960 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 0,7*1,5 | | 1,050 | | |
| | VV | | Součet | | 2,970 | | |
| 95 | K | 735192926 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových třířadých přes 1500 do 2820 mm | kus | 2,000 | 260,00 | 520,00 |
| 96 | K | 735192931 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových trubkových s hliníkovými lamelami do 1500 mm | kus | 1,000 | 189,00 | 189,00 |
| 97 | K | 998735312 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 22,000 | 2,76 | 60,72 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 98 | K | 998735319 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 22,000 | 0,34 | 7,48 |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | 74 291,54 |
| 99 | K | 741006-R | Bytový elektrorozvaděč - montáž a materiál | soubor | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 100 | M | 34513187 | objímka žárovky E27 svorcová 13x1 keramická 1332-857 s kovovým kroužkem | kus | 2,000 | 76,40 | 152,80 |
| 101 | M | 34711210 | žárovka čirá E27/42W | kus | 2,000 | 21,90 | 43,80 |
| 102 | K | 741011-R | Demontáž stávající elektroinstalace (zásuvky,vypínače,kabelové rozvody ve zdívu, stávající jističe, infrazářič) ,odvoz a uložení na skládky k tomu určené | soubor | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 103 | K | 741110101 | Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm | m | 20,000 | 45,50 | 910,00 |
| 104 | M | 34571107 | trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m | m | 21,000 | 62,60 | 1 314,60 |
| VV | | | 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 21,000 | | |
| VV | | | Součet | | 21,000 | | |
| 105 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva | kus | 60,000 | 107,00 | 6 420,00 |
| 106 | M | 34571563 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 60,000 | 145,00 | 8 700,00 |
| 107 | K | 741120101 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm ² | m | 40,000 | 17,20 | 688,00 |
| 108 | M | 34141142 | Vodič CY 6, zeleno-žlutý | m | 46,000 | 62,20 | 2 861,20 |
| VV | | | 40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 46,000 | | |
| VV | | | Součet | | 46,000 | | |
| 109 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² | m | 80,000 | 47,00 | 3 760,00 |
| 110 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² | m | 92,000 | 16,00 | 1 472,00 |
| VV | | | 80*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 92,000 | | |
| VV | | | Součet | | 92,000 | | |
| 111 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ² | m | 120,000 | 49,30 | 5 916,00 |
| 112 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ² | m | 138,000 | 26,10 | 3 601,80 |
| VV | | | 120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 138,000 | | |
| VV | | | Součet | | 138,000 | | |
| 113 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ² | m | 40,000 | 63,00 | 2 520,00 |
| 114 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ² | m | 46,000 | 44,40 | 2 042,40 |
| VV | | | 40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 46,000 | | |
| VV | | | Součet | | 46,000 | | |
| 115 | K | 741310101 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových | kus | 4,000 | 71,80 | 287,20 |
| 116 | M | 34539010 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky | kus | 4,000 | 110,00 | 440,00 |
| 117 | K | 741310231 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 4,000 | 90,50 | 362,00 |
| 118 | M | 34535002 | přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky | kus | 4,000 | 121,00 | 484,00 |
| 119 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 11,000 | 24,40 | 268,40 |
| 120 | M | 34539060 | rámeček dvojnásobný | kus | 20,000 | 44,70 | 894,00 |
| 121 | M | 34535011 | rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44 | kus | 4,000 | 63,70 | 254,80 |
| 122 | M | 34535012 | rámeček dvojnásobný (s těsnicí manžetou), IP44 | kus | 7,000 | 115,00 | 805,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 123 | K | 741313002 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 29,000 | 159,00 | 4 611,00 |
| 124 | M | 34555241 | přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 29,000 | 138,00 | 4 002,00 |
| 125 | K | 741370002 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 2,000 | 218,00 | 436,00 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 126 | M | 34821275 | svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27 | kus | 2,000 | 122,00 | 244,00 |
| 127 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1,000 | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 128 | K | 998741312 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 686,000 | 0,78 | 535,08 |
| 129 | K | 998741319 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 686,000 | 0,11 | 75,46 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 9 296,00 |
| 130 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 20,000 | 26,40 | 528,00 |
| 131 | M | 34121301 | kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm | m | 24,000 | 14,50 | 348,00 |
| | VV | | 20*1,2 *Přepočtené koeficientem množství | | 24,000 | | |
| | VV | | Součet | | 24,000 | | |
| 132 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 2,000 | 107,00 | 214,00 |
| | VV | | hlásič CO | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | kouřové čidlo | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 133 | M | 59081430 | hlásič kouře optický konvenční | kus | 1,000 | 1 590,00 | 1 590,00 |
| 134 | M | 59081437 | hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO | kus | 1,000 | 3 280,00 | 3 280,00 |
| 135 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 352,00 | 352,00 |
| 136 | M | 38226066 | telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci | kus | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| 137 | K | 742420121 | Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné | kus | 1,000 | 231,00 | 231,00 |
| 138 | M | 37451026 | zásuvka koncová TV/R/SAT +LAN+TEL bez krabičky s víčkem útlum 3dB | kus | 1,000 | 278,00 | 278,00 |
| 139 | K | 998742312 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 845,000 | 0,89 | 752,05 |
| 140 | K | 998742319 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 845,000 | 0,11 | 92,95 |
| D 751 | | | Vzduchotechnika | | | | 7 922,80 |
| 141 | K | 751398012 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4,000 | 453,00 | 1 812,00 |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| 142 | M | 42972567 | mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm | kus | 4,000 | 1 380,00 | 5 520,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 143 | K | 751398812 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4,000 | 136,00 | 544,00 |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| 144 | K | 998751311 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m | % | 78,000 | 0,52 | 40,56 |
| 145 | K | 998751319 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 78,000 | 0,08 | 6,24 |
| D 766 | | | Konstrukce truhlářské | | | | 32 744,47 |
| 146 | K | 766411811 | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 | m2 | 3,300 | 153,00 | 504,90 |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | (1,8+0,4)*1,5 | | 3,300 | | |
| | VV | | Součet | | 3,300 | | |
| 147 | K | 766411822 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 3,300 | 51,10 | 168,63 |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | (1,8+0,4)*1,5 | | 3,300 | | |
| | VV | | Součet | | 3,300 | | |
| 148 | K | 766660001 | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 4,000 | 1 030,00 | 4 120,00 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| 149 | M | 61162072 | dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm | kus | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 150 | M | 61162080 | dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 2,000 | 5 160,00 | 10 320,00 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 151 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 3,000 | 221,00 | 663,00 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 152 | M | 54914123 | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika | kus | 3,000 | 698,00 | 2 094,00 |
| 153 | K | 766660730 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | |
| 154 | M | 54914128 | dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC | kus | 1,000 | 484,00 | 484,00 |
| 155 | K | 766662912 | Oprava dveřních křidel dřevěných z tvrdého dřeva | m2 | 1,576 | 864,00 | 1 361,66 |
| | VV | | vstupní dveře | | | | |
| | VV | | 0,8*1,97 | | 1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 1,576 | | |
| 156 | M | 54915550 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom | kus | 1,000 | 258,00 | 258,00 |
| 157 | M | 54914130 | dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/madlo lakovaný nerez | kus | 1,000 | 2 670,00 | 2 670,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 158 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 2,000 | 40,50 | 81,00 |
| | VV | | vstupní dveře | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 159 | K | 766691851 | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 5,000 | 36,60 | 183,00 |
| | VV | | vstupní dveře | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | |
| 160 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 5,000 | 206,00 | 1 030,00 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 3 | | 3,000 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | |
| 161 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 4,000 | 148,00 | 592,00 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| 162 | M | 61187116 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm | kus | 2,000 | 108,00 | 216,00 |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 163 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 2,000 | 119,00 | 238,00 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 164 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 159,00 | 159,00 |
| | VV | | vstupní dveře | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | |
| 165 | M | 61187161 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm | kus | 1,000 | 195,00 | 195,00 |
| 166 | K | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm | kus | 1,000 | 471,00 | 471,00 |
| 167 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 246,00 | 246,00 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | |
| 168 | K | 998766312 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 323,000 | 1,25 | 403,75 |
| 169 | K | 998766319 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 323,000 | 0,11 | 35,53 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 14 695,43 |
| 170 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 3,400 | 18,30 | 62,22 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 3,400 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 171 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,400 | 67,70 | 230,18 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 3,400 | | |
| 172 | K | 771121026 | Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 3,400 | 71,00 | 241,40 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 3,400 | | |
| 173 | K | 771151013 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | 3,400 | 566,00 | 1 924,40 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 3,400 | | |
| 174 | K | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 11,320 | 37,00 | 418,84 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | (3,07+2,59)*2 | | 11,320 | | |
| | VV | | Součet | | 11,320 | | |
| 175 | K | 771551810 | Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty | m2 | 7,700 | 207,00 | 1 593,90 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | Součet | | 7,700 | | |
| 176 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 3,400 | 128,00 | 435,20 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 3,400 | | |
| 177 | K | 771574415 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 3,400 | 749,00 | 2 546,60 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 3,400 | | |
| 178 | M | 59761176 | dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | 3,910 | 409,00 | 1 599,19 |
| | VV | | 3,4*1,15 *Přepočtené koeficientem množství | | 3,910 | | |
| | VV | | Součet | | 3,910 | | |
| 179 | K | 771577211 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3,400 | 103,00 | 350,20 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 3,400 | | |
| 180 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3,400 | 465,00 | 1 581,00 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 3,400 | | |
| 181 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout | kus | 4,000 | 224,00 | 896,00 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| 182 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 7,600 | 221,00 | 1 679,60 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | (1,47+2,33)*2 | | 7,600 | | |
| | VV | | Součet | | 7,600 | | |
| 183 | K | 998771312 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 135,000 | 7,60 | 1 026,00 |
| 184 | K | 998771319 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 135,000 | 0,82 | 110,70 |
| D | | 776 | Podlahy povlakové | | | | 65 297,14 |
| 185 | K | 776111116 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 36,500 | 71,00 | 2 591,50 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 23,3 | | 23,300 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 5,3 | | 5,300 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 0,2 | | 0,200 | | |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | Součet | | 36,500 | | |
| 186 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 36,500 | 18,30 | 667,95 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 23,3 | | 23,300 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 5,3 | | 5,300 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 0,2 | | 0,200 | | |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | Součet | | 36,500 | | |
| 187 | K | 776141112 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 36,500 | 301,00 | 10 986,50 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 23,3 | | 23,300 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 5,3 | | 5,300 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 0,2 | | 0,200 | | |
| | VV | | Součet | | 36,500 | | |
| 188 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 52,100 | 77,40 | 4 032,54 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 23,3*2 | | 46,600 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 5,3 | | 5,300 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 0,2 | | 0,200 | | |
| | VV | | Součet | | 52,100 | | |
| 189 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 36,500 | 203,00 | 7 409,50 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 23,3 | | 23,300 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 5,3 | | 5,300 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | 0,2 | | 0,200 | | |
| | VV | | Součet | | 36,500 | | |
| 190 | M | 28411143 | podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm | m2 | 36,500 | 844,00 | 30 806,00 |
| 191 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 31,500 | 18,70 | 589,05 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | (5,71+4,1)*2 | | 19,620 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | (0,36+0,74)*2 | | 2,200 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | (2,67+2,17)*2 | | 9,680 | | |
| | VV | | Součet | | 31,500 | | |
| 192 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 42,820 | 91,20 | 3 905,18 |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | (5,71+4,1)*2 | | 19,620 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | (0,36+0,74)*2 | | 2,200 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | (2,67+2,17)*2 | | 9,680 | | |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | (3,07+2,59)*2 | | 11,320 | | |
| | VV | | Součet | | 42,820 | | |
| 193 | M | 28411009 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 47,102 | 82,80 | 3 900,05 |
| | VV | | 42,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 47,102 | | |
| | VV | | Součet | | 47,102 | | |
| 194 | K | 998776312 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 649,000 | 0,56 | 363,44 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 195 | K | 998776319 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 649,000 | 0,07 | 45,43 |
| D 781 | | | Dokončovací práce - obklady | | | | 26 666,61 |
| 196 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 15,200 | 8,85 | 134,52 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | (1,47+2,33)*2*2 | | 15,200 | | |
| | VV | | Součet | | 15,200 | | |
| 197 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5,400 | 536,00 | 2 894,40 |
| | VV | | koupelna - kolem sprchového koutu a umyvadla | | | | |
| | VV | | (0,9+0,9)*2 | | 3,600 | | |
| | VV | | 1,2*1,5 | | 1,800 | | |
| | VV | | Součet | | 5,400 | | |
| 198 | K | 781131232 | Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 2,000 | 434,00 | 868,00 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 199 | K | 781472417 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 15,200 | 794,00 | 12 068,80 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | (1,47+2,33)*2*2 | | 15,200 | | |
| | VV | | Součet | | 15,200 | | |
| 200 | M | 59761701 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 16,720 | 490,00 | 8 192,80 |
| | VV | | 15,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 16,720 | | |
| | VV | | Součet | | 16,720 | | |
| 201 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | m2 | 13,680 | 103,00 | 1 409,04 |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | (1,47+2,33)*2*1,8 | | 13,680 | | |
| | VV | | Součet | | 13,680 | | |
| 202 | K | 998781312 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 255,000 | 3,89 | 991,95 |
| 203 | K | 998781319 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 255,000 | 0,42 | 107,10 |
| D 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 10 594,48 |
| 204 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 7,092 | 83,20 | 590,05 |
| | VV | | stávající zárubně | | | | |
| | VV | | (0,8*1,97)*3 | | 4,728 | | |
| | VV | | (0,6*1,97)*2 | | 2,364 | | |
| | VV | | Součet | | 7,092 | | |
| 205 | K | 783306805 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením | m2 | 7,092 | 218,00 | 1 546,06 |
| | VV | | stávající zárubně | | | | |
| | VV | | (0,8*1,97)*3 | | 4,728 | | |
| | VV | | (0,6*1,97)*2 | | 2,364 | | |
| | VV | | Součet | | 7,092 | | |
| 206 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 7,092 | 155,00 | 1 099,26 |
| | VV | | stávající zárubně | | | | |
| | VV | | (0,8*1,97)*3 | | 4,728 | | |
| | VV | | (0,6*1,97)*2 | | 2,364 | | |
| | VV | | Součet | | 7,092 | | |
| 207 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 7,092 | 148,00 | 1 049,62 |
| | VV | | stávající zárubně | | | | |
| | VV | | (0,8*1,97)*3 | | 4,728 | | |
| | VV | | (0,6*1,97)*2 | | 2,364 | | |
| | VV | | Součet | | 7,092 | | |
| 208 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 7,092 | 152,00 | 1 077,98 |
| | VV | | stávající zárubně | | | | |
| | VV | | (0,8*1,97)*3 | | 4,728 | | |
| | VV | | (0,6*1,97)*2 | | 2,364 | | |
| | VV | | Součet | | 7,092 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 209 | K | 783322101 | Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m2 | 7,092 | 149,00 | 1 056,71 |
| | VV | | stávající zárubně | | | | |
| | VV | | (0,8*1,97)*3 | | 4,728 | | |
| | VV | | (0,6*1,97)*2 | | 2,364 | | |
| | VV | | Součet | | 7,092 | | |
| 210 | K | 783601315 | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním vodou ředitelným | m2 | 5,760 | 98,40 | 566,78 |
| | VV | | (0,8*1,8)*2*2 | | 5,760 | | |
| | VV | | Součet | | 5,760 | | |
| 211 | K | 783601335 | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů trubkových (topných žebříků) odmaštěním vodou ředitelným | m2 | 2,100 | 122,00 | 256,20 |
| | VV | | (0,7*1,5)*2 | | 2,100 | | |
| | VV | | Součet | | 2,100 | | |
| 212 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 10,000 | 8,45 | 84,50 |
| | VV | | potrubí topného systému | | | | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | |
| 213 | K | 783606862 | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm opálením | m | 10,000 | 18,20 | 182,00 |
| | VV | | potrubí topného systému | | | | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | |
| 214 | K | 783614121 | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický | m2 | 5,760 | 86,00 | 495,36 |
| | VV | | (0,8*1,8)*2*2 | | 5,760 | | |
| | VV | | Součet | | 5,760 | | |
| 215 | K | 783614131 | Základní nátěr otopných těles jednonásobný trubkových (topných žebříků) syntetický | m2 | 2,100 | 111,00 | 233,10 |
| | VV | | (0,7*1,5)*2 | | 2,100 | | |
| | VV | | Součet | | 2,100 | | |
| 216 | K | 783617121 | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových jednonásobný syntetický | m2 | 5,760 | 117,00 | 673,92 |
| | VV | | (0,8*1,8)*2*2 | | 5,760 | | |
| | VV | | Součet | | 5,760 | | |
| 217 | K | 783617131 | Krycí nátěr (email) otopných těles trubkových (topných žebříků) jednonásobný syntetický | m2 | 2,100 | 147,00 | 308,70 |
| | VV | | (0,7*1,5)*2 | | 2,100 | | |
| | VV | | Součet | | 2,100 | | |
| 218 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 10,000 | 27,40 | 274,00 |
| | VV | | potrubí topného systému | | | | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | |
| 219 | K | 783622121 | Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst deskových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m2 | 5,760 | 119,00 | 685,44 |
| | VV | | (0,8*1,8)*2*2 | | 5,760 | | |
| | VV | | Součet | | 5,760 | | |
| 220 | K | 783622131 | Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst trubkových (topných žebříků), tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m2 | 2,100 | 148,00 | 310,80 |
| | VV | | (0,7*1,5)*2 | | 2,100 | | |
| | VV | | Součet | | 2,100 | | |
| 221 | K | 783622331 | Tmelení armatur a kovových potrubí včetně přebroušení tmelených míst potrubí do DN 50 mm, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m | 10,000 | 10,40 | 104,00 |
| | VV | | potrubí topného systému | | | | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 36 171,04 |
| 222 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 174,146 | 45,20 | 7 871,40 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | (3,07+2,97)*2*2,92 | | 35,274 | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | (5,71+4,1)*2*2,92 | | 57,290 | | |
| | VV | | 23,3 | | 23,300 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | (0,36+0,74)*2*2,92 | | 6,424 | | |
| | VV | | 0,2 | | 0,200 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | (2,67+2,17)*2*2,92 | | 28,266 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 5,3 | | 5,300 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | (1,47+2,33)*2*0,92 | | 6,992 | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 174,146 | | |
| 223 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 174,146 | 22,70 | 3 953,11 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | (3,07+2,97)*2*2,92 | | 35,274 | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | (5,71+4,1)*2*2,92 | | 57,290 | | |
| | VV | | 23,3 | | 23,300 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | (2,67+2,17)*2*2,92 | | 28,266 | | |
| | VV | | 5,3 | | 5,300 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | (0,36+0,74)*2*2,92 | | 6,424 | | |
| | VV | | 0,2 | | 0,200 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | (1,47+2,33)*2*0,92 | | 6,992 | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 174,146 | | |
| 224 | K | 784171001 | Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m | m | 40,000 | 14,00 | 560,00 |
| 225 | M | 58124838 | páska maskovací krepová pro maliřské potřeby š 50mm | m | 44,000 | 1,45 | 63,80 |
| | VV | | 40*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 44,000 | | |
| | VV | | Součet | | 44,000 | | |
| 226 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 39,700 | 7,32 | 290,60 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | 23,3 | | 23,300 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | 5,3 | | 5,300 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 39,700 | | |
| 227 | M | 58124844 | fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | 43,670 | 3,39 | 148,04 |
| | VV | | 39,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 43,670 | | |
| | VV | | Součet | | 43,670 | | |
| 228 | K | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 40,000 | 9,76 | 390,40 |
| 229 | M | 28323157 | fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m | m2 | 44,000 | 1,72 | 75,68 |
| | VV | | 40*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 44,000 | | |
| | VV | | Součet | | 44,000 | | |
| 230 | K | 784185001 | Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 174,146 | 20,10 | 3 500,33 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | (3,07+2,97)*2*2,92 | | 35,274 | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | (5,71+4,1)*2*2,92 | | 57,290 | | |
| | VV | | 23,3 | | 23,300 | | |
| | VV | | kuchyň | | | | |
| | VV | | (2,67+2,17)*2*2,92 | | 28,266 | | |
| | VV | | 5,3 | | 5,300 | | |
| | VV | | komora | | | | |
| | VV | | (0,36+0,74)*2*2,92 | | 6,424 | | |
| | VV | | 0,2 | | 0,200 | | |
| | VV | | koupelna | | | | |
| | VV | | (1,47+2,33)*2*0,92 | | 6,992 | | |
| | VV | | 3,4 | | 3,400 | | |
| | VV | | Součet | | 174,146 | | |
| 231 | M | 58124965 | hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní | litr | 6,966 | 98,20 | 684,06 |
| | VV | | 174,146*0,04 "Přepočtené koeficientem množství | | 6,966 | | |
| | VV | | Součet | | 6,966 | | |
| 232 | K | 784211101 | Malby z maliřských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 174,146 | 107,00 | 18 633,62 |
| | VV | | předsíň | | | | |
| | VV | | (3,07+2,97)*2*2,92 | | 35,274 | | |
| | VV | | 7,7 | | 7,700 | | |
| | VV | | pokoj | | | | |
| | VV | | (5,71+4,1)*2*2,92 | | 57,290 | | |
| | VV | | 23,3 | | 23,300 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | kuchyň | | | | |
| VV | | | (2,67+2,17)*2*2,92 | | 28,266 | | |
| VV | | | 5,3 | | 5,300 | | |
| VV | | | komora | | | | |
| VV | | | (0,36+0,74)*2*2,92 | | 6,424 | | |
| VV | | | 0,2 | | 0,200 | | |
| VV | | | koupelna | | | | |
| VV | | | (1,47+2,33)*2*0,92 | | 6,992 | | |
| VV | | | 3,4 | | 3,400 | | |
| VV | | | Součet | | 174,146 | | |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 465,00 |
| D | 22-M | | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | | | | 465,00 |
| 233 | K | 220320201 | Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V | kus | 1,000 | 368,00 | 368,00 |
| 234 | M | 34539074 | ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky | kus | 1,000 | 97,00 | 97,00 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 3 820,00 |
| 235 | K | HZS4211 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | hod | 5,000 | 714,00 | 3 570,00 |
| VV | | | revize plynového rozvodu | | | | |
| VV | | | 5 | | 5,000 | | |
| VV | | | Součet | | 5,000 | | |
| D | 23-M | | Montáže potrubí | | | | 250,00 |
| 236 | K | 230170011 | Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 | m | 20,000 | 12,50 | 250,00 |
| VV | | | plyn | | | | |
| VV | | | 20 | | 20,000 | | |
| VV | | | Součet | | 20,000 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 33 293,50 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 20 863,50 |
| 237 | K | 031002000 | Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště | % | 2,500 | 5 961,00 | 14 902,50 |
| 238 | K | 035002000 | Pronájem ploch, objektů | % | 1,000 | 5 961,00 | 5 961,00 |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | 508,00 |
| 239 | K | 041002000 | Vzorkování zařízovacích předmětů, dlažeb, obklad a podlahových krytín | soubor | 1,000 | 508,00 | 508,00 |
| D | VRN6 | | Územní vlivy | | | | 11 922,00 |
| 240 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | % | 2,000 | 5 961,00 | 11 922,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026/039
Stavba: 2026-039 - Oprava volného bytu č.6 - Na Louži 1306-19, Praha 10 - Vršovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 5. 2026

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, P 10

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Petr Sekyra

IČ: 45776091

DIČ: CZ66101

Projektant: Ing. Arch. Daniel Stojan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 639 999,35 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|--------------|------------|-------------------|--|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | | 0,00 |
| snížená | 12,00% | 639 999,35 | | 76 799,92 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | | 716 799,27 |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026/039

Stavba: 2026-039 - Oprava volného bytu č.6 - Na Louži 1306-19, Praha 10 - Vršovice

Místo: Datum: 16. 5. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

639 999,35

716 799,27

2026-039

Oprava volného bytu č. 6 - Na Louži 1306/19, Praha 10 - Vršovice

639 999,35

716 799,27