

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo

Uzavřené dne 25. 02. 2026 (ID 182889) dle Pravidel Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/25 ze dne 06. 10. 2025 na akci s názvem:

„Gymnázium Třebíč – odstranění stavebního objektu č. p. 109/8 Masarykovo náměstí“

ID 184255

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Domkář, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420564602275, +420564602419
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	Bones, s.r.o.
se sídlem:	Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha
zastoupený:	Martinem Hofmanem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Martin Hofman, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Martin Hofman, jednatel společnosti
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Martin Sedlický
tel./e-mail:	+420728639208 / hofman@bonescb.cz
IČO:	27936333
DIČ:	CZ27936333
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	304378416/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Předmět díla se mění v rozsahu méněprací a víceprací uvedených ve změnovém listu č. 01, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o změny kdy, jejich potřeba vznikla v

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Potřeba změn vznikla v průběhu realizace díla.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu díla.

Popis provedených změn dle skutečně realizovaných prací:

Méněpráce:

- 1) Geodetické práce a zeměměřičské práce
- 2) Uložení betonové tašky na skládku

Vícepráce:

- 1) Demolice základu z betonu prostého rozhradové zídky pomocí sbíjecího kladiva
- 2) Odvezení a uskladnění navážky kamení, betonu a cihel, zjištěné pod garáží i dvorní částí pozemku p.č. 228 k.ú. Třebíč, zde umístěné pod náletovou vzrostlou zelení.

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příloženém změnovém listu 01 a soupisu víceprací a méněprací.

III. Článek 4 Cena za dílo, odst. 4.2 se mění takto:

Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	1 643 284,46 Kč
DPH 21 %:	345 089,74 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	1 988 374,20 Kč

slovy: jeden milion devět set osmdesát osm tisíc tři sta sedmdesát čtyři koruny českých a dvacet haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla celkem bez DPH činí:	1 430 000,00 Kč
DPH 21 %:	300 300,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	1 730 300,00 Kč

slovy: jeden milión sedm set třicet tisíc tři sta korun českých

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2:

Méněpráce celkem bez DPH činí:.....	14 842,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH činí:.....	228 126,46 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- a. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.
- b. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

c. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky s elektronickými podpisy.

Příloha: Změnový list 01 (soupis více/méně prací)

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Martin Hofman
jednatel společnosti

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Gymnázium Třebíč – odstranění stavebního objektu č. p. 109/8 Masarykovo náměstí“	Číslo změny stavby: 1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 26.06.2025 ID : 182889	
ZL č. 01 - Seznam méněprací / víceprací	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: Bones, s.r.o., Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
Dopad do termínu		<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE

Popis a zdůvodnění změny

Méněpráce:

- 1) Geodetické práce a zeměměřičské práce
- 2) Uložení betonové tašky na skládku

Vícepráce:

- 1) Demolice základu z betonu prostého rozhradové zídky pomocí sbíjecího kladiva
- 2) Odvezení a uskladnění navážky kamení, betonu a cihel, zjištěné pod garáží i dvorní částí pozemku p.č. 228 k.ú. Třebíč, zde umístěné pod náletovou vzrostlou zelení.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-14 842,00 Kč	228 126,46 Kč	213 284,46 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Michal Suchna	Datum 12.05.2025	Podpis
------------	--------------------	------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Domkář	Datum 12.05.2025	podpis
Projektant	Ing. Petr Fabík	Datum 12.05.2025	podpis
Zhotovitel	Martin Hofman	Datum 12.05.2025	podpis

SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRÁCI - MENĚPRÁCI														
S:	01	Odstranění RD Masarykovo nám. č.p. 109/8, Třebíč												
O:	01	Demolice												
R:	01	Demolice												
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE	
											Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				71 140,27		86 079,73						
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	665,00000	6,00	3 990,00	21,00	4 827,90	800-1	RTS 25/ II				
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.														
Dovoz zeminy do záspů : 175*3,8														
				665,000	00									
2	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhlých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	665,00000	13,00	8 645,00	21,00	10 460,45	800-1	RTS 25/ II				
s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,														
3	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,30000	7,00	1 752,10	21,00	2 120,04	823-1	RTS 25/ II				
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,														
				250,3	250,300									
4	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na sv	m2	250,30000	12,00	3 003,60	21,00	3 634,36		Vlastní				
V cenách jsou započteny i náklady na osetí, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení														
5	R-06156	Nákup vhodné zeminy pro zásp	m3	665,00000	50,00	33 250,00	21,00	40 232,50		Vlastní				
Dovoz zeminy do záspů : 175*3,8														
				665,000										
6	MAT	Hnojivo travní	kg	7,50900	120,00	901,08	21,00	1 090,31		Vlastní				
30 g/m2														
				7,50900	7,50900									
7	MAT	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	7,50900	110,00	825,99	21,00	999,45		Vlastní				
Spotřeba cca 30 g/m2														
8	MAT	Zemina kvalitní tříděná zahradní - pro doplnění na travnatých plochách	m3	37,54500	500,00	18 772,50	21,00	22 714,73		Vlastní				
				250,3*0,15	37,5450									
Díl:	96	Bourání konstrukcí				22 353,50		27 047,74						
9	963016111R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	159,23570	120,00	19 108,28	21,00	23 121,02	801-3	RTS 25/ II				
1NP SDK podhledy : 38,15														
				38,1500	38,1500									
SDK obklad : 110,052														
				110,052	110,052									
(3,94+1,35+3,74+4,459+4,459+4,459+4,459+2,71+2,71+2,51+2,51)*2,95														
				70	70									
SDK příčka : 3,74*2,95														
				11,0330	11,0330									
10	979092119R00	Vykližení uhlí suti z prostorů , , příplatek za každých dalších i započatých 5 m hloubky přes 10 m	m2	238,71000	12,00	2 864,52	21,00	3 466,07	800-2	RTS 25/ II				
o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,														
Kompletní vyklizení budovy														
				62,9800	62,9800									
				175,7300	175,7300									
11	965200021RA	Odstranění násypů pod podlahami a ochranného na střechách na střechách, tloušťka 10 cm	m3	38,07000	10,00	380,70	21,00	460,65	AP-HSV	RTS 25/ II				
Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.														
				38,0700	38,0700									
Díl:	98	Demolice				621 480,00		751 990,80						
12	R-161132	Vybourání oken a dveří	ks	66,00000	30,00	1 980,00	21,00	2 395,80		Vlastní				
1S : 6														
				6,00000	6,00000									
1NP :														
obvod : 16														
				16,0000	16,0000									
VNířní : 11														
				11,0000	11,0000									
2NP :														
obvod : 16														
				16,0000	16,0000									
vnířní : 17														
				17,0000	17,0000									
13	R-9812316R00	Demolice budov, zdívo, podíl konstr. do 45 %, MVC	m3	2 476,00000	250,00	619 000,00	21,00	748 990,00		Vlastní	214,00		53 500,00	
Budovy výšky do 35 m.														
Uroveň 1NP :														
Začátek provozního součtu														
				43,1117	43,1117									
				42,5719	42,5719									
				33,1152	33,1152									
				51,6296	51,6296									
				9,50000	9,50000									
				28,1739	28,1739									
				2	2									
				12,9560	12,9560									
				4,21400	4,21400									
				38,9256	38,9256									
				6,55620	6,55620									
				3,06600	3,06600									
				31,4900	31,4900									
				0	0									
				43,8375	43,8375									
				45,1170	45,1170									
				0	0									
				0	0									
				20,2044	20,2044									
				24,9604	24,9604									

12,26*0,6*2,98 21,9208
 (5,66+2,09+2,066+0,37+0,3)*0,915*2,98 28,5921
 (1,87+0,355+0,55+2,095+0,18)*0,75*2,98 11,2867
 (0,2+1,72+0,36)*0,5*2,98 3,39720
 (2,08*0,36*2,98) 2,23142
 1,5*0,36*2,98 1,60920
 9,27525

(1,4+0,37+0,3+0,17+1,2+0,18+0,3)*0,15*2,98

(1,87+2,02)*0,31*2,98 3,59358
 (0,78+0,82+0,35+0,45+0,26)*0,15*2,98 1,18902
 Vnitřní nosné, příčky a komíny : 19,3008
 (2,105+0,8+3,942+0,95+0,15)*0,815*2,98 8
 komín : (1,7*1,47)*2,98 7,44702
 (0,66+0,956+0,38)*0,81*2,98 4,81794
 10,26*0,6*2,98 18,3448
 (0,6+4,5+0,3+1,3+0,6+1,24)*0,65*2,98 16,5419
 (2,71+2,51)*0,3*2,98 4,66668
 2,51*0,6*2,98 4,48788
 1,3*0,15*2,98 0,58110
 2,7*0,15*2,98 1,20690
 Původní štítová stěna strženého objektu : 18,7442
 12,58*0,5*2,98 0
 schodiště : 3,733*1,2*0,3 1,34388
 Uroveň 1NP Garáž :
 zdívo : 43,4774
 (10,039+6,033+10,039+9,544+6,03)*0,35*2,98 6

8
 Stropní konstrukce nad garáží : 25*0,25 6,25000
 Stropní konstrukce nad 1NP : 175,35*0,56 98,1960

Uroveň 2NP :
 Obvodové zdívo : 13,97*0,6*2,9 24,3078
 10,9*0,6*2,9 18,9660
 (9,805+2,7+2)*0,6*2,9 25,2387
 (2,33+1,85)*0,81*2,9 9,81882
 11,3*0,6*2,9 19,6620

Vnitřní nosné, příčky a komíny :
 (2,53+0,75+4,919)*0,5*2,9 11,8885
 (0,7+0,9+2,052)*0,45*2,9 4,76586
 komín : 1*1,2*6,3 7,56000
 (4,45+0,2+0,9+1,2)*0,15*2,9 2,93625
 4,45*0,32*2,9 4,12960
 4,45*0,43*2,9 5,54915
 3,14*0,32*2,9 2,91392
 2,56*0,45*2,9 3,34080
 3,23*0,15*2,9 1,40505
 1,45*0,35*2,9 1,47175
 1,45*0,15*2,9 0,63075
 (2,32+1,29)*0,15*2,9*2 3,14070
 2,5*0,15*2,9 1,08750
 2*0,5*2,9 2,90000
 1,2*0,15*2,9 0,52200
 schodiště : (3+3+3)*0,3*1,2 3,24000
 Strop nad 2NP : 175,35*0,65 113,977
 Konec provozního součtu

Podíl konstrukcí k obestavěnému prostoru v procentech :

Začátek provozního součtu (1059,29024/2476)*100 42,7823

Konec provozního součtu

Obestavěný prostor dle PD : 2476 2

14	R98-54896	Vybourání stávající železné brány a její likvidace	kompl	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
----	-----------	--	-------	---------	--------	--------	-------	--------	--	---------

včetně sloupků

Díl:	99	Staveništní přesun hmot			206,40	249,74				
------	----	-------------------------	--	--	--------	--------	--	--	--	--

15	998981123R00	Přesun hmot pro demolicе obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	10,32000	20,00	206,40	21,00	249,74	800-6	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	--------	-------	------------

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

Díl:	762	Konstrukce tesařské			1 669,08	2 019,59				
------	-----	---------------------	--	--	----------	----------	--	--	--	--

16	762900040RA	Demontáž samostatných prvků krovu nosné konstrukce	m	417,27000	4,00	1 669,08	21,00	2 019,59	AP-PSV	RTS 25/ II
----	-------------	--	---	-----------	------	----------	-------	----------	--------	------------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

krokve : 6,48*13 84,2400
 5,5*13 71,5000
 0,45*2 0,90000
 2,15 2,15000
 3,34 3,34000
 4,45 4,45000
 6,85 6,85000
 8 8,00000
 9,13 9,13000
 10,28 10,2800
 14,83 14,8300
 15,52 15,5200
 11,8 11,8000
 7,77 7,77000
 3,81 3,81000
 3,53 3,53000
 1,35 1,35000
 vaznice : 17,3 17,3000
 15,4 15,4000
 14,25 14,2500
 5,5 5,50000
 sloupky : 4,5*8 36,0000
 vazný trám : 9,97*3 29,9100
 pozednice : 12,94 12,9400
 10,7 10,7000
 15,82 15,8200

Díl:	764	Konstrukce klempířské			1 758,10	2 127,30				
------	-----	-----------------------	--	--	----------	----------	--	--	--	--

17	764900010RA	Demontáž krytiny z pozinkovaného plechu	m2	351,62000	5,00	1 758,10	21,00	2 127,30	AP-PSV	RTS 25/ II
----	-------------	---	----	-----------	------	----------	-------	----------	--------	------------

hladké sřešní z tabulí 2 x 1 m. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

12,2*9/2 54,9000
 145,36 145,360
 151,36 151,360

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			641 219,77	775 875,92				
------	-----	---------------------------------	--	--	------------	------------	--	--	--	--

18	979990109R00	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,89630	500,00	448,15	21,00	542,26	801-3	RTS 25/ II
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady										
včetně poplatku za dopravu										
19	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	1,86330	3 000,00	5 589,90	21,00	6 763,78	801-3	RTS 25/ II
kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry										
včetně poplatku za dopravu										
20	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,56800	3 000,00	1 704,00	21,00	2 061,84	801-3	RTS 25/ II
kategorie 17 02 03 plasty										
včetně poplatku za dopravu										
23	979990111R00	Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, skupina 170103 z katalogu odpadů	t	15,36800	250,00	3 842,00	21,00	4 648,82		Vlastní
včetně poplatku za dopravu										
15,368										
24	R-7995112R00	Výkup kovů - železný šrot	t	4,68000	1,00	4,68	21,00	5,66		Vlastní
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)										
Předpoklad										
včetně poplatku za dopravu										
25	185415	LIKVIDACE ODPADŮ VČ DOPRAVY	T	1 614,43856	390,00	629 631,04	21,00	761 853,56		Vlastní
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904										
VČ DOPRAVY										
"1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka obsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."										
Díl: VN Vedlejší náklady 49 000,00 59 290,00										
1	005121 R	Vyřízení nezbytných povolení k vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vyřízením nezbytných povolení pro vybudování zařízení staveniště a přípojek inženýrských sítí pro zařízení staveniště										
2	00511 R	Geodetické práce, kompletní polohopisné a výškopisné zaměření budovaných objektů vč. inženýrských, sítí	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.										
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
5	005121010R	Vybudování a provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště.										
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.										
7	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.										
8	561916	Hutní zkoušky	Soubor	4,00000	7 000,00	28 000,00	21,00	33 880,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.										
Díl: ON Ostatní náklady 21 172,88 25 619,18										
9	VRN-01	Pasportizace díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
10	VRN-02	Protiluková opatření spojená s výstavbou	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
11	VRN-09	Zkoušky kontaminace vytěžované zeminy	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00		Vlastní
12	VRN-10	Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
13	VRN-22	Pasportizace sousedních objektů	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
pasportizace stavebně technického a statického stavu sousedních objektů před zahájením stavebních prací a po dokončení stavebních prací, vč. souhlasu vlastníků s převzetím končeného stavu										
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření a obnova vodorovného dopravního značení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.										
15	VRN-11	Průběžná fotodokumentace stavby	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
16	VRN-12	Užívání veřejných ploch a prostranství vč. souvisejících poplatků	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
17	VRN-21	Poplatky za bankovní záruky dle obchodních podmínek	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
18	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.										
19	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).										
20	005261010R-0	Pojištění zhotovitele dle obchodních podmínek	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.										

-15,368 | -3 842,00

345,56 | 134 768,96

-1 -6000
-1 -5000

21	VRN-13	Náklady zhotovitele s předáním a převzetím díla	Soubor	1,00000	172,88	172,88	21,00	209,18	Vlastní		
22	VRN-14	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní		
96104	4111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,450	5 350,00	0,000	21,00	0,000	RTS 26	7,45	39 857,50

Celkem dle SoD ze dne 25. 02. 2026 (ID 182889)	1 430 000,00	bez DPH
Celkem vícepráce	228 126,46	bez DPH
Celkem méněpráce	-14 842,00	bez DPH
Cena celkem dle Dodatku č.2	1 643 284,46	bez DPH