

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s. SSZT Pz

Místo:

Zpracoval: Xxxxxxx  
Datum: 12.05.2026

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
093	Oprava poškozené kabelové trasy při krádeži kabelu 5XN0,8 v žst. Neratovice	211 700,51	0,00	44 457,11	256 157,62	79 297,76	84 750,75	47652,00	0,00	0,00
01	technologická část	158 216,75	0,00	33 225,52	191 442,27	42 630,00	77 486,75	38100,00	0,00	0,00
02	VRN	53 483,76	0,00	11 231,59	64 715,35	36 667,76	7 264,00	9552,00	0,00	0,00
	Celkem	211700,51	0,00	44457,11	256157,62	79297,76	84750,75	47652,00	0,00	0,00

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz Objekt: Oprava poškozené kabelové trasy při krádeži kabelu 5XN0,8 v žst. Neratovice Část: technologická část

Objednatel: Sprava železnic, statni organizace Zhotovitel: Monzas,a.s.

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval: Xxxxxx Datum: 12. 5. 2026

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>11 736,00</b>	<b>65 750,75</b>	<b>77 486,75</b>		<b>24,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>11 736,00</b>	<b>65 750,75</b>	<b>77 486,75</b>		<b>24,000</b>
1	R	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	305,000	8,95	0,00	2 729,75	2 729,75	0,00000	0,000
2	595	5955101007	Kamenivo drcené štěrk frakce 8/16	t	24,000	489,00	11 736,00	0,00	11 736,00	1,00000	24,000
3	R	5913280020	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu	m2	45,000	224,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00000	0,000
0,15*300 Součet						45,000 45,000					
4	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	21,000	2 160,00	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00000	0,000
0,35*0,20*300 Součet						21,000 21,000					
5	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	21,000	361,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00000	0,000
0,35*0,20*300 Součet						21,000 21,000					
<b>OST Ostatní</b>							<b>1 200,00</b>	<b>79 530,00</b>	<b>80 730,00</b>		<b>0,000</b>
<b>Celkem</b>		<b>12 936,00</b>	<b>145 280,75</b>	<b>158 216,75</b>							
<b>24,000</b>											

6	SEE	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2	m	300,000	127,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00000	0,000
7	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	300,000	78,10	0,00	23 430,00	23 430,00	0,00000	0,000
8	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	300,000	60,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00000	0,000
9	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	300,000	4,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz Objekt: Oprava poškozené kabelové trasy při krádeži kabelu 5XN0,8 v žst. Neratovice Část: VRN

Objednatel: Sprava železnic, statni organizace Zhotovitel: Monzas,a.s.

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval: Xxxxxx Datum: 12. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>46 219,76</b>	<b>46 219,76</b>		<b>0,000</b>

6	XDp	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	24,000	239,00	0,00	5 736,00	5 736,00	0,00000	0,000
1	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	5,640	647,00	0,00	3 649,08	3 649,08	0,00000	0,000
7	XDp	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	24,000	159,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00000	0,000
2	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	5,640	417,00	0,00	2 351,88	2 351,88	0,00000	0,000
3	R	9903100400	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 400 km	kus	1,000	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00000	0,000
5	R	9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	5,640	2 370,00	0,00	13 366,80	13 366,80	0,00000	0,000

Poklop žlabu TK1 9,4 kg 300\*2\*9,4/1000

5,640

		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>7 264,00</b>	<b>7 264,00</b>		<b>0,000</b>
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 452,800	5,00	0,00	7 264,00	7 264,00	0,00000	0,000

**Celkem**

**0,00**

**53 483,76**

**53 483,76**

**0,000**