

# Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Stavební úpravy zázemí pro zaměstnance v DS Třeboň</b>	Doba výstavby:	Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Druh stavby:	Opravy a údržby	Začátek výstavby:	
Lokalita:	Třeboň	Konec výstavby:	Jiří Janoušek - RENOSTAV
JKSO:		Zpracováno dne: 25.9.2017	Jiří Janoušek

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem	Jednot.	Celkem		
<b>61</b>							<b>21 310,22</b>		<b>1,48</b>		
<b>Uprava povrchů vnitřní</b>											
1		611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	27,90		0,00	0,01	0,33	RTS I / 2017	
2		612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	63,00		0,00	0,01	0,65	RTS I / 2017	
3		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,50		0,00	0,03	0,05	RTS I / 2017	
4		631312141R00	Oprava rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,10		0,00	2,50	0,25	RTS I / 2017	
5		632411104R00	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm	m2	27,90		0,00	0,01	0,20	RTS I / 2017	
<b>776</b>							<b>18 817,15</b>		<b>0,11</b>		
<b>Podlahy povlakové</b>											
6		776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	32,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
7		776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC	m2	27,90		0,00	0,00	0,01	RTS I / 2017	
8		28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm	m2	30,00		0,00	0,00	0,09	RTS I / 2017	
<b>784</b>							<b>8 447,50</b>		<b>0,06</b>		
<b>Malby</b>											
9		784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	91,50		0,00	0,00	0,02	RTS I / 2017	
10		784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	91,50		0,00	0,00	0,04	RTS I / 2017	
11		783621132	Nátěr a nástřík rozvodů topení a otopných těles	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014	
<b>95</b>							<b>7 861,85</b>		<b>0,05</b>		
<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>											
12		952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	27,90		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
13		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	27,90		0,00	0,00	0,04	RTS I / 2017	
14		900 R01	HZS	h	8,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
<b>96</b>							<b>7 910,13</b>		<b>0,10</b>		
<b>Oprava konstrukcí</b>											
15		776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	27,90		0,00	0,00	0,03	RTS I / 2017	
16		776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	32,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
17		978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,00		0,00	0,07	0,07	RTS I / 2017	
18		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,03		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
19		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,06		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
20		979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,03		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
21		979081111R00	Odvoz suti a hmot na skládku do 1 km	t	4,03		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
22		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,03		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
23		979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	4,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
24		979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,03		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
<b>H99</b>							<b>1 646,11</b>		<b>0,00</b>		
<b>Ostatní přesuny hmot</b>											
25		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	1,94		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
<b>M21</b>							<b>13 000,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Elektromontáže</b>											
26		R33	Oprava stávající elektroinstalace	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014	

**78 993,00**

*Poznámka:*