

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025-2026 - SSZT PV

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotvitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: 10.05.2026

Datum:

P061

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P061	Oprava kabelizace Újezd	2 260 191,26	0,00	474 640,16	2 734 831,42	0,00	1 781 657,76	478533,50	0,00	0,00
01	technologická část	2 086 154,86	0,00	438 092,52	2 524 247,38	0,00	1 675 542,36	410612,50	0,00	0,00
02	stavební část	44 896,00	0,00	9 428,16	54 324,16	0,00	36 896,00	8000,00	0,00	0,00
03	VRN	129 140,40	0,00	27 119,48	156 259,88	0,00	69 219,40	59921,00	0,00	0,00
Celkem		2260191,26	0,00	474640,16	2734831,42	0,00	1781657,76	478533,50	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstranování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT Pv

Objekt: Oprava kabelizace Újezd

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P061

Zpracoval:

Datum: 10. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušensví Teplem smstiteľná zesílená spojka pro netakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	3,000	2 310,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,000	0,000
15	759	7590541474	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušensví Teplem smstiteľná zesílená spojka pro netakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY	kus	2,000	2 710,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,000	0,000
16	SZT	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	1 237,000	60,00	0,00	74 220,00	74 220,00	0,000	0,000
17	SZT	7593505202	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	1 245,000	72,00	0,00	89 640,00	89 640,00	0,000	0,000
18	SZT	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu uložného 10 žil	kus	1,000	427,00	0,00	427,00	427,00	0,000	0,000
19	SZT	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu uložného 20 žil	kus	1,000	467,00	0,00	467,00	467,00	0,000	0,000
20	SZT	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu uložného 60 žil	kus	1,000	975,00	0,00	975,00	975,00	0,000	0,000
21	759	7593501025	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná ochráníčka KD 09110 průměr 110/94 mm	m	40,000	73,80	2 952,00	0,00	2 952,00	0,000	0,000

Celkem

737 662,50

1 348 492,36

2 086 154,86

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objekt: Oprava kabelizace Újezd

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P061

Zpracoval:

Datum: 10. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1	001	141720015	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	20,000	1 090,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,000	0,000
2	286	28613486	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návlín se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	20,000	450,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,003	0,064
					9 000,00		21 800,00		30 800,00		0,064
2 Zakládání											
3	002	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	80,000	51,90	148,80	4 003,20	4 152,00	0,000	0,008
4	011	219991114	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 100 do 150 mm	m	40,000	48,60	0,00	1 944,00	1 944,00	0,000	0,000
					148,80		5 947,20		6 096,00		0,008
HSV Hodinové zúčtovací sazby											
5	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	8,000	565,00	0,00	4 520,00	4 520,00	0,000	0,000
6	HZS	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	8,000	435,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,000	0,000
					0,00		8 000,00		8 000,00		0,000
Celkem					9 148,80		35 747,20		44 896,00		0,072

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P_v

Objekt: Oprava kabelizace Ujezd

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P061

Zpracoval:

Datum: 10. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST

Ostatní

1	XDP	9903100400	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 400 km	kus	1,000	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,000	0,000
0,00											17 300,00
0,00											17 300,00

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2	VON	022101001	Geodetické práce před opravou	%	21 310,500	1,00	0,00	21 310,50	21 310,50	0,000	0,000
3	VON	022101021	Geodetické práce po ukončení opravy	%	21 310,500	1,00	0,00	21 310,50	21 310,50	0,000	0,000
4	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	13 843,880	5,00	0,00	69 219,40	69 219,40	0,000	0,000

Celkem

0,00 129 140,40 129 140,40 0,000