

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SONA7046
Stavba: VD Horka - přístřešek

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.závod Karlovy Vary

Uchazeč:
Jan Štrér, Horka 21, 351034, Nový Kostel

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 00915939
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			210.000,-	0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	0,00		0,00
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK	254.100,-	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 6.3.26

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA7046

Stavba: VD Horka - přístřešek

Místo:

Datum:

31. 3. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.závod Karlovy Vary

Projektant:

Uchazeč: Jan Štrér, Horka 21, 351034, Nový Kostel

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	Přístřešek	0,00	0,00
02	Vedlejší náklady	0,00	0,00

210.000,- 0,00 *254.000,-* 0,00
0 0,00 *0* 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Horka - přístřešek
Objekt:
01 - Přístřešek

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.závod Karlovy Vary

Uchazeč:
Jan Štrér, Horka 21, 351034, Nový Kostel

Projektant:
Zp
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2026

IC:
DIČ:

IC: 00915939

DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		210.000	0,00
	Základ daně		
DPH základní	0,00	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	0,00	21,00%	0,00
		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 254.100	..0,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: 6.5.26 *[Signature]* Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Horka - přístřešek

Objekt: 01 - Přístřešek

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.závod Karlovy Vary

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 3. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	210 000	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	9 464	0,00
2 - Zakládání	1 840	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	2 000	0,00
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 380	0,00
997 - Doprava suší a vyhořaných hmot	2 244	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	200 536	0,00
712 - Povlakové krytiny	29 756	0,00
762 - Konstrukce tesařské	152 013	0,00
764 - Konstrukce klempířské	6 620	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 000	0,00
DEM - Demontáže	5 164	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Horka - přístřešek

Objekt: 01 - Přístřešek

Místo:

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.závod Karlovy Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						210.000	0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9.464	0,00
D	2		Zakládání					0,00
1	K	1311113R1	Vrtání otvorů Ø 200 mm ručně s mechanickým vrtákem pro kotvení patek 0,20*14	m	2,800	300	840	0,00
	W				2,800			
2	K	1800000R1	Očištění dotčené plochy, odstranění zeminy 0,2m3 včetně rozprostření	kpl	1,000	1.000	1.000	0,00
D	94		Lešení a stavební výtahy					0,00
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	40	2.000	0,00 CS ÚRS 2026 01
D	95		Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					0,00
4	K	9500000R1	Demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž stávajících vratových klídel	kus	4,000	500	2.000	0,00
5	K	9500000R2	Demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž hasičích přístrojů	kus	1,000	200	200	0,00
6	K	9500000R3	Demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž výstražných a informačních tabulek	kus	4,000	50	200	0,00
7	K	9500000R4	Demontáž, dočasné uložení a zpětné přichycení stávajících žlutě černých pásů na sloupy	kus	14,000	40	980	0,00
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot					0,00
8	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	2,260	443	1.000	0,00 CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: do 50m se složením mimo odstraněnou lepenku 2,571-0,311		2,260			
9	K	9970000R1	Odvoz vybourané sutí na skládku vč. poplatku dle platné legislativy	t	0,311	4.000	1.244	0,00
	P		Poznámka k položce: lepenka ze střechy na placenou skládku 0,311		0,311			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				200.536	0,00
D	712		Povlakové krytiny					0,00
10	K	71233300R	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy mechanicky kotvené do dřeva v počtu kotev přes 7 do 8 kusů/m2	m2	56,000	179	10.000	0,00
11	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	66,000	273	18.000	0,00 CS ÚRS 2026 01
	W		56*1,1655*0,732		66,000			
12	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,439	4.000	1.756	0,00 CS ÚRS 2026 01
D	762		Konstrukce tesařské					0,00
13	K	7620800R1	Výřecení kotev polohové a výškově	kpl	1,000	1.000	1.000	0,00
14	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	14,000	300	4.200	0,00 CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: včetně stabilizace např. lepidlem do vyvrtaných otvorů		14,000			
15	M	54825000	kotevní patka tvaru U široká 100x100x4,0 16x250mm	kus	14,000	184	2.613	0,00 CS ÚRS 2026 01
16	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	138,410	144	20.000	0,00 CS ÚRS 2026 01
	W		založení - trámy 100x100		25,710			
	W		3,48*2+4,75*7,0*2					
	W		průvlaky 24x160		12,000			
	W		6*2					
	W		pásky 100x100		13,200			
	W		0,55*8+1,0*8					
	W		vzpěry 100x100		11,500			
	W		1,75*2+2,0*4					
	W		krokve 100x100		76,000			
	W		2,3*10+2,6*10+2,7*10		138,410			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,391	12 048	16 800	0,00 CS ÚRS 2026 01
	W		založení - trámy 100x100					
	W		0,10*0,10*(3,48*2+4,75+7,0*2)*1,10		0,283			
	W		pásy 100x100					
	W		0,10*0,10*(0,65*8+1,0*8)*1,10		0,145			
	W		vzpěry 100x100					
	W		0,10*0,10*(1,75*2+2,0*4)*1,10		0,127			
	W		krokve 100x100					
	W		0,10*0,10*(2,3*10+2,6*10+2,7*10)*1,10		0,836			
	W		Součet		1,391			
18	K	762713120	Montáž prostorově vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	56,240	264	15 000	0,00 CS ÚRS 2026 01
	W		sloupy 100x140					
	W		1,95*3+2,2*3+2,45*3+2,7*2+2,8		28,000			
	W		průvlaky 100x160					
	W		3,53*8		28,240			
	W		Součet		56,240			
19	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,928	12 415	11 800	0,00 CS ÚRS 2026 01
	W		sloupy 100x140					
	W		0,10*0,14*(1,95*3+2,2*3+2,45*3+2,7*2+2,8)*1,10		0,431			
	W		průvlaky 100x160					
	W		0,10*0,16*3,53*8*1,10		0,497			
	W		Součet		0,928			
20	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	2,154	6 145	13 300	0,00 CS ÚRS 2026 01
	W		založení - trámy 100x100					
	W		0,10*0,10*(3,48*2+4,75+7,0*2)		0,257			
	W		pásy 100x100					
	W		0,10*0,10*(0,65*8+1,0*8)		0,132			
	W		vzpěry 100x100					
	W		0,10*0,10*(1,75*2+2,0*4)		0,115			
	W		krokve 100x100					
	W		0,10*0,10*(2,3*10+2,6*10+2,7*10)		0,760			
	W		průvlaky 24x160					
	W		0,16*0,024*6*2		0,046			
	W		sloupy 100x140					
	W		0,10*0,14*(1,95*3+2,2*3+2,45*3+2,7*2+2,8)		0,392			
	W		průvlaky 100x160					
	W		0,10*0,16*3,53*8		0,452			
	W		Součet		2,154			
21	K	762341210	Montáž bednění stěch rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz II do 32 mm	m2	56,400	250	14 100	0,00 CS ÚRS 2026 01
	W		7,55*7,46*0,077		56,400			
22	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,354	4 421	6 000	0,00 CS ÚRS 2026 01
	W		bednění střechy					
	W		56,40*0,024		1,354			
23	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken II do 32 mm na sraz	m2	57,000	263	15 000	0,00 CS ÚRS 2026 01
	W		zadní a boční opláštění					
	W		15,70*36,40		52,100			
	W		prkna na příložky spoju					
	W		4,90		4,900			
	W		Součet		57,000			
24	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,368	4 386	6 000	0,00 CS ÚRS 2026 01
	W		zadní a boční opláštění					
	W		57*0,024		1,368			
25	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	3,045	4 944	24 200	0,00 CS ÚRS 2026 01
	W		průvlaky 24x160					
	W		0,16*0,024*6*2*1,10		0,051			
	W		bednění střechy					
	W		56,40*0,024*1,10		1,489			
	W		zadní a boční opláštění					
	W		57*0,024*1,10		1,505			
	W		Součet		3,045			
26	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,083	649	2 000	0,00 CS ÚRS 2026 01
	D	764	Konstrukce klempířské					0,00
27	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	22,600	200	4 520	0,00 CS ÚRS 2026 01
28	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	7,500	100	450	0,00 CS ÚRS 2026 01
29	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm	m	7,500	100	450	0,00 CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k pološce: včetně háků, čel.					
30	K	764511641	Kotlík oválný (trychtřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 280/90 mm	kus	1,000	100	100	0,00 CS ÚRS 2026 01
31	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odsoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	3,000	100	300	0,00 CS ÚRS 2026 01
32	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,088	2 242	200	0,00 CS ÚRS 2026 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
33	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	254,100	24,55	4 000	0,00 CS ÚRS 2026 01
	W		výměra dle TZ					
	W		254,10		254,100			
	D	DEM	Demontáže					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přilavených v plné ploše jednovrstve stávající krytina	m2	56,600	35	1981	0,00 CS ÚRS 2026 01
					56,600			
35	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	114,000	19	2166	0,00 CS ÚRS 2026 01
			demontáž prken střech včetně opláštění stěn		114,000			
			114					
36	K	7623458R1	Příplatek za odstranění hřebíků dřevěného bednění	m2	114,000	0	0	0,00
37	K	7623300R1	Odstranění dřevěné trámkové konstrukce přístřešku	m3	1,000	1000	1000	0,00
38	K	7670000R1	Odstranění kotev z betonu oříznutím	kus	16,000	0	0	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Horka - přístřešek
Objekt:
02 - Vedlejší náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.závod Karlovy Vary

Uchazeč:
Jan Štrér, Horka 21, 351034, Nový Kostel

Projektant:

Zpr

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 00915939

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

6.5.20 [Signature]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Horka - přístřešek

Objekt:

02 - Vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.závod Karlovy Vary

Uchazeč:

Jan Štrér, Horka 21, 351034, Nový Kostel

Datum:

31. 3. 2026

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Horka - přístřešek

Objekt: 02 - Vedlejší náklady

Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.závod Karlovy Vary
Uchazeč: Jan Štrér, Horka 21, 351034, Nový Kostel

Datum: 31. 3. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	0210000R1	Zařízení staveniště - buňka, TOI, kontejner na odpad <i>Poznámka k položce: zřízení a odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu</i>	kpl	1 000	0	0,00	
2	K	0210000R3	Zdroj elektro přes podružné měření ze zdrojů investora	kpl	1,000	0	0,00	
3	K	0210000R4	Dovoz vody	kpl	1,000	0	0,00	
4	K	0630000R2	Bezpečnostní opatření <i>Poznámka k položce: práce v ochranném pásmu sítě (zajištění a ochrana sítě)</i>	kpl	1,000	0	0,00	